

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
45	CONSULTES NEURO					
01.A1.01	Trabajos previos					
01.01.011	Pa Suministro de protectores de calzado y alforbrillas anti-polvo Suministro de protectores de calzado y alforbrillas anti-polvo, con reposicion durante el tiempo que duren las obras Suministro de protectores de calzado y alforbrillas anti-polvo					1,00
						1,00
01.01.002	m2 TPN -Trasdosado para Cerramiento de proteccion de infecciones nosocomiales Suministro y montaje de TPN (Cierre de Protección contra las infecciones Nosocomiales) necesario durante todas las fases de obra, tabique de cartón yeso a toda altura hasta forjado, se incluye el sellado perimetral con cinta, dejando la zona de actuación totalmente estanca. Formado por estructura de 46mm y una placa PYL de 13mm a un lado. Se incluye todo el material y medios necesarios. Incluido suministro y colocación de plásticos y cartón para mantener la protección permanente y la estanqueidad en la zona de actuación durante el tiempo que duren las obras de la fase. Se incluye transfer y alfombrillas antisuciedad. Incluye repercusión p.p. de las puertas provisionales de obra marcadas según doc. gráfica, suministro y colocación de estas puertas de una y dos hojas de madera y construcción, instaladas en cierre de cartón yeso o en paramentos de obra existente. Incluido cerradura y / o candado, juego de llaves. Suministro de protecciones con fieltro, cartón o plástico y sellado perimetral con cinta adhesiva (por sellado provisional de cuadros eléctricos, rejillas de clima, BIEs, detectores, etc). Incluido reposición si se requiere durante el desarrollo de los trabajos. Se incluye suministro y colocación de alfombrilla para la limpieza del personal de obra, incluida su reposición en caso de deterioro durante la ejecución de toda la FASE3 y subFases previas. Incluido desmontaje al finalizar la obra y retirada a pie de carga. Suministro y colocación de plástico formando burbujas de trabajo en actuaciones de colocación de protecciones nosocomiales. TPN -Trasdosado para Cerramiento de proteccion de infecciones no					25,00
						25,00
01.01.008	pa Verificacion sellado pared-obra hasta 100 m2 Comprobacion del sellado superior de los cerramientos verticales que lleguen a forjado, en caso de presentar deficiencias hacer las reparaciones pertinentes para garantizar la estanqueidad en cuanto a la salida de polvo de la obra.	1	1,00	1,00		1,00
						1,00
01.01.005	pa Verificación sellado huecos forjado hasta 100 m2 Comprobacion del sellado inferior y superior de los huecos de forjado, en caso de presentar deficiencias hacer las reparaciones pertinentes para garantizar la estanqueidad en cuanto a la salida de polvo de la obra.	1	1,00	1,00		1,00
						1,00
KASA61C2	u Puerta metálica o de DM, una hoja batiente, para una luz de 90x205 cm, colocada Puerta provisional de obra de una hoja batiente, para una luz de 90x205 cm, colocada con marco y tapeteado, con burlete inferior. Incluye cerradura y llave, bombín según referencia "de cuartos técnicos" indicada por el Hospital. Puerta metálica o de DM, una hoja batiente, para una luz de 90x2					1,00
						1,00
01.01.06	u Puerta metálica o de DM, dos hojas batientes, para una luz de 140x205 cm, colocada Puerta provisional de obra de dos hojas batiente, para una luz de 90x205 cm, colocada con marco y tapeteado, con burlete inferior. Incluye cerradura y llave, bombín según referencia "de cuartos técnicos" indicada por el Hospital. Puerta metálica o de DM, dos hojas batientes, para una luz de 14					1,00
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.A1.02	Derribos					
01.02.01	u Arranque carpintería ventanas existentes					
	Arranque de hoja y marco, tapetas y premarco, vidrios, estructura auxiliar y todos los elementos que conforman el tramo de ventanas existentes, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor					
	Arranque carpintería ventanas existentes					3,00
						3,00
P2140-4RRN	u Arranque hoja y marco puerta interior					
	Arranque de hoja y marco, tapetas de puerta interior con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye puertas batientes y correderas con sus guías y tapetas embellecedoras. Dejando saneadas las superficies existentes.					
	Arranque hoja y marco puerta interior					4,00
						4,00
K2164671	m2 Derribo pared cerram. ladrillo en fachada y tabique interior					
	Derribo de pared de cerramiento de ladrillo y obra de fábrica con o sin revestimiento, zócalo incluido, incluido derribo de cajones de pilares por pasos de instalaciones, derribo a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.					
	Derribo pared cerram. ladrillo en fachada y tabique interior					45,00
						45,00
K216CR04	m2 Derribo tabique cartón yeso, mamparas, obra de fábrica o cualquier tipo de divisorias de tabiquería					
	Derribo de tabique de cartón yeso, mampara, o cualquier tipo de divisoria con inclusión de premarcos, vidrios integrados en las divisorias, tabiques con o sin revestimiento, zócalo incluido, incluido derribo de cajones de pilares por pasos de instalaciones, derribo con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.					
	Derribo tabique cartón yeso, mamparas, obra de fábrica o cualquier					5,00
						5,00
P214I-H004	m Demolición de zócalo cerámico o de terrazo existente					
	Repicado y retirada de zócalo cerámico o de terrazo existente, incluye retirada de mortero y pasta adhesiva; saneamiento de la superficie resultante. Se incluye la carga sobre camión o contenedor y transporte en vertedero autorizado, incl. canon. y repercusión de contenedores de servicio de obra.					
		1	34,000			34,000
						34,00
K218A411	m2 Derribo falso techo+entram.sop					
	Derribo de falso techo de todo tipo y entramado de soporte, incluso pegotes de yeso, hasta dejar la superficie de forjado limpia y saneada. Derribo con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el desmontaje de falso techo de zonas en tránsito en horarios definidos por el Hospital, transportado en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.					
	Derribo falso techo+entram.sop					45,00
						45,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
K2195D24	m2 Arranque recrec.pavim. mort.cemento, <=5cm, m.man., carga manual Arranque de recrecio del pavimento de mortero de cemento, de hasta 5 cm de espesor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.					
	Arranque recrec.pavim.					10,00
	mort.cemento, <=5cm, m.man., carga manual					10,00
K2194721	m2 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de PVC Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de PVC, cerámicas o de gres, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, sin afectación de la base de soporte.					
	Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, d					5,00
						5,00
K21D1011	u Arranque bajante de fibrocemento o plomo 3,5m alto Arranque de bajantes existentes y sus conexiones de saneamiento en el intervalo de la planta de actuación en el ámbito establecido de la fase, de fibrocemento/ plomo, engloba sus partes rectas, piezas especiales tipo "T", "Y" y codos existentes, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor y posterior traslado al vertedero; incluye clasificación con medios manuales, y a pie de obra, de residuos de construcción o demolición en fracciones según real decreto 105/2008. En el caso de montaje de bajantes de fibrocemento con contenido de amianto, incluye el montaje, sulfatando coagulante por placa para evitar la volatilidad de partículas, cabina de descontaminación, paletización y embalaje especial del material y carga manual de escombros sobre camión o contenedor; incluye elaboración y tramitación de plan de trabajos específico de la obra para montaje de material con fibrocemento con personal acreditado, sectorización de zonas de trabajo, con cabina de descontaminación, equipos de protección individual y traslado para gestor de residuos autorizado hasta centro de transferencia o vertedero autorizado en cumplimiento del Real Decreto 396/2006					
	Bajantes fibrocemento	3,00				3,00
						3,00
01.02.020	m2 Demolición de pavimento de terrazo Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor, transporte en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a vertedero autorizado, incl. canon. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.					
	Demolición de pavimento de terrazo					45,00
						45,00
01.02.10	u Apertura de de puerta hasta una medida de 1,40x2,30 Apertura de de puerta hasta una medida de 1,60x2,30 m en pared de ladrillo de 15 cm o a pared de cartón yeso. Incluye todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la partida. Se incluye la carga sobre camión o contenedor y transporte en vertedero autorizado, incl. canon. y repercusión de contenedores de servicio de obra.					
	Apertura de de puerta hasta una medida de 1,40x2,30					2,00
						2,00
01.02.12.H	pa Desmontaje de mobiliari fijo Desmontaje y retirada de todo tipo de mobiliario fijo, fijado a pared y a suelo, incluido transporte hasta vertedero autorizado, incl. cánon de manejo de residuos.					
	Desmontaje de mobiliari fijo					1,00
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
K21E1D11H	pa Desmontaje de instalaciones Arranque de instalación de aire acondicionado y clima con conductos, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor y desmontaje y retirada de las instalaciones existentes en todas las salas y locales así como su maquinaria previa desconexión coordinada con Mantenimiento del Hospital. Se incluye desmontaje de aparatos sanitarios, de los elementos de redes de todo tipo de instalaciones, desmontaje y retirada de cualquier componente de las instalaciones como canalizaciones, tuberías, llaves, conductos, cableado, y recuperación de mecanismos, luminarias, radiadores, aparatos de aire, calderas, elevadores, antenas, etc. y con p.p. de medios auxiliares. Se incluye acopio del material en lugar indicado para Mantenimiento del Hospital para facilitar la recuperación del material y los componentes por su parte. Se incluye la limpieza y retirada, carga de materiales a pie de carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado, incl. canon y repercusión de contenedores de servicio de obra. Incluida repercusión p.p de aparato elevador tipo toro para la evacuación de los escombros en sacos de obra. Traslado de escombros y desmontajes desde la zona de obras hasta el contenedor exterior en horario pactado con el Hospital, fuera del horario laboral. Transporte en carros tapados cuando se circule por dentro del Hospital. Transporte a vertedero autorizado, incl. canon.					
	PL		1,00			1,00
						1,00
01.A1.03	Ignifugacion					
01.03.02	m² Revestimiento vertical ignifugo con mortero EI-180 en pilares existentes de hormigon Suministro y colocación de revestimiento aislante contra el fuego para conseguir un requerimiento EI-180 con mortero ignifugo de perlita-veiculita tipo PERLIFOC sobre superficie de pilares de hormigón armado. Se incluye el tratamiento superficial en caso de ser necesaria la mejora de adherencia, la protección de las zonas de trabajo, la limpieza final de residuos, se incluye la certificación de los materiales utilizados y de la correcta aplicación para un EI-180. Sellado de la junta de dilatación mediante la aplicación de masilla PROMASEAL AN según sistema PROMAT, se incluye el saneado y apertura de la superficie de aplicación en su caso.					
	Pilars formigo (caras 0,45)	5	1,50		3,50	26,25
						26,25
01.03.01	m² Revestimiento horizontal ignifugo con mortero EI-180 en forjado existente de hormigon Suministro y colocación de revestimiento aislante contra el fuego para conseguir un requerimiento EI-180 con mortero ignifugo de perlita-veiculita tipo PERLIFOC sobre superficie de forjado compuesto de viguetas prefabricadas y bovedillas in situ de hormigón armado. Se incluye el tratamiento superficial en caso de ser necesaria la mejora de adherencia, la protección de las zonas de trabajo, la limpieza final de residuos, se incluye la certificación de los materiales utilizados y de la correcta aplicación para un EI-180. Sellado de la junta de dilatación mediante la aplicación de masilla PROMASEAL AN según sistema PROMAT, se incluye el saneado y apertura de la superficie de aplicación en su caso.					
	Revestimiento horizontal ignifugo con mortero EI-180 en forjado					55,00
						55,00
01.A1.04	Paletaeria					
K4F7PK1K	u Dintel pref.cerám.arm. 14cmx1,2m, p/revestir,col.mortero 1:2:10 Dintel prefabricado de cerámica armada de 14 cm de ancho y 1,4 m de largo, para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10					
	Dintel pref.cerám.arm. 14cmx1,2m, p/revestir,col.mortero 1:2:10					3,00
						3,00
E01.A1.04.H	ml Dintel de perfil rectangular Dintel de perfil de acero, formado por tubular 100x80 mm, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo. Incluso pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del dintel.					
	Dintel de perfil rectangular					1,40
						1,40

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E01.A1.07.H	m2 Pared cerram.apoyada,p/revestir,11,5cm,ladrillo doble hueco Pared de cerramiento apoyada para revestir. De espesor 11,5 cm, de ladrillo doble hueco de 240x115x100 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero de cemento con cemento pórtland CEM I y arena, con aditivo inclusor aire/plastificante y 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Para llenar los vanos resultantes de la retirada de puertas y ventanas, y de huecos en encuentro con forjado, incluyendo la regularización de los perímetros de los vanos existentes para evitar resaltes y dejar la superficie del pareamiento homogénea para recibir el revestimiento de acabado.	1,1	8,00		2,50	22,00
						22,00
P811-3EMI	m2 Enfoscado maestreado,paramento vertical exterior,h>3m,mortero mixto 1:0,5:4,acabado regleado Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero mixto 1:0,5:4, acabado regleado. Mortero hidrófugo Weber o técnicamente equivalente. Espesor 15mm.	1,1	8,00		2,50	22,00
						22,00
01.04.06.H	m2 Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos gotelé, mediante plaste de yeso Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia.	1	14,00		2,60	36,40
						36,40
P815-3FL7	m2 Enyesado maestreado,vert.int.h<3m,B1,enlucido C6 Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,50 m de altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 según la norma UNE-EN 13279-1. Previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y enlucido de pasta de yeso aplicada en capa fina, de 15 mm de espesor, con guardavivos.	1	22,00		3,50	77,00
						77,00
01.A1.05A	Divisorias interiores					
P83EC-9830	m2 Trasdoso autoportante 12.5+12.5+48 Suministro e instalación de: Trasdoso de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante con perfilera de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdoso de 73 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 12.5 mm de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. Alma de la estructura rellena en su totalidad con lana mineral. Montaje según requisitos del CTE. Incluidos guardavivos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida.					105,00
	Trasdoso autoportante 12.5+12.5+48					105,00
01.05.20	Pa Refuerzos de madera en tabiques para soportacion de elementos colgantes Suministro e instalación de: Refuerzos de madera para soportacion de elementos colgantes en tabiques de placas de yeso laminado. (Mesas, estantes colgados, etc..)	1				1,00
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.04.03	m2 Trasdosado para EI 180 Suministro e instalación de: Trasdosado para EI 180 autoportante, a base de perfilera plancha de acero galvanizado, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 3 placas PROMATEC-100 de 20 mm de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento. Ensayo IG 374622-4063FR. Sistema certificado para EI 180 trasdosado a ladrillo de obra de fábrica. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo, y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida.					
	Trasdosado para EI 180					7,35
						7,35
01.05.04.H	m2 Tabique de placas de yeso laminado,12,5+12,5+48+48+12,5+12,5 Tabique formado por dos placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, sobre banda acústica en el perímetro, atornilladas a cada lado de una estructura reforzada en «H» de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm, separados entre ejes 400 mm, y canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 98 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. Alma de la estructura rellena en su totalidad con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según requisitos del CTE. Incluidos guardavivos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida.					
	Tabique de placas de yeso laminado,12,5+12,5+48+48+12,5+12,5					32,00
						32,00
01.05.05.H	m2 Tabique de placas de yeso laminado,12,5+12,5+48+48+12,5+12,5 placa hidrófuga Tabique formado por dos placas de yeso laminado hidrófugas Tipo H1 de Pladur (o técnicamente equivalente) de 12,5 mm de espesor, sobre banda acústica en el perímetro, atornilladas a cada lado de una estructura reforzada en «H» de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm, separados entre ejes 400 mm, y canales (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 98 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. Alma de la estructura rellena en su totalidad con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según requisitos del CTE. Incluidos guardavivos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida.					
	Tabique de placas de yeso laminado,12,5+12,5+48+48+12,5+12,5 pla					14,00
						14,00
P654-8MIL	m2 Tabique EI 180 Placa Pladur Magna Suministro e instalación de: Tabique de placas de yeso laminado con aislamiento de placas de lana de roca formado por estructura sencilla normal con perfilera de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 142 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) tipo Magna de Pladur (o técnicamente equivalente) en cada cara de 18 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$					
		1,05	2,00		3,50	7,35
						7,35
01.A1.06A	Revestimientos					
P89I-4V8S	m2 Pint.vert.yeso,pintura plástica liso+selladora+2acab. Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado Pint.vert.yeso,pintura plástica liso+selladora+2acab.					
						75,00
						75,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.06.003.H	m² HPL Blanco Trasdoso de pared en panel de resinas fenólicas Suministro y colocación de trasdoso de color Blanco Megeve B070 de Polirey o similar de paramentos verticales y pilares con panel de resinas fenólicas HPL de 6mm, con estructura de rastreles de fijación, se incluye repercusión de adaptaciones para integración de puertas enrasadas. Se incluye los sellados y remates perimetrales de 25 x 25 mm de acero inoxidable, color a elegir por la propiedad. Reacción al fuego B-S1, d0. Despiece pieza entera para una altura 1,30m. Incluye entrega con puertas enrasadas. Incluye materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la partida.					120,00
01.A1.07AA	Pavimentos					
01.07.04A.H	m2 Pavimento de Terrazo micrograno 40 x 40 Suministro y colocación de pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, color y grano según muestras y criterios DF, precio superior, colocado a golpe de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de grosor, para uso interior intenso, separación de piezas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluye replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, a los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, si procede, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes al apoyo; Relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada o rejuntado de cemento blanco BL-v 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.					
	Pavimento de Terrazo micrograno 40 x 40					45,00
						45,00
01.07.05A.H	m2 Rebajado y pulido de pavimento de terrazo Rebajado del pavimento de terrazo. El pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una mola basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; la tercera, lavado con agua y jabón neutro.					
	Rebajado y pulido de pavimento de terrazo					45,00
						45,00
01.07.08.H	ml Perfil Tapajuntas metálico Acero Inoxidable calidad AISI 304 de 2 mm de espesor Perfil Tapajuntas metálico para ocultación de juntas en suelo, instalado en transición entre pavimentos. Elaborado en Acero Inoxidable calidad AISI 304 de 2 mm de espesor, con ancho 100mm y largo a medida. Fijado con tornillería y reforzado con adhesivo.					
	Perfil Tapajuntas metálico Acero Inoxidable calidad AISI 304 de					4,00
						4,00
P9U3-6Y7U	m Zócalo de aluminio anodizado de 80 mm de altura, con base portacables,col.tacos+torn. Zócalo de aluminio anodizado de 80 mm de altura, con base portacables, colocado con tacos y tornillos, modelo Metal line 89 de 8 cm de altura referencia 78478 marca PROFILPAS o técnicamente equivalente.					44,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.A1.08A	Falsos techos					
01.08.11	m2 Suministro y colocación de falso techo ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE 20mm sobre perfilera de 24mm Suministro y colocación de falso techo registrable ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE 600x600mm 20mm o similar, sobre perfilera de 24mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, con perfiles secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo Suministro y colocación de falso techo ECOPHON HYGIENE PERFORM					45,00
						45,00
01.08.07	ml Falso techo continuo no registrable PYL faja Perimetral Suministro y colocación de placas de cartón yeso de 13 mm de espesor no registrable continuo, formando remate perimetral o faja hasta un ancho máximo de 60 cm, pintado color a definir por la DF, instalado al mismo nivel que el falso techo modular, apoyándose en el ala de la perfilera y rematando contra el paramento vertical. Incluye estructura de soporte de perfiles de chapa de acero galvanizado de 47 mm de ancho, separación entre maestros 40 cm y angular perimetral de 30 mm fijada a forjado con varilla roscada. Incluido p.p. de remates y apertura de agujeros para instalaciones, totalmente terminado. Se incluye el tratamiento de juntas y perímetros dejado listo para pintar. Incluye p.p. de andamios y limpieza. Falso techo continuo no registrable PYL faja Perimetral					40,00
						40,00
E898K2A0	m2 Pint.horiz.yeso,pintura plástica liso+selladora+2acab. Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado Pint.horiz.yeso,pintura plástica liso+selladora+2acab.					20,00
						20,00
01.04.004	u Registro falso techo continuo 50x50 cm Registro falso techo. Apertura de agujero en falso techo continuo de yeso, por medios manuales o mecánicos y colocación de trampilla registrable compuesta de marco de aluminio y placa de cartón yeso de 13 mm de espesor de tamaños 50x50cm. Se incluye la estructura adicional necesaria, el tratamiento de juntas y perímetros y el pintado de la superficie afectada, así como la limpieza y la carga de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado. Se incluye el tratamiento de juntas y perímetros dejado listo para pintar. Incluye p.p. de andamios y limpieza. Registro falso techo continuo 50x50 cm					1,00
						1,00
01.A1.09A	Carpinterías					
01.08.204	u PUERTA BATIENTE paso 90 PUERTA BATIENTE paso 90 Tipo: Batiente. 1 Hoja. Material: Sandwich Acabado: Panel fenolico, color Blanco POLYREY Megeve B070 similar, placa entera Paso libre/utíl: 90x205cm Marco: Acero vinilo color blanco Maneta: Acero inoxidable en U Placa Cuadrada Cerradura con llave Tesa y juego de llaves Mano de apertura según planos					
	PUERTA BATIENTE paso 90					3,00
						3,00
PAS2-5QY9H	u PF1 PUERTA CORTAFUEGOS 120CM UNA HOJA METALICA Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 90, de una hoja batiente, para una luz de 120x205 cm, precio alto con cierre antipánico, colocada. Incluida cerradura antipánico, juego de llaves, maneta de nylon, muelle cierrapuertas Dorma o Geze. Puerta lacada en taller color a definir por la DF. Incluido electroimán.					
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.A1.10A	Instalaciones					
01.A1.11.01	Ayudas de albañilería					
4Y03CR01	Pa Ayudas al ramo de albañilería en concepto de formación de hueco en el techo, regatas y pasos de inst					
	Ayudas al ramo de albañilería en concepto de formación de huecos o perforaciones en el techo o forjado, regatas, rozas en paredes y tabiques, para pasos de instalaciones y mecanismos, mecanizado de placas de falso techo para inclusion de elementos de instalaciones (luminarias, detectores, etc...) y tapado con mortero de alta resistencia de los huecos en forjados o soleras. Incluido relleno de regatas con mortero sin retracción o yeso según paramento, ayudas por actuaciones en la propia planta o en la planta inferior por conexión bajantes.					
	Ayudas al ramo de albañilería en concepto de formación de hueco					1,00
						1,00
01.A1.11.02	Saneamiento					
01.10.02.01	ml Saneamiento visto o empotrado diàm 40 i 50					
	Suministro y colocación de tubo de saneamiento visto, empotrado o colgado, diámetro 40 y 50 mm en polipropileno copolímero triple capa, con capa intermedia en PP, reforzado con cargas minerales, con sistema de unión de junta elastomérica tipo triple capa plus marca ITALSAN, se incluyen las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces y fijaciones. Se incluye la conexión a red existente.					
	Saneamiento visto o empotrado diàm 40 i 50					10,00
						10,00
01.10.02.02	ml Saneamiento suspendido diàm 110					
	Suministro y colocación de tubo de saneamiento colgado de forjado diámetro 110 mm en polipropileno copolímero triple capa, con capa intermedia en PP, reforzado con cargas minerales, con sistema de unión de junta elastomérica tipo triple capa plus marca ITALSAN, se incluyen las piezas especiales, derivaciones, codos, enlllaços y soportes con fijaciones según fabricante así como el desmontaje y montaje del falso techo en caso de ser registrable. Se incluye la conexión a red existente.					
	Saneamiento suspendido diàm 110					1,00
						1,00
ED15B871	m Bajante a base de tubo PPR TRICAPA					
	Bajante a base de tubo PPR tricapa. Tubo de polipropilecopolimero triple capa, con capa intermedia en PP, reforzada con carga mineral, con sistema de union de junta elsatomerica triple capa plus marca ITALSAN o similar. Incluye bridas, codos, juntas, material de unión y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida.					
		3	4,00			12,00
						12,00
01.A1.12A	Mobiliario					

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.A1.06.02	u Moble M1 Suministro e instalación de: MUEBLE BAJO Medidas totales 1,8m de largo x 0.90m de alto x 0.60 m de ancho. - Encimera en HPL a definir, con núcleo negro, grueso de 13mm. Sobre y frontal de HPL blanco ídem blanco de revestimiento HPL aprobado por la propiedad. Incluidos cortes y remates para ajustarse al paramento vertical Zócalo de altura 15 cm retrasado 7 cm en el frontal y 1 cm posterior a zonas con zócalo . Mueble Bajo encimera: - Incluye 2 bloques de modulos de 62 cm de ancho x 50 cm de profundidad para inclusion de cestas sistema ISO 60x47. Con estructura en melamina de 19mm de espesor color blanco, ídem blanco de revestimiento HPL aprobado por la propiedad. , 2 puertas en cada en melamina de 25mm blanco y canto PVC de 2mm RAL a definir por la DF. Incluye paneles guías para cestas ISO 60x40. incluidas cestas, carriles, bisagras especiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según sistema ISO. La primera canasta tendrá 5cm de alto y las siguientes 10cm. - Incluye módulo de trabajo bajo encimera, 1 bloque Con estructura en melamina de 19mm de espesor color a definir por DF, sin puertas, refuerzos de la encimera con estructura ocultos. Incluye grifo y pica. Moble alt · 2 mòduls d'armari superior de melamina de 20-25 mm, estructura i portes. · Fixat a paret, amb lleixes interiors regulables en alçada i portes batents					
	Moble M1					3,00
						3,00
01.06.06	pa Panel guias ISO Suministro e instalación de: paneles laterales reversibles Mailbox para todos los armarios ISO nuevos, altos y bajos. Con ranuras conformadas en poliestireno de alto impacto. Capacidad de poner las cestas inclinadas. Incluye los clips de retención. Panel guias ISO					1,00
						1,00
01.A1.13	Estructuras auxiliares					
01.A1.13.01H	m Dintel de perfil laminado simple Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie HEB 100, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo. Incluso pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del dintel.					
	Dintel de perfil laminado simple					3,00
						3,00
01.A1.14	Gestion de residuos y Limpiezas					
K2R54269	m3 Transporte residuos,instal.gestión residuos,camión 12t,carga mec.,rec.10-15km Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km, incluye cánon y deposición controlada en centro de reciclaje de residuos procedentes de construcción o demolición, según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) Se incluye TOLVA de vertido de escombros Transporte residuos,instal.gestión residuos,camión 12t,carga mec					13,00
						13,00
E2RA73G1	m3 Deposición controlada vertedero autorizado incluido el cánon sobre la deposición controlada de resid Deposición controlada en vertedero autorizado incluido el cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) Deposición controlada vertedero autorizado incluido el cánon sob					13,00
						13,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
E2R24200	m3 Clasif.obra residuos construcción/demolicions/construcción/demolición,m.man. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales. Se incluye TOLVA de vertido de escombros Clasif.obra residuos construcción/demolicions/construcción/demol					13,00
						13,00
01.13.03H	pa Limpieza continuada y señalizacion Limpieza continuada de la zona de obras durante el desarrollo completo de los trabajos, incluso instalación de elementos de señalización general de servicio de las zonas de trabajo y reposición de los mismos Limpieza continuada y señalizacion					1,00
						1,00
01.13.04H	pa Limpieza final de obra Limpieza final de obra incluyendo cristales. Limpieza realizada por empresa especializada en limpiezas en entornos sanitarios. Limpieza final de obra					1,00
						1,00
01.A1.16	Seguridad y salud					
HXXXSU01	PA Partida alzada en concepto de Seguridad y Salud. Partida alzada a justificar en concepto de protecciones colectivas y personales, según Estudio de Seguridad.No incluye las medidas de protección nosocomial. Partida alzada en concepto de Seguridad y Salud.					1,00
						1,00
01.A1.17	Control de Calidad					
01.17.01	Pa Control de Calidad:Para la estructura metálica:Mitja jornada o fracció de tècnic a obra per cont Control de Calidad: Para la estructura metálica: Mitja jornada o fracció de tècnic a obra per control de soldadures (mètode visual, líquids penetrants i partícules). Control de Calidad:Para la estructura metálica:Mitja jornada o f					1,00
						1,00
2	CONDUCTES D'AIRE					
COND_FLEX_FLEXO						
COND_FLEX_125 m	CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE DE 125 Subministrament i muntatge de conducte flexible de secció circular, Inclòs Segellat de juntes, pp d'accessoris i fixacions. Diàmetre 125 mm.					40,00
COND_CIRC_CIRCULAR						
COND_C_250	ML. CONDUCTE CIRCULAR DE 125 Subministrament i muntatge de conducte de construcció metàl·lica de secció circular, de xapa galvanitzada s/EN 1505 i EN 12237, unió long. espiral i unió transversal amb junta <=355 mm. diam. Segellat de juntes amb SIKA Aïllament amb manta d'escuma elastomèrica tipus ARMAFLEX, de 20mm. de gruix. Inclòs senyalitzat segons normes uneix, pp d'accessoris i fixacions. Diàmetre 125 mm.					20,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
COND_C_315_A20ML. CONDUCTE CIRCULAR DE 315						
	Subministrament i muntatge de conducte de construcció metàl·lica de secció circular, de xapa galvanitzada s/EN 1505 i EN 12237, unió long. espiral i unió transversal amb junta <=355 mm. diam. Segellat de juntes amb SIKA Aïllament amb manta d'escuma elastomèrica tipus ARMAFLEX, de 20mm. de gruix. Inclòs senyalitzat segons normes uneix, pp d'accessoris i fixacions. Diàmetre 315 mm.					20,00
3	ELEMENTS DE DIFUSIÓ I ACCESORIS					
DIF04	REIXES					
REJATECHO REIXES DE SOSTRE						
DIF.04.01.06	u REIXA AH- 625 X 325 (FINS A 425m3/h) Suministro y montaje de Rejilla de retorno de perfil de aluminio extruido con lamas horizontales fijas, pintada en color ral 9010. Los marcos de montaje en perfiles de chapa de acero galvanizado. Dimensiones 325 x 225 mm.					3,00
VDW60048	u DIFUSOR ROTACIONAL VDW-Q-Z 600X48 (hasta 600m3/h) Suministro y montaje de difusor rotacional en ejecucion circular de conexión vertical, con compuerta de regulacion y junta de estanqueidad. Con deflectores que permiten la modificacion de la direccion de la vena de aire. De elevada induccion, consigue una rapida reduccion de la temperatura y la velocidad del aire con diferencias maximas de +-10K. Reducido nivel sonoro.					3,00
DIF05	COMPORTES					
COMP_CIRC COMPUERTAS CIRCULARES MANUAL						
AK250	ud COMPORTA CIRCULAR D250mm Subministrament i muntatge de comporta de regulació manual de tipus AK de TROX o similar, per a regulació de cabal d'impulsió i/o retorn. Construïda amb xapa d'acer galvanitzat, Diàmetre 250 mm. Cabal fins a 600 m3/h.					6,00
4	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT					
01.02.02.02 QUADRES ELÈCTRICS						
EG1AAR08	u Ampliació Quadre elèctric Ampliació quadre elèctric S'inclouen els elements, mecanismes i maniobra de Schneider Electric que es mostren en la documentació gràfica (esquemes unifilars). 6 lineas novas . Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera. Inclou p.p. de mitjans d'elevació, materials auxiliars, estris necessaris per la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat.					1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.01.01.02 SAFATES I CONDUCCIONS DE CABLEJAT						
PG2J-4BRJ	m Safata reixa+separador acer electrozincat,100mmx300mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					25,00
EG380902	m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					25,00
PG2N-EUG9	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					5,00
PG2N-EUGA	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					10,00
PG2N-EUGB	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					50,00
01.01.01.03 EQUIPS D'ENLLUMENAT						
EH61H002	u Llum d'emergència amb làmpada led,DAISALUX IZAR, no permanent Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió.					3,00
EHPLIL1	u Pantalla 600x600 32W per a instal·lació encastada Subministrament i instal·lació de llumenera quadrada del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3					12,00
01.01.01.04 MECANISMES I CONTROL						
EG641173ITY5	u Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat,Polsador Simon 27 de SIMON Subministrament i instal·lació de Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. Article: ref. 31650-30 de la serie Polsador Simon 27 de SIMON o tècnicament equivalent.					3,00
PG6K-77X1	u Polsador tipus parada d'emergència Subministrament i muntatge de Polsador tipus parada d'emergència vermell amb caixa per encastar. Inclou Placa frontal perforada XAPE301 + polsador XB5AT845 + guarda de polsador ZB4BZ1905 d'Schneider o tècnicament equivalent.					1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.01.01.05	PRESES DE CORRENT					
PG24-C003	m Canal aïllant PVC, 2 tapes p/mec.modulars, 55x130mm, 4 compart.màx., blanc, p/fixac.directa, munt.s/param Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 55x130 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments					2,00
EG631156ITW1	u Presa de corrent Simon 27 Schuko, (2P), 16A, amb marc i caixa per a instal·lació encastada Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb marc, de la serie Ba-ses endoll Simon 27 play de SIMON o tècnicament equivalent.					20,00
EG6TAR01	u Punt de treball 5 Endolls + 1 presa doble de Veu i dades (2) Subministrament i instal·lació de caixa per a centralització de funcions en lloc de treball, de material termoplàstic lliure d'halògens, de 3 columnes amb capacitat per a 2 mecanismes per columna per 5 endolls i 2 preses de veu i dades (presa doble) (2), inclosos els bastidors per al muntatge de mecanismes i els accessoris d'acabat i muntatge necessaris. Inclou muntats 5 preses de corrents schucko 16A/230V blanques i una pressa doble RJ45 cat 6 UTP. Llocs de treball SIMON CIMA 500 o equivalent. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. Marca SIMON model CIMA500 o equivalent. Completament instal·lada.					3,00
01.01.01.06	INSTAL·LACIÓ INTERIOR					
EG3UPL01	u Punt de llum Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rigid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables.					12,00
EG3UPL02	u Punt de llum de emergència Punt de llum d'emergència incloent cables i canalitzacions a lluminària i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum: cable de coure ES07Z1-K, tub lliure d'halògens flexible / rigid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Inclou línia des quadre amb cable de coure RZ1-K 0,6 / 1kV i derivació amb cable de coure ES07Z1-K a telecomandament. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. Completament instal·lat.					3,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
EG3UPL13	u Punt d'Alimentació presa elèctrica estàndar Alimentació a presa de corrent simple/múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Pe-ces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. Completament instal.lat					23,00
5	FONTANERIA I SANEJAMENT					
ENXX12	u Connexió a xarxa de fontaneria existent Connexió a xarxa de pica existent existent amb canonada de PPR. Fins i tot p / p d'elements de muntatge, colzes, tes, maniguets i altres accesso- ris. Des fals sostre on es trobi el ramal horitzontal de distribució. Fins i tot reduccions, vàlvules de tall, acoblaments i tot el necessari per realitzar la connexió.					1,00
						1,00
PFC0-4HSS	m Tub Polipropilè-copolímer PP-R a pressió,DN=40x5,5mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.al fons de l Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sè- rie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa					30,00
PFC0-4HSP	m Tub Polipropilè-copolímer PP-R a pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.al fons de l Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sè- rie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa					30,00
PFA8-DVC6	m Tub PVC,DN=20mm,PN=20bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf. Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					10,00
PFQ0-3XX1	m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a ca- nonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de difi- cultat mitjà					10,00
PN38X5	u Instal·lació hidràulica per a aparell sanitari Instal·lació hidràulica per a aparell sanitari, incloent vàlvules d'esquadra, maniguets hidràulics i connexió entre l'aparell i la xarxa hidràulica existent de fals sostre mitjançant canonada de polietilè reticulat DN16 aïllada. Total- ment connectat i en funcionament. Inclou rentamans, piques, dutxes, lavabos i similars.					3,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
6	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS					
01.02.07.01	DETECCIÓ INCENDIS					
EM11ARC1	u Detector òptic de fum amb aïllador incorporat, color blanc NFXI-OPT Muntaje Detector òptic de fum amb aïllador incorporat, color blanc NOTIFIER NFXI-OPT, amb base i sòcol de superfície i amb tots els elements necessaris per al seu funcionament. Inclou: 1x NFXI-OPT - Detector òptic de fum amb aïllador incorporat, color blanc 1x B501AA - Base blanca estàndar de superfície per a detectors de la sèrie NFX 1x SMK400AP - Sòcol blanc de superfície per a tub de fins a 22mm diàmetre exterior. També en color marfil (-IV)					3,00
EME1ARC1	u Subministre i instal·lació de cable de dades apantallat i amb Bus d'incendis de 2x2.5mm. 2x2.5-LHR Subministre i instal·lació de cable de dades apantallat i amb Bus d'incendis de 2x2.5mm NOTIFIER 2x2.5-LHR. Conductor: Coure polit flexible. aïllament: Poliolefina termoplàstica lliure de halògens. Pantalla: Cinta de alumini / polièster. Coberta: Poliolefina. Color Vermell. Totalment instal·lat, connectat i en funcionament. 2x2.5-LRH - Metre de cable de màniga de parell trenat i apantallat, vermell, classe V de 2,5mm². Resistent al foc, HF (Rotllos de 100 m) Totalment subministrat, muntat i en disposició de funcionar.					40,00
EG22H815	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					40,00
EAWSKI30	PCI PROGRAMACIÓ Programació de dectetor nous al llaç existent.					3,00
01.02.07.03	SENYALÈTICA					
EMSB7KA1	u Retol seny. sort.emergència,420x210mm2,panell polipropilè,gruix=1.5mm,col.adherit Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm² de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical					2,00
EMSBCMA1	u Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,445x148mm2,panell polipropilè,gruix=1.5mm,col.adherit Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm² de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical					2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
7	SENYALS FEBLES					
01.02.05.03	DISTRIBUCIÓ I TERMINALS					
PP44-663N	m Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/can Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal					600,00
PG2N-EUHT	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat					50,00
PP7H-7830	u Presa senyal,tipus mod.1mòd.estret,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/b Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor					8,00
PG2J-4BTP	m Safata reixa# acer electrozincat,60mmx100mm,col.susp/param.horitz. Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport					10,00
PG3B-E7CR	m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					10,00