



DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA NUM 2026LDEC004698, EN DATA 14 D'OCTUBRE DE 2026.



El Vendrell
Ajuntament

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE L'ENLLUMENAT I DELS ELEMENTS DECORATIUS DE NADAL, INCLOENT-NE EL MUNTATGE, EL MANTENIMENT I EL DESMUNTATGE, A DIVERSOS CARRERS I ESPAIS DE LA VILA DEL VENDRELL

Identificació

Identificador Intern:IT2026114
Expedient: GCON2026000074
Petitionari: Regidoria Enllumenat i Eficiència Energètica

Index:

Clàusula 1.- Objecte del contracte.....	2
Clàusula 2.- Abast de la contractació.....	2
Clàusula 3.- Criteris de seguretat, instal·lació i control de qualitat.....	4
Clàusula 4.- Descripció dels elements decoratius a subministrar.....	5
Clàusula 5.- Règim sancionador.....	7

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Secretaria	REFERÈNCIA GCON2026000074
Codi Segur de Verificació: 8042db3e-09ef-4a7a-89f2-6a9c691025e6 Origen: Administració Identificador document: ES_L01431634_2026_72473300 Data d'impressió: 14/10/2026 12:55:42 Pàgina 2 de 7		SIGNATURES 1.- Oriol Pla Arasa (SIG) (enginyer municipal), 09/10/2026 12:33 2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA NUM 2026LDEC004698, EN DATA 14 D'OCTUBRE DE 2026.



AJUNTAMENT DEL VENDRELL
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://carpetaciudadana.elvendrell.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Clàusula 1.- Objecte del contracte.

El present Plec de Clàusules Tècniques té per objecte regular les prescripcions tècniques que regiran el subministrament en règim de lloguer de l'enllumenat i elements decoratius de Nadal, del present any en curs 2026, incloent-hi els serveis associats de transport, instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge dels mateixos.

La present contractació d'aquest subministrament comprèn les ubicacions següents: A. SANT VICENÇ, AV. BAIX PENEDES, AV. JAUME CARNER, CARRER ALT, CARRER ÀNGEL GUIMERA, CARRER BAIXADA SANT MIQUEL, CARRER BERGEDAR, CARRER Cerdanya, CARRER DELS CAFÈS, CARRER DOCTOR ROBERT, CARRER FLORS, CARRER MAJOR, CARRER MONSERRAT, CARRER OTTO FERRER, CARRER PEIX, CARRER PRAT LA RIBA, CARRER QUATRE FONTS (MUSEU), CARRERTERA SANT VICENÇ, CENTRE CÍVIC L'ESTACIÓ, EDIFICI DEL TABARÍS, EDIFICI MUSEU DEU, EDIFICI DEL TABARÍS, ENTRADA LLETRES, LA RAMBLA, MERCAT MUNICIPAL, PALFURIANA, PLAÇA GERMANS TRILLAS, PLAÇA JAUME I, PLAÇA NOVA, PLAÇA VELLA, PONTS DE FRANÇA, ROTONDA CAPRABO ROTONDA COMETA, ROTONDA MATES, ROTONDA S. VICENÇ

Clàusula 2.- Abast de la contractació.

1. L'adjudicatari haurà de disposar d'elements decoratius suficients per cobrir totes les unitats proposades i haurà de garantir el correcte funcionament dels motius decoratius lluminosos, així com que les decoracions lluminoses subministrades no tinguin cap defecte de fabricació. Tots els materials utilitzats hauran de ser de la màxima qualitat, complir amb la normativa vigent i homologats pels organismes corresponents.

Codi Segur de Verificació:
8042db3e-09ef-4a7a-89f2-6a9c691025e6
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72473300
Data d'impressió: 14/10/2026 12:55:42
Pàgina 3 de 7

SIGNATURES
1.- Oriol Pla Arasa (SIG) (enginyer municipal), 09/10/2026 12:33
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA NUM 2026LDEC004698, EN DATA 14 D'OCTUBRE DE 2026.



El Vendrell
Ajuntament

2. El responsable del contracte comprovarà que els elements subministrats i les quantitats siguin les efectivament contractades. En cas que es detecti qualsevol anomalia o defecte en els elements subministrats, o en cas que es detecti que els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar així en l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat, i els béns seran substituïts pel proveïdor en el termini màxim de 24 hores des de l'avís, sense que això suposi cap despesa per part de l'Ajuntament del Vendrell.
3. Durant el termini de durada del contracte, el contractista respondrà de manera immediata davant qualsevol anomalia de la instal·lació o elements subministrats, i en el cas que un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme, la reposició serà a càrrec de l'adjudicatari.
4. Per tot l'exposat anteriorment, serà obligació de l'adjudicatari assignar una persona responsable amb qui poder contactar en cas que es produeixi alguna avaria, així com disposar del personal i mitjans necessaris per procedir a la reparació de les avaries que es puguin produir. L'adjudicatari també resta obligat a disposar del suficient estoc de recanvis per a l'eventual substitució dels elements subjectes a avaria i/o desgast.
5. L'adjudicatari serà responsable de qualsevol dany que es produeixi a tercers en el cas que la prestació del servei i/o subministrament no s'hagi efectuat en correctes condicions.
6. l'Ajuntament del Vendrell no es fa responsable dels desperfectes o destrosses ocasionats per eventuais inclemències del temps o altres causes alienes a l'organització, no obstant vetllarà per oferir la màxima qualitat en les instal·lacions per tal de minimitzar aquests possibles perjudicis.
7. A banda de subministrar els elements ornamentals, l'adjudicatari haurà de realitzar les tasques següents:

Codi Segur de Verificació:
8042db3e-09ef-4a7a-89f2-6a9c691025e6
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72473300
Data d'impressió: 14/10/2026 12:55:42
Pàgina 4 de 7

SIGNATURES
1.- Oriol Pla Arasa (SIG) (enginyer municipal), 09/10/2026 12:33
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE EL PRESENT EXEMPLAR DE PLEC DE CLAUSULES HA ESTAT APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA NUM 2026LDEC004698, EN DATA 14 D'OCTUBRE DE 2026.



El Vendrell
Ajuntament

- a. El transport del material fins a les ubicacions establertes així com la descàrrega dels corresponents elements decoratius
 - b. La instal·lació i muntatge dels materials i de les xarxes de distribució d'enllumenat públic necessàries per a la posada en servei de les instal·lacions
 - c. El manteniment dels elements i instal·lacions durant tot el període de durada del contracte, incloent la cobertura en cas d'averia dels elements subministrats.
 - d. El desmuntatge de les instal·lacions amb la retirada de tots els elements, deixant l'entorn en el seu estat original
8. La previsió de les dates del muntatge dels elements instal·lats es podrà iniciadesde l'adjudicació, tenint en compte que el 27 de novembre de 2026 hauran d'estar els elements muntats i instal·lats. Per altra banda, la previsió de les dates de desmuntatge dels elements instal·lats es preveu que es dugui a terme entre el 7 de gener i el 28 de gener de 2027, a concretar entre les dues parts del contracte.
9. En cas que es demori l'adjudicació serà necessari que pel dia de l'encesa de llums oficial que serà el dia 28 de novembre estigui instal·lat les llums del centre de la vila, la resta de llums es podrà seguir instal·lant, tenint com a data màxima el dia 7 de desembre.

Clàusula 3.- Criteris de seguretat, instal·lació i control de qualitat

1. Pel que fa a les tasques de instal·lació, serà obligació de l'adjudicatari comptar amb la mà d'obra classificada i qualificada per realitzar el servei, així com disposar de la maquinària i dels vehicles camió-grua necessaris per a realitzar correctament la instal·lació dels elements decoratius corresponents. És preveu una altura màxima de muntatge de 10 metres.



2. Sistemes de suspensió i materials: Els cables fiadors seran preferentment de cable trenat d'acer galvanitzat , amb mordasses homologades, aïllants plàstics i ancoratges químics o tacs metàl·lics d'expansió dimensionats adequadament segons el tipus de parament. Queda terminantment prohibit l'ús de filferro simple o ràfia com a element estructural resistent a tracció.
3. Gàlibs i distàncies de seguretat: Es respectaran les alçades lliures mínimes de col·locació (4,80 metres sobre calçades i 3,50 metres sobre voreres). En l'àrea d'influència dels contenidors de residus urbans, s'intentarà deixar una zona lliure de 2 metres abans i després, o bé garantir un gàlib mínim de 6,20 metres si no és possible l'evitar-ho.
4. Protecció del verd: S'evitarà qualsevol danys a l'arbrat urbà. En cas d'utilitzar arbres com a suport, s'empraran proteccions adequades (cintes amples de material sintètic o corretges de subjecció amb revestiment) i mai sobre branques secundàries o palmeres amb estípit estret.

Clàusula 4.- Descripció dels elements decoratius a subministrar.

Es realitzarà una decoració conjunta, homogènia i coherent a tota la vila , que haurà de contemplar la decoració dels carrers objecte del contracte

La proposta decorativa haurà d'integrar els diferents elements de manera harmònica amb les característiques arquitectòniques i espacials, configurant un conjunt visualment coherent i ordenat. Els elements que integraran la decoració seran, com a mínim, els següents:

A. SANT VICENS	GARLANDA A FANAL
AV. BAIX PENEDES	GARLANDA A CENTRE CARRER
AV. JAUME CARNER	GARLANDA A FANAL
CARRER ALT	CORTINA ICICLE BLANCO LED BLANCO CÁLIDO 3 x 0,5M GPL
CARRER ÀNGEL GUIMERA	CORTINA ICICLE BLANCO LED BLANCO CÁLIDO 3 x 0,5M GPL



AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://carpetaciudadana.elvendrell.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



CARRER BAIXADA SANT MIQUEL	CORTINA ICICLE BLANCO LED BLANCO CÁLIDO 3 x 0,5M GPL
CARRER BERGEDAR	ANIRA DE BANDA A BANDA DE TOTO EL CARRER
CARRER Cerdanya	GARLANDA A FANAL
CARRER DELS CAFÈS	GARLANDA A CENTRE CARRER
CARRER DOCTOR ROBERT	CORTINA ICICLE BLANCO LED BLANCO CÁLIDO GPL
	4 SIRGAS CON 2 CIRCULOS (1,5M)
	4 SIRGAS CON 3 CIRCULOS (2M)
	REIS
CARRER FLORS	GARLANDA A FANAL
CARRER MAJOR	MOTIVO TAPE LIGHT BLANCO
	CORTINA ICICLE BLANCO LED BLANCO CÁLIDO 3 x 0,5M GPL
CARRER MONSERRAT	MOTIVO TRANSVERSAL 1,04 x 2M CON HILO LED
CARRER OTTO FERRER	ABEDUCES BLANCO
CARRER PEIX	MOTIVO TRANSVERSAL 1,04 x 2M CON HILO LED
CARRER PRAT LA RIBA	CORTINA BLANCO CÁLIDO 2 x 1,5M GPL
CARRER QUATRE FONTS (MUSEU)	GARLANDA A FANAL
CARRERTERA SANT VICENÇ	CORTINA ICICLE BLANCO LED BLANCO CÁLIDO 3 x 0,5M GPL
	ANIRA DE BANDA A BANDA DE TOTO EL CARRER
CENTRE CÍVIC L'ESTACIÓ	ABETO CONICO 8M
EDIFICI DEL TABARÍS	CORTINA BLANCO CÁLIDO 2 x 1,5M GPL
EDIFICI MUSEU DEU	BON NADAL
EDIFICI DEL TABARÍS	RENOS
ENTRADA LLETRES	CORTINA ESTALACTITA CÁLIDO 3 x 1,20M
LA RAMBLA	CORDÓN NEGRO BLANCO CÁLIDO CON FLASH GPR
MERCAT MUNICIPAL	RAMA HOJA DICROICA
	GARLANDA A FANAL
PALFURIANA	AN0824 MOTIU LED
PLAÇA GERMANS TRILLAS	RENO MADRE PHOTOCALL
PLAÇA JAUME I	RENO NIÑO PHOTOCALL
	RENO PADRE PHOTOCALL
	BOLAS 30 CM ROJA 20 UD DORADA 20 UD VERDE 20 UD PLATA 20 UD
PLAÇA NOVA	CORDONES BLANCO FRÍO 10M.
	ESTRELLAS DORADAS DE 40CM
PLAÇA VELLA	MARIPOSAS 3D CON DECORACIÓN DICROICA



	SIRGAS DE 12M, 6 CAIDAS DE 3M + 2 DE BOLA BLANCO CÁLIDO CON FLASH BLANCO FRÍO.
PONTS DE FRANÇA	RAMA HOJA DICROICA
ROTONDA CAPRABO	RAFAGA BLANCO FLASH CPN ESTRELLAS ROJAS, VERDES Y AMARILLO.
ROTONDA COMETA	RAFAGA BLANCO FLASH CPN ESTRELLAS ROJAS, VERDES Y AMARILLO.
ROTONDA MATES	CIRCULO 2M PSICODELIC
ROTONDA S. VICENÇ	RAFAGA BLANCO FLASH CPN ESTRELLAS ROJAS, VERDES Y AMARILLO.

Els elements suspesos i els elements instal·lats a les estructures interiors hauran de disposar dels sistemes de fixació, ancoratge i seguretat necessaris per garantir la seva estabilitat durant tot el període d'instal·lació.

S'haurà d'incloure dins de l'objecte el subministrament i la instal·lació de tot el material necessari per al control de la il·luminació, inclosos els elements de control, programació i gestió necessaris per garantir el correcte funcionament del conjunt.

La distribució, composició i disposició dels diferents elements haurà de configurar una proposta decorativa conjunta, coherent, harmònica i visualment integrada, adaptada a les característiques de l'edifici i mantenint una estructura ordenada de la decoració.

Clàusula 5.- Règim sancionador.

S'aplicarà el règim sancionador previst en el Plec de Clàusules Administratives que regula el present contracte.

A data de signatura electrònica.