

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	CGT-23264 CQ			
Capitol	00	Treballs previs i replanteig general			
NIVELL 3	01	Treballs previs			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 3)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 4)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 3	01.00.01			0,00	

Obra	01	CGT-23264 CQ			
Capitol	05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis			
NIVELL 3	05	Instal·lacions tèrmiques			
NIVELL 4	01	Climatització			
NIVELL 5	02	Xarxa d'evacuació de condensats			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 5)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 6)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	NIVELL 5	01.05.05.01.02			0,00	

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Obra	01	CGT-23264 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis
NIVELL 3	05	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	01	Climatització
NIVELL 5	03	Elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 2)	685,98	1,000	685,98
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)	685,98	1,000	685,98

TOTAL NIVELL 5 01.05.05.01.03 1.371,96

Obra	01	CGT-23264 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis
NIVELL 3	05	Instal·lacions tèrmiques
NIVELL 4	01	Climatització
NIVELL 5	04	Canonades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 5)	685,98	1,000	685,98
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 6)	685,98	1,000	685,98

TOTAL NIVELL 5 01.05.05.01.04 1.371,96

Obra	01	CGT-23264 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis
NIVELL 3	08	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	01	Instal·lacions elèctriques

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NIVELL 5

01

Quadre distribució-protecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 3)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 4)	685,98	0,000	0,00

TOTAL

NIVELL 5

01.05.08.01.01

0,00

Obra	01	CGT-23264 CQ
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis
NIVELL 3	08	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 4	01	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	02	Distribució interior-cablejat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 4)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 3)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

TOTAL	NIVELL 5	01.05.08.01.02			0,00	
Obra	01	CGT-23264 CQ				
Capítol	05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis				
NIVELL 3	16	Control i gestió centralitzats de l'edifici				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 3)	685,98	1,000	685,98
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)	685,98	1,000	685,98
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 4)	685,98	1,000	685,98
4	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	NIVELL 3	01.05.16			2.743,92	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : NIVELL 5			Import
NIVELL 5	01.05.05.01.01	Equips	0,00
NIVELL 5	01.05.05.01.02	Xarxa d'evacuació de condensats	0,00
NIVELL 5	01.05.05.01.03	Elements	1.371,96
NIVELL 5	01.05.05.01.04	Canonades	1.371,96
NIVELL 5	01.05.05.01.05	Ventilació	0,00
NIVELL 5	01.05.05.01.06	Legalització	0,00
NIVELL 4	01.05.05.01	Climatització	2.743,92
NIVELL 5	01.05.08.01.01	Quadre distribució-protecció	0,00
NIVELL 5	01.05.08.01.02	Distribució interior-cablejat	0,00
NIVELL 5	01.05.08.01.03	Legalització	0,00
NIVELL 4	01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
			2.743,92
NIVELL 4 : NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.05.05.01	Climatització	2.743,92
NIVELL 3	01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	2.743,92
NIVELL 4	01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
NIVELL 3	01.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
			2.743,92
NIVELL 3 : NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.00.01	Treballs previs	0,00
Capítol	01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
NIVELL 3	01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	2.743,92
NIVELL 3	01.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
NIVELL 3	01.05.16	Control i gestió centralitzats de l'edifici	2.743,92
Capítol	01.05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis	5.487,84
			5.487,84
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Capítol	01.05	Sistema de condicionaments, instal. i serveis	5.487,84
Capítol	01.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i salut	0,00
Obra	01	CGT-23264 CQ	5.487,84
			5.487,84
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	CGT-23264 CQ	5.487,84
			5.487,84

RESUM DE PRESSUPOST

CONTROL DE QUALITAT. OBRES RAM D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE LA
COMISSARIA DE L'AMETLLA DE MAR
CLAU: CGT-23264

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	5.487,84
-------------------------------------	----------

Subtotal	5.487,84
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 5.487,84.....	1.152,45
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	6.640,29
---------------------------------------	---	----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)