



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “MILLORA DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DE COMES” DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES.

Expedient núm.: 4390390004-2026-0001566

1. Objecte:

L’objecte del contracte és l’obra de «Millora del paviment del camí de Comes, al terme municipal de Camarles» per tal de millorar les condicions superficials del ferm, proporcionar una capa de rodadura adequada per al trànsit habitual del camí i contribuir a una millor conservació de la infraestructura viària municipal, d’acord amb la memòria valorada emesa en data 14 d’octubre de 2026 per l’arquitecte municipal i responsable del contracte.

2. Promotor:

Ajuntament de Camarles.

3. Situació:

Camí de Comes, al tram comprès del camí amb una superfície aproximada de 9.300,00 m²

La delimitació concreta del tram objecte d’actuació quedarà reflectida en la documentació gràfica que acompanya la Memòria Valorada.

4. Abast:

L’obra consisteix en una actuació a un tram del Camí de Comes que disposa actualment d’un ferm existent sobre el qual es planteja executar una actuació de renovació superficial.

El Camí de Comes és un dels camins municipals amb una utilització significativa dins de la xarxa de camins del terme municipal, donant servei habitual a les finques i explotacions de l’entorn i suportant el trànsit dels vehicles que hi accedeixen.

Al mateix temps, el paviment presenta un estat de conservació deficient en diversos punts, derivat de l’ús continuat, del trànsit de vehicles i de l’acció dels agents atmosfèrics. La concurrència d’un ús elevat i d’un estat de conservació desfavorable fa convenient prioritzar una actuació de millora sobre aquest camí

Amb aquesta actuació es pretén millorar la regularitat superficial i les condicions de rodadura, augmentar la seguretat i comoditat dels usuaris i contribuir a prolongar la vida útil del ferm existent.

5 Execució de les obres:

5.1 Termini d’execució:

El termini d’execució del contracte serà de 15 dies naturals a partir de la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà el dia i hora que assenyalin els directors de l’obra, data que no podrà ser superior a un mes des de la formalització del contracte, excepte supòsits excepcionals justificats.



El retard en aixecar l'acta de comprovació de replanteig, imputable al contractista, pot ser sancionada per l'Ajuntament, d'acord amb el Plec de clàusules administratives, i si supera els tres mesos donarà lloc a la rescissió del contracte, amb pèrdua de la garantia definitiva i sense perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

El contracte no admet pròrrogues.

5.2. Compliment del termini:

L'obra, objecte del contracte, afecta el trànsit als vials afectats i pot provocar molèsties i limitacions a les persones usuàries.

Per aquest motiu, és greu un incompliment del termini d'execució del punt anterior.

5.3 Període d'execució:

El contractista haurà d'anticipar al màxim totes les tasques i contractacions de treballs i de materials per a que arribin en el moment necessari i no endarrereixin ni allarguin l'execució de l'obra.

El licitador presentarà un programa de treballs detallat on quedaran clarament identificades totes les activitats principals de l'obra, precedències, vials crítics, fases d'execució, rendiments, fites d'encàrrec i fabricació de material i fites parcials de manera que es garanteixi el termini d'execució previst al plec de clàusules administratives.

5.4 Molèsties als usuaris i incidències:

El contractista haurà de minimitzar les molèsties i les incidències amb el veïnatge i persones usuàries del vial, en quan a planificació i fases d'execució, capacitat de resposta, solucions constructives, senyalització, horaris, pols, soroll, serveis, accessibilitat i mobilitat de l'entorn, convivència de les obres amb les activitats que es desenvolupen a la zona així com la compatibilitat dels treballs amb aquestes.

El contractista haurà d'informar immediatament a la direcció facultativa de qualsevol incidència.

5.5 Seguretat i salut:

Prèviament a l'inici de l'obra, i amb antelació suficient per a satisfer el punt 5.3, el contractista elaborarà el Pla de Seguretat, que haurà d'obtenir l'aprovació del coordinador de seguretat i salut, i nomenarà un responsable de la seguretat durant l'obra (recurs preventiu). Durant l'obra, el contractista haurà de seguir les instruccions del coordinador de seguretat i salut de la mateixa

5.6 Representació del contractista:

Un cop adjudicat definitivament el contracte, el contractista designarà un cap d'obra, que dirigirà als treballadors del contractista, i que actuarà com a representant seu davant de l'Administració a tots els efectes que es requereixin en el transcurs de l'obra. La designació d'aquest cap d'obra serà per escrit i signada pel contractista, que li entregarà al promotor. Aquest cap d'obra haurà de tenir la formació i coneixements necessaris per a desenvolupar les tasques citades anteriorment.



5.7 Comunicació:

El cap d'obra, del punt anterior, haurà de poder rebre instruccions, de la direcció facultativa de l'obra, mitjançant el correu electrònic, i enviarà els corresponents acusaments de recepció.

5.8 Subcontractació:

El Contractista no superarà els nivells de subcontractació permesos per la Llei.

5.9 Documentació d'obra a lliurar:

Durant l'obra, l'adjudicatari presentarà tota la documentació, referent a l'obra, que li sigui exigida per la direcció facultativa o el promotor.

5.10 Residus:

Durant l'obra, el contractista haurà de lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge, o per a la disposició del rebuig, i abonar-li, si s'escau, els costos de gestió.

5.11 Termini de garantia

L'adjudicatari es comprometrà a respondre de les deficiències aparegudes en l'obra durant un temps mínim de 12 mesos o al termini major que, s'hagi establert en el contracte per millora de l'adjudicatari, des de la signatura de l'acta de recepció.

Camarles, a data de signatura electrònica

Arquitecte Tècnic municipal i
responsable del contracte