

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 5	01	Moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J22RC200	U	Determinació del contingut de metalls pesants: níquel, plom i zinc, del residu (P - 7)	158,70	36,000	5.713,20
2	J03D1201	U	Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100 (P - 1)	11,81	36,000	425,16
3	K1A265MT	U	Redacció de l'informe de l'Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) , en cas necessari, avaluant el risc de l'activitat segons les dues fases. La DAO es realitzarà per una entitat de control habilitada EC-SOL, en l'àmbit sectorial que correspongui, segons estableix el Decret 60/2015. (P - 71)	1.522,50	1,000	1.522,50
4	K1A263MT	U	Jornada de treball de direcció ambiental DAO per terres contaminades, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final. La DAO es realitzarà per una entitat de control habilitada EC-SOL, en l'àmbit sectorial que correspongui, segons estableix el Decret 60/2015. (P - 69)	504,00	5,000	2.520,00
5	K1A264MT	U	Redacció de l'informe final de la direcció ambiental DAO, on cal incloure la descripció dels treballs realitzats, resultats obtinguts i la seva valoració, i la documentació acreditativa de la gestió dels materials d'excavació. S'inclourà la proposta de control i seguiment, en cas necessari, un cop finalitzada l'obra. La DAO es realitzarà per una entitat de control habilitada EC-SOL, en l'àmbit sectorial que correspongui, segons estableix el Decret 60/2015. (P - 70)	1.417,50	1,000	1.417,50
TOTAL	Títol 5	01.L1.F1.01.01				11.598,36

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 5	01	EDIFICI
Títol 6	02	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	4,000	458,48
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	1,000	73,05
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	2,000	65,34
TOTAL		Títol 6	01.L1.F1.02.01.02		596,87	

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Títol 3	F1	FASE 1

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titul 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 5	01	EDIFICI
Titul 6	03	CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 29)	685,98	1,000	685,98
2 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	2,000	229,24
3 JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 6	01.L1.F1.02.01.03	1.601,20
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 5	01	EDIFICI
Titul 6	04	ESTRUCTURA FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	19,000	2.177,78
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	20,73	16,000	331,68
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	73,05	5,000	365,25
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 6)	32,67	1,000	32,67
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	94,98	8,000	759,84

TOTAL	Titul 6	01.L1.F1.02.01.04	3.667,22
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 5	01	EDIFICI
Titul 6	05	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)	692,84	1,000	692,84
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	17,20	1,000	17,20
3	J441FF0N	U	Mesura del desplaçament i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	19,06	1,000	19,06
TOTAL		Títol 6		01.L1.F1.02.01.05		729,10

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 5	01	EDIFICI
Títol 6	06	ESTRUCTURA LLUERNARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)	692,84	2,000	1.385,68
2	J441FF0N	U	Mesura del desplaçament i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	19,06	2,000	38,12
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	17,20	1,000	17,20
TOTAL		Títol 6		01.L1.F1.02.01.06		1.441,00

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 5	01	EDIFICI
Títol 6	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escoriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 21)	558,23	1,000	558,23
TOTAL		Títol 6		01.L1.F1.02.01.07		558,23

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Títol 3	F1	FASE 1

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

Titul 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 5	01	EDIFICI
Titul 6	08	SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	4,000	458,48
TOTAL	Titul 6	01.L1.F1.02.01.08			458,48	

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 5	02	Façanes
Titul 6	01	Part massissa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 21)	558,23	1,000	558,23
TOTAL		Títol 6		01.L1.F1.03.02.01		558,23

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 5	02	Façanes
Titul 6	02	Obertures i elements practicables

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 21)	558,23	3,000	1.674,69
TOTAL	Titul 6	01.L1.F1.03.02.02				1.674,69

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 5	02	Façanes
Titul 6	03	Elements auxiliars obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques	692,84	3,000	2.078,52

PRESSUPOST

		i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)				
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 17)	90,64	1,000	90,64
3	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 12)	526,18	1,000	526,18
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	19,06	9,000	171,54
5	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.138,33	1,000	1.138,33
6	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 11)	1.257,84	1,000	1.257,84

TOTAL	Titul 6	01.L1.F1.03.02.03	5.263,05
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 5	02	Façanes
Titul 6	04	Elements de protecció i serralleria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 21)	558,23	0,000	0,00

TOTAL	Titul 6	01.L1.F1.03.02.04	0,00
-------	---------	-------------------	------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 5	02	Façanes
Titul 6	05	Acabats exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZXA0P	U	Determinació de la resistència a l'humitat per condensació continua d'aigua, segons la norma UNE-EN ISO 6270-1 (P - 16)	46,19	2,000	92,38

TOTAL	Titul 6	01.L1.F1.03.02.05	92,38
-------	---------	-------------------	-------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	

PRESSUPOST

Pàg.: 6

Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 5	03	Cobertes
Titul 6	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 12)	526,18	3,000	1.578,54
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	3,000	343,86

TOTAL **Titul 6** **01.L1.F1.03.03.01** **1.922,40**

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titul 5	03	Cobertes
Titul 6	02	Elements de protecció i serralleria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 22)	101,90	1,000	101,90
2	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 23)	504,09	1,000	504,09

TOTAL **Titul 6** **01.L1.F1.03.03.02** **605,99**

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titul 5	01	Compartimentació interior vertical
Titul 6	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 21)	558,23	2,000	1.116,46
2 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 13)	86,60	2,000	173,20

TOTAL **Titul 6** **01.L1.F1.04.01.01** **1.289,66**

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titul 3	F1	FASE 1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

Titol 4	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 5	01	Comprtimentació interior vertical
Titol 6	03	Acabats interiors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 14)	20,96	17,000	356,32
---	----------	---	--	-------	--------	--------

TOTAL	Titol 6	01.L1.F1.04.01.03			356,32
-------	---------	-------------------	--	--	--------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titol 3	F1	FASE 1
Titol 4	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 5	02	Compartimentació interior horitzontal
Titol 6	01	Part massissa
Titol 6 (1)	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE 41901:2017 EX (P - 19)	548,17	1,000	548,17
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 17)	90,64	1,000	90,64
3	J911U010	U	Determinació a laboratori, segons procediment de assaig en sec i mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE 41901:2017 EX (P - 18)	200,20	4,000	800,80

TOTAL	Titol 6 (1)	01.L1.F1.04.02.01.01			1.439,61
-------	-------------	----------------------	--	--	----------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titol 3	F1	FASE 1
Titol 4	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 5	02	Compartimentació interior horitzontal
Titol 6	02	Fals sostre

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 13)	86,60	7,000	606,20
---	----------	---	--	-------	-------	--------

TOTAL	Titol 6	01.L1.F1.04.02.02			606,20
-------	---------	-------------------	--	--	--------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L1	
Titol 3	F1	FASE 1
Titol 4	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 5	02	Compartimentació interior horitzontal

PRESSUPOST

Títol 6		03	Acabats interiors			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 14)	20,96	4,000	83,84
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 15)	17,20	2,000	34,40
TOTAL Títol 6		01.L1.F1.04.02.03			118,24	
Obra		01	INM-19247 CQ			
Capítol		L1				
Títol 3		F1	FASE 1			
Títol 4		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE			
Títol 5		01	Evacuació d'aigües			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 25)	548,17	1,000	548,17
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 27)	548,17	1,000	548,17
3	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 26)	548,17	1,000	548,17
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 24)	548,17	1,000	548,17
TOTAL Títol 5		01.L1.F1.05.01			2.192,68	
Obra		01	INM-19247 CQ			
Capítol		L1				
Títol 3		F1	FASE 1			
Títol 4		06	EQUIPAMENT			
Títol 5		04	Varis			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 54)	685,98	1,000	685,98
2	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 53)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

Pàg.: 9

TOTAL	Títol 5	01.L1.F1.06.04			1.371,96	
Obra		01	INM-19247 CQ			
Capítol		L1				
Títol 3		F1	FASE 1			
Títol 4		07	URBANITZACIÓ			
Títol 5		01	Pavimentació			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0E	U	Jornada per a la determinació in situ, segons procediment de assaig en sec i mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE 41901:2017 EX (P - 20)	548,17	1,000	548,17
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 17)	90,64	1,000	90,64
TOTAL	Títol 5	01.L1.F1.07.01			638,81	
Obra		01	INM-19247 CQ			
Capítol		L1				
Títol 3		F2	FASE 2			
Títol 4		01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY			
Títol 5		01	Moviments de terres			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K1A264MT	U	Redacció de l'informe final de la direcció ambiental DAO, on cal incloure la descripció dels treballs realitzats, resultats obtinguts i la seva valoració, i la documentació acreditativa de la gestió dels materials d'excavació. S'inclourà la proposta de control i seguiment, en cas necessari, un cop finalitzada l'obra. La DAO es realitzarà per una entitat de control habilitada EC-SOL, en l'àmbit sectorial que correspongui, segons estableix el Decret 60/2015. (P - 70)	1.417,50	1,000	1.417,50
2	K1A265MT	U	Redacció de l'informe de l'Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) , en cas necessari, avaluant el risc de l'activitat segons les dues fases. La DAO es realitzarà per una entitat de control habilitada EC-SOL, en l'àmbit sectorial que correspongui, segons estableix el Decret 60/2015. (P - 71)	1.522,50	1,000	1.522,50
3	J03D1201	U	Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100 (P - 1)	11,81	24,000	283,44
4	K1A263MT	U	Jornada de treball de direcció ambiental DAO per terres contaminades, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final. La DAO es realitzarà per una entitat de control habilitada EC-SOL, en l'àmbit sectorial que correspongui, segons estableix el Decret 60/2015. (P - 69)	504,00	3,000	1.512,00
5	J22RC200	U	Determinació del contingut de metalls pesants: níquel, plom i zinc, del residu (P - 7)	158,70	24,000	3.808,80
TOTAL	Títol 5	01.L1.F2.01.01			8.544,24	
Obra		01	INM-19247 CQ			
Capítol		L1				
Títol 3		F2	FASE 2			
Títol 4		02	SISTEMA ESTRUCTURAL			

PRESSUPOST

Pàg.: 10

Títol 5	02	PISTA
Títol 6	02	SOLERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U			
		Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	114,62	18,000	2.063,16

TOTAL	Títol 6	01.L1.F2.02.02.02			2.063,16
--------------	----------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 6	01	Equips i maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJVA9E0F	U			
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª d'emmagatzematge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament del purgador. (P - 52)	685,98	1,000	685,98
2	JJV18202	U			
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.01.01			685,98
--------------	----------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 6	02	Canonades i accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U			
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 50)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U			
		Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)			
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	685,98	0,000	0,00
4	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 51)	685,98	0,000	0,00
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.01.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 6	03	Valvuleria

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 49)	685,98	2,000	1.371,96

PRESSUPOST

Pàg.: 12

2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	685,98	2,000	1.371,96
---	----------	---	--	--------	-------	----------

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.01.03	2.743,92
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	02	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 6	01	Equips i maquinaria

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 32)	685,98	0,000	0,00
2	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
3	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	685,98	0,000	0,00
4	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	685,98	0,000	0,00
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00
6	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 13

7	JJVA9E0F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª d'emmagatzematge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament del purgador. (P - 52)	685,98	0,000	0,00
8	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.02.01	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	02	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 6	02	Conduccions i accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 38)	685,98	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 37)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.02.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	02	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 6	03	Canonades i accessoris

PRESSUPOST

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 50)	685,98	1,000	685,98
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	685,98	4,000	2.743,92
3	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 51)	685,98	1,000	685,98
TOTAL		Títol 6	01.L2.F1.01.02.03		4.115,88	

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	02	Instal·lacions Tèrmiques
Títol 6	04	Valvuleria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	1,000	685,98
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Títol 6		01.L2.F1.01.02.04		1.371,96	

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	03	Sistemes de ventilació
Títol 6	01	Equips i maquinaria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 37)	685,98	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00
4	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 38)	685,98	0,000	0,00
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.03.01	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	03	Sistemes de ventilació
Títol 6	02	Conduccions d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	685,98	1,000	685,98

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	1,000	685,98
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 37)	685,98	1,000	685,98
4	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 38)	685,98	1,000	685,98
5	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 30)	685,98	1,000	685,98
6	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	685,98	1,000	685,98
7	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 32)	685,98	1,000	685,98
8	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 25)	548,17	2,000	1.096,34
9	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 24)	548,17	2,000	1.096,34
10	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 27)	548,17	2,000	1.096,34
11	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 26)	548,17	2,000	1.096,34

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.03.02	9.187,22
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	04	Instal·lacions elèctriques

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

Titul 6	01	Instal·lacions elèctriques
Titul 6 (1)	01	Armaris de Distribució

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.01	0,00
-------	-------------	----------------------	------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Titul 5	04	Instal·lacions elèctriques
Titul 6	01	Instal·lacions elèctriques
Titul 6 (1)	02	Mecanismes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)

TOTAL	Títol 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.02	0,00
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Títol 3	F1	FASE 1	
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Títol 5	04	Instal·lacions elèctriques	
Títol 6	01	Instal·lacions elèctriques	
Títol 6 (1)	03	Tubs, conduccions i canalitzacions	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	1,000	685,98
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.03	1.371,96
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Títol 3	F1	FASE 1	
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Títol 5	04	Instal·lacions elèctriques	
Títol 6	01	Instal·lacions elèctriques	
Títol 6 (1)	04	Xarxa de terres	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 19

			comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)			
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
3	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 41)	685,98	1,000	685,98
4	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 42)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.04	1.371,96
--------------	--------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	04	Instal·lacions elèctriques
Títol 6	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 6 (1)	05	Regulació i control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)

TOTAL	Títol 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.05	0,00
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Títol 3	F1	FASE 1	
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Títol 5	04	Instal·lacions elèctriques	
Títol 6	02	Instal·lació Fotovoltaica	
Títol 6 (1)	01	Subquadre	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 44)	685,98	0,000	0,00
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6 (1)	01.L2.F1.01.04.02.01	0,00
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Títol 3	F1	FASE 1	
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Títol 5	04	Instal·lacions elèctriques	

PRESSUPOST

Pàg.: 21

Titul 6	02	Instal·lació Fotovoltaica
Titul 6 (1)	02	General

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	685,98	1,000	685,98
3	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 44)	685,98	1,000	685,98
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.02.02	1.371,96
--------------	--------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Titul 3	F1	FASE 1
Titul 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Titul 5	05	Instal·lacions d'il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 45)	685,98	1,000	685,98
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau	857,47	5,000	4.287,35

EUR

PRESSUPOST

d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 46)

TOTAL	Titul 5	01.L2.F1.01.05	4.973,33
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Titul 3	F1	FASE 1	
Titul 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Titul 5	06	Telecomunicacions	
Titul 6	01	Escomesa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 6	01.L2.F1.01.06.01	0,00
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Titul 3	F1	FASE 1	
Titul 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Titul 5	06	Telecomunicacions	
Titul 6	02	Veu i dades	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	685,98	1,000	685,98
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

Pàg.: 23

		canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 67)				
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.06.02	1.371,96
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	06	Telecomunicacions
Títol 6	03	Videoporter

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 64)	685,98	1,000	685,98
2	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'interfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 63)	685,98	1,000	685,98
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.06.03	1.371,96
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Títol 3	F1	FASE 1	
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Títol 5	07	Audiovisuals	
Títol 6	01	Audiovisuals Aules	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.07.01	0,00
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Títol 3	F1	FASE 1	
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Títol 5	07	Audiovisuals	
Títol 6	02	Megafonia i comunicació d'avisos	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

Pàg.: 25

2	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 65)	685,98	1,000	685,98
3	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 67)	685,98	0,000	0,00
4	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	685,98	0,000	0,00
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
6	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.07.02	1.371,96
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	07	Audiovisuals
Títol 6	03	Sistemes de comunicació accessibles

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 26

		a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)				
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.07.03	0,00
-------	---------	-------------------	------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Títol 5	07	Audiovisuals
Títol 6	04	TV/FM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 62)	685,98	1,000	685,98
2 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
3 JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 61)	685,98	1,000	685,98
4 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL	Titul 6	01.L2.F1.01.07.04	1.371,96
Obra	01	INM-19247 CQ	
Capítol	L2		
Titul 3	F1	FASE 1	
Titul 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	
Titul 5	08	Instal·lacions de protecció contra incendi	
Titul 6	01	Protecció d'incendis	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 55)	685,98	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 56)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00

Obra	01	INM-19247 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

Pàg.: 28

Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	08	Instal·lacions de protecció contra incendi
Títol 6	02	Extinció d'incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 51)	685,98	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 55)	685,98	1,000	685,98
3	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 56)	685,98	1,000	685,98
4	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	685,98	0,000	0,00
5	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 50)	685,98	0,000	0,00
6	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

		d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 35)					
7	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 34)	685,98	0,000		0,00
TOTAL		Títol 6		01.L2.F1.01.08.02		1.371,96	
Obra		01	INM-19247 CQ				
Capítol		L2					
Títol 3		F1	FASE 1				
Títol 4		01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE				
Títol 5		09	Sistemes de Protecció al llamp				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 58)	685,98	1,000	685,98	
2	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 57)	685,98	1,000	685,98	
TOTAL		Títol 5		01.L2.F1.01.09		1.371,96	
Obra		01	INM-19247 CQ				
Capítol		L2					
Títol 3		F1	FASE 1				
Títol 4		01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE				
Títol 5		10	Altres instal·lacions de protecció i seguretat				
Títol 6		01	Intrusió				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 64)	685,98	0,000	0,00	
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 59)	685,98	1,000	685,98	
3	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 60)	685,98	1,000	685,98	

PRESSUPOST * Pàg.: 30

4	JPV28B06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'interfons, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 63)	685,98	0,000	0,00
5	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 65)	685,98	0,000	0,00
6	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	685,98	0,000	0,00
7	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
8	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.10.01	1.371,96
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	11	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Títol 6	04	Cablejat i canalitzacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 31

brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)

TOTAL	Títol 6	01.L2.F1.01.11.04	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	12	Radó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 37)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 38)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 5	01.L2.F1.01.12	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	INM-19247 CQ
Capítol	L2	
Títol 3	F1	FASE 1
Títol 4	01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE
Títol 5	13	Centre de Transformació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 32

2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	0,000	0,00
3	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 41)	685,98	0,000	0,00
4	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 42)	685,98	0,000	0,00
TOTAL Títol 5			01.L2.F1.01.13			0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Títol 6 (1)			Import
Titul 6 (1)	01.L1.F1.04.02.01.01	Paviments	1.439,61
Titul 6	01.L1.F1.04.02.01	Part massissa	1.439,61
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.01	Armaris de Distribució	0,00
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.02	Mecanismes	0,00
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.03	Tubs, conduccions i canalitzacions	1.371,96
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.04	Xarxa de terres	1.371,96
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.05	Regulació i control	0,00
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.01.06	Varis	0,00
Titul 6	01.L2.F1.01.04.01	Instal·lacions elèctriques	2.743,92
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.02.01	Subquadre	0,00
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.02.02	General	1.371,96
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.04.02.03	Varis	0,00
Titul 6	01.L2.F1.01.04.02	Instal·lació Fotovoltaica	1.371,96
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.11.02.01	Material per a sala de màquines	0,00
Titul 6 (1)	01.L2.F1.01.11.02.02	Material per a edifici	0,00
Titul 6	01.L2.F1.01.11.02	Elements de Camp	0,00
			5.555,49

NIVELL 6 : Títol 6			Import
Titul 6	01.L1.F1.02.00.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titul 5	01.L1.F1.02.00	ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titul 6	01.L1.F1.02.01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titul 6	01.L1.F1.02.01.02	FONAMENTS	596,87
Titul 6	01.L1.F1.02.01.03	CONTENCIÓ	1.601,20
Titul 6	01.L1.F1.02.01.04	ESTRUCTURA FORMIGÓ	3.667,22
Titul 6	01.L1.F1.02.01.05	ESTRUCTURA METÀL·LICA	729,10
Titul 6	01.L1.F1.02.01.06	ESTRUCTURA LLUERNARIS	1.441,00
Titul 6	01.L1.F1.02.01.07	VARIS	558,23
Titul 6	01.L1.F1.02.01.08	SOLERES	458,48
Titul 5	01.L1.F1.02.01	EDIFICI	9.052,10
Titul 6	01.L1.F1.03.02.01	Part massissa	558,23
Titul 6	01.L1.F1.03.02.02	Obertures i elements practicables	1.674,69
Titul 6	01.L1.F1.03.02.03	Elements auxiliars obertures	5.263,05
Titul 6	01.L1.F1.03.02.04	Elements de protecció i serralleria	0,00
Titul 6	01.L1.F1.03.02.05	Acabats exteriors	92,38
Titul 5	01.L1.F1.03.02	Façanes	7.588,35
Titul 6	01.L1.F1.03.03.01	Part massissa	1.922,40
Titul 6	01.L1.F1.03.03.02	Elements de protecció i serralleria	605,99
Titul 6	01.L1.F1.03.03.03	Acabats exteriors	0,00
Titul 5	01.L1.F1.03.03	Cobertes	2.528,39
Titul 6	01.L1.F1.04.01.01	Part massissa	1.289,66
Titul 6	01.L1.F1.04.01.02	Obertures i finestres	0,00
Titul 6	01.L1.F1.04.01.03	Acabats interiors	356,32
Titul 5	01.L1.F1.04.01	Comprtimentació interior vertical	1.645,98
Titul 6	01.L1.F1.04.02.01	Part massissa	1.439,61
Titul 6	01.L1.F1.04.02.02	Fals sostre	606,20
Titul 6	01.L1.F1.04.02.03	Acabats interiors	118,24

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 5	01.L1.F1.04.02	Compartimentació interior horitzontal	2.164,05
Títol 6	01.L1.F1.04.03.01	Elements de protecció	0,00
Títol 6	01.L1.F1.04.03.02	Serralleria	0,00
Títol 5	01.L1.F1.04.03	Elements de protecció i serralleria	0,00
Títol 6	01.L1.F2.02.01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 6	01.L1.F2.02.01.02	FONAMENTS	0,00
Títol 6	01.L1.F2.02.01.03	CONTENCIÓ	0,00
Títol 5	01.L1.F2.02.01	MURS D'URBANITZACIÓ	0,00
Títol 6	01.L1.F2.02.02.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 6	01.L1.F2.02.02.02	SOLERA	2.063,16
Títol 5	01.L1.F2.02.02	PISTA	2.063,16
Títol 6	01.L1.F2.02.03.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 6	01.L1.F2.02.03.02	FONAMENTS	0,00
Títol 6	01.L1.F2.02.03.03	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	0,00
Títol 5	01.L1.F2.02.03	ESCALA EXTERIOR	0,00
Títol 6	01.L1.F2.03.03.01	Sanejament	0,00
Títol 5	01.L1.F2.03.03	Instal·lacions	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.01.01	Equips i maquinària	685,98
Títol 6	01.L2.F1.01.01.02	Canonades i accessoris	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.01.03	Valvuleria	2.743,92
Títol 6	01.L2.F1.01.01.04	Varis	0,00
Títol 5	01.L2.F1.01.01	Instal·lacions d'aigua	3.429,90
Títol 6	01.L2.F1.01.02.01	Equips i maquinària	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.02.02	Conduccions i accessoris	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.02.03	Canonades i accessoris	4.115,88
Títol 6	01.L2.F1.01.02.04	Valvuleria	1.371,96
Títol 6	01.L2.F1.01.02.05	Regulació i control	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.02.06	Varis	0,00
Títol 5	01.L2.F1.01.02	Instal·lacions Tèrmiques	5.487,84
Títol 6	01.L2.F1.01.03.01	Equips i maquinària	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.03.02	Conduccions d'aire	9.187,22
Títol 6	01.L2.F1.01.03.03	Difusió d'aire	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.03.04	Regulació i control	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.03.05	Varis	0,00
Títol 5	01.L2.F1.01.03	Sistemes de ventilació	9.187,22
Títol 6	01.L2.F1.01.04.01	Instal·lacions elèctriques	2.743,92
Títol 6	01.L2.F1.01.04.02	Instal·lació Fotovoltaica	1.371,96
Títol 5	01.L2.F1.01.04	Instal·lacions elèctriques	4.115,88
Títol 6	01.L2.F1.01.06.01	Escomesa	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.06.02	Veu i dades	1.371,96
Títol 6	01.L2.F1.01.06.03	Videoporter	1.371,96
Títol 6	01.L2.F1.01.06.04	Varis	0,00
Títol 5	01.L2.F1.01.06	Telecomunicacions	2.743,92
Títol 6	01.L2.F1.01.07.01	Audiovisuals Aules	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.07.02	Megafonia i comunicació d'avisos	1.371,96
Títol 6	01.L2.F1.01.07.03	Sistemes de comunicació accessibles	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.07.04	TV/FM	1.371,96
Títol 5	01.L2.F1.01.07	Audiovisuals	2.743,92
Títol 6	01.L2.F1.01.08.01	Protecció d'incendis	0,00
Títol 6	01.L2.F1.01.08.02	Extinció d'incendis	1.371,96
Títol 6	01.L2.F1.01.08.03	Varis	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Títol 5	01.L2.F1.01.08	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.371,96
Titol 6	01.L2.F1.01.10.01	Intrusió	1.371,96
Títol 5	01.L2.F1.01.10	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	1.371,96
Titol 6	01.L2.F1.01.11.01	Quadre de Control	0,00
Titol 6	01.L2.F1.01.11.02	Elements de Camp	0,00
Titol 6	01.L2.F1.01.11.03	Programació i posada en marxa	0,00
Titol 6	01.L2.F1.01.11.04	Cablejat i canalitzacions	0,00
Títol 5	01.L2.F1.01.11	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titol 6	01.L2.F2.01.02.01	Tubs i canalitzacions	0,00
Titol 6	01.L2.F2.01.02.02	Enllumenat	0,00
Títol 5	01.L2.F2.01.02	Electricitat	0,00

55.494,63

NIVELL 5 : Títol 5 Import

Titol 5	01.L1.F1.00.01	Treballs previs FASE 1	0,00
Títol 4	01.L1.F1.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titol 5	01.L1.F1.01.01	Moviments de terres	11.598,36
Titol 5	01.L1.F1.01.02	Protecció al radó	0,00
Títol 4	01.L1.F1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	11.598,36
Titol 5	01.L1.F1.02.00	ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 5	01.L1.F1.02.01	EDIFICI	9.052,10
Títol 4	01.L1.F1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.052,10
Titol 5	01.L1.F1.03.01	Elements en contacte amb el terreny	0,00
Titol 5	01.L1.F1.03.02	Façanes	7.588,35
Titol 5	01.L1.F1.03.03	Cobertes	2.528,39
Títol 4	01.L1.F1.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	10.116,74
Titol 5	01.L1.F1.04.01	Compartimentació interior vertical	1.645,98
Titol 5	01.L1.F1.04.02	Compartimentació interior horitzontal	2.164,05
Titol 5	01.L1.F1.04.03	Elements de protecció i serralleria	0,00
Títol 4	01.L1.F1.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	3.810,03
Titol 5	01.L1.F1.05.01	Evacuació d'aigües	2.192,68
Títol 4	01.L1.F1.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	2.192,68
Titol 5	01.L1.F1.06.01	Mobiliari	0,00
Titol 5	01.L1.F1.06.02	Cuina	0,00
Titol 5	01.L1.F1.06.03	Sanitaris	0,00
Titol 5	01.L1.F1.06.04	Varis	1.371,96
Títol 4	01.L1.F1.06	EQUIPAMENT	1.371,96
Titol 5	01.L1.F1.07.01	Pavimentació	638,81
Titol 5	01.L1.F1.07.02	Jardineria	0,00
Titol 5	01.L1.F1.07.03	Varis	0,00
Títol 4	01.L1.F1.07	URBANITZACIÓ	638,81
Titol 5	01.L1.F1.GR.01	Terres	0,00
Titol 5	01.L1.F1.GR.02	Residus	0,00
Títol 4	01.L1.F1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 5	01.L1.F2.00.01	Treballs previs FASE 2	0,00
Títol 4	01.L1.F2.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titol 5	01.L1.F2.01.01	Moviments de terres	8.544,24
Títol 4	01.L1.F2.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	8.544,24
Titol 5	01.L1.F2.02.01	MURS D'URBANITZACIÓ	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titol 5	01.L1.F2.02.02	PISTA	2.063,16
Titol 5	01.L1.F2.02.03	ESCALA EXTERIOR	0,00
Titol 4	01.L1.F2.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	2.063,16
Titol 5	01.L1.F2.03.01	Pavimentació	0,00
Titol 5	01.L1.F2.03.02	Elements de tancaments i protecció	0,00
Titol 5	01.L1.F2.03.03	Instal·lacions	0,00
Titol 5	01.L1.F2.03.04	Jardineria	0,00
Titol 5	01.L1.F2.03.05	Mobiliari urbà	0,00
Titol 4	01.L1.F2.03	URBANITZACIÓ	0,00
Titol 5	01.L1.F2.GR.01	Terres	0,00
Titol 5	01.L1.F2.GR.02	Residus	0,00
Titol 4	01.L1.F2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 5	01.L2.F1.01.01	Instal·lacions d'aigua	3.429,90
Titol 5	01.L2.F1.01.02	Instal·lacions Tèrmiques	5.487,84
Titol 5	01.L2.F1.01.03	Sistemes de ventilació	9.187,22
Titol 5	01.L2.F1.01.04	Instal·lacions elèctriques	4.115,88
Titol 5	01.L2.F1.01.05	Instal·lacions d'il·luminació	4.973,33
Titol 5	01.L2.F1.01.06	Telecomunicacions	2.743,92
Titol 5	01.L2.F1.01.07	Audiovisuals	2.743,92
Titol 5	01.L2.F1.01.08	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.371,96
Titol 5	01.L2.F1.01.09	Sistemes de Protecció al llamp	1.371,96
Titol 5	01.L2.F1.01.10	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	1.371,96
Titol 5	01.L2.F1.01.11	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titol 5	01.L2.F1.01.12	Radó	0,00
Titol 5	01.L2.F1.01.13	Centre de Transformació	0,00
Titol 4	01.L2.F1.01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	36.797,89
Titol 5	01.L2.F1.GR.01	Residus	0,00
Titol 4	01.L2.F1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 5	01.L2.F2.01.01	Instal·lació de reg	0,00
Titol 5	01.L2.F2.01.02	Electricitat	0,00
Titol 5	01.L2.F2.01.03	Varis	0,00
Titol 4	01.L2.F2.01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	0,00
Titol 5	01.L2.F2.GR.01	Residus	0,00
Titol 4	01.L2.F2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

86.185,97

NIVELL 4 : Titol 4

Import

Titol 4	01.L1.F1.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titol 4	01.L1.F1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	11.598,36
Titol 4	01.L1.F1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.052,10
Titol 4	01.L1.F1.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	10.116,74
Titol 4	01.L1.F1.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	3.810,03
Titol 4	01.L1.F1.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	2.192,68
Titol 4	01.L1.F1.06	EQUIPAMENT	1.371,96
Titol 4	01.L1.F1.07	URBANITZACIÓ	638,81
Titol 4	01.L1.F1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.L1.F1	FASE 1	38.780,68
Titol 4	01.L1.F2.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titol 4	01.L1.F2.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	8.544,24
Titol 4	01.L1.F2.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	2.063,16

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Titol 4	01.L1.F2.03	URBANITZACIÓ	0,00
Titol 4	01.L1.F2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.L1.F2	FASE 2	10.607,40
Titol 4	01.L2.F1.01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	36.797,89
Titol 4	01.L2.F1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.L2.F1	FASE 1	36.797,89
Titol 4	01.L2.F2.01	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS I SERVE	0,00
Titol 4	01.L2.F2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.L2.F2	FASE 2	0,00

86.185,97

NIVELL 3 : Titol 3 Import

Titol 3	01.L1.F1	FASE 1	38.780,68
Titol 3	01.L1.F2	FASE 2	10.607,40
Titol 3	01.L1.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.L1		49.388,08
Titol 3	01.L2.F1	FASE 1	36.797,89
Titol 3	01.L2.F2	FASE 2	0,00
Titol 3	01.L2.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.L2		36.797,89

86.185,97

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.L1		49.388,08
Capítol	01.L2		36.797,89
Obra	01	INM-19247 CQ	86.185,97

86.185,97

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	INM-19247 CQ	86.185,97
			86.185,97

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....

86.185,97

Subtotal

86.185,97

21 % IVA SOBRE 86.185,97.....

18.099,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €

104.285,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
