

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY
Títol 3	02	FONAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	114,62	2,000	229,24

TOTAL	Títol 3	01.01.02	229,24
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3	01	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 8)	17,20	3,000	51,60
2 J060760A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	95,67	1,000	95,67
3 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	114,62	1,000	114,62
4 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	1,000	21,50
5 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 4)	692,84	2,000	1.385,68

TOTAL	Títol 3	01.02.01	1.669,07
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 3	01	FAÇANES
Títol 4	00	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 13)	558,23	1,000	558,23

TOTAL	Títol 4	01.03.01.00	558,23
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

Titol 3	01	FAÇANES
Titol 4	01	OBERTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimt d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 13)	558,23	3,000	1.674,69
2	J89XF20F	U	Determinació de la qualitat del segellat pel mètode de la gota colorant d'una mostra de recobrimt anòdic sobre alumini, segons la norma UNE-EN 12373-4 (P - 7)	197,55	1,000	197,55
3	JA11110L	U	Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN 1026 i UNE-EN 12207 (P - 10)	1.371,14	1,000	1.371,14
4	JA11210C	U	Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 11)	1.371,14	1,000	1.371,14
5	JA11310A	U	Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN 12211 i UNE-EN 12210 (P - 12)	1.371,14	1,000	1.371,14
TOTAL	Títol 4		01.03.01.01			5.985,66

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Titol 3	02	COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 5)	526,18	1,000	526,18
2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 14)	548,17	1,000	548,17
TOTAL	Títol 3		01.03.02			1.074,35

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 6)	86,60	2,000	173,20
TOTAL		Títol 3		01.04.02		173,20

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 3	03	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 9)	90,64	1,000	90,64

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 3	01.04.03	90,64
-------	---------	----------	-------

Obra	01	CCB-24336 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS INSTAL·LACIÓ I SERVEIS
Títol 3	02	CLIMATITZACIÓ
Títol 4	07	varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.05.02.07	685,98
-------	---------	-------------	--------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.03.01.00	PART MASSISSA	558,23
Titol 4	01.03.01.01	OBERTURES	5.985,66
Titol 4	01.03.01.02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Titol 3	01.03.01	FAÇANES	6.543,89
Titol 4	01.04.01.00	MAMPARES	0,00
Titol 4	01.04.01.01	OBERTURES	0,00
Titol 4	01.04.01.02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SERRALLERIA	0,00
Titol 4	01.04.01.03	ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 4	01.04.01.PA	PART MASSISSA	0,00
Titol 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 4	01.05.02.01	Equips de tractament d'aire	0,00
Titol 4	01.05.02.02	Conductes i difusió	0,00
Titol 4	01.05.02.03	Distribució hidràulica	0,00
Titol 4	01.05.02.04	Control	0,00
Titol 4	01.05.02.05	xarxa de condensat	0,00
Titol 4	01.05.02.07	varis	685,98
Titol 3	01.05.02	CLIMATITZACIÓ	685,98
Titol 4	01.05.03.01	Quadres elèctrics	0,00
Titol 4	01.05.03.02	Safates i canalitzacions	0,00
Titol 4	01.05.03.03	Línies elèctriques	0,00
Titol 4	01.05.03.04	Mecanismes	0,00
Titol 4	01.05.03.05	Enllumenat	0,00
Titol 4	01.05.03.06	Varis	0,00
Titol 3	01.05.03	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	0,00
Titol 4	01.05.05.01	EXTINCIO	0,00
Titol 4	01.05.05.02	ALARMA	0,00
Titol 4	01.05.05.03	varis	0,00
Titol 3	01.05.05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00
			7.229,87

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titol 3	01.00.00	IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 3	01.00.01	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titol 3	01.01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 3	01.01.02	FONAMENTS	229,24
Capítol	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	229,24
Titol 3	01.02.01	ESTRUCTURA	1.669,07
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.669,07
Titol 3	01.03.01	FAÇANES	6.543,89
Titol 3	01.03.02	COBERTA	1.074,35
Capítol	01.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	7.618,24
Titol 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL	173,20
Titol 3	01.04.03	PAVIMENTS	90,64
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	263,84
Titol 3	01.05.00	SANEJAMENT	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 3	01.05.02	CLIMATITZACIÓ	685,98
Titol 3	01.05.03	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	0,00
Titol 3	01.05.04	FONTANERIA	0,00
Titol 3	01.05.05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00
Titol 3	01.05.06	SENYALS FEBLES I CONTROL	0,00
Capítol	01.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS INSTAL·LACIÓ I SERVEIS	685,98

10.466,37

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Capítol	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	229,24
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.669,07
Capítol	01.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	7.618,24
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	263,84
Capítol	01.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS INSTAL·LACIÓ I SERVEIS	685,98
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	CCB-24336 CQ	10.466,37

10.466,37

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	CCB-24336 CQ	10.466,37
			10.466,37

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	10.466,37
-------------------------------------	-----------

Subtotal	10.466,37
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 10.466,37.....	2.197,94
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	12.664,31
---------------------------------------	---	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOTZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)