

**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I
DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT I DECORACIÓ DE NADAL
DE LA CIUTAT D'IGUALADA PER LA CAMPANYA DE NADAL
2026-2027**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. NECESSITAT IDONEÏTAT DEL CONTRACTE.....	3
3. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.....	3
4. NORMATIVA APLICABLE.....	3
5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR.....	4
6. ALÇADA DE LES INSTAL·LACIONS.....	4
7. ELEMENTS DE SUPORT.....	5
8. ABAST DE LA INSTAL·LACIÓ.....	5
9. MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT.....	5
10. SERVEI DE GUÀRDIA.....	6
11. PERÍODE DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.....	6
12. PERÍODE DE MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ.....	6
13. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	7
14. QUADRES A INSTAL·LAR.....	7
15. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.....	8
16. SERVEIS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT.....	8
17. RESPONSABILITAT DE LA INSTAL·LACIÓ.....	8
18. ALTRES CONDICIONS.....	9
19. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I DE RESIDUS.....	9
20. PRESSUPOST.....	10
21. VALORACIÓ DE LES OFERTES.....	10
22. REVISIÓ DE PREUS.....	11
23. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.....	11
24. SOLVÈNCIA TÈCNICA.....	11
25. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.....	13
26. NORMATIVA ESPECIAL RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA.....	14
ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR.....	16
ANNEX II. DESGLÒS ECONÒMIC.....	18

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

Aquest contracte té per objecte la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal als carrers de la ciutat d'Igualada per la Campanya de Nadal 2026-2027.

El llistat d'equipaments municipals, carrers, places i espais públics a il·luminar que es detalla a continuació té caràcter orientatiu i podrà ser alterat per necessitats del servei.

2. NECESSITAT IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

L'enllumenat és un element clau per contribuir a la recuperació del teixit comercial de la ciutat durant les festes nadalenques i singularment, del comerç de la ciutat, una visió compartida per l'Ajuntament d'Igualada i les entitats que veuen com la il·luminació és una de les mesures més efectives per fomentar les compres als comerços locals.

3. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

CPA-2008: 43211 Treballs d'instal·lació elèctrica.

CPV: 45310000-3 Treballs d'instal·lació elèctrica

4. NORMATIVA APLICABLE

Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la realització de qualsevol de les tasques relacionades amb els serveis que constitueixen l'objecte d'aquest contracte, seran els següents:

- Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, actualment en vigor.
- L'enllumenat nadalenc instal·lat ha de complir amb les prescripcions de seguretat segons indicia el Reial decret 842/2002.
- Llei reguladora de residus, en vigor.
- Llei de prevenció de riscos laborals, en vigor.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i Decret 190/2015 que la desenvolupa.
- Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, aprovat pel Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre

A més de les ressenyades, seran d'aplicació qualsevol disposició, norma o reglament de caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l'objecte del contracte i que sigui vigent a la data d'adjudicació o entri en vigor al llarg de la vigència del contracte.

Qualsevol norma o instrucció s'entendrà modificada o substituïda per l'última versió total o parcial en vigència.

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Totes les instal·lacions compreses en el present contracte hauran de ser dissenyades i executades d'acord amb els requeriments establerts i que li siguin d'aplicació, tant en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), com en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC)

Els treballs a realitzar seran els següents:

- El **transport** de l'enllumenat ornamental propi de l'Ajuntament per a la seva instal·lació.
- El **muntatge de la instal·lació de l'enllumenat ornamental**, formada per elements i motius lluminosos subministrats per l'Ajuntament d'Igualada als següents carrers de la ciutat:
 - ***“Carrer Argent, Carrer del Roser, Carrer Custiol, Carrer Sant Magí, Carrer Òdena, Carrer Sant Simplicí i Alba, Carrer del Clos, Carrer Santa Caterina, Carrer Passatge nostra senyora de Gràcia, Carrer Pau Muntades, Av. Verge Pietat, Carrer Soledat, Rambla Sant Ferran, Rambla Nova, Carrer Sant Jordi, Travessia Sant Sebastià, Plaça del Pilar, Patronat d'Esports, Cal Font, Carrer Nou, Carrer Virtut, Av. Caresmar, Carrer Garcia Fossas”***
- El muntatge de la instal·lació de 5 arbres led subministrats per l'Ajuntament d'Igualada als carrers de la ciutat.
 - ***“Zona Hospital d'Igualada, Mercat de la Masuca, Davant Ford, Rotonda Av. Balmes amb Av. Barcelona, Plaça Pompeu Fabra, i Patronat d'Esports”***
- Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a l'horari d'encesa establert per l'Ajuntament.
- El **manteniment de la instal·lació** de l'enllumenat ornamental.
- El **desmuntatge** de totes les instal·lacions un cop finalitzi la campanya nadalenca.
- El transport de l'enllumenat ornamental propi de l'Ajuntament a les seves oficines, pel seu emmagatzematge.

6. ALÇADA DE LES INSTAL·LACIONS

Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments nadalencs no interfereixin en el desenvolupament de les mateixes, així com per motius de

seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del municipi, els elements més baixos de la instal·lació es situaran de tal manera que compleixin el que s'estableix al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a una alçada mínima de 5,5 m. pel pas de la Cavalcada de reis.

Quan la instal·lació d'ornaments sigui en zones pels vianants, com voreres o on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el cas d'urgències), l'esmentada alçada es podrà reduir a 3 metres respecte el paviment.

7. ELEMENTS DE SUPORT

La instal·lació d'ornaments ha d'ésser autoportant, és a dir, que ha de disposar d'elements de suport bàsicament exclusius per a ella.

Els paraments verticals dels edificis seran els llocs on es fixaran els ancoratges i els elements fiadors de la instal·lació ornamental, evitant de malmetre les façanes i arranjant-ho en cas necessari.

Les línies que creuin carrers, vials o vol aeri, no estaran sotmeses a tracció mecànica, havent de tenir, per tant, elements fiadors.

Els elements fiadors hauran de mantenir i garantir la resistència mecànica de la instal·lació amb un coeficient de seguretat suficient, tal i com s'estableix a la reglamentació de xarxes aèries, especialment en condicions climatològiques adverses.

Els ancoratges a les façanes i especialment als balcons i baranes no podran, en cap cas, posar en risc la seguretat mecànica d'aquestes.

És obligació que siguin retirats tots els elements de fixació a les façanes, i els elements fiadors, i en especial els que travessen vials o el vol de la via pública. No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics singulars o inclosos al catàleg d'edificis d'interès històric o artístic, excepte que sigui autoritzat de manera excepcional.

Els ancoratges a façana són els existents, no es realitzarà cap forat sense permís de l'Ajuntament d'Igualada.

8. ABAST DE LA INSTAL·LACIÓ

Els elements a instal·lar i les seves característiques bàsiques seran les descrites en l'Annex I. Seran subministrats per l'Ajuntament d'Igualada.

9. MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT

És obligació del Contractista el bon funcionament, manteniment i conservació de la instal·lació així com efectuar quantes inspeccions, reparacions i reemplaçaments resulten necessaris per a assegurar un servei òptim; per a això haurà de comptar amb els mitjans humans i materials necessaris. Així mateix, serà responsable del correcte funcionament del sistema automàtic d'encesa i apagat diari, conforme a les dates i hores prefixades per l'Ajuntament d'Igualada.

- El manteniment de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que es proporcioni una continuïtat del servei, atenent-se els avisos en el temps no superior a una hora, i procurant corregir les anomalies que se li comuniquen en l'interval de temps que hi hagi entre l'apagat i l'encesa següent de cada element, fent constar aquelles avaries que, per la seva magnitud i caràcter excepcional, no puguin ser reparades abans de l'encesa següent, la qual cosa podrà ser sancionada.
- Les operacions que exigeixen aquestes reparacions, igual que totes les operacions que s'hagin d'efectuar en compliment de les seves obligacions contractuals, seran realitzades a risc i perill del Contractista.
- El Contractista no podrà encendre cap dels elements fora de les hores previstes per a això, excepte per a efectuar reparacions i comprovacions de llums reposats; per a això haurà de comunicar-ho als serveis competents.

10. SERVEI DE GUÀRDIA

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions que es puguin produir durant la campanya de Nadal.

Les actuacions del servei de guàrdia i manteniment estaran dins la bossa d'hores (15hores)

11. PERÍODE DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Aquests elements hauran d'estar instal·lats per poder funcionar entre el 27 de novembre de 2026 i el 6 de gener de 2027, ambdós inclosos.

12. PERÍODE DE MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ

Serà de 25 dies, abans del 27 de novembre de 2026 en l'horari comprès entre les 22 h. i les 8 h.

Prèviament al muntatge l'empresa ha d'haver redactat i presentat el Pla de Seguretat i Salut i estar aprovat per l'Ajuntament. S'haurà de presentar abans del 23 d'octubre,

El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2027, i haurà d'haver finalitzat en el termini màxim de 15 dies hàbils

La instal·lació de l'enllumenat haurà d'estar finalitzada el 20 de novembre de 2026, per poder fer les proves necessàries de funcionament i disposar de temps suficient de reparació en cas d'avaria i per la contractació del consum elèctric amb l'empresa distribuïdora que té contractada l'Ajuntament, per la seva posada en marxa del 27 de novembre de 2026 al 6 de gener de 2027

13. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats.

L'empresa adjudicatària es compromet a rebre informació del pla de riscos laborals establert al pla d'autoprotecció municipal així com complir tots els punts del pla i es responsabilitzarà del seu compliment.

L'Ajuntament informarà a l'adjudicatari sobre les mesures de seguretat determinades pel servei de policia i protecció civil i aquest estarà obligat a complir amb les tasques que en aquests li siguin assignades com a adjudicatari, així com a difondre'l entre els seus treballadors.

L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament. Haurà d'actuar d'acord amb el que preveu el Pla d'autoprotecció davant qualsevol situació d'emergència, tenint en compte l'organització i control en l'evacuació de les persones.

14. QUADRES A INSTAL·LAR

Es detallarà en l'oferta el nombre de quadres a instal·lar, amb un màxim de 5 quadres i amb una potència unitària màxima de 20 Kw.

Cada quadre tindrà el corresponent rellotge d'encesa automàtic amb un horari d'encesa de 18.15 h a 23.00 h, excepte els dies 24, 31 de desembre i 5 de gener fins a les 3:00 h.

La instal·lació elèctrica estarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Serà obligació de l'empresa presentar a l'Ajuntament per cada quadre el certificat d'instal·lació elèctrica i la memòria tècnica de disseny presentats i liquidats davant d'una entitat col·laboradora, segons el disposat en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió actualment vigent.

Els elements que es connectin a la xarxa d'enllumenat públic requeriran l'autorització prèvia del tècnic municipal, que requerirà rellotges temporitzadors o astronòmics o elements de característiques semblants a l'empresa adjudicatària

15.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Les instal·lacions objecte del present Plec compliran amb tots els Reglaments i Normatives que els afecten, i de manera especial les que concerneixen la seguretat de les persones i/o béns o elements, tant als vinculats amb la mateixa instal·lació com a les alienes a elles que pogueren veure's afectades.
- Pel Contractista d'aquests treballs, es compliran totes les prescripcions vigents en matèria d'instal·lacions elèctriques provisionals, respecte a la seguretat de les persones i dels béns o elements, especialment referent al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, vigent en l'actualitat i del de Seguretat i Higiene en el Treball, respecte als muntadors.
- Les instal·lacions hauran de quedar perfectament aïllades i protegides contra contactes directes i indirectes utilitzant-se per això els mitjans adequats i legalment establerts en la normativa de referència. En aquest aspecte s'exigiran les màximes garanties i la seva estricta observança i compliment, serà únic i exclusiu responsable el contractista de les instal·lacions declinant aquest Ajuntament i els seus Serveis Tècnics qualsevol mena de responsabilitat.
- Per a la posada en funcionament de les instal·lacions provisionals, fins i tot per a les proves, s'haurà d'haver legalitzat la instal·lació elèctrica.

16. SERVEIS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT

Seran per compte de l'Ajuntament d'Igualada, les connexions amb ENDESA i els consums energètics d'electricitat.

17. RESPONSABILITAT DE LA INSTAL·LACIÓ

L'adjudicatari serà l'únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades, havent de tenir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com altra normativa tècnica d'aplicació. En particular, l'adjudicatari haurà de legalitzar totes les instal·lacions objecte del present contracte d'acord amb el que disposa l'Article 18 i ITC-BT-04 del REBT. En cas que l'adjudicatari hagi efectuat instal·lacions de manera incorrecta que incompleixin l'establert i/o suposin un perill per a les persones o coses, es procedirà a la desconexió immediata.

Abans de la posada en servei de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de presentar als serveis tècnics municipals còpia dels butlletins i documentació que acrediti que l'instal·lador està autoritzat per realitzar aquest tipus d'instal·lació

18. ALTRES CONDICIONS

- ▶ L'empresa farà repàs i comprovació previs dels elements a col·locar. Caldrà repassar i comprovar els diferents elements abans de procedir a la seva instal·lació.
- ▶ L'adjudicatari haurà de fer el convenient manteniment una vegada instal·lats els elements, reparant allò que calgui per garantir el seu bon estat i funcionament, essent prioritari que aquesta instal·lació no afecti negativament en cap cas la instal·lació de l'enllumenat públic municipal.

19. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I DE RESIDUS

L'adjudicatari serà responsable i es compromet a vetllar pel compliment de la gestió mediambiental en el desenvolupament de la seves tasques, al reciclatge i a l'abocament dels residus resultants en abocadors autoritzats.

Tot aquell residu que l'empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat.

El cost de l'eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació

20.PRESSUPOST

EMPLAÇAMENT	CONCEPTE INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE ENLLUMENAT NADAL	UNITATS	IMPORT	IMPORT TOTAL IVA EXCLÒS
CARRER ROSER	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	4	112,50 €	450,00 €
CUSTIOL	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	2	112,50 €	225,00 €
SANT MAGÍ	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	9	112,50 €	1.012,50 €
CARRER ÒDNA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	12	112,50 €	1.350,00 €
CARRER SANT SIMPLICI+ ALBA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	9	112,50 €	1.012,50 €
CARRER CLOS	BOLES 3D	11	75,00 €	825,00 €
CARRER SANTA CATERINA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	10	112,50 €	1.125,00 €
CARRER PASSATGE NOSTRA SRA GRACIA	BOLA 3D	1	75,00 €	75,00 €
CARRER PAU MUNTADES	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	3	112,50 €	337,50 €
VERGE PIETAT	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	3	112,50 €	337,50 €
CARRER SOLEDAT	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	10	112,50 €	1.125,00 €
RAMBLA SANT FERRAN	CORTINES DOBLES - 1 PATGE FARUK	5	112,50 €	562,50 €
RAMBLA NOVA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	8	112,50 €	900,00 €
CARRER SANT JORDI	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	4	112,50 €	450,00 €
TRAVESSIA SANT SEBASTIA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	1	112,50 €	112,50 €
PLAÇA DEL PILAR	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	2	112,50 €	225,00 €
CARRER NOU	BOLES 3D	9	75,00 €	675,00 €
CARRER VIRTUT	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	3	112,50 €	337,50 €
PLAÇA CAL FONT - PATRONAT ESPORTS	ESTRUCTURES RODONES DE PATGE FARUK	8	112,50 €	900,00 €
AV. CARESMAR	ESTRUCTURES VERTICAL	20	75,00 €	1.500,00 €
CARRER GARCIA FOSSAS	ESTRUCTURES VERTICAL	4	75,00 €	300,00 €
ARBRES LED DE 5 METRES:		5	650,00 €	3.250,00 €
BUTLLETINS DE NADAL		5	60,00 €	300,00 €
LLOGUER DE CABLE 4 X16 mm		2000	0,55 €	1.100,00 €
LLOGUER QUADRES PROVISIONALS		5	300,00 €	1.500,00 €
ALTRE MATERIAL: BRIDES, RELLOTGES, CABLE ELÈCTRIC, CAIXES, QUADRES, MAGNETOTÈRMICS, CONTACTORS, CAIXES, CABLES D'ACER, TENSORS, FUSIBLES ALTRE MATERIAL		1	2.000,00 €	2.000,00 €
HORES DE GUARDIA		15	50,00 €	750,00 €

IMPORT TOTAL	22.737,50 €
IVA 21%	4.774,88 €
TOTAL IMPORT	27.512,38 €

OBSERVACIONS:

Tots els preus unitaris inclouen el benefici industrial i les despeses generals

21.VALORACIÓ DE LES OFERTES

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

La valoració tindrà un màxim de 24 punts segons els següents conceptes:

CONCEPTE	PUNTUACIÓ
OFERTA ECONÒMICA	20
MILLORES	4
TOTAL PUNTUACIÓ	24

Oferta econòmica: (fins a 20 punts)

L'oferta econòmica amb la màxima baixa li correspondrà la màxima puntuació, d'acord amb la fórmula següent:

P=m*b+k, on:

(Puntuació màxima de l'oferta econòmica -k)

m = _____

% corresponent a la baixa màxima oferta

k és la puntuació màxima assignada a l'oferta econòmica dividida per 1,15

b és el % de baixa corresponent a l'oferta que es vol puntuar

Millores: (Fins a 4 punts)

Únicament es tindran en compte com a millores l'increment del nombre d'hores de guardia amb el següent decalatge:

Per cada hora de guàrdia 0,20 punts

S'aportarà una declaració de compromís signada pel licitador de les hores de guardia.

22. REVISIÓ DE PREUS

No es preveu revisió de preus atès que no es preveu cap inversió que requereixi un període de recuperació igual o superior a 5 anys

23. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. El present contracte podrà modificar-se en els casos següents:

- a) Per l'augment de carrers a instal·lar il·luminació de Nadal.
- b) Per l'augment de les hores de manteniment.

Es preveu que l'import màxim destinat a fer front a les modificacions esmentades sigui el corresponent al 20% del preu del contracte IVA exclòs.

24. SOLVÈNCIA TÈCNICA

Solvència econòmica i financera

S'haurà d'acreditar de la manera següent:

- El volum anual de negocis, que referit a l'any de major volum de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte, en els últims tres anys disponibles en funció

de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA (model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquests anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).

Solvència professional i tècnica

S'haurà d'acreditar de la manera següent:

L'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte (art.88.1.a) LCSP).

L'experiència s'haurà d'acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel licitador dins els últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa que l'objecte del contracte.

S'haurà d'avaluar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació a les obres més importants; aquests certificats indicaran l'import, data i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió i es van portar a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres el destinatari de les quals sigui una entitat del sector públic, podran ser comunicades directament a l'òrgan de contractació per l'entitat contractant de les obres.

Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d'execució i destinatari públic o privat.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 100% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.

També, facultativament, quedarà justificada la solvència econòmica financera i tècnica professional si es justifica gaudir de la classificació següent:

Grup P, subgrup 1 Categoria 1

25. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

De conformitat amb l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i article 3.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern, l'Ajuntament podrà publicar o posar a disposició de qui la sol·liciti, tota la informació relativa a la present licitació, amb la única excepció de la informació tècnica aportada per les empreses licitadores que quedi coberta pel secret comercial.

L'Ajuntament d'Igualada podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària qualsevol informació relativa a l'objecte del contracte i les circumstàncies de la seva execució quan sigui d'interès pels ciutadans, havent l'empresa facilitar-la en un format apropiat i en el termini màxim de deu dies, tret que del seu volum o complexitat es justifiqués la seva ampliació. Si l'empresa considera que és aplicable alguna de les limitacions a la publicitat prevista en la normativa sobre la transparència i lliure accés a la informació i/o protecció de dades, podrà al·legar-ho davant l'òrgan competent en matèria de publicitat de la informació. Aquesta obligació subsistirà durant els dos anys posteriors a la finalització de les obligacions principals del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar, al llarg de tot el període d'execució del contracte, la informació relativa a la prestació de serveis públics o a l'execució de potestats administratives delegades que l'Ajuntament consideri que ha de ser publicada d'acord amb el que disposa la normativa sobre transparència i lliure accés a la informació. La publicació en Internet serà realitzada per l'Ajuntament a través del portal de transparència.

Els formats a utilitzar per la publicació i/o comunicació de les dades serà en paper i format PDF (suports físics digitals: CD, DVD, memòria USB), havent-se de coordinar l'adjudicatari amb el servei responsable del Portal de transparència per

a determinar i concretar l'estructura de les dades i la implementació i engegada dels mecanismes tècnics que resultin precisos.

L'incompliment de la normativa sobre transparència és sancionat de conformitat amb l'esmentada normativa.

26. NORMATIVA ESPECIAL RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

1.- Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que reuneixi els requisits necessaris per a l'efectiu compliment de les obligacions del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l'Ajuntament d'Igualada, del compliment d'aquells requisits.

L'empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la seva composició siguin puntuals i no alterin el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l'Ajuntament d'Igualada.

2.- L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i empresari.

3.- L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.

4.- L'execució d'aquesta clàusula s'ha de fer en tots i cadascun dels àmbits on es desenvolupi el contracte del servei.

5.-L'empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

a) Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront de la "entitat contractant", canalitzant la comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte, d'una banda, i la "entitat contractant", d'altra banda , a tot que fa a les qüestions derivades de l'execució del contracte.

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de la execució del contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.

c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte i, amb aquest efecte coordinar adequadament l'empresa contractista amb la "entitat contractant", a efectes de no alterar el bon funcionament del servei.

e) Informar la "entitat contractant" sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS A INSTAL·LAR.


CORTINES LLUMINOSA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI, LED BLANC FLASH .




- BOLA LUMINOSA LED BLANC 3D FLASH DE DIAMETRE APROXIMAT 1.20 METRE



- BOLA 3D DE DIÀMETRE APROXIMAT DE 0,8 METRES DE VIMET BLANC



ARBRES LED



Balance de energía

área total : 25.5m2

área útil : 10.2m2

S x Cx : 4.2

Balance de carbono : 889.9 kg eqCO2

Tipo de artículo	Diseño luminoso en 3D
Dimensiones	L: 5.00 l: 5.00 h: 5.22
Tensión de las guarnaldas (V)	230
Potencia eléctrica (W)	290
Alimentación	-
Peso (kg)	175
Número de fijaciones	-
Número de puntos luminosos	6593 / 21361.3 lumens
Ratio puntos luminosos / Potencia	22.73
Clase eléctrica	3
clasificación de impermeabi	IP66/IP69
Color dominante	-
Material de la estructura	Aluminium

ANNEX II. DESGLÒS ECONÒMIC.

EMPLAÇAMENT	CONCEPTE INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE ENLLUMENAT NADAL	UNITATS	IMPORT	IMPORT TOTAL IVA EXCLÒS
CARRER ROSER	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	4		
CUSTIOL	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	2		
SANT MAGÍ	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	9		
CARRER ÒDNA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	12		
CARRER SANT SIMPLICI + ALBA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	9		
CARRER CLOS	BOLES 3D	11		
CARRER SANTA CATERINA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	10		
CARRER PASSATGE NOSTRA SRA GRACIA	BOLA 3D	1		
CARRER PAU MUNTADES	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	3		
VERGE PIETAT	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	3		
CARRER SOLEDAT	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	10		
RAMBLA SANT FERRAN	CORTINES DOBLES - 1 PATGE FARUK	5		
RAMBLA NOVA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	8		
CARRER SANT JORDI	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	4		
TRAVESSIA SANT SEBASTIA	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	1		
PLAÇA DEL PILAR	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	2		
CARRER NOU	BOLES 3D	9		
CARRER VIRTUT	ESTRUCTURES DE CORTINA DOBLES	3		
PLAÇA CAL FONT - PATRONAT ESPORTS	ESTRUCTURES RODONES DE PATGE FARUK	8		
AV. CARESMAR	ESTRUCTURES VERTICAL	20		
CARRER GARCIA FOSSAS	ESTRUCTURES VERTICAL	4		
ARBRES LED DE 5 METRES:		5		
BUTLLETINS DE NADAL		5		
LLOGUER DE CABLE 4 X16 mm		2000		
LLOGUER QUADRES PROVISIONALS		5		
ALTRE MATERIAL: BRIDES, RELLOTGES, CABLE ELÈCTRIC, CAIXES, QUADRES, MAGNETOTÈRMICS, CONTACTORS, CAIXES, CABLES D'ACER, TENSORS, FUSIBLES ALTRE MATERIAL		1		
HORES DE GUARDIA		15		

IMPORT TOTAL	
IVA 21%	
TOTAL IMPORT	