



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS D'INSPECCIÓ DE PAQUETS I METALLS

EXPEDIENT NÚM. PARLC-2027-2

Contractació:	Equips d'inspecció de paquets i metalls		
Núm. d'expedient:	PARLC-2027-2 (GEEC)	620-00013/15 (SIAP)	
Tipus de contracte:	Mixt (subministrament i serveis)		
Procediment:	Obert		
Durada:	3 anys (més dos anys de pròrroga pel capítol 2 de lloguer puntual i pel capítol 3 de manteniment)		
Pressupost base de licitació:	137.500,00 € (sense IVA)	28.875,00 € (21% IVA)	166.375,00 € (amb IVA)

1. Objecte

1.1. L'objecte del contracte és el subministrament, la instal·lació i el manteniment de dos equips d'inspecció de paquets i metalls, amb escàner de raigs X, pala i arc detector de metalls integrats, i d'un escàner d'inspecció de paquets, i lloguer puntual d'un equip d'inspecció de paquets i metalls, per als accessos del Parlament.

1.2. El servei de manteniment correctiu comprèn tots els treballs necessaris per a garantir el funcionament correcte dels equips, i el servei de manteniment programat o preventiu inclou totes les tasques sistemàtiques i planificades necessàries per a assegurar la conservació, la disponibilitat i el funcionament correcte dels equips al llarg de llur vida útil, i també totes les visites d'intervenció tècnica necessàries per a reparar una avaria o solucionar qualsevol desajust d'elements del sistema.

2. Descripció, característiques i requisits tècnics dels equips que s'han de subministrar

Els articles que se subministrin s'han d'ajustar, almenys, als requisits i les característiques tècniques definides en aquesta prescripció, tenint en compte que, en termes de rendiment o d'exigències funcionals, les prestacions d'aquest contracte han d'assolir el funcionament adequat dels equips que es contracten.

El subministrament dels equips inclou la retirada dels articles obsolets, que s'hauran de traslladar a una planta d'una empresa gestora autoritzada per al tractament de residus especials.

La instal·lació ha d'incloure la pròpia dels equips i les modificacions necessàries de l'entorn per a integrar els equips al mobiliari existent.

Un cop instal·lats els equips, caldrà fer una formació específica, *in situ*, sobre el seu funcionament al personal que els ha d'utilitzar.

Tant el programari d'operació com els manuals tècnics i d'usuari s'hauran de subministrar, com a mínim, en català.



2.1. Equip de l'accés de visites

L'equip de l'accés de visites ha d'estar format per un escàner de raigs X detector de paquets i un arc detector de metalls, integrats tecnològicament en una única consola de control unificada. Addicionalment, l'equip també ha de tenir una pala detectora de metalls alimentada per una bateria i incloure el carregador corresponent.

2.1.1. Escàner de raigs X

2.1.1.1. L'escàner de raigs X ha d'estar dimensionat per a paqueteria i bosses, i cal que el subministrament i la instal·lació de l'escàner respectin les mesures següents:

- L'escàner ha de tenir un túnel de, com a mínim, 60 cm d'amplada per, com a mínim, 40 cm d'alçària.
- L'escàner ha de disposar de carros amb safates de rodets d'entrada i de sortida. La longitud total de l'equip, incloent-hi els carros, ha d'ésser, com a màxim, de 222,5 cm. La longitud exacta dels carros anterior i posterior s'haurà de determinar en l'emplaçament definitiu i en funció de les mides de l'escàner. Les empreses licitadores podran prendre les mides pertinents durant la visita obligatòria a les instal·lacions del Parlament en les dates que es fixaran amb l'oferta.

2.1.1.2. Les prescripcions tècniques per a l'escàner de raigs X són:

- El generador de raigs X ha de tenir un generador monobloc d'alta freqüència amb una tensió anòdica mínima de 160 kV (operant a 150 kV o superior).
- La penetració en l'acer ha d'estar garantida, com a mínim, a 38 mm, amb la inspecció efectiva d'objectes densos.
- La resolució del filferro de coure sòlid ha d'ésser, com a mínim, de 40 AWG (0,079 mm).
- L'equip ha de disposar de tecnologia de doble energia (Dual Energy), per a discriminar materials de manera automàtica (orgànic de color taronja, inorgànic de color blau i barreges de color verd).
- L'equip ha de complir les normatives vigents en radioprotecció i garantir una taxa de dosi inferior a 1 µSv/h a 0,1 m de distància de l'equip.
- L'equip ha de disposar de cortines de protecció, d'entrada i sortida del túnel, que han d'ésser de doble capa de goma de plom i lliures de PVC.

2.1.1.3. L'escàner de raigs X i, en el seu cas, l'empresa fabricant o l'empresa licitadora han de disposar de les certificacions (o equivalents) següents:

- La certificació FDA 21 CFR 1020.40 per a un sistema de cabina tancada (Cabinet X-Ray) i segura per a entorns d'oficina.
- El marcatge CE complert, la declaració de conformitat i el certificat NRTL emès per un laboratori d'assaigs reconegut als Estats Units.
- La certificació vigent expedida per l'ECAC i DfT i constar en la llista d'homologació de l'STAC i en la llista ACSTL de l'Administració de Seguretat en el Transport (TSA), i s'ha de garantir la idoneïtat de l'equip per a la detecció d'amenaces sota els estàndards de seguretat més alts o altra avaluació nacional equivalent dins el sistema europeu (ECAC/CEP).



- L'empresa fabricant ha de disposar dels certificats ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 o equivalents.
- L'empresa licitadora ha de tenir el certificat de l'Esquema nacional de seguretat (ENS), nivell mitjà.
- L'empresa licitadora ha de tenir el certificat de l'empresa fabricant de servei tècnic autoritzat.

2.1.2. Arc detector de metalls

2.1.2.1. L'arc detector de metalls que se subministri i instal·li ha de tenir tots els elements auxiliars necessaris per al bon funcionament de l'equip i les seves dimensions han de permetre el pas de persones per l'interior. Les dimensions mínimes de pas han d'ésser les següents:

- Altura de pas: 2 m
- Amplada interior: 0,80 m

2.1.2.2. Les prescripcions tècniques per a l'arc detector de metalls són:

- L'arc ha d'ésser multizonal, amb un mínim de 33 zones de detecció.
- L'arc ha de disposar d'un semàfor per a autoritzar o denegar el pas de persones per dins de l'arc detector.
- L'arc ha de disposar dels elements de llum LED suficients per a indicar la zona real on s'ha detectat l'element de metall.

2.1.2.3. L'equip i, en el seu cas, l'empresa fabricant i l'empresa licitadora han de disposar de les certificacions (o equivalents) següents:

- El certificat de la Conferència Europea d'Aviació Civil (ECAC) dels estàndards 1 i 2.
- El compliment de la norma NILECJ-STD-0601.00 dels nivells de seguretat de l'1 al 5.
- El marcatge CE, sota les normes IEC 61010-1, EN 55022 i EN 55024.
- El compliment de les directrius internacionals ICNIRP i l'estàndard IEEE C95.1-1999, assegurant la innocuïtat per a portadors de marcapassos segons la norma RPB-SC-18.
- L'empresa fabricant ha de disposar dels certificats ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 o equivalents.
- L'empresa licitadora ha de tenir el certificat de l'empresa fabricant de servei tècnic autoritzat.

2.1.3. Pala detectora de metalls

La pala detectora de metalls ha d'ésser un element portàtil independent de l'arc de seguretat.

2.1.3.1. Les prescripcions tècniques per a la pala detectora de metalls són:

- Indicacions lluminoses, auditives i per vibració.
- Botó d'inutilització temporal.
- Caixa a prova d'impactes.



- Superfície d'escaneig mínima de 25 cm.
- Mesures mínimes: 8 cm d'amplada, 3 cm de profunditat i 40 cm d'alçària.
- Les bateries han d'ésser recarregables i amb una durada mínima de 100 hores i la recàrrega ha d'ésser en base.

2.1.3.2. L'equip i, en el seu cas, l'empresa fabricant i l'empresa licitadora han de disposar de les certificacions (o equivalents) següents:

- L'empresa fabricant ha de disposar dels certificats ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 o equivalents.
- L'empresa licitadora ha de tenir el certificat de l'empresa fabricant de servei tècnic autoritzat.

2.2. Equip de l'accés de la porta principal

L'equip de l'accés de la porta principal ha d'estar format per un escàner de raigs X detector de paquets i un arc detector de metalls, integrats tecnològicament en una única consola de control unificada. Addicionalment, l'equip també ha de tenir una pala detectora de metalls alimentada per una bateria, i n'ha d'incloure el carregador.

2.2.1. Escàner de raigs X

2.2.1.1. L'escàner de raigs X ha d'estar dimensionat per a paqueteria i bosses i cal que el subministrament i la instal·lació d'aquest equip respectin les mesures següents:

- L'escàner ha de tenir un túnel de, com a mínim, 75 cm d'amplada per, com a mínim, 55 cm d'alçària.
- L'escàner ha de disposar de carros amb safates de rodets d'entrada i de sortida. La longitud de l'equip, incloent-hi els carros, ha d'ésser, com a màxim, de 370 cm. La longitud exacta dels carros anterior i posterior s'haurà de determinar en l'emplaçament definitiu i en funció de les mides de l'escàner. Les empreses licitadores podran prendre les mides pertinents durant la visita obligatòria a les instal·lacions del Parlament en les dates que es fixaran amb l'oferta.

2.2.1.2. Les prescripcions tècniques per a l'escàner de raigs X són les mateixes que indica l'apartat 2.1.1.2 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.2.1.3. Les certificacions requerides per a l'equip i, en el seu cas, a l'empresa fabricant i a l'empresa licitadora són les mateixes que detalla l'apartat 2.1.1.3 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.2.2. Arc detector de metalls

2.2.2.1. L'arc detector de metalls que se subministri i instal·li ha de tenir tots els elements auxiliars necessaris per al bon funcionament de l'equip i les seves dimensions han de permetre el pas de persones per l'interior. Les dimensions mínimes de pas han d'ésser les següents:

- Altura de pas: 2 m
- Amplada interior: 0,80 m



2.2.2.2. Les prescripcions tècniques per a l'arc detector de metalls són les mateixes que indica l'apartat 2.1.2.2 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.2.2.3. Les certificacions requerides per a l'equip i, en el seu cas, a l'empresa fabricant i a l'empresa licitadora són les mateixes que detalla l'apartat 2.1.2.3 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.2.3. Pala detectora de metalls

La pala detectora de metalls ha d'ésser un element portàtil independent de l'arc de seguretat.

2.2.3.1. Les prescripcions tècniques per a la pala detectora de metalls són les mateixes que indica l'apartat 2.1.3.1 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.2.3.2. Les certificacions requerides per a l'equip i, en el seu cas, a l'empresa fabricant i a l'empresa licitadora són les mateixes que detalla l'apartat 2.1.3.2 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.3. Equip de l'accés de mercaderies

L'equip de l'accés de la porta de mercaderies ha d'estar format per un escàner de raigs X detector de paquets.

2.3.1. Escàner de raigs X

2.3.1.1. L'escàner de raigs X ha d'estar dimensionat per a paqueteria i bosses, i cal que el subministrament i la instal·lació d'aquest equip respectin les mesures següents:

- L'escàner ha de tenir un túnel de, com a mínim, 75 cm d'amplada per, com a mínim, 55 cm d'alçària.

- L'escàner ha de disposar de carros amb safates de rodets d'entrada i de sortida. La longitud de l'equip, incloent-hi les safates de rodets, ha d'ésser, com a màxim, de 351 cm. La longitud exacta dels carros anterior i posterior s'haurà de determinar en l'emplaçament definitiu i en funció de les mides de l'escàner. Les empreses licitadores podran prendre les mides pertinents durant la visita obligatòria a les instal·lacions del Parlament en les dates que es fixaran amb l'oferta.

2.3.1.2. Les prescripcions tècniques per a l'escàner de raigs X són les mateixes que indica l'apartat 2.1.1.2 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.3.1.3. Les certificacions requerides per a l'equip i, en el seu cas, a l'empresa fabricant i a l'empresa licitadora són les mateixes que detalla l'apartat 2.1.1.3 per a l'equip de l'accés de la porta de visites.

2.4. Equip de lloguer puntual

A banda del subministrament dels equips descrits en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3, s'haurà de subministrar puntualment, un cop l'any, un equip portàtil de detecció per a instal·lar-lo a l'exterior del Palau del Parlament i controlar l'accés a alguns dels actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest equip estarà format per un escàner de raigs X, un arc detector de metalls i una pala detectora de metalls, que han de complir, com a mínim, les mateixes característiques descrites en l'apartat 2.1 per a l'equip d'accés de la porta de visites.



El lloguer inclou el transport, el muntatge i desmuntatge i el suport i l'assistència tècnica durant la utilització de l'equip.

2.5. Característiques mínimes de les millores tècniques del programari de detecció

En l'oferta de la licitació, com a millora dels equips descrits, es podrà oferir un programari de detecció d'amenaques integrat, que com a mínim serà d'algoritmes d'assistència automàtica (Zeff/Auto-Z), que haurà de marcar en la consola de control de manera automàtica els materials d'alta densitat o sospitosos d'ésser explosius o narcòtics.

L'oferta ha d'incloure la parametrització, la formació dels operadors i les llicències necessàries per a tota la durada del contracte i les pròrrogues.

2.6. Retirada dels articles obsolets

En aquest contracte l'empresa adjudicatària s'ha d'encarregar de la retirada dels articles obsolets, el trasllat a una planta d'una empresa gestora autoritzada per al tractament de residus especials i l'emissió del corresponent certificat posterior.

Els equips que s'han de retirar són:

- 1 escàner de raigs X marca Astrophysics Inc. model XIS 5335
- 2 escàners de raigs X marca L3 Communications Security & Detection Systems model LS208
- 1 arc detector de metalls marca Detescans model s-99

3. Condicions d'execució

3.1. Aportació de mitjans

L'empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

Per a executar el contracte de manera adequada, es requereix a l'empresa que disposi de com a mínim un tècnic o tècnica especialitzat en muntatge dels equips.

El termini de lliurament dels equips i la instal·lació a l'edifici del Parlament és de vuit setmanes com a màxim. S'estima la possibilitat que les empreses licitadores proposin la reducció d'aquest termini de lliurament i instal·lació fins a quatre setmanes.

3.2. Activitats i funcions de l'empresa contractista

Les funcions que ha d'assumir l'empresa contractista són les següents:

- Retirada d'equips obsolets.
- Subministrament i lloguer dels equips objecte del contracte.
- Instal·lació dels equips objecte del contracte.
- Replanteig previ a la instal·lació *in situ* per a determinar com es farà la instal·lació.
- Manteniment preventiu i conductiu dels equips.



- Formació dels operadors dos cops l'any.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora ha d'incloure totes les activitats i funcions especificades en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars, ja que són totes obligatòries per a admetre les propostes.

Queden excloses les reparacions per mal ús i vandalisme, entre altres circumstàncies. La garantia ha d'assumir tot el que pugui sorgir per una mala instal·lació o un mal funcionament d'origen dels equips. Aquesta garantia s'estableix en un mínim de tres anys. A més, les empreses licitadores poden oferir un augment de la garantia en un dels criteris qualitatius automàtics.

3.3. Objectius que s'han d'assolir

Els objectius que s'han d'assolir mitjançant l'execució d'aquest contracte són:

- Disposar de dos arcs detectors de metalls, dos detectors de metall portàtils amb base de càrrega i tres escàners de raigs X en funcionament, i d'un equip addicional en règim de lloguer puntual, un cop l'any, segons les característiques tècniques assenyalades en les prescripcions 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4.
- Donar resposta a les necessitats de seguretat que té l'edifici del Parlament.
- Poder escanejar els paquets i les bosses que puguin entrar a l'edifici del Parlament.
- Tenir la capacitat per a escanejar les persones que entren a l'edifici del Parlament i detectar si porten metalls.
- Mantenir els equips en perfectes condicions de seguretat i operativitat.
- Impartir formació sobre els equips, llur funcionalitat i les actualitzacions als operadors dels equips que determini el Parlament, dos cops l'any.

3.4. Requisits específics

La contractació es treu a licitació per a complir la normativa de seguretat en infraestructures crítiques, en concret, la Llei de l'Estat 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques.

4. Característiques del servei de manteniment preventiu i conductiu dels equips

El servei que ha de prestar l'empresa adjudicatària consisteix en el manteniment preventiu i correctiu dels escàners d'inspecció de paqueteria i dels arcs detectors de metalls.

4.1. Escàner d'inspecció de paqueteria

4.1.1. Revisions de manteniment preventiu

4.1.1.1. Revisió de seguretat radiològica

4.1.1.1.1. Aquesta revisió es concreta en dues visites, que s'han de fer amb un interval de sis mesos durant el període de vigència del contracte, amb l'objectiu de dur a terme sobre els equips d'escàner totes les verificacions i les comprovacions dels paràmetres i elements



del sistema relacionats amb la seguretat radiològica d'acord amb la normativa establerta per a assegurar les condicions de seguretat de l'equip per l'emissió de radiacions ionitzants.

4.1.1.1.2 El subministrament de peces de recanvi o la reparació de peces a laboratori s'han de justificar mitjançant pressupost, si no estan en garantia, amb l'acceptació prèvia per escrit pel DIES i es tramitaran, si escau, amb un pagament menor. No es poden pressupostar, en cap cas, ni la mà d'obra ni els desplaçaments ni els mitjans de transport, ja que aquestes despeses són incloses en l'objecte principal d'aquesta contractació.

4.1.1.1.3. Els recanvis que es facin servir han d'ésser els originals de l'empresa fabricant.

4.2. Arcs detectors de metalls

4.2.1. Revisions de manteniment preventiu

S'han de dur a terme dues visites anuals per a fer sobre els equips totes les comprovacions, verificacions, ajustaments, neteja d'elements interns i altres actuacions prescrites per al manteniment preventiu dels sistemes.

4.2.2. Reparacions de manteniment correctiu

4.2.2.1. S'han de dur a terme totes les visites d'intervenció tècnica que, amb motiu d'un mal funcionament, avaria del maquinari o desajust d'elements del sistema, calgui fer per a reparar-los.

4.2.2.2. El subministrament de peces de recanvi o la reparació de peces a laboratori s'han de justificar mitjançant pressupost, amb l'acceptació per escrit pel DIES. No es podran pressupostar, en cap cas, ni la mà d'obra ni els desplaçaments ni els mitjans de transport, ja que aquestes despeses són incloses en l'objecte d'aquesta contractació.

4.2.2.3. Els recanvis que es facin servir han d'ésser els originals de l'empresa fabricant.

5. Metodologia del servei de manteniment preventiu i correctiu

L'empresa adjudicatària ha de disposar de l'autorització de la Direcció General de Política Energètica i Mines per a la transferència de materials radioactius, d'acord amb el que estableix l'article 74.1.d del Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.

5.1. Personal tècnic

Les actuacions del servei tècnic han d'ésser dutes a terme per personal tècnic especialitzat en instal·lacions radioactives, que ha d'oferir tots els equipaments necessaris per a fer la reparació en condicions òptimes de seguretat.

5.2. Informe tècnic

5.2.1. Un cop acabats els treballs i després de cada visita, l'empresa adjudicatària ha de lliurar al DIES un full de treball amb la indicació dels treballs fets i les observacions del tècnic o tècnica.

5.2.2. Després de cada revisió de manteniment preventiu, en els dies posteriors, els equips tècnics han d'elaborar un informe tècnic i lliurar-lo al DIES.



5.2.3. En els dies següents a la realització d'una intervenció o més d'una derivades d'una mateixa causa o avaria, l'empresa adjudicatària ha de lliurar al DIES un informe tècnic que reculli els aclariments i les ampliacions que calgui i que informi sobre l'estat de l'equip.

5.3. Avís d'avaria

5.3.1. L'empresa adjudicatària ha de facilitar al DIES un únic número de telèfon i una adreça electrònica per a qualsevol avaria o incidència que s'hagi de comunicar.

5.3.2. El DIES proporcionarà la informació que el servei d'assistència tècnica sol·liciti amb relació als símptomes que presenti l'equip en qüestió i, si s'escau, indicarà els missatges o els senyals produïts pel sistema.

5.4. Temps de resposta

5.4.1. El servei tècnic ha de donar resposta en el termini màxim de vint-i-quatre hores entre l'avís de l'avaria i la presència del tècnic o tècnica al lloc on hi ha l'aparell avariament.

5.4.2. Qualsevol visita o assistència tècnica s'ha de comunicar prèviament i se n'ha de concretar la data i l'hora aproximada, de manera que el DIES pugui preveure les facilitats, els permisos i les informacions necessaris perquè el personal del servei tècnic pugui fer la tasca *in situ*.

5.5. Termini de resolució de l'avaria

5.5.1. La resposta a les avaries s'ha de preparar de manera que la persona del servei tècnic arribi amb les peces necessàries i resolgui la incidència en una primera intervenció.

5.5.2. En cas que no es resolgui en una primera intervenció, s'haurà d'emetre un informe de les operacions de manteniment correctiu, que haurà d'incloure la informació que justifica la circumstància que n'impedeix la resolució i la informació complementària sobre el nou termini previst per a la resolució definitiva.

En cas que no es resolgui l'avaria, en un termini superior a quinze dies naturals, es durà a terme sense cap cost addicional la instal·lació temporal d'un equip amb característiques similars a les de l'equip que origina la incidència, com a substitució i fins que l'avaria estigui resolta. Aquest equip s'ha de col·locar al costat de l'avariat, o al seu lloc si hi ha d'estar per un període superior a un mes.

S'inclouen en la instal·lació temporal totes les despeses de transport i instal·lació dels equips de substitució o substituïts.

5.6. Retirada de residus

L'empresa adjudicatària té l'obligació de treballar d'acord amb la política ambiental del Parlament i ha de retirar tots els residus que produeixin els treballs de manteniment contractats. A aquest efecte, ha de disposar de tots els mitjans necessaris per a fer-ne la recollida controlada i dipositar-los a la deixalleria que els correspongui en el mateix moment d'acabar els treballs.



5.7. Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària ha de complir el que estableix l'article 24 de la Llei de l'Estat 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. En aquest sentit, ha d'informar el servei de prevenció de riscos laborals del Parlament sobre els treballs que cal dur a terme per a poder establir les mesures de protecció i prevenció adequades amb relació als riscos existents a l'edifici adreçades a tots els treballadors que hi desenvolupen llur activitat laboral.

6. Control i seguiment del contracte

L'òrgan de contractació ha de designar una persona que assumeixi el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista, a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l'execució del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec i tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

Aquestes persones s'han de reunir amb una periodicitat trimestral per a supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d'assegurar que s'està executat de conformitat amb aquest plec.

Als efectes anteriors, s'ha d'avaluar el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic mitjançant una reunió prèvia a la instal·lació i reunions de seguiment durant la instal·lació dels equips de seguretat (arc i escàner).

7. Altres obligacions

7.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicatària del contracte s'obliga a complir tot el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb relació a les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del contracte.

L'empresa adjudicatària queda obligada a complir les condicions següents:

- a) La documentació i la informació donada per l'empresa contractista, o aquella a la qual es pugui accedir, tindrà caràcter confidencial i no serà utilitzada per a altres finalitats diferents de l'estricta execució del contracte. Aquesta condició és extensible al personal d'assistència que l'empresa adjudicatària contracti per a la prestació del servei objecte del contracte.
- b) L'empresa adjudicatària, i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec, es compromet a complir la legalitat vigent amb relació a la Llei orgànica 3/2018.
- c) No es podrà transferir cap informació sobre els treballs i el resultat d'aquests, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, del Parlament. La vulneració d'aquesta prescripció comportarà la rescissió immediata del contracte, sens perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenients de fer.



7.2. Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària ha de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment d'aquesta normativa, ha de disposar, almenys, de les mesures següents:

- a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que lliuri a l'òrgan de contractació.
- b) Disposar a les seves instal·lacions del pla de seguretat, d'emergència o d'ambdós plans.
- c) Disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
- d) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca objecte d'aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals de la seva empresa.
- e) Quant al personal de l'empresa adjudicatària ubicat a instal·lacions del Parlament, haurà de respectar la normativa de seguretat i control d'accessos, la mediambiental i la resta de normativa interna, i també la normativa aplicable en matèria de coordinació d'activitats empresarials.



SIGNATURA

Contractació:	Equips d'inspecció de paquets i metalls
---------------	---

Número d'expedient:	PARLC-2027-2
---------------------	--------------

Tipus de document:	Plec de prescripcions tècniques
--------------------	---------------------------------

Signant: Blai Lliso i Garcia

Càrrec: Responsable d'instal·lacions i climatització del Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat