# PRESSUPOST

* Data: 02/10/26 Pàg.: 1

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES |
| Títol 3 | 01 | COBERTA I FAÇANES |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P127-EKJO | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 6) | 9,29 | 241,015 | 2.239,03 |
| 2 | P121-EKJZ | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 3) | 0,10 | 14.701,915 | 1.470,19 |
| 3 | P2144-H8EA | m2 | Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19) | 3,90 | 21,402 | 83,47 |
| 4 | P2140-4RRM | u | Arrencada de full i bastiment de balconera/porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 10) | 25,97 | 2,000 | 51,94 |
| 5 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 9) | 25,97 | 17,000 | 441,49 |
| 6 | P2142-4RNA | m | Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13) | 5,19 | 17,310 | 89,84 |
| 7 | P21GL-HIRP | m | Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals (P - 32) | 1,79 | 127,200 | 227,69 |
| 8 | P21DE-HBJ2 | u | Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26) | 4,83 | 7,000 | 33,81 |
| 9 | P21DE-HBJ1 | u | Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25) | 9,19 | 1,000 | 9,19 |
| 10 | P21GH-HCWP | u | Desmuntatge per a substitució de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31) | 14,94 | 1,000 | 14,94 |
| 11 | P21DH-M8J5 | u | Desmuntatge de llumenera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 27) | 54,03 | 2,000 | 108,06 |
| 12 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11) | 15,58 | 93,725 | 1.460,24 |
| 13 | P1A3-H94A | m2 | Localització de les teules en mal estat en una coberta amb filtracions (P - 8) | 1,26 | 98,548 | 124,17 |
| 14 | P5ZZ3-6PJ3 | m | Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants (P - 57) | 5,25 | 12,000 | 63,00 |
| 15 | P214Q-4RQ1 | m | Arrencada de canaló/baixant de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24) | 3,90 | 29,800 | 116,22 |
| 16 | P21G1-4RU0 | m3 | Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment i barret inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29) | 123,64 | 0,612 | 75,67 |
| 17 | P21G1-4RTY | m | Enderroc de xemeneia superficial de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 500 mm amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (P - 28) | 19,06 | 5,900 | 112,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | P2145-4RS2 | m | Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 20) | 8,67 | 10,000 | 86,70 |
| 19 | P2143-4RR5 | m | Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17) | 7,79 | 17,000 | 132,43 |
| 20 | P2143-4RR0 | m | Enderroc d'esglaó d'obra/pedra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14) | 6,23 | 17,000 | 105,91 |
| 21 | P214O-4RNE | m2 | Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23) | 13,51 | 2,500 | 33,78 |
| 22 | P214N-52TV | m3 | Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 22) | 29,74 | 4,130 | 122,83 |

**TOTAL Títol 3** **01.01.01** **7.203,05**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 3 02 HABITATGE P1

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P124-H9AE | u | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2" (P - 4) | 64,35 | 1,000 | 64,35 |
| 2 | P124-H9AF | u | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim (P - 5) | 321,76 | 1,000 | 321,76 |
| 3 | P21GT-4RV6 | m | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34) | 1,20 | 50,000 | 60,00 |
| 4 | P21GQ-W8ZE | u | Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de fibrociment amb contingut d'amiant de capacitat superior a 150 i fins a 300 l i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor o sac corresponent (P - 33) | 65,43 | 1,000 | 65,43 |
| 5 | P21G1-W8Z3 | m | Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (P - 30) | 55,04 | 5,000 | 275,20 |
| 6 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15) | 7,79 | 9,000 | 70,11 |
| 7 | P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo/hidràulic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 16) | 10,39 | 65,593 | 681,51 |
| 8 | P214G-78OR | m2 | Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (P - 21) | 64,55 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | P2143-4RR9 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 18) | 15,58 | 82,356 | 1.283,11 |
| 10 | P2142-4RML | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12) | 10,39 | 6,825 | 70,91 |
| 11 | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11) | 15,58 | 26,000 | 405,08 |
| 12 | P874-HKTD | m2 | Neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts (P - 81) | 8,81 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | P874-4UBX | m2 | Neteja de parament de parament vertical de pedra, amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió (P - 80) | 11,04 | 0,000 | 0,00 |

**TOTAL Títol 3** **01.01.02** **3.297,46**

# PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 02 | ESTRUCTURA |
| Títol 3 | 01 | COBERTA I FAÇANES |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4M0-L2T8 | u | Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA-25/B/10/ xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 47) | 1.043,85 | 2,000 | 2.087,70 |
| 2 | P444-61TS | m | Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 22.55 kg/ml (UPN180), amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable (P - 44) | 120,80 | 3,700 | 446,96 |
| 3 | P442-DG2O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 41) | 3,08 | 175,890 | 541,74 |
| 4 | P442-DG2P | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 42) | 3,22 | 131,328 | 422,88 |
| 5 | P9S1-AJ8Q | m2 | Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, col·locat soldat (P - 92) | 90,17 | 4,600 | 414,78 |
| 6 | P9V7-4ZCU | m | Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 94) | 56,10 | 3,000 | 168,30 |
| 7 | P895-4VAQ | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de planxa, amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 83) | 20,14 | 11,600 | 233,62 |
| 8 | P89C-391K | m2 | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 85) | 30,03 | 11,126 | 334,11 |
| 9 | P7D6-613K | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 67) | 52,55 | 11,126 | 584,67 |

**TOTAL Títol 3 01.02.01** **5.234,76**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 02 | ESTRUCTURA |
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4SA-12X62 | m2 | Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 150x150 mm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA-25/F/10/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb connector de D10 per a estructures de fusta, col·locat de vis cargolat a la biga i lligat a la malla electrosoldada, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49) | 24,71 | 75,493 | 1.865,43 |
| 2 | P4B0-6019 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, de 50 a 60 cm de longitud, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 46) | 12,26 | 25,000 | 306,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P442-DG2Q | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 43) | 3,29 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | P4S8-609Q | m | Reforç de pilar de ceràmica de 30x30 a 45x45 cm2 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer S275JR, sèrie L a les cantonades i empressillat amb planxa, amb una quantia d'acer de 91 kg/m, prèvi arestat i regularització de les arestes amb morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada (P - 48) | 422,24 | 4,500 | 1.900,08 |
| 5 | P444-61TS | m | Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 22.55 kg/ml (UPN180), amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable (P - 44) | 120,80 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | P43E-4SSL | u | Reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer S275JR, placa d'acer d'ancoratge soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i reblert i ataconat del perfil amb la bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada (P - 40) | 173,77 | 4,000 | 695,08 |
| 7 | P89C-391K | m2 | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 85) | 30,03 | 10,400 | 312,31 |
| 8 | P7D6-613K | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 67) | 52,55 | 10,400 | 546,52 |
| 9 | P89C-391Q | m2 | Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 86) | 30,03 | 1,823 | 54,74 |
| 10 | P89C-3915 | m2 | Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 84) | 33,88 | 4,000 | 135,52 |
| 11 | P8A2-I2JV | m2 | Envernissat de biga de fusta, al vernís vernís de poliuretà a l'aigua d'un u component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat (P - 89) | 21,26 | 9,100 | 193,47 |

**TOTAL Títol 3** **01.02.02** **6.009,65**

Obra 01 Pressupost 980

Capítol 04 COBERTA

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6125-7BIP | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 59) | 52,87 | 5,760 | 304,53 |
| 2 | P5Z25-50WG | m2 | Solera d'encadellat ceràmic de 700x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre biguetes de formigó (P - 53) | 65,44 | 1,320 | 86,38 |
| 3 | P7Z8-DRHI | m2 | Reforç lineal de membrana amb una làmina de PVC flexible, resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica (P - 68) | 41,20 | 6,720 | 276,86 |
| 4 | P52A-H8WT | m2 | Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 51) | 23,48 | 98,548 | 2.313,91 |
| 5 | P528-H8F6 | u | Substitució puntual de teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 50) | 17,45 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | P81F-CWG0 | m2 | Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 | 66,45 | 11,550 | 767,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 71) | | | |
| 7 | P81F-CWFZ | m2 | Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat (P - 70) | 50,14 | 5,776 | 289,61 |
| 8 | P5ZJ0-4SMY | m | Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 54) | 72,60 | 17,800 | 1.292,28 |
| 9 | P5ZJ1-52E1 | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 55) | 54,55 | 0,000 | 0,00 |
| 10 | P5ZJ1-H8NA | m | Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 56) | 58,47 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | PD15-78QP | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 104) | 41,62 | 12,000 | 499,44 |
| 12 | PD1B-H8UR | u | Beina de protecció de fosa per a tubs de fins a 10 cm de diàmetre, de forma semicircular, amb el cos nervat longitudinalment i medalló artístic a mitja alçada, de 168 cm d'alçària, amb potes de suport i orelletes de fixació al parament i fixada mecànicament (P - 112) | 195,48 | 2,000 | 390,96 |
| 13 | PE40-60XS | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 500x500 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra (P - 117) | 348,53 | 2,000 | 697,06 |
| 14 | PE40-60XZ | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat, de 500x500 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra (P - 118) | 225,84 | 4,000 | 903,36 |

**TOTAL Capítol 01.04** **7.821,89**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Títol 3 01 COBERTA I FAÇANES

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6125-7B00 | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclòs el repicat i la neteja prèvia dels brancals i la disposició de connectors d'acer corrugat ancorats químicament al parament existent cada tres filades per garantir la travada estructural entre paraments. (P - 58) | 53,64 | 3,800 | 203,83 |

**TOTAL Títol 3 01.05.01** **203,83**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Títol 3 02 HABITATGE P1

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P6125-7BKA | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 60) | 50,97 | 0,252 | 12,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P83EC-14HEF | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 70mm de gruix i resistència tèrmica >= 2,059 m2·K/W. (P - 75) | 66,63 | 116,175 | 7.740,74 |
| 3 | P83EC-14HEZ | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 80mm de gruix i resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W (P - 76) | 71,94 | 10,750 | 773,36 |
| 4 | P654-130LN | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W (P - 61) | 70,16 | 85,490 | 5.997,98 |
| 5 | P654-131GR | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W (P - 62) | 85,40 | 19,775 | 1.688,79 |

**TOTAL Títol 3** **01.05.02** **16.213,71**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 07 REVESTIMENTS
Títol 3 01 FAÇANES

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P811-3ERD | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 69) | 33,94 | 191,250 | 6.491,03 |
| 2 | P7CE0-4JIG | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, perfils de goteró, remats i revestiment d'ampits, brancals i llindes i segellat de junts. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. (P - 65) | 81,85 | 174,700 | 14.299,20 |
| 3 | P7CE0-4JKZ | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de | 72,45 | 12,750 | 923,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, perfils de goteró, remats i revestiment d'ampits, brancals i llindes i segellat de juntes. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 66) | | | |
| 4 | P8K8-BZ88 | m | Escopidor amb peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 90) | 50,14 | 15,610 | 782,69 |

**TOTAL Títol 3** **01.07.01** **22.496,66**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 07 REVESTIMENTS
Títol 3 02 HABITATGE P1

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P846-9JNA | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 77) | 39,63 | 76,898 | 3.047,47 |
| 2 | P846-9JO5 | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 78) | 43,11 | 4,250 | 183,22 |
| 3 | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 79) | 68,91 | 1,000 | 68,91 |
| 4 | P7C40-Z5HN | m2 | Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 160 mm de gruix amb 4,44 m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir (P - 64) | 6,09 | 81,148 | 494,19 |
| 5 | P824-3R88 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 73) | 40,86 | 9,450 | 386,13 |
| 6 | P824-3R7Y | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 72) | 53,41 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | P824-3R8U | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 74) | 38,03 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | P89I-4V8T | m2 | Pintat de parament vertical de guix/placa de guirx, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 88) | 6,18 | 247,285 | 1.528,22 |
| 9 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 87) | 7,10 | 81,148 | 576,15 |

**TOTAL Títol 3** **01.07.02** **6.284,29**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 08 PAVIMENTS

**PRESSUPOST** * Data: 02/10/26 Pàg.: 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 | |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P9D5-14QCN | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 91) | 50,15 | 69,390 | 3.479,91 |
| 2 | P9U8-4Z8O | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 93) | 9,28 | 38,500 | 357,28 |
| **TOTAL** | **Títol 3** | | **01.08.02** | | | **3.837,19** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 09 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES |
| Títol 3 | 01 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES EXTERIORS |
| Títol 4 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA18-8101 | u | Finestra de fusta de melis envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclòs vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta i finestró de fusta de melis envernissada col.locat per l'exterior. (P - 95) | 1.104,77 | 5,000 | 5.523,85 |
| 2 | PA18-8103 | u | Finestra de fusta de melis envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclòs vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta i finestró de fusta de melis envernissada col.locat per l'exterior. (P - 96) | 1.764,10 | 1,000 | 1.764,10 |
| 3 | PA18-8104 | u | Finestra de fusta de melis envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclòs vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta i finestró de fusta de melis envernissada col.locat per l'exterior. (P - 97) | 1.814,34 | 1,000 | 1.814,34 |
| 4 | PA18-8105 | u | Finestra de fusta de melis envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclòs vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta i finestró de fusta de melis envernissada col.locat per l'exterior. (P - 98) | 1.060,65 | 5,000 | 5.303,25 |
| 5 | PA18-8106 | u | Finestra de fusta de melis envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 70x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN | 960,18 | 5,000 | 4.800,90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclòs vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta i finestró de fusta de melis envernissada col.locat per l'exterior. (P - 99) | | | |
| 6 | PAQ4-3707 | u | Fulla batent per a porta exterior, de fusta melis envernissada, de 45 mm de gruix, massissa de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, inclòs bastiment, col.locada (P - 102) | 804,67 | 1,000 | 804,67 |

**TOTAL Títol 4** **01.09.01.02** **20.011,11**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 09 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES |
| Títol 3 | 02 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTERIORS |
| Títol 4 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA23-7300 | m2 | Fusteria interior pintada, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta de DM per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta (P - 100) | 238,97 | 4,000 | 955,88 |
| 2 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta (P - 101) | 196,76 | 0,000 | 0,00 |

**TOTAL Títol 4** **01.09.02.02** **955,88**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 10 | SERRALLERIA |
| Títol 3 | 01 | FAÇANES |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB12-DIX5 | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 103) | 136,37 | 7,500 | 1.022,78 |
| 2 | P894-4V98 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 82) | 30,26 | 7,500 | 226,95 |

**TOTAL Títol 3** **01.10.01** **1.249,73**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 11 | INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ |
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD19-49M6 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm/50mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 111) | 21,99 | 19,000 | 417,81 |
| 2 | PD18-8D50 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 108) | 30,07 | 3,500 | 105,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PD18-8D5M | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 110) | 34,16 | 5,000 | 170,80 |
| 4 | PD18-8D4X | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 107) | 42,51 | 5,000 | 212,55 |
| 5 | PD781-WBTH | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric (P - 115) | 64,84 | 5,000 | 324,20 |
| 6 | PD34-B296 | u | Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 113) | 38,38 | 2,000 | 76,76 |
| 7 | PD35-8GKW | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 114) | 161,04 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | PD18-8D5A | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 109) | 26,47 | 8,500 | 225,00 |
| 9 | PD18-8D4G | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 105) | 30,57 | 8,500 | 259,85 |
| 10 | PD18-8D4H | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 106) | 38,91 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | PE421-493A | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 120) | 76,85 | 8,500 | 653,23 |
| 12 | PE421-490W | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 119) | 34,18 | 8,500 | 290,53 |

**TOTAL Títol 3** **01.11.02** **2.735,98**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 12 | INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ |
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE95-CS00 | u | Instal·lació de calefacció per terra radiant per a interior d'habitatge de superfície útil 70 m2 que inclou:<br>-Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix i 80 mm d'amplària, col·locat adherit<br>-Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant, de gruix 50 mm, amb cara amb relleu especial, col·locada sense adherir<br>-Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb element impulsor amb detentor, element de retorn amb vàlvules termostatitzables, amb sis sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat<br>-Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 6 sortides, amb tapa i pany de seguretat, encastat | 5.858,36 | 1,000 | 5.858,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | -Mòdul de control de 24 V amb transformador, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a un nombre màxim de 6 termòstats, per a un nombre màxim de 14 electrovàlvules, instal·lat i connectat<br>-Cronotermòstat ambient programable per a terra radiant amb regulació 10 a 28 °C, contacte a 24 V, preu mitjà, muntat superficialment<br>-Accionament elèctric per a aixetes i col·lectors de 24 V per a control de flux, per a terra radiant, connectat<br>-Tubs per a terra radiant amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar<br>-Recrescuda i anivellament del suport de 65 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig<br>(P - 121) | | | |
| 2 | PJAA-ICV043 | u | Equip aire-aigua, bomba de calor aerotèrmica, per a producció d'A.C.S., calefacció i refrigeració, sèrie Premium, model Aeropack Ai Extensa 5 ´´THERMOR´´ o equivalent, format per dues bombes de calor, sent la primera d'elles una bomba de calor, aire-aigua, de tipus split, sense resistència elèctrica, per a calefacció i refrigeració, alimentació monofàsica, potència calorífica 10,8 kW, consum elèctric 2,5 kW i COP 4,3 amb temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua 35°C, potència calorífica 9,1 kW, consum elèctric 4,6 kW i COP 3,2 amb temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua 45°C, potència calorífica 7,1 kW, consum elèctric 6,7 kW i COP 1,1 amb temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua 55°C, potència frigorífica 4 kW, consum elèctric 2,4 kW i EER 4,1 amb temperatura de bulb humit de l'aire exterior 35°C i temperatura de sortida de l'aigua 18°C, format per un mòdul hidràulic, per a gas R-410A, pressió sonora 39 dBA, altura 800 mm, amplada 450 mm, profunditat 480 mm, pes 42 kg, dipòsit bescanviador de 16 l, vas d'expansió de 12 l, connexions hidràuliques roscades de 1´´, sonda de temperatura exterior per millorar la classe d'eficiència energètica a A++ segons normativa ErP, a 35°C de temperatura d'impulsió de calefacció, bomba circuladora electrònica amb classe d'eficiència energètica A segons normativa ErP, bescanviador coaxial patentat, sense necessitat de filtres d'aigua ni de sensors de cabal, interfície Navistem 400 amb programa d'inici ràpid, comunicació via Wi-Fi per a control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Cozytouch (amb el mòdul Cozytouch Bridge), regulació electrònica Siemens capaç de gestionar 2 circuits amb corbes de calefacció independents, i una unitat exterior, per a gas R-410A, amb compressor Twin Rotary i regulació Full Inverter (modulació del 15% al 130%), pressió sonora 41 dBA, altura 620 mm, amplada 790 mm, profunditat 290 mm, pes 41 kg, diàmetre de connexió d'a canonada de gas 5/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, longitud màxima de canonada frigorífica 30 m, longitud mínima de canonada frigorífica 5 m, diferència màxima d'altura amb la unitat interior 20 m, i la segona d'elles una bomba de calor aire-aigua, de tipus monobloc, per a producció d'A.C.S., de terra, amb compressor rotatiu de 700 W, per a gas R-513a, alimentació monofàsica a 230 V, amb dipòsit d'A.C.S. d'acer vitrificat monocapa de 200 micres d'espessor, volum d'acumulació 200 litres, temperatura màxima de producció d'A.C.S. 62°C sense el suport de la resistència elèctrica, temperatura màxima de producció d'A.C.S. 70°C amb el suport de la resistència elèctrica, rang de funcionament des de -5 fins a 43°C, classe d'eficiència energètica A+ segons normativa ErP, perfil de consum L, amplada 620 mm, altura 1609 mm, profunditat 665 mm, pes 80 kg, pressió sonora 53 dBA, resistència embeinada d'esteatita de 1800 W, amb una taxa de càrrega de 4 W/cm², sistema de protecció contra la corrosió ACI Hybrid, aïllament tèrmic de poliuretà injectat d'alta densitat (40 g/l) lliure de CFC, ventilador centrífug per a l'entrada i sortida d'aire cap a l'exterior mitjançant conductes de fins a 8 m de longitud, toveres orientables de ventilació de DN 160 mm, connexions hidràuliques de 3/4´´, display per a la regulació de la temperatura d'A.C.S., visualització de consums i verificació del correcte funcionament, tractament de xoc antilegionel·la programable, i sistema Smart que permet aprendre de l'estil de vida de l'usuari, adaptar-se a | 8.422,49 | 1,000 | 8.422,49 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | les seves necessitats i estalviar amb 5 modes de regulació intel·ligent (Auto, Eco, Manual, Turbo i Absència), informació del consum, comunicació via Wi-Fi per a control des de smartphone o tablet mitjançant l'App Cozytouch (amb el mòdul Cozytouch Bridge) i compatibilitat amb sistema de captació solar fotovoltaica. Regulació: termòstat d'ambient amb comunicació via ràdio i alimentació per cable des de la bomba de calor o a piles, per a control del mode de funcionament, temperatura de consigna i avís d'avaria, model Navilink A59. Accessoris: kit per a refrigeració; bidó de 20 l de solució agua-glicol; joc de suports i amortidors antivibració. Inclús elements antivibratoris de terra. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. (P - 152) | | | |
| 3 | PE2E-46U5 | u | Llar de foc convectora per a llenya, de 11,6 kW de potència calorífica, de fosa, amb portes amb vidres vitroceràmics i muntada sobre el paviment (P - 116) | 1.056,65 | 0,000 | 0,00 |

**TOTAL Títol 3** **01.12.02** **14.280,85**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 | |
| Capítol | 13 | INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, TELECOMUNICACIONS I FOTOVO | |
| Títol 3 | 01 | GENERAL | |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG00-0000 | u | Desmuntatge de l'antiga escomesa/comptador de façana i col·locació de nou armari CGP i de comptadors a la façana complint tota la normativa; executat mitjançant línia de derivació individual de coure fins a quadre general de comandament i protecció de cada habitatge; xarxa de distribució encastada amb tub corrugat i cablejat d'alta seguretat lliure d'halògens; connexió a la presa de terra de l'edifici; gestió i tramitació de la verificació, escomesa i butlletí de reconeixement o certificat d'instal·lació elèctrica per l'instal·lador autoritzat. Completament instal·lat i en funcionament. (P - 122) | 1.191,78 | 1,000 | 1.191,78 |

**TOTAL Títol 3** **01.13.01** **1.191,78**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 | |
| Capítol | 13 | INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, TELECOMUNICACIONS I FOTOVO | |
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 | |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG52-DY01 | u | Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (P - 135) | 292,45 | 1,000 | 292,45 |
| 2 | PG33-E754 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 131) | 13,78 | 4,000 | 55,12 |
| 3 | PG2P-6SZB | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 130) | 13,03 | 4,000 | 52,12 |
| 4 | PG04-61UL | u | Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb | 406,49 | 1,000 | 406,49 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció (P - 125) | | | |
| 5 | PG2N-EUJJ | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 127) | 1,42 | 250,000 | 355,00 |
| 6 | PG2N-EUJM | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 128) | 1,53 | 120,000 | 183,60 |
| 7 | PG2N-EUJP | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 129) | 1,77 | 40,000 | 70,80 |
| 8 | PG33-E77Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 132) | 1,98 | 240,000 | 475,20 |
| 9 | PG33-E77S | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 133) | 2,79 | 370,000 | 1.032,30 |
| 10 | PG33-E77W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 134) | 5,38 | 60,000 | 322,80 |
| 11 | PG65-483R | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 136) | 3,91 | 57,000 | 222,87 |
| 12 | PG12-DH76 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (P - 126) | 8,37 | 12,000 | 100,44 |
| 13 | PG6E-7724 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 137) | 15,09 | 10,000 | 150,90 |
| 14 | PG6E-77DT | u | Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat (P - 138) | 22,17 | 15,000 | 332,55 |
| 15 | PG6O-77P9 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada (P - 139) | 13,93 | 32,000 | 445,76 |
| 16 | PHN0-6U28 | u | Aplic circular de <= 300 mm, amb 2 làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini amb reixa, grau de protecció IP-63, IK03, muntat superficialment (P - 140) | 109,45 | 1,000 | 109,45 |
| 17 | PG00-0001 | u | Gestió i tramitació de la verificació, escomesa i butlletí de reconeixement o certificat d'instal·lació elèctrica per l'instal·lador autoritzat per a una potència de fins a 9,2kW. Completament instal·lat i en funcionament. (P - 123) | 350,00 | 1,000 | 350,00 |
| 18 | PG00-0002 | u | Instal.lació de telecomunicacions TV i telefonia per a habitatge. Inclòs punts de telèfon, antena de TV i punts xarxa, segons plànols de projecte. Totalment muntada a obra i complint les normatives actuals. Inclou la realització dels butlletins pertinents per l'instal·lador i les certificacions de punts de connexió. (P - 124) | 260,00 | 1,000 | 260,00 |

**TOTAL Títol 3** **01.13.02** **5.217,85**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 14 | INSTAL.LACIÓ D'AIGUA I ACS |
| Títol 3 | 01 | FAÇANES |

**PRESSUPOST** * Data: 02/10/26 Pàg.: 14

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ51-8DOP | u | Bateria columna de polipropilè per a comptadors d'aigua amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació horitzontal, per a 3 comptadors amb connexió pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (P - 151) | 159,06 | 1,000 | 159,06 |
| 2 | PJ51-8DO3 | u | Bateria columna de polipropilè per a comptadors d'aigua amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació horitzontal, per a 2 comptadors amb connexió pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (P - 150) | 151,01 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | PJ02-LTG1 | m | Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó per armar HA-30/B/20/ xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat des de camió, reblert i compactació dels espais buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment (P - 141) | 93,62 | 0,000 | 0,00 |

**TOTAL Títol 3** **01.14.01** **159,06**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 14 | INSTAL.LACIÓ D'AIGUA I ACS |
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ06-5C00 | u | Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície màxima, i ajudes de ram de paleta. Inclou instal.lació del bany, de la cuina, espai rentadora i acumulador elèctric. Des del comptador fins a tots els punts de servei. (P - 142) | 1.485,05 | 1,000 | 1.485,05 |

**TOTAL Títol 3** **01.14.02** **1.485,05**

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 15 | APARELLS SANITARIS |
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ11C-3D09 | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 145) | 365,49 | 1,000 | 365,49 |
| 2 | PJ11A-7APC | u | Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1700x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment. Inclòs desguàs sifònic d'acer inoxidable. (P - 144) | 467,24 | 1,000 | 467,24 |
| 3 | PJ218-3UCY | u | Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 148) | 181,46 | 1,000 | 181,46 |
| 4 | PJ117-3BR1 | u | Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Inclòs desguàs i sifò de botella de llautó cromat. (P - 143) | 196,85 | 1,000 | 196,85 |
| 5 | PJ219-3SFA | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 149) | 153,85 | 1,000 | 153,85 |
| 6 | PJ181-3DXQ | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 50 a 60 cm de llargària, acabat brillant, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina. Inclòs desguàs i sifò. | 207,47 | 1,000 | 207,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (P - 146) | | | |
| 7 | PJ210-3YOI | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets (P - 147) | 121,08 | 1,000 | 121,08 |

**TOTAL Títol 3** **01.15.02** **1.693,44**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 16 EQUIPAMENTS
Títol 3 02 HABITATGE P1

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PQ72-7900 | m | Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 154) | 485,92 | 3,600 | 1.749,31 |
| 2 | PQ72-79KA | m | Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 156) | 522,56 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | PQ72-79KC | m | Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 157) | 434,86 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | PQ72-79K8 | m | Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de fusta massissa de pi amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 155) | 551,03 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | PQ54-430N | m2 | Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 153) | 259,42 | 1,950 | 505,87 |
| 6 | PQ80-H900 | u | Campana extractora d'acer inoxidable, de 60X60 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica (P - 158) | 231,13 | 1,000 | 231,13 |
| 7 | PQ81-HB00 | u | Placa d'inducció elèctrica tres focs i forn, tot connectat i col·locat (P - 159) | 432,18 | 1,000 | 432,18 |

**TOTAL Títol 3** **01.16.02** **2.918,49**

Obra 01 Pressupost 980
Capítol 17 GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 01 COBERTES I FAÇANES

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 36) | 33,74 | 43,972 | 1.483,62 |
| 2 | P2R5-Z58K | m3 | Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible (P - 37) | 136,47 | 0,295 | 40,26 |
| 3 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 38) | 29,00 | 43,972 | 1.275,19 |
| 4 | P2RA-10MPY | kg | Disposició controlada de residus perillosos de fibrociment amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 06 05*), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició | 0,34 | 0,295 | 0,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 39) | | | |
| **TOTAL** | **Títol 3** | **01.17.01** | | | **2.799,17** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 17 | GESTIÓ DE RESIDUS |
| Títol 3 | 02 | HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2R5-Z58K | m3 | Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible (P - 37) | 136,47 | 0,500 | 68,24 |
| 2 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, (P - 38) | 29,00 | 20,012 | 580,35 |
| 3 | P2RA-10MPY | kg | Disposició controlada de residus perillosos de fibrociment amb una densitat 0,9 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 06 05*), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008 (P - 39) | 0,34 | 0,500 | 0,17 |
| 4 | P2R5-DT3Y | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 35) | 58,23 | 20,012 | 1.165,30 |
| **TOTAL** | **Títol 3** | **01.17.02** | | | | **1.814,06** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 18 | CONTROL DE QUALITAT |
| Títol 3 | 01 | FASE 1: COBERTA, FAÇANES I HABITATGE P1 |

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P449-02IM | u | Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 45) | 488,03 | 1,000 | 488,03 |
| 2 | P060-01ZS | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 2) | 146,37 | 2,000 | 292,74 |
| 3 | P5V0-02AH | u | Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 52) | 691,13 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | P6V0-02AM | u | Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 63) | 591,30 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | P000-0000 | u | Control de qualitat: Execució dels diferents controls de la qualitat especificat en el Plec de Condicions o que per normativa vigent siguin obligats o els que prescriu la Direcció Facultativa (provetes formigó, acer, desgast i duresa dels paviments, ...). Al moment de fer l'excavació, en cas de sortir aigua, s'haurà de portar a analitzar per saber-ne la seva agressivitat. (P - 1) | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| **TOTAL** | **Títol 3** | **01.18.01** | | | | **780,77** |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost 980 |
| Capítol | 19 | SEGURETAT I SALUT |

# PRESSUPOST



Títol 3 01 FASE 1: COBERTA, FAÇANES I HABITATGE P1

| NÚM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P150-0001 | u | Seguretat i salut per a la realització dels treballs. Inclou equips de protecció individual, equips i mesures de protecció col.lectives, farmaciola, senyalitzacions i tot el necessari per a realitzar les obres amb les màximes garanties de seguretat, segons l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte i el Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista. (P - 7) | 2.720,00 | 1,000 | 2.720,00 |
| **TOTAL** | **Títol 3** | | **01.19.01** | | | **2.720,00** |

(*) Branques incompletes