



**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

ANNEX 2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I OBRES DE RENOVACIÓ DE LES PORTES INTERIORS I ARMARIS DELS VESTIDORS DE JUGADORS DEL CAMP DE FUTBOL ANTONI SERRA I PUJOL DE BARBERÀ DEL VALLÈS

1. ANTECEDENTS I OBJECTE

El complex del camp de futbol Antoni Serra i Pujol té un edifici de planta baixa i planta primera. A la planta baixa se situen els espais servidors del camp, amb els vestidors de jugadors a cada extrem de l'edifici (vestidor A i vestidor B) i a l'espai central vestidors d'àrbitres, magatzems, consergeria, banys, sales d'instal·lacions...

Les portes interiors i els armaris dels vestidors dels jugadors són de fusta i, degut a l'ús intensiu de la instal·lació, es troben en molt mal estat. En concret, no obren/tanquen bé, parts d'aquestes s'han inflat per la humitat i han començat a desintegrar-se, i algunes parts s'han hagut de retirar perquè ja no eren funcionals. De manera que, presenten múltiples desperfectes que fa necessària la seva renovació.

El Plec de prescripcions tècniques té com objecte descriure les característiques tècniques i requisits que han de complir els licitadors per a l'execució de les actuacions previstes objecte de la present licitació. En aquest cas particular, l'abast de les tasques previstes inclouen el desmuntatge i la retirada dels elements existents a substituir, fabricar, transportar, adaptar i garantir que els elements s'ajusten als requeriments de les característiques i qualitat indicats en el Plec.

L'objecte del contracte es mostra en un lot únic.

Els licitadors hauran de presentar oferta per a la totalitat dels treballs i elements inclosos en el lot, sense que s'admetin ofertes parcials que no englobin la totalitat establerta en el Plec.

L'abast de l'objecte és el següent:

- Desmuntatge de les portes batents existents i bastiments d'aquestes.
- Desmuntatge de les portes corredisses existents.
- Desmuntatge dels armaris existents.
- Muntatge de bastiments de portes batents.
- Previsió de muntatge de caixa i bastiment de portes corredisses.
- Sanejament de les parts oxidades del bastiment i guies de les portes.
- Retirada i/o reparació puntual d'enrajolat vertical.
- Subministrament i instal·lació de portes fenòliques batents.
- Subministrament i instal·lació de portes fenòliques corredisses.
- Subministrament i instal·lació d'armaris fenòlics.
- Gestió de residus.

Tot i que l'actuació principal és el subministrament de les portes i armaris, són complementàries i necessàries a la seva instal·lació i, per tant, són el mateix objecte contractual, el desmuntatge previ dels elements existent, el muntatge i sanejament dels bastiments de les portes i reparacions de l'enrajolat que es pot veure malmès durant el muntatge i desmuntatge.





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

Es contempla el subministrament de les noves portes i armaris i la instal·lació d'aquests elements, que és part inseparable del subministrament, en els termes dels articles 16 i 300 de la LCSP.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS

- L'àmbit d'actuació és l'edifici del Camp de futbol Antoni Serra i Pujol. En concret el mòdul de vestidors de jugadors A i B. L'accés es realitzarà pel carrer Ronda Santa Maria número 173, 08210, de Barberà del Vallès.
- Mentre es realitzin les obres i el subministrament objecte del contracte aquests dos mòduls de vestidors estaran tancats sense ús per part dels usuaris del camp.
- Les portes i els armaris s'entregaran completament lliure d'emalatges, s'instal·laran al seu lloc definitiu i es deixaran en total condició d'operativitat, nets i llestos per ser utilitzats.
- Totes les despeses de lliurament i transport corresponen a l'adjudicatari.
- A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix.
- Un cop finalitzat el subministrament i instal·lació de les portes i armaris l'empresa contractista estarà obligada a entregar els albarans.
- En relació amb l'Ordenança Municipal Reguladora dels Criteris Ambientals a adoptar en les obres de Construcció, Rehabilitació i Demolició d'Edificis i les Obres d'Urbanització, aquesta obra es sotmetrà al nivell 1 de mesures mitigatòries i s'aplicaran les següents mesures específiques:
 - Es prohibeix fer foc a l'obra.
 - Els vehicles que intervinguin en l'execució de l'obra hauran de parar el motor sempre que no estiguin en ús per complir amb la seva funció i s'haurà d'evitar deixar-los al ralenti innecessàriament.
 - S'estableix el deure de conservació i neteja de la via pública que es vegi afectada per l'obra. La neteja es farà preferentment amb aigua a pressió o polvorització d'aigua mitjançant canons d'aire.
 - Totes les càrregues que entrin o surtin de l'obra han d'anar tapades convenientment per evitar l'emissió de partícules, pols o d'altres elements.
 - Les obres hauran de minimitzar les activitats que produeixen partícules. El tall de materials es realitzarà amb maquinària de tall amb aigua o amb aspiració de pols.
 - Els dipòsits o piles de materials hauran de romandre a l'obra el menor temps possible i sempre tapats amb lones fixades adequadament.
 - La descàrrega de runa i de material pulverulent haurà d'evitar la generació i dispersió de pols i partícules.
 - Resta prohibit l'abocament de restes de l'elaboració del formigó a la via pública o a la xarxa de clavegueram.
- En condicions meteorològiques adverses per causa del vent (activació del Nivell 1 i 2 d'Avís de Situació Meteorològica de Risc (SMR) pel Servei Meteorològic de Catalunya), o en episodis de contaminació per partícules (superació dels nivells màxims establerts segons legislació vigent), les obres s'hauran d'aturar a requeriment de l'Ajuntament. Quan es produeixin aquestes situacions, els dipòsits de materials susceptibles de provocar emissions de partícules per l'acció del vent quedaran tapats amb lones o similars, fixades degudament per evitar-ne el desplaçament.
- Seran a càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 cartells o rètols corresponents a les subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta actuació, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que estipuli l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'execució del contracte i es mantindran en bon estat de conservació i neteja fins a la finalització d'aquests.
- Seran a càrrec del contractista realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra.





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

TREBALLS A REALITZAR

L'actuació de renovació de les portes i armaris als vestidors de jugadors (vestidor A i B) del Camp de futbol Antoni Serra i Pujol inclourà els següents treballs:

- Desmuntatge de les portes de fusta batents (fulla, marc, bastiments i accessoris).
- Desmuntatge de les portes de fusta corredisses existents (fulla, marc, bastiments – si és necessari - i accessoris).
La caixa i bastiment de les portes corredisses s'ha considerat en bon estat i funcionals. Tot i així, es desmuntarà si es creu convenient.
- Desmuntatge dels armaris de fusta de dues portes batents existents.
- Muntatge de bastiment de porta batent per a una llum de pas de 80x210cm.
- Previsió de muntatge de caixa i bastiment de porta corredissa d'una fulla de 90x210cm de llum de pas.
- Sanejat de les parts oxidades del bastiment i guies de les portes corredisses i batents.
- Reparació puntual d'enrajolat vertical interior prèvia retirada de rajoles i morter amb enrajolat similar a l'existent. També inclou la retirada de rajoles ceràmiques per a la col·locació del marc de les noves portes.
- Classificació a peu d'obra de residus de la construcció.
- Transport de residus no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
- Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de la construcció.
- Subministrament i instal·lació de 8 portes fenòliques batents de 80x2100 amb marcs d'alumini o fenòlics, franja de reforç d'acer inoxidable a la porta per evitar trencament front a cops, pany amb clau.
- Subministrament i instal·lació de 16 portes fenòliques corredisses (amb sistema de corredissa ocult) de 90x210cm amb marcs d'alumini o fenòlic, pany amb clau.
- Subministrament i instal·lació de 8 armaris fenòlics de 200x260cm, amb 8 portes, mòdul inferior de 190cm i mòdul superior de 70cm, amb pany i clau.

Es verificaran les mesures in situ previ a la fabricació de les portes i armaris. S'admet una diferència de +/-5cm.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES PORTES I ARMARIS

Portes batents i corredisses

Portes fenòliques construïdes amb forma de sandvitx (2,5-3+33+2,5-3 mm aproximadament): dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3mm aprox. i 33mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsat, amb marc perimetral en compacte fenòlic de 25mm; marc d'alumini anoditzat color plata mate o marc fenòlic del mateix color que la porta; acabat amb juntes perimetrals de cautxú, 4 frontisses d'acer inoxidable per porta, maneta d'alumini/acer inoxidable amb pany amb clau mestrejada. Inclou dues claus per pany.

Color a definir.

Les portes batents inclouen un reforç inferior d'acer inoxidable per ambdues parts exteriors de la porta.





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

Armaris fenòlics

Armaris fabricats en material compacte fenòlics compostats per:

- Porta de 10-12mm de gruix amb cantell pulit.
- Laterals, prestatges, terra i sostre de 10mm de gruix.
- Part posterior fabricada amb fenòlic perforat de 3mm.
- Frontisses d'auto tancament, tipus cassoleta, fabricades amb acer niquelat o inoxidable.
- Barra penja-robes d'alumini o 3 prestatges per compartiment. A determinar.
- Caragols d'acer inoxidable.
- Potes regulables en alçada fabricades en PVC amb 35mm de diàmetre i base de 52mm aprox.
- Pany amb clau mestrejada. Inclou dues claus per pany.
- Color de la porta a definir, interior armari blanc.

Tal i com estableix l'article 126 de la LCSP, la referència a les especificacions de les portes i armaris té la única finalitat de definir de forma precisa el subministrament objecte del contracte. Per tant, es tracta d'una prescripció no excloent. En aquest sentit, serà admès qualsevol sistema alternatiu amb prestacions equivalents en característiques mecàniques, de resistència, durabilitat i manteniment.

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

			Amidament
Capítol 01		Enderrocs	
P2140- u		Desmuntatge d'armari de fusta amb dues portes batents, de 1m d'ample i fins a 2,80 m d'alçada, com a màxim, amb mitjans manuals, i carrega de runa sobre camió o contenidor.	16,00
H8DV			
		Armaris vestidor A	8,00
		Armaris vestidor B	8,00
P214A- u		Desmuntatge de fulla, marc, bastiment si és necessari, i accessoris de portes batents o corredisses, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.	24,00
4RRT			
		Portes vestidor A	12,00
		Portes vestidor B	12,00
Capítol 02		Fusteria	
PAN6- u		Previsió - Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat/enguixat, o plaques de guix, muntada.	4,00
BFXB			
		Previsió portes corredisses vestidor A	2,00
		Previsió portes corredisses vestidor B	2,00





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

PAN7- u 6147	Sanejat de les parts oxidades del bastiment i guies de les portes corredisses o batents mitjançant el raspallat de les zones oxidades i pintat del tub d'acer, a l'esmaïlt sintètic amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat.	20,00
	Portes corredisses - Vestidor A	8,00
	Portes corredisses - Vestidor B	8,00
	Previsió portes batents	4,00
PAP1- u 79FM	Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 210 cm. Es comprovarà la dimensió en obra. Alçada lliure 207-210cm.	8,00
	Portes batents vestidor A	4,00
	Portes batents vestidor B	4,00

Capítol	03	Paletaeria	
P828- m2 HBNZ		Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m, retirant les rajoles trencades, eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola similar a l'existent, col·locades amb morter adhesiu c2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (UNE-EN 13888), i càrrega de runa a camió o contenidor. Inclou la retirada de les rajoles ceràmiques per a la col·locació del marc de les noves portes.	3,00
		Previsió	3,00

Capítol	04	Gestió residus	
P2R2- m3 EU9P		Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals.	8,60
		FRACCIONS	
		plàstics	0,50
		metàl·lic	0,10
		fusta	8,00
P2R5- m3 DT41		Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.	8,60
		FRACCIONS	
		plàstics	0,50
		metàl·lic	0,10
		fusta	8,00
P2RA- m3 EU5X		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de	8,60





Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



Generalitat de Catalunya Departament d'Esports

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

residus.

FRACCIONS

plàstics	0,50
metàl·lic	0,10
fusta	8,00

Capítol	SS	Seguretat i Salut	
ZXSP1 5	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 2% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada pel coordinador de seguretat i salut de les obres, segons pla de seguretat i salut.	0,15
Capítol 05 Subministrament			
	u	Subministrament i instal·lació de portes fenòliques batents de 80x210cm amb marcs d'alumini o fenòlics, franja de reforç d'acer inoxidable a la porta per evitar trencament front a cops, pany amb clau.	8,00
Portes vestidor A			4,00
Portes vestidor B			4,00
	u	Subministrament i instal·lació de portes fenòliques corredisses (amb sistema de corredissa ocult) de 90x210cm amb marcs d'alumini o fenòlic, pany amb clau.	16,00
Portes vestidor A			8,00
Portes vestidor B			8,00
	u	Subministrament i instal·lació de 8 armaris fenòlics de 200x260cm, amb 8 portes, mòdul inferior de 190cm i mòdul superior de 70cm, amb pany i clau.	8,00
Armaris vestidor A			4,00
Armaris vestidor B			4,00

PRESSUPOST

		Amidamen t	Preu	Import
Capítol	01	Enderrocs		





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

P2140- H8DV	u	Desmuntatge d'armari de fusta amb dues portes batents, de 1m d'ample i fins a 2,80 m d'alçada, com a màxim, amb mitjans manuals, i carrega de runa sobre camió o contenidor.	26,49	16,00	423,84
P214A- 4RRT	u	Desmuntatge de fulla, marc, bastiment si és necessari, i accessoris de portes batents o corredisses, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.	39,71	24,00	953,04
TOTAL					1.376,88

Capítol	02	Fusteria			
PAN6- BFXB	u	Previsió - caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat/enguixat, o plaques de guix, muntada.	231,86	4,00	927,44
PAN7- 6147	u	Sanejat de les parts oxidades del bastiment i guies de les portes corredisses o batents mitjançant el raspall de les zones oxidades i pintat del tub d'acer, a l'esmalet sintètic amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat.	25,71	20,00	514,20
PAP1- 79FM	u	Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 210 cm. Es comprovarà la dimensió en obra. Alçada lliure 207-210cm.	112,73	8,00	901,84
TOTAL					2.343,48

Capítol	03	Paleta			
P828- HBNZ	m2	Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m, retirant les rajoles trencades, eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola similar a l'existent, col·locades amb morter adhesiu c2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (UNE-EN 13888), i càrrega de runa a camió o contenidor. Inclou la retirada de rajoles ceràmiques per a la col·locació del marc de les noves portes.	174,96	3,00	524,88
TOTAL					524,88

Capítol	04	Gestió residus			
P2R2- EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals.	27,41	8,60	235,73
P2R5- DT41	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8	29,94	8,60	257,48





Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



Generalitat de Catalunya Departament d'Esports

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

P2RA-EU5X	m3	m3 de capacitat, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.			
	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la llista europea de residus.	70,15	8,60	603,29
	TOTAL				1.096,50

Capítol	05	Seguretat i Salut			
ZXSP1 5	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 5% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada pel coordinador de seguretat i salut de les obres, segons pla de seguretat i salut	2.200,00	0,15	330,00
TOTAL					330,00

Capítol	06	Subministrament portes i armaris			
	u	Subministrament i instal·lació de portes fenòliques batents de 80x2100 amb marcs d'alumini o fenòlics, franja de reforç d'acer inoxidable a la porta per evitar trencament front a cops, pany amb clau.	910,10	8,00	7.280,80
	u	Subministrament i instal·lació de portes fenòliques corredisses (amb sistema de corredissa ocult) de 90x210cm amb marcs d'alumini o fenòlic, pany amb clau.	1.033,70	16,00	16.539,20
	u	Subministrament i instal·lació de 8 armaris fenòlics de 200x260cm, amb 8 portes, mòdul inferior de 190cm i mòdul superior de 70cm, amb pany i clau.	2.390,30	8,00	19.122,40
TOTAL					42.942,40

RESUM PRESSUPOST

Capítol 1 Enderrocs	1.376,88
Capítol 2 Fusteria	2.343,48
Capítol 3 Paleteria	524,88
Capítol 4 Gestió residus	1.096,50
Capítol 5 Seguretat i Salut	330,00
Capítol 6 Subministrament portes i armaris	42.942,40
Total despeses directes obra (11,67%)	5.671,74
Total despeses directes subministrament (88,33%)	42.942,40





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

TOTAL DESPESES DIRECTES	48.614,14
13% Despeses generals	6.319,84
6% Benefici industrial	2.916,85
TOTAL DESPESES INDIRECTES	9.236,69
TOTAL IVA exclòs	57.850,83
21% IVA	12.148,67
TOTAL IVA INCLÒS	69.999,50

TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu una durada de les obres i el subministrament de 8 setmanes.

Actuacions	Setmanes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Actuacions preparatòries								
Desmuntatge de portes								
Desmuntatge d'armaris								
Muntatge bastiments								
Sanejat de bastiments								
Subministrament i muntatge de portes								
Subministrament i muntatge d'armaris								
Gestió de residus								
Seguretat i salut								

PLÀNOLS

S'adjunten com a annex 2.1.

DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA

- **Annex 2.1.** Plànols actuació
- **Annex 2.2.** Fotografies de l'estat actual

Barberà del Vallès, a data de la signatura electrònica

Cap de la Secció d'Espai Públic i Sostenibilitat
Òscar Lores Rubira





Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



Generalitat de Catalunya Departament d'Esports

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

Annex 2.2. FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL



Portes





**Ajuntament de
Barberà del Vallès**

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Esports**

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya



Armaris



Reparacions a executar





Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat



Generalitat de Catalunya Departament d'Esports

Amb el suport d'Esportcat-Generalitat de Catalunya

