

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és la prestació del subministrament mitjançant lloguer, transport, càrrega i descàrrega, muntatge, instal·lació, assistència tècnica durant l'esdeveniment i desmuntatge dels estands necessaris per a la celebració de la XVII Fira de Nadal i la XV Mostra del Cava, Corpinnat i Vins Escumosos d'Ascó, que tindran lloc els dies 28 i 29 de novembre de 2026.

El contracte inclou el subministrament temporal dels estands, els seus equipaments i accessoris, la retolació, les instal·lacions elèctriques i d'il·luminació, els elements de seguretat i totes les actuacions necessàries per garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment.

2. NOMBRE D'ESTANDS I DISTRIBUCIÓ

El nombre màxim previst és de 64 estands, distribuïts de la manera següent:

- **46 estands** destinats a la Fira de Nadal.
- **18 estands** destinats a la Mostra del Cava, Corpinnat i Vins Escumosos.

Els estands s'ubicaran a la rambla de Catalunya, al carrer de la Unió, a la plaça del Casal i als espais adjacents que determini l'Ajuntament d'Ascó.

La distribució definitiva, l'emplaçament i l'assignació de cada estand seran determinats pels serveis municipals. L'empresa adjudicatària haurà de respectar la implantació indicada i no podrà modificar-la sense autorització municipal.

Les quantitats indicades constitueixen la previsió màxima per a la prestació del servei. La facturació es determinarà d'acord amb el nombre d'estands efectivament instal·lats i conformats per l'Ajuntament, segons les condicions econòmiques d'aquest plec.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ESTANDS

3.1. Dimensions i estructura

Els estands tindran una façana aproximada de 3 metres i un fons d'entre 2 i 2,5 metres, d'acord amb les necessitats de distribució de l'espai firal.

Les estructures hauran de complir les condicions següents:

- Estructura d'alumini de color plata.
- Pilars de secció octogonal o sistema equivalent que garanteixi l'estabilitat i la resistència necessàries.
- Alçada interior aproximada de 2,5 metres.
- Tancaments amb panells resistents als cops i a les condicions ambientals pròpies d'un esdeveniment a l'aire lliure.
- Acabats uniformes i en bon estat de conservació.
- Estabilitat suficient per garantir la seguretat de les persones i dels béns.



Els estands hauran de disposar de tancaments individuals i oferir unes condicions adequades per a l'exposició i la venda de productes.

3.2. Acabats i colors

Els acabats seran homogenis i s'adaptaran a la tipologia de cada espai firal:

- **Fira de Nadal:** panells amb acabat de color faig.
- **Mostra del Cava:** panells amb acabat de color blanc.

No s'admetran estructures amb diferències de color evidents, desperfectes visibles o elements deteriorats que comprometin la imatge del conjunt.

3.3. Tarima

Cada estand disposarà d'una tarima de fusta amb acabat color wengué, amb les característiques següents:

- Superfície antilliscant.
- Materials amb les prestacions ignífugues i hidròfugues exigibles.
- Alçada aproximada de 10 cm.
- Instal·lació sobre perfil·leria d'alumini o sistema equivalent que garanteixi l'estabilitat.
- Col·locació sense perforar ni malmetre el paviment existent.
- Acabat interior que permeti una neteja adequada i no afavoreixi la retenció de líquids.

La tarima haurà d'estar correctament anivellada, sense desnivells peril·losos, peces soltes ni elements que puguin provocar ensopegades.

3.4. Coberta dels estands de Nadal

Els estands destinats a la Fira de Nadal disposaran de coberta metàl·lica, amb les característiques següents:

- Acabat interior de color gris perla.
- Acabat exterior de color granat.
- Sistema estanc que protegeixi adequadament l'interior de la pluja.
- Incl·nació cap a la part posterior per facilitar l'evacuació de l'aigua.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que les cobertes estiguin correctament instal·lades i que no es produeixin filtracions ni acumulacions d'aigua que puguin comprometre la seguretat o el funcionament dels estands.

3.5. Persianes i tancaments

Cada estand disposarà d'una persiana motoritzada d'alumini de color blanc, amb un sistema de funcionament segur.



Les persianes hauran de:

- Permetre l'obertura i el tancament adequats de cada estand.
- Recollir-se darrere del frontis durant l'horari d'obertura de la fira.
- Baixar fins a terra i quedar correctament tancades fora de l'horari d'activitat.
- Disposar dels mecanismes necessaris per garantir el seu bloqueig i funcionament segur.

El sistema de tancament haurà de disposar d'un caixetí exterior per a la clau. L'empresa adjudicatària facilitarà les claus corresponents als responsables municipals segons les indicacions de l'Ajuntament.

Qualsevol cademat addicional que vulgui utilitzar l'expositor anirà a càrrec d'aquest.

3.6. Frontis i retolació

Cada estand disposarà dels elements de frontis necessaris per rematar correctament la part frontal i ocultar els mecanismes de la persiana.

Al frontis exterior s'hi col·locarà un rètol amb el nom comercial de l'expositor, d'acord amb la relació facilitada per l'Ajuntament.

La retolació haurà de complir les condicions següents:

- Alçada aproximada dels caràcters: 12 cm.
- Tipografia Arial Black o similar.
- Bona llegibilitat i acabat uniforme.
- Col·locació centrada i adequada a les dimensions del frontis.

L'empresa adjudicatària haurà de coordinar amb l'Ajuntament la relació de noms comercials abans de preparar els rètols.

3.7. Equipament específic dels estands de la Mostra del Cava

Els 18 estands destinats a la Mostra del Cava, Corpinnat i Vins Escumosos disposaran, a més de les característiques generals, dels elements següents:

- Un espai de magatzem interior d'aproximadament 1 × 1 metre, tancat amb cortina.
- Un taulell d'aproximadament 1 × 0,5 metres.

Aquests elements hauran de quedar correctament instal·lats i ser funcionals abans de l'obertura de la fira.

4. IL·LUMINACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Cada estand disposarà d'un focus LED i d'un quadre elèctric individual amb els elements necessaris per garantir una instal·lació segura.



La configuració mínima prevista serà:

- Interruptor diferencial de 2×25 A.
- Magnetotèrmic per al circuit d'enllumenat.
- Magnetotèrmic per al circuit de presa de corrent.
- Una presa de corrent de 220 V.
- Potència disponible de fins a 3.000 W per estand.

La instal·lació haurà d'estar correctament protegida, dimensionada i executada d'acord amb la normativa aplicable a les instal·lacions elèctriques temporals.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el correcte funcionament de l'enllumenat i dels elements elèctrics durant tot l'esdeveniment, així com l'atenció de les incidències que es puguin produir.

Els certificats, butlletins, projectes específics i altres documents tècnics reglamentàriament exigibles que no estiguin expressament inclosos en el preu del servei s'hauran de determinar i gestionar d'acord amb les obligacions legals aplicables. La seva exclusió del preu no eximeix de l'obligació de disposar de la documentació preceptiva ni de complir la normativa vigent.

5. TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE

5.1. Transport i muntatge

El preu del servei inclourà el transport dels materials, la càrrega i descàrrega, el personal, la maquinària, les eines i tots els mitjans auxiliars necessaris per al muntatge.

L'empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb l'Ajuntament per executar els treballs d'acord amb la distribució i les instruccions municipals.

El muntatge haurà d'estar completament finalitzat i revisat el **dijous 26 de novembre de 2026**, amb tots els estands instal·lats, equipats, retolats i en condicions d'ús.

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència que pugui afectar el compliment d'aquest termini.

5.2. Desmuntatge

El desmuntatge començarà a partir del dilluns 30 de novembre de 2026 i haurà de finalitzar en un termini màxim de tres dies naturals, sense superar el dimecres 2 de desembre de 2026.

L'empresa adjudicatària haurà de retirar tots els materials, residus i elements auxiliars, i deixar els espais ocupats en les mateixes condicions en què es trobaven abans del muntatge.

Els treballs s'hauran de dur a terme amb les precaucions necessàries per evitar desperfectes al paviment, al mobiliari urbà i a qualsevol altre element de l'espai públic.

Qualsevol dany imputable a l'empresa adjudicatària haurà de ser reparat o compensat d'acord amb les responsabilitats que corresponguin.



6. ASSISTÈNCIA TÈCNICA DURANT LA FIRA

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de personal tècnic especialitzat suficient per garantir l'assistència presencial durant tot l'horari d'obertura de la Fira de Nadal i la Mostra del Cava, els dies 28 i 29 de novembre de 2026.

El personal tècnic haurà de poder atendre, com a mínim, les incidències relatives a:

- Funcionament de les persianes motoritzades.
- Il·luminació i instal·lacions elèctriques.
- Elements estructurals i tancaments.
- Tarimes, cobertes i altres components dels estands.
- Qualsevol altra deficiència relacionada amb les prestacions contractades.

Durant la celebració de la fira, el termini màxim de resposta i inici de les actuacions per resoldre una incidència serà d'una hora des de la comunicació de l'avaria.

Durant el període de muntatge, les deficiències o els materials defectuosos que impedeixin la correcta instal·lació hauran de ser reparats o substituïts en un termini màxim de tres hores des que se'n tingui coneixement, sempre que la naturalesa de la incidència ho permeti. Si no és possible complir aquest termini, l'empresa haurà de comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament i proposar una solució alternativa que no comprometi la seguretat ni el calendari.

L'empresa designarà una persona responsable o interlocutora tècnica per coordinar els treballs amb els serveis municipals i gestionar les incidències.

7. PREVENCIÓ D'INCENDIS I SEGURETAT

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels elements de prevenció i protecció contra incendis exigibles d'acord amb les característiques de les instal·lacions i la normativa aplicable.

Com a mínim, haurà de preveure extintors de pols ABC, distribuïts estratègicament i degudament senyalitzats, en nombre i ubicació adequats a la implantació dels estands i a les exigències normatives.

Els materials i les instal·lacions hauran de complir els requisits de seguretat que els siguin aplicables, incloent-hi les exigències relatives al comportament davant el foc, l'estabilitat estructural, les instal·lacions elèctriques i la protecció de les persones usuàries.

L'empresa haurà de mantenir lliures i accessibles els espais necessaris per a la circulació i l'accés als elements de seguretat, d'acord amb les indicacions municipals.

8. QUALITAT I ESTAT DELS MATERIALS

Tots els estands, estructures, panells, tarimes, persianes, cobertes, quadres elèctrics, focus i accessoris hauran d'estar en perfecte estat de conservació, neteja i funcionament.



No s'admetran materials que presentin, entre altres, les deficiències següents:

- Panells ratllats, trencats, deformats o deteriorats.
- Vinils antics o restes de retolacions anteriors visibles.
- Cobertes amb desperfectes o filtracions.
- Persianes defectuoses o que no funcionin correctament.
- Tarimes inestables, trencades o amb elements solts.
- Quadres elèctrics, focus o preses de corrent trencats o defectuosos.
- Elements que puguin comprometre la seguretat o perjudicar la imatge de l'esdeveniment.

L'Ajuntament podrà inspeccionar els materials i les instal·lacions durant el muntatge i abans de l'obertura de la fira.

Si es detecten deficiències, l'empresa adjudicatària haurà de reparar-les o substituir els elements afectats sense cap cost addicional per a l'Ajuntament.

9. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de **900.000 € per sinistre**, adequada a les activitats objecte del contracte.

La cobertura haurà d'incloure els danys personals i materials que es puguin ocasionar a tercers, als expositors, a les mercaderies i als espais públics com a conseqüència de l'execució del servei, en els termes previstos a la pòlissa i d'acord amb la normativa aplicable.

L'empresa haurà d'acreditar, quan li sigui requerit, la vigència de la pòlissa i el pagament de la prima corresponent.

La contractació de l'assegurança no limitarà les responsabilitats que legalment puguin correspondre a l'empresa adjudicatària.

10. INFORME FINAL DEL SERVEI

En el termini màxim de deu dies hàbils des de la finalització del desmuntatge, l'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament un informe final del servei.

Aquest informe inclourà, com a mínim:

- Relació dels treballs realitzats.
- Nombre d'estands efectivament instal·lats.
- Cronograma de muntatge i desmuntatge.
- Personal tècnic i operatiu assignat.
- Relació d'incidències produïdes i actuacions efectuades.



- Reparacions o substitucions realitzades.
- Observacions sobre el funcionament de les instal·lacions.
- Propostes de millora per a futures edicions.

11. CONDICIONS ECONÒMIQUES I FACTURACIÓ

El preu unitari màxim del servei s'estableix en **690,00 € per cada estand efectivament instal·lat, IVA exclòs**.

El nombre màxim previst és de 64 estands: 46 destinats a la Fira de Nadal i 18 destinats a la Mostra del Cava.

El pressupost màxim calculat sobre aquesta previsió és el següent:

Concepte	Import
64 estands × 690,00 €	44.160,00 €
IVA (21%)	9.273,60 €
Pressupost màxim, IVA inclòs	53.433,60 €

La facturació es determinarà exclusivament segons el nombre d'estands efectivament instal·lats i conformats per l'Ajuntament d'Ascó, a raó de 690,00 € per unitat, IVA exclòs.

L'Ajuntament no estarà obligat a abonar les unitats previstes que finalment no s'hagin instal·lat i acceptat. L'import final a abonar no podrà superar el límit econòmic màxim del contracte.

El preu unitari inclourà totes les despeses necessàries per a l'execució correcta de les prestacions descrites en aquest plec, incloent-hi el lloguer, el transport, la càrrega i descàrrega, el muntatge, la instal·lació, la retolació, els equipaments, l'assistència tècnica, el desmuntatge, la retirada de materials, les assegurances i els costos de personal, inclosos els que corresponguin per treballar en dies festius.

La factura haurà d'indicar el nombre d'estands efectivament instal·lats, el preu unitari aplicat, la base imposable i l'IVA corresponent. El pagament quedarà subjecte a la comprovació i conformitat del servei per part de l'Ajuntament.

12. SUPERVISIÓ I RECEPCIÓ DEL SERVEI

L'Ajuntament d'Ascó, mitjançant els serveis municipals que designi, supervisarà el compliment de les prescripcions tècniques, la qualitat dels materials, el muntatge, les instal·lacions, l'assistència tècnica i el desmuntatge.

L'empresa adjudicatària haurà de seguir les instruccions municipals relatives a la implantació, els horaris, la coordinació dels treballs i les condicions de seguretat.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
MITJANÇANT LLOGUER, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I
DESMUNTATGE DELS ESTANDS DE LA FIRA DE NADAL I MOSTRA DEL CAVA D'ASCÓ 2026

La recepció del servei quedarà condicionada a la comprovació que les prestacions s'han executat correctament i que els estands facturats han estat efectivament instal·lats i conformats per l'Ajuntament.

Les deficiències imputables a l'empresa adjudicatària hauran de ser corregides sense cost addicional, sens perjudici de les responsabilitats que puguin correspondre d'acord amb el contracte i la normativa aplicable.

Ascó, a la data de la signatura electrònica.

