LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

SU2026-106

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS DE L'HORTA I ALTRES VIES DEL MUNICIPI DE LLEIDA

TRAMITACIÓ ANTICIPADA ORDINÀRIA, SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

L'Ajuntament de Lleida és responsable del manteniment dels camins municipals de l'Horta. Les activitats agrícoles, ramaderes i la pròpia mobilitat de les persones que hi transiten es desenvolupen als camins de l'Horta i altres vies del municipi de Lleida. Aquest ús fa necessari que l'estat del ferm, les cunetes i la senyalització garanteixi la seguretat i el confort per facilitar les activitats econòmiques del municipi i els desplaçaments de les persones veïnes dins pròpies partides, en connexió al nucli urbà o a altres municipis.

INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

L'Ajuntament de Lleida no disposa de mitjans materials ni humans per fer treballs de manteniment de camins que s'organitzen en campanyes, especialment lligades a l'activitat agrícola a l'Horta i dels seus veïns i veïnes. Les campanyes suposen l'ús de mitjans de forma intensiva durant un determinat mesos de l'any mentre que, durant la resta, aquests treballs poden ser mínims o, fins i tot, nuls.

JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

El contracte no es divideix en lots ja que, sota un d'únic, les diferents tipologies de treballs es desenvolupen de forma coordinada, permetent la màxima eficiència, la perfecta organització i el màxim rendiment, d'acord a la diversa tipologia d'incidències a resoldre en un territori tan ampli, d'acord a l'article 99.3.b de la Llei de contractes del Sector Públic.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte té per objectiu la contractació d'una empresa amb els mitjans materials i humans necessaris per fer les tasques de manteniment dels elements que garanteixen la seguretat del transit als camins i altres vies del municipi de Lleida.

2.1 CPV del contracte

Es consideren aplicables els CPV:

- 45233200 – Treballs diversos de pavimentació
- 44811000-8 – Pintura de senyalització de carreteres
- 77312000 – Serveis d'esbrossada

CSV: 2005acdf-c237-4f5e-bba1-4f7add91d36f
Document electrònic – Adreça de validació: https://tramits.paeria.cat/validacio

2.2 Subvenció vigent

L'Ajuntament de Lleida ha rebut una concessió d'ajut, per part de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), per la utilització d'àrid reciclat durant els anys 2026 i 2027, d'acord a la Resolució de concessió d'Ajut a l'Ajuntament de Lleida, de data 12 de novembre de 2025, que correspon a la convocatòria:

- TER/4552/2024, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.
- TER/4652/2024, de 20 de desembre, de convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

En aquest quadre es recullen els imports del contracte que es preveuen finançar amb l'ajut i els que no

Concepte	Cost contracte (IVA inclòs)	Àrid previst d'aplicar	Despesa subvencionable segons bases (IVA inclòs)	Despesa no subvencionable (IVA inclòs)	% no subvencionable
Compra d'àrid reciclat marcatge CE, transport i aplicació	29,04€/m^3	4.949,05 m^3	7,74€/m^3 (compra) + 6,00€/m^3 (transport i aplicació). Total 13,74€/m^3 68.000,00€	15,30€/€/m^3 75.720,52	52,69

3. DATA D'INICI PREVISTA DEL CONTRACTE: 1 de març de 2027

4. DURADA DEL CONTRACTE: 8 mesos.

Prorrogable fins un màxim de 2 anys més.

5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

S'ha fet una estimació de la despesa, per tant es proposa un contracte per preus unitaris. L'Ajuntament demanarà només les quantitats que necessiti a l'empresa adjudicatària, sense que hi hagi l'obligació per part de l'Ajuntament d'arribar al total de les quantitats i/o pressupost adjudicat.

Atesa la naturalesa del contracte no es pot fixar un pressupost de licitació donat que el volum exacte d'aquests subministraments no es pot predeterminar.

D'acord amb la previsió de la disposició addicional 33a de la LCSP, la quantia del pressupost base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitador d'aquest contracte.

Es preveu una despesa màxima de 262.809,92€ (IVA exclòs) + 55.190,08€ d'IVA (21%) que suposen un total de 318.000,00 € IVA inclòs, que també contempla l'import de l'ajut d'àrid reciclat.

La despesa prevista no és proporcional a la dotació econòmica mensual disponible (25.000,00€/mensuals, IVA inclòs) vist que als mesos de gener i febrer, de condicions climàtiques hivernals, no es poden dur a terme treballs als ferms asfàltics ni a la senyalització viària horitzontal. Així, la despesa associable a aquests 2 mesos (en aquest cas, fora de contracte) s'incorpora al període del contracte (març a octubre) essent 10 mesos l'import total de la despesa (250.000,00€, IVA inclòs). Aquest import s'incrementa en 68.000,00€ (IVA inclòs) pel període contractual de 8 mesos.

Els preus unitaris màxims que regiran el contracte, abans d'IVA, són els següents:

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AOFIDIA	h	Oficial de la construcció, en horari laborable diürn, de dillluns a les 7:00 a divendres a les 19:59 (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €
P- 2	AOFINOC	h	Oficial de la construcció, horari festiu o nocturn, de divendres a les 20:00 a dilluns a les 6:59 (TRENTA-CINC EUROS)	35,00 €
P- 3	APEODIA	H	Operari de vies i obres, en horari laborable diürn, de dillluns a les 7:00 a divendres a les 19:59 (DIVUIT EUROS)	18,00 €
P- 4	APEONOC	H	Operari de vies i obres, en horari festiu o nocturn, de divendres a les 20:00 a dilluns a les 6:59 (VINT-I-UN EUROS)	21,00 €
P- 5	BMAQ001	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	49,92 €
P- 6	BMAQ002	h	Camió per a transport de 24 t PMA (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	46,22 €
P- 7	BMAQ003	h	Camió per a transport de 40 t PMA (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	55,46 €
P- 8	BMAQ004	h	Camió per a transport de 5 a 15 t PMA (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	41,60 €
P- 9	BMAQ005	h	Camió per a transport de fins a 5 t PMA (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	32,35 €
P- 10	BMAQ006	h	Camió grua fins a 20 t (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	48,07 €

P- 11	BMAQ007	h	Motonivelladora gran (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	84,03 €
P- 12	BMAQ008	h	Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 Tn (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	65,55 €
P- 13	BMAQ009	h	Corró vibratori autopropulsat de fins a 20 t (SETANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	70,17 €
P- 14	BMAQ010	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics fins a 10 t (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	56,30 €
P- 15	BMAQ011	h	Màquina escombradora de ferms i calçades, de formigó o betum, autopropulasda (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	50,42 €
P- 16	BMAQ012	h	Compressor amb equip manual de demolició (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11 €
P- 17	BMAQ013	h	Grup i martell trencador (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5,55 €
P- 18	BMAQ014	h	Radial per a tall de paviments (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €
P- 19	BMAQ015	h	Serra mecànica per a treballs forestals o similars (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46 €
P- 20	BMAQ016	h	Formigonera (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	BMAQ017	h	Compactador manual de rases (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €
P- 22	BMAQ018	h	Pala excavadora giratoria sobre rodes de 12 a 20 t (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	84,87 €
P- 23	BMAQ019	h	Pala excavadora giratoria sobre rodes de 21 a 30 t (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	127,73 €
P- 24	BMAQ020	h	Retroexcavadora amb martell trencador (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	68,07 €
P- 25	BMAQ021	h	Camió dumper petit de fins a 15 t (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	38,66 €
P- 26	BMAQ022	h	Camió cuba cisterna fins a 6 m3 (QUARANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	42,02 €
P- 27	BMAQ023	h	Camió cisterna fins a 10 m3 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	56,30 €

P- 28	BMAQ024	h	Maquinària de tall de paviment (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	18,49 €
P- 29	BMAQ025	h	Camió gran amb pala davantera lleva neus i tolva dosificadora i repartidora de sal o maquinària equivalent compatible amb aquesta actuació (VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	89,92 €
P- 30	CMAT001	m3	Subministrament de grava de riu 3/6 mm (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	31,93 €
P- 31	CMAT002	m3	Subministrament de grava de riu 20/40 mm (TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	30,25 €
P- 32	CMAT003	m3	Subministrament de tot-ú artificail ZA-20 (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	25,21 €
P- 33	CMAT004	m3	Subministrament de grava ciment GC-20 (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	35,29 €
P- 34	CMAT005	m3	Submisnitrament de còdols de riu 50/100 (QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	15,13 €
P- 35	CMAT006	m3	Subministrament de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	71,43 €
P- 36	CMAT007	U	Subministrament de pot de 25 Kg d'aglomerat en fred AF8 per a reparacions parcials (TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	30,25 €
P- 37	CMAT008	u	Sac de morter de ciment preparat M-18 (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	12,61 €
P- 38	CMAT009	u	Sac de ciment CEM I 32,5 N segons UNE-EN-197-1 (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P- 39	DLLOG001	u/dia'	Con vermell i reflectant per senyalització viària (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P- 40	DLLOG002	u/dia(	tanca metàl·lica o de PE AD de 1 a 1,2 m d'alçada (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	DLLOG003	u/dia)	Planxa de protecció de rasesm clots i altres (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P- 42	MALT001	u	Tallada controlada de forma directa, de qualsevol d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 25 km) (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	123,53 €

P- 43	MALT002	u	tallada controlada amb tècnica de grimpada de qualsevol alçària, deixant soca vista arran, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport de la mateixa a la planta de compostatge. (SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	630,25 €
P- 44	MALT003	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, de qualsevol d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 25 km) (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	241,17 €
P- 45	MALT004	u	Eliminació de soca d'arbre talat, en mabit no urbanitzat. Aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport de la mateixa a la planta de compostatge. (NORANTA-SIS EUROS)	96,00 €
P- 46	MALT005	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (SETANTA-CINC EUROS)	75,00 €
P- 47	MALT006	u	Taula de picnic de fusta tècnica amb bancs (CINC-CENTS DEU EUROS)	510,00 €
P- 48	MALT007	u	Taula de picnic de fusta tècnica sense bancs (DOS-CENTS DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	210,09 €
P- 49	MALT008	u	Bancs de fusta tècnica de 180 cm de llargada i estructura de fosa (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	278,99 €
P- 50	MALT009	u	Col·locació provisional de planxa metàl·lica fins a 3 m2 i 3 cm de gruix en actuacions d'emergència, inclosa p.p. de senyalització i abalisament fora d'horari laboral (VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	89,92 €
P- 51	MALT010	u	Aixecar pou de registre (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	74,79 €
P- 52	MALT011	m2	Làmina geotèxtil, de 180 g/cm2 de gramatge, inclosa anivellació i refí de la base de terra, totalment col·locat (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P- 53	MALT012	m2	Làmina anti arrels i canyissos (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52 €
P- 54	MALT013	m	Tall de qualsevol tipus de paviment amb serra de disc, fins 20 cm. de fondària (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P- 55	MCUN001	m	Formació i reperfilat de cuneta, amb l'eliminació de bordó de terra al limit de l'asfalt (amb o sense presència de barrera de seguretat o altres elements), inclosos treballs d'esbrossada i retirada de material vegetal, reperfilat mecànic de les terres, amb càrrega i transport de material sobrer a abocador, inclòs cànon (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P- 56	MCUN002	m2	Esbrossada de terreny amb esbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20km) (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	0,35 €
P- 57	MCUN003	m2	Esbrossada de terreny amb esbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense aplec ni transport a abocador. (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 58	MCUN004	m	Desbrossada de franges de terreny de fins a 2 m d'amplària mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa, inclosos repassos manuals amb desbrossadora manual de fil o disc. (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 59	MCUN005	m2	Esbrossada de terreny amb tractor de 47.8 kW (65kw) amb esbrossadora de martells i amb una amplada de treball de 1,5 a 2m, amb un mínim de dues passades de màquina, aplec del material generat i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa planta de compostatge (no més lluny de 20km) (ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	0,18 €
P- 60	MCUN006	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1.5 a 2 m, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir el material generat (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 61	MDREN001	u	Construcció d'embornal sifònic o registre per evaquació d'aigues de reg, de formigo, complert inclòs excavació, transport i taxes de l'abocador, formigonat, marc i reixa i connexió a la xarxa de sanejament amb tub de PE DN 250 mm fins tres ml de longitud, connectat amb peces especials, totalment acabat amb accessoris inclosos (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	378,51 €
P- 62	MDREN002	m	Canonada de pe o pp corrugat exterior i llis interior sn 8 dn.250 mm, incloent excavació, transport i rebliment de rasa amb formigó h-150 fins capa rodadura o panot, totalment acabat (VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	26,05 €
P- 63	MDREN003	m	Canonada de pe o pp corrugat exterior i llis interior sn 8 dn.400 mm, inclòs excavació, transport i taxes de l'abocador, i reblert de rasa amb formigó h-150 fins capa rodadura o panot, totalment acabat. (TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	31,09 €
P- 64	MDREN004	m	Canonada de pe o pp corrugat exterior i llis interior sn 8 dn.500 mm, inclòs excavació, transport i taxes de l'abocador, i reblert de rasa amb formigó h-150 fins capa rodadura o panot, totalment acabat. (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	37,81 €
P- 65	MDREN005	m	Canonada de pe o pp corrugat exterior i llis interior sn 8 dn.630 mm, inclòs excavació, transport i taxes de l'abocador, i reblert de rasa amb formigó h-150 fins capa rodadura o panot, totalment acabat. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	50,42 €
P- 66	MDREN006	m	Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe C, de base plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	121,85 €
P- 67	MDREN007	u	Construcció de pericó o arqueta de registre en cunetes i terraplens per a la connexió d'aigües pluvials i de reg, de 80x80x120 cm, amb formigó en massa HM-20, inclòs encofrat a una cara, formació d'embocadures, aletes, rebosat interior i tapa-reixa de protecció tipus tramex o similar. (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	378,15 €

P- 68	MDREN008	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de d.110 mm i reblert amb material filtrant (graves) fins a 50 cm. per sobre del drenatge, inclòs geotèxtil que envolta el material filtrant. (TRENTA-CINC EUROS)	35,00 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	MDREN009	m	Reparació parcial de drenatge transversal o longitudinal amb canonada de PEAD SN8 DN400/630, inclosos treballs de demolició i moviment de terres complerts, formigonat de la canonada amb 10 cm de HM-25 i treballs de replanteig, reperfilat i embocadures en bec d'ànec o arquetes de formigó inclosa tapa reixa tramex 30x30 mm ancorada (CENT VUITANTA-CINC EUROS)	185,00 €
P- 70	MFAB001	m3	Formigonament d'explanades, rases o qualsevol altre element, amb formigó en massa HM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (NORANTA EUROS)	90,00 €
P- 71	MFAB002	m	Neteja de pous , pricons i altre elements d'obra de fàbrica lligats al drenatge de les aigües de camins i altres vials, diferents a cunetes. Inclou transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SET EUROS)	7,00 €
P- 72	MFAB003	h	Inspecció amb càmara TV, gravació i informe tècnic. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	88,24 €
P- 73	MFAB004	m	Neteja i desembussada de canoinades i clavegueres, conductes de pas d'aigua sota via, pous i fosses sèptiques de fins a 6 m3 de volum, amb camió cisterna de suport i entrada d'equip de treball dins el conducte dotat d'equip de respiració, si és necessari, amb extracció de material generat i la seva gestió com a residu. (TRENTA-CINC EUROS)	35,00 €
P- 74	MFAB005	m	Neteja i desembussada de clavegueres, conductes de pas d'aigua sota via, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna (TRENTA EUROS)	30,00 €
P- 75	MGRAN002	m3	Subministrament i aplicació de tot-ú artificial ZA-25 estès i compactat a peu d'obra, el material al 100% PM, en qualsevol ámbit i tipus d'obra, inclós formació de peralts, bombeig. (VINT-I-NOU EUROS)	29,00 €
P- 76	MGRAN003	m3	Subministrament i aplicació de Tot-ú procedent de reciclat de la construcció amb composició mixta, amb marcatge CE d'acord amb les condicions de les resolucions TER/4652/2024 i TER/4552/2024 i altres que s'atorguin o aplicacions de material d'iguals característiques sense ajut, inclós formació de peralts, bombeig i elements de drenatge laterals (VINT-I-QUATRE EUROS)	24,00 €
P- 77	MGRAN004	m3	Terraplenat amb sòl seleccionat segons article 330 PG3 procedent de préstec, estesa i compactació , mesurat sobre perfil teòric. (VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	21,01 €
P- 78	MGRAN006	m3	Sauló d'origen granític procedent de cantera, estès i compactat del material al 98 %PM, totalment col.locat (TRENTA-SET EUROS)	37,00 €
P- 79	MGRAN007	m3	Sauló procedent d'àrids reciclats, estès i compactat del material al 98%PM, totalment col·locat. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €

P- 80	MGRAN008	m3	Grava de pedrera (ull de perdiu) de grandària màxima 5-12 mm subministrat i col·locat en rases, pous i fonaments (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €
P- 81	MGRAN009	Tn	Grava de granulat reciclat de 06/16, subministrat i col.locat en rases, pous i fonaments (NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9,50 €
P- 82	MGRAN010	m2	Reperfilat i compactació d'esplanació de camí amb mitjans mecànics, amb aportació de tot-ú per a regularització, inclosa formació de peralts, bombeig (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	0,26 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 83	MGRAN011	m3	Càrrega mecànica i transport de material granular procedent d'abassegament municipal, dins el terme municipal, i posterior estesa, humectació i compactació en ferms de camins i esplanacions. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	13,45 €
P- 84	MMBC001	m2cm	Fresatge mecànic de paviments de mescles betuminoses i granulars, per cda cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió, i escombrat i neteja de la superfície fresada. Superfície >500m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
P- 85	MMBC002	m2	Fresatge de 15 a 25 cm de gruix de paviment de mescrles bituminoses i base, amb incorporació del material resultant i altre per millora de la base (no inclou el material de millora). Superfície > 500m2 (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04 €
P- 86	MMBC017	tn	Aglomerat asfàltic en calent capa rodadura o qualsevol altra reparació parcial de 2 a 40 m2 estés, compactat i inclòs betum (AC16 B50/70 SURF D amb àrid granític) (CENT QUARANTA EUROS)	140,00 €
P- 87	MMBC018	tn	Aglomerat asfàltic en calent capa rodadura o qualsevol altra reparació parcial de 40 a 100 m2 estés, compactat i inclòs betum (AC16 B50/70 SURF D amb àrid granític) (CENT TRENTA-CINC EUROS)	135,00 €
P- 88	MMBC019	tn	Aglomerat asfàltic en calent capa rodadura o qualsevol altra reparació parcial de 100 a 499 m2 estés, compactat i inclòs betum (AC16 B50/70 SURF D amb àrid granític) (CENT VINT-I-CINC EUROS)	125,00 €
P- 89	MMBC020	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotació 0,5 kg/m2, en reparacions parcials (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76 €
P- 90	MMBC021	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 en reparacions parcials (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
P- 91	MMBC022	m3	Rebliment de flonjalls amb material seleccionat procedent de préstec , mesurat sobre perfil teòric, incloses part proporcional d'obertura d'accessos i preparació de la base, estés i compactat al 95% PM, en reparacions parcials (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	26,89 €
P- 92	MMBC023	m3	Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb ciment CEM IV/B 32,5 N, col·locada i piconatge del material al 98% del PM en raparacions parcials (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00 €

P- 93	MMBC024	m	Segellat d'esquerdes de paviment asfàltic amb màstic betuminós en calent aplicat amb equip automotriu d'escalfat i aplicació, prèvia neteja i sanejament. Longitud =<200m (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04 €
P- 94	MMBC025	Tn	Mescla bituminosa en fred tipus AF-8 en soteig en vials, inclòs neteja i preparació de la supefície, estesa i compactació amb mitjans manuals, fins a 2 m2 inclosa p.p. de senyalització i abalisament,inclòs tall de paviment,demolició, retirada producte a abocador , taxes de l'abocador, reg d'imprimació i totes les feines incloses.=<2m2 (CENT VUITANTA-CINC EUROS)	185,00 €
P- 95	MMBC026	Tn	Mescla bituminosa en calent AC 16 surf B 50/70 D col.locat en soteig en vials , inclòs neteja i preparació de la base, tall de paviment, demolició, retirada de producte resultant a l'abocador (taxes abocador incloses), reg d'imprimació i totes les i totes les feines incloses, totalment acabat. =<2m2 (TRES-CENTS QUINZE EUROS)	315,00 €
P- 96	MMBC027	m2	Doble tractament superficial de reg asfàltic amb emulsió bituminosa C69BP3TRG i dotació d'àrids segons plec, inclòs treballs de neteja i regularització de la base amb aportació d'arids i emulsió, i escombrat de material sobrant, totalment acabat, fins a 500 m2 (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	MMBC028	m2	Triple tractament superficial de reg asfàltic amb emulsió bituminosa C69BP3TRG i dotació d'àrids segons plec, inclòs treballs de neteja i regularització de la base amb aportació d'arids i emulsió, i escombrat de material sobrant, totalment acabat, fins a 499m2 (VUIT EUROS)	8,00 €
P- 98	MMBC029	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P- 99	MMBC030	m2	Demolició de paviment de formigó o vorrera existenr en actuacions de 0 a 150m, inclòs panot i llosa de formigó (en cas d'existir) i transport i cànon a abocador, incloent els talls de disc necessaris i fins 30vm de gruix (SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	16,81 €
P- 100	MMBC003	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics canon d'abocament i manteniment de l'abocador. Superfície>500m2 (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	12,61 €
P- 101	MMBC004	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2. Superfície>500m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56 €
P- 102	MMBC005	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m), amb dotació 0,5 kg/m2. Superfície>500m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38 €
P- 103	MMBC006	Tn	Paviment de mescla bituminosa en calent de composició AC 16 surf B 50/70 D amb àrid granític, estesa i compactada al 98%, inclòs betum. Superfície>500m2 (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P- 104	MMBC007	Tn	Paviment de mescla bituminosa en calent de composició AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D amb àrid granític, estesa i compactada al 98%, inclòs betum modificat. Superfície>500m2 (CENT TRENTA EUROS)	130,00 €

P- 105	MMBC008	Tn	Paviment de mescla bituminosa en calent de composició AC22 B60/70 bin S amb àrid granític estesa i compactada al 98%, inclòs betum. Superfície>500m2 (CENT DEU EUROS)	110,00 €
P- 106	MMBC009	m	Segellat d'esquerdes de paviment asfàltic amb màstic betuminós en calent aplicat amb equip automotriu d'escalfat i aplicació, prèvia neteja i sanejament. Longitud >200m (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P- 107	MMBC010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg bicapa amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1, inclòs treballs de soteog previ per preparació de la base, i escombrat de material sobrant, totalment acabat. Superfície>500m2 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80 €
P- 108	MMBC011	m2	Triple tractament superficial de reg asfàltic amb emulsió bituminosa C69BP3TRG i dotació d'àrids segons plec, inclòs treballs de neteja i regularització de la base amb aportació d'arids i emulsió, i escombrat de material sobrant, totalment acabat. Superfície>500m2 (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P- 109	MMBC012	m3	Estabilització d'esplanada ´in situ´ amb mitjans mecànics, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, inclos reg de curat amb emulsió bituminosa. Superfície >500m2 (TRENTA-UN EUROS)	31,00 €
P- 110	MMBC013	m3	Estabilització d'esplanada i ferms ´´in situ´´ amb mitjans mecànics, amb addició de material granular no plàstic, arena o tot-u artificial, inclosa aportació del material granular, estesa amb mescla i demolició i matxuqueig in situ de l'esplanada o ferm, aportació d'aigua per assolir humitat òptima, anivellació i compactació al 98% PM. Superfície >500m2 (DOTZE EUROS)	12,00 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 111	MMBC014	m2cm	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses en reparcions parcials , inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície. Superfície=<500m2 (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05 €
P- 112	MMBC015	m2	Fresatge, de 15 a 25 cm de gruix, de paviment de mescles bituminoses i base, amb incorporació de material resultant i altre aportat per millora de la base (no inlcou el material aportat). Superfície =<500m2 (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €
P- 113	MMBC016	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics canon d'abocament i manteniment de l'abocador. Superfície=<500m2 (CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	14,29 €
P- 114	MMTER001	m3	Excavació de rasa en tot tipus de terreny, inclosa roca, esgotament de nivell freàtic i estintolament manual de serveis afectats, inclòs càrrega i transport a abocador. (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	23,53 €
P- 115	MMTER002	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb tot-ú ZA-25 en tongades de 25 cm. com a màxim amb compactació del 98% PM. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	30,25 €
P- 116	MMTER003	m3	Reblert en rases i pous amb terres procedents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	12,60 €

P- 117	MMTER004	m3	Excavació de tot tipus terreny, inclòs roca, en zones de desmunt o flonjalls, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (QUINZE EUROS)	15,00 €
P- 118	MSEG001	m	Subministrament i col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs. (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	39,49 €
P- 119	MSEG002	m	Increment per corbatura de barrera (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73 €
P- 120	MSEG003	u	Subministrament i col.locació de separador (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	25,21 €
P- 121	MSEG004	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	34,03 €
P- 122	MSEG005	m	Subministrament i col·locació barrera de seguretat mixta fusta-metall amb postes C100 de 1,5m cada 4m. (La fitxa el producte diu que és Adecuada para zonas de poco riesgo y baja velocidad permitida, entenc que pels camins de l'Horta, amb velocitat màxima de 50km/h, seria suficient). Amb nivell de contenció N1 W5 segons EN-1317-1-2-5 (sistemes de contenció a carreteres) sense amb separador, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs. (CENT CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	105,04 €
P- 123	MSEG006	m	Instal·lació de tanca de fusta formada per dos pilars de 2,00 cm d' alçada i 10 cm de diàmetre de fusta de pí tractada amb auoclau clase IV, instal·lats amb una separació de 4 m i una corda de sisal de 20 mm. Inclou fixacions de la corda i retirada de la tanca existent i la gestió de les restes. (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	50,21 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 124	MSEG007	m	Instal·lació de tanca de fusta formada per dos pilars de 2,00 cm d' alçada (1,2m sobre el terreny) i 10 cm de diàmetre de fusta de pí tractada amb auoclau clase IV, instal·lats amb una separació de 4 m i una corda de sisal de 20 mm. Inclou fixacions de la corda i retirada de la tanca existent i la gestió de les restes. (TRENTA-SIS EUROS)	36,00 €
P- 125	MSEG008	u	Subministrament i col·locació de terminal de cua de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclós elements de fixació i captafars (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	50,42 €
P- 126	MSEG009	u	Subministrament i col·locació d'extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç (TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	369,75 €
P- 127	MSEG010	u	Subministrament i col·locació d'extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç (CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	554,60 €
P- 128	MSEG011	u	Subministrament i col·locació d'extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat mixta fusta-metàl·lica amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil C-100 o C-120 cada 2 m	386,55 €

			(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P- 129	MSEG012	m	Pintat sobre paviments de banda transversal contínua sonora de 30 cm, amb pintura de dos components en fred, inclosa formació de ressalts de 100X50X4 mm, amb màquina d'accionament manual (TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	35,04 €
P- 130	MSEG013	m	Barrera NewJersei de 50cm d'alçada i 60cm d'ample, amb eixamplament de la base als 2 costats (CENT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	100,84 €
P- 131	MSEG014	m	Barrera DB80AS-A de 400 o 600*48*80 amb marcatge CE i nivell de contenció H2 i ample de treball W1 o estandar, amb import inclòs fins a peu d'obra, sense descàrrega ni col.locació (diria que el W1 vol dir que té només eixamplament a la base en u n costat) (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	126,05 €
P- 132	MSEG015	u	Transició de DB80 de 400x60x80h amb encaix per biona d'acer amb import inclòs fins a peu d'obra, sense descàrrega ni col.locació (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	159,66 €
P- 133	MSENY001	u	Mirall per encreuament de diàmetre 60cm, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	44,45 €
P- 134	MSENY002	u	Placa per a senyals de trànsit de 60cm de diàmetre, o equivalent quadrat i triangular , amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	34,45 €
P- 135	MSENY003	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, de 3 m d'altura, per a la col·locació de senyals de trànsit, completament instal.lat i formigonat (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	61,77 €
P- 136	MSENY004	u	Reparació (muntar i desmuntar), recol.locació, modificació, o retirada de qualsevol tipus de senyal vertical i suport, inclòs fixació i petit material (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	34,45 €
P- 137	MSENY005	m2	Pintat de símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant, incloent premarcatge (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	MSENY007	m2	Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada (ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	11,80 €
P- 139	MSENY008	m	Premarcatge de faixa de qualsevol ample sobre paviment (ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	0,08 €
P- 140	MSENY009	m	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 141	MSENY010	m	Neteja de franja de paviment d'1m d'amplada de forma manual o mecànica per posterior aplicació de pintura vial, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43 €

Les empreses licitadores, en la seva oferta econòmica, establiran un percentatge de baixa sobre el conjunt dels preus unitaris recollits en l'Annex de Preus Unitaris. Aquesta baixa s'aplicarà a tota la relació de preus unitaris i suposaran la base de preus unitaris amb la qual es realitzaran les certificacions mensuals.

L'Ajuntament no està obligat a exhaurir l'esmentat import en atenció a què les factures o les certificacions, si escau, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

Els preus unitaris inclouen totes les despeses que l'empresa adjudicatària hagi de realitzar per compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, subministrament, col·locació i senyalització inclosos, excepte quan es refereixi a subministrament de material o a unitats de maquinària que inclouran el personal i maquinària necessaris pel seu funcionament i fins a peu d'obra.

Als preus oferts per l'empresa adjudicatària, s'entendran inclosos els següents conceptes, sense ser limitadors:

- Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, excepte l'IVA.
- Les despeses derivades del compliment de la normativa ambiental i dels continguts i procediments del Pla d'Ambientalització, incloent costos de gestió de residus i taxes, retirada o abocament d'aquests, despeses d'utilització, etc.
- Les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i per l'acompliment de l'avaluació de riscos.
- Les despeses que originin a l'empresa adjudicatària el replanteig, programació dels treballs, control de materials, control de qualitat, control de l'execució, proves, entre d'altres.
- Les despeses de permisos i llicències pròpies de l'empresa adjudicatària i necessàries per a l'execució del contracte.
- Les despeses corresponent a personal, plantes, instal·lacions i equips de maquinària.
- Les despeses d'instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i eines.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció dels abassegaments de material i dels propis treballs contra tota mena de deterioraments, així com els mitjans necessaris per la protecció de l'arbrat o altres elements fixes (públics o privats) en l'àmbit dels treballs a desenvolupar.
- Les despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels treballs executats.
- Les despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals d'aigua de qualsevol tipus o qualitat, abocadors i deixalleries.
- Les despeses de lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treballs o similars.
- Les despeses de conservació i policia de la zona dels treballs durant l'execució d'aquests, el subministrament, col·locació i conservació en la zona de treballs, la guarda dels treballs i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants, vehicles i infraestructures de reg.

- Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de l'horari laboral, i que siguin necessaris per l'acompliment del programa de treballs, per la resposta a incidències vials i per la realització dels treballs amb la mínima afectació al trànsit.
- Els majors costos que puguin derivar-se en motiu del sistema d'emmagatzemament o recollida de residus: big bag, contenidors i similars

També seran a càrrec de l'empresa adjudicatària:

- Les despeses de contractació del Servei de Coordinació de Seguretat i Salut, designat per l'Ajuntament de Lleida, per tot el contracte (pròrrogues incloses): màxim de 2.700€ + IVA pels 8 mesos de contracte. En cas d'aplicar-se les pròrrogues anuals previstes, s'aplicarà l'import proporcional per cada anualitat natural (12 mesos) suplementària.
- Les despeses d'assaigs de laboratori, en les condicions establertes al Plec de Prescripcions Tècniques, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària fins a l'1% del pressupost de licitació i possibles pròrrogues, si es desenvolupen.
- Les despeses de treballs de topografia necessaris per realitzar els plànols o replantejos dels treballs a realitzar.

5.1 Desglossament en anualitats del contracte

Anualitats	Preu base (€)	IVA -21% (€)	Total (€)
1 de març a 31 d'octubre de 2027 (*)	262.809,92	55.190,08	318.000,00
TOTAL	262.809,92 €	55.190,08 €	318.000,00 €

(*) Inclou part ajut atorgat per l'Agència de Residus de Catalunya 68.000,00€ IVA inclòs, dins el període del contracte

5.2 Desglossament del cost del personal vinculat al contracte

L'estimació del cost del personal s'ha fet a partir de les taules salarials del Conveni de la construcció per l'any 2026 amb una jornada laboral de 1.736h/anuals, publicades al BOP Lleida Núm. BOP 10 · Núm. edicte 181 · Data 16-01-2026.

S'ha estimat la dedicació al contracte en:

Categoria professional	**Sexe**	**Total retribució anual (TRA)**	**Retribució horària proporcional a la jornada laboral**	**Dedicació anual (hores treballades)**	**Sou per anualitat completa 2026, segons darrer conveni vigent**	**Sou imputable al contracte 1 març a 30 d'octubre de 2027**
Personal titulat superior	Dona/Home	33.186,21	19,12	64,00	1.223,45	1.050,13
32% Seguretat Social						336,04
Personal titulat mig	Dona/Home	30.118,97	17,35	200,00	3.469,93	2.978,35
32% Seguretat Social						953,07

Oficial 1a	Dona/Home	22.585,11	13,01	600,00	7.805,91	6.700,08
32% Seguretat Social						2.144,02
Peó especialista	Dona/Home	20.011,05	11,53	400,00	4.610,84	3.957,64
32% Seguretat Social						1.266,44
Peó	Dona/Home	19.719,56	11,36	1.520,00	17.265,97	14.819,96
32% Seguretat Social						4.742,39
					TOTAL sous Contracte (1 març a 31 octubre de 2027)	38.948,13

Augment mitjà anual per cada anualitat natural: 3%

Els imports vinculats al concepte salaris, durant els 8 mesos de contracte, contemplen la revisió de salaris. Vist que el Pacte Conveni no recull el % de revisió, es pren com a referència la mitjana dels darrers anys que ha estat de l'ordre del 3%. Així, s'aplica un 3% a l'anualitat 2027 (en referència al conveni vigent a data de redacció dels plecs, any 2026).

La dedicació anual per categoria és orientativa i no vinculant per l'empresa adjudicatària. El personal d'obligat compliment es recull en l'apartat 7 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del contracte.

Resultant un repartiment pels següents conceptes:

CONCEPTE	**COST (€)**
TOTAL COSTOS PERSONAL 8 mesos contracte (import base no proporcional)	**38.948,13**
TOTAL COSTOS MATERIAL I MAQUINÀRIA per 8 mesos contracte (import base no proporcional)	**181.328,04**
Despeses generals i Benefici industrial (19%)	**42.533,74**
TOTAL BASE	**262.809,92**
IVA 21%	**55.190,08**
TOTAL CONTRACTE	**318.000,00**

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 956.502,23 €

VEC	Import IVA exclòs (€)
Contracte 1 març a 31 d'octubre de 2027 (ajut inclòs) 8 mesos	262.809,92 €
Modificació (20% import contracte)	52.561,98 €
Pròrroga 1r any (inclou l'import corresponent a una anualitat de contracte + l'import previst d'augment de salaris per l'anualitat 2027-2028 respecte al contracte 2027+ l'import corresponent a una anualitat de la modificació prevista)	247.933,88 + 8.958,07 + 63.074,39 = 319.966,34 €
Pròrroga 2n any (inclou l'import corresponent a una anualitat de contracte + l'import previst d'augment de salaris per l'anualitat 2028-2029 respecte al contracte 2027+ l'import corresponent a una anualitat de la modificació prevista)	247.933,88 + 8.958,07+ 1197,65 + 63.074,39 = 321.163,99 €
VALOR ESTIMAT CONTRACTE	**956.502,23 €**

L'import de 247.933,88€ IVA exclòs, a què es refereix l'anualitat de cada pròrroga per un any natural, correspon a l'import anual del contracte **excloent l'import associat a ajuts**, vist que a data de redacció dels plecs no s'ha dictat cap resolució en favor de l'Ajuntament per atorgament d'ajuts.

Pel que fa a l'import previst d'augment salarial per les diferents anualitats de les pròrrogues, es contempla el mateix augment anual mitjà que per les anualitats del contracte (3%) segons l'Acord III de la RESOLUCIÓ, de 9 de gener de 2026, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Lleida, relatiu a les taules salarials per als anys 2025 i 2026 i contribució al pla de pensions en el sector de la construcció (PPSC) per als anys 2025 i 2026 (codi de conveni núm. 25000095011994), i vist que no es disposa de dades per l'any 2027.

Els augments per anualitat de pròrroga són:

		Salaris amb les revisions anuals (3%) aplicades	A augmentar cada pròrroga
Anualitat Contracte	2027	38.948,13€	------
Pròrroga 1, inclou augment per referenciar-se a anualitat completa	2028-2029	47.906,20€	8.958,07€
Pròrroga 2 inclou augment per referenciar-se a anualitat completa	2029-2030	49.103,86€	1.197,65€

7. SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA SI

8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA, TÈCNICA I PROFESSIONAL

8.1 Solvència econòmica i financera

Declaració sobre el volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels 3 últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa, en la mesura en què es disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis. Aquesta declaració s'ha de justificar amb els documents comptables que l'acrediten.

El volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 50% del pressupost anual de licitació, sense IVA. El volum mínim de negoci anual a acreditar serà de:

PRESSUPOST ANUALITAT DEL CONTRACTE SENSE IVA	MITJANA VOLUM NEGOCI ANUAL SENSE IVA (50%)
262.809,92€	131.404,96€

8.2 Solvència tècnica i professional

a) L'empresa licitadora haurà d'acreditar l'execució satisfactòria d'un mínim de 2 contractes durant els 3 anys anteriors per un objecte assimilable a aquest contracte. La relació haurà d'incloure l'import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels contractes.

   Als efectes de considerar l'objecte assimilables al del present contracte, tenint en compte que es tracta d'un contracte de serveis, però que les actuacions que s'han de realitzar poden tenir la consideració d'obra, es podrà acreditar indistintament, mitjançant:

   - Contractes de serveis de manteniment de via pública (mínim 2 contractes) amb un import d'adjudicació per a cadascun d'ells igual o superior al 50% del pressupost de licitació sense IVA. Per tant, cadascun dels contractes que cal acreditar ha d'ascendir, com a mínim a 131.404,96€sense IVA.

   - Contractes d'obres relacionades amb construcció o millora de ferms de vials, camins i carreteres en què la suma dels diferents contractes presentats sigui igual o superior al 100% de l'import del pressupost de licitació, sense IVA. Per tant, cadascun dels contractes que cal acreditar ha d'ascendir, com a mínim a 262.809,92€ sense IVA.

   Els contractes realitzats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

b) Documentació específica pel correcte compliment de les condicions de l'Agència Catalana de Residus (ARC) respecte a la certificació CE del material granular reciclat provinent dels residus de la construcció, d'acord a les resolucions vinculades a l'ajut atorgat:

a. Resolució TER/4552/2024, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.
b. Resolució TER/4652/2024, de 20 de desembre, de convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

Les empreses que presentin ofertes per la contractació, en relació al subministrament d'àrid reciclat amb certificació CE, hauran de remetre la documentació següent de forma obligatòria:

- Document de Marcatge CE en vigor, de l'àrid reciclat.
- Document d'acreditació de la inscripció en vigor, al Registre General de Gestors de Residus de l'Agència de Residus de Catalunya, del gestor que subministrarà l'àrid.

Cal que l'empresa licitadora compleixi ambdues condicions de solvència tècnica i professional (a i b).

9. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

En quan a la classificació exigible, aquesta actuarà com a mitjà alternatiu d'acreditació de la solvència d'acord a les classificacions de contractistes d'obres i de serveis. Encara que aquest és un contracte de serveis, la tipologia de gran part de les actuacions que es realitzen són pròpies de les obres, per tant es considera que:

- La qualificació exigible respecte als serveis és:

  Grup O Subgrup 2 Categoria 2 serveis de conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies, calçades i vies fèrries

- La qualificació exigible respecte a les obres és, qualsevol d'aquestes dues:

  Grup G Subgrup 4 Categoria 2 obres a vials i pistes amb ferms de mescles bituminoses

  Grup G Subgrup 6 Categoria 2 obres a vials sense qualificació específica

L'empresa licitadora ha d'estar acreditada en la qualificació de serveis i en almenys 1 d'obres.

10. MODEL DE PRESENTACIÓ D'OFERTES ECONÒMIQUES

Percentatge de baixa únic sobre tots els preus unitaris

11. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 4-4540-21001 Manteniment de Camins de l'Horta

12. CRITERIS DE VALORACIÓ

12.1 CRITERIS OBJECTIUS : màxim 80 punts

12.1.1 Oferta econòmica (Fins a 64 punts)

L'oferta econòmica es farà com a percentatge (%) de baixa igual per a tots els preus unitaris.

Per valorar les ofertes, s'assignarà la màxima puntuació, a l'empresa licitadora que hagi presentat l'oferta més avantatjosa. Prenent com a referència aquest valor es calcularan de forma proporcional la resta d'ofertes presentades, d'acord amb la següent fórmula:

$$Puntuació = P\ x \frac{(Pb - Pi)}{Pb - Pib}$$

On:
Puntuació = puntuació obtinguda
P = màxima puntuació a obtenir
Pb= Pressupost de licitació
Pi= Preu ofert pel licitador (Pb x % baixa ofertada pel licitador)
Pib= Preu oferta més baixa (Pi) del total de licitadors.

Per aplicar la fórmula, Pb té un valor de 262.809,92€.

En el moment de l'execució material del contracte, la baixa s'aplicarà als preus unitaris susceptibles de baixa, no a l'import del contracte.

12.1.2 Increment de la unitat d'aglomerat asfàltic en calent (Fins a 6 punts)

Es valorarà l'increment de la següent unitat d'obra de les detallades a l'Annex de Preus del Contracte:

CODI	UA	DESCRIPCIÓ
MMBC026	Tn	Mescla bituminosa en calent AC 16 surf B 50/70 D col·locat en soteig en vials, inclòs neteja i preparació de la base, tall de paviment, demolició, retirada de producte resultant a l'abocador (taxes abocador incloses), reg d'imprimació i totes les i totes les feines incloses, totalment acabat. =<2m^2

L'oferta es presentarà com nombre d'unitats d'obra per una anualitat del contracte, essent el nombre màxim d'unitats de 15,00 pel període del contracte (8 mesos).

La puntuació de la millora es farà d'acord a la fórmula:

VO = (OF/PO) * PMO

On:

OF = Oferta en nombre d'unitats d'obra ofertes per una anualitat del contracte
PO = Oferta màxima (15,00Tn)
PMO = Puntuació màxima susceptible d'obtenir (6 punts)

Les ofertes que superin les 15,00Tn per anualitat, no s'acceptaran, i se'ls atorgarà 0,00 punts.

La quantificació econòmica es farà a efectes de valorar possibles temeritats de l'oferta. Aquesta oferta es quantificarà d'acord al preu que consta a l'Annex de preus del contracte, per les 2 anualitats del mateix, sense aplicació de la baixa (315,00€/Tn, IVA no inclòs).

El número d'unitats de l'oferta s'executaran pel termini del contracte, i el mateix número d'unitats per cadascuna de les possibles pròrrogues, encara que la durada sigui anual.

La seva execució s'haurà de dur a terme abans de la fi del contracte i al final de cada possible pròrroga. Si per raons no imputables a l'empresa adjudicatària això no fos possible, prèviament a la recepció i liquidació de les obres, s'establiran els mecanismes per garantir-ne l'execució.

12.1.3 Distància de la planta de fabricació de la mescla bituminosa (Fins a 10 punts)

La proximitat de la planta de fabricació a l'àmbit dels treballs redueix les emissions de CO_2 justificar en el transport del material i garanteix la temperatura del material asfàltic (betums i mescles bituminoses) ampliant els períodes per poder dur a terme actuacions que impliquin aquest material.

Es valorarà que l'empresa disposi de planta de fabricació de mescles bituminoses en calent a una distància màxima de 40km calculada des del centre de Lleida (Plaça Paeria 1) segons eina de càlcul de rutes disponibles en línia per garantir les millors condicions d'execució dels treballs.

Disponibilitat de planta de fabricació de les mescles bituminoses definides al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, ubicada a menys de 40 km del centre de Lleida, d'acord a l'itinerari de càlcul de rutes en línia .....10 punts.

No disponibilitat de planta de fabricació de les mescles bituminoses definides al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, ubicada a menys de 40 km del centre de Lleida, d'acord a l'itinerari de càlcul de rutes en línia ..... 0 punts.

Caldrà acreditar documentalment la ubicació i propietat de la planta i una imatge del càlcul de la distància on s'identifiqui l'eina en línia usada.

12.2 CRITERIS SUBJECTIUS: màxim 20 PUNTS

12.2.1 Proposta organitzativa (Fins a 10 punts)

Per valorar la qualitat i idoneïtat tècnica de la proposta organitzativa es tindran en compte totes aquelles propostes que optimitzin el rendiment del personal, el seu control, i la resolució d'urgències i d'emergències. Per tal de puntuar aquest punt caldrà que els licitadors expliquin les propostes d'organització i la metodologia a emprar per l'execució dels treballs, que al seu criteri, millorin les condicions de compliment dels objectius del contracte.

La documentació a presentar constarà de:

- Memòria descriptiva de la proposta organitzativa a emprar per l'execució dels treballs previstos en el contracte i organigrama. Extensió màxima del document: 5 pàgines DINA4. En aquesta memòria s'indicarà com es preveu l'organització en aquells aspectes pràctics que no queden reflectits als plecs de condicions (fent incidència en com es preveu la resolució d'incidències urgents i treballs imprevistos, així com els mitjans disponibles en cas d'emergència, sistema i procediment de comunicació amb els equips de treball etc..) i un organigrama gràfic general que permeti, de forma clara, valorar l'organització prevista per a la realització del servei (especificant la composició dels equips de treballs programats, la composició del l'equip de treball disponible per actuacions d'urgència i d'emergència: nombre de persones i mitjans que les ocuparan, horari i dedicació).

- Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència. Extensió màxima del document: 4 pàgines DINA4, font Arial 10. S'indicarà la metodologia prevista a emprar en l'execució de les diferents actuacions programades (actuacions de a camins de ferm granular, ferm asfàltic, desbrossament de vorals, senyalització, etc.) fent incidència en la senyalització i tancament, gestió de residus, i coordinació amb serveis afectats.

Si alguna empresa presenta un document més extens del que s'indica sòls es valorarà la informació des de les pàgines considerades com a extensió màxima del document. Les portades i taules de contingut (índexs) dels documents no s'inclouen dins l'extensió màxima del document a valorar, ni poden contenir informació complementària a la que s'aporti als fulls de l'extensió màxima avaluable.

La distribució de la puntuació serà la següent:

- Memòria descriptiva de la proposta organitzativa a emprar per l'execució dels treballs previstos en el contracte i organigrama.....fins a 5 punts

-Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència.....fins a 5 punts

A banda de la valoració tècnica de la pròpia organització de les actuacions i treballs, es valoraran amb major puntuació les ofertes que presentin de forma més clara i detallada els aspectes indicats per poder valorar el seu compliment durant el contracte. D'altra banda, es

valorarà amb menor puntuació les propostes que no justifiquin amb claredat les propostes de l'oferta.

S'adverteix que en aquests documents NO es pot fer referència a la ubicació de la planta de fabricació de la mescla bituminosa, atès que forma part dels criteris de valoració automàtics i seria considerat motiu d 'exclusió de l'empresa licitadora.

Cadascun dels documents es valorarà d'acord al següent barem:

Descripció	**Qualificació**	**Percentatge aplicar sobre la Puntuació Base**
Es considera quan els conceptes recollits a la Memòria descriptiva de la proposta organitzativa i a la Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència es desenvolupen de manera clara i entenedora, en millora substancialment alguns d'ells i s'ajusta de forma coherent a les característiques de les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Excel·lent	100 %
Es considera quan els conceptes recollits a la Memòria descriptiva de la proposta organitzativa i a la Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència es desenvolupen de manera clara i entenedora, sense aportar millores substancials a aquests continguts, ajustant-se a les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Bona	75 %
Es considera quan els conceptes recollits a la Memòria descriptiva de la proposta organitzativa i a la Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència es desenvolupen pràcticament en la seva totalitat, i sempre que els no desenvolupats o poc desenvolupats no tinguin consideració d'essencials en les característiques de les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Correcta	50 %
Es considera quan no es desenvolupen els conceptes a recollir a la Memòria descriptiva de la proposta organitzativa i a la Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència, i/o el desenvolupament d'aquests sigui escàs o pràcticament inexistent en continguts considerats essencials per les característiques de les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Insuficient	25 %
Es considera quan no s'aporten ni la Memòria descriptiva de la proposta organitzativa ni la Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència, o quan el seu desenvolupament sigui molt escàs o inexistent en continguts considerats essencials per les característiques de les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Sense proposta	0 %

12.2.2 Actuacions amb criteris de sostenibilitat i mediambientals (Fins a 10 punts)

Les empreses licitadores hauran de presentar una Memòria on es descriguin les actuacions relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar (Extensió màxima del document: 2 fulls DINA4. Font Arial 10)

Si alguna empresa presenta un document més extens del que s'indica sòls es valorarà la informació des de les pàgines considerades com a extensió màxima del document. Les portades i taules de contingut (índexs) dels documents no s'inclouen dins l'extensió màxima del document a valorar, ni poden contenir informació complementària a la que s'aporti als fulls de l'extensió màxima avaluable.

Les empreses licitadores podran incorporar materials, maquinària o procediments constructius relatius als paràmetres mediambientals i de sostenibilitat de l'execució de l'obra, amb enfocament d'anàlisi de cicle de vida, la generació de residus, petjada del carboni, canvi climàtic, esgotament de recursos i /o demanda energètica, sense que això suposi una reducció de la qualitat de les unitats d'obra ni de les seves condicions posteriors de conservació.

Les empreses licitadores podran proposar el tractament i valorització dels residus generats pels treballs de manteniment i el seu ús i aplicació en la millora d'infraestructures dins del terme municipal de Lleida.

En la mateixa línia es podrà aportar propostes sobre l'ús de materials reciclats. No es valorarà la possibilitat de disposar d'àrid reciclat per a la construcció, que és condició necessària per la licitació.

Cadascun dels documents es valorarà d'acord al següent barem:

Descripció	**Qualificació**	**Percentatge aplicar sobre la Puntuació Base**
Es considera quan els conceptes recollits a la Memòria on es descriguin les actuacions relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar es desenvolupen de manera clara i entenedora, en millora substancialment alguns d'ells i s'ajusta de forma coherent a les característiques de les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Excel·lent	100 %
Es considera quan els conceptes recollits a la Memòria on es descriguin les actuacions relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar es desenvolupen de manera clara i entenedora, sense aportar millores substancials a aquests continguts, ajustant-se a les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Bona	75 %
Es considera quan els conceptes recollits a la Memòria on es descriguin les actuacions relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar desenvolupen gairebé tots els continguts , i sempre que els no desenvolupats o poc desenvolupats no tinguin consideració d'essencials en les característiques de les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Correcta	50 %
Es considera quan els conceptes recollits a la Memòria on es descriguin les actuacions relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar tinguin un desenvolupament escàs o pràcticament inexistent en continguts considerats essencials per les característiques de les línies estratègiques del plecs, abans descrites.	Insuficient	25 %
Es considera quan no s'aporti la Memòria on es descriguin les actuacions relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals que es preveuen aplicar, o no exposin els apartats definits anteriorment, i/o el desenvolupament d'aquests sigui pràcticament inexistent en continguts considerats essencials per les característiques de les línies estratègiques del Plec, abans descrites.	Sense proposta	0 %

LLINDAR INFERIOR DE PUNTUACIÓ ELS CRITERIS SUBJECTIUS

S'estableix com a LLINDAR MÍNIM DE PUNTUACIÓ pel que fa als criteris subjectius, 10 punts. Les propostes que no assoleixin aquesta puntuació quedaran excloses de la licitació.

13. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR LES EMPRESES LICITADORES PER VALORAR ELS DIFERENTS CRITERIS

- Oferta econòmica
- Increment d'unitat d'aglomerat asfàltic
- Acreditació de la ubicació de la planta i imatge del càlcul de la distància on s'identifiqui l'eina en línia usada
- Memòria descriptiva de la proposta organitzativa a emprar per l'execució dels treballs previstos en el contracte i organigrama
- Metodologia a emprar per l'execució dels treballs programats i dels treballs d'urgència
- Memòria on es descriguin les actuacions relacionades amb les criteris de sostenibilitat i mediambientals

14. SUBROGACIÓ DE PERSONAL No

15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE Jordi Domingo Masanés, Cap de Servei de Serveis Urbans

16. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

a) L'aportació d'àrid reciclat de la construcció pels treballs és una condició especial pel que fa al criteri mediambiental del contracte. La documentació que acreditarà l'acompliment d'aquest Criteri Mediambiental correspon a la documentació específica que cal aportar com a criteri de solvència tècnica.
b) Els elements de fusta que s'instal·lin o es reposin hauran de tenir la certificació de gestió forestal sostenible: certificats FSC o PEFC.
c) L'empresa contractista, en l'execució de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge. L'adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d'aquesta condició especial d'execució.
d) L'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica que se li demani per al compliment de l'objecte del contracte en llengua catalana.
e) L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte. L'adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d'aquesta condició especial d'execució.

17. ASSEGURANÇA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Una vegada parlat amb el nostre mediador envers la vostra consulta, us comuniquem que caldria demanar Assegurança de Responsabilitat Civil, per tot el període dels treballs, que inclogui com a mínim les següents garanties i límits:

- RC Explotació, inclòs danys als béns preexistents

- RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 €
- RC Productes
- RC Post-Treballs
- Si hi ha subcontractació:
    - RC Subsidiària de Subcontractistes
    - RC Creuada, límit per víctima no inferior a 300.000 €
- RC Contaminació Accidental
- Danys a conduccions aéries i soterrades

Límit assegurat : no inferior a 1.200.000 € per sinistre.

Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condició de tercer front l'adjudicatari

Aquestes condicions hauran de fer-se extensives de forma proporcional al termini de les pròrrogues que contempla el contracte, quan es formalitzin.

18. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Sí, d'acord a l'annex redactat pel departament municipal de Protecció de Dades.

19. SUBCONTRACTACIÓ

Únicament es permet la subcontractació de les següents les tasques:

- esbrossada
- senyalització i barreres de seguretat

atès que la resta es consideren treballs essencials del contracte.

20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Es preveu fins a un màxim de 52.561,98€ (IVA exclòs) que corresponen al 20% de l'import de licitació (262.809,92€ IVA exclòs).

Aquesta modificació es justificarà per l'atorgament d'ajuts relacionats amb la matèria del contracte, per modificacions en la xarxa viària de camins, per la implantació de nous criteris o operatives de manteniment que facin necessari un augment d'amidaments.

L'expedient de modificació del contracte s'iniciarà amb un informe emès pel Responsable del contracte.

Es fa constar que les modificacions, en cap cas, poden suposar l'establiment de nous preus unitaris.

21. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES

Contractes harmonitzats: 30 dies naturals atès que es tramita mitjançant Sobre Digital.

22. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR

22.1 Règim de pagament de factures

Règim de pagament de factures trimestral prèvia certificació pels treballs fets. Es farà una factura d'acord a la certificació, l'import de la qual variarà en funció de les necessitats del servei. Un cop aquesta factura estigui validada pels serveis tècnics, es procedirà a la tramitació pel seu pagament.

22.2 Garantia dels treballs

El termini de garantia dels treballs fets serà de 2 anys a partir de la data de la factura en què queden contemplats.

22.3 Incompliments de l'empresa adjudicatària - Penalitats

Veure allò establert en l'apartat 11 del Plec de Prescripcions Tècniques.

PROPOSTA

Per tot l'anterior, es proposa iniciar la licitació per la contractació del servei de manteniment de camins i altres vies del municipi de Lleida per un import de 262.809,92 € + 55.190,08 € d'IVA (Total: 318.000,00€) i pel període de 8 mesos a partir de la formalització del contracte, mitjançant procediment obert sotmès a regulació harmonitzada amb diversos criteris de valoració.

Anualitats	Preu base (€)	IVA -21% (€)	Total (€)
1 de març a 31 d'octubre de 2027 (*)	262.809,92	55.190,08	318.000,00
TOTAL	262.809,92 €	55.190,08 €	318.000,00 €

(*) Inclou part ajut atorgat per l'Agència de Residus de Catalunya 68.000,00€ IVA inclòs, dins el període del contracte

El Responsable del Contracte

Jordi Domingo Masanés
Cap de Servei de Serveis Urbans

La Tècnica gestora

Meritxell Pastor Soler
Tècnica municipal