

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE PODA DE L'ARBRAT DEL MUNICIPI

Clàusula primera. Objecte i necessitat del contracte

El present contracte administratiu de serveis té per objecte la prestació de la poda de l'arbrat del municipi de Badia del Vallès.

Les característiques i prestacions que integren l'objecte del contracte es descriuen i desenvolupen en aquest Plec de prescripcions tècniques (d'ara endavant «PPT»), les quals desenvolupen la unitat de l'objecte del contracte, sense divisió de lots, d'acord amb la motivació continguda en l'Informe-memòria de la contractació de 14 de setembre de 2026, essent la seva codificació CPV 77341000-2 (poda d'arbres).

Aquest servei és necessari, d'acord amb allò que disposa l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació que es proposa és necessària perquè la poda de l'arbrat urbà és servei mínim i indispensable dins les competències pròpies previstes a l'article 25.2, apartats b), f) i j) i l'article 26.1, apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local i igualment als articles 66.3, apartats c), d), f) i h) i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. A més, la seva prestació busca assolir l'objectiu de garantir la seguretat i benestar de la ciutadania i la finalitat de mantenir un desenvolupament correcte dels arbres per motius estètics, fitosanitaris, de prevenció de la contaminació i potenciació del verd urbà.

A més, cal tenir en compte que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'Ajuntament, per raons d'insuficiència, tant de mitjans personals com de mitjans materials, com a igualment es motiva i fonamenta a l'esmentat informe-memòria.

Clàusula segona. Durada i prestació del contracte

La durada del contracte de serveis serà d'un màxim de 60 dies a comptar des de la data que es disposi en la formalització del contracte.

La vigència d'aquest contracte no podrà prorrogar-se.

L'execució del contracte s'iniciarà al dia següent de la seva formalització, tret que en aquesta es disposi una altra data. El lloc de prestació dels serveis objecte del contracte és tot el terme municipal segons inventari de l'arbrat viari.

Clàusula tercera. Normativa d'aplicació

A més d'allò que s'exposa en els plecs reguladors, de les indicacions en cada cas dels Serveis Tècnics Municipals, i d'acord amb la legislació vigent que afecta les corporacions



locals, serà també d'aplicació, la següent normativa:

- «NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ 14 C», de la Fundació Jardineria i Paisatge i el Col·legi Oficial d'Enginyers tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
- La llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laboral.
- Manual d'avaluació de risc d'arbres i palmeres, editat per l'APEVC.

Clàusula quarta. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació fa referència a la situació dels arbres a podar, que en la seva majoria estan situats en carrers, zones interblocs, jardins comunitaris, places, patis de les escoles i qualsevol altre punt que s'indiqui del terme municipal de Badia del Vallès. Les unitats sobre les quals s'ha d'actuar queden descrites a l'annex 1.

Abans de l'inici de la campanya de poda 2026, els Serveis Tècnics Municipals facilitaran a l'empresa adjudicatària l'inventari de l'arbrat viari.

ESPÈCIE	QUANTITAT (Unitats)	PREU UNITARI (IVA exclòs)	TOTAL (IVA exclòs)
MORERA gran, brocada llarga	12	41,00 €	492,00 €
OM petit, manteniment	7	25,00 €	175,00 €
OM mitjà, manteniment	26	31,00 €	806,00 €
OM gran, manteniment	68	44,00 €	2.992,00 €
OM gran, reducció de capçada	5	54,00 €	270,00 €
PINS grans, manteniment	4	93,00 €	372,00 €
PLATAN petit, manteniment	131	27,00 €	3.537,00 €
PLATAN mitjà, manteniment	195	50,00 €	9.750,00 €
PLATAN gran, manteniment	174	62,00 €	10.788,00 €
PLÀTAN, reducció de capçada	7	75,00 €	525,00 €
TROANA petita, retall	48	17,00 €	816,00 €
TROANA mitjana, retall	41	22,00 €	902,00 €
TROANA gran, retall	5	31,00 €	155,00 €
WASHINGTONIANA	3	46,00 €	138,00 €
ALTRES ESPÈCIES i/o queixes veïns	57	35,18 €	2.005,00 €
TALA	15	120,00 €	1.800,00 €
TOTAL	798		35.523,00 €

Clàusula cinquena. Omissions

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament els treballs de poda, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon



ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

Clàusula sisena. Pressupost base de licitació i valor estimat

D'acord amb el previst als articles 99, 100 i concordants de la LCSP el sistema de determinació del pressupost màxim de licitació del contracte, que és adequat als preus de mercat, s'ha establert segons preus unitaris en funció de l'espècie, la mida i el tipus de poda, i quantitats previstes com a màximes, tal i com s'estableix en aquest plec i als annexos 1 i 2.

Aquests preus unitaris contemplen els costos de personal conforme el Conveni Col·lectiu Sectorial de jardineria (RESOLUCIÓ de 27 de juny, Codi de conveni núm. 99002995011981, publicat al BOE de 13.07.2022), així com altres costos directes i indirectes, despeses generals i benefici industrial. El pressupost total que defineixen aquest preus és la xifra màxima que podrà assolir el contracte, que esdevindrà condicionada per a l'execució concreta que es realitzi, en funció dels treballs finals executats i els preus unitaris que estableixi el contracte d'acord amb l'oferta que s'adjudiqui.

El valor estimat del contracte (VE), segons el sistema de càlcul i determinació expressat és de 35.523,00 euros nets, sense IVA.

El pressupost abans expressat s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, 27.234,30 euros (sense IVA) dels quals anirà a càrrec de la partida 0504.1711.22799 del pressupost de 2026. La resta de l'import, 8.288,70 euros (sense IVA), anirà a càrrec dels pressupostos municipals de l'exercici 2027.

Criteris generals de la poda

La poda és necessària per a mantenir la salut i el bon aspecte de l'arbre s'han de podar, en primer lloc, les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la infecció de l'arbre per fongs xilòfags, que podrien penetrar per aquesta via.

L'eliminació de branques sanes només es justifica per esclarissar la copa, permetent l'entrada de llum i d'aire quan és molt densa, per a compensar la pèrdua d'arrels, per donar bona forma a l'arbre, eliminant les branques creuades o mal dirigides i per revitalitzar arbres vells o poc vigorosos. En canvi, les podes dràstiques al reduir seriosament la superfície foliar potencial, poden debilitar l'arbre i fer-lo més susceptible a les infeccions.

Als carrers és necessari podar els arbres sempre que manifestin interferències amb les instal·lacions aèries, amb el trànsit rodat i amb les edificacions, i per prevenir la caiguda accidental de branques.

En tots els casos és fonamental efectuar correctament els talls i tractar degudament les ferides resultants.



Clàusula vuitena. Forma dels talls

Els talls s'han de realitzar al nivell de la base de la branca a eliminar, deixant la ferida enrasada amb l'arruga del tronc. No s'han de deixar monyons que sobresurtin perquè s'assequen i constitueixen un focus d'infecció i impedeixen la cicatrització.

La ferida resultant del tall d'una branca s'ha d'allargar en el sentit de la longitud de la branca, aprimant-se cap als extrems per a obtenir una forma de trau. Donat que el moviment de la saba és longitudinal i paral·lel al llarg del cambium, una interrupció brusca d'aquest, com en el tall d'una branca, interromp la circulació i causa la mort de les àrees immediates al tall, per damunt i per sota d'aquest. Donant forma de trau a la ferida s'aconsegueix una difusió lateral de la saba suficient per tal que això no succeeixi i s'afavoreixi la cicatrització de la ferida.

Clàusula novena. Poda de les branques grans

Si s'han d'eliminar branques grans cal extremar les precaucions per evitar que el pes de la branca esqueixi una tira llarga d'escorça per sota d'aquesta. Per això, es fa un primer tall per sota de la branca a una distància de la forqueta aproximadament igual al diàmetre de la branca, aprofundint fins que la serra comenci a agafar-se. Aleshores es fa el tall definitiu de dalt a baix, a una distància de la forqueta igual al doble del diàmetre de la branca. Un cop tallada la branca, s'elimina el monyó amb un tercer tall arran de tronc.

Clàusula desena. Tipus de poda

A continuació es defineixen els diferents tipus de poda que s'ha previst efectuar. Indistintament del tipus de poda que requereixi l'arbre, sempre que es pugui o que no s'indiqui el contrari des dels Serveis Tècnics Municipals, es podarà respectant al màxim la forma natural de l'espècie.

Així mateix, en procedir a la poda d'un arbre se li eliminaran filferros, cordes, cables i tot element estrany que encara no es trobi soldat a l'arbre.

10.1. Formació

Es practica als arbres joves durant els primers anys de la seva plantació per tal de donar-los la forma desitjada, sempre que sigui possible guiant la seva forma i port naturals segons el seu model arquitectural, a més d'eliminar branques trencades, creuades i mal orientades.

La formació d'un arbre exigeix l'escurçament de les branques a nivell d'una branca lateral de mida suficient per a que creixi en la direcció desitjada. Cal refaldar l'arbre segons el seu port, ubicació i estructura.

10.2. Reformació

Es practica en arbres adults que han patit una esporga dràstica o una falta de formació durant els primers anys i cal reconduir-los o cap a les formes naturals o desitjades. S'ha de



procedir de forma similar a la descrita en l'apartat anterior, però tenint especial cura en els talls, ja que s'hauran d'efectuar en branques de major diàmetre.

Per a la reconstrucció adequada s'han d'escollir branques centrals verticals que presentin major vigor i resistència. Per facilitar l'engruiximent i la millor forma de l'estructura cal potenciar l'evolució dels borrons i brots secundaris de les branques que impedeixin una correcta insolació.

S'anomena tercejat a un dels tipus de poda de reformació que consisteix en la poda dràstica de les branques grans d'un arbre. Aquesta operació desfigura completament l'arbre ja que elimina la seva copa normal. Pot donar lloc a una infecció generalitzada del tronc que s'inicia en els extrems tallat. S'ha de fer, no obstant, quan la copa de l'arbre està fortament atacada per insectes o fongs, amb moltes branques mortes, o quan s'han tallat arrels, quan la copa interfereixi amb els cables o el trànsit, i com a mesura de seguretat en els carrers quan hi hagi cavitats a les bases de les branques.

Per a tercejar branques grans s'ha de fer un tall diagonal, que començarà indistintament per damunt d'una gemma vigorosa o d'un brot sa, i davallarà creuant la branca amb un angle de 45°. La gemma o brot ha de quedar en el vèrtex del tall i ha d'estar orientada en la direcció en què es desitja que creixi de nou la branca.

10.3. Brocada llarga

Es practica en determinats arbres que es poden anualment amb l'objectiu de controlar el volum de la seva capçada. Consisteix en seleccionar els brots més vigorosos del darrer any, pinçant-los a 1/3 de la seva longitud i per sobre d'un borro, i eliminant la resta dels brots mal dirigits o que no interessin.

10.4. Reducció de capçada

Es practica en arbres adults i ben formats. És el tipus d'esporga que es realitza per reduir en amplada, alçada o volum de la capçada de l'arbre, deixant l'arbre amb la seva forma original intacta, però com a màxim 1/3 més petit, i també en operacions de reequilibri de capçada, actuant només en un dels costats. El procediment a seguir és el mateix que en el de formació de l'arbre, escurçant les branques i esclarissant la copa si s'escau. S'han d'escorçar les branques principals a nivell d'una branca lateral que actuarà com a tirassava. Aquest tirassava haurà de tenir un gruix suficient per tal de poder assumir el paper de guia dominant, sempre que sigui possible. En el seu defecte, s'haurà d'escollir una branca més petita o un borro.

10.5. Retall

Es practica en determinats arbres amb motius purament estètics i de control de la dimensió de la capçada, o en algunes espècies com *Ligustrum* per tal d'evitar la formació i posterior caiguda dels fruits a terra. Consisteix en modificar el port natural de l'arbre, intentant obtenir la forma i volum desitjat.



10.6. Manteniment

Un cop l'arbre ha assolit l'equilibri, les operacions de poda s'han de limitar als talls necessaris per tal d'eliminar les branques seques, malaltes o atacades per insectes, branques massa properes al tronc o mal orientades, branques amb perill de trencament i aquelles que interfereixen amb el pas de serveis i edificis i rebrots de tronc i arrel. S'obté així una copa equilibrada i aclarida, i es manté la seva estructura original.

Clàusula onzena. Senyalització dels carrers

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts afectats amb motiu de la poda, almenys 48 hores abans de l'execució dels treballs.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent on hi hagi: una senyal de prohibit aparcar i una llegenda on s'especifiqui: AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, PODA D'ARBRAT i el dia i hora en què es preveu realitzar els treballs.

Els senyals compliran en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada la poda del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

En cas que hi hagi elements que no es puguin retirar i puguin patir desperfectes per causa dels treballs caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Caldrà disposar d'aquests materials sempre durant l'execució dels treballs. Immediatament després de finalitzar la poda del carrer es retiraran totes les senyalitzacions corresponents.

Clàusula dotzena. Gestió i retirada de les restes

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar de la via pública tots els residus i les restes vegetals resultant de l'execució dels treballs de poda.

Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar nets de les restes de poda al final de la jornada laboral. Sota cap concepte es permetrà que les restes de poda estiguin al carrer més de 3 hores després de finalitzats els treballs en aquell punt.

Una vegada retirada la part més grollera dels residus, es procedirà a l'escombrat de les voreres per a retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió.

Les restes vegetals resultants seran gestionades directament per l'empresa la qual haurà de justificar documentalment el destí final dels residus vegetals.

Es proporcionarà a l'Ajuntament la quantitat de restes vegetals triturades especificada pels Serveis Tècnics Municipals, les quals seran transportades i emmagatzemades a l'edifici de la brigada d'obres o al lloc que s'indiqui.



Si el contractista no retirés els esmentats residus en el mínim temps que prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini la direcció tècnica, amb càrrec a l'adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats inherents.

Clàusula tretzena. Moment de la prestació del servei

La poda dels arbres haurà d'efectuar-se en l'època més adequada en funció de l'estat fisiològic de la planta i del tipus de poda que es preveu realitzar. En general, les frondoses de fulla caduca s'esporgaran entre els mesos d'octubre a març. No obstant, caldrà parar atenció especial a no efectuar esporgues en èpoques de fortes glaçades ni quan les condicions adverses ho desaconsellin (com en casos de nevada o pluges torrencials).

En el cas de les troanes la poda s'efectuarà abans de que madurin els fruits i per la resta d'espècies sempre que es tracti d'esporgues lleugeres podrà realitzar-se en qualsevol època de l'any, exceptuant els mesos de condicions extremes.

Alguns dels treballs previstos caldrà que es realitzin en dies determinats. En particular, caldrà realitzar les podes següents:

13.1. Poda dels patis de les escoles: caldrà efectuar la totalitat d'aquesta poda quan els centres educatius estiguin tancats, és a dir, caps de setmana o festius.

13.2. Altres circumstàncies especials: sempre que es donin especials circumstàncies que ho requereixin o aconsellin com per exemple, la previsió de caiguda de branques o d'espècies, caldrà adaptar al moment d'efectuar els treballs de poda o manteniment a aquestes procurant en tot moment que les interferències i/o molèsties causades siguin mínimes.

Clàusula catorzena. Unitats sobre les que s'han d'actuar Abans de l'inici de la campanya, els Serveis Tècnics Municipals realitzaran una planificació dels arbres sobre els que caldrà actuar. Les unitats sobre les que actuar són aquelles que surten a l'Annex Núm.

1. Els Serveis Tècnics Municipals lliuraran a l'empresa adjudicatària tota la informació necessària sobre la localització de les unitats a podar.

Clàusula quinzena. Execució dels treballs

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció tècnica sota el seu millor criteri. Els treballs de poda es realitzaran preferentment de forma continuada a tot el municipi, amb les excepcions dels casos previstos a la clàusula 13.2. Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc o equipament municipal, si no és per causa de força major demostrable. La necessitat d'efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes fa imprescindible



que el contractista adverteixi a la direcció tècnica i a la Policia Local dels treballs que té previst realitzat almenys amb 72 hores d'antelació.

Clàusula setzena. Incidència dels treballs a la via pública

En el conjunt dels treballs a realitzar, el contractista tindrà especial cura en prendre les mesures adients per garantir la seguretat dels propis treballadors i vianants, així com del conjunt de béns públics i privats.

Quan els treballs a realitzar interfereixin amb vies de circulació de vehicles o passos per a vianants, el contractista senyalitzarà les zones d'actuació amb indicadors reglamentaris, amb avisos de perill, precaució, entre d'altres. A més, quan els treballs afectin les vies de circulació s'hauran de programar.

Clàusula dissetena. Mida dels arbres

Als efectes de l'inventari i per tal de procedir a facturar els treballs realitzats, els arbres estaran agrupats per mides diferents (Annex Núm. 2). Per aquests efectes s'han definit tres grups: Gran, Mitjà i Petit. A efectes orientatius i per tal d'establir una relació es defineixen els següents grups:

1. Arbres de gran desenvolupament (Platanus, Ulmus, Populus, Fraxinus, Celtis, Melia, Tipuana, Pinus, Cupressus ...)
 - Petit: calibre < 50 cm i/o menys de 9 m d'alçada
 - Mitjà: entre 50-70 cm i/o entre 9 i 12 m d'alçada
 - Gran: entre 70-125 cm i/o entre 12 i 15 m d'alçada
2. Arbres de desenvolupament mitjà (Morus, Acer, Catalpa, Cercis, Albizzia, Robinia, ...)
 - Petit: calibre < 35 cm
 - Mitjà: calibre entre 35 i 70 cm
 - Gran: calibre > 70 cm
3. Arbres de poc desenvolupament (Ligustrum, Prunus, Laurus, Photinia, ...)
 - Petit: calibre < 30 cm
 - Mitjà: calibre 30-50 cm
 - Gran: calibre > 50 cm

Clàusula divuitena. Recursos materials i humans

18.1. Maquinària i eines de tall



La maquinària i eines que s'utilitzaran per als treballs de poda es trobarà en perfecte estat d'ús i conservació, i haurà d'estar homologada per la CE. El conjunt de maquinària i eines han de complir el conjunt de normatives tècniques i mediambientals especialment pel que fa referència a consums, emissions i nivell sonor. Els serveis tècnics municipals podran refusar tot el que al seu parer no reuneixi condicions i l'adjudicatari haurà de substituir-lo per material adequat. Així mateix, l'adjudicatari aportarà totes les eines que es necessitin per a una bona realització del servei concursat i disposarà de les reserves suficients per a substituir les incidències que es produeixin.

El contractista aportarà relació detallada i exhaustiva de tot el material i equips que destinarà al contracte. La relació mínima d'eines que caldrà disposar per a la contracta és la següent:

- 2 motoserres petites
- 1 motoserra gran
- 2 equips de compressors i tisores pneumàtiques
- 4 xerracs de poda- Tisores de poda
- 2 perxes extensibles amb tisores i xerracs
- 3 escales de tisora d'abast mínim 3 m
- 2 escales extensibles d'abast mínim 5 m

En aquest sentit no podrà utilitzar-se com a eina de poda la destal i s'utilitzarà preferentment el xerrac i les tisores. Així mateix, s'autoritzarà la utilització de tisores pneumàtiques sempre que els treballs a realitzar això ho requereixin. Així mateix es permet l'ús de motoserres, però mai en podes de manteniment, sinó únicament en tales i podes de sanejament.

18.2. Disposició dels vehicles

Els licitadors hauran de detallar els vehicles que posaran a disposició del servei, especificant les característiques tècniques de cadascun d'ells. Els vehicles mínims que caldrà disposar per a la contracta s'especifiquen a continuació:

- 1 Camió de caixa tancada i mínim 10 Tm de càrrega útil.
- 1 Camió cistella d'abast mínim 12 m.
- 2 Cistelles autopropulsades tipus podador.
- 1 Furgoneta per al transport de materials.

Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la corresponent Inspecció Tècnica de vehicles. Així mateix, tots ells hauran de comptar amb les llumeneres reglamentàries d'intermitència i senyalització.

Tots els vehicles i cistelles autopropulsades hauran d'anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables. L'estat de la planxa i pintura dels vehicles ha de ser òptim i la neteja



de cada un dels vehicles i màquines s'ha de portar a terme, com a mínim, setmanalment.

L'Ajuntament podrà en qualsevol moment exigir la substitució d'un vehicle o màquina si, al seu criteri, no compleix amb les condicions mínimes necessàries per a la realització de treballs en l'espai públic.

Es valorarà positivament la utilització de qualsevol vehicle i/o maquinària que funcioni amb biodièsel, energia elèctrica o altres tipus d'energies alternatives.

18.3. Personal

El contractista disposarà del personal necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i haurà de complir estrictament, en relació als seus treballadors, la legislació bàsica social i laboral, les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent en cada moment.

El contractista haurà de facilitar un llistat nominal dels treballadors destinats a l'execució dels treballs conjuntament amb els documents que acreditin la seva formació i experiència en relació amb els treballs a portar a terme. Quan hi hagi d'haver alguna modificació d'algun d'aquests treballadors l'adjudicatari ho haurà de comunicar prèviament per escrit conjuntament amb la documentació acreditativa que justifiqui l'equivalència amb el treballador substituït.

El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els equips de protecció individual (EPIS) corresponents a les feines a desenvolupar.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats tant amb el personal de l'ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i llicències així com de totes les assegurances de responsabilitat civil.

Clàusula dinovena. Obligacions del contractista

L'adjudicatari està obligat a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d'execució dels treballs contractats que puguin ser-li comunicats pels serveis tècnics municipals.

Clàusula vintena. Seguiment i supervisió dels serveis

El contractista resta subjecte a l'acció de seguiment i supervisió de l'Ajuntament, consistent en el control de les obligacions contractuals derivades del present plec, i està obligat a prestar l'assistència necessària per al correcte desenvolupament d'aquestes tasques.



20.1. Seguiment i control dels treballs

Es fixarà un dia de seguiment i control dels treballs en què hi acudirà el responsable designat per l'adjudicatari i el personal tècnic designat per l'Ajuntament.

Durant les visites tècniques es procedirà a supervisar els treballs que s'hagin dut a terme i es comprovarà les unitats podades i que s'estiguin complint les previsions efectuades.

20.2. Comunicats dels treballs

A efectes de poder portar un control correcte dels treballs que es realitzen, setmanalment es lliurarà via correu electrònic una relació on consti ubicació, nombre d'arbres podats, l'espècie, i tipus de poda, així com les incidències o arbres que s'ha detectat que representen un problema de seguretat.

Així mateix, setmanalment es fixarà un dia de visita dels treballs al punt d'execució, en què haurà d'assistir el responsable tècnic de l'empresa.

L'adjudicatari, a més dels comunicats de treballs que s'especifiquen, estarà obligat a facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, consideri necessàries la direcció tècnica per a la bona marxa del contracte.

Així mateix, mensualment caldrà lliurar a la direcció una relació dels arbres que s'han podat, classificats per ubicacions, espècies, mida i tipus de poda. Aquesta relació valorada segons els preus vigents, serà la que s'utilitzarà pel còmput de la despesa executada.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

Marc Anglés Vila

Tècnic de Medi Ambient Ajuntament de Badia del Vallès



ANNEXOS

ANNEX Num. 1

Relació d'espècies a podar i quantitat aproximada segons mida

ESPÈCIE	QUANTITAT (unitats)
MORERA gran, brocada llarga	12
OM petit, manteniment	7
OM mitjà, manteniment	26
OM gran, manteniment	68
OM gran, reducció de capçada	5
PINS grans, manteniment	4
PLATAN petit, manteniment	131
PLATAN mitjà, manteniment	195
PLATAN gran, manteniment	174
PLÀTAN, reducció de capçada	7
TROANA petita, retall	48
TROANA mitjana, retall	41
TROANA gran, retall	5
WASHINGTONIANA	3
ALTRES ESPÈCIES i/o queixes veïns	57
TALA	15
TOTAL	798

NOTA: Les quantitats d'arbres de cada espècie i mida són aproximades.



ANNEX Núm.2

Preus unitaris màxims per l'any 2026

ESPÈCIE	PREU UNITARI (IVA exclòs)
MORERA gran, brocada llarga	41,00 €
OM petit, manteniment	25,00 €
OM mitjà, manteniment	31,00 €
OM gran, manteniment	44,00 €
OM gran, reducció de capçada	54,00 €
PINS grans, manteniment	93,00 €
PLATAN petit, manteniment	27,00 €
PLATAN mitjà, manteniment	50,00 €
PLATAN gran, manteniment	62,00 €
PLÀTAN, reducció de capçada	75,00 €
TROANA petita, retall	17,00 €
TROANA mitjana, retall	22,00 €
TROANA gran, retall	31,00 €
WASHINGTONIANA	46,00 €
ALTRES ESPÈCIES i/o queixes veïns	35,18 €
TALA	120,00 €

