

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	01	Fonaments i contenció de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 8)	133,87	0,000	0,00
2 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	77,37	0,000	0,00
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	41,95	0,000	0,00
4 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 7)	22,78	4,000	91,12
5 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	100,60	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1) (1)	01.01.02.01			91,12
--------------	------------------------	--------------------	--	--	--------------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Capítol (1) (1)	02	Estructura

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 26)	18,23	15,000	273,45
2 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 18)	1.205,78	1,000	1.205,78
3 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	1.335,30	1,000	1.335,30
4 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 16)	20,19	16,000	323,04
5 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 17)	733,89	3,000	2.201,67
6 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	100,60	0,000	0,00
7 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	77,37	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

8	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	41,95	0,000	0,00
---	----------	---	---	-------	-------	------

TOTAL	Capítol (1) (1)	01.01.02.02				5.339,24
--------------	------------------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	01	Terres en contacte amb el terreny

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 8)	133,87	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	100,60	3,000	301,80
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	77,37	3,000	232,11
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	41,95	3,000	125,85

TOTAL	Capítol (1) (1)	01.01.03.01				659,76
--------------	------------------------	--------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	03	Façanes
Títol 4	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", segons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,w així com els seus valors Dls,2m,nT, per a bandes de terç d'octava. (P - 22)	1.807,59	1,000	1.807,59

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.01				1.807,59
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) (1)	03	Façanes
Títol 4	02	Obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	591,30	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST Pàg.: 3

2	J7VC2145	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", segons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,w així com els seus valors Dls,2m,nT, per a bandes de terç d'octava. (P - 22)	1.807,59	0,000	0,00
---	----------	---	---	----------	-------	------

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.02	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítulo (1) (1)	05	Cobertes
Títol 4	04	Acabats exteriors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 31)	580,65	0,000	0,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 30)	580,65	0,000	0,00
3	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 20)	557,37	2,000	1.114,74

TOTAL	Títol 4	01.01.03.05.04	1.114,74
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítulo (1) (1)	06	Sostres en contacte amb l'exterior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 24)	266,90	0,000	0,00

TOTAL	Capítulo (1) (1)	01.01.03.06	0,00
-------	------------------	-------------	------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítulo (1) (1)	01	Compartimentació interior vertical
Títol 4	01	Part massissa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2227	U	Jornada per a assaig acústic, per a determinar el grau d'aïllament acústic de terres "in situ" a soroll d'impacte, segons la norma UNE-EN ISO 140-7. Es presentaran els índexs d'aïllament L'nA, L'n,w, L'nT,A y L'nT,w, així com els valors L'n y L'nT per bandes de terç d'octava. (P - 23)	1.807,59	1,000	1.807,59
2	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç	1.807,59	1,000	1.807,59

d'octava. (P - 21)

TOTAL	Títol 4	01.01.04.01.01	3.615,18
Obra	01	SAN-24277 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	
Capítulo (1) (1)	01	Compartimentació interior vertical	
Títol 4	02	Obertures	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	591,30	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.04.01.02	0,00
Obra	01	SAN-24277 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	
Capítulo (1) (1)	01	Compartimentació interior vertical	
Títol 4	04	Acabats interiors	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 26)	18,23	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.04.01.04	0,00
Obra	01	SAN-24277 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	
Capítulo (1) (1)	02	Compartimentació interior horitzontal	
Títol 4	01	Part massissa	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	41,95	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 8)	133,87	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	100,60	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	77,37	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4	01.01.04.02.01				0,00
Obra	01	SAN-24277 CQ				
Capítol	01	Obra Nova (ON)				
Capítulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS				
Capítulo (1) (1)	02	Compartimentació interior horitzontal				
Titul 4	03	Acabats interiors				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 28)	580,65	2,000	1.161,30
2	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 25)	22,20	0,000	0,00
3	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 27)	96,02	1,000	96,02
4	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 24)	266,90	2,000	533,80
TOTAL	Titul 4	01.01.04.02.03				1.791,12
Obra	01	SAN-24277 CQ				
Capítol	01	Obra Nova (ON)				
Capítulo (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS				
Capítulo (1) (1)	03	Escales i rampes interiors				
Titul 4	03	Acabats interiors				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 28)	580,65	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4	01.01.04.03.03				0,00
Obra	01	SAN-24277 CQ				
Capítol	01	Obra Nova (ON)				
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve				
Capítulo (1) (1)	03	Instal·lació d'aigua				
Titul 4	02	Canonades i accessoris				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL		Títol 4		01.01.05.03.02		0,00	
Obra		01	SAN-24277 CQ				
Capítol		01	Obra Nova (ON)				
Capítulo (1)		05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve				
Capítulo (1) (1)		04	Evacuació d'aigües				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 31)	580,65	0,000	0,00	
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 30)	580,65	0,000	0,00	
TOTAL		Capítulo (1) (1)		01.01.05.04		0,00	
Obra		01	SAN-24277 CQ				
Capítol		01	Obra Nova (ON)				
Capítulo (1)		05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve				
Capítulo (1) (1)		05	Instal·lacions tèrmiques				
Títol 4		01	Equips i maquinària				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 32)	726,41	0,000	0,00	
2	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	726,41	0,000	0,00	
TOTAL		Títol 4		01.01.05.05.01		0,00	
Obra		01	SAN-24277 CQ				
Capítol		01	Obra Nova (ON)				
Capítulo (1)		05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve				
Capítulo (1) (1)		05	Instal·lacions tèrmiques				
Títol 4		02	Conduccions d'aire				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 34)	726,41	1,000	726,41	

TOTAL	Títol 4	01.01.05.05.02	726,41
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítol (1) (1)	06	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire
Títol 4	02	Conduccions d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 34)	726,41	0,000	0,00
2	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 33)	726,41	1,000	726,41
3	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 32)	726,41	1,000	726,41

TOTAL	Títol 4	01.01.05.06.02	1.452,82
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítol (1) (1)	06	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire
Títol 4	03	Difusió d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 34)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.06.03	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	01	Armaris de Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.01	0,00
-------	-------------	-------------------	------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	02	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.02	0,00
-------	-------------	-------------------	------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Títol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Títol 4 (1)	03	Tubs, conduccions i canalitzacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	1,000	726,41
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Titul 4 (1)	01.01.05.08.01.03	726,41
-------	-------------	-------------------	--------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítulo (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Titul 4	01	Instal·lacions elèctriques
Titul 4 (1)	04	Xarxa de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	726,41	1,000	726,41

TOTAL	Titul 4 (1)	01.01.05.08.01.04	726,41
-------	-------------	-------------------	--------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítulo (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Titul 4	01	Instal·lacions elèctriques
Titul 4 (1)	06	Parallamps

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 40)	726,41	1,000	726,41

TOTAL	Titul 4 (1)	01.01.05.08.01.06	726,41
-------	-------------	-------------------	--------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítulo (1) (1)	08	Instal·lacions elèctriques
Titul 4	02	Instal·lació Fotovoltaica
Titul 4 (1)	02	General

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	726,41	0,000	0,00
3	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 37)	726,41	1,000	726,41

TOTAL	Titul 4 (1)	01.01.05.08.02.02	726,41
-------	-------------	-------------------	--------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol (1) (1)	09	Instal·lacions d'il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 38)	908,01	1,000	908,01

TOTAL	Capítol (1) (1)	01.01.05.09	908,01
-------	-----------------	-------------	--------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítol (1) (1)	10	Telecomunicacions
Titul 4	01	Veu i dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels	726,41	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

2	JGVD9D01	U	interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35) Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 36)	726,41	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Títol 4	01.01.05.10.01	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítulo (1) (1)	11	Audiovisuals
Títol 4	01	Audiovisuals Aules

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.11.01	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Capítulo (1) (1)	11	Audiovisuals
Títol 4	02	Megafonia i comunicació d'avisos

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	726,41	1,000	726,41
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.11.02	726,41
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítulo (1) (1)	11	Audiovisuals
Títol 4	03	Avisos minusvàlids

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítulo (1) (1)	11	Audiovisuals
Títol 4	04	TV/FM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	01	Obra Nova (ON)
Capítulo (1)	05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
Capítulo (1) (1)	12	Instal·lació de Protecció contra incendis
Títol 4	01	Protecció d'incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.12.01	0,00
Obra	01	SAN-24277 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	
Capítol (1) (1)	12	Instal·lació de Protecció contra incendis	
Títol 4	02	Extinció d'incendis	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV188X2	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. Inclou una visita prèvia durant la fase d'execució. Tot realitzat per entitat de control acreditada ECA. (P - 39)	3.500,00	1,000	3.500,00

TOTAL	Títol 4	01.01.05.12.02	3.500,00
Obra	01	SAN-24277 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	
Capítol (1) (1)	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00
2	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)	726,41	1,000	726,41

TOTAL	Capítol (1) (1)	01.01.05.14	726,41
Obra	01	SAN-24277 CQ	
Capítol	01	Obra Nova (ON)	
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	
Capítol (1) (1)	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	
Títol 4	06	Cablejat	

PRESSUPOST

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.05.16.06 0,00

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítol (1) (1)	01	Compartimentació interior vertical
Títol 4	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	591,30	0,000	0,00
2	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 21)	1.807,59	0,000	0,00
3	J7VC2227	U	Jornada per a assaig acústic, per a determinar el grau d'aïllament acústic de terres "in situ" a soroll d'impacte, segons la norma UNE-EN ISO 140-7. Es presentaran els índexs d'aïllament L'nA, L'n,w, L'nT,A y L'nT,w, així com els valors L'n y L'nT per bandes de terç d'octava. (P - 23)	1.807,59	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.02.04.01.01 0,00

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítol (1) (1)	02	Compartimentació interior horitzontal
Títol 4	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 24)	266,90	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.02.04.02.01 0,00

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	02	Obra Reforma (OR)
Capítol (1)	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Capítol (1) (1)	02	Compartimentació interior horitzontal

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

Títol 4		03	Acabats interiors		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 25)		
			22,20	1,000	22,20
TOTAL Títol 4		01.02.04.02.03			22,20
Obra		01	SAN-24277 CQ		
Capítol		02	Obra Reforma (OR)		
Capítol (1)		05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve		
Capítol (1) (1)		08	Instal.lacions elèctriques		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)		
			726,41	0,000	0,00
TOTAL Capítol (1) (1)		01.02.05.08			0,00
Obra		01	SAN-24277 CQ		
Capítol		02	Obra Reforma (OR)		
Capítol (1)		05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve		
Capítol (1) (1)		09	Instal·lacions d'il·luminació		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 38)		
			908,01	0,000	0,00
TOTAL Capítol (1) (1)		01.02.05.09			0,00
Obra		01	SAN-24277 CQ		
Capítol		02	Obra Reforma (OR)		
Capítol (1)		05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve		
Capítol (1) (1)		14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el		
			726,41	0,000	0,00

PRESSUPOST Pàg.: 16

desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)						
TOTAL	Capítulo (1) (1)		01.02.05.14			0,00
Obra	01		SAN-24277 CQ			
Capítol	03		URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)			
Capítulo (1)	02		Elements de contenció i elements estructurals			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	41,95	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 8)	133,87	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	100,60	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	77,37	0,000	0,00
TOTAL	Capítulo (1)		01.03.02			0,00
Obra	01		SAN-24277 CQ			
Capítol	03		URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)			
Capítulo (1)	03		Elements de tancaments i protecció			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	591,30	2,000	1.182,60
2	J060BB02	U	Determinació de la autocompactabilitat segons les normes UNE-EN 12350-8 (o 12350-9), UNE-EN 12350-10 (o 12350-12) i UNE-EN 12350-11 (P - 9)	52,14	3,000	156,42
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 8)	133,87	0,000	0,00
TOTAL	Capítulo (1)		01.03.03			1.339,02
Obra	01		SAN-24277 CQ			
Capítol	03		URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)			
Capítulo (1)	04		Vials i zones d'aparcament			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	77,37	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 8)	133,87	70,000	9.370,90
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	41,95	0,000	0,00
4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 27)	96,02	1,000	96,02
5	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 7)	22,78	4,000	91,12

TOTAL	Capítulo (1)	01.03.04	9.558,04
-------	--------------	----------	----------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	03	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)
Capítulo (1)	09	Evacuació d'aigües
Capítulo (1) (1)	01	Obra civil

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 6)	47,69	1,000	47,69
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	44,19	1,000	44,19
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 13)	15,62	2,000	31,24
4	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 15)	167,04	3,000	501,12
5	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)	78,94	1,000	78,94
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 5)	52,79	1,000	52,79
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 4)	147,83	1,000	147,83
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 14)	16,70	5,000	83,50
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	38,78	1,000	38,78

TOTAL	Capítulo (1) (1)	01.03.09.01	1.026,08
-------	------------------	-------------	----------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	03	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)
Capítulo (1)	09	Evacuació d'aigües
Capítulo (1) (1)	02	Pou, tubs i drenatges

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 30)	580,65	1,000	580,65

PRESSUPOST

Pàg.: 18

2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 31)	580,65	1,000	580,65
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Capítulo (1) (1)	01.03.09.02	1.161,30
--------------	-------------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	03	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)
Capítulo (1)	10	Instal·lació de Reg
Capítulo (1) (1)	01	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 14)	16,70	0,000	0,00
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 13)	15,62	1,000	15,62
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 4)	147,83	0,000	0,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 5)	52,79	0,000	0,00
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	44,19	0,000	0,00
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 6)	47,69	0,000	0,00
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)	78,94	1,000	78,94
8	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 15)	167,04	0,000	0,00
9	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	38,78	0,000	0,00

TOTAL	Capítulo (1) (1)	01.03.10.01	94,56
--------------	-------------------------	--------------------	--------------

Obra	01	SAN-24277 CQ
Capítol	03	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)
Capítulo (1)	10	Instal·lació de Reg
Capítulo (1) (1)	02	Reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 35)	726,41	0,000	0,00

TOTAL	Capítulo (1) (1)	01.03.10.02	0,00
--------------	-------------------------	--------------------	-------------

PRESSUPOST

*

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 6 : Títol 4 (1)			Import
Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.01	Armaris de Distribució	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.02	Mecanismes	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.03	Tubs, conduccions i canalitzacions	726,41
Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.04	Xarxa de terres	726,41
Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.05	Regulació i control	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.08.01.06	Parallamps	726,41
Títol 4	01.01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	2.179,23
Títol 4 (1)	01.01.05.08.02.01	Subquadre	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.08.02.02	General	726,41
Títol 4 (1)	01.01.05.08.02.03	Varis	0,00
Títol 4	01.01.05.08.02	Instal·lació Fotovoltaica	726,41
Títol 4 (1)	01.01.05.16.01.01	Quadre Control Planta Coberta	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.16.01.02	Quadre de Control Planta Primera	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.16.01.03	Quadre de Control Planta Baixa	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.16.01.04	Quadre Control Infraestructures	0,00
Títol 4	01.01.05.16.01	Quadres	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.16.02.01	Sala de Màquines	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.16.02.02	Planta 1	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.16.02.03	Planta 0	0,00
Títol 4 (1)	01.01.05.16.02.04	Fancoils	0,00
Títol 4	01.01.05.16.02	Material de camp	0,00
			2.905,64

NIVELL 5 : Títol 4			Import
Títol 4	01.01.00.01.01	Enderrocs	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Títol 4	01.01.03.03.01	Part massissa	1.807,59
Títol 4	01.01.03.03.02	Obertures	0,00
Títol 4	01.01.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Títol 4	01.01.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.03.03	Façanes	1.807,59
Títol 4	01.01.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Títol 4	01.01.03.05.04	Acabats exteriors	1.114,74
Capítulo (1) (1)	01.01.03.05	Cobertes	1.114,74
Títol 4	01.01.03.07.01	Trams i replans	0,00
Títol 4	01.01.03.07.03	Elements de protecció	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Títol 4	01.01.04.01.01	Part massissa	3.615,18
Títol 4	01.01.04.01.02	Obertures	0,00
Títol 4	01.01.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Títol 4	01.01.04.01.04	Acabats interiors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	3.615,18
Títol 4	01.01.04.02.01	Part massissa	0,00
Títol 4	01.01.04.02.02	Elements de protecció i altres elements	0,00
Títol 4	01.01.04.02.03	Acabats interiors	1.791,12
Capítulo (1) (1)	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	1.791,12
Títol 4	01.01.04.03.02	Elements de protecció	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 4	01.01.04.03.03	Acabats interiors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Titol 4	01.01.05.03.02	Canonades i accessoris	0,00
Titol 4	01.01.05.03.03	Valvuleria	0,00
Titol 4	01.01.05.03.04	Varis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.03	Instal·lació d'aigua	0,00
Titol 4	01.01.05.05.01	Equips i maquinaria	0,00
Titol 4	01.01.05.05.02	Conduccions d'aire	726,41
Titol 4	01.01.05.05.03	Difusió	0,00
Titol 4	01.01.05.05.04	Canonades i accessoris	0,00
Titol 4	01.01.05.05.05	Valvuleria	0,00
Titol 4	01.01.05.05.06	Regulació i control	0,00
Titol 4	01.01.05.05.07	Varis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	726,41
Titol 4	01.01.05.06.01	Equips i maquinaria	0,00
Titol 4	01.01.05.06.02	Conduccions d'aire	1.452,82
Titol 4	01.01.05.06.03	Difusió d'aire	0,00
Titol 4	01.01.05.06.04	Varis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire	1.452,82
Titol 4	01.01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	2.179,23
Titol 4	01.01.05.08.02	Instal·lació Fotovoltaica	726,41
Titol 4	01.01.05.08.03	Varis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	2.905,64
Titol 4	01.01.05.10.01	Veu i dades	0,00
Titol 4	01.01.05.10.02	Varis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.10	Telecomunicacions	0,00
Titol 4	01.01.05.11.01	Audiovisuals Aules	0,00
Titol 4	01.01.05.11.02	Megafonia i comunicació d'aviso	726,41
Titol 4	01.01.05.11.03	Avisos minusvàlids	0,00
Titol 4	01.01.05.11.04	TV/FM	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.11	Audiovisuals	726,41
Titol 4	01.01.05.12.01	Protecció d'incendis	0,00
Titol 4	01.01.05.12.02	Extinció d'incendis	3.500,00
Titol 4	01.01.05.12.03	Varis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.12	Instal·lació de Protecció contra incendis	3.500,00
Titol 4	01.01.05.16.01	Quadres	0,00
Titol 4	01.01.05.16.02	Material de camp	0,00
Titol 4	01.01.05.16.03	Il·luminació	0,00
Titol 4	01.01.05.16.04	Sistema de supervisió SCADA L-WEB900	0,00
Titol 4	01.01.05.16.05	Programació i posada en marxa	0,00
Titol 4	01.01.05.16.06	Cablejat	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titol 4	01.02.00.01.01	Enderrocs	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.00.01	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.02.02.01.01	Fonaments directes	0,00
Titol 4	01.02.02.01.02	Estructura	0,00
Titol 4	01.02.02.01.03	Elements de contenció: murs	0,00
Titol 4	01.02.02.01.04	Elements de contenció: pantalles	0,00
Titol 4	01.02.02.01.05	Altres	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.02.01	Fonaments i contenció de terres	0,00
Titol 4	01.02.02.02.01	Estructura de formigó armat	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titol 4	01.02.02.02.02	Estructura d'acer	0,00
Titol 4	01.02.02.02.03	Estructura de fusta	0,00
Titol 4	01.02.02.02.04	Estructura de fàbrica i fàbrica armada	0,00
Titol 4	01.02.02.02.05	Altres	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.02.02	Estructura	0,00
Titol 4	01.02.03.03.01	Part massissa	0,00
Titol 4	01.02.03.03.02	Obertures	0,00
Titol 4	01.02.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 4	01.02.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.03	Façanes	0,00
Titol 4	01.02.03.05.01	Part massissa	0,00
Titol 4	01.02.03.05.02	Obertures	0,00
Titol 4	01.02.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 4	01.02.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.05	Cobertes	0,00
Titol 4	01.02.03.07.01	Trams i replans	0,00
Titol 4	01.02.03.07.03	Elements de protecció	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Titol 4	01.02.04.01.01	Part massissa	0,00
Titol 4	01.02.04.01.02	Obertures	0,00
Titol 4	01.02.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 4	01.02.04.01.04	Acabats interiors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Titol 4	01.02.04.02.01	Part massissa	0,00
Titol 4	01.02.04.02.02	Elements de protecció i altres elements	0,00
Titol 4	01.02.04.02.03	Acabats interiors	22,20
Capítulo (1) (1)	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	22,20
Titol 4	01.02.04.03.01	Trams i replans	0,00
Titol 4	01.02.04.03.02	Elements de protecció	0,00
Titol 4	01.02.04.03.03	Acabats interiors	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
			17.662,11

NIVELL 4 : Capítulo (1) (1)			Import
Capítulo (1) (1)	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Capítulo (1)	01.01.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.01.02	Condicionament del terreny	0,00
Capítulo (1)	01.01.01	SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.02.01	Fonaments i contenció de terres	91,12
Capítulo (1) (1)	01.01.02.02	Estructura	5.339,24
Capítulo (1)	01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.430,36
Capítulo (1) (1)	01.01.03.01	Terres en contacte amb el terreny	659,76
Capítulo (1) (1)	01.01.03.03	Façanes	1.807,59
Capítulo (1) (1)	01.01.03.05	Cobertes	1.114,74
Capítulo (1) (1)	01.01.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Capítulo (1)	01.01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.582,09
Capítulo (1) (1)	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	3.615,18
Capítulo (1) (1)	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	1.791,12

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Capítulo (1) (1)	01.01.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Capítulo (1)	01.01.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	5.406,30
Capítulo (1) (1)	01.01.05.03	Instal·lació d'aigua	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	726,41
Capítulo (1) (1)	01.01.05.06	Sistemes de ventilació per qualitat d'aire	1.452,82
Capítulo (1) (1)	01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	2.905,64
Capítulo (1) (1)	01.01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	908,01
Capítulo (1) (1)	01.01.05.10	Telecomunicacions	0,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.11	Audiovisuals	726,41
Capítulo (1) (1)	01.01.05.12	Instal·lació de Protecció contra incendis	3.500,00
Capítulo (1) (1)	01.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	726,41
Capítulo (1) (1)	01.01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Capítulo (1)	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	10.945,70
Capítulo (1) (1)	01.02.00.01	Treballs previs	0,00
Capítulo (1)	01.02.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.02.01	Fonaments i contenció de terres	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.02.02	Estructura	0,00
Capítulo (1)	01.02.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.01	Terres en contacte amb el terreny	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.03	Façanes	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.04	Mitgeres	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.05	Cobertes	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Capítulo (1)	01.02.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.04.02	Compartimentació interior horitzontal	22,20
Capítulo (1) (1)	01.02.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Capítulo (1)	01.02.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	22,20
Capítulo (1) (1)	01.02.05.03	Instal·lació d'aigua	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.04	Evacuació d'aigües	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.12	Instal·lació de Protecció contra incendis	0,00
Capítulo (1) (1)	01.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Capítulo (1)	01.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	0,00
Capítulo (1) (1)	01.03.09.01	Obra civil	1.026,08
Capítulo (1) (1)	01.03.09.02	Pou, tubs i drenatges	1.161,30
Capítulo (1) (1)	01.03.09.03	Varis	0,00
Capítulo (1)	01.03.09	Evacuació d'aigües	2.187,38
Capítulo (1) (1)	01.03.10.01	Obra civil	94,56
Capítulo (1) (1)	01.03.10.02	Reg	0,00
Capítulo (1)	01.03.10	Instal·lació de Reg	94,56
			27.668,59

NIVELL 3 : Capítulo (1)**Import**

Capítulo (1)	01.01.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítulo (1)	01.01.01	SUSTENTACIÓ I ADECUACIÓ DEL TERRENY	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Capítol (1)	01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.430,36
Capítol (1)	01.01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.582,09
Capítol (1)	01.01.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	5.406,30
Capítol (1)	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve	10.945,70
Capítol (1)	01.01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol (1)	01.01.GR	ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.01.SS	ESTUDI SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.01	Obra Nova (ON)	25.364,45
Capítol (1)	01.02.00	TREBALLS PREVIS I REPLENTEIG GENERAL	0,00
Capítol (1)	01.02.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Capítol (1)	01.02.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Capítol (1)	01.02.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	22,20
Capítol (1)	01.02.05	Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve	0,00
Capítol (1)	01.02.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol (1)	01.02.GR	ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.PA	Partides Alçades Despeses comunicació, informació	0,00
Capítol (1)	01.02.SS	ESTUDI SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.02	Obra Reforma (OR)	22,20
Capítol (1)	01.03.00	Treballs previs	0,00
Capítol (1)	01.03.01	Sustentació i adequació del terreny	0,00
Capítol (1)	01.03.02	Elements de contenció i elements estructurals	0,00
Capítol (1)	01.03.03	Elements de tancaments i protecció	1.339,02
Capítol (1)	01.03.04	Vials i zones d'aparcament	9.558,04
Capítol (1)	01.03.06	Instal.lacions i serveis	0,00
Capítol (1)	01.03.07	Jardineria	0,00
Capítol (1)	01.03.08	Mobiliari urbà i elements de senyalització	0,00
Capítol (1)	01.03.09	Evacuació d'aigües	2.187,38
Capítol (1)	01.03.10	Instal·lació de Reg	94,56
Capítol (1)	01.03.GR	ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.03.SS	ESTUDI SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.03	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)	13.179,00
			38.565,65

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Obra Nova (ON)	25.364,45
Capítol	01.02	Obra Reforma (OR)	22,20
Capítol	01.03	URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS (URB)	13.179,00
Obra	01	SAN-24277 CQ	38.565,65
			38.565,65

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	SAN-24277 CQ	38.565,65
			38.565,65

AMPLIACIÓ DE L'INSTITUT-ESCOLA EL MORSELL PER A UN INSTITUT ESCOLA DE 1L + 5 UNITATS A OLIVELLA
CLAU-SAN-24277

Pàg. 1

Subtotal	38.565,65
-----------------	------------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	46.664,44
---------------------------------------	----------	------------------

(QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)