



AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

MEMÒRIA VALORADA D'ARRENJAMENT DELS PAVIMENTS DEL C/INDÚSTRIA

ACTUACIONS:

- **DEMOLICIÓ I RETIRADA DEL PAVIMENT DE LLAMBORDES**
- **REALITZACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÈS**

OCTUBRE DE 2026



**AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL CAMÍ**

OT/2026083

MEMÒRIA VALORADA D'ARRENJAMENT DEL PAVIMENT CENTRAL DEL C/INDÚSTRIA

MEMÒRIA:

Aquesta memòria valorada contempla els següents treballs:

- Retirada del mobiliari urbà (bancs, papereres i figura arquitectònica).
- Demolició i retirada del paviment existent de llambordes.
- Reforç muret via FGC.
- La pavimentació amb formigó imprès del pas central.
- La pavimentació amb formigó acabat remolinat l'ampliació de la zona d'aparcaments.
- La pavimentació amb formigó al voltant de l'estació.
- Solera de formigó sota la rampa de la estació.
- Col·locació de bancs i papereres.

TERMINI:

Termini d'execució 2 mesos.



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PAVIMENT CENTRAL

CAPÍTOL 1: PAVIMENTS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
F2194JG5	M3	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ I PANOT, AGLOMERATS, LLAMBORDES, MURS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE VORADES, ESGRAONS, ETC., AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I PART PROPORCIONAL DE MARTELL MANUAL, I CÀRREGA A CA-			
A0140000	0,140 H	MANOBRE	23,44	3,28	
C1105A00	1,200 H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	64,48	77,38	
C1311440	0,140 H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20T	88,61	12,41	
		Suma la partida			93,07
		Costos indirectes		6,00%	5,58
		TOTAL PARTIDA			98,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E24330G2	UT	DESMUNTATGE DE BANCs I PAPERERES DESMUNTATGE DE BANC DE FUSTA O PAPERERA, DE 40 KG DE PES MÀXIM, AMB MITJANS MA-			
A0121000	0,100 H	OFICIAL 1A	27,93	2,79	
A0140000	0,100 H	MANOBRE	23,44	2,34	
		Suma la partida			5,13
		Costos indirectes		6,00%	0,31
		TOTAL PARTIDA			5,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E24340G0	M3	TRANSPORT DE RUNA TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, AMB CONTENIDORS			
C150AC00	1,000 M3	SUBMINISTRE, RECOLLIDA I GESTIO DE RESIDUS AMB	31,00	31,00	
		Suma la partida			31,00
		Costos indirectes		6,00%	1,86
		TOTAL PARTIDA			32,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

F21U1275	PA	DEMOLICIÓ FIGURA ARQUITECTÒNICA DEMOLICIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS DE FIGURA ARQUITECTONICA FORMADA PER DOS PILARS I UN DINTELL D'OBRA REVESTITS AMB MARBRE, AMB PORTA DE CHAPA CORTEN. INCLOU LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TOT EL CON-			
A0121000	4,000 H	OFICIAL 1A	27,93	111,72	
A0140000	8,000 H	MANOBRE	23,44	187,52	
C1105A00	8,000 H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	64,48	515,84	
C1501800	8,000 H	CAMIÓ DE 12T	49,00	392,00	
		Suma la partida			1.207,08
		Costos indirectes		6,00%	72,42
		TOTAL PARTIDA			1.279,50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb, CINQUANTA CÈNTIMS



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E2212422		M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA ME-			
C1315020	0,052 H	RETROEXCAVADORA MITJANA	70,27	3,65	
A0140000	0,010 H	MANOBRE	23,44	0,23	
		Suma la partida			3,88
		Costos indirectes.....		6,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA			4,11
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS					
E2414235		M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12T, INCLÒS TAXES ABOCADOR.			
C1501800	1,000 H	CAMIÓ DE 12T	49,00	49,00	
B2R1U300	1,000 M3	TAXES D'ABOCADOR PER A TERRES D'EXCAVACIÓ	2,14	2,14	
		Suma la partida			51,14
		Costos indirectes.....		6,00%	3,07
		TOTAL PARTIDA			54,21
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS					
F931U110		M2 BASE TOT-U, ZA-40, GRUIX 20CM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL			
A0140000	0,060 H	MANOBRE	23,44	1,41	
A0150000	0,120 H	MANOBRE ESPECIALISTA	23,44	2,81	
C133A030	0,120 H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300KG	15,51	1,86	
C133M0Q0	0,018 H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB	51,86	0,93	
C1502D00	0,010 H	CAMIÓ CISTERNA DE 6M3	47,60	0,48	
B0111000	0,010 M3	AIGUA	1,67	0,02	
B037UZA4	0,220 M3	TOT-U ARTIFICIAL ZA-40	35,00	7,70	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	4,20	0,04	
		Suma la partida			15,25
		Costos indirectes.....		6,00%	0,92
		TOTAL PARTIDA			16,17
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS					
F936U310		M2 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM. SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLÒS ANI-			
A0121000	0,100 H	OFICIAL 1A	27,93	2,79	
A0140000	0,200 H	MANOBRE	23,44	4,69	
C133A030	0,025 H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300KG	15,51	0,39	
C133M0Q0	0,025 H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB	51,86	1,30	
B0641090	0,105 M3	FORMIGÓ HM-20/P/40/X0	81,35	8,54	
B0D21030	0,200 M	TAULÓ FUSTA PI, 10 USOS	0,44	0,09	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	7,50	0,08	
		Suma la partida			17,88
		Costos indirectes.....		6,00%	1,07
		TOTAL PARTIDA			18,95



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E9G11AB1	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT REMOLINAT			
		PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P20/XC2, DE 15CM DE GRUIX, ACABAT REMOLINAT			
A0122000	0,150 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	4,19	
A0140000	0,220 H	MANOBRE	23,44	5,16	
B0652080	0,155 M3	FORMIGÓ HA-25/P/20/XC2	84,71	13,13	
C2003000	0,150 H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,18	0,93	
Suma la partida					23,41
Costos indirectes				6,00%	1,40
TOTAL PARTIDA					24,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

F935U201	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ			
		PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ EN LA FORMACIÓ D'ESCOCELLS I DIVISORIES D'ESTACIONAMENTS, FORMATS PER DUES FILADES DE LLAMBOREDES, COMPOST PER BASE FLEXIBLE DE TOT-U NAUTRAL, DE 20 CM D'ESPESOR, AMB ESTÈS I COMPACTAT AL 100% DEL PROCTOR MODIFICAT, MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ FLEXIBLE, DE LLAMBORDES BICAPA DE FORMIGÓ, FORMAT RECTANGULAR 200X100X80MM, ACABAT SUPERFICIAL LLIS, COLOR GRIS, SOBRE UNA CAPA DE MORTER DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA, POSTERIOR			
A0122000	0,399 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	11,14	
A0140000	0,798 H	MANOBRE	23,44	18,71	
PUV2BBA	52,500 U	LLAMBORDA 20X10X8CM	0,24	12,60	
PBRA1ACB	0,150 T	SORRA 0/5	12,94	1,94	
D0701641	0,050 M3	MORTER CIMENT PORTLAND 250KG/M3, VOLUM 1:6 AMB	98,23	4,91	
B0111000	0,010 M3	AIGUA	1,67	0,02	
A%DESPAUX15	1,500 %	DESPESES AUXILIARS 1,5%	29,90	0,45	
Suma la partida					49,77
Costos indirectes				6,00%	2,99
TOTAL PARTIDA					52,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

F936U320	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÉS			
		PAVIMENT CONTINUO DE FORMIGÓ IMPRÉS, AMB JUNTES, DE 12CM DE GRUIX, REALITZAT AMB			
A0121000	0,220 H	OFICIAL 1A	27,93	6,14	
A0140000	0,500 H	MANOBRE	23,44	11,72	
B0641095	0,100 M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/X0	82,54	8,25	
Suma la partida					26,11
Costos indirectes				6,00%	1,57
TOTAL PARTIDA					27,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

F937U110	UT	ESCOSELL DE XAPA D'ACER 1200x1200mm			
		SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCOSELL 1200X1200MM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB XAPA DE 8 MM D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB POTES D'ANCORATGE LATERAL, REJUNTA-			
A0122000	0,470 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	13,13	
A0140000	0,470 H	MANOBRE	23,44	11,02	
D070C6C1	0,080 M3	MORTER MIXT DE CIMENT	122,25	9,78	
B99Z100	1,000 UT	ESCOSELL XAPA GALVANITZADA	205,00	205,00	
Suma la partida					238,93



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

Costos indirectes.....	6,00%	14,34
TOTAL PARTIDA		253,27

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

CAPÍTOL 2: REFORÇ MUR VIA FGC

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E2222422		M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS			
		EXCAVACIÓ DE RASES I POUS, EN QUALESVOL TIPUS DE TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS I CÀRREGA MECÀNICA			
A0140000	0,090 H	MANOBRE	23,44	2,11	
A0150000	0,080 H	MANOBRE ESPECIALISTA	23,44	1,88	
C1315020	0,034 H	RETROEXCAVADORA MITJANA	70,27	2,39	
C133A0K0	0,080 H	PICO VIBRANT AMB PLACA DE 36CM D'AMPLÀRIA	6,38	0,51	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	4,00	0,04	
		Suma la partida			6,93
		Costos indirectes.....		6,00%	0,42
		TOTAL PARTIDA			7,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E2414235		M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR			
		TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12T, INCLÒS TAXES ABOCADOR.			
C1501800	1,000 H	CAMIÓ DE 12T	49,00	49,00	
B2R1U300	1,000 M3	TAXES D'ABOCADOR PER A TERRES D'EXCAVACIÓ	2,14	2,14	
		Suma la partida			51,14
		Costos indirectes.....		6,00%	3,07
		TOTAL PARTIDA			54,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

G3Z1UN15		M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/20			
		CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20, ABOCAT DES			
A0140000	0,113 H	MANOBRE	23,44	2,65	
C133A0K0	0,030 H	PICO VIBRANT AMB PLACA DE 36CM D'AMPLÀRIA	6,38	0,19	
B064UM15	0,055 M3	FORMIGÓ HL-150/B/20	78,67	4,33	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	2,70	0,03	
		Suma la partida			7,20
		Costos indirectes.....		6,00%	0,43
		TOTAL PARTIDA			7,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

G31B4101		KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, RASES I POUS			
		ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >=500N/MM2, EN ARMADURES DE			
A0124000	0,006 H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	27,93	0,17	
A0134000	0,008 H	AJUDANT FERRALLISTA	22,73	0,18	
B0A14200	0,005 KG	FILFERRO RECUIT D1,3MM	1,53	0,01	
D0B2C100	1,000 KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S	1,25	1,25	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	0,40	0,00	
		Suma la partida			1,61
		Costos indirectes.....		6,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA			1,71

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
G31512G1	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS HA-25/P/20/XC4 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HA-25/P/20/XC4, ABOCAT DES DE CAMIÓ			
A0140000	0,250 H	MANOBRE	23,44	5,86	
B0652080	1,100 M3	FORMIGÓ HA-25/P/20/XC2	84,71	93,18	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	5,90	0,06	
Suma la partida					99,10
Costos indirectes					6,00%
TOTAL PARTIDA					105,05

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS

G32B2101	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, MURS ACER EN BARRES CORRUGADES B500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500N7MM2, EN ARMADURES DE MURS DE CONTENCIÓ			
A0124000	0,010 H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	27,93	0,28	
A0134000	0,012 H	AJUDANT FERRALLISTA	22,73	0,27	
B0A14200	0,006 KG	FILFERRO RECUIT D1,3MM	1,53	0,01	
D0B2C100	1,000 KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S	1,25	1,25	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	0,60	0,01	
Suma la partida					1,82
Costos indirectes					6,00%
TOTAL PARTIDA					1,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

E4EZQ024	M3	FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, DE 225KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CIM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PE-			
A0122000	0,400 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	11,17	
A0140000	1,600 H	MANOBRE	23,44	37,50	
D060Q021	1,050 M3	FORMIGÓ DE 225KG/M3, 1:3:6 ELABORAT A OBRA AMB	110,00	115,50	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	48,70	0,49	
Suma la partida					164,66
Costos indirectes					6,00%
TOTAL PARTIDA					174,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

E8J33B7K	M	CORONAMENT DE PARET DE 13 A 17,5CM CORONAMENT DE PARET DE 13 A 17,5CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, POLIDA, AMB DOS CANTELLS ES ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT			
A0122000	0,250 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	6,98	
A0140000	0,125 H	MANOBRE	23,44	2,93	
B0GAB2C7	1,050 M	PEÇA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER CIMENT BLANC	33,60	35,28	
D070A4D1	0,010 M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND CEMII/B-S, CALÇ I	98,00	0,98	
A%DESPAUX	1,000 %	DESPESES AUXILIARS 1%	9,90	0,10	
Suma la partida					46,27
Costos indirectes					6,00%
TOTAL PARTIDA					49,05



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E4E2561E	M2	PARET ESTRUCTURAL DE BLOC FORADAT			
		PARET ESTRUCTURAL DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20CM DE MORTER DE CIMENT PER A DEIXAR VIST, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A			
A0122000	0,480 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	13,41	
A0140000	0,300 H	MANOBRE	23,44	7,03	
B0E244L1	12,500 U	BLOC DE MORTER DE CIMENT 40X20X20CM	1,80	22,50	
D0701641	0,016 M3	MORTER CIMENT PORTLAND 250KG/M3, VOLUM 1:6 AMB	98,23	1,57	
		Suma la partida.....			44,51
		Costos indirectes.....		6,00%	2,67
		TOTAL PARTIDA			47,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

CAPÍTOL 3: MOBILIARI URBÀ

MT52BAN05	U	BANC DE PERFILS DE POLIMER TÈCNIC			
		BANC DE 63X79X300 CM, AMB SEIENT I RESPATLLER DE PERFILS DE POLIMER TÈCNIC EXTRUSIONAT AMB FIBRES VEGETALS DE COLOR BEIX I COS ESTRUCTURAL AMB RECOLZABRAÇOS DE FOSA DE POLIMER TÈCNIC AMB FIBRA DE VIDRE DE COLOR GRIS, FINS I TOT PERNS D'ANCO-			
A0122000	0,202 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	5,64	
A0140000	0,202 H	MANOBRE	23,44	4,73	
MT52CAN01	1,000 U	BANC DE 180x61x80CM POLIMER RECICLAT	450,00	450,00	
MT09REH33	0,200 KG	MORTER DE RESINA EPOXI PER ANCORATGES	5,11	1,02	
A%DESPAUX15	1,500 %	DESPESES AUXILIARS 1,5%	10,40	0,16	
		Suma la partida.....			461,55
		Costos indirectes.....		6,00%	27,69
		TOTAL PARTIDA			489,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

MT52PAP10	U	PAPERERA DE 80CM DE FUNDICIÓ			
		PAPERERA, DE 80CM D'ALÇADA I 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB COS DE FOSA DE FERRO I ES-			
A0122000	0,314 H	OFICIAL 1A PALETA	27,93	8,77	
A0140000	0,314 H	MANOBRE	23,44	7,36	
MT52CAP01	1,000 U	PAPERERA 80 CM DE FOSA DE FERROQ	375,18	375,18	
MT09REH33	0,200 KG	MORTER DE RESINA EPOXI PER ANCORATGES	5,11	1,02	
		Suma la partida.....			392,33
		Costos indirectes.....		6,00%	23,54
		TOTAL PARTIDA			415,87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUINZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS



AMIDAMENTS

PAVIMENT CENTRAL

CAPÍTOL 1: PAVIMENTS

F2194JG5 M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS

DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ I PANOT, AGLOMERATS, LLAMBORDES, MURS, INCLOS PART PROPORCIONAL DE VORADES, ESGRAONS, ETC., AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I PART PROPORCIONAL DE MARTELL MANUAL, I CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Llambordes	1	3.325,00	0,10		332,50	
Paviment ET	1	31,80	2,20	0,10	7,00	
Paviment Estació	1	19,40	2,40	0,10	4,66	
Paviment rampa	1	27,80	2,20	0,10	6,12	

350,28

E24330G2 UT DESMUNTATGE DE BANCs I PAPERERES

DESMUNTATGE DE BANC DE FUSTA O PAPERERA, DE 40 KG DE PES MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Bancs	1	45,00			45,00	
Papereres	1	30,00			30,00	

75,00

E24340G0 M3 TRANSPORT DE RUNA

TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, AMB CONTENIDORS

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Igual partida demolició	1,2	332,50			399,00	

399,00

F21U1275 PA DEMOLICIÓ FIGURA ARQUITECTÒNICA

DEMOLICIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS DE FIGURA ARQUITECTÒNICA FORMADA PER DOS PILARS I UN DINTELL D'OBRA REVESTITS AMB MARBRE, AMB PORTA DE CHAPA CORTEN. INCLOU LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TOT EL CONJUNT

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

Figura	1	1,00	1,00
			1,00

E2212422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE
EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Ampliació aparcament	1	364,00	0,60		218,40	
Rampa	1	119,00	0,10		11,90	
						230,30

E2414235 M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12T, INCLÒS TAXES ABOCADOR.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Nous estacionaments	1,1	364,00	0,60		240,24	
Rampa	1,1	119,00	0,10		13,09	
						253,33

F931U110 M2 BASE TOT-U, ZA-40, GRUIX 20CM
BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL P.M.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Nous estacionaments	1	211,18			211,18	
						211,18

F936U310 M2 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM.
SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLÒS ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA I P.P. D'ENCOFRAT.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Sota pasarel·la	1	160,10			160,10	
						160,10

E9G11AB1 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT REMOLINAT
PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P20/XC2, DE 15CM DE GRUIX, ACABAT REMOLINAT

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
nous estacionaments	1	290,00			290,00	
Paviment ET	1	31,80	2,20		69,96	
Paviment Estació	1	19,40	2,40		46,56	
Paviment rampa	1	27,80	2,20		61,16	
						467,68



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

F935U201

M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ EN LA FORMACIÓ D'ESCOCELLS I DIVISORIES D'ESTACIONAMENTS, FORMATS PER DUES FILADES DE LLAMBORDES, COMPOST PER BASE FLEXIBLE DE TOT-U NAUTRAL, DE 20 CM D'ESPESOR, AMB ESTÈS I COMPACTAT AL 100% DEL PROCUTOR MODIFICAT, MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ FLEXIBLE, DE LLAMBORDES BICAPA DE FORMIGÓ, FORMAT RECTANGULAR 200X100X80MM, ACABAT SUPERFICIAL LLIS, COLOR GRIS, SOBRE UNA CAPA DE MORTER DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA, POSTERIOR REJUNTAT AMB SORRA NATURAL FINA, DE 2 MM DE GRANDÀRIA MÀXIMA.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
Divisories estacionaments	8	3,50	0,20		5,60	
Escocells	8	3,20	0,20		5,12	
						10,72

F936U320

M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÉS

PAVIMENT CONTINUO DE FORMIGÓ IMPRÉS, AMB JUNTES, DE 12CM DE GRUIX, REALITZAT AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/X0 FABRICAT EN CENTRAL I ABOCAT DES DE CAMIÓ.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
Paviment central	1	3.325,00			3.325,00	
						3.325,00

F937U110

UT ESCOSELL DE XAPA D'ACER 1200x1200mm

SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCOSELL 1200X1200MM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB XAPA DE 8 MM D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB POTES D'ANCORATGE LATERAL, REJUNTADES AMB MORTER MIXT DE CIMENT BLANC ELABORAT A OBRA

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
Escosells	1	90,00			90,00	
						90,00



OT/2026083

CAPÍTOL 2: REFORÇ MUR VIA FGC

E2222422 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50CM, INCLOU EL PI-CONATGE DEL FONS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
mur	1	45,80	0,40	0,45	8,24	
						8,24

E2414235 M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR

TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12T, INCLÒS TAXES ABOCADOR.

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
mur	1,1	45,80	0,40	0,45	9,07	
						9,07

G3Z1UN15 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/20

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ I REGLEJAT, PRÈVI ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ

mur	1	45,80	0,40		18,32	
						18,32

G31B4101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, RASES I POUS

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE LÍMIT ELÀSTIC $\geq 500\text{N/MM}^2$, EN ARMADURES DE RASES I POUS

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
mur	35	45,80	0,40	0,45	288,54	
						288,54

G31512G1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS HA-25/P/20/XC4

FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HA-25/P/20/XC4, ABOCAT DES DE CAMIÓ

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
mur	1	45,80	0,40	0,40	7,33	
						7,33

G32B2101 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, MURS

ACER EN BARRES CORRUGADES B500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC $\geq 500\text{N/MM}^2$, EN ARMADURES DE MURS DE CONTENCIÓ

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	4,5	45,80		0,80	164,88	
						164,88



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

E4EZQ024

M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, DE 225KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CIM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
mur	1	45,80	0,18	0,80	6,60	
						6,60

E8J33B7K

M CORONAMENT DE PARET DE 13 A 17,5CM

CORONAMENT DE PARET DE 13 A 17,5CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, POLIDA, AMB DOS CANTELLS ES ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
mur	1	45,80			45,80	
						45,80

E4E2561E

M2 PARET ESTRUCTURAL DE BLOC FORADAT

PARET ESTRUCTURAL DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20CM DE MORTER DE CIMENT PER A DEIXAR VIST, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
mur	1	45,80	0,80		36,64	
						36,64



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

CAPÍTOL 3: MOBILIARI URBA

MT52BAN05 U BANC DE PERFILS DE POLIMER TÈCNIC

BANC DE 63X79X300 CM, AMB SEIENT I RESPATLLER DE PERFILS DE POLIMER TÈCNIC EXTRUSIONAT AMB FIBRES VEGETALS DE COLOR BEIX I COS ESTRUCTURAL AMB RECOLZABRAÇOS DE FOSA DE POLIMER TÈCNIC AMB FIBRA DE VIDRE DE COLOR GRIS, FINS I TOT PERNS D'ANCORATGE

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Bancs	1	28,00			28,00	
						28,00

MT52PAP10 U PAPERERA DE 80CM DE FUNDICIÓ

PAPERERA, DE 80CM D'ALÇADA I 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB COS DE FOSA DE FERRO I ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT, FINS I TOT PERNS D'ANCORATGE

RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
Papereres	1	7,00			7,00	
						7,00



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

PRESSUPOST

PAVIMENT CENTRAL

CAPÍTOL 1: PAVIMENTS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F2194JG5	M3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ I PANOT, AGLOMERATS, LLAMBORDES, MURS, INCLOS PART PROPOCIONAL DE VORADES, ESGRONS, ETC., AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA, I PART PROPORCIONAL DE MARTELL MANUAL, I CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	350,28	98,65	34.555,12
E24330G2	UT DESMUNTATGE DE BANCS I PAPERERES DESMUNTATGE DE BANC DE FUSTA O PAPERERA, DE 40 KG DE PES MÀXIM, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	75,00	5,44	408,00
E24340G0	M3 TRANSPORT DE RUNA TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR, AMB CONTENIDORS	399,00	32,86	13.111,14
F21U1275	PA DEMOLICIÓ FIGURA ARQUITECTÒNICA DEMOLICIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I MANUAIS DE FIGURA ARQUITECTÒNICA FORMADA PER DOS PILARS I UN DINTELL D'OBRA REVESTITS AMB MARBRE, AMB PORTA DE CHAPA CORTEN. INCLOU LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE TOT EL CONJUNT	1,00	1.279,50	1.279,50
E2212422	M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	230,30	4,11	946,53
E2414235	M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12T, INCLOS TAXES ABOCADOR.	253,33	54,21	13.733,02
F931U110	M2 BASE TOT-U, ZA-40, GRUIX 20CM BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 AMB UN GRUIX DE 20 CM, ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL P.M.	211,18	16,17	3.414,78
F936U310	M2 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM. SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/X0 DE 10 CM DE GRUIX AMB ACABAT REGLEJAT, INCLOS ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ DE LA CAIXA I P.P. D'ENCOFRAT.	160,10	18,95	3.033,90
E9G11AB1	M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT REMOLINAT PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-25/P20/XC2, DE 15CM DE GRUIX, ACABAT REMOLINAT	467,68	24,81	11.603,14



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
F935U201	M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ EN LA FORMACIÓ D'ESCO- CELLS I DIVISORIES D'ESTACIONAMENTS, FORMATS PER DUES FILADES DE LLAMBOREDES, COMPOST PER BASE FLEXIBLE DE TOT-U NAUTRAL, DE 20 CM D'ESPESOR, AMB ESTÈS I COMPACTAT AL 100% DEL PROC- TOR MODIFICAT, MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ FLEXIBLE, DE LLAMBOR- DES BICAPA DE FORMIGÓ, FORMAT RECTANGULAR 200X100X80MM, ACA- BAT SUPERFICIAL LLIS, COLOR GRIS, SOBRE UNA CAPA DE MORTER DE CIMENT PORTLAND, COL·LOCADES A TRUC DE MACETA, POSTERIOR REJUNTAT AMB SORRA NATURAL FINA, DE 2 MM DE GRANDARIA MÀXIMA.	10,72	52,76	565,59
F936U320	M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ IMPRÉS PAVIMENT CONTINUO DE FORMIGÓ IMPRÉS, AMB JUNTES, DE 12CM DE GRUIX, REALITZAT AMB FORMIGÓ HM-20/B/20/X0 FABRICAT EN CENTRAL I ABOCAT DES DE CAMIÓ.	3.325,00	27,68	92.036,00
F937U110	UT ESCOSELL DE XAPA D'ACER 1200x1200mm SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCOSELL 1200X1200MM I 20 CM DE FONDÀRIA, AMB XAPA DE 8 MM D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB POTES D'ANCORATGE LATERAL, REJUNTADES AMB MORTER MIXT DE CI- MENT BLANC ELABORAT A OBRA	90,00	253,27	22.794,30
TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 1 PAVIMENTS				197.481,02



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

CAPÍTOL 2: REFORÇ MUR VIA FGC

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E2222422	M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS EXCAVACIÓ DE RASES I POUS, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.	8,24	7,35	60,56
E2414235	M3 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIÓ DE 12T, INCLÒS TAXES ABOCADOR.	9,07	54,21	491,68
G3Z1UN15	M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/20 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ I REGLEJAT, PRÈVI ANIVELLAT, REFÍ I COMPACTACIÓ	18,32	7,63	139,78
G31B4101	KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, RASES I POUS ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >=500N/MM2, EN ARMADURES DE RASES I POUS	288,54	1,71	493,40
G31512G1	M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS HA-25/P/20/XC4 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HA-25/P/20/XC4, ABOCAT DES DE CAMIÓ	7,33	105,05	770,02
G32B2101	KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD, MURS ACER EN BARRES CORRUGADES B500 SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=500N/MM2, EN ARMADURES DE MURS DE CONTENCIÓ	164,88	1,93	318,22
E4EZQ024	M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, DE 225KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CIM II/B-S/32,5 I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT	6,60	174,54	1.151,96
E8J33B7K	M CORONAMENT DE PARET DE 13 A 17,5CM CORONAMENT DE PARET DE 13 A 17,5CM DE GRUIX, AMB PEDRA ARTIFICIAL DE MORTER DE CIMENT BLANC, POLIDA, AMB DOS CANTELLS ES ESCAIRE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L	45,80	49,05	2.246,49
E4E2561E	M2 PARET ESTRUCTURAL DE BLOC FORADAT PARET ESTRUCTURAL DE 20CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT LLIS DE 40X20X20CM DE MORTER DE CIMENT PER A DEIXAR VIST, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L	36,64	47,18	1.728,68
TOTAL CAPITOL CAPITOL 2 REFORÇ MUR VIA FGC				7.400,79



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

CAPÍTOL 2 MOBILIARI URBÀ

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
MT52BAN05	U BANC DE PERFILS DE POLIMER TÈCNIC BANC DE 63X79X300 CM, AMB SEIENT I RESPATLLER DE PERFILS DE POLIMER TÈCNIC EXTRUSIONAT AMB FIBRES VEGETALS DE COLOR BEIX I COS ESTRUCTURAL AMB RECOLZABRAÇOS DE FOSA DE POLIMER TÈCNIC AMB FIBRA DE VIDRE DE COLOR GRIS, FINS I TOT PERNS D'ANCORATGE	28,00	489,24	13.698,72
MT52PAP10	U PAPERERA DE 80CM DE FUNDICIÓ PAPERERA, DE 80CM D'ALÇADA I 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB COS DE FOSA DE FERRO I ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT, FINS I TOT PERNS D'ANCORATGE	7,00	415,87	2.911,09
TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 3 MOBILIARI URBÀ				16.609,81
TOTAL				221.491,62



AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

OT/2026083

RESUM DE PRESSUPOST

PAVIMENT CENTRAL

CAPÍTOL	RESUM	EUROS	%
CAPÍTOL 1	PAVIMENTS	197.481,02	89,16
CAPÍTOL 2	REFORÇ MUR VIA FGC	7.400,79	03,34
CAPÍTOL 3	MOBILIARI URBA	16.609,81	07,50
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		221.491,62	
13,00 % Despeses Generals.....		28.793,91	
6,00 % Benefici industrial		13.289,50	
SUMA DE G.G. y B.I.		42.083,41	
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)		263.575,03	
21,00 % I.V.A.....		55.350,76	
<u>PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA</u>		<u>318.925,79</u>	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de TRES-CENTS DIVUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS.

VILANOVA DEL CAMÍ, a 05 d'octubre de 2026

El promotor

La direcció facultativa