

Núm. Expedient 2026 / 209

Títol: Aprovar Declarar emergència per a la contractació d actuacions de reparació de danys efectuats pel temporal d'inici d'octubre de 2026 a les Ecovies de Girona

UACG: Àrea de Administració General

Data: 20/10/2026

JR/jq

DECRET

El present decret té per objecte justificar la necessitat de declarar com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil diversos trams de les ecovies gestionades pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, a causa de les afectacions provocades pel temporal dels primers dies d'octubre de 2026.

L'episodi va comportar pluges torrencials i acumulacions molt importants, especialment durant els dies 3 i 4 d'octubre. Protecció Civil va elevar el Pla INUNCAT a fase d'EMERGÈNCIA i va establir restriccions a vint comarques, entre les quals l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva i el Ripollès.

El 3 d'octubre de 2026, el Servei Meteorològic de Catalunya advertia, a través de Protecció Civil, d'un episodi de precipitacions excepcional pel que fa a intensitat i acumulació. Els avisos contemplaven la possibilitat de superar els 40 l/m² en 30 minuts, els 90 l/m² en 3 hores i, localment, els 200 l/m² en 24 hores. Durant el matí del dia 4, les precipitacions es van desplaçar cap a les comarques gironines.

La taula següent recull els registres més elevats de precipitació acumulada localitzats a la província de Girona durant els dies 3 i 4 d'octubre, segons les dades publicades i atribuïdes al Servei Meteorològic de Catalunya.

Comarca	Estació / municipi	Precipitació acumulada 3-4 d'octubre (mm)
Baix Empordà	Castell d'Aro	173,3
Gironès	Cassà de la Selva	131,4
Garrotxa	la Vall d'en Bas	116,6
Baix Empordà	la Tallada d'Empordà	109,7
Alt Empordà	Torroella de Fluvià	103,9
Alt Empordà	Espolla	103,7
Selva	Fogars de la Selva	101,4



Comarca	Estació / municipi	Precipitació acumulada 3-4 d'octubre (mm)
Pla de l'Estany	Banyoles	52,8

Vist l'informe del gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona de data 19 de d'octubre de 2026, segons el qual hi ha una relació de causa-efecte entre la situació provocada per l'esdeveniment catastròfic, i el qual suposa un perill greu i la necessitat sorgida de fer la prestació d'emergència, en el qual es detalla el següent:

3. Àmbit afectat

El Consorci de les Vies Verdes de Girona gestiona una extensa xarxa d'itineraris que travessa bona part de les comarques afectades per l'episodi.

Els trams més afectats han estat:

3.1. Rocalla protecció riera Gotarra i altres actuacions Pla Gironès Sud.

Entre Cassà de la Selva i Sant Andreu Salou, l'ecovia Pla Gironès Sud transcorre un bon tram al costat de la Riera Gotarra. Durant aquest període aquesta va erosionar el talús i aquest s'ha esclavissat fins a superar el límit de la pròpia tanca. La proposta plantejada de subsanació contempla la retirada de despreniments de terres i realitzar un mur de contenció nou mitjançant una escullera de rocs de pedra i la repavimentació del camí ral a la zona del mur. Finalment s'instal·laria una nova barana de fusta.

A l'ecovia Pla Gironès Sud es faran altres petites actuacions per repara el ferm de trams afectats pel temporal.

3.2. Danys al camí Vell de Torroella – l'Estartit

La llevantada a la zona del Montgrí també va afectar un tram del ferm de l'ecovia local de Torroella a l'Estartit. Es proposa l'estabilització del ferm per evitar futures afectacions i consolidar aquest tram de la via verda segregat.

3.3. Via verda del Carrilet I: Tram les Planes d'Hostoles

Descalçament i arrossegament del ferm, deixant a la vista la subbase en un tram del municipi de les Planes d'Hostoles, amb formació d'esvorancs i reguerots. Col·lapse de les cunetes les quals no es poden aprofundir per l'existència de canonades d'aigua. Es proposa l'estabilització del ferm per evitar futures afectacions i consolidar aquest tram de la via verda que transcorre completament en trinxera i sense opció de realitzar cunetes viables.



3.4. Via verda del Carrilet I: Tram Sant Feliu de Pallerols

Descalçament i arrossegament del ferm, deixant a la vista la subbase en diversos punts, amb formació d'esvorancs i reguerots. Col·lapse de les cunetes les quals no es poden aprofundir per l'existència de canonades d'aigua. Es proposa l'estabilització del ferm per evitar futures afectacions i consolidar aquest tram de la via verda que transcorre completament en trinxera i sense opció de realitzar cunetes viables.

3.5. Danys al tram d'Ogassa

Aquesta zona ja es va veure afectada pel temporal de l'abril. La proposta es refer el ferm un cop retirades les restes vegetals i arbres caiguts de grans dimensions.

3.6. Riudellots de la Selva

Tipus d'afecció: *descalçament i arrossegament del ferm, deixant a la vista la subbase en dos punts concentrats, amb formació d'esvorancs i reguerots. Es proposa l'estabilització del ferm per evitar futures afectacions i consolidar aquest tram de la via verda que transcorre per una zona molt planera i sense opció de realitzar cunetes viables.*

3.7. Via verda del Carrilet II: Tram Santa Cristina d'Aro

En el tram de Santa Cristina d'Aro hi ha hagut afectacions al ferm, deixant a la vista la subbase. En ser un punt recurrent es proposa l'estabilització del ferm amb paviment reciclat sòlid.

3.8. Via verda del Carrilet II: Tram Llagostera

En el tram de Llagostera degut a les fortes pluges va erosionar el talús adjacent a la via verda provocant despreniment de part de la plataforma de la via verda. Es proposa realitzar un mur de contenció mitjançant una escullera de rocs de pedra i aportació de subbase i sauló a la via, així com la el formigonat de les cunetes per evitar futures afectacions.

3.9. Palol de Revardit

En el municipi de Palol de Revardit hi ha hagut afectacions al ferm en una zona on el manteniment és reiterat. Es proposa el formigonat d'aquest tram.

4. Impacte econòmic i social

Les afectacions poden comprometre la seguretat dels usuaris, la continuïtat dels itineraris cicloturístics i de mobilitat quotidiana, i el correcte funcionament d'una



infraestructura vinculada al turisme sostenible i a l'activitat física. La reparació ràpida dels punts afectats és especialment rellevant per evitar que les erosions i els desperfectes evolucionin amb nous episodis de pluja.

Actuació	Capítol	Cost estimat (€)	Contractista proposat
Millora del ferm amb sauló sòlid per reparar i evitar futures incidències	6	284.556,98 €	Massachs
Millora per evitar esllavissades i xaragalls Cassà i Fornells	6	130.015,33 €	Transport Mateu
Millores via tram Ogassa	6	52.332,50 €	Fundació MAP
Millora ferm formigonat a Palol de Revardit	6	36.300,00 €	Salvador Serra
Director de les obres i coordinador de S&S	6	20.128,19 €	Línies Despatx tècnic
TOTAL		523.333,00 €	

Vist l'informe del tècnic de la Diputació de Girona, de data 20 d'octubre de 2026, en el qual s'indica que els preus de les principals partides analitzades de l'expedient en comparació amb les del BEDEC mostra que els preus de les propostes presentades s'ajusten als preus de mercat.

L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regula la tramitació d'emergència a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un perill greu o de necessitats que afecten la defensa nacional, determina que l'òrgan de contractació pot ordenar l'execució del que calgui per posar remei a l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l'objecte, en la totalitat o en part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei.

Atesa la documentació de l'expedient esmentat, d'acord amb les atribucions que em confereix la disposició addicional segona de la LCSP,

RESOLC

Primer. Declarar d'emergència la contractació de les obres següents degut al temporal:

- Obres de *millora del ferm amb sauló sòlid per reparar i evitar futures incidències* i adjudicar a l'empresa Empresa de Massachs Obres i paisatge, SLU amb NIF B17245093, el contracte esmentat, per un import de dos-cents trenta-cinc mil cent setanta-un euros amb sis cèntims d'euro (235.171,06 €), amb una repercussió del 21 % en concepte d'IVA, essent un total de dos cents vuitanta-quatre mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb noranta-vuit cèntims d'euro (284.556,98 €).
- Obres de *millora per evitar esllavissades i xaragalls a Cassà i Fornells*, i adjudicar a



l'empresa Transport Mateu, SL amb NIF B17055971, el contracte esmentat, per un import de cent-set mil quatre-cents cinquanta euros amb seixanta-nou cèntims d'euro (107.450,69 €), amb una repercussió del 21 % en concepte d'IVA, essent un total de cent trenta mil quinze euros amb trenta-tres cèntims d'euro (130.015,33 €).

- Obres de *millora via tram Ogassa* i adjudicar a l'empresa Fundació Privada Map, amb NIF G17414905, el contracte esmentat, per un import de quaranta-tres mil dos-cents cinquanta euros (43.250,00 €), amb una repercussió del 21 % en concepte d'IVA, essent un total de cinquanta-dos mil tres-cents trenta-dos euros amb cinquanta cèntims d'euro (52.332,50 €).
- Obres de *millora del ferm formigonat a Palol de Revardit* i adjudicar a l'empresa Salvador Serra, amb NIF A17033473, el contracte esmentat, per un import de trenta mil euros (30.000,00 €), amb una repercussió del 21 % en concepte d'IVA, essent un total de trenta-sis mil tres-cents euros (36.300,00 €).

Segon. Declarar d'emergència la contractació del servei de direcció facultativa de les obres esmentades al primer punt del present decret, així com el servei de seguretat i salut de les obres esmentades al primer punt del present decret i adjudicar a l'empresa Línies i despatx tècnic, SLU amb NIF B17975962, el contracte esmentat, per un import de setze mil sis-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-set cèntims d'euro (16.634,87 €), amb una repercussió del 21 % en concepte d'IVA essent un total de vint-mil cent vint-i-vuit euros amb dinou cèntims d'euro (20.128,19 €) i acceptar la designació com a director facultatiu de les obres i com a coordinador de seguretat i salut de les obres d'emergència al Sr. Marc Pagès Alivés amb NIF ***7279**.

Tercer. D'acord amb l'article 120 de la LCSP, incoar un expedient de modificació de crèdit, atès que no hi ha crèdit adequat i suficient per a l'execució de les prestacions esmentades, de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.

Quart. Designar com a facultatius tècnics representants de l'administració a el Sr. Marcel Alofra Marcè, la Sra. Laia Cormenzana Llibre, Sra. Núria Rovira Pascual, i la Sra. Sandra Calero Yañez tècniques de l'àrea de serveis tècnics del Consorci de les Vies Verdes i al Sr. Jordi Ladrón tècnic de la Diputació de Girona, perquè assisteixi a l'acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions establertes legalment, i comunicar-li que, d'acord amb l'article 210.2 de la LCSP, en relació amb la disposició addicional tercera de la LCSP, l'interventor/a general ha d'estar present en la recepció material del contracte en exercici de la funció interventora.

Cinquè. Notificar a les empreses adjudicatàries que el contracte es perfà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i el posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l'execució.

Així mateix, amb la signatura de l'acceptació de la notificació d'aquesta resolució, el



contractista declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per executar la prestació i que no està incurs en prohibició per contractar.

Sisè. Publicar la formalització d'aquesta contractació al perfil de contractant i comunicar aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

