



INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DELS SERVEIS:

“EMERGÈNCIA. Conservació d'obra Civil. Viladecans”.

Expedient: PTOP-2026-519

1. Descripció i naturalesa dels serveis

L'objecte del contracte “EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL, VIC, VILADECANS, BANYA, GIRONA, VIDRERES, PONTS, SOLSONA, LLEIDA, TREMP, ESTERRI D'ÀNEU, MONTBLANC, REUS, I TORTOSA” EXPEDIENT: PTOP-2026-49, LOT 5 (VILADECANS), (en endavant contracte d'execució d'operacions de conservació d'obra civil) és la prestació de serveis necessaris que, d'una banda garanteixin el correcte estat de les carreteres incloses en aquest àmbit, com també dels seus elements funcionals i que, d'altra banda assegurin la prestació del servei viari en perfectes condicions.

En concret, el contracte d'execució d'operacions de conservació d'obra civil té per objecte la prestació de les actuacions següents:

- a) L'execució de les operacions de conservació programades que permeten garantir a les persones usuàries unes correctes condicions d'utilització i de seguretat dels trams de carretera adscrits a l'àmbit de conservació de Viladecans.
Entre aquestes operacions destaquen el manteniment dels sistemes de contenció i els senyals verticals, i també, els tractaments vegetals i les neteges.

Totes aquestes operacions s'han d'executar sobre la base d'unes programacions que no permeten, en cap cas, la suspensió o inexistència d'un contracte que els doni continuïtat. En cas contrari, no es podria garantir la seguretat viària del les persones usuàries i caldria, arribat el cas, tancar la infraestructura al seu ús públic.

- b) Els treballs de vigilància i ajuda a la vialitat

Aquests treballs inclouen:

- La vigilància amb recorreguts predeterminats.
- L'ajuda a la vialitat amb la realització, entre d'altres, a l'atenció de situacions d'urgències, accidents i incidències (per exemple, accidents viaris, animals en llibertat a la carretera, objectes en calçada, desprendiments, acumulacions d'aigua, entre d'altres).
- La vialitat hivernal (neteja de neu i gel).



Les operacions d'ajuda a la vialitat són difícilment programables, ja que depenen de factors com la meteorologia o els accidents de la xarxa (completament imprevisibles). És aquesta imprevisibilitat la que genera la necessitat de garantir una ràpida capacitat de reacció, per a la qual cosa es necessita disposar d'equips i d'uns mitjans materials i tècnics mínims. Si no hi ha contracte de conservació d'obra civil, no es podran atendre accidents, ni incidències. De la mateixa manera que en el supòsit anterior, arribat el cas, la infraestructura pot no ser apta per al seu ús públic al no poder donar solució als accidents i/o les incidències produïdes.

Per tant, no disposar d'un contracte de prestació d'aquests serveis provocaria que:

- No es podria garantir que la xarxa de carreteres estigués operativa 24h al dia els 365 dies de l'any;
- No es podria garantir la seguretat viària de les persones usuàries i caldria procedir, arribat el cas, al tancament de la infraestructura per al seu ús públic;
- S'incrementi el risc que es produeixi un accident i molt probablement un increment de la gravetat del mateix;
- No es podrien atendre accidents ni incidències;
- La infraestructura podria no ser apta per al seu ús públic al no poder donar solució als accidents i/o les incidències produïdes.

Per les característiques i necessitats tècniques i personals és del tot inviable que aquestes tasques de conservació es puguin dur a terme amb personal o mitjans materials propis de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (en endavant, DGIM) ni cap de les unitats que en depenen, sinó que es requereix d'una empresa especialitzada que disposi d'aquests mitjans.

2. Antecedents

Fins al dia 30 de setembre de 2026 a les 23:59:59 h, la prestació dels serveis objecte del contracte es realitza per l'empresa adjudicatària del contracte vigent, el qual finalitza havent-se esgotat totes les pròrrogues legalment previstes, en virtut del contracte PTOP-2018-933.

Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei, la DGIM va tramitar l'expedient de contractació PTOP-2026-49, relatiu a l'«Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Banyà, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa», corresponent el Lot 5 a l'àmbit de Viladecans.

En el procediment de licitació del Lot 5 es van presentar dotze licitadors i, d'acord amb els informes de valoració emesos, l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. va obtenir la millor puntuació global, amb 96,20 punts, essent la proposta amb la millor relació qualitat-preu.

No obstant això, una vegada formulada la proposta d'adjudicació, s'ha interposat un recurs especial en matèria de contractació contra els actes del procediment de licitació, circumstància que impedeix formalitzar l'adjudicació i la posterior formalització del contracte fins que l'òrgan competent resolgui el recurs.

Aquesta situació ha generat una circumstància sobrevinguda aliena a la voluntat de l'Administració que impossibilita disposar, abans de la finalització del contracte actual, d'un nou contracte ordinari plenament vigent que permeti continuar la prestació dels serveis de conservació d'obra civil.

Atès que el contracte actual finalitza el dia 30 de setembre de 2026 i que no és possible acordar noves pròrrogues ni formalitzar l'adjudicació del nou contracte mentre es mantinguin els efectes suspensius derivats del recurs interposat, es produeix un risc cert d'interrupció d'un servei essencial per a la seguretat viària.

3. Justificació de la declaració d'emergència

La situació descrita no deriva d'una manca de planificació administrativa, atès que la licitació del nou contracte va ser convocada amb l'antelació suficient per garantir la continuïtat del servei. La necessitat d'acudir a la contractació d'emergència ve motivada exclusivament per la interposició d'un recurs dins del procediment de licitació que impedeix culminar l'adjudicació del contracte ordinari abans de l'extinció del contracte vigent.

Aquesta circumstància genera una situació sobrevinguda i imprevisible que comporta un greu risc per a la seguretat de les persones usuàries de la xarxa viària, atès que els treballs de vigilància, atenció d'incidències, vialitat hivernal i manteniment dels elements de la carretera no poden ser interromputs ni assumits amb mitjans propis de l'Administració.

Per aquest motiu, resulta imprescindible adoptar de forma immediata les mesures necessàries per garantir la continuïtat del servei mentre no es resolgui el recurs interposat i sigui possible formalitzar el contracte licitat.

Així mateix, es considera adequat encomanar provisionalment la prestació dels serveis a l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. atès que és la licitadora que ha obtingut la major puntuació tècnica i global en el procediment de licitació PTOP-2026-49 Lot 5, disposa dels mitjans personals i materials necessaris per iniciar immediatament la prestació del servei i garanteix la continuïtat de les condicions previstes en la licitació.

Per tot el que s'ha exposat, i amb l'objectiu de garantir que no es produeixi una discontinuïtat al servei públic de conservació d'obra civil de les carreteres a l'àmbit de Viladecans, es considera justificat proposar que s'impulsi una contractació d'emergència, amb un pressupost previst de 835.649,73 euros, d'import base, més 175.486,44 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposa un import total d'1.011.136,17 euros.

Aquest contracte de serveis inclouria les mateixes actuacions que actualment es preveuen en el contracte "EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL, VIC, VILADECANS, BANYA, GIRONA, VIDRERES, PONTS, SOLSONA, LLEIDA, TREMP, ESTERRI D'ÀNEU, MONTBLANC, REUS, I TORTOSA". EXPEDIENT: PTOP-2026-49.



4. Condicions de la prestació dels serveis

Aquest contracte respon a la necessitat de garantir un estat correcte de conservació i manteniment de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya gestionades directament pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, mitjançant la DGIM, assegurant, en tot moment, les condicions mínimes de seguretat i funcionament dels trams de carreteres indicats, com també en els ramals d'enllaços, rotondes, interseccions, calçades laterals i trams que hagin perdut funcionalitat de carretera i que formen part de les carreteres objecte del contracte.

La descripció, execució i abonament dels treballs, igual que l'establiment de les condicions tècniques que regeixen el present contracte per a l'execució de les seves operacions, s'emmarquen en la dinàmica operativa per a la conservació de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya gestionades directament, mitjançant la DGIM.

El responsable del contracte ha de dirigir i inspeccionar les actuacions que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos de les persones usuàries de les vies i els objectius que la DGIM estableixi. El responsable ha de donar també les instruccions necessàries, així com definir el nivell de servei requerit, a fi d'assegurar la correcta realització dels treballs amb la seguretat que correspongui, així com les ordres d'execució d'operacions no programades al contractista en cas d'urgent necessitat.

El responsable coordina el seguiment i inspecció dels treballs de conservació que es realitzin dins del contracte i podrà donar al contractista ordres d'execució d'operacions no programades en cas d'urgent necessitat.

5. Conclusions

Per tot l'exposat, proposo:

1. Que es declari d'emergència la contractació dels serveis: "Emergència. Conservació d'obra Civil. Viladecans". Clau: PTOP-2026-519. Amb una durada estimada que s'estén de l'1 d'octubre de 2026 fins, com a màxim el 30 d'abril de 2027 (ambdós inclosos).
2. Que s'encomanin els serveis esmentats a l'empresa: AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., amb NIF A-17000993, amb un pressupost estimat de 835.649,73 euros d'import base, més 175.486,44 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposa un import total d'1.011.136,17 euros, d'acord amb l'Annex 1.
3. Que es designi com a responsable del contracte el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la DGIM.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General
d'Infraestructures de Mobilitat**

Daniel J. Gallego i Martinez
Cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona

Signat electrònicament

ANNEXOS

1. Pressupost
2. Personal a subrogar

ANNEX 1: Pressupost

LOT 5. Conservació d'obra civil. Viladecans

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El Sr. Andreu Agustí Cufí, amb DNI núm.40351646D, com a Conseller Delegat de l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., en nom i representació d'aquesta empresa, amb residència a l'avinguda dels Països Catalans número 123, i amb NIF A17000993, en relació al servei d' "Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits a l'àmbit de conservació de Viladecans", a prestar durant el període comprès entre 01/10/2026 i 30/04/2027,

es compromet en nom i representació de l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. a executar-lo per la quantitat total de: **UN MILIÓ ONZE MIL CENT TRENTA-SIS euros amb DISSET cèntims (1.011.136,17 €)**, de les quals VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU euros amb SETANTA-TRES cèntims (835.649,73 €) es corresponen al preu del contracte i CENT SETANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS euros amb QUARANTA-QUATRE cèntims (175.486,44 €) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

S'adjunta a continuació el pressupost corresponent a aquesta oferta.

Sant Fost de Campsentelles, 29 de setembre de 2026

40351646D Firmado digitalmente
ANDREU por 40351646D
AGUSTI (R: ANDREU AGUSTI (R:
A17000993) A17000993)
Fecha: 2026.09.29
17:13:39 +02'00'

Signatura de l'apoderat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	702.226,66
13 % Despeses Generals SOBRE 702.226,66.....	91.289,47
6 % Benefici Industrial SOBRE 702.226,66.....	42.133,60
Subtotal	835.649,73
21 % IVA SOBRE 835.649,73.....	175.486,44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	1.011.136,17

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ ONZE MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/09/26

Pág.: 1

NIVELL 3 : Nivel 3			Import
Nivel 3	01.01.00	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	889,84
Nivel 3	01.01.01	PAVIMENTS	144.667,10
Nivel 3	01.01.02	DRENATGES	105.542,64
Nivel 3	01.01.03	TALUSSOS, ESCOLLERES I CONTENCIONS	16.210,44
Nivel 3	01.01.04	OBRES DE FÀBRICA	565,92
Nivel 3	01.01.05	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	0,00
Nivel 3	01.01.06	SENYALITZACIÓ VERTICAL	7.662,76
Nivel 3	01.01.08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT	19.316,09
Nivel 3	01.01.11	FORMIGONS, ACERS I ENCOFRATS	355,66
Nivel 3	01.01.13	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ	109.605,22
Nivel 3	01.01.14	NETEGES DE BARRERES I MOBILIARI URBÀ	0,00
Nivel 3	01.01.15	NETEJES D'ELEMENTS DE SANEJAMENT	114.723,18
Nivel 3	01.01.16	JUNTS	479,74
Nivel 3	01.01.17	PANTALLES ACÚSTIQUES	0,00
Nivel 3	01.01.18	GEOTÈXTILS, GEOCEL·LES I LÀMINES DE REFORÇ	145,87
Nivel 3	01.01.19	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI	0,00
Capítulo	01.01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ	520.164,46
			520.164,46
NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.00	OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I AJUDA A LA VIALITAT	181.282,46
Capítulo	01.01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ	520.164,46
Capítulo	01.02	OPERACIONS DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL	779,74
Obra	01	Presupuesto LOT 5	702.226,66
			702.226,66
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Presupuesto LOT 5	702.226,66
			702.226,66

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto LOT 5
 Capítol 00 OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I AJUDA A LA VIALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA1-DG01	PA	Partida alçada a justificar per a petites despeses (P - 0)	98.799,00	0,146	14.424,65
2	P1V1-U010	km	Vigilància i atenció a les urgències (P - 1)	1,53	11.461,000	17.535,33
3	P1V1-U020	dia	Vigilància, ajuda a la vialitat i treballs de manteniment en períodes de 8 hores diàries (inclosos festius) (P - 2)	357,22	1,000	357,22
4	P1V1-U040	mes	Serveis del Centre de Conservació i Comunicacions en instal·lacions propies de la DGIM. (P - 4)	2.491,00	1,000	2.491,00
5	P1V1-U042	mes	Serveis del Centre de Conservació i Comunicacions en instal·lacions alienes (P - 5)	4.881,30	1,000	4.881,30
6	P1V1-U030	dia	Disponibilitat diària d'equip d'ajuda a la vialitat (inclosos festius) (P - 3)	84,99	91,000	7.734,09
7	P1V1-U050	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (turbofresadora de 250 CV mínim) (P - 6)	1.961,00	1,000	1.961,00
8	P1V1-U060	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (turbofresadora de 450 CV mínim) (P - 7)	6.678,00	1,000	6.678,00
9	P1V1-U070	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal d'acord amb el punt 6.2 del Plec de Condicions, dins dels contractes de manteniment dels Serveis Territorials de Carreteres diferents de Lleida (P - 8)	5.679,76	1,000	5.679,76
10	P1V1-U270	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (2 conductors o torns 24h) (P - 30)	16.678,04	1,000	16.678,04
11	P1V1-U280	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (torns normals) (P - 31)	13.584,17	1,000	13.584,17
12	P1V1-U290	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (a disposició de STC) (P - 32)	8.994,70	5,000	44.973,50
13	P1V1-U080	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (tractor amb braç articulat per segadora de marges de 65 kW mínim) (P - 9)	254,40	1,000	254,40
14	P1V1-U08M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (tractor amb braç articulat per segadora de marges de 65 kW mínim) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 10)	177,90	1,000	177,90
15	P1V1-U090	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (mini excavadora de 30 kW mínim) (P - 11)	161,12	1,000	161,12
16	P1V1-U09M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (mini excavadora de 30 kW mínim) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 12)	112,67	1,000	112,67
17	P1V1-U100	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (segadora de seient de 6,5 kW) (P - 13)	27,03	1,000	27,03
18	P1V1-U10M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (segadora de seient de 6,5 kW), per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 14)	18,90	1,000	18,90

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.:

2

19	P1V1-U110	dia	Dia de maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió grua de 150 kW mínim, longitud de ploma 3m i càrrega 2000kg) (P - 15)	267,12	1,000	267,12
20	P1V1-U11M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió grua de 150 kW mínim, longitud de ploma 3m i càrrega 2000kg) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 16)	186,80	1,000	186,80
21	P1V1-U120	dia	Dia de maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió lleuger de 95 kW mínim i cistella amb longitud màxima de 15m) (P - 17)	142,04	1,000	142,04
22	P1V1-U12M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió lleuger de 95 kW mínim i cistella amb longitud màxima de 15m) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 18)	99,33	1,000	99,33
23	P1V1-U130	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (retroexcavadora mixta de 80 kW aproximadament, fondària d'excavació de 3 m mínim i capacitat de càrrega de 1000 litres mínim) (P - 19)	201,40	1,000	201,40
24	P1V1-U13M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (retroexcavadora mixta de 80 kW aproximadament, fondària d'excavació de 3 m mínim i capacitat de càrrega de 1000 litres mínim) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 20)	140,84	1,000	140,84
25	P1V1-U160	dia	Neteja de neu amb turbofresadora per dia de treball (P - 25)	1.158,26	1,000	1.158,26
26	P1V1-U170	dia	Neteja de neu amb turbofresadora amb maquinària de l'Administració per dia de treball (P - 26)	868,72	1,000	868,72
27	P1V1-U140	km	Extensió preventiva de sal, dins dels contractes de manteniment dels Serveis territorials de Lleida, incloent les següents operacions: - El personal i la maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents. - El personal necessari per realitzar les operacions d'extensió i/o neteja. - El consum de combustible de la maquinària. - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja. (P - 21)	0,87	1,000	0,87
28	P1V1-U141	km	Extensió preventiva de sal, dins dels contractes de manteniment dels Serveis territorials diferents de Lleida, incloent les següents operacions: - El personal i la maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents. - El personal necessari per realitzar les operacions d'extensió i/o neteja. - El consum de combustible de la maquinària. - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja. (P - 22)	1,69	1.896,250	3.204,66
29	P1V1-U151	km	Extensió curativa de sal i neteja de neu o gel amb tascó, dins dels contractes de manteniment dels Serveis Territorials de Carreteres diferents de Lleida, incloent les següents operacions: - El personal i la maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents - El personal necessari per realitzar les operacions d'extensió i/o neteja - El consum de combustible de la maquinària - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja (P - 23)	3,79	24,625	93,33
30	P1V1-U152	km	Extensió preventiva de sal, amb personal de la Administració, incloent les següents operacions: - La maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents - El consum de combustible de la maquinària	0,43	1,000	0,43

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 3

31	P1V1-U180	km	- Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja (P - 24) Extensió curativa de sal i neteja de neu o gel amb tascó amb personal de l'Administració incloent: - La maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents. - El consum de combustible de la maquinària. - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja. (P - 27)	3,33	1,000	3,33
32	XPA1-OC01	PA	Partida alçada a justificar per a despeses de fundents (P - 0)	25.000,00	0,250	6.250,00
33	XPA1-OC02	PA	Partida alçada a justificar per a la reparació i manteniment de maquinària pròpia de l'Administració (P - 0)	20.000,00	0,146	2.920,00
34	P1V1-U250	u	Atenció a accident o incidència dins de la franja de disponibilitat (P - 28)	329,23	85,000	27.984,55
35	P1V1-U260	kg	Pes d'animals morts recollits i incinerats (P - 29)	3,07	10,000	30,70

TOTAL	Capítulo	01.00	181.282,46
--------------	-----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	00	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214P-U010	m3	Enderrocament d'elements de formigó (en massa o armat; o de fàbrica) incloent la càrrega i transport de runes a centre autoritzat per a tractament de residus i cost de deposició (P - 35)	58,38	12,000	700,56
2	P221H-EL6D	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 39)	3,67	42,000	154,14
3	P2255-U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 40)	5,02	7,000	35,14

TOTAL	Nivel 3	01.01.00	889,84
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	00	FRESAT I DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-U030	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 36)	1,18	66,000	77,88
2	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 37)	4,50	4,000	18,00
3	P2146-U010	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades, cunetes i transport a l'abocador autoritzat (P - 33)	12,60	26,000	327,60

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 4

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.00	423,48
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítul	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	01	REPARACIÓ DE SOTS, ESCANTELLS I BASES I SUBBSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9H9-U010	m2			
		Tapat de sots amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - Neteges anteriors i posteriors - Talls dels vorals dels sots amb serra de disc - Subministrament i aplicació del reg d'adherència - Subministrament, estesa i compactació de l'aglomerat en fred - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants (P - 59)	35,92	19,000	682,48
2	P9HS-U010	m			
		Segellat d'esquerdes en paviment bituminosos: - La neteja de la fissura - El subministrament i l'aplicació dels materials segellants (cordó i màstic) - L'emulsió de protecció (P - 60)	3,08	475,000	1.463,00

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.01	2.145,48
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítul	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	02	ESPLANADES, SUB BASES I BASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 55)	38,50	4,000	154,00

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.02	154,00
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítul	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	03	MESCLES AC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9H5-U82Y	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat natural, estesa i compactada (P - 58)	84,67	4,000	338,68

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.03	338,68
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítul	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	07	TRACTAMENTS SUPERFICIALS

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9L1-U020	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B4 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 61)	0,35	18,000	6,30

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.07			6,30
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	15	TAPES, REIXES I IMBORNALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDK1-U010	kg	Fosa en tapes, marcs, reixes o similars de 400kn, col·locada, soldant la reixa o tapa al marc, si escau. (P - 105)	6,48	18,000	116,64

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.15			116,64
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	16	NETEJES DE PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Z5-U020	km	Neteja de calçades i àrees adjacents, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels residus. (P - 64)	89,00	1.565,000	139.285,00
2	P9Z5-U030	km	Neteja de calçada amb escombradora mecànica, incloent les següents operacions: - Escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. (P - 65)	60,36	2,000	120,72
3	P9Z5-U040	u	Retirada d'animals morts o altres objectes pertorbadors, fora del servei de vigilància i ajuda a la viabilitat, incloent les següents operacions: - Retirada, transport i descàrrega dels obstacles a l'abocador autoritzat. - Neteja de vorera i vorals, siguin quins siguin la metodologia i els productes utilitzats. (P - 66)	41,23	25,000	1.030,75
4	P9Z5-U080	m2	Neteja d'àrees de descans i repòs, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. (P - 67)	0,25	4.015,000	1.003,75
5	P9Z5-U110	m2	Neteja de paviments en zones localitzades amb mitjans especials, incloent les següents operacions: - Subministrament i aplicació dels productes netejadors. - Neteja amb els mitjans habituals i no habituals que siguin necessaris. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. (P - 68)	0,90	47,000	42,30

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.16			141.482,52
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 6

Nivel 3 02 DRENATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD5F-U012	m	Reperfilat de cuneta no revestida i del peu de desmunt, incloent les següents operacions: - El retallat i perfilament de la cuneta i del peu del talús. - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. - Neteja de la calçada. (P - 100)	2,75	37.887,000	104.189,25
2	PD5F-U020	m	Reparació de cunetes revestides, incloent les següents operacions: - La demolició i retirada del material malmès. - La preparació del terreny d'assentament. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 101)	40,08	18,000	721,44
3	PD5F-UR10	m2	Revestiment de cunetes amb formigó incloent les següents operacions: - La preparació del terreny d'assentament. - Abocat i escampat del formigó - Resolució dels acords amb pericons i punts de desgüàs - Curat del formigó - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 102)	22,59	18,000	406,62
4	PD70-U030	m	Reposició d'obres de pas de tipus 3 (0,80 < llum =< 1,20 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriments amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 104)	225,33	1,000	225,33

TOTAL	Nivel 3	01.01.02	105.542,64
--------------	----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	03	TALUSSOS, ESCOLLERES I CONTENCIIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3LM-U022	m	Neteja de bosses de material acumulat sota la malla de triple torsió, al peu del talús i dels rebrots d'arbustos a l'interior de la malla. Inclou l'obertura de les peces de malla, trencant-les si és necessari i la neteja dels materials a peu de talús, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada (P - 47)	10,98	37,000	406,26
2	P3LR-U014	m	Reposició del cable o tub i la malla de guiat del peu del talús, desmuntant prèviament el tub o cable existent i la part proporcional de malla de guiat, fins a una alçària màxima de 2 m del peu del talús, instal·lació de la nova malla de guiat cosida a les malles sanes i col·locació i tensat del cable inferior (P - 49)	29,26	18,000	526,68
3	P3LR-U012	m	Reposició contrapès en malla de triple torsió, desmuntant prèviament el tub o cable existent i la part proporcional de malla de guiat, fins a una alçada màxima d'1 m del peu del talús, instal·lació de la nova malla de guiat cosida a les malles sanes i col·locació i tensat del cable inferior (P - 48)	24,62	9,000	221,58

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 7

4	P2R4-U012	m3	Retirada d'aterraments fins a un volum <= 10 m3/km càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, incloent les següents operacions: - La retirada, el transport i la descàrrega del material a l'abocador autoritzat. - - L'escombrada de la zona. (P - 41)	34,50	355,000	12,247,50
5	P2R4-U022	m3	Retirada d'aterraments fins a un volum > 10 m3/km <= 50 m3/km, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, incloent les següents operacions: - La retirada, el transport i la descàrrega del material a l'abocador autoritzat. - - L'escombrada de la zona. (P - 42)	23,00	4,000	92,00
6	P2R4-U032	m3	Retirada d'aterraments fins a un volum >50 m3/km càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, incloent les següents operacions: - La retirada, el transport i la descàrrega del material a l'abocador autoritzat. - - L'escombrada de la zona. (P - 43)	12,00	1,000	12,00
7	P4G3-U022	m3	Construcció o reparació de mur de pedra o fàbrica amb morter hidràulic, incloent les següents operacions: - Neteja de les parts dels murs existents que estiguin en mal estat - Excavació de la rasa on es col·locarà el mur amb morter hidràulic - Col·locació del nou mur o reparació de les parts del mur en mal estat - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. (P - 53)	271,59	9,000	2.444,31
8	P312-U012	m3	Formigonament en recolzaments o soleres, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió, incloent les següents operacions: - Excavació, neteja i condicionament del terreny d'assentament. - Subministrament, col·locació i curació dels formigons. - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. (P - 46)	124,18	1,000	124,18
9	P4524-U011	m3	Formigó en reposició d'alçats d'obres de pas transversal i murs, incloent les següents operacions: - Subministrament i muntatge de la bastida, si escau. - Sanejament i condicionament de la superfície a tractar. - Subministrament i col·locació dels productes d'unió entre materials vells i nous. - Subministrament i col·locació del formigó dels elements a reposar. - Retirada, transport i descàrrega de la runa i material sobrant a l'abocador autoritzat. (P - 52)	135,93	1,000	135,93

TOTAL	Nivel 3	01.01.03	16.210,44
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	04	OBRES DE FÀBRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2148-49L7	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 34)	1,44	4,000	5,76
2	P9ER-U010	m2	Treballs per a preparació de la col·locació o reposició de rigoles, vorades o el conjunt rigola/vorada en illetes o voreres, incloent les	39,19	2,000	78,38

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.:

8

		següent operacions:				
		- Tall amb disc del ferm, si convé				
		- Enderrocament de tots els elements que calgui reposar o modificar				
		- Reparació i modificació dels elements de drenatge que resultin afectats per les obres				
		- Preparació de l'interior de les illetes per al tractament posterior				
		- Restitució del ferm de la calçada en les superfícies exposades al trànsit				
		- Restitució de la senyalització tant horitzontal com vertical				
		- Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat del material sobrant				
		(P - 57)				
3	P961-U010	m2	Re-col·locació de vorera malmesa o desplaçada, amb extracció de les peces malmeses, reconstrucció de la obra base de formigó, i col·locació de les peces aprofitades, rejuntada amb morter, incloent les següents operacions:	14,17	34,000	481,78
		- Sanejament de la vorera existent i/o preparació de la nova superfície.				
		- Col·locació de les peces aprofitades				
		- Transport dels materials resultants a l'abocador autoritzat.				
		(P - 56)				
TOTAL		Nivel 3	01.01.04			565,92
Obra		01	Presupuesto LOT 5			
Capitulo		01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ			
Nivel 3		06	SENYALITZACIÓ VERTICAL			
Nivel 4		01	COL·LOCACIÓ I TRASLLAT DE SENYALS VERTICALS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBR-U00C	u	Col·locació, manteniment i retirada de senyalització d'encarrilament en contractes d'Obra Civil, per motius diferents al d'execució d'altres operacions incloent les següents operacions:	650,07	2,000	1.300,14
		- S'abonarà per unitat (u) de senyalització establerta, conservada i retirada segons el preu unitari establert en el pressupost.				
		- Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat, tots els materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l'operació, així com les feines de tot tipus necessàries per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar tot tipus d'informació.				
		- No es pot reclamar pagament addicional per cap concepte.				
		(P - 95)				
2	PBBY-U022	u	Recol·locació o col·locació de senyal o cartell petit (S <= 1 m2), incloent les següents operacions:	44,24	66,000	2.919,84
		- Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat.				
		- Excavació del fonament, col·locació del suport i subjecció del senyal.				
		- Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació.				
		- Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal.				
		(P - 96)				
3	PBBY-U030	m2	Recol·locació o col·locació de senyal o cartell gran (S > 1 m2), incloent les següents operacions:	27,03	7,000	189,21
		- Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat.				
		- Excavació del fonament, col·locació del suport i subjecció del senyal.				
		- Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació.				
		- Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal.				
		(P - 97)				

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 9

4	P21B0-U040	u	Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de senyal vertical o cartell petit incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials a l'abocador autoritzat (P - 38)	15,50	1,000	15,50
---	------------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.01	4.424,69
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	03	SENYALITZACIÓ SERIE 900

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PBBH-U002	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 135 cm de costat, amb acabat retrorreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal (P - 92)	229,01	2,000	458,02
2	PBBF-DUKK	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 91)	243,46	7,000	1.704,22

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.03	2.162,24
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	07	SUPORTS PER A SENYALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PBBM-U010	m	Suport d'acer galvanitzat, de secció rectangular de 80x40x2 mm (P - 93)	14,98	13,000	194,74
2	PBBM-U020	m	Suport d'acer galvanitzat, de secció rectangular de 100x50x3 mm (P - 94)	23,03	23,000	529,69
3	P446-DM8A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 50)	4,14	70,000	289,80

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.07	1.014,23
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	11	REPARACIÓ I NETEJA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PBB4-U050	u	Neteja de reflectors, incloent les següents operacions: - Subministrament i aplicació dels productes necessaris per a la correcta neteja, d'acord amb el que s'estableix. (P - 90)	0,16	385,000	61,60
---	-----------	---	---	------	---------	-------

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 10

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.11	61,60
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT
Nivel 4	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER BARRERES I AMPITS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB2S-U410	m	Subministrament de barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars cada 4 m (BMSNA4/T) (P - 87)	34,70	245,000	8.501,50
2	PB2S-U120	u	Subministrament de extrem curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació (P - 85)	355,11	1,000	355,11
3	PB2S-U125	u	Subministrament de extrem mitjà de 8 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació (P - 86)	522,22	1,000	522,22
4	PBPS-U030	m	Subministrament d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent (P - 99)	232,84	9,000	2.095,56

TOTAL	Nivel 4	01.01.08.01	11.474,39
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT
Nivel 4	02	COL·LOCACIÓ O REPARACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB25-UR20	m	Col·locació i retirada de barrera tipus New Jersey prefabrica per emergències utilitzant material de la administració (P - 81)	73,83	13,000	959,79
2	PB25-U010	m	Alineació de barrera tipus "New Jersey" prefabricada incloent les següents operacions: - Alineació de les barreres. - Subministrament i col·locació dels passadors malmesos. (P - 80)	52,78	1,000	52,78
3	PB24-U010	m	Barrera de formigó doble amb perfil tipus New Jersey, elaborada "in situ" amb formigó armat HA - 25 / B / 10 / XC1 (P - 79)	143,06	4,000	572,24
4	PBCR-U020	u	Col·locació de captafars de acer galvanitzat amb reflectància de classe RA3, amb fixació mitjançant ancoratge inoxidable, per a la barrera rígida, incloent les operacions següents: - Retirada del reflector malmès a l'abocador autoritzat. - Col·locació del nou reflector (no inclou el subministrament) (P - 98)	4,15	1,000	4,15
5	PB23-U01R	m	Reposició de barrera de seguretat metàl·lica simple amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports malmesos a l'abocador autoritzat.	12,00	276,000	3.312,00

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 11

			- Soldadura o fixació dels nous elements. - Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements. - La part proporcional dels elements corbats. (P - 76)			
6	PB23-U040	m	Col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Soldadura o fixació dels suports. - Col·locació, alineació i collat de la barrera. - La part proporcional dels elements corbats. (P - 77)	9,50	190,000	1.805,00
7	PB23-U070	m	Col·locació de barrera de seguretat metàl·lica doble amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Soldadura o fixació dels suports. - Col·locació, alineació i collat de la barrera. - La part proporcional dels elements corbats. (P - 78)	12,00	14,000	168,00
8	PB2X-U01R	m	Reposició de banda metàl·lica de seguretat per a motoristes, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports malmesos a l'abocador autoritzat. - Soldadura o fixació dels nous elements. - Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements. - La part proporcional dels elements corbats. (P - 88)	9,43	62,000	584,66
9	PB2X-U040	m	Col·locació de banda metàl·lica de seguretat per a motoristes, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Soldadura o fixació dels suports. - Col·locació, alineació i collat de la barrera. - La part proporcional dels elements corbats. (P - 89)	5,50	6,000	33,00
10	PB27-U020	u	Col·locació extrem per a barrera de seguretat metàl·lica en forma de terminal cua de retorn, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada a l'abocador autoritzat de les "cues de retorn" i suports malmesos. - Alineació i subjecció de la "cua de retorn". (P - 82)	14,00	2,000	28,00
11	PB27-U040	u	Muntatge de terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat (no inclou el material) (P - 83)	134,38	1,000	134,38
12	PB27-U081	u	Muntatge de terminal mitjà de 8 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat (no inclou el material) (P - 84)	187,70	1,000	187,70

TOTAL	Nivel 4	01.01.08.02	7.841,70
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	11	FORMIGONS, ACERS I ENCOFRATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P312-U007	m3	Formigonament de soleres, rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (P - 45)	112,79	1,000	112,79

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 12

2	P4520-U012	m3	Formigonament de murs de contenció, amb formigó en massa HM - 20/ F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 51)	127,85	1,000	127,85
3	P310-U010	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 44)	1,62	71,000	115,02

TOTAL	Nivel 3	01.01.11	355,66
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	13	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
Nivel 4	02	TALA, ESPORGA I SEGA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE10-U040	hm2			
		Sega d'herba sense aspiració i amb senyaliste, incloent les següents operacions: - Les mesures especials de senyalització i seguretat, amb dos senyalistes - Segar manual sota barrera, senyals i altres zones o elements puntuals - La sega i recollida, amb aspiració, si cal, de la vegetació, i el seu transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. - El repàs manual. - Altres tasques auxiliars. (P - 106)	575,00	89,000	51.175,00
2	PRE11-U010	m2			
		Sega de rotonda, illeta, àrea de descans, zona de vegetació no arbustiva o llocs singulars, incloent les següents operacions: - La sega de l'herba. - La recollida, amb aspiració si escau, retirada, transports i descàrrega a l'abocador autoritzat, de l'herba segada (P - 107)	0,12	20.805,000	2.496,60
3	PRE9A-1U010	u			
		Tallada controlada d'arbre d'alçada < 6 m i/o diàmetre entre 15 i 40 cm, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (P - 112)	118,02	9,000	1.062,18
4	PRE9A-1U020	u			
		Tallada controlada d'arbre d'alçada < 15 m i/o diàmetre major de 40 cm, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (P - 113)	395,00	4,000	1.580,00
5	PRE4-U020	u			
		Esporgada d'arbres fins a 15 cm de diàmetre, inclou les operacions següents: - L'esporgada dels arbres. - La retirada, el transport i la descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador autoritzat. - Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació. (P - 110)	47,00	14,000	658,00
6	PRE4-U100	u			
		Esporgada d'arbres de més de 15 cm de diàmetre, inclou les operacions següents: - L'esporgada dels arbres. - La retirada, el transport i la descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador autoritzat. - Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació. (P - 111)	101,68	18,000	1.830,24
7	PRE2-U012	m2			
		Estassada de vegetació pertorbadora, inclou les operacions següents: - Esbrossada i tallada d'arbustos i rebrots. - Retallada manual dels troncs. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat de les restes originades. (P - 108)	0,65	74.175,000	48.213,75

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 13

8	PRE2-U032	h	Suplement per a l'esporgada d'arbre amb plataforma elevadora (P - 109)	39,43	2,000	78,86
9	PRE9C-U060	dia	Tala i esporgada generalitzada en marges de carretera dins de domini públic expropiat, i de durada d'execució d'un dia de treball (P - 114)	2.510,59	1,000	2.510,59

TOTAL	Nivel 4		01.01.13.02			109.605,22
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	15	NETEJES D'ELEMENTS DE SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9Z5-U120	u	Neteja d'arqueta o pou de registre de fins a 1,5 m de fondària, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat. (P - 69)	36,01	135,000	4.861,35
2	P9Z5-U130	u	Neteja d'embornal, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat. (P - 70)	16,24	194,000	3.150,56
3	P9Z5-U150	m	Neteja de col·lectorsi, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat. (P - 71)	12,50	1,000	12,50
4	P9Z5-U160	m	Neteja de baixants, incloent les següents operacions: - Neteja, transport i descàrrega dels materials obstructors a l'abocador autoritzat. (P - 72)	10,07	166,000	1.671,62
5	P9Z5-U170	m2	Neteja de llera, incloent les següents operacions: - La neteja, retirada, transport i descàrrega de vegetació, pedres i aterraments a l'abocador autoritzat. - La regularització de la superfície de la llera. (P - 73)	2,52	3.209,000	8.086,68
6	P9Z5-U180	m	Neteja d'obres de pas amb mànega d'aigua a pressió, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega de pedres, aterraments i deixalles a l'abocador autoritzat. (P - 74)	63,00	7,000	441,00
7	P9Z5-U200	m	Neteja mecànica d'obres de pas, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega de pedres, aterraments i deixalles a l'abocador autoritzat. (P - 75)	18,01	87,000	1.566,87
8	PD5W-U022	m	Neteja manual o mecànica de cunetes revestides, i retirada, transport i descàrrega dels materials sobrants a l'abocador autoritzat. (P - 103)	2,45	38.748,000	94.932,60

TOTAL	Nivel 3		01.01.15			114.723,18
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	16	JUNTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9Z0-U050	m	Formació o reposició de junts de dilatació amb doble tall i segellat amb màstic asfàltic, incloent el trasllat d'equips per l'apedaçat del ferm, incloent les següents operacions: - Demolició, retirada, transport i descàrrega dels elements a reposar a l'abocador autoritzat.	265,63	1,000	265,63

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 14

			- Neteja del junt buit. - Col·locació del segellat del junt amb material en calent. - Trasllat de l'equip d'aglomerat. (P - 62)			
2	P9Z0-U060	m	Reposició o reparació de junta de dilatació en calçada de tipus morter elàstic, de fins a 20 cm d'amplada i 10 de fondària, amb placa d'acer de sosteniment del morter i segellat del junt amb màstic asfàltic, sense apedaçat, incloent les següents operacions: - Tall dels extrems del junt - Demolició, retirada, transport i descàrrega dels elements a reposar a l'abocador autoritzat del material entre talls - Neteja del espai - Segellat del junt entre estructures amb masilla asfàltica - Impermeabilització del fons amb emulsió asfàltica - Col·locació de perfil d'acer fixat mecànicament a la estructura - Reblert del espai entre límits del paviment retirat amb morter elàstic en calent compactat (P - 63)	214,11	1,000	214,11

TOTAL	Nivel 3		01.01.16			479,74
-------	---------	--	----------	--	--	--------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	18	GEOTÈXTILS, GEOCEL·LES I LÀMINES DE REFORÇ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7B1-6Q5A	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 54)	5,03	29,000	145,87

TOTAL	Nivel 3		01.01.18			145,87
-------	---------	--	----------	--	--	--------

Obra	01	Presupuesto LOT 5
Capítulo	02	OPERACIONS DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PZ13-U012	u	Informe trimestral complet elaborat i degudament presentat d'acord amb les especificacions del Plec de Condicions dels serveis de programació, seguiment i control de l'execució dels contractes d'Obra Civil (P - 115)	389,87	2,000	779,74

TOTAL	Capítulo		01.02			779,74
-------	----------	--	-------	--	--	--------

(*) Branques incompletes

ANNEX 2: Personal a subrogar

RELACIÓ DE PERSONAL DEL CONTRACTE DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL DE L'ÀMBIT DE VILADECANS SC-CGB-18139 A SUBROGAR

PERSONAL	CONVENI COL·LECTIU D'APLICACIÓ	CATEGORIA	TIPUS DE CONTRACTE	JORNADA	DATA ANTIGUETAT	DATA VENCIMENT DE CONTRACTE	DEDICACIÓ	SALARI BRUT ANUAL	PACTES EN VIGOR APLICABLES AL TREBALLADOR (Bonus, manutenció,...)
S S	Barcelona Construcció	ENCARREGAT	Indefinito	DE LUNES A VIERNES DE 7 A 15	06/06/2006	-	1	33.714,76 €	Plus Disponibilidad: 20 € por día que se encuentre en situación de disponibilidad + Hora Extra Urgente en disponibilidad: 5 € más del importe establecido por convenio.
M A C G	Barcelona Construcció	PEON ESPECIALISTA	Indefinito	DE LUNES A VIERNES DE 7 A 15	22/01/2008	-	1	26.107,29 €	Plus Disponibilidad: 20 € por día que se encuentre en situación de disponibilidad + Hora Extra Urgente en disponibilidad: 5 € más del importe establecido por convenio.
J J N M	Barcelona Construcció	OFICIAL 1ª	Indefinito	DE LUNES A VIERNES DE 7 A 15	22/01/2008	-	1	30.175,36 €	Plus Disponibilidad: 20 € por día que se encuentre en situación de disponibilidad + Hora Extra Urgente en disponibilidad: 5 € más del importe establecido por convenio.
C S L	Barcelona Construcció	OFICIAL 1ª	Indefinito	DE LUNES A VIERNES DE 7 A 15	09/11/2009	-	1	30.175,36 €	Plus Disponibilidad: 20 € por día que se encuentre en situación de disponibilidad + Hora Extra Urgente en disponibilidad: 5 € más del importe establecido por convenio.
E V C	Barcelona Construcció	OFICIAL 1ª	Indefinito	DE LUNES A VIERNES DE 7 A 15	01/11/2008	-	1	30.175,36 €	Plus Disponibilidad: 20 € por día que se encuentre en situación de disponibilidad + Hora Extra Urgente en disponibilidad: 5 € más del importe establecido por convenio.
S H S	Barcelona Construcció	OFICIAL 1ª	Indefinito	DE LUNES A VIERNES DE 7 A 15	01/06/2022	-	1	30.175,36 €	Plus Disponibilidad: 20 € por día que se encuentre en situación de disponibilidad + Hora Extra Urgente en disponibilidad: 5 € más del importe establecido por convenio.
L Z A	Barcelona Construcció	ADMINISTRATIU	Indefinito	DE LUNES A VIERNES DE 7 A 15	26/04/2021	-	1	29.559,10 €	

COST TOTAL SALARIS BRUTS ANUALS = 210.082,59 €

25423057F
MIGUEL ANGEL
DEL POZO (R:
U02676435)

Firmado digitalmente por
25423057F MIGUEL ANGEL
DEL POZO (R: U02676435)
Fecha: 2025.08.21 12:10:40
+02'00'