Ajuntament de Montcada i Reixac

Expedient: 92/2026/AG
Procediment: Expedient de contractació de l'àrea gestora
Procedència: Serveis Municipals

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

"Substitució i reparació de portes de replà, cabina i altres components de l'ascensor del pas subterrani situat a carretera de Ripollet, a Montcada i Reixac"

1- INTRODUCCIÓ

Actualment l'ascensor objecte d'aquest contracte es troba sense servei, degut a una intervenció de rescat dels bombers des del 15/07/2026. Aquest ascensor (junt amb el de l'altra banda del pas) és l'únic punt del barri de Masrampinyo que assegura la connexió dels ciutadans amb mobilitat reduïda, entre els dos costats en els que queda separat el barri per la via del tren. A més, és un punt de molta mobilitat en el barri, degut al centre comercial que hi ha al davant mateix del pas subterrani. Per aquest motiu, és de vital importància per la mobilitat diària de la ciutadania, que la seva reparació es realitzi de manera urgent.

2- OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament, desmuntatge, adaptació i instal·lació d'un nou conjunt de portes automàtiques de replà i de cabina de l'ascensor, amb tots els components necessaris, incloent totes les actuacions d'obra civil necessàries per garantir una correcta execució dels treballs, el correcte funcionament de la instal·lació i el compliment de la normativa vigent EN 81-20.

3- DESMUNTATGE

El contracte inclou el desmuntatge de les portes existents de replà i cabina, incloent la protecció de les zones d'actuació, retirada dels mecanismes, guies, marcs i accessoris existents, càrrega, transport i gestió dels residus generats en gestor autoritzat.

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el CSV 16337022673472530210

4- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTES

El contracte inclou el subministrament i la instal·lació de les noves portes automàtiques de replà i de cabna amb les següents característiques:

- Portes automàtiques de replà de dues fulles telescòpiques
- Portes automàtiques de cabina de dues fulles telescòpiques
- Pas lliure: 1.000 mm.
- Alçada lliure: 2.000 mm.
- Execució antivandàlica Categoria 1.
- Fulles envidrades ESV 6+6 mm.
- Acabat en acer inoxidable AISI 304.
- Perfil de seguretat conforme a EN 81.
- Sistema de tancament mitjançant contrapès.
- Cortina electrònica de seguretat.
- Motorització AC Supra.
- Patí retràctil.
- Marcs autoportants.
- Pisadera d'alumini reforçada.
- Regulació, ajust i posada en servei de tots els elements.

5- OBRA CIVIL

El contracte inclou l'execució dels treballs de paleteria i serralleria necessaris per a la correcta instal·lació de les noves portes de l'ascensor amb buit d'obra amb tancament envidrat.

Els treballs inclouen el desmuntatge parcial dels elements de vidre afectats per permetre la instal·lació, la formació d'una nova estructura metàl·lica superior per a l'ancoratge dels mecanismes, l'adaptació del buit existent, la col·locació de perfileria i ancoratges específics per a la fixació de les noves portes, la regulació i anivellament dels marcs, la reposició i segellat dels elements envidrats afectats, els remats finals, la neteja de la zona d'actuació i la retirada dels residus generats.

S'inclou la mà d'obra, els mitjans auxiliars, les eines, el transport i el petit material necessari per a la completa execució dels treballs.

6- PRESSUPOST

El pressupost dels treballs especificats en el present plec de prescripcions tècniques és de :

33.057,85 € + 6.942,15 € en concepte de IVA