

PRESSUPOST

*

Obra	01	JVX-26329 CQ				
Capítulo	0N	Obra Ampliatio i Reforma				
Títol 3	01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny				
Títol 4	00	Moviment, transport i gestió de terres				
Títol 5	01	Moviment de terres				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2V0-02M7	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 3)	162,17	3,000	486,51
2	P2V0-02M1	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 2)	15,17	25,000	379,25
TOTAL	Títol 5	01.0N.01.00.01			865,76	
Obra	01	JVX-26329 CQ				
Capítulo	0N	Obra Ampliatio i Reforma				
Títol 3	01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny				
Títol 4	01	Fonaments				
Títol 5	01	Sabates i Riostres				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P060-020D	U	Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 (P - 1)	130,00	8,000	1.040,00
2	P449-02IL	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 4)	712,51	2,000	1.425,02
TOTAL	Títol 5	01.0N.01.01.01			2.465,02	
Obra	01	JVX-26329 CQ				
Capítulo	0N	Obra Ampliatio i Reforma				
Títol 3	03	Sistemes d'envoltant i acabats exteriors				
Títol 4	01	Façanes				
Títol 5	00	Part massissa				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P5V0-02AH	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 5)	671,00	2,000	1.342,00
2	P6V0-02AN	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 6)	215,47	2,000	430,94
TOTAL	Títol 5	01.0N.03.01.00			1.772,94	
Obra	01	JVX-26329 CQ				
Capítulo	0N	Obra Ampliatio i Reforma				
Títol 3	04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors				
Títol 4	03	Compartimentació horitzontal				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P840-BXTJ	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 (P - 7)	91,74	2,000	183,48

TOTAL	Títol 4	01.0N.04.03			183,48
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-26329 CQ
Capítulo	0N	Obra Ampliació i Reforma
Títol 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser
Títol 4	03	MECANISMES I PUNTS DE CONSUM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 10)	649,20	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.0N.05.03			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	JVX-26329 CQ
Capítulo	0N	Obra Ampliació i Reforma
Títol 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser
Títol 4	04	Modificacions electriques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC50	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 9)	811,50	1,000	811,50

TOTAL	Títol 4	01.0N.05.04			811,50
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-26329 CQ
Capítulo	0N	Obra Ampliació i Reforma
Títol 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser
Títol 4	10	TELECOMUNICACIONS
Títol 5	01	VEU/DADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC6R	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 12)	649,20	1,000	649,20

TOTAL	Títol 5	01.0N.05.10.01			649,20
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-26329 CQ
Capítulo	0N	Obra Ampliació i Reforma
Títol 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser
Títol 4	10	TELECOMUNICACIONS
Títol 5	02	MEGAFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDV1-HC5	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 8)	649,20	2,000	1.298,40
2	PDV1-HC69	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte (P - 11)	649,20	1,000	649,20
3	PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 10)	649,20	4,000	2.596,80
TOTAL			Titul 501.0N.05.10.02			4.544,40

Obra	01	JVX-26329 CQ
Capítulo	0N	Obra Ampliacion i Reforma
Titul 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser
Titul 4	14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
Titul 5	04	EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 10)	649,20	0,000	0,00
2	PDV1-HC5	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 8)	649,20	0,000	0,00
3	PDV1-HC69	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte (P - 11)	649,20	0,000	0,00
TOTAL			Titul 501.0N.05.14.04			0,00

Obra	01	JVX-26329 CQ
Capítulo	0N	Obra Ampliacion i Reforma
Titul 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser
Titul 4	14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
Titul 5	06	CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDV1-HC69	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte (P - 11)	649,20	0,000	0,00
2	PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 10)	649,20	0,000	0,00
3	PDV1-HC5	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 8)	649,20	0,000	0,00
TOTAL			Titul 501.0N.05.14.06			0,00

PRESSUPOST

*

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 6 : Títol 5 (1)			Import
Títol 5 (1)	01.0N.05.10.17.01	AMPLIACIÓ SUBQUADRE Q.COMM.SAI-M-P0	0,00
Títol 5 (1)	01.0N.05.10.17.02	SUBQUADRE Q.COMM.SAI-M-P1	0,00
Títol 5	01.0N.05.10.17	QUADRE DE COMMUTACIÓ SAI MÒDULS	0,00
			0,00

NIVELL 5 : Títol 5			Import
Títol 5	01.0N.01.00.01	Moviment de terres	865,76
Títol 4	01.0N.01.00	Moviment, transport i gestió de terres	865,76
Títol 5	01.0N.01.01.01	Sabates i Riostres	2.465,02
Títol 4	01.0N.01.01	Fonaments	2.465,02
Títol 5	01.0N.03.01.00	Part massissa	1.772,94
Títol 4	01.0N.03.01	Façanes	1.772,94
Títol 5	01.0N.05.01.01	AMPLIACIÓ SUBQUADRE Q.G.D	0,00
Títol 5	01.0N.05.01.02	AMPLIACIÓ SUBQUADRE Q.S.P0.3	0,00
Títol 5	01.0N.05.01.03	AMPLIACIÓ SUBQUADRE Q.S.P0.3S	0,00
Títol 5	01.0N.05.01.04	SUBQUADRE Q.S.P1.3	0,00
Títol 5	01.0N.05.01.05	SUBQUADRE Q.S.P1.3S	0,00
Títol 4	01.0N.05.01	QUADRES ELÈCTRICS	0,00
Títol 5	01.0N.05.09.01	LLUMINÀRIES	0,00
Títol 5	01.0N.05.09.02	CONTROL D'ENLLUMENAT	0,00
Títol 4	01.0N.05.09	INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ	0,00
Títol 5	01.0N.05.10.01	VEU/DADES	649,20
Títol 5	01.0N.05.10.02	MEGAFONIA	4.544,40
Títol 5	01.0N.05.10.04	INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	0,00
Títol 5	01.0N.05.10.14	SAI MÒDULS PREFABRICATS	0,00
Títol 5	01.0N.05.10.17	QUADRE DE COMMUTACIÓ SAI MÒDULS	0,00
Títol 5	01.0N.05.10.36	PUNTS WIFI MÒDULS PROVISIONALS	0,00
Títol 4	01.0N.05.10	TELECOMUNICACIONS	5.193,60
Títol 5	01.0N.05.14.04	EQUIPS	0,00
Títol 5	01.0N.05.14.06	CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ	0,00
Títol 4	01.0N.05.14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEURETAT	0,00
			10.297,32

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.0N.01.00	Moviment, transport i gestió de terres	865,76
Títol 4	01.0N.01.01	Fonaments	2.465,02
Títol 3	01.0N.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	3.330,78
Títol 4	01.0N.03.01	Façanes	1.772,94
Títol 3	01.0N.03	Sistemes d'envoltant i acabats exteriors	1.772,94
Títol 4	01.0N.04.01	Connexio edifici principal	0,00
Títol 4	01.0N.04.02	Compartimentacio vertical	0,00
Títol 4	01.0N.04.03	Compartimentació horitzontal	183,48
Títol 3	01.0N.04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors	183,48
Títol 4	01.0N.05.00	Evacuació d'aigües	0,00
Títol 4	01.0N.05.01	QUADRES ELÈCTRICS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titul 4	01.0N.05.02	XARXA DE DISTRIBUCIÓ	0,00
Titul 4	01.0N.05.03	MECANISMES I PUNTS DE CONSUM	0,00
Titul 4	01.0N.05.04	Modificacions electricues	811,50
Titul 4	01.0N.05.09	INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ	0,00
Titul 4	01.0N.05.10	TELECOMUNICACIONS	5.193,60
Titul 4	01.0N.05.12	Instal·lacions PCI	0,00
Titul 4	01.0N.05.14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT	0,00
Titul 4	01.0N.05.17	Ascensor	0,00
Titul 3	01.0N.05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser	6.005,10
Titul 4	01.0N.06.01	Parets i Tanques	0,00
Titul 4	01.0N.06.03	Paviments	0,00
Titul 3	01.0N.06	Urbanització dels espais exteriors	0,00
			11.292,30

NIVELL 3 : Titul 3			Import
Titul 3	01.0N.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	3.330,78
Titul 3	01.0N.03	Sistemes d'envoltant i acabats exteriors	1.772,94
Titul 3	01.0N.04	Sistemes de compartimentació i acabats interiors	183,48
Titul 3	01.0N.05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i ser	6.005,10
Titul 3	01.0N.06	Urbanització dels espais exteriors	0,00
Titul 3	01.0N.07	Equipaments	0,00
Capítulo	01.0N	Obra Ampliació i Reforma	11.292,30
			11.292,30

NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.0N	Obra Ampliació i Reforma	11.292,30
Capítulo	01.PA	Partides Alçades	0,00
Capítulo	01.WR	Gestió de Residus	0,00
Capítulo	01.XS	Seguretat i Salut	0,00
Obra	01	JVX-26329 CQ	11.292,30
			11.292,30

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-26329 CQ	11.292,30
			11.292,30

CONTROL DE QUALITAT. AMPLIACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER A USOS JUDICIALS AL SOLAR DEL
C/ PRIM 32-36, A BADALONA
CLAU: JVX-26329

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	11.292,30
-------------------------------------	-----------

Subtotal	11.292,30
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 11.292,30.....	2.371,38
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	13.663,68
---------------------------------------	---	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)