

PRESSUPOST			AV. CATALUNYA St Adrià de Besòs (BCN)		
Projecte	Obra civil per la realització de canalització a Av. Catalunya de St Adrià de Besòs (Barcelona).				
Codi	Ut.	Descripció	Amidament	Preu unitari	Import
		OBRA CIVIL			
	ml	Obertura i tancament de rasa en VORERA d'adoquí , amb les següents partides d'obra: - Tall de paviment de qualsevol tipus fins a 5-7cm de fondària amb mitjans manuals i/o mecànics. - Extracció de paviment d'adoquí amb recuperació de material existent, col·locat sobre formigó, de fins a 20cm de gruix per mitjans manuals. Amb càrrega de residus amb mitjans manuals sobre camió o saques de runes. - Excavació de rasa en terreny compacte de fins a 30cm d'ample i 60cm de fondària, amb mitjans mecànics, amb extracció i càrrega de runes sobre saques o contenidor, inclòs en presència de serveis. Amb càrrega de residus amb mitjans manuals sobre camió o saques de runes. - Subministrament i col·locació al fons de rasa de 1uts de tub corrugat de PVC d'alta densitat de Ø63mm, totalment formigonat, fins i tot maniguet d'enllaç en el cas de ser necessaris. - Formigonat de rasa amb HM-20 amb recobriment mínim de 10cm, de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb >= 150 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I. - Recol·locació d'adoquí recuperat de 20x10x7 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. - Transport i deposició de la runa generada mitjançant contenidor i/o camió a l'abocador autoritzat, amb el pagament del cànon inclòs.	61,00	€	€
	ml	Obertura i tancament de rasa en CALÇADA d'asfalt , amb les següents partides d'obra: - Tall de paviment de qualsevol tipus fins a 5-7cm de fondària amb mitjans manuals i/o mecànics. - Demolició mecànica de paviment asfàltic i panot existent amb martell neumàtic muntat sobre retroexcavadora. - Excavació de rasa en terreny compacte de fins a 30cm d'ample i 60cm de fondària, amb mitjans mecànics, amb extracció i càrrega de runes sobre saques o contenidor. - Subministrament i col·locació al fons de rasa de 1uts de tub corrugat de PVC d'alta densitat de Ø63mm, totalment formigonat, fins i tot maniguet d'enllaç en el cas de ser necessaris. - Reblert de rasa amb formigó HM-20, fins a cota subbase de paviment. - Reposició de paviment asfàltic anteriorment enderrocat de mescla bituminosa contínua en calent tipus D-10 (AC 16 surf B 50/70 D), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, de 5 cm de gruix. Inclou el reg d'adherència previ a la capa de rodadura. - Transport i deposició de la runa generada mitjançant contenidor i/o camió a l'abocador autoritzat, amb el pagament del cànon inclòs.	110,00	€	€

	ut	Seguretat i Salut Laboral. Partida alçada de cobrament íntegra per la seguretat i salut de l'obra; inclou la senyalització, els tancaments d'obra i tot allò que disposi la implantació de l'estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupat	1,00	€	€
--	----	--	-------------	---	---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.-	€
---	---

21% IVA	€
---------	---

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL AMB IVA	€
---	----------

Ubicacions













