infraestructures.cat

ACREDITACIONS ASSAIGS

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL DE L'OBRA DE MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL DE LES OBRES DE MILLORA DE LA B-431 DEL PK 41+000 AL 43+180. ARTÉS" AMB CLAU VB-06102-AA-C1

ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*	
Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents.	Laboratoris inscrits en el Registre de laboratoris agroalimentaris per realitzar controls dels GRUPS 4
ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)	
Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III).	
Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.	
Percentatge de germinació per espècie.	

El licitador declara que disposa d'instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s'acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex

**Els assaigs que s'hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l'exercici de dita activitat.*