



INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DELS SERVEIS:

“EMERGÈNCIA. Conservació d'obra Civil. Sabadell”.

Expedient: PTOP-2026-520

1. Descripció i naturalesa dels serveis

L'objecte del contracte “EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL, VIC, VILADECANS, BANYA, GIRONA, VIDRERES, PONTS, SOLSONA, LLEIDA, TREMP, ESTERRI D'ÀNEU, MONTBLANC, REUS, I TORTOSA” EXPEDIENT: PTOP-2026-49, LOT 3 (SABADELL), (en endavant contracte d'execució d'operacions de conservació d'obra civil) és la prestació de serveis necessaris que, d'una banda garanteixin el correcte estat de les carreteres incloses en aquest àmbit, com també dels seus elements funcionals i que, d'altra banda assegurin la prestació del servei viari en perfectes condicions.

En concret, el contracte d'execució d'operacions de conservació d'obra civil té per objecte la prestació de les actuacions següents:

- a) L'execució de les operacions de conservació programades que permeten garantir a les persones usuàries unes correctes condicions d'utilització i de seguretat dels trams de carretera adscrits a l'àmbit de conservació de Sabadell. Entre aquestes operacions destaquen el manteniment dels sistemes de contenció i els senyals verticals, i també, els tractaments vegetals i les neteges.

Totes aquestes operacions s'han d'executar sobre la base d'unes programacions que no permeten, en cap cas, la suspensió o inexistència d'un contracte que els doni continuïtat. En cas contrari, no es podria garantir la seguretat viària del les persones usuàries i caldria, arribat el cas, tancar la infraestructura al seu ús públic.

- b) Els treballs de vigilància i ajuda a la vialitat

Aquests treballs inclouen:

- La vigilància amb recorreguts predeterminats.
- L'ajuda a la vialitat amb la realització, entre d'altres, a l'atenció de situacions d'urgències, accidents i incidències (per exemple, accidents viaris, animals en llibertat a la carretera, objectes en calçada, despreniments, acumulacions d'aigua, entre d'altres).
- La vialitat hivernal (neteja de neu i gel).

Les operacions d'ajuda a la vialitat són difícilment programables, ja que depenen de factors com la meteorologia o els accidents de la xarxa (completament imprevisibles).



És aquesta imprevisibilitat la que genera la necessitat de garantir una ràpida capacitat de reacció, per a la qual cosa es necessita disposar d'equips i d'uns mitjans materials i tècnics mínims. Si no hi ha contracte de conservació d'obra civil, no es podran atendre accidents, ni incidències. De la mateixa manera que en el supòsit anterior, arribat el cas, la infraestructura pot no ser apta per al seu ús públic al no poder donar solució als accidents i/o les incidències produïdes.

Per tant, no disposar d'un contracte de prestació d'aquests serveis provocaria que:

- No es podria garantir que la xarxa de carreteres estigués operativa 24h al dia els 365 dies de l'any;
- No es podria garantir la seguretat viària de les persones usuàries i caldria procedir, arribat el cas, al tancament de la infraestructura per al seu ús públic;
- S'incrementi el risc que es produeixi un accident i molt probablement un increment de la gravetat del mateix;
- No es podrien atendre accidents ni incidències;
- La infraestructura podria no ser apta per al seu ús públic al no poder donar solució als accidents i/o les incidències produïdes.

Per les característiques i necessitats tècniques i personals és del tot inviable que aquestes tasques de conservació es puguin dur a terme amb personal o mitjans materials propis de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (en endavant, DGIM) ni cap de les unitats que en depenen, sinó que es requereix d'una empresa especialitzada que disposi d'aquests mitjans.

2. Antecedents

Fins al dia 30 de setembre de 2026 a les 23:59:59 h, la prestació dels serveis objecte del contracte es realitza per l'empresa adjudicatària del contracte vigent, el qual finalitza havent-se esgotat totes les pròrroques legalment previstes, en virtut del contracte PTO-2018-933.

Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei, la DGIM va tramitar l'expedient de contractació PTO-2026-49, relatiu a l'«Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentera, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Banyà, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa», corresponent el Lot 3 a l'àmbit de Sabadell.

En el procediment de licitació del Lot 3 es van presentar onze licitadors i, d'acord amb els informes de valoració emesos, l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. va obtenir la millor puntuació global, amb 95,05 punts, essent la proposta amb la millor relació qualitat-preu.

No obstant això, una vegada formulada la proposta d'adjudicació, s'ha interposat un recurs especial en matèria de contractació contra els actes del procediment de licitació, circumstància que impedeix formalitzar l'adjudicació i la posterior formalització del contracte fins que l'òrgan competent resolgui el recurs.

Aquesta situació ha generat una circumstància sobrevinguda aliena a la voluntat de l'Administració que impossibilita disposar, abans de la finalització del contracte actual,



d'un nou contracte ordinari plenament vigent que permeti continuar la prestació dels serveis de conservació d'obra civil.

Atès que el contracte actual finalitza el dia 30 de setembre de 2026 i que no és possible acordar noves pròrrogues ni formalitzar l'adjudicació del nou contracte mentre es mantinguin els efectes suspensius derivats del recurs interposat, es produeix un risc cert d'interrupció d'un servei essencial per a la seguretat viària.

3. Justificació de la declaració d'emergència

La situació descrita no deriva d'una manca de planificació administrativa, atès que la licitació del nou contracte va ser convocada amb l'antelació suficient per garantir la continuïtat del servei. La necessitat d'acudir a la contractació d'emergència ve motivada exclusivament per la interposició d'un recurs dins del procediment de licitació que impedeix culminar l'adjudicació del contracte ordinari abans de l'extinció del contracte vigent.

Aquesta circumstància genera una situació sobrevinguda i imprevisible que comporta un greu risc per a la seguretat de les persones usuàries de la xarxa viària, atès que els treballs de vigilància, atenció d'incidències, vialitat hivernal i manteniment dels elements de la carretera no poden ser interromputs ni assumits amb mitjans propis de l'Administració.

Per aquest motiu, resulta imprescindible adoptar de forma immediata les mesures necessàries per garantir la continuïtat del servei mentre no es resolgui el recurs interposat i sigui possible formalitzar el contracte licitat.

Així mateix, es considera adequat encomanar provisionalment la prestació dels serveis a l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., atès que és la licitadora que ha obtingut la major puntuació tècnica i global en el procediment de licitació PTOP-2026-49 Lot 3, disposa dels mitjans personals i materials necessaris per iniciar immediatament la prestació del servei i garanteix la continuïtat de les condicions previstes en la licitació.

Per tot el que s'ha exposat, i amb l'objectiu de garantir que no es produeixi una discontinuïtat al servei públic de conservació d'obra civil de les carreteres a l'àmbit de Sabadell, es considera justificat proposar que s'impulsi una contractació d'emergència, amb un pressupost previst de 895.525,22 euros, d'import base, més 188.060,30 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposa un import total de 1.083.585,52 euros.

Aquest contracte de serveis inclouria les mateixes actuacions que actualment es preveuen en el contracte "EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL, VIC, VILADECANS, BANYA, GIRONA, VIDRERES, PONTS, SOLSONA, LLEIDA, TREMP, ESTERRI D'ÀNEU, MONTBLANC, REUS, I TORTOSA". EXPEDIENT: PTOP-2026-49.



4. Condicions de la prestació dels serveis

Aquest contracte respon a la necessitat de garantir un estat correcte de conservació i manteniment de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya gestionades directament pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, mitjançant la DGIM, assegurant, en tot moment, les condicions mínimes de seguretat i funcionament dels trams de carreteres indicats, com també en els ramals d'enllaços, rotondes, interseccions, calçades laterals i trams que hagin perdut funcionalitat de carretera i que formen part de les carreteres objecte del contracte.

La descripció, execució i abonament dels treballs, igual que l'establiment de les condicions tècniques que regeixen el present contracte per a l'execució de les seves operacions, s'emmarquen en la dinàmica operativa per a la conservació de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya gestionades directament, mitjançant la DGIM.

El responsable del contracte ha de dirigir i inspeccionar les actuacions que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos de les persones usuàries de les vies i els objectius que la DGIM estableixi. El responsable ha de donar també les instruccions necessàries, així com definir el nivell de servei requerit, a fi d'assegurar la correcta realització dels treballs amb la seguretat que correspongui, així com les ordres d'execució d'operacions no programades al contractista en cas d'urgent necessitat.

El responsable coordina el seguiment i inspecció dels treballs de conservació que es realitzin dins del contracte i podrà donar al contractista ordres d'execució d'operacions no programades en cas d'urgent necessitat.

5. Conclusions

Per tot l'exposat, proposo:

1. Que es declari d'emergència la contractació dels serveis: "Emergència. Conservació d'obra Civil. Sabadell". Clau: PTOp-2026-520. Amb una durada estimada que s'estén de l'1 d'octubre de 2026 fins, com a màxim el 30 d'abril de 2027 (ambdós inclosos).
2. Que s'encomanin els serveis esmentats a l'empresa: AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A, amb NIF A-17000993, amb un pressupost estimat de 895.525,22 euros d'import base, més 188.060,30 euros corresponents al 21% d'IVA, que suposa un import total de 1.083.585,52 euros, d'acord amb l'Annex 1.
3. Que es designi com a responsable del contracte el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la DGIM.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General
d'Infraestructures de Mobilitat**

Daniel J. Gallego i Martínez
Cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona

Signat electrònicament

ANNEXOS

1. Pressupost
2. Personal a subrogar

ANNEX 1: Pressupost

LOT 3. Conservació d'obra civil. Sabadell

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El Sr. Andreu Agustí Cufí, amb DNI núm.40351646D, com a Conseller Delegat de l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., en nom i representació d'aquesta empresa, amb residència a l'avinguda dels Països Catalans número 123, i amb NIF A17000993, en relació al servei d' "Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits a l'àmbit de conservació de Sabadell", a prestar durant el període comprès entre 01/10/2026 i 30/04/2027,

es compromet en nom i representació de l'empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. a executar-lo per la quantitat total de: **UN MILIÓ VUITANTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC euros amb CINQUANTA-DOS cèntims (1.083.585,52 €)**, de les quals VUIT-CENTS NORANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC euros amb VINT-I-DOS cèntims (895.525,22€) es corresponen al preu del contracte i CENT VUITANTA-VUIT MIL SEIXANTA euros amb TRENTA cèntims (188.060,30 €) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

S'adjunta a continuació el pressupost corresponent a aquesta oferta.

Sant Fost de Campsentelles, 29 de setembre de 2026

40351646D
ANDREU AGUSTÍ
(R: A17000993)

Firmado digitalmente
por 40351646D ANDREU
AGUSTI (R: A17000993)
Fecha: 2026.09.29
16:37:46 +02'00'

Signatura de l'apoderat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	752.542,20
13 % Despeses Generals SOBRE 752.542,20.....	97.830,49
6 % Benefici Industrial SOBRE 752.542,20.....	45.152,53
Subtotal	895.525,22
21 % IVA SOBRE 895.525,22.....	188.060,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.083.585,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ VUITANTA-TRES MIL CINQ-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/09/26

Pág.: 1

NIVELL 3 : Nivel 3			Import
Nivel 3	01.01.00	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	1.013,48
Nivel 3	01.01.01	PAVIMENTS	174.498,58
Nivel 3	01.01.02	DRENATGES	40.570,60
Nivel 3	01.01.03	TALUSSOS, ESCOLLERES I CONTENCIONS	18.910,26
Nivel 3	01.01.04	OBRES DE FÀBRICA	338,37
Nivel 3	01.01.05	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	276,48
Nivel 3	01.01.06	SENYALITZACIÓ VERTICAL	10.469,95
Nivel 3	01.01.08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT	21.317,60
Nivel 3	01.01.11	FORMIGONS, ACERS I ENCOFRATS	7.999,00
Nivel 3	01.01.13	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ	137.036,09
Nivel 3	01.01.14	NETEGES DE BARRERES I MOBILIARI URBÀ	0,00
Nivel 3	01.01.15	NETEJES D'ELEMENTS DE SANEJAMENT	129.492,50
Nivel 3	01.01.16	JUNTS	730,20
Nivel 3	01.01.17	PANTALLES ACÚSTIQUES	0,00
Nivel 3	01.01.18	GEOTÈXTILS, GEOCEL·LES I LÀMINES DE REFORÇ	0,00
Nivel 3	01.01.19	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI	413,82
Capítulo	01.01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ	543.066,93
			543.066,93
NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.00	OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I AJUDA A LA VIALITAT	208.695,53
Capítulo	01.01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ	543.066,93
Capítulo	01.02	OPERACIONS DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL	779,74
Obra	01	Presupuesto LOT 3	752.542,20
			752.542,20
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Presupuesto LOT 3	752.542,20
			752.542,20

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto LOT 3
 Capítol 00 OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I AJUDA A LA VIALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA1-DG01	PA	Partida alçada a justificar per a petites despeses (P - 0)	74.430,00	0,146	10.866,78
2	P1V1-U010	km	Vigilància i atenció a les urgències (P - 1)	1,53	8.971,667	13.726,65
3	P1V1-U020	dia	Vigilància, ajuda a la vialitat i treballs de manteniment en períodes de 8 hores diàries (inclosos festius) (P - 2)	357,22	1,000	357,22
4	P1V1-U040	mes	Serveis del Centre de Conservació i Comunicacions en instal·lacions propies de la DGIM. (P - 4)	2.491,00	7,000	17.437,00
5	P1V1-U042	mes	Serveis del Centre de Conservació i Comunicacions en instal·lacions alienes (P - 5)	4.881,30	7,000	34.169,10
6	P1V1-U030	dia	Disponibilitat diària d'equip d'ajuda a la vialitat (inclosos festius) (P - 3)	84,99	109,000	9.263,91
7	P1V1-U050	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (turbofresadora de 250 CV mínim) (P - 6)	1.961,00	1,000	1.961,00
8	P1V1-U060	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (turbofresadora de 450 CV mínim) (P - 7)	6.678,00	1,000	6.678,00
9	P1V1-U070	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal d'acord amb el punt 6.2 del Plec de Condicions, dins dels contractes de manteniment dels Serveis Territorials de Carreteres diferents de Lleida (P - 8)	5.679,76	1,000	5.679,76
10	P1V1-U270	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (2 conductors o torns 24h) (P - 29)	16.678,04	1,000	16.678,04
11	P1V1-U280	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (torns normals) (P - 30)	13.584,17	1,000	13.584,17
12	P1V1-U290	mes	Disponibilitat de l'equip de maquinària hivernal (a disposició de STC) (P - 31)	8.994,70	5,000	44.973,50
13	P1V1-U080	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (tractor amb braç articulat per segadora de marges de 65 kW mínim) (P - 9)	254,40	1,000	254,40
14	P1V1-U08M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (tractor amb braç articulat per segadora de marges de 65 kW mínim) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 10)	177,90	1,000	177,90
15	P1V1-U090	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (mini excavadora de 30 kW mínim) (P - 11)	161,12	1,000	161,12
16	P1V1-U09M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (mini excavadora de 30 kW mínim) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 12)	112,67	1,000	112,67
17	P1V1-U100	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (segadora de seient de 6,5 kW) (P - 13)	27,03	1,000	27,03
18	P1V1-U10M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (segadora de seient de 6,5 kW), per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 14)	18,90	1,000	18,90

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.:

2

19	P1V1-U110	dia	Dia de maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió grua de 150 kW mínim, longitud de ploma 3m i càrrega 2000kg) (P - 15)	267,12	1,000	267,12
20	P1V1-U11M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió grua de 150 kW mínim, longitud de ploma 3m i càrrega 2000kg) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 16)	186,80	1,000	186,80
21	P1V1-U120	dia	Dia de maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió lleuger de 95 kW mínim i cistella amb longitud màxima de 15m) (P - 17)	142,04	1,000	142,04
22	P1V1-U12M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (camió lleuger de 95 kW mínim i cistella amb longitud màxima de 15m) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 18)	99,33	1,000	99,33
23	P1V1-U130	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (retroexcavadora mixta de 80 kW aproximadament, fondària d'excavació de 3 m mínim i capacitat de càrrega de 1000 litres mínim) (P - 19)	201,40	1,000	201,40
24	P1V1-U13M	dia	Maquinària (sense conductor) per a operacions de conservació per a personal del Centre de Conservació (retroexcavadora mixta de 80 kW aproximadament, fondària d'excavació de 3 m mínim i capacitat de càrrega de 1000 litres mínim) , per a feines de durada superior a 30 dies naturals (P - 20)	140,84	1,000	140,84
25	P1V1-U160	dia	Neteja de neu amb turbofresadora per dia de treball (P - 24)	1.158,26	1,000	1.158,26
26	P1V1-U170	dia	Neteja de neu amb turbofresadora amb maquinària de l'Administració per dia de treball (P - 25)	868,72	1,000	868,72
27	P1V1-U141	km	Extensió preventiva de sal, dins dels contractes de manteniment dels Serveis territorials diferents de Lleida, incloent les següents operacions: - El personal i la maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents. - El personal necessari per realitzar les operacions d'extensió i/o neteja. - El consum de combustible de la maquinària. - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja. (P - 21)	1,69	2.473,750	4.180,64
28	P1V1-U151	km	Extensió curativa de sal i neteja de neu o gel amb tascó, dins dels contractes de manteniment dels Serveis Territorials de Carreteres diferents de Lleida, incloent les següent operacions: - El personal i la maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents - El personal necessari per realitzar les operacions d'extensió i/o neteja - El consum de combustible de la maquinària - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja (P - 22)	3,79	1,000	3,79
29	P1V1-U152	km	Extensió preventiva de sal, amb personal de la Administració, incloent les següent operacions: - La maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents - El consum de combustible de la maquinària - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja (P - 23)	0,43	1,000	0,43
30	P1V1-U180	km	Extensió curativa de sal i neteja de neu o gel amb tascó amb personal de l'Administració incloent: - La maquinària necessària per a la càrrega i gestió dels fundents. - El consum de combustible de la maquinària. - Les despeses de substitució de les ganivetes necessàries per fer les operacions de neteja. (P - 26)	3,33	420,000	1.398,60

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 3

31	XPA1-OC01	PA	Partida alçada a justificar per a despeses de fundents (P - 0)	50.000,00	0,250	12.500,00
32	XPA1-OC02	PA	Partida alçada a justificar per a la reparació i manteniment de maquinària pròpia de l'Administració (P - 0)	25.600,00	0,146	3.737,60
33	P1V1-U250	u	Atenció a accident o incidència dins de la franja de disponibilitat (P - 27)	329,23	23,000	7.572,29
34	P1V1-U260	kg	Pes d'animals morts recollits i incinerats (P - 28)	3,07	36,000	110,52

TOTAL	Capítulo	01.00				208.695,53
--------------	-----------------	--------------	--	--	--	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	00	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214P-U010	m3	Enderrocament d'elements de formigó (en massa o armat; o de fàbrica) incloent la càrrega i transport de runes a centre autoritzat per a tractament de residus i cost de deposició (P - 33)	58,38	7,000	408,66
2	P221H-EL6D	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 39)	3,67	7,000	25,69
3	P221C-U010	m3	Excavació de rasa, pous o fonaments amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 38)	11,57	39,000	451,23
4	P2255-U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 40)	5,02	11,000	55,22
5	P2255-U020	m3	Rebliment i piconatge de rasa, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 41)	36,34	2,000	72,68

TOTAL	Nivel 3	01.01.00				1.013,48
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	00	FRESAT I DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214U-U030	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 34)	1,18	213,000	251,34
2	P214W-FEMD	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 35)	7,21	4,000	28,84
3	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 36)	4,50	35,000	157,50

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 4

4	P2146-U010	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o de formigó, incloses vorades, cunetes i transport a l'abocador autoritzat (P - 32)	12,60	239,000	3.011,40
---	------------	----	---	-------	---------	----------

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.00	3.449,08
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	01	REPARACIÓ DE SOTS, ESCANTELLS I BASES I SUBBSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9H9-U010	m2			
		Tapat de sots amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals incloent les següents operacions: - Neteges anteriors i posteriors - Talls dels vorals dels sots amb serra de disc - Subministrament i aplicació del reg d'adherència - Subministrament, estesa i compactació de l'aglomerat en fred - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants (P - 58)	35,92	42,000	1.508,64
2	P9HS-U010	m			
		Segellat d'esquerdes en paviment bituminosos: - La neteja de la fissura - El subministrament i l'aplicació dels materials segellants (cordó i màstic) - L'emulsió de protecció (P - 59)	3,08	2.858,000	8.802,64

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.01	10.311,28
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	02	ESPLANADES, SUB BASES I BASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 55)	38,50	7,000	269,50

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.02	269,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	03	MESCLES AC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9H5-U82Z	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat natural, estesa i compactada (P - 56)	83,88	256,000	21.473,28

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.03	21.473,28
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 5

Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	04	MESCLAS BBTM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9H6-UQDO	m2			
		Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-65 amb betum modificat i granulat natural, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix (P - 57)	4,56	1.823,000	8.312,88

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.04			8.312,88
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	07	TRACTAMENTS SUPERFICIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9L1-U010	m2			
		Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 61)	0,91	14,000	12,74
2	P9L1-U020	m2			
		Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B4 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 62)	0,35	2.686,000	940,10

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.07			952,84
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	15	TAPES, REIXES I IMBORNALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDK1-U010	kg			
		Fosa en tapes, marcs, reixes o similars de 400kn, col·locada, soldant la reixa o tapa al marc, si escau. (P - 100)	6,48	601,000	3.894,48

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.15			3.894,48
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	16	NETEJES DE PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Z5-U010	m2			
		Neteja de paviments drenants amb aigua a pressió i aspiració, incloent les següents operacions: - Senyalització complementària, pel fet de tractar-se d'un equip que es va desplaçant. - Neteja, retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. - Amidament de la capacitat drenant del paviment amb permeàmetre, abans i després d'executar l'operació, segons les indicacions del responsable. (P - 64)	0,22	379,000	83,38
2	P9Z5-U020	km			
		Neteja de calçades i àrees adjacents, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels residus.	87,50	930,000	81.375,00

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 6

3	P9Z5-U030	km	(P - 65) Neteja de calçada amb escombradora mecànica, incloent les següents operacions: - Escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. (P - 66)	59,00	678,000	40.002,00
4	P9Z5-U040	u	Retirada d'animals morts o altres objectes pertorbadors, fora del servei de vigilància i ajuda a la viabilitat, incloent les següents operacions: - Retirada, transport i descàrrega dels obstacles a l'abocador autoritzat. - Neteja de vorera i vorals, siguin quins siguin la metodologia i els productes utilitzats. (P - 67)	41,23	76,000	3.133,48
5	P9Z5-U050	m	Neteja de rigola i/o vorera en túnel, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega dels residus a l'abocador autoritzat. (P - 68)	0,25	561,000	140,25
6	P9Z5-U060	m	Neteja de rigola en travesseres o illetes, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega dels residus a l'abocador autoritzat. (P - 69)	0,11	2.764,000	304,04
7	P9Z5-U070	m2	Neteja de paviments no drenants, amb aigua a pressió, incloent les següents operacions: - Neteja amb maquinària especial de raig d'aigua a alta pressió i aspiradors. - Retirada, transport i descàrrega dels residus generats a l'abocador autoritzat. (P - 70)	0,18	683,000	122,94
8	P9Z5-U080	m2	Neteja d'àrees de descans i repòs, incloent les següents operacions: - Recollida manual i escombrada amb mitjans mecànics. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. (P - 71)	0,25	1,000	0,25
9	P9Z5-U110	m2	Neteja de paviments en zones localitzades amb mitjans especials, incloent les següents operacions: - Subministrament i aplicació dels productes netejadors. - Neteja amb els mitjans habituals i no habituals que siguin necessaris. - Càrrega, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat. (P - 72)	0,90	99,000	89,10

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.16	125.250,44
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	01	PAVIMENTS
Nivel 4	19	OPERACIONS AUXILIARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9HZ-U020	h			
		Trasllat de maquinària per a actuacions de reparació de ferms amb camió góndola incloent les següents operacions: - Desplaçament al lloc de càrrega de la maquinària que es vol traslladar. - Càrrega de la maquinària i transport al lloc d'ús. - Descàrrega de la maquinària. - Recollida i transport a la base de sortida Aquesta operació de conservació és incompatible amb l'aplicació simultània de l'operació P9HZ-U030 (P - 60)	116,96	5,000	584,80

TOTAL	Nivel 4	01.01.01.19	584,80
--------------	----------------	--------------------	---------------

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 7

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	02	DRENATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD5F-U012	m	Reperfilat de cuneta no revestida i del peu de desmunt, incloent les següents operacions: - El retallat i perfilament de la cuneta i del peu del talús. - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. - Neteja de la calçada. (P - 91)	2,78	7.076,000	19.671,28
2	PD5W-U090	m	Neteja i reparació de cuneta no revestida (P - 96)	3,86	4.616,000	17.817,76
3	PD5W-U015	m	Neteja de cuneta de coronament de talussos amb medis manuals (P - 94)	6,06	1,000	6,06
4	PD5F-U020	m	Reparació de cunetes revestides, incloent les següents operacions: - La demolició i retirada del material malmès. - La preparació del terreny d'assentament. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 92)	40,08	42,000	1.683,36
5	PD5F-UR10	m2	Revestiment de cunetes amb formigó incloent les següents operacions: - La preparació del terreny d'assentament. - Abocat i escampat del formigó - Resolució dels acords amb pericons i punts de desgüàs - Curat del formigó - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 93)	22,59	50,000	1.129,50
6	PD70-U010	m	Reposició d'obres de pas de tipus 1 (llum =< 0,40 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriments amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 97)	121,72	0,700	85,20
7	PD70-U020	m	Reposició d'obres de pas de tipus 2 (0,40 < lllum =< 0,80 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriments amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 98)	140,79	0,300	42,24
8	PD70-U030	m	Reposició d'obres de pas de tipus 3 (0,80 < lllum =< 1,20 m), incloent les següents operacions: - L'excavació del terreny. - La demolició del tram d'obra de pas. - La preparació del terreny d'assentament i el formigó de neteja. - El subministrament i la col·locació del tub, el rejuntament, l'argollat i el seu recobriments amb formigó, com a mínim fins la seva generatriu superior. - Retirada, transport i descàrrega a l'abocador autoritzat dels materials sobrants. (P - 99)	225,33	0,600	135,20

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 8

TOTAL	Nivel 3	01.01.02	40.570,60
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	03	TALUSSOS, ESCOLLERES I CONTENCIIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3LM-U022	m	Neteja de bosses de material acumulat sota la malla de triple torsió, al peu del talús i dels rebrots d'arbustos a l'interior de la malla. Inclou l'obertura de les peces de malla, trencant-les si és necessari i la neteja dels materials a peu de talús, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada (P - 49)	10,98	66,000	724,68
2	P3LR-U014	m	Reposició del cable o tub i la malla de guiat del peu del talús, desmuntant prèviament el tub o cable existent i la part proporcional de malla de guiat, fins a una alçària màxima de 2 m del peu del talús, instal·lació de la nova malla de guiat cosida a les malles sanes i col·locació i tensat del cable inferior (P - 51)	29,26	55,000	1.609,30
3	P3LR-U012	m	Reposició contrapès en malla de triple torsió, desmuntant prèviament el tub o cable existent i la part proporcional de malla de guiat, fins a una alçada màxima d'1 m del peu del talús, instal·lació de la nova malla de guiat cosida a les malles sanes i col·locació i tensat del cable inferior (P - 50)	24,62	6,000	147,72
4	P2R4-U012	m3	Retirada d'aterraments fins a un volum <= 10 m3/km càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, incloent les següents operacions: - La retirada, el transport i la descàrrega del material a l'abocador autoritzat. - - L'escombrada de la zona. (P - 42)	35,00	37,000	1.295,00
5	P2R4-U022	m3	Retirada d'aterraments fins a un volum > 10 m3/km <= 50 m3/km, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, incloent les següents operacions: - La retirada, el transport i la descàrrega del material a l'abocador autoritzat. - - L'escombrada de la zona. (P - 43)	23,00	45,000	1.035,00
6	P2R4-U032	m3	Retirada d'aterraments fins a un volum >50 m3/km càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, incloent les següents operacions: - La retirada, el transport i la descàrrega del material a l'abocador autoritzat. - - L'escombrada de la zona. (P - 44)	12,00	36,000	432,00
7	P3J2-U012	m3	Col·locació o reposició d'escullera amb blocs de pedra granítica, en talussos, murs, estreps o murets d'acompanyament d'obres d'aigua incloent les següents operacions: - Neteja, excavació i condicionament del terreny d'assentament de l'escullera. - Subministrament i col·locació de l'escullera - Obtenció dels perfils transversals necessaris per als amidaments. - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. (P - 48)	90,99	46,000	4.185,54
8	P4G3-U022	m3	Construcció o reparació de mur de pedra o fàbrica amb morter hidràulic, incloent les següents operacions:	271,59	7,000	1.901,13

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.:

9

			<ul style="list-style-type: none"> - Neteja de les parts dels murs existents que estiguin en mal estat - Excavació de la rasa on es col·locarà el mur amb morter hidràulic - Col·locació del nou mur o reparació de les parts del mur en mal estat - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. 			
			(P - 54)			
9	P4525-U012	m3	Mur de formigó en massa acabat vist HM-20/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. abocat amb cubilot, encofrat vist, incloent les següents operacions: <ul style="list-style-type: none"> - Excavació, neteja i condicionament del terreny d'assentament - Encofrat del mur - Col·locació, vibrat i cura del formigó - Desmuntatge dels encofrats - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. 	233,19	2,000	466,38
			(P - 53)			
10	P312-U012	m3	Formigonament en recolzaments o soleres, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió, incloent les següents operacions: <ul style="list-style-type: none"> - Excavació, neteja i condicionament del terreny d'assentament. - Subministrament, col·locació i curació dels formigons. - Retirada, transport i descàrrega del material sobrant a l'abocador autoritzat. 	124,18	54,000	6.705,72
			(P - 47)			
11	P4524-U011	m3	Formigó en reposició d'alçats d'obres de pas transversal i murs, incloent les següents operacions: <ul style="list-style-type: none"> - Subministrament i muntatge de la bastida, si escau. - Sanejament i condicionament de la superfície a tractar. - Subministrament i col·locació dels productes d'unió entre materials vells i nous. - Subministrament i col·locació del formigó dels elements a reposar. - Retirada, transport i descàrrega de la runa i material sobrant a l'abocador autoritzat. 	135,93	3,000	407,79
			(P - 52)			

TOTAL	Nivel 3	01.01.03	18.910,26
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	04	OBRES DE FÀBRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P312-U007	m3	Formigonament de soleres, rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 46)	112,79	3,000	338,37

TOTAL	Nivel 3	01.01.04	338,37
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	05	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
Nivel 4	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA3-U020	m			
		Pintat de banda blanca o groga de 0,15 m d'ample amb pintura acrílica amb aigua o dissolvent, reflectant incloent les següents operacions:	0,48	576,000	276,48
		- Subministrament i transport dels materials a peu d'obra.			
		- Neteja amb escombradora mecànica de la zona a pintar.			
		- Pintat de la banda.			
		- Les mesures de retro-reflexió necessàries.			

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 10

(P - 82)

TOTAL	Nivel 4	01.01.05.01	276,48
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	01	COL·LOCACIO I TRASLLAT DE SENYALS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBR-U00C	u	Col·locació, manteniment i retirada de senyalització d'encarrilament en contractes d'Obra Civil, per motius diferents al d'execució d'altres operacions incloent les següents operacions: - S'abonarà per unitat (u) de senyalització establerta, conservada i retirada segons el preu unitari establert en el pressupost. - Queden inclosos en aquest preu i no es podran abonar per separat, tots els materials i mitjans necessaris per garantir la bona execució de l'operació, així com les feines de tot tipus necessàries per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar tot tipus d'informació. - No es pot reclamar pagament addicional per cap concepte. (P - 87)	650,07	7,000	4.550,49
2	PBBY-U022	u	Recol·locació o col·locació de senyal o cartell petit (S <= 1 m2), incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat. - Excavació del fonament, col·locació del suport i subjecció del senyal. - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació. - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal. (P - 88)	44,24	9,000	398,16
3	PBBY-U030	m2	Recol·locació o col·locació de senyal o cartell gran (S > 1 m2), incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials deteriorats a l'abocador autoritzat. - Excavació del fonament, col·locació del suport i subjecció del senyal. - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació. - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal. (P - 89)	27,03	0,875	23,65
4	P21B0-U040	u	Desmuntatge, càrrega i transport a abocador de senyal vertical o cartell petit incloent les següents operacions: - Desmuntatge, retirada i transport dels materials a l'abocador autoritzat (P - 37)	15,50	35,000	542,50

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.01	5.514,80
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capitulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	02	SENYALITZACIO SERIE 600

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBH-U001	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat inclosos tots els sistemes de fabricació, de 90 cm de costat, amb acabat retrorreflectant classe RA2, amb el elements de subjecció al suport,	91,16	43,000	3.919,88

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 11

incloent les següents operacions:

- Fixació de la senyal al suport
- Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació
- Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal (P - 85)

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.02	3.919,88
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	05	PLAFONS COMPLEMENTARIS I FITES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBB9-U020	m2	Plafó complementari d'acer o alumini, de reflectància de classe RA2 inclosos tots els sistemes de fabricació, amb el elements de subjecció al suport, incloent les següents operacions: - Fixació de la senyal al suport - Marcatge tant en els suports d'alumini i fusible com en les bases dels suport, mitjançant encunyació - Identificació, al darrere del senyal, mitjançant adhesius, que informará de la data de fabricació, del fabricant i de l'organisme propietari del senyal (P - 84)	152,27	2,000	304,54
2	PBC6-HCTD	u	Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, d'acer galvanitzat i pintat amb làmina retrorreflectant classe RA2, inclòs suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació, ancorat a dau de formigó (P - 90)	125,42	4,000	501,68

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.05	806,22
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	07	SUPORTS PER A SENYALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBBM-U010	m Suport d'acer galvanitzat, de secció rectangular de 80x40x2 mm (P - 86)	14,98	5,250	78,65

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.07	78,65
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	06	SENYALITZACIÓ VERTICAL
Nivel 4	11	REPARACIÓ I NETEJA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBB4-U050	u	Neteja de reflectors, incloent les següents operacions: - Subministrament i aplicació dels productes necessaris per a la correcta neteja, d'acord amb el que s'estableix. (P - 83)	0,16	940,000	150,40

TOTAL	Nivel 4	01.01.06.11	150,40
--------------	----------------	--------------------	---------------

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 12

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT
Nivel 4	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER BARRERES I AMPITS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB2S-U410	m			
		Subministrament de barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble on a i suports tubulars cada 4 m (BMSNA4/T) (P - 81)	34,70	328,000	11.381,60

TOTAL	Nivel 4	01.01.08.01			11.381,60
--------------	----------------	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	08	BARRERES DE SEGURETAT BARANES I ABALISAMENT
Nivel 4	02	COL·LOCACIÓ O REPARACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB23-U01R	m			
		Reposició de barrera de seguretat metàl·lica simple amb suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m, sense incloure el material, incloent les següents operacions: - Tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports malmesos a l'abocador autoritzat. - Soldadura o fixació dels nous elements. - Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements. - La part proporcional dels elements corbats. (P - 80)	12,00	828,000	9.936,00

TOTAL	Nivel 4	01.01.08.02			9.936,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	11	FORMIGONS, ACERS I ENCOFRATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-U007	m3			
		Formigonament de soleres, rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 46)	112,79	62,000	6.992,98
2	P310-U010	kg			
		Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 45)	1,62	621,000	1.006,02

TOTAL	Nivel 3	01.01.11			7.999,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	13	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
Nivel 4	02	TALA, ESPORGA I SEGA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE10-U040	hm2			
		Sega d'herba sense aspiració i amb senyaliste, incloent les següents operacions: - Les mesures especials de senyalització i seguretat, amb dos	590,00	164,000	96.760,00

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 13

			senyalistes			
			- Sega manual sota barrera, senyals i altres zones o elements puntuals			
			- La sega i recollida, amb aspiració, si cal, de la vegetació, i el seu transport i descàrrega a l'abocador autoritzat.			
			- El repàs manual.			
			- Altres tasques auxiliars.			
			(P - 101)			
2	PRE9A-1U010	u	Tallada controlada d'arbre d'alçària < 6 m i/o diàmetre entre 15 i 40 cm, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (P - 106)	118,02	10,000	1.180,20
3	PRE9A-1U020	u	Tallada controlada d'arbre d'alçària < 15 m i/o diàmetre major de 40 cm, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (P - 107)	395,00	4,000	1.580,00
4	PRE4-U020	u	Esporgada d'arbres fins a 15 cm de diàmetre, inclou les operacions següents: - L'esporgada dels arbres. - La retirada, el transport i la descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador autoritzat. - Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació. (P - 104)	47,00	13,000	611,00
5	PRE4-U100	u	Esporgada d'arbres de més de 15 cm de diàmetre, inclou les operacions següents: - L'esporgada dels arbres. - La retirada, el transport i la descàrrega del material sobrant de l'esporgada a l'abocador autoritzat. - Així mateix es consideren incloses les feines de tot tipus que s'hagin de realitzar per referenciar els treballs, comprovar les condicions d'execució i ressenyar la informació. (P - 105)	101,68	12,000	1.220,16
6	PRE2-U012	m2	Estassada de vegetació pertorbadora, inclou les operacions següents: - Esbrossada i tallada d'arbusts i rebrots. - Retallada manual dels troncs. - La retirada, el transport i la descàrrega a l'abocador autoritzat de les restes originades. (P - 102)	0,67	42.016,000	28.150,72
7	PRE9C-U060	dia	Tala i esporgada generalitzada en marges de carretera dins de domini públic expropiat, i de durada d'execució d'un dia de treball (P - 108)	2.510,59	3,000	7.531,77

TOTAL	Nivel 4	01.01.13.02	137.033,85
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	13	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
Nivel 4	04	TRACTAMENTS FITOSANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRL4-U010	m2	Aplicació d'herbicida no residual, amb equip motobomba a pressió graduable (P - 109)	0,07	32,000	2,24

TOTAL	Nivel 4	01.01.13.04	2,24
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítol	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	15	NETEJES D'ELEMENTS DE SANEJAMENT

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Z5-U120	u			
		Neteja d'arqueta o pou de registre de fins a 1,5 m de fondària, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat. (P - 73)	36,01	124,000	4.465,24
2	P9Z5-U130	u			
		Neteja d'embornal, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat. (P - 74)	16,24	111,000	1.802,64
3	P9Z5-U140	m			
		Neteja de dren subterrani, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat. (P - 75)	4,26	1,000	4,26
4	P9Z5-U150	m			
		Neteja de col·lectors, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega dels materials dipositats a l'abocador autoritzat. (P - 76)	12,50	24,000	300,00
5	P9Z5-U170	m2			
		Neteja de llera, incloent les següents operacions: - La neteja, retirada, transport i descàrrega de vegetació, pedres i aterraments a l'abocador autoritzat. - La regularització de la superfície de la llera. (P - 77)	2,52	17.996,000	45.349,92
6	P9Z5-U180	m			
		Neteja d'obres de pas amb mànega d'aigua a pressió, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega de pedres, aterraments i deixalles a l'abocador autoritzat. (P - 78)	63,00	63,000	3.969,00
7	P9Z5-U200	m			
		Neteja mecànica d'obres de pas, incloent les següents operacions: - Neteja, retirada, transport i descàrrega de pedres, aterraments i deixalles a l'abocador autoritzat. (P - 79)	18,01	4,000	72,04
8	PD5W-U022	m			
		Neteja manual o mecànica de cunetes revestides, i retirada, transport i descàrrega dels materials sobrants a l'abocador autoritzat. (P - 95)	2,45	30.012,000	73.529,40

TOTAL	Nivel 3	01.01.15	129.492,50
--------------	----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	16	JUNTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Z0-U040	m			
		Formació o reposició de junts de dilatació amb doble tall i segellat amb màstic asfàltic, sense incloure apedaçat, incloent les següents operacions: - Demolició, retirada, transport i descàrrega dels elements a reposar a l'abocador autoritzat. - Neteja del junt buit. - Col·locació del segellat del junt amb material en calent. (P - 63)	121,70	6,000	730,20

TOTAL	Nivel 3	01.01.16	730,20
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítulo	01	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
Nivel 3	19	ACTUACIONS ALS CARRILS BICI
Nivel 4	13	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ

PRESSUPOST

*

Data: 29/09/26

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-U020	m2	Estassada de vegetació pertorbadora de via ciclista (P - 103)	2,09	198,000	413,82
TOTAL		Nivel 4	01.01.19.13		413,82	

Obra	01	Presupuesto LOT 3
Capítulo	02	OPERACIONS DE PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PZ13-U012	u	Informe trimestral complet elaborat i degudament presentat d'acord amb les especificacions del Plec de Condicions dels serveis de programació, seguiment i control de l'execució dels contractes d'Obra Civil (P - 110)	389,87	2,000	779,74
TOTAL	Capítulo	01.02				779,74

(*) Branques incompletes

ANNEX 2: Personal a subrogar

RELACIÓ DE PERSONAL DEL CONTRACTE DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL DE L'ÀMBIT DE SABADELL SC-CGB-18137 A SUBROGAR

PERSONAL	CONVENI COL·LECTIU D'APLICACIÓ	CATEGORIA	TIPUS DE CONTRACTE	JORNADA	DATA ANTIGUETAT	DATA VENCIMENT DE CONTRACTE	DEDICACIÓ	SALARI BRUT ANUAL	PACTES EN VIGOR APLICABLES AL TREBALLADOR (Bonus, manutenció,...)
B.P.JV	CONSTRUCCION Y OP	E.T.C.C.P / CAP D'OBRA	INDEFINIT	COMPLETA	02/06/2014		100,00%	51.363,96 €	MITJA DIETA
C.K.	CONSTRUCCION Y OP	OFICIAL 2º	INDEFINIT	COMPLETA	08/10/2009		100,00%	30.786,37 €	MITJA DIETA
M.N.	CONSTRUCCION Y OP	OFICIAL 2º	INDEFINIT	COMPLETA	01/10/2009		100,00%	34.144,76 €	MITJA DIETA
AL M. A.	CONSTRUCCION Y OP	PEÓ ESP	INDEFINIT	COMPLETA	01/10/2009		100,00%	31.570,93 €	MITJA DIETA
B.M.M.	CONSTRUCCION Y OP	PEÓ ESP			03/09/2018	EXCEDÈNCIA FINS 11/08/2028	100,00%		MITJA DIETA
L.T.L.	CONSTRUCCION Y OP	CAP ADMINISTRATIU 2º	INDEFINIT	COMPLETA	17/01/1983		100,00%	47.002,64 €	

COST TOTAL SALARIS BRUTS ANUALS = 194.868,66 € ANY 2024

Barcino

Firmado digitalmente
por 45491153M IVAN
GONZALEZ (R:
U02636447)
Fecha: 2025.08.22
09:07:56 +02'00'