Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Exp.:1379-2453-2026 SERVEIS TERRITORIALS

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

CONTRACTE OBRES DE REFORMA DE LA COBERTA PLANA DE LA LLAR D'INFANTS "EL GUINYOL" DE BEGUES.

El 13/05/2026 el tècnic sotasignat va emetre la memòria de necessitats per la reforma de la coberta planta de la llar d'infants de Begues. L'àmbit d'aquesta actuació corresponia a una superfície de 120m2. En les pluges de la setmana passada, es va detectar noves filtracions corresponents al sostre de l'aula de planta baixa més propera a la riera (sala de llum i color), que afecta a uns 65 m2. Atesa aquesta circumstància, ajusto i actualitzo memòria a la nova situació.

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Descripció de la necessitat

Descripció de la construcció existent

El projecte original de l'edifici de la llar d'infants és de l'any 1988, redactat per l'arquitecte municipal Xavier Boix. Va ser modificat l'any 1991 per l'arquitecte municipal Gabriel Cabrafiga Ubalde.

L'any 2000 va ésser redactat projecte d'ampliació i reforma interior per l'arquitecte Eulàlia Riera.

L'any 2010 l'arquitecte Angel Martinez va redactar projecte per una darrera ampliació.

En el seu conjunt, la zona construïda a la primera fase és la planta baixa i la segona fase correspon a una ampliació en planta primera. L'ampliació corresponent a la tercera fase és de planta baixa i planta primera.

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Filtracions d'aigua al sostre de les aules de planta baixa (coberta invertida)

La coberta està formada per una xapa de formigó lleuger per donar les pendents, tela impermeabilitzant de cautxú butil de 1 mm, aïllament tèrmic de poliestirè extruït d'alta densitat de 6 cm de gruix, làmina geotèxtil de polièster, i acabat amb una capa de 10cm de grava de granulometria 16-32mm

En els darrers anys aquesta part de la coberta ha patit vàries incidències per filtracions d'aigua. L'Ajuntament de Begues ha reparat puntualment aquestes patologies, però la problemàtica persisteix, en la zona entre els dos lluernaris. Atès que aquesta part de la coberta és de l'any 1991 (fa més de 30 anys), i verificat durant les operacions de reparacions puntuals que l'estat general dels materials que composen la coberta estan molt deteriorats, és concloent que resulta **necessari una renovació de 120m2 de la coberta que hi ha entre els lluernaris, i 65 m2 de la zona on son les plaques fotovoltaiques (corresponen al sostre de la sala de llum i color).**



Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat



Proposta d'intervenció

Caldrà retirar la grava actual (no es pot reutilitzar ja que està molt contaminada per fins), retirar la capa de geotextil (no es pot reutilitzar atès que està trencada i molt deteriorada en gran part de la seva superfície), retirar l'aïllament tèrmic (es proposa renovar-lo per un de millors prestacions), i retirar la impermeabilització actual. A continuació caldrà refer la coberta amb la mateixa solució constructiva.

Idoneïtat de la solució contractual:

Atesa l'especialització necessària i l'envergadura dels treballs a realitzar, es requereix que els operaris que executin el contracte tinguin coneixements i experiència en treballs d'impermeabilització, a més de certa infraestructura i eines específiques per part d'una empresa. Actualment ni el personal propi ni els recursos tècnics de l'Ajuntament permeten abordar l'execució d'aquests treballs amb les garanties suficients per assolir els objectius amb èxit (renovació coberta i correcta impermeabilització). Per aquest motius, es considera idoni la contractació d'una empresa externa.

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte la renovació de la impermeabilització d'una part de la coberta planta de l'edifici de la llar d'infants "El Guinyol". Es pretén recuperar plenament les prestacions de la coberta, ateses les recents i reincidents incidències per filtracions.

Codi CPV principal	Codis CPV secundaris (si escau)
45261420 - Trabajos de impermeabilización	

L'objecte del contracte no ha estat artificialment dividit per eludir l'aplicació del règim de publicitat o del procediment d'adjudicació que correspon en funció del valor estimat total, de conformitat amb l'article 99.2 LCSP.

El tipus contractual és d'obres d'acord amb l'article 13 de la LCSP.

3. INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS

L'Ajuntament de Begues no disposa dels mitjans tècnics ni humans suficients per executar directament les prestacions objecte del contracte, per les raons següents:

- El personal propi de l'Ajuntament no disposa d'experiència ni coneixements suficients per executar els treballs objecte del present contracte (impermeabilització de cobertes).
- L'Ajuntament no disposa d'infraestructura i eines necessàries per portar a terme el treballs amb suficients garanties de qualitat del treballs.
- Es tracta d'uns treballs puntuals, aspecte que implica no recomanar crear places noves en la plantilla municipal.

4. DIVISIÓ PER LOTS

El contracte NO es divideix en lots (art. 99.3 LCSP)
Les principals raons per les quals s'ha decidit no subdividir en lots el contracte són: (i) La divisió implicarien dificultats tècniques de coordinació inassumibles; (ii) La naturalesa de l'objecte exigeix execució unitària per garantir coherència tècnica.

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació: 09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació: https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I FORMA DE CÀLCUL

a) Pressupost Base de Licitació (PBL)

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 28.677,02 € sense IVA (34.699,20 IVA inclòs) que es desglossa segons l'annex 1.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l'IVA a aplicar (21%) mitjançant partida independent.

b) Valor Estimat del Contracte (VEC)

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposa l'article 101.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, és el següent: 28.677,02 €

c) Subjecció a regulació harmonitzada (SARA)

El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada d'acord amb l'article 19 LCSP.

6. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

D'acord consulta amb el Departament d'intervenció, la despesa estarà assignada a la partida pressupostària 32.3231.62299

7. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PROPOSAT

Es proposa la tramitació mitjançant procediment obert simplificat, atès l'objecte, la dimensió econòmica del contracte i els requeriments de solvència tècnica que es proposen.

8. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

L'execució dels treballs es portaran a terme en un termini màxim de **5**

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

setmanes: 1 setmana per l'enderroc, 3 setmanes per la impermeabilització, i 1 setmana per la reconstrucció dels components de la coberta.

Aquest termini començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de la notificació de l'aprovació del pla de seguretat i salut, que el contractista haurà d'aportar en un termini màxim de 1 setmana a partir de la notificació de l'adjudicació del contracte.

Aquests terminis es podran modificar amb l'aprovació prèvia de l'Ajuntament, sempre i quan es donin motius/circumstàncies alienes a l'empresa constructora.

El contracte s'entendrà complert un cop s'hagin executat la totalitat de les prestacions i l'òrgan de contractació hagi formalitzat la corresponent acta de recepció de conformitat.

9. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA, TÈCNICA I PROFESSIONAL

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions de solvència mínima que s'hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són les següents:

Tipus de solvència	Mig d'acreditació (art. LCSP)	Nivell mínim exigit	Justificació de la proporcionalitat
Econòmica i financera (art. 87 LCSP)	És obligatori que tots els licitadors estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE/RELI) en la data final de presentació d'ofertes (art. 159.4.a LCSP).		Aquest registre ja acredita les dades de solvència econòmica i financera dels empresaris, d'acord amb l'article 87.2 de la LCSP.
Tècnica o professional (art. 88-91	relació de principals contractes	mínim 3 contractes de com a mínim el	Acreditació d'experiència prèvia de treballs

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació: 09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació: https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

LCSP)	executats similars al present contracte	60% del VEC	similars

10. CLASSIFICACIÓ EXIGIBLE AL CONTRACTISTA

No s'exigeix classificació (art. 77.1 LCSP)

11. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PONDERACIÓ

Considerant l'objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els següents criteris, que sumen un total de 100 punts, i amb la proporció que tot seguit s'indica:

Criteris avaluables automàticament (fórmula matemàtica)

Criteri	Ponderació (punts)	Fórmula d'aplicació
Oferta econòmica	[màxim 70 punts]	La puntuació s'atorgarà aplicant la següent fórmula: Puntuació = (Oferta més econòmica / Oferta del licitador) x 70. Es considera aquesta formula la més apropiada per donar compliment a l'objectiu de criteri economic, és senzilla i proporcional per tipus de contracte que tractem.
Ampliació del termini de garantia (màxim 3 anys)	[màxim 30 punts]	10 punts per cada any de garantia addicional.

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació 09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

12. CONTINGUT DE L'OFERTA TÈCNICA

D'acord determinacions del plec de prescripcions administratives

13. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

De conformitat amb l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'adjudicatari estarà obligat al compliment de les següents condicions especials d'execució de caràcter social i mediambiental, que tenen la consideració d'obligacions contractuals essencials:

- Condició de caràcter mediambiental: Gestió de residus. L'adjudicatari serà responsable de la correcta gestió de tots els residus generats durant l'execució del contracte. Els residus generats, hauran de ser segregats en origen i gestionats a través de gestors autoritzats, d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus.

  L'adjudicatari haurà de presentar els certificats de correcta gestió d'aquests residus.

- Condició de caràcter social: Seguretat i salut laboral. L'adjudicatari haurà de complir rigorosament la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball, especialment el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. En concret, haurà de:
  - Garantir que tot el personal adscrit a l'execució del contracte disposi de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.
  - Dotar els seus treballadors de tots els equips de protecció individual (EPI) necessaris per al desenvolupament segur de les tasques encomanades.
  - Adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de terceres persones, incloent la correcta senyalització i delimitació de la zona de treball per evitar l'accés de personal no autoritzat.

El compliment d'aquestes condicions serà objecte de seguiment per part del responsable del contracte. El seu incompliment podrà donar lloc a la imposició de les penalitats previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense perjudici d'altres responsabilitats que se'n poguessin derivar.

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

14. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

No es preveu cap modificació llevat de les legalment establertes a l'art. 205 LCSP (prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials).

15. SUBCONTRACTACIÓ

S'admet la subcontractació en els termes de l'article 215 LCSP

16. REVISIÓ DE PREUS

No s'aplica revisió de preus — per tractar-se d'un contracte de durada inferior a 2 anys (art. 103.1 LCSP).

17. GARANTIES EXIGIBLES

Tipus de garantia	S'exigeix?	Import / Condicions
Garantia provisional (art. 106 LCSP)	No	
Garantia definitiva (art. 107 LCSP)	Sí	5% del preu final d'adjudicació, exclòs IVA. Pot constituir-se en qualsevol de les formes de l'art. 108 LCSP, i serviran per respondre als conceptes que es determinen en l'art.110 LSCP. Es retornaran un cop exhaurit el termini de garantia dels treballs.
Garantia per la correcta gestió de residus	Sí	576 €, en aplicació de l'art.44.1.a de l'Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Begues. Es retornaran un cop recepcionades les obres i s'acrediti la correcte gestió dels residus mitjançant certificat d'un gestor autoritzat
Termini de garantia definitiva	—	1 any a partir de la recepció; ampliable fins a 3 anys segons l'oferta

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació 09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

18. PENALITATS I CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

De conformitat amb el que estableix l'article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l'adjudicatari està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva realització, així com dels terminis parcials que s'hagin establert. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista donarà lloc a la imposició de les penalitats que es detallen a continuació, sense perjudici de l'execució forçosa i de les causes de resolució que siguin aplicables.

- **Penalitats per compliment defectuós o incompliment parcial de les prestacions:** Quan l'adjudicatari incompleixi parcialment o executi de manera defectuosa les prestacions definides en el present Plec, i sempre que el compliment incorrecte no justifiqui la resolució del contracte, l'òrgan de contractació podrà imposar una penalitat proporcional a la gravetat de l'incompliment. La quantia d'aquesta penalitat no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte, IVA exclòs. Per a la seva graduació es tindran en compte aspectes com el grau de perjudici causat al servei públic o la reincidència en la conducta.
- **Penalitats per demora:** Per cada dia de retard en el compliment del termini total d'execució per causes imputables al contractista, se li imposarà una penalitat diària de equivalent a 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). Quan el total de les penalitats per demora assoleixi un import igual o superior al 5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació podrà optar entre la resolució del contracte o la continuïtat de la seva execució amb la imposició de noves penalitats.
- **Penalitats per incompliment de les condicions especials d'execució:** L'incompliment de les condicions especials d'execució de caràcter social i mediambiental d'aquest Plec tindrà la consideració d'infracció greu i serà objecte de penalització. Per cada incompliment degudament acreditat d'aquestes condicions, es podrà imposar una penalitat de fins al 5% del preu del contracte, IVA exclòs, en funció de la seva gravetat.

La imposició de qualsevol penalitat requerirà l'obertura d'un expedient contradictori, amb audiència prèvia a l'interessat. L'import de les penalitats es farà efectiu mitjançant deducció de les quantitats que s'hagin d'abonar al contractista o, si no fos possible, sobre la garantia definitiva.

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

19. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'Ajuntament designarà un tècnic responsable per a la supervisió i recepció de les instal·lacions. Qualsevol incidència tècnica haurà de ser comunicada immediatament a aquest responsable.

20. ALTRES ASPECTES JUSTIFICATS

Sense consideracions addicionals

El/La tècnic/a redactor/a:
José Luis Sola Moya
Arquitecte tècnic municipal

Begues, a data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

ANNEX 1 - Pressupost

1		ENDERROCS i DESMUNTATGES	preu	unitats	total
1.1	m2	Retirada de grava, geotèxtil i plaques de poliestirè extruït amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou també la retirada i acopi de les parts extraibles de la pasarel·la de religa	9,88	185	1.827,80
1.2	m2	Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,23	185	1.152,55
1.3	Ud	Desmuntatge i acopi plaques fotovoltaiques (inclou cablejats, suports etc.)	1.500,00	1	1.500,00
		total			4.480,35
2		COBERTES	preu	unitats	
2.1	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, inclosos solapaments, remats i paraments verticals exposats intempèrie amb membrana autorpotegida	55	185	10.175,00
2.2	ud	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	541,13	1	541,13
2.3	m2	Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic per a formació de coberta invertida no transitable, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), resistència a compressió >= 300 kPa, de 80 mm de gruix, amb cares llises i cantell mitjamossa, col·locades sense adherir, capa separadora amb geotèxtil de polipropilè i acabat amb una capa de protecció de 8cm de grava de riera de granulometria 16-32mm. Inclou recol·locació parts extraïbles pasarel·la metàl·lica.	35	185	6.475,00
2.4	Ud	Recol·locació, instal·lació i posta en marxa plaques fotovoltaiques	1.500,00	1	1.500,00
		total			18.691,13
3	uv	SEGURETAT			
3.1	ud	Seguretat i salut		2%	463,43

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació: 09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació: https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona
T. 93 639 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

4		GESTIO RESIDUS			
4.1	ud	Gestió de residus a abocador o gestor autoritzat		2%	463,43
		PEM			24.098,34
		13% DG+ 6% BI			4.578,68
		Preu de licitació			28.677,02
		21% IVA			6.022,18
		PC			34.699,20

Signatura 1 de 1
JOSE LUIS SOLA MOYA
23/10/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	09dde9eaff614edea4fa4f1cad90e516001
Url de validació	https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original