Ajuntament de Premià de Mar

Ensenyament

Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat
info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI MANTENIMENT SORRALS ESCOLARS.

Clàusula 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el servei de manteniment dels sorrals dels centres educatius de titularitat pública del municipi de Premià de Mar (centres d'educació infantil i primària i escoles bressol municipals).

Alhora, cal donar compliment a la normativa higiènic-sanitària de reposició dels sorrals de centres educatius.

Els centres educatius objecte del servei licitat són:

- Escola El Dofí
- Escola La Lió
- Escola Montserrat
- Escola Mar Nova
- Escola Sant Cristòfol Gran Via
- Escola Sant Cristòfol Núria
- Escola Bressol Els Gafarrons
- Escola Bressol Els Corriols

1.1. L'OBJECTE DEL CONTRACTE DE SERVEIS ESTÀ COMPOST DE LES PRESTACIONS I SUBPRESTACIONS SEGÜENTS:

a) Lliurament anual de sorra:

- Lliurament de la sorra anomenada Santa Coloma o de riu neta, d'acord amb el granulat.
- Transport de la sorra esmentada.
- Reposició dels sorrals dels centres educatius esmentats amb material nou.
- Retirada i reciclatge del material sobrant.

a) Manteniment trimestral:

- Rastrejar i remoure la sorra en la superfície a una profunditat de 15cm, com a mínim, per eliminar els possibles elements estranys.
- Eliminar i reciclar els possibles elements estranys.
- Anivellar el sorral.

Signatura 1 de 1
Joan de la Vega Jiménez
09/10/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ca78e42f08e440a6bbe80120b216e36a001
Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat
info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Clàusula 2.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ

L'execució de l'actuació es duu a terme fora de l'horari lectiu dels centres educatius durant els períodes de vacances escolars.

Amb un mínim d'un mes d'antelació a l'actuació, l'empresa adjudicatària haurà de presentar la planificació de l'actuació indicant quins dies i en quina franja horària es duran a terme les intervencions.

El curs escolar comença aproximadament la primera setmana de setembre i finalitza la tercera setmana de juny.

El servei ha de realitzar-se quan en els centres educatius no hi hagin activitat lectiva ni alumnat. Per això caldrà seguir les indicacions del calendari del curs que s'especifica a continuació:

2.1 MANTENIMENT TRIMESTRAL (NADAL)

La primera setmana de gener, previ inici de l'activitat escolar.

2.2 MANTENIMENT TRIMESTRAL (SETMANA SANTA)

D'acord amb la setmana festiva dels centres educatius, segons el calendari escolar anual: en aquest cas es determinarà pel Departament d'Ensenyament.

2.3 LLIURAMENT ANUAL DE SORRA I MANTENIMENT TRIMESTRAL (ESTIU)

El lliurament de les sorres, i posada a punt, s'ha de realitzar durant la darrera setmana d'agost.

Clàusula 3.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

a) Lliurament anual de sorra:

- Lliurament de la sorra anomenada de Santa Coloma o de riu rentada, d'acord amb el granulat.
- Transport de la sorra esmentada.
- Reposició dels sorrals dels centres educatius amb material nou, en una quantitat aproximada del 30% de la capacitat de cada sorral.

Signatura 1 de 1
Joan de la Vega Jiménez
09/10/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ca78e42f08e440a6bbe80120b216e36a001
Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ensenyament

Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat
info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

- Rastellat i remoguda de la sorra en superfície a una profunditat mínima de 15 cm, per eliminar els possibles elements estranys.
- Anivellament del sorral.
- Retirada i reciclatge del material sobrant.

b) Manteniment trimestral:

- Rastellat i remoguda de la sorra en superfície a una profunditat mínima de 15 cm, per eliminar els possibles elements estranys.
- Anivellament del sorral.
- Retirada i reciclatge del material sobrant.

3.1 LLIURAMENT I CARACTERÍSTIQUES

La sorra que ha de lliurar-se anualment als diferents centres educatius ha de tenir les característiques següents:

La sorra de Santa Coloma o de riu rentada, tindrà un gruix màxim de entre 1-3 mm netes de llims, herbes i llavors. La forma de les partícules de sorra serà equidimensional i no angular, preferentment arrodonida.

3.2. SERVEI DE MANTENIMENT

Rastrejar la sorra en una superfície de profunditat de 15 cm, com a mínim, per eliminar els eventuals cossos estranys i garantir, acabades les operacions de neteja, que la superfície del sorrals ha de ser llisa, homogènia, disgregada i sense clots.

S'haurà de retirar i reciclar la sorra i el material sobrant.

3.3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES

En cas que s'haguessin de realitzar treballs durant el curs escolar, de forma excepcional, es coordinarà el dia i l'hora d'aquests treballs amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament.

El material necessari serà transportat amb mitjans propis de l'adjudicatari fins la ubicació física dels sorrals. En la majoria dels casos, l'accés als sorrals es podrà fer per mitjans mecànics, tret d'alguns centres en què no es pot accedir a peu dels sorrals, amb vehicle. En aquests supòsits, l'empresa ha d'establir un procediment substitutori, amb els seus propis mitjans.

Signatura 1 de 1
Joan de la Vega Jiménez
09/10/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ca78e42f08e440a6bbe80120b216e36a001
Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ensenyament

Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat
info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

3.4. ELS TREBALLS S'EXECUTARAN D'ACORD AMB LA NORMATIVA SEGÜENT

NTJ 13R Norma tecnològica en jardins. Higiene de les sorres a les àrees de jocs.

NTJ 09S Sorreres en àrees de jocs infantils.

Clàusula 4.- CENTRES EDUCATIUS I DISTRIBUCIÓ DELS SORRALS

A continuació es detalla la relació de centres educatius, adreça, mides del sorral, capacitat en m^3, i reposició en m^3. En el cas dels m^3 s'han calculat amb l'altura de 20cm.

Centre educatiu	Adreça	Mides	Cap. (m3)	Repos. (m3)
Escola La Lió	Joan Prim, 30	4,70x6,80 m	6,40	1,92
Escola El Dofí	C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 99	6x3 m	3,60	1,08
Escola Montserrat	C/ Gaudí s/n	9x5,5 m	9,90	2,97
Mar Nova	Rafael de Casanova, s/n	6x3,7 m	4,45	1,33
Sant Cristòfol - Gran Via	Gran Via, 173	9,2x5,2 m	9,56	2,87
Sant Cristòfol - Núria	C/ Núria, 61	5x7 m	7,00	2,10
Escola Bressol Els Gafarrons	C/ de la Plaça, 87	2x3 m	1,20	0,36
Escola Bressol Els Corriols (sorral 1)	C/ de la Mercè, 2	3x3 m	1,80	0,54
Escola Bressol Els Corriols (sorral 2)	C/ de la Mercè, 2	3x3 m	1,80	0,54
TOTAL			**45,71**	**13,71**

El manteniment dels dos sorrals de l'escola bressol Els Corriols estan subjectes a la seva construcció.

Document signat electrònicament

Signatura 1 de 1
Joan de la Vega Jiménez
09/10/2026

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	ca78e42f08e440a6bbe80120b216e36a001
Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original