ANNEX VIII – FREQÜÈNCIES MÍNIMES DE MANTENIMENT. FONTS I LÀMINES D'AIGUA.

LOT 3	**FONTS I LAMINES D'AIGUA**
01	**FONTS ORNAMENTALS**
01	**LA LINERA**

MANTENIMENT FONT ORNAMENTAL (420 m²)

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Neteja de superficial de la bassa especialment després de les pluges, neteja de reixes i desguassos		1					
2	Neteja i buidat de la bassa amb equip d'alta pressió arrossegant tots els llots fins a deixar la impermeabilització ben neta. Els llots es recolliran amb vehicles especialitzats i seran traslladats d'una depuradora especialitzada. Neteja de reixes conductes i desguassos.					1		
3	Certificat d'estanquitat de vasos					1		
4	Desinfecció general i complerta de la instal·lació hidràulica, segons R.D. 865/2003					1		
5	Anàlisi de presència de Legionel·la				1			

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Revisió i manteniment de les instal·lacions hidràuliques i filtres i dels productes químics pel filtratge		1					
2	Control de clor i ph i addició de productes per al tractament i conservació de l'aigua segons necessitats		1					
3	Inspecció de les connexions, paràmetres elèctrics i estat dels quadres elèctrics					1		
4	Inspecció tècnica de les instal·lacions elèctriques per l'ICITT cada 4 anys							1
5	Regulació dels broquets i dolls d'aigua				1			
6	Comprovació dels nivells d'aigua, sorolls, pressions, etc.		1					
7	Substitució o desmuntatge amb neteja de filtres d'aigua i reixes d'aspiració			1				
8	Control, revisió i neteja de canonades i toveres					1		
9	Comprovació del funcionament dels sistemes de protecció diferencial i les seves característiques				1			

LOT 3	**FONTS I LAMINES D'AIGUA**
01	**FONTS ORNAMENTALS**
02	**SOT D'EN BARRIQUES**

MANTENIMENT FONT ORNAMENTAL

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Neteja de reixes i desguassos		2					
2	Neteja no programada fruit d'un requeriment					2		
3	Certificat estanquitat de la superfície brolladors					1		
4	Desinfecció general i complerta de la instal·lació hidràulica, segons R.D. 865/2003					1		
5	Anàlisi de presència de Legionel·la			1				

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Revisió i manteniment de les instal·lacions hidràuliques i filtres		1					
2	Control de clor i ph i addició de productes per al tractament i conservació de l'aigua segons necessitats		1					
3	Inspecció de les connexions, paràmetres elèctrics i estat dels quadres elèctrics					1		
4	Inspecció tècnica de les instal·lacions elèctriques per l'ICITT cada 4 anys							1
5	Regulació dels broquets i dolls d'aigua			1				
6	Comprovació dels nivells d'aigua, sorolls, pressions, etc.		0,5					
7	Substitució o desmuntatge amb neteja de filtres d'aigua i reixes d'aspiració			1				
8	Control, revisió i neteja de canonades i toveres					1		
9	Manteniment de tot el sistema d'il·luminació		0,5					
10	Comprovació del funcionament dels sistemes de protecció diferencial i les seves característiques			1				

LOT 3	**FONTS I LAMINES D'AIGUA**
02	**LAMINES D'AIGUA**
01	**BASSA DE LLEVANT**

MANTENIMENT LÀMINA D'AIGUA (3.820 m²)

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Neteja i buidat de la bassa amb equip d'alta pressió arrossegant tots els llots fins a deixar la impermeabilització ben neta. Els llots es recolliran amb vehicles especialitzats i seran traslladats d'una depuradora especialitzada. Neteja de reixes conductes i desguassos.					1		
2	Anàlisi de presència de Legionel□la				1			

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Revisió i manteniment de les instal·lacions hidràuliques i filtres i dels productes químics pel filtratge					1		
2	Inspecció de les connexions, paràmetres elèctrics i estat dels quadres elèctrics					1		
3	Inspecció tècnica de les instal·lacions elèctriques per l'ICITT cada 4 anys							1
4	Comprovació dels nivells d'aigua, sorolls, pressions, etc.			1				
5	Substitució o desmuntatge amb neteja de filtres d'aigua i reixes d'aspiració					1		
6	Control, revisió i neteja de canonades i toveres					1		
7	Comprovació del funcionament dels sistemes de protecció diferencial i les seves característiques					1		

LOT 3	**FONTS I LAMINES D'AIGUA**
02	**LAMINES D'AIGUA**
02	**BASSA CA N'OMS**

MANTENIMENT LÀMINA D'AIGUA (36 m²)

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Neteja de superficial de la bassa especialment després de les pluges, neteja de reixes i desguassos				1			
2	Neteja no programada fruit d'un requeriment					2		
3	Neteja i buidat de la bassa amb equip d'alta pressió arrossegant tots els llots fins deixar la impermeabilització ben neta. Els llots es recolliran amb vehicles especialitzats i seran traslladats de una depuradora especialitzada. Neteja de reixes conductes i desguassos					1		
4	Desinfecció general i complerta de la instal·lació hidràulica, segons R.D. 865/2003					1		
5	Anàlisi de presència de Legionel·la				1			

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT						
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual	Quadri.
1	Revisió i manteniment de les instal·lacions hidràuliques i filtres				1			
2	Inspecció de les connexions, paràmetres elèctrics i estat dels quadres elèctrics					1		
3	Inspecció tècnica de les instal·lacions elèctriques per l'ICITT cada 4 anys							1
4	Comprovació dels nivells d'aigua, sorolls, pressions, etc.				1			
5	Control, revisió i neteja de canonades i toveres					1		
6	Comprovació del funcionament dels sistemes de protecció diferencial i les seves característiques					1		

LOT 3	FONTS I LAMINES D'AIGUA
03	FONTS URBANES DE BOCA

Nº	TASQUES A DESENVOLUPAR	PERIODICITAT					
		Setm.	Mens.	Trimes.	Semes.	Anual	Bianual
1	Inspecció visual del funcionament global de la instal·lació		1				
2	Neteja superficial de residus de la font, de les reixes i sifons		1				
3	Control vàlvules manuals		1				
4	Neteja general de les fonts				1		
5	Anàlisi de presència de Legionel la				1		