PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA

Exp. 1431-211-2026

1. Identificació de l'expedient

Títol:	Contracte mixt de subministrament, en règim de lloguer sense opció de compra, muntatge, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat ornamental de Nadal del municipi de Mollerussa.

2. Objecte

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que han de regir la contractació del subministrament, en règim de lloguer sense opció de compra, dels elements d'enllumenat ornamental destinats a la decoració nadalenca dels carrers, places i espais públics del municipi de Mollerussa, així com la realització dels treballs necessaris per al seu muntatge, instal·lació, connexió, posada en funcionament, manteniment durant el període nadalenc i posterior desmuntatge.

La prestació comprèn:

- El subministrament en règim de lloguer dels elements ornamentals i lluminosos definits en aquest Plec i els seus annexos
- El transport dels elements fins als diferents punts d'instal·lació
- El muntatge, instal·lació, fixació i connexió dels elements
- La instal·lació dels connectors, cablejat i petit material necessaris per al correcte funcionament de les instal·lacions
- L'aportació dels vehicles, plataformes elevadores i altres mitjans auxiliars necessaris
- La posada en funcionament i comprovació de les instal·lacions
- El manteniment preventiu i correctiu durant tot el període de funcionament
- La reparació o substitució dels elements que presentin avaries o deficiències
- L'atenció de les incidències que es produeixin durant el període contractual
- El desmuntatge de tots els elements una vegada finalitzat el període nadalenc
- La retirada i transport dels elements i del material auxiliar utilitzat

El contracte comprèn tant els elements ornamentals singulars i de gran format com les garlandes i altres elements d'enllumenat instal·lats als carrers i espais públics.

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

3. Característiques generals dels elements

Tots els elements d'enllumenat ornamental hauran de ser adequats per a la seva utilització en espais exteriors i complir la normativa tècnica i de seguretat que els sigui aplicable.

Amb caràcter general, hauran de reunir les condicions següents:

- Tecnologia d'il·luminació LED de baix consum
- Estructures d'alumini, ferro galvanitzat o materials de característiques equivalents, segons la tipologia de cada element
- Grau de protecció adequat per a la seva instal·lació a l'exterior i, en particular, les característiques IP indicades a les fitxes tècniques
- Sistemes de fixació, ancoratge i subjecció adequats a les dimensions, pes i ubicació de cada element
- Connectors, cablejat i elements de protecció adequats i segurs
- Resistència suficient davant les condicions meteorològiques previsibles durant el període d'instal·lació
- Compliment de la normativa vigent en matèria de baixa tensió, seguretat elèctrica i instal·lacions temporals d'enllumenat ornamental
- Possibilitat d'encesa i apagada mitjançant els sistemes de control que determini l'Ajuntament
- Correcte estat de conservació i funcionament
- Absència de desperfectes visibles que afectin la seguretat, funcionalitat o qualitat estètica dels elements
- Els elements hauran d'estar construïts de manera que qualsevol possible avaria o fallada no pugui donar lloc a situacions de perill, especialment pel que fa al risc elèctric, caiguda d'elements o propagació del foc.
- La il·luminació serà, amb caràcter general, de color blanc càlid, llevat dels elements per als quals les fitxes tècniques estableixin expressament altres colors o combinacions cromàtiques.
- Les característiques establertes a les fitxes tècniques de l'annex defineixen les prestacions mínimes o de referència dels elements requerits.
- Es podran admetre elements equivalents sempre que mantinguin la tipologia, funcionalitat, dimensions aproximades, qualitat estètica, prestacions lumíniques i característiques tècniques dels elements definits.
- No s'admetran substitucions que comportin una disminució significativa de les dimensions, qualitat visual, densitat d'il·luminació o prestacions de l'element requerit.

Les característiques tècniques específiques de cada element, inclosos els materials de l'estructura i els graus de protecció exigits, són les establertes a les fitxes tècniques incorporades a l'annex del present Plec.

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

4. Elements objecte del subministrament

4.1. Elements ornamentals singulars

El contracte inclou el subministrament en règim de lloguer dels elements següents:

- 1 portal ornamental
- 1 arbre tipus giragonsa càlid
- 1 arbre de boles càlides
- 1 arbre càlid
- 1 bola gegant blava
- 1 photocall corresponent a l'any de la campanya
- 1 paquet regal gegant
- 8 cortines càlides
- 10 elements decoratius tipus Petit Príncep
- 2 regals càlids per a l'espai situat davant de l'Ajuntament

Adequació i il·luminació del tractor situat a la rotonda

Les característiques tècniques detallades dels diferents elements es defineixen a l'annex de fitxes tècniques.

Entre els elements principals, el portal té unes dimensions de referència de 4,50 m de llargada i 3,77 m d'alçada i disposa de 10.800 punts LED. L'arbre giragonsa té una alçada de 7 m, l'arbre de boles de 6 m i l'arbre càlid de 5,40 m.

4.2. Garlandes i elements d'enllumenat viari

El contracte inclou el subministrament en règim de lloguer de **87 elements**, distribuïts de la manera següent:

Ubicació	Tipologia	Unitats
Ajuntament	Bones Festes gegant	1
Ferrer i Busquets	Cortines càlides	32
C. Domènech Cardenal	Sinuosa	9
Av. Generalitat	Doble llaç	12
Av. de la Pau	Boles càlides	19
C. Arbeca	Llaç càlid	11
C. Ferran Puig	Llaç càlid	3
Total		**87**

5. Ubicació dels elements

Les ubicacions definitives dels elements seran determinades per l'Ajuntament abans de l'inici dels treballs de muntatge.

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

La distribució indicada en aquest Plec té caràcter de referència pel que fa als elements singulars. L'Ajuntament podrà introduir ajustos en la ubicació concreta dels elements sempre que aquests no comportin una alteració substancial de les prestacions objecte del contracte.

En el cas de les garlandes viàries, es prendrà com a distribució de referència la definida a l'apartat anterior.

L'adjudicatari haurà de coordinar amb els serveis tècnics municipals la ubicació exacta, sistema de fixació, alimentació elèctrica i condicions particulars de muntatge de cadascun dels elements.

6. Muntatge i instal·lació

El contractista serà responsable del muntatge complet dels elements ornamentals, incloent-hi tots els treballs, mitjans materials i auxiliars necessaris.

Els treballs comprendran:

- Transport dels elements
- Descàrrega i manipulació
- Muntatge de les estructures
- Col·locació dels elements
- Fixacions i ancoratges
- Instal·lació de sirgues o altres sistemes de suport quan siguin necessaris
- Instal·lació dels connectors i cablejat elèctric
- Petit material
- Connexions necessàries
- Utilització de camions, plataformes elevadores o altres mitjans auxiliars
- Comprovació del correcte funcionament
- Posada en servei

La prestació inclou el muntatge i desmuntatge dels elements ornamentals singulars i de les 87 garlandes viàries, així com el subministrament i instal·lació dels connectors, cablejat elèctric, petit material i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució dels treballs.

El contractista assumeix l'estat dels suports existents on s'hagin d'instal·lar els elements i haurà de verificar-ne prèviament la idoneïtat.

En cas que algun suport no ofereixi les garanties de seguretat necessàries, ho comunicarà immediatament als serveis tècnics municipals abans de procedir al muntatge.

L'adjudicatari serà responsable que els elements instal·lats no puguin desprendre's o caure en condicions meteorològiques previsibles.

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

7. Instal·lació elèctrica

Les instal·lacions elèctriques necessàries per al funcionament dels elements ornamentals hauran de complir la normativa vigent que els sigui aplicable.

L'adjudicatari haurà d'aportar tots els connectors, cablejat, proteccions, adaptadors i petit material necessaris entre els punts de connexió disponibles i els diferents elements ornamentals.

Les instal·lacions hauran d'executar-se de manera que no representin cap risc per als usuaris de la via pública i quedin protegides davant manipulacions accidentals, humitat i altres agents externs.

Una vegada finalitzat el muntatge, l'adjudicatari comprovarà el correcte funcionament de la totalitat dels elements abans de la seva posada en servei.

8. Terminis de muntatge, funcionament i desmuntatge

L'execució del contracte correspondrà a la campanya d'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027 i es distribuirà entre els exercicis 2026 i 2027.

Durant l'exercici **2026** s'executaran les prestacions corresponents al subministrament en règim de lloguer dels elements d'enllumenat ornamental, el seu transport, muntatge, instal·lació, fixació, connexió, posada en funcionament i manteniment fins al 31 de desembre de 2026.

El muntatge haurà d'estar totalment finalitzat i la instal·lació en condicions de funcionament abans de la data d'encesa oficial que determini l'Ajuntament.

Durant l'exercici **2027** continuarà la prestació corresponent al lloguer i manteniment dels elements fins a la finalització de la campanya i s'executaran els treballs d'apagada, desconnexió, desmuntatge, retirada i transport dels elements i materials instal·lats, així com la restitució dels espais afectats.

Les dates concretes d'inici del muntatge, posada en funcionament, apagada i desmuntatge seran determinades per l'Ajuntament i comunicades a l'adjudicatari amb antelació suficient.

Els treballs s'hauran de programar i executar de manera que es minimitzin les afectacions al trànsit, als vianants, a l'activitat comercial i al funcionament ordinari de la ciutat.

9. Manteniment

L'adjudicatari serà responsable del correcte funcionament de la totalitat dels elements durant tot el període en què aquests romanguin instal·lats.

El servei de manteniment comprendrà:

- Revisió dels elements
- Detecció d'avaries
- Reparació de punts de llum
- Reparació de connexions

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

- Reparació o substitució de cablejat i connectors
- Revisió de fixacions i ancoratges
- Reparació o substitució dels elements defectuosos
- Actuacions necessàries per garantir la seguretat de la instal·lació

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans humans i materials necessaris per atendre les incidències que es produeixin.

Quan una avaria no pugui ser reparada, l'adjudicatari haurà de substituir l'element afectat per un altre d'iguals o equivalents característiques, sense cost addicional per a l'Ajuntament.

10. Incidències i servei d'assistència

L'adjudicatari haurà de facilitar a l'Ajuntament un telèfon i una adreça electrònica de contacte per a la comunicació d'incidències durant tot el període de funcionament de l'enllumenat ornamental.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'atenció de les avaries i incidències comunicades per l'Ajuntament o detectades per la mateixa empresa durant el període de funcionament de les instal·lacions.

El termini màxim de resposta davant d'una avaria o incidència serà de 24 hores, comptades des del moment de la seva comunicació per part de l'Ajuntament o de la seva detecció per part de l'empresa adjudicatària.

A aquests efectes, s'entén per termini de resposta el temps transcorregut fins a l'inici efectiu de les actuacions necessàries per diagnosticar i solucionar la incidència, sense que aquest termini impliqui necessàriament la seva resolució definitiva.

Aquest termini tindrà la consideració de prestació mínima obligatòria i podrà ser objecte de reducció per part de les empreses licitadores, d'acord amb el criteri d'adjudicació establert al Plec de clàusules administratives particulars.

En cas que l'empresa adjudicatària hagi ofert una reducció del termini de resposta, el termini resultant tindrà caràcter contractual i serà d'obligat compliment durant tota l'execució del contracte.

Les incidències que puguin afectar la seguretat de les persones o dels béns tindran caràcter prioritari i hauran de ser ateses immediatament, amb independència del termini general de resposta establert.

La resta d'incidències s'hauran de resoldre amb la màxima diligència per garantir la continuïtat i el correcte funcionament de l'enllumenat ornamental.

11. Responsabilitats de l'adjudicatari

L'adjudicatari serà responsable:

- De la correcta execució dels treballs
- De la seguretat dels elements instal·lats
- Del compliment de la normativa aplicable

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

- De la seguretat i salut del seu personal
- De la correcta senyalització de les zones de treball
- Dels danys que puguin produir-se com a conseqüència d'una instal·lació o manteniment defectuosos
- De la correcta conservació dels elements durant la vigència del contracte
- De disposar dels mitjans personals i materials necessaris per a l'execució de les prestacions

L'adjudicatari haurà de coordinar els treballs amb els serveis municipals i seguir les instruccions que aquests estableixin en relació amb les ubicacions, horaris de treball, afectacions al trànsit i condicions de muntatge.

12. Actes vandàlics i danys als elements

L'adjudicatari haurà de comunicar immediatament a l'Ajuntament qualsevol dany ocasionat als elements ornamentals com a conseqüència d'actes vandàlics, accidents o altres causes externes.

Quan els danys siguin conseqüència d'una instal·lació deficient, manca de manteniment o qualsevol altra causa imputable al contractista, la reparació o substitució serà íntegrament a càrrec seu.

El règim econòmic aplicable als danys derivats exclusivament d'actes vandàlics o causes alienes a l'adjudicatari serà el que estableixi el PCAP.

13. Personal i mitjans materials

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de personal suficient i degudament qualificat per a l'execució dels treballs.

El personal haurà de disposar de la formació i habilitacions necessàries per a les tasques que realitzi, especialment en matèria de treballs elèctrics, treballs en alçada, utilització de plataformes elevadores i prevenció de riscos laborals.

L'adjudicatari aportarà tots els vehicles, maquinària, eines, equips de protecció, plataformes elevadores i altres mitjans auxiliars necessaris.

14. Desmuntatge i retirada

Finalitzat el període d'enllumenat nadalenc, l'adjudicatari haurà de procedir al desmuntatge complet de totes les instal·lacions.

Els treballs inclouran:

- Desconnexió elèctrica
- Desmuntatge dels elements
- Retirada de cablejat, connectors i elements auxiliars instal·lats
- Retirada de fixacions provisionals
- Càrrega i transport dels elements

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

- Neteja de les zones afectades
- Restitució dels espais i suports al seu estat anterior quan hagin resultat afectats pels treballs

No podran quedar restes de cablejat, brides, elements de fixació o qualsevol altre material procedent de la instal·lació.

15. Durada del contracte

El contracte tindrà una durada inicial corresponent a la **campanya d'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027**, des de la data que s'estableixi per a l'inici de la prestació fins a la finalització completa dels treballs de desmuntatge, retirada dels elements i restitució dels espais durant l'exercici 2027.

L'execució de la campanya inicial es distribuirà entre els exercicis 2026 i 2027, d'acord amb les prestacions efectivament executades en cadascun d'ells.

El contracte podrà ser objecte d'**una única pròrroga per a la campanya de Nadal 2027-2028**, en les mateixes condicions tècniques i econòmiques establertes per a la campanya inicial, sens perjudici de l'actualització de les dates concretes de muntatge, encesa, apagada i desmuntatge que determini l'Ajuntament.

La pròrroga serà acordada expressament per l'òrgan de contractació en els termes establerts al Plec de clàusules administratives particulars.

La durada màxima del contracte, inclosa la pròrroga, serà de **dues campanyes de Nadal**.

16. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació corresponent a la campanya inicial d'enllumenat ornamental de Nadal 2026-2027 s'estableix en **57.750,00 € IVA exclòs**, als quals correspon un IVA del 21 % per import de **12.127,50 €**, resultant un pressupost base de licitació de **69.877,50 € IVA inclòs**.

El pressupost base de licitació comprèn la totalitat de les prestacions objecte del contracte, incloent-hi el lloguer dels elements ornamentals, el transport, el muntatge, la instal·lació, les connexions elèctriques, el manteniment, el desmuntatge, la retirada dels elements i tots els mitjans materials i auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.

El pressupost de la campanya inicial es distribuirà entre les anualitats 2026 i 2027 de la manera següent:

Anualitat	Prestacions	Base imposable	IVA 21 %	Total
2026	Lloguer, transport, muntatge, instal·lació, connexió, posada en funcionament i manteniment fins al 31/12/2026	35.000,00 €	7.350,00 €	42.350,00 €
2027	Lloguer i manteniment fins a la finalització de la campanya,	22.750,00 €	4.777,50 €	27.527,50 €

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
22/10/2026
COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació: https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

	desmuntatge, retirada, transport i restitució dels espais			
Total campanya inicial		**57.750,00 €**	**12.127,50 €**	**69.877,50 €**

El pressupost comprèn la totalitat de les despeses necessàries per a la correcta execució del contracte, inclosos el lloguer dels elements, transport, muntatge, instal·lació, connexions, manteniment, desmuntatge, retirada, vehicles i mitjans d'elevació, personal, petit material i qualsevol altra despesa necessària per a l'execució de les prestacions definides en aquest Plec.

El preu del contracte serà el que resulti de l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària, sense que pugui superar el pressupost base de licitació.

L'oferta econòmica haurà de respectar la distribució màxima establerta per anualitats, de manera que l'import corresponent a les prestacions executades durant l'exercici 2026 no podrà superar els **35.000,00 € IVA exclòs**, i l'import corresponent a les prestacions executades durant l'exercici 2027 no podrà superar els **22.750,00 € IVA exclòs**.

En cas que s'acordi la pròrroga per a la campanya 2027-2028, aquesta tindrà un import màxim equivalent al de la campanya inicial, de **57.750,00 € IVA exclòs**, sens perjudici de la distribució pressupostària entre els exercicis 2027 i 2028 que correspongui.

El **valor estimat del contracte**, inclosa la possible pròrroga i sense IVA, serà de **115.500,00 €**.

17. Control i seguiment del contracte

Els serveis tècnics municipals podran comprovar en qualsevol moment el compliment de les prescripcions establertes en aquest Plec.

L'Ajuntament podrà requerir la substitució dels elements que:

- No compleixin les característiques mínimes requerides
- Presentin un estat de conservació deficient
- No ofereixin les garanties de seguretat necessàries
- Presentin una qualitat estètica manifestament inferior a la definida en les fitxes de referència
- No funcionin correctament

L'adjudicatari haurà d'atendre les indicacions dels serveis tècnics municipals relatives a la correcta execució de les prestacions.

18. Documentació tècnica dels elements ofertats

Les empreses licitadores hauran d'aportar documentació suficient per permetre comprovar les característiques dels elements proposats.

Per a cada tipologia d'element s'haurà d'aportar, com a mínim:

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
22/10/2026
COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

- Fotografia o representació gràfica
- Dimensions
- Nombre aproximat de punts de llum
- Potència o consum
- Color i tipologia de la il·luminació
- Material de l'estructura
- Grau de protecció
- Pes, quan sigui rellevant

Sistema general de muntatge o fixació

Qualsevol altra característica necessària per acreditar l'equivalència amb l'element definit al Plec

La manca d'acreditació de les característiques mínimes exigides podrà comportar que l'element ofert no sigui considerat equivalent.

Annex 1. Fitxes tècniques dels elements ornamentals

L'annex 1 estableix les característiques tècniques dels elements ornamentals objecte del contracte, incloent-hi les dimensions, els consums, els punts de llum, els colors, els materials, els graus de protecció i els pesos, segons correspongui a cada tipologia. Portal ornamental

- Arbre tipus giragonsa càlid
- Arbre de boles càlides
- Arbre càlid
- Bola gegant blava
- Photocall corresponent a l'any de la campanya
- Paquet regal gegant
- Cortines càlides
- Elements decoratius tipus Petit Príncep
- Regals càlids
- Il·luminació del tractor rotonda

Les fitxes aportades defineixen les dimensions, consums, punts de llum, colors, materials, protecció i pesos dels diferents models. Per exemple, la cortina és de 2 × 3 m i 925 LED; el Petit Príncep, de 0,95 × 1,85 m i 720 LED; el doble llaç té 836 LED; les boles càlides, 800 LED; i la sinuosa, 700 LED.

Mollerussa, en data de la signatura electrònica

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Coordinadora de Serveis Tècnics

Ana Leyre Pastor Pellitero

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1

Ana Leyre Pastor Pellitero	22/10/2026	COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ANNEX 1.- FITXA DE DESCRIPCIÓ DETALLADA DE CADA ELEMENT

Element en forma de portal ornamental

Es proposa un element en forma de portal ornamental situat en la Plaça de l'Ajuntament.

Portal ornamental	
	
Alçada	3,77 m
Diàmetre	1. m aprox
Consum	128 w/h
Punts de llum	10.800 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	89 kgs

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Element en forma d'arbre giragonsa càlid

Es proposa un element en forma d'arbre situat l'avinguda el canal.

Arbre giragonsa càlid	
	
Alçada	7,00 m
Diàmetre	3,00 m
Consum	230 w/h
Punts de llum	10.000 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	395 kgs
Base ancoratge	Base estructura alumini +8 tacs+caragols

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
22/10/2026
COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Element en forma de arbre de boles càlides

Arbre de boles càlides



Alçada	6,00 m
Diàmetre	3,00 m
Consum	550 w/h
Punts de llum	10.000 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	175 kgs
Base ancoratge	Platina 30x30x1 cm amb 4 tacs+caragols
Elements (diàmetre)	10 esferes de 1m, 10 esferes de 0,80 m, 10 esferes de 0,60 m, 10 esferes de 0,50 m, 10 esferes de 0,40 m i 20 esferes de 0,30 m.

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Element en forma de arbre càlid

Arbre càlid	
	
Alçada	5,00 m
Diàmetre	2,00 m
Consum	155 w/h
Punts de llum	3.500 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	117 kgs
Base ancoratge	Platina 30x30x1 cm amb 4 tacs+caragols

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Element en forma de bola gegant blava.

Bola gegant blava	
	
Alçada	5,60 m
Amplada	4,00 m
Fondo	1,25 m
Consum	0,115 kw
Punts de llum	10.123 u Led flàxing
Color led	Blau fred
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	170 kgs
Base ancoratge	Ancorat a terra amb guies d'acer inoxidable amb tacs+caragols i sirgues d'acer inoxidable per evitar moviments

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Element en forma photocall corresponent a l'any de campanya

Es proposa quatre elements en forma de Photocall 2027 situat en la Plaça de l'Ajuntament.

Photocall any 2027



Unitats	4 u
Alçada	1,00 m
Amplada	4,50 m
Fondo	0,40 m
Consum total	48 w/h
Punts de llum	680 u Leds
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	28 kgs
Base ancoratge	Ancorat a terra amb guies d'acer inoxidable i quatre tacs+cargols

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Element en forma de paquet regal gegant

Es proposa un element en forma de glorieta en base octogonal, situat en la carretera de Miralcamp, davant de la piscina coberta.

Paquet regal gegant	
	
Alçada	4,50 m
Amplada	3,00 m
Consum	230 w/h
Punts de llum	7.000 u Led flàxing
Color led	Blanc càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	106 kgs


Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1 | Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Element de cortines càlides

Es proposa elements de cortines càlides

Cortines càlides	
	
Alçada	3,00 m
Amplada	16,50 m
Consum	560 w/h
Punts de llum	4.800 u Led flàxing
Color led	Blanc fred
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	60 kgs
Base ancoratge	Ancorat amb brides

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Elements decoratius tipus petit princep

Es proposa 10 elements en forma de petit princep

Element petit príncep	
	
Alçada	1,85 m
Diàmetre	0,95 m
Consum	0,738 w/h
Punts de llum	432 u Led de doble intensitat
Color led	Blanc càlid, esferes color vermell
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	7 kgs
Base ancoratge	Base estructura alumini +8 tacs+caragols

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero
22/10/2026
COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació 5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Elements regals càlids

Regals càlids



Alçada	1,60 m
Diàmetre	0,95 m
Consum	1,80 w/h
Punts de llum	3.100 u Led de doble intensitat
Color led	Color càlid
Estructura	Alumini
Material	IP65
Pes	45 kgs
Base ancoratge	Base estructura alumini +8 tacs+caragols

Pl. de l'Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - ajuntament@mollerussa.cat

Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ANNEX 2.- PLÀNOLS AMB LA UBICACIÓ DELS ELEMENTS DECORATIUS


Signatura 1 de 1
Ana Leyre Pastor Pellitero | 22/10/2026 | COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Mollerussa
Serveis Tècnics



LOCALITZACIÓ escala 1:75.000



SITUACIÓ escala 1:10.000

Ajuntament de Mollerussa	Títol: Elements de Nadal 2026	Títol del Plànol: SITUACIÓ	Escala: A3 Indicades Gràfica
		INFORMATIU	Núm. plànol: 1 Data: 07/10/2026

Signatura 1 de 1

Ana Leyre Pastor Pelliter	22/10/2026	COORDINADORA ST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	**5ee37d7cecae41769b3c07934b593d29001**
Url de validació	*https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**