

PROJECTES BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL

PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

DIRECCIÓ: C/ de la Pau, 5 Corbera de Llobregat.

DOCUMENT IV PRESSUPOST

- Medicions
- Justificació de preus
- Quadre de preus 1
- Quadre de preus 2
- Pressupost
- Resum de pressupost
- Últim full

RAFAEL VILA RODRIGUEZ / num:6448-3

Firmado digitalmente por RAFAEL VILA RODRIGUEZ / num:6448-3
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Barcelona, o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya / COAC / 0015, ou=Col.legiat, title=Arquitecte, sn=VILA RODRIGUEZ, givenName=RAFAEL, serialNumber=37253166C, cn=RAFAEL VILA RODRIGUEZ / num:6448-3, email=r.vila.r-arq@coac.net
Fecha: 2026.06.16 21:17:24 +02'00'

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Les línies de mesuraments estan referides als codis indicats per a cada cambra del projecte.

CRITERIS DE MEDICIÓ.

El projecte només considera element específic de pagament corresponent al concepte de bastida o plataforma de treball aquells que estan reflectits com a tals en l'estat de medicions.

Excepte consideració específica especial, els criteris de medicions són els habituals de plens per buits en funció de la unitat de cada partida.

Es descomptarà el 50% dels forats entre 2 i 4 m².

Es descomptarà el 100% dels forats més grans de 4m^2. En aquests casos quan la partida sigui de revestiments es comptarà el desenvolupament amb brancals i llindes i les arestes

Les bastides de façanes es compten per m² quant al muntatge i m² quant al lloguer.

Els apuntalaments provisionals de façanes amb estructures tridimensionals es compten per m² de mur esbiaixat en projecció vertical frontal, tant sigui per una cara com per dues cares. Quant el lloguer s'aplica el criteri de m²dia.

Els transports a abocador d'enderrocs d'enderroc s'incrementen amb un 35% d'esponjament.

Els terraplenaments de rases i soleres es faran, quan sigui possible, amb terres adequades de la pròpia obra, que caldrà emmagatzemar per la seva reutilització.

Els transports de terres d'excavació a abocador s'incrementen amb un 25% d'esponjament.

Els acers d'estructures de formigó s'incrementen amb un 7% sobre el nominal tradicional per a compensar solapaments, separadors i altres elements que no es mesurin directament.

Els formigons de fonaments s'incrementen en un 15% sobre el nominal de la secció teòrica d'excavació.
La resta de partides es consideren completes mesures en projecció frontal o vertical o lineal. Per tant, es consideren inclosos els solapaments entre peces i qualsevol peça especial necessària pel muntatge habitual de la unitat d'obra.

Les parets inclouen en el seu preu la seva rejuntada superior amb el forjat, així com les bandes de polietilè d'interposició entre elles i els paviments o murs que les reben.

Els revestiments, ja siguin arrebossats o aplacats, inclouen en el seu preu la formació de refosos en el seu lliurament amb els paraments circumdants

Les partides d'obra que siguin unitats que completin o reprodueixin elements existents a l'obra tindran les formes i dimensions dels existents, malgrat la definició dimensional o formal dels plans no sigui perfecte.

COSTOS DIRECTES I COSTOS INDIRECTES

Segons el REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, BOE del dia 26). TEXT CONSOLIDAT: Última modificació: 5 de setembre de 2015.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Article 130.

1 Càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra es basarà en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l'import de l'impost sobre el valor afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats.

COSTOS DIRECTES - Article 130.2
“Es consideren costos directes:

a) La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
d) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades

COSTOS INDIRECTES - Article 130.3
“Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorat en unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes i, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució.

D'acord amb aquest article en el pressupost s'ha previst un 3% de costos indirectes

Per despeses de laboratori s'entenen els corresponents a control de qualitat de les obres. Per aquest motiu no hi ha partides específiques per aquests treballs, atès que es consideren inclosos en els costos indirectes

En tot allò que es refereix a les condicions dels materials que no estigui reflectit en aquest document, regirà obligatòriament el Plec de condicions del BEDEC que serveix de base de càlcul de les partides del pressupost, confeccionat amb el programa TCQ.

Els preus de la mà d’obra i dels materials s’han obtingut de la base de preus BEDEC 2026-1 per la província de Barcelona, incrementat un 2%.

D'acord amb l'article 100.2 de la LCSP es fa constar que els preus del pressupost es van fer amb els corresponents a la base de BEDEC 2026-1 (Banc Estructurat de Dades d'Elements Constructius) dades de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) que conté informació sobre productes i elements de la construcció, incloent-hi preus, plecs de condicions, dades ambientals i objectes BIM.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Clàusula 9.7 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat.

La posada en servei de les instal·lacions serà de compte i càrrec del contractista, així com els enganxaments a xarxes i serveis, provisionals i definitius, proves, ajustos i legalitzacions d'instal·lacions, subministraments i escomeses de tots els serveis. Per tant, els preus de les diferents partides d'instal·lacions porten implícitament repercutits aquestes despeses.

Partides en les quals intervenen CONTROL ARQUEOLÒGIC.


Les partides en què intervenen arqueòlegs en el control de les excavacions porten implícites en el seu preu la intervenció d'un arqueòleg responsable, que serà l'encarregat de la redacció de la memòria corresponent.

Partides DE RESTAURACIÓ.

Les partides de restauració porten implícites en el seu preu la intervenció d'un restaurador responsable del conjunt de tota l'actuació de l'obra i de la recollida de la documentació gràfica de la intervenció, així com de la redacció de la memòria corresponent.

Barcelona, MAIG 2026

Sg. Rafael Vila Rodríguez



Arquitecte autor del projecte

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MEDICIONS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 00 TREBALLS PREPARATORIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P127-ZKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, inclòs el lloguer, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el càrrec de lloguer (20%) i la retirada posterior (20%). El preu inclou els elements escaients per poder desplaçar el tram superior per lliurar el ràfec o el balcó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA OEST							
2	PART FINS A 2 M DE RÀFEC		1,000	13,750	6,670		91,713	C#*D#*E#*F#
3	PART SUPERIOR		1,000	15,750	3,000		47,250	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA SUD							
6	PART FINS A 2 M DE RÀFEC -		1,000	6,500	8,500		55,250	C#*D#*E#*F#
7	PART SUPERIOR		1,000	15,750	3,000		47,250	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA EST							
10	PART FINS A 2 M DE RÀFEC		1,000	6,500	13,000		84,500	C#*D#*E#*F#
11	PART SUPERIOR		1,000	15,750	3,000		47,250	C#*D#*E#*F#
13	FAÇANA NORD							
14	PART FINS A 2 M DE RÀFEC		1,000	8,000	6,200		49,600	C#*D#*E#*F#
15	PART SUPERIOR		1,000	15,750	3,000		47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **470,063**

2 P231-ZTG8 u Col·locació i control de testimonis aplicats en parets i envans per controlar el moviment de les esquerdes existents.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 01 ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214V-ZF0V	u	Desmuntatge i posterio muntatge de la vidriera per substituir les pilars

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FAÇANA O PONENT SALÓ PL 1ª		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O PSOT		1,000	6,000	6,800	0,400	16,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,320**

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

3 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 P214V-ZFRA m Desmuntatge controlat de totes les teules col·locades damunt del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, sense malmetre la vora de les teules restants de la teulada, amb mitjans manuals, conservació de les teules per la reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	13,800			13,800	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD S		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA LLEVANT E		1,000	13,930			13,930	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA NORD N		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,030**

5 P214V-ZFRB m Enderroc controlat del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, desmuntage previ de les teules que hi ha damunt, inclòs la estructura metàl·lica que hi ha l'interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	13,800			13,800	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD S		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA LLEVANT E		1,000	13,930			13,930	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA NORD N		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,030**

6 P214V-ZMAA u Desmuntatge controlat de mènsula existent de 1,20 m d'alçària, amb eliminació de la parte encastada i buidat de l'encaix de fixació per col·locar la nova, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	13,800			13,800	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD S		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA LLEVANT E		1,000	13,930			13,930	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA NORD N		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,030**

7 P2142-4RMX m2 Repicat d'enguixat de parament vertical afectat per la humitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA LLEVANT E SALO PL1ª		2,000	3,500	1,200		8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,400**

8 P2142-4RMS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	6,900		72,933	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		1,000	9,750	8,000		78,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD - SOT S		1,000	8,000	2,500		20,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	1,200		11,520	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA LLEVANT E		1,000	6,600	9,800		64,680	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

6	FAÇANA LLEVANT SOT E	1,000	6,600	6,800	0,400	17,952	C#*D#*E#*F#
8	DESCOMPTES						
9	FAÇANA PONENT O PB	-1,000	5,000	3,500		-17,500	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA PONENT O PB	-2,000	1,300	2,100	0,500	-2,730	C#*D#*E#*F#
11	FAÇANA PONENT O P1	-1,000	2,300	3,000		-6,900	C#*D#*E#*F#
12	FAÇANA PONENT O P1	-2,000	1,300	2,800	0,500	-3,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **234,315**

9 P2142-ZRRS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA NORD N		1,000	7,700	8,300		63,910	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA PONENT PB O		2,000	10,400			20,800	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA PONENT PB PORTIC O		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA PONENT CALDERES O		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5	FAÇ PONENT P1ª BALCONERA O		2,000	11,200			22,400	C#*D#*E#*F#
6	FAÇ PONENT P1ª PORTIC O		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
7	FAÇ PONENT FRIS SUPERIOR O		1,000	10,600			10,600	C#*D#*E#*F#
9	FAÇ SUD FINESTRES S		4,000	8,600			34,400	C#*D#*E#*F#
10	FAÇ SUD CADENES S		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
11	FAÇ SUD FRIS S		1,000	9,700			9,700	C#*D#*E#*F#
12	FAÇ LLEVANT FINESTRES E		4,000	5,600			22,400	C#*D#*E#*F#
13	FAÇANA LLEVANT CADENA E		1,000	8,300			8,300	C#*D#*E#*F#
14	FAÇ LLEVANT FRIS E		1,000	10,600			10,600	C#*D#*E#*F#
16	FAÇ NORD FINESTRES N		3,000	8,600			25,800	C#*D#*E#*F#
17	FAÇ NORD CADENA N		1,000	7,600			7,600	C#*D#*E#*F#
18	FAÇ NORD FRIS N		1,000	9,800			9,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **308,310**

10 P2142-ZRMS m2 Repicament d'esquerdejat de morter de calç, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suporti al descobert, per al seu posterior revestiment, fins i tot neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega, amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Inclou el possible ataconat de forats o buits existents o generats durant el picat de l'esquerdejat.
Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat.
Retirada de residus a abocador.
Mesura tota la superfície en projecció sobre el pla teòric vertical, incloent-hi tots els elements de volum continguts, brancals i deduint buits.´´

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	6,900	0,300	21,880	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		1,000	9,750	8,000	0,300	23,400	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD - SOT S		1,000	8,000	2,500	0,300	6,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	1,200	0,300	3,456	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA LLEVANT E		1,000	6,600	9,800	0,300	19,404	C#*D#*E#*F#
6	FAÇANA LLEVANT SOT E		1,000	6,600	6,800	0,300	13,464	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **87,604**

11 P21G1-W8ZB m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària superior a 5 m, treballs verticals amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baixants		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 04 ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1) 05 SUSTENTACIÓ DE FAÇANES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Kg/m				
2	Substentació Façana	T						
3	HEB-120		12,690	26,700			338,823	C#*D#*E#*F#
4	UPN-180		41,600	22,000			915,200	C#*D#*E#*F#
6	mermes, pletines, carteles, etc...		1.254,000	0,150			188,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.442,123**

2	P447-ZST1	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg/Unt				
2	Pletina 290x60x10		4,000	1,360			5,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,440**

3	P4Z0-ZAA1	u	Ancoratge amb passador de bareta roscada, d'acer AISI, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm d'encastament de llargària mínim, sobre suport de formigó o maçonera

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Ancoratge UPN-180 a Mur (Det-D1)		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Ancoratge UPN-180 a Mur (Det-D3)		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **181,000**

4	P5ZE0-1ZFAA	m	Obrir un forat en paret massissa de 15 cm per passar els perfils diagonals d'arriostrament de façana. Mides escaients per HEB160. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior, previ folrat del tram del perfil amb làmina elàsticade 3 mm i el repàs del revestiment de la resta de la paret.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Diagonals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

Títol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Títol 3 (1) 04 ESTRUCTURA
Títol 3 (1) (1) 0A RÀFEC

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4R0-ZEY9	kg	Estructura de ràfec formada amb perfils TPN40/60 o perfil 2LPN40 formant dos llarguers, l'exterior amb pinta lateral del mateix perfil. Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra, tot embolicat amb politè per evitar contacte amb calç.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T60/6							
2	LLARGUERS							
3	FAÇANA O		2,000	13,000		6,230	161,980	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA S		2,000	12,400		6,230	154,504	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA E		2,000	13,150		6,230	163,849	C#*D#*E#*F#
6	FAÇANA N		2,000	12,400		6,230	154,504	C#*D#*E#*F#
7	MÈNSULES							
8	FAÇANA O		13,000	1,300		6,230	105,287	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA S		13,000	1,300		6,230	105,287	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA E		13,000	1,300		6,230	105,287	C#*D#*E#*F#
11	FAÇANA N		13,000	1,300		6,230	105,287	C#*D#*E#*F#
12	MÈNSULES CANTONERES		4,000	2,000		6,230	49,840	C#*D#*E#*F#
14	T40/5							
15	LLARGUERS							
16	FAÇANA O		1,000	13,770		4,440	61,139	C#*D#*E#*F#
17	FAÇANA S		2,000	13,150		6,230	163,849	C#*D#*E#*F#
18	FAÇANA E		2,000	13,930		6,230	173,568	C#*D#*E#*F#
19	FAÇANA N		2,000	13,150		6,230	163,849	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.668,230**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P5ZE0-1ZFAA	m	Obrir un forat en paret massissa de 15 cm per passar els perfils diagonals d'arriostrament de façana. Mides escaients per HEB160. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior, previ folrat del tram del perfil amb làmina elàsticade 3 mm i el repàs del revestiment de la resta de la paret.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Diagonals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P5ZE0-1ZARA	m	Ancoratge de l'estructura metàl·lica del ràfec, obrint un forat en paret massissa de 15 cm per encastarr els perfils perpendiculars. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior i el repàs del revestiment de la resta de la paret.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA N		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	MÈNSULES							C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA O		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA S		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA E		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
6	FAÇANA N		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
7	MÈNSULES CANTONERES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Títol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Títol 3 (1) 04 ESTRUCTURA
Títol 3 (1) (1) 0D REFORÇ ESTRUCTURAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P446-ZPLS	k	Placa d'acer Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 400*300*15 amb 10 ancoratges químics per a ancorara a paret d emaó, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

2	P446-ZRBS	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes soldant a sota l'ala 1/2 IPN 140, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE **150,000**

3	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

4	P446-ZRFS	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes de fusta en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **75,000**

5	P4FP-6112	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		2,000	2,500	2,500		12,500	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		2,000	2,200	2,200		9,680	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	1,500	2,000		3,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		2,000	2,200	2,200		9,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,860**

6	P4FP-6110	m	Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VARIS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7	P4G8-ZMMA	m²	Reforç d'elements d'obra de paleta o maçoneria mitjançant l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió > 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes. Incloent a més el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador.

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O-S 1ªPL		1,000	1,500	0,900		1,350	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA O-S C 1ªPL		2,000	3,000	0,900		5,400	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA O-N -C 1ªPL		2,000	3,000	0,900		5,400	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA O-N 1ªPL		1,000	3,000	0,900		2,700	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA O-C PB		2,000	0,800	0,900		1,440	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**16,290**	

8 P4G8-ZIS0 m

Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicament i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades AISI 314, separades cada 30 cm, farcit amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Retirada de residus a abocador. INCLOENT Sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNIÓ EDIFICI I FONAMENT							
2	FAÇANA S		1,000	1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	1,000	8,700		8,700	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**18,700**	

9 P4G8-ZLIA m2

Consolidació d'esquerda passant en pedra, maó, tuf o mixta, a efectuar a qualsevol altura mitjançant injecció de lletada superfluida, volumètricament estable, confeccionada amb lligant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempta de ciment, composta per calç i Eco-Puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, Mape-*Antique I de Mapei . Efectuar, amb un trepant de rotació, perforacions de 20-40 mm de diàmetre i d'una profunditat aproximada de 2/3 del gruix del mur, preferentment en els vèrtexs d'una retícula de malla de 50 x 50 cm. Quan el gruix del mur sigui superior a 60 cm, és preferible efectuar les perforacions en tots dos costats. Posicionament dels tubs d'injecció utilitzant morter d'obra# de paleta resistent a les sals, exempt de ciment, a base de calç hidràulica natural i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i microfibres, amb una adherència al suport igual o superior a 0,5 N/mm2 (segons EN 1015-12), classe M5 i de designació G (segons EN 998-2), Mape-*Antique Allettamento de Mapei. Emplenar i segellar totes les eventuals fissures i discontinuïtats presents en el parament, que poguessin facilitar la fugida de la lletada, amb Mape-*Antique Allettamento. Saturació de les cavitats internes de la maçoneria amb aigua, injectant-la a través dels tubs d'injecció predisposats (aquesta operació ha de realitzar-se, almenys, 24 hores abans d'efectuar les injeccions de consolidació). Preparació de la lletada d'injecció: barrejar un sac aglomerant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempt de ciment a base de calç i eco-puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, amb una fluïdesa de la mescla inferior a 30 s (inicial i després de 60 min., segons EN 445) Mape-*Antique I de Mapei, amb aproximadament un 40% d'aigua (consum teòric d'aplicació de Mape-*Antique I: 1,40 kg/dm3 de cavitat a emplenar) . La mescla obtinguda roman trabajable durant uns 30 minuts. Injecció de la lletada a través dels tubs o injectors prèviament fixats, emprant bombes mecàniques manuals o electròniques, a una pressió no superior a 1 atm. en el filtre. Eliminació dels tubs d'injecció i rejuntada dels forats amb Mape-*Antique Allettamento o materials de característiques tècniques a criteri de la DF.

Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes i rejuntada final de tota la superfície reparada.
Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat.

També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat.

Retirada de residus a abocador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O-S 1ªPL		1,000	1,500	0,300		0,450	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA O-S C 1ªPL		2,000	3,000	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA O-N -C 1ªPL		2,000	3,000	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA O-N 1ªPL		1,000	3,000	0,300		0,900	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

5	FAÇANA O-C PB		2,000	0,800	0,300	0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,430

10 P446-ZRFW u

Estrabada horitzontal de la façana amb el forjat del sostre de la planta primera, col·locant una platina 60*10, soldada a totes les ales de les biguetes, amb un rodó D16 roscat inoxidable AISI 316L, amb placa Alsi 20*20 i doble famella per l'exterior.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Saló planta principal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P4G8-ZMFI u

Connexió estructural o ancoratge sobre suport de fàbrica, pedra o formigó, mitjançant corda de fibres de vidre unidireccionals allotjades en una xarxa protectora, resistents als hidroxils alcalins del formigó i a la corrosió per clorurs, de diàmetre 8 mm, i amb una resistència a tracció de 2.560 N/mm2, MapeWrap G Fiocco de Mapei. A impregnar en el seu extrem amb resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de Mapei, i saturar amb sorra de quars tipus Quarzo 1,2 de Mapei, per a introduir, una vegada seca la resina, en el forat practicat sobre el suport (parets del forat prèviament imprimadas amb l'emprimació epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), després d'injectar en la perforació la fixació química a base de resina de vinilèster híbrida sense estirè Mapefix VEU SF de Mapei (producte variable en funció del tipus de forat i suport). Obrir en ventall les fibres de la corda no inserida sobre el reforç aplicat prèviament, i fixar-les mitjançant els estucs epoxídics de consistència tixòtropa MapeWrap 11 o Mapewrap 12. Empolvorar la porció deshilachada ja fixada fins a saturació amb sorra de Quarzo 1,2 seca.
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica dels productes. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat.

.Retirada de residus a abocador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	13,770	8,000		110,160	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	13,150	8,000		105,200	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANAE		1,000	13,930	8,000		111,440	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	13,150	8,000		105,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 04 ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1) 0L PEDRA ARTIFICIAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQB3-ZPAA u

Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground:
Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675, incorporant 3 baretes roscades d'acer AISI D12, sortint per encastar 150 mm en el mur.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 PQB3-ZPMA u

Construcció del model i de dos motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent:
Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQB3-ZPAB u

Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

			de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
4	PQB3-ZPMB	u	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	PQB3-ZPAC	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que les existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i textura com les originals. Col·locades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. Inclou treballs d'apuntalament estructural de l'arc amb dos puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de tauló de 2*200*5 i la formació d'una paret de de ceràmica de 15 cm per estintolar completament l'arc, ataconada, amb prèvia col·locació d'un film de politè. Fixació del conjunt amb morter del tipus de groung de baixa retracció, amb rejuntat final exterior de calç hidràulica.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
6	PQB3-ZPMC	u	Construcció de 1 joc de 3 models i tres motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
7	PQB3-ZPAD	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**48,000**
8	PQB3-ZPMD	u	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
9	PQB3-ZPAE	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Passamà amb motllura a ambdós costats.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,800**
10	PQB3-ZPME	u	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats,	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
11	PQB3-ZPAF	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats s/ pilars centrals.	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

				AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
12	PQB3-ZPMF	u	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
13	PQB3-ZPAG	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats angle s/pilars cantonades.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
14	PQB3-ZPMG	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
15	PQB3-ZPAH	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Sòcol amb motllura a ambdós costats.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**8,800**
16	PQB3-ZPMH	u	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
17	PQB3-ZPAI	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars centrals.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
18	PQB3-ZPMI	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
19	PQB3-ZPAJ	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
20	PQB3-ZPMJ	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.		
				AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
21	PQB3-ZPAK	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20		

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
22	PQB3-ZPMK	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
23	PQB3-ZPAL	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
24	PQB3-ZPML	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	0M	REFORÇ FUSTA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P43F-4SSM	u	Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi. Long a reparar +- 50 cm. Secció 35*38		
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**	
2	P43F-ZPSM	m	Tractament de manteniment de la fusta per a qualsevol secció de biga existent a l'obra, consistente en: Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits.		

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Crugia oest		7,000	4,600			32,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,200			6,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Crugia sud		5,000	3,200			16,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
13	Crugia est		7,000	3,200			22,400	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,250			4,500	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
16			2,000	0,850			1,700	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

17	Crugia nord	5,000	3,200			16,000	C#*D#*E#*F#
18		1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
19		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
20		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
21		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
22		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
23		1,000	1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
24		1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **133,500**

3 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Unitats	Pes/ml		
2								C#*D#*E#*F#
3	2 UPN100							C#*D#*E#*F#
4	Crugia oest		7,000	4,600	2,000	11,000	708,400	C#*D#*E#*F#
5	Crugia est		1,000	3,200	2,000	11,000	70,400	C#*D#*E#*F#
6	Crugia nord		1,000	3,200	2,000	11,000	70,400	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal 'A origen'	O					849,200	SUMORIGEN(G1:G6)
8	Porcentaje 'A origen'	P	10,000				84,920	PERORIGEN(G1:G7,C8)
9	mermes, diferències amidaments, plaques							

TOTAL AMIDAMENT **934,120**

4 P4Z0-ZAAV u Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària, per fixar reforços d'UPN en biga de fusta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Unitats			
2	2 UPN100							
3	Crugia oest		7,000	4,600	2,500		80,500	C#*D#*E#*F#
4	Crugia est		1,000	3,200	2,500		8,000	C#*D#*E#*F#
5	Crugia nord		1,000	3,200	2,500		8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal 'A origen'	O					96,500	SUMORIGEN(G1:G5)
7	Porcentaje 'A origen'	P	10,000				9,650	PERORIGEN(G1:G6,C7)
8	mermes, diferències amidaments, plaques							

TOTAL AMIDAMENT **106,150**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 05 RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1) 0F REVESTIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-ZENT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de cal 1:3, deixat de regle

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	6,900		72,933	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		1,000	9,750	8,000		78,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD - SOT S		1,000	8,000	2,500		20,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	1,200		11,520	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA LLEVANT E		1,000	6,600	9,800		64,680	C#*D#*E#*F#
6	FAÇANA LLEVANT SOT E		1,000	6,600	6,800	0,400	17,952	C#*D#*E#*F#
8	DESCOMPTES							
9	FAÇANA PONENT O PB		-1,000	5,000	3,500		-17,500	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA PONENT O PB		-2,000	1,300	2,100	0,500	-2,730	C#*D#*E#*F#
11	FAÇANA PONENT O P1		-1,000	2,300	3,000		-6,900	C#*D#*E#*F#
12	FAÇANA PONENT O P1		-2,000	1,300	2,800	0,500	-3,640	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**234,315**	

2 P812-ZM24 m2

Esquerdejat projectat maestrat, gra obert sobre parament vertical exterior, amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, acabat reglat. Creant juntes de dilatació cada 33 m ajustades a l'especejament que defineixen les retícules dels retancats de les finestres, quadrades o en proporció màxima d'1:3, combinades amb les de l'estuc a aplicar posteriorment, d'acord amb l'estucador i al DF. Inclou la part proporcional de reforços de malla de fibra de vidre col·locada amb morter sense retracció en petites esquerdes i fissures, en cada angle exterior i en juntes de construcció entre elements, p. ex. caixes de persianes o aplacats de maó o similar, que encavalqui perimetralment de 30 cm . Per a aplicar posteriorment l'estuc, la capa de base de calç hidràulica haurà d'haver-se aplicat 15 dies abans si són períodes climàtics secs. Si coincideix amb temps humit, serà necessari deixar un termini més elevat d'assecament. El treball d'esquerdejat ha de desenvolupar-se d'acord amb la climatologia. A l'hivern amb temperatures de 4° o menys o previsions de gelades no es podrà aplicar estuc. A l'estiu serà necessari protegir les parts recents per a evitar l'esquerdament per la radiació solar directa. En cas de pluja s'haurà de protegir convenientment per a evitar quedar afectat per això.

Retirada de residus a abocador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	6,900	0,300	21,880	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		1,000	9,750	8,000	0,300	23,400	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD - SOT S		1,000	8,000	2,500	0,300	6,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	1,200	0,300	3,456	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA LLEVANT E		1,000	6,600	9,800	0,300	19,404	C#*D#*E#*F#
6	FAÇANA LLEVANT SOT E		1,000	6,600	6,800	0,300	13,464	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**87,604**	

3 P7P1-ZZ7D m2

Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge dels paraments dels murs de façana que hi són per sota el nivell del carrer, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O PSOT		1,000	0,600	6,800	0,400	1,632	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,632**	

4 P4GR-HARH m2

Reintegració de volums deteriorats d'element singular de morter amb formes geomètriques amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		2,000	0,500	0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	0,500	0,500		0,250	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		2,000	0,500	0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	0,300	0,500		0,150	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,400**

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	05	RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1)	0V	RÀFEC

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZE0-1ZRAA	m	Base per a ràfec o vora lliure de teulada d'un metre quinze centimetres d'amplària, formada per solera ceràmica amb maó calat, recolzat a l'estructura metàl·lica, amb dos gruixos de supermaó de 500x200x40 mm, adapatat a la modulació estructural , col·locat amb morter, elaborat a l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	13,770			13,770	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	13,930			13,930	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

2	P52D-ZV4D	m	Sanejat vora de les teules en la unió amb el ràfec. Massissant-les i assegurant la impermeabilització, aixecant prèviament les dues primeres filades per passar la poliurea.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	12,350			12,350	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	11,750			11,750	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	12,450			12,450	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	11,750			11,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,300**

3	P4G8-ZMMA	m²	Reforç d'elements d'obra de paleta o maçoneria mitjançant l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió > 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes. Incloent a més el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	13,000	1,250		16,250	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	12,400	1,250		15,500	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	13,000	1,250		16,250	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	12,400	1,250		15,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,500**

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

4 P4G8-ZMFI u

Connexió estructural o ancoratge sobre suport de fàbrica, pedra o formigó, mitjançant corda de fibres de vidre unidireccionals allotjades en una xarxa protectora, resistents als hidroxils alcalins del formigó i a la corrosió per clorurs, de diàmetre 8 mm, i amb una resistència a tracció de 2.560 N/mm2, MapeWrap G Fiocco de Mapei. A impregnar en el seu extrem amb resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de Mapei, i saturar amb sorra de quars tipus Quarzo 1,2 de Mapei, per a introduir, una vegada seca la resina, en el forat practicat sobre el suport (parets del forat prèviament imprimadas amb l'emprimació epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), després d'injectar en la perforació la fixació química a base de resina de vinilèster híbrida sense estirè Mapefix VEU SF de Mapei (producte variable en funció del tipus de forat i suport). Obrir en ventall les fibres de la corda no inserida sobre el reforç aplicat prèviament, i fixar-les mitjançant els estucs epoxídics de consistència tixòtropa MapeWrap 11 o Mapewrap 12. Empolvorar la porció deshilachada ja fixada fins a saturació amb sorra de Quarzo 1,2 seca.
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica dels productes. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat.

.Retirada de residus a abocador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	13,000	1,250	4,000	65,000	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	12,400	1,250	4,000	62,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	13,000	1,250	4,000	65,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	12,400	1,250	4,000	62,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **254,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 06 COBERTES I DESGÜASSOS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P52D-14R4K m2

Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	12,800	1,200		15,360	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	12,150	1,200		14,580	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	13,000	1,200		15,600	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	12,150	1,200		14,580	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,120**

2 P5ZJ1-14R4Y m

Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc Vm zinc quartç-zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	13,770			13,770	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	13,930			13,930	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	13,150			13,150	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

3 P5Z14-4ZC1 m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	13,000	0,900		11,700	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	12,400	0,900		11,160	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	13,000	0,900		11,700	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	12,400	0,900		11,160	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,720**

4 P787-1ZB2D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		1,000	13,000	1,900		24,700	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		1,000	12,400	1,900		23,560	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	13,000	1,900		24,700	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	12,400	1,900		23,560	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,520**

5 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		2,000	8,500			17,000	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		2,000	10,300			20,600	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,600**

6 P52D-ZT4D u Reparació d'humitats de teulada de teula àrab color envellit col·locada amb morter mixt 1:2:10. Actuació menor a 1 m2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA E		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA N		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

7 PD16-ZFX4 m Baixant de tub de fosa acabada vista, color negre, de diàmetre nominal 120 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA S		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

			TOTAL AMIDAMENT	**8,000**

8 P52D-1ZF4K m Filada de teula arab procedent de recuperació, fixada amb grapes cada peça en vora ràfec i canvi de pendet, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ràfec							
2	FAÇANA O		1,000	12,800	1,400		17,920	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA S		1,000	12,150	1,400		17,010	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA E		1,000	13,000	1,400		18,200	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA N		1,000	12,150	1,400		17,010	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	Canvi de pendent							
8	FAÇANA O		1,000	11,800	1,400		16,520	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA S		1,000	11,150	1,400		15,610	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA E		1,000	12,000	1,400		16,800	C#*D#*E#*F#
11	FAÇANA N		1,000	11,150	1,400		15,610	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	**134,680**

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	07	AÏLLAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7D6-ZST1	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Longitud			
2								C#*D#*E#*F#
3	2 UPN100							C#*D#*E#*F#
4	Crugia oest		7,000	4,600	0,350		11,270	C#*D#*E#*F#
5	Crugia est		1,000	3,200	0,350		1,120	C#*D#*E#*F#
6	Crugia nord		1,000	3,200	0,350		1,120	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal 'A origen'	O					13,510	SUMORIGEN(G1:G6)

			TOTAL AMIDAMENT	**13,510**

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	08	ENGUIXATS I FALS SOSTRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P815-ZHGN	m2	Enguixada de la zona de paret on hi manca a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA O PL1ª SALÓ		2,000	3,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	**6,000**

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

2 P84D-ZRRA m2

Desmuntatge i recol·locació de les plaques dels falsos sostres .Inclou la retirada de les peces trencades i l'aportació de les que hi manquin.
Sostre de plaques de fibres vegetals o minerals acústiques, col·locades amb guies i plaques de guix, estopades, 60*60 acústiques. Inclou l'estructures sustentants escaients.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL 1ª SALÓ		1,000	5,000	4,200		21,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	21,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 14 MANYÀ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P446-ZRCS	u	Reparació element, suport de claraboia, que provoca una esquerda en la paret. Inclou descobrir-lo, substituir o sanejar-ho, segons l'estat. Soldant-ho, si s'escau, i passivant-ho en tots dos casos amb morters modificats específics, tipus Sika o d'altres de característiques equivalents a criteri de la DF. Recomposició del mur on està ancorat i segellats de l'esquerda existent, amb col·locació d'emmallat, recobert amb morter i acabat enguixat, pintat com la resta de la caixa d'escala.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ANGLE SUREST		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 16 ESTUCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P883-H8GC	m2	Estucat tricapa esgrafiat especejat en carreus amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRIS SUPERIOR							
2	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	0,600	0,700	4,439	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		1,000	9,750	0,600	0,400	2,340	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	0,600	0,100	0,576	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA NORD N		1,000	6,600	0,600	0,400	1,584	C#*D#*E#*F#
6	CADENES							
7	FAÇANA PONENT O		2,000	7,000	0,600	0,700	5,880	C#*D#*E#*F#
8	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		2,000	8,000	0,600	0,400	3,840	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA LLEVANT E		2,000	8,000	0,600	0,100	0,960	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA NORD N		2,000	8,000	0,600	0,400	3,840	C#*D#*E#*F#
12	RÀFEC							
13	FAÇANA O		1,000	13,000	1,250		16,250	C#*D#*E#*F#
14	FAÇANA S		1,000	12,400	1,250		15,500	C#*D#*E#*F#
15	FAÇANA E		1,000	13,000	1,250		16,250	C#*D#*E#*F#
16	FAÇANA N		1,000	12,400	1,250		15,500	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

17								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,959

2 P883-ZREA m2

Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment, regularització del suport amb arrebossat a bona vista de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRIS SUPERIOR							
2	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	0,600	0,300	1,903	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		1,000	9,750	0,600	0,600	3,510	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	0,600	0,900	5,184	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA NORD N		1,000	6,600	0,600	0,600	2,376	C#*D#*E#*F#
6	CADENES							
7	FAÇANA PONENT O		2,000	7,000	0,600	0,300	2,520	C#*D#*E#*F#
8	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		2,000	8,000	0,600	0,600	5,760	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA LLEVANT E		2,000	8,000	0,600	0,900	8,640	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA NORD N		2,000	8,000	0,600	0,600	5,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,653

3 P886-1ZCFD m

Reparació estuc motllures emmarcament d'obertures o cadenes. Inclou el retallat previ a l'enderroc, la reparació de les arestes malmeses, l'eliminació de la pintura actual i la veladura final amb fixavit i pigment Keim, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, aplicada per restaurador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT PB O		2,000	10,400			20,800	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA PONENT PB PORTIC O		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇ PONENT P1ª BALCONERA O		2,000	11,200			22,400	C#*D#*E#*F#
4	FAÇ PONENT P1ª PORTIC O		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
6	FAÇ SUD FINESTRES S		4,000	8,600			34,400	C#*D#*E#*F#
7	FAÇ EST FINESTRES E		4,000	5,600			22,400	C#*D#*E#*F#
9	FAÇ NORD FINESTRES N		3,000	8,600			25,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,800

4 P883-ZUD4 m2

Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat, amb especejament de punxó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	6,900		72,933	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA SUD S		1,000	9,750	8,000		78,000	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	1,200		11,520	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA NORD N		1,000	6,600	9,800		64,680	C#*D#*E#*F#
6	DESCOMPTES							
7	FAÇANA PONENT O PB		-1,000	5,000	3,500		-17,500	C#*D#*E#*F#
8	FAÇANA PONENT O PB		-2,000	1,300	2,100	0,500	-2,730	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA PONENT O P1		-1,000	2,300	3,000		-6,900	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA PONENT O P1		-2,000	1,300	2,800	0,500	-3,640	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

TOTAL AMIDAMENT 196,363

5 P883-4WF0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA SUD - SOT S		1,000	8,000	2,500		20,000	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA LLEVANT SOT E		1,000	6,600	6,800		44,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,880

6 P886-1ZR5D m Reparació d'estuc llis en motllures linials, de secció transversal de 40 cm, fet amb sabater, amb sanejat base, escairant les vores, reposició de suport i de dues capes d'acabat tot amb morter de calç, elaborat a l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA SUD - SOT S		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
2	FAÇANA LLEVANT SOT E		2,000	6,600			13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,200

7 P8A4-ZKVA m2 Veladura de superfície vertical d'estuc amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF. Aplicada per restaurador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llinda interior vestibul pl. baixa		1,000	3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
2	Façana oest		1,000	7,000	3,000		21,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana oest interior		2,000	1,500	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

8 P8A4-ZPVA m2 Restauració cromàtica estuc esgrafiat amb ratlles: ràfec i cadenes amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, feta per restaurador

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FRIS SUPERIOR							
2	FAÇANA PONENT O		1,000	10,570	0,600	0,700	4,439	C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		1,000	9,750	0,600	0,400	2,340	C#*D#*E#*F#
4	FAÇANA LLEVANT E		1,000	9,600	0,600	0,100	0,576	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA NORD N		1,000	6,600	0,600	0,400	1,584	C#*D#*E#*F#
6	CADENES							
7	FAÇANA PONENT O		2,000	7,000	0,600	0,700	5,880	C#*D#*E#*F#
8	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		2,000	8,000	0,600	0,400	3,840	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA LLEVANT E		2,000	8,000	0,600	0,100	0,960	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA NORD N		2,000	8,000	0,600	0,400	3,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,459

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 18 CLARABOIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC1F-ZCXA	ud	Substitució d'elements de vidre armat trencats en la claraboia fins i tot eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Inclou la retirada de l'actual i la seva reposició mitjançant com l'existent i com a mínim vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. També inclou la

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils.
Incloent desmuntatge.

Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat .

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vidre cantoner		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PC1F-ZCSA ml

Eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Incloent retirada de les restes a abocador. Inclou la reposició de cristall vidre armat. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Retirada de residus a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 PC1F-ZCVA ud

RETIRAR ENVIDRAMENT, SANEJAR I REPINTAR LA PERFILARIA, COL·LOCAR PERFILS GOMA NOUS PER A RECOL·LOCACIÓ DE CRISTALLS I SUBSTITUIR UNA UNITAT TRENCADA 600X1500X10mm DE CRISTALL ARMAT.
També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils.
Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat .

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONJUNT CLARABOIA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 26 REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PYAU-ZAP2	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 30 PINTURA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89E-4VUA	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt a base d'olis vegetals, amb dues capes d'emprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals i dues d'acabat. Retirada de residus a abocador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

1	façana sud	1,000	3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P894-4V92 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta carrer c. est		2,000	1,500	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
3	Finestres nord		2,000	2,000	1,000	1,800	7,200	C#*D#*E#*F#
5	terrassa c. Jaume Balmes		2,000	16,000	1,000		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,200

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 35 RESTAURACIÓ REVESTIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P872-4UCP	m2	Extracció de sals solubles en parament mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua desionitzada no polaritzada, protegit amb film de polietilè

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llinda interior vestibul pl. baixa		1,000	3,000	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
2	Façana oest		1,000	7,000	3,000		21,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana oest interior		2,000	1,500	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana sud		1,000	3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
5	Façana sud		1,000	2,000	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
6	Façana est soterrani		1,000	3,000	3,000		9,000	C#*D#*E#*F#
7	Façana nord		1,000	2,500	7,000		17,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,500

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 40 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) (1) 05 RETIRADA D'ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT42	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	RESTAURACIÓ FAÇANA							
4	ARREBOSSAT DE CP							C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA O PSOT		6,000	6,000	0,400	0,030	0,432	C#*D#*E#*F#
7	TEULES							C#*D#*E#*F#
8	FAÇANA PONENT O		0,050	13,800	1,200	0,300	0,248	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA SUD S		0,050	13,150	1,200	0,300	0,237	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA LLEVANT E		0,050	13,930	1,200	0,300	0,251	C#*D#*E#*F#
11	FAÇANA NORD N		0,050	13,150	1,200	0,300	0,237	C#*D#*E#*F#
13	RÀFEC							C#*D#*E#*F#
14	FAÇANA PONENT O		1,000	13,800	1,150	0,200	3,174	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

15	FAÇANA SUD S		1,000	13,150	1,150	0,200	3,025	C#*D#*E#*F#
16	FAÇANA LLEVANT E		1,000	13,930	1,150	0,200	3,204	C#*D#*E#*F#
17	FAÇANA NORD N		1,000	13,150	1,150	0,200	3,025	C#*D#*E#*F#
18	MÈNSULES							C#*D#*E#*F#
19	FAÇANA PONENT O		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
20	FAÇANA SUD S		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
21	FAÇANA LLEVANT E		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
22	FAÇANA NORD N		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
23	ENGUIXAT							
24	FAÇANA LLEVANT E SALO PL1ª		2,000	3,500	1,200	0,030	0,252	C#*D#*E#*F#
25	ARREBOSSAT CALÇ							
26	FAÇANA PONENT O		0,030	10,570	6,900		2,188	C#*D#*E#*F#
27	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		0,030	9,750	8,000		2,340	C#*D#*E#*F#
28	FAÇANA SUD - SOT S		0,030	8,000	2,500		0,600	C#*D#*E#*F#
29	FAÇANA LLEVANT E		0,030	9,600	1,200		0,346	C#*D#*E#*F#
30	FAÇANA LLEVANT E		0,030	6,600	9,800		1,940	C#*D#*E#*F#
31	FAÇANA LLEVANT SOT E		0,030	6,600	6,800	0,400	0,539	C#*D#*E#*F#
33	DESCOMPTES							
34	FAÇANA PONENT O PB		-0,030	5,000	3,500		-0,525	C#*D#*E#*F#
35	FAÇANA PONENT O PB		-0,060	1,300	2,100	0,500	-0,082	C#*D#*E#*F#
36	FAÇANA PONENT O P1		-0,030	2,300	3,000		-0,207	C#*D#*E#*F#
37	FAÇANA PONENT O P1		-0,060	1,300	2,800	0,500	-0,109	C#*D#*E#*F#
39	ARREBOSSAT DE CALÇ							
40	FAÇANA NORD N		1,000	7,700	8,300	0,015	0,959	C#*D#*E#*F#
41	FAÇANA PONENT PB O		2,000	10,400		0,015	0,312	C#*D#*E#*F#
42	FAÇANA PONENT PB PORTIC O		1,000	15,000		0,015	0,225	C#*D#*E#*F#
43	FAÇANA PONENT CALDERES O		2,000	7,000		0,015	0,210	C#*D#*E#*F#
44	FAÇ PONENT P1ª BALCONERA O		2,000	11,200		0,015	0,336	C#*D#*E#*F#
45	FAÇ PONENT P1ª PORTIC O		1,000	17,000		0,015	0,255	C#*D#*E#*F#
46	FAÇ PONENT FRIS SUPERIOR O		1,000	10,600		0,015	0,159	C#*D#*E#*F#
48	FAÇ SUD FINESTRES S		4,000	8,600		0,015	0,516	C#*D#*E#*F#
49	FAÇ SUD CADENES S		2,000	8,000		0,015	0,240	C#*D#*E#*F#
50	FAÇ SUD FRIS S		1,000	9,700		0,015	0,146	C#*D#*E#*F#
51	FAÇ LLEVANT FINESTRES E		4,000	5,600		0,015	0,336	C#*D#*E#*F#
52	FAÇANA LLEVANT CADENA E		1,000	8,300		0,015	0,125	C#*D#*E#*F#
53	FAÇ LLEVANT FRIS E		1,000	10,600		0,015	0,159	C#*D#*E#*F#
55	FAÇ NORD FINESTRES N		3,000	8,600		0,015	0,387	C#*D#*E#*F#
56	FAÇ NORD CADENA N		1,000	7,600		0,015	0,114	C#*D#*E#*F#
57	FAÇ NORD FRIS N		1,000	9,800		0,015	0,147	C#*D#*E#*F#
59	ESCARDEJAT							
60	FAÇANA PONENT O		0,020	10,570	6,900	0,300	0,438	C#*D#*E#*F#
61	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		0,020	9,750	8,000	0,300	0,468	C#*D#*E#*F#
62	FAÇANA SUD - SOT S		0,020	8,000	2,500	0,300	0,120	C#*D#*E#*F#
63	FAÇANA LLEVANT E		0,020	9,600	1,200	0,300	0,069	C#*D#*E#*F#
64	FAÇANA LLEVANT E		0,020	6,600	9,800	0,300	0,388	C#*D#*E#*F#
65	FAÇANA LLEVANT SOT E		0,020	6,600	6,800	0,300	0,269	C#*D#*E#*F#
67	PLAQUES FALS SOSTRE		0,030	9,000			0,270	C#*D#*E#*F#
68	Subtotal 'A origen'	O					29,763	SUMORIGEN(G1:G67)
69	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
70	Subtotal 'A origen'	O					34,763	SUMORIGEN(G1:G69)
71	Porcentaje 'A origen'	P	30,000				10,429	

TOTAL AMIDAMENT **45,192**

2 P2RA-1ZMPY U

Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant.

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	baijants		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,000**	

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 40 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) (1) 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	RESTAURACIÓ FAÇANA							
4	ARREBOSSAT DE CP							C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA O PSOT		6,000	6,000	0,400	0,030	0,432	C#*D#*E#*F#
7	TEULES							C#*D#*E#*F#
8	FAÇANA PONENT O		0,050	13,800	1,200	0,300	0,248	C#*D#*E#*F#
9	FAÇANA SUD S		0,050	13,150	1,200	0,300	0,237	C#*D#*E#*F#
10	FAÇANA LLEVANT E		0,050	13,930	1,200	0,300	0,251	C#*D#*E#*F#
11	FAÇANA NORD N		0,050	13,150	1,200	0,300	0,237	C#*D#*E#*F#
13	RÀFEC							C#*D#*E#*F#
14	FAÇANA PONENT O		1,000	13,800	1,150	0,200	3,174	C#*D#*E#*F#
15	FAÇANA SUD S		1,000	13,150	1,150	0,200	3,025	C#*D#*E#*F#
16	FAÇANA LLEVANT E		1,000	13,930	1,150	0,200	3,204	C#*D#*E#*F#
17	FAÇANA NORD N		1,000	13,150	1,150	0,200	3,025	C#*D#*E#*F#
18	MÈNSULES							C#*D#*E#*F#
19	FAÇANA PONENT O		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
20	FAÇANA SUD S		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
21	FAÇANA LLEVANT E		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
22	FAÇANA NORD N		10,000	5,000	0,100	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
23	ENGUIXAT							
24	FAÇANA LLEVANT E SALO PL1ª		2,000	3,500	1,200	0,030	0,252	C#*D#*E#*F#
25	ARREBOSSAT CALÇ							
26	FAÇANA PONENT O		0,030	10,570	6,900		2,188	C#*D#*E#*F#
27	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		0,030	9,750	8,000		2,340	C#*D#*E#*F#
28	FAÇANA SUD - SOT S		0,030	8,000	2,500		0,600	C#*D#*E#*F#
29	FAÇANA LLEVANT E		0,030	9,600	1,200		0,346	C#*D#*E#*F#
30	FAÇANA LLEVANT E		0,030	6,600	9,800		1,940	C#*D#*E#*F#
31	FAÇANA LLEVANT SOT E		0,030	6,600	6,800	0,400	0,539	C#*D#*E#*F#
33	DESCOMPTES							
34	FAÇANA PONENT O PB		-0,030	5,000	3,500		-0,525	C#*D#*E#*F#
35	FAÇANA PONENT O PB		-0,060	1,300	2,100	0,500	-0,082	C#*D#*E#*F#
36	FAÇANA PONENT O P1		-0,030	2,300	3,000		-0,207	C#*D#*E#*F#
37	FAÇANA PONENT O P1		-0,060	1,300	2,800	0,500	-0,109	C#*D#*E#*F#
39	ARREBOSSAT DE CALÇ							
40	FAÇANA NORD N		1,000	7,700	8,300	0,015	0,959	C#*D#*E#*F#
41	FAÇANA PONENT PB O		2,000	10,400		0,015	0,312	C#*D#*E#*F#
42	FAÇANA PONENT PB PORTIC O		1,000	15,000		0,015	0,225	C#*D#*E#*F#
43	FAÇANA PONENT CALDERES O		2,000	7,000		0,015	0,210	C#*D#*E#*F#
44	FAÇ PONENT P1ª BALCONERA O		2,000	11,200		0,015	0,336	C#*D#*E#*F#
45	FAÇ PONENT P1ª PORTIC O		1,000	17,000		0,015	0,255	C#*D#*E#*F#
46	FAÇ PONENT FRIS SUPERIOR O		1,000	10,600		0,015	0,159	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

48	FAÇ SUD FINESTRES S		4,000	8,600		0,015	0,516	C#*D#*E#*F#
49	FAÇ SUD CADENES S		2,000	8,000		0,015	0,240	C#*D#*E#*F#
50	FAÇ SUD FRIS S		1,000	9,700		0,015	0,146	C#*D#*E#*F#
51	FAÇ LLEVANT FINESTRES E		4,000	5,600		0,015	0,336	C#*D#*E#*F#
52	FAÇANA LLEVANT CADENA E		1,000	8,300		0,015	0,125	C#*D#*E#*F#
53	FAÇ LLEVANT FRIS E		1,000	10,600		0,015	0,159	C#*D#*E#*F#
55	FAÇ NORD FINESTRES N		3,000	8,600		0,015	0,387	C#*D#*E#*F#
56	FAÇ NORD CADENA N		1,000	7,600		0,015	0,114	C#*D#*E#*F#
57	FAÇ NORD FRIS N		1,000	9,800		0,015	0,147	C#*D#*E#*F#
59	ESCARDEJAT							
60	FAÇANA PONENT O		0,020	10,570	6,900	0,300	0,438	C#*D#*E#*F#
61	FAÇANA SUD PB RÀFEC S		0,020	9,750	8,000	0,300	0,468	C#*D#*E#*F#
62	FAÇANA SUD - SOT S		0,020	8,000	2,500	0,300	0,120	C#*D#*E#*F#
63	FAÇANA LLEVANT E		0,020	9,600	1,200	0,300	0,069	C#*D#*E#*F#
64	FAÇANA LLEVANT E		0,020	6,600	9,800	0,300	0,388	C#*D#*E#*F#
65	FAÇANA LLEVANT SOT E		0,020	6,600	6,800	0,300	0,269	C#*D#*E#*F#
67	PLAQUES FALS SOSTRE		0,030	9,000			0,270	C#*D#*E#*F#
68	Subtotal 'A origen'	O					29,763	SUMORIGEN(G1:G67)
70	RESIDU DE CONSTRUCCIÓ		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
74	Subtotal 'A origen'	O					34,763	SUMORIGEN(G1:G73)
75	Porcentaje 'A origen'	P	30,000				10,429	

TOTAL AMIDAMENT **45,192**

2 P2RA-10MPY kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bajants							
2	B12 LAVABOS NIVELL 0.00							C#*D#*E#*F#
3	VERTICAL		1,000	4,000	0,300	7,000	8,400	C#*D#*E#*F#
4	COLGANTES		4,000	1,000	0,300	7,000	8,400	C#*D#*E#*F#
5	HORITZONTAL		1,000	4,500	0,300	7,000	9,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,250**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

3 P147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	P147Q-65M3	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
5	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
6	P147N-EPX2	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	
			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
7	P147O-EPWY	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	
			AMIDAMENT DIRECTE	**25,000**
8	P147V-65S7	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
9	P147I-FIGE	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
10	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
11	P147L-EQDC	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
12	P147L-EQDB	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
13	P147L-EQDG	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
14	P147M-EQDU	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
15	P1474-65MR	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
16	P1474-65MQ	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
17	P1474-65MT	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
18	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
19	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
20	P1487-EQE5	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
21	P1486-EQF1	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
22	P1481-EQEU	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
23	P148C-65OL	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
24	P147Z-FITL	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
25	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
26	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
27	P1510-35FE	u	Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina	

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1514-EQE8	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 P151U-EQF8 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 P151U-ZQF8 m2 Protecció amb xarxa de seguretat vertical en trams laterals en buits verticals de molta altura, viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, a l'estructura, i amb el desmuntatge inclós.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Elevador nord		1,000	1,850	4,000		7,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,400**

4 P1516-EQFA m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE **470,000**

5 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Varis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

7 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 P151I-65MA m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 03 TANQUES DE TANCAMENT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P641-423N	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	25,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	25,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 04 SENYALITZACIONS PROVISIONALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subida andamio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 05 INSTAL.LACIONS CONTRA EL FOC I ELECTRIQUES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
2	PG4B-DX56	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
3	PG33-E67L	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**25,000**
4	PGD1-E3B7	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 01 RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 06 EQUIPAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
3	P16C-67C8	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
4	PQU3-Z7C7	H	Formació en Seguretat i Salut	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
5	PQUE-ZAQR	u	Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
6	PQUC-ZRQL	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
7	PQUD-ZRQX	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 03 MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 01 ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214V-ZFSV	U	Enderroc de l'envà de 5 o de 10 cm de 3 m de llargària i tota l'alçària, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	TABICÓ SO		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	ENVÀ NE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 03 MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 04 ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1) 04 ESTINTOLAMETS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4M0-ZST2	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 75 kg/m, per a pas de 1.60 a 3.0 m, imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols.

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	05- Sostre Pl. 1	T						
3	Despatx zona SE							
4	2xUPN-160		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P45G0-Z3ZR U Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Dau de Formigó, 40x30x25cm		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 P4B3-ZST1 kg Armadura per a dadus de recolçament de formigó armat AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg/Unt				
2	Arm. Dau de Formigó, 40x30x25cm		4,000	5,350			21,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,400**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 03 MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 05 RAM DE PALETA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P6146-ZFSV U Treballs de repàs i aristat de les quatre vores dels murs on s'han arrencat envans.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	TABICÓ SO		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	ENVÀ NE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 P654-ZLP6 m2 TPL1 Envà de plaques PYL 108 mm (1*15H+1*15A+48+1*15A+1*15H)+LM45. Rw dB - 55 - Ra dBA - 53. Plaques per assolir categoria d'ús IV. Incorporaran el xassís per dues portes corredisses.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	ENVÀ NE		1,000	3,500	4,200		14,700	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 14,700

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 10 FASE I
Titol 3 03 MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 07 AÏLLAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7D6-ZST1	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTINTOLAMENTS	T						
2		C	Longitud	m2/m				
3	01- Sostre Pl. PRIMERA	T						
4	2xUPN-180		2,150	1,222			2,627	C#*D#*E#*F#
5	2xUPN-180		2,550	1,220			3,111	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,738

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 00 TREBALLS PREPARATORIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P127-ZKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, inclòs el lloguer, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el càrrec de lloguer (20%) i la retirada posterior (20%). El preu inclou els elements escaients per poder desplaçar el tram superior per lliurar el ràfec o el balcó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ascensor		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Façanan S		1,000	3,000	14,000		42,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana E		1,000	5,000	10,000		50,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana N		1,000	1,500	10,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5	Façana N Badalot		1,000	4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

2	P231-ZTG8	u	Col·locació i control de testimonis aplicats en parets i envans per controlar el moviment de les esquerdes existents.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	P21G1-Z1F2	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 4.5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Apuntalament vora forjat tallat per fossar		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 01 ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana est		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2142-4RMX m2 Repicat d'enguixat de parament vertical afectat per la humitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vores connexiós		6,000	3,000	0,500		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P2142-4RMS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vores connexiós		6,000	3,000	0,500		9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 P214P-117JM m3 Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Trencar l'escala existent per passar fonamentació pou ascensor		1,000	1,800	1,800	0,500	1,620	C#*D#*E#*F#
2	Igualar Replà inicial escala		1,000	2,000	1,800	0,500	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,420

5 P214E-M990 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana terrassa sur		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
2	Barana terrassa est		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

							TOTAL AMIDAMENT	7,800
6	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana terrassa sur		1,000	1,500	0,300	0,900	0,405	C#*D#*E#*F#
2	Barana terrassa est		1,000	6,300	0,300	0,900	1,701	C#*D#*E#*F#

							TOTAL AMIDAMENT	2,106
7	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana terrassa sur		1,000	1,500	0,300	0,900	0,405	C#*D#*E#*F#
2	Barana terrassa est		1,000	6,300	0,300	0,900	1,701	C#*D#*E#*F#

							TOTAL AMIDAMENT	2,106
8	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana terrassa sur		1,000	1,500	0,300	0,900	0,405	C#*D#*E#*F#
2	Barana terrassa est		1,000	6,300	0,300	0,900	1,701	C#*D#*E#*F#

							TOTAL AMIDAMENT	2,106
9	P214O-4RNY	m2	Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossar ascensor		1,000	2,500	1,000		2,500	C#*D#*E#*F#

							TOTAL AMIDAMENT	2,500

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	03	FONAMENTACIÓ
Titol 3 (1) (1)	01	FOSSAR ASCENSOR DESPENJAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist					

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	01- Fossar Ascensor	T						
3	Llosa 25cm		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#

							TOTAL AMIDAMENT	5,500
2	P4B8-D6QH	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2					

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01- Fossar Ascensor	T						
2		C	m2	Kg/m2				
3	Arm. Llosa 25cm		5,500	21,350			117,425	C#*D#*E#*F#
4		C	kg					
5	Cercol		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Mechinals: "U" Ø10A15		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**135,425**	

3 P45C1-ZV2B m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01- Fossar Ascensor	T						
2		C	m2	m3/m2				
3	Llosa 25cm		5,500	0,250			1,375	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,375**	

4 P4DG-3XRS m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Cares				
2	Mur estructural e=30cm		1,850	1,000			1,850	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,850**	

5 P4DG-3XRO m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Cares				
2	Mur estructural e=25cm		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Mur estructural e=30cm		2,200	1,000			2,200	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**6,200**	

6 P4DG-3XSU m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Cares				
2	Mur estructural e=25cm		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Mur estructural e=30cm		2,200	1,000			2,200	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**6,200**	

7 P4BC-43MV kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Kg/m2				
2	Arm. Mur estructural e=25cm		4,000	32,500			130,000	C#*D#*E#*F#
3	Arm. Mur estructural e=30cm		4,000	32,500			130,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

							TOTAL AMIDAMENT	260,000

8 P4520-Z76D m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	m3/m2				
2	Mur estructural e=25cm		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Mur estructural e=30cm		4,000	0,300			1,200	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		2,200

9 P4B0-6091 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Ancoratge a lloda		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Ancoratge a mur		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		21,000

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	02	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Kg/m				
2	Nucli Ascensor	T						
3	01- Que Arriben a Sostre Pl. Sot.	T						
4	SHS 100x100x5		13,280	14,400			191,232	C#*D#*E#*F#
5	02- Que Arriben a Sostre Pl. Baixa	T						
6	SHS 100x100x5		11,520	14,400			165,888	C#*D#*E#*F#
7	03- Que arribe a Sostre Pl. 1	T						
8	SHS 100x100x5		14,400	14,400			207,360	C#*D#*E#*F#
10	mermes, pletines, carteles, etc...		564,500	0,150			84,675	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		649,155

2 P442-DG2P kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Kg/m				
2	Nucli Ascensor	T						
3	02- Sostre Pl. Soterani	T						
4	RHS 100x200x5		7,750	22,300			172,825	C#*D#*E#*F#
5	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T						

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

6	RHS 100x200x5		2,080	22,300	46,384	C#*D#*E#*F#
7	SHS-100x100x5		13,520	14,400	194,688	C#*D#*E#*F#
8	04- Sostre pl. Baixa	T				
9	RHS 100x200x5		2,130	22,300	47,499	C#*D#*E#*F#
10	SHS-100x100x5		13,840	14,400	199,296	C#*D#*E#*F#
11	05- Sostre Pl. 1	T				
12	SHS-100x100x5		14,150	14,400	203,760	C#*D#*E#*F#
14	PASSADÍSSOS					
15	SHS-100x80x5		17,500	13,000	227,500	C#*D#*E#*F#
16	BADALOT NORD					
17	SHS-100x80x5		4,000	13,000	52,000	C#*D#*E#*F#
18	P, BAIXA PLANXA SUD I EST					
19	SHS-50x50x3		20,000	4,500	90,000	C#*D#*E#*F#
20	P, BAIXA PLANXA SUD ASCENSOR					
21	SHS-100x80x5		2,000	13,000	26,000	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal 'A origen'	O			1.259,952	SUMORIGEN(G1:G21)
23	Porcentaje 'A origen'	P	15,000		188,993	
24	mermes, pletines, carteles, etc...					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.448,945**

3 P442-DG2O kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Kg/m				
2	Nucli Ascensor	T						
3	05- Sostre Pl. 1	T						
4	L40x4		5,320	2,420			12,874	C#*D#*E#*F#
6	Replans	T						
7	02- Sostre Pl. Soterani	T						
8	LD 200x100x10		8,460	54,200			458,532	C#*D#*E#*F#
9	UPN-200		1,750	25,300			44,275	C#*D#*E#*F#
10	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T						
11	LD 200x100x10		2,440	54,200			132,248	C#*D#*E#*F#
12	UPN-200		1,550	25,300			39,215	C#*D#*E#*F#
13	04- Sostre pl. Baixa	T						
14	LD 200x100x10		2,430	54,200			131,706	C#*D#*E#*F#
15	UPN-200		1,550	25,300			39,215	C#*D#*E#*F#
16	mermes, pletines,, carteles, etc...		860,000	0,150			129,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **987,065**

4 P4M0-ZST3 Kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou p.p. dels treballs per al recolzat sobre paret estructural. Amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu indicats en plànols d'estructura.

Els treballs a realitzar seran:

- Realitzar els forat amb amb les dimensions adequades al mur per col·locar les bigues.
- Col·locar les bigues
- Retacat amb morter sense retracció la part inferior i superior del perfil per assegurar un contacte continu entre el perfil i el mur i restituir-ne la integritat

La partida queda totalment acabada i executada segons especificacions de la memòria del projecte, els detalls de la documentació gràfica i criteris de la D.F.

L'acer arribarà a obra amb imprimació antioxidant, incloent-hi el desgreixat i granallat Sa2,5, la capa d'imprimació antioxidant i la imprimació base de pintura intumescent. Després de fer les soldadures es realitzarà una segona capa d'imprimació a l'obra per cobrir tots els punts de soldadura.

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

S'hi inclou:

En aquesta partida s'hi inclouen tots els materials abans comentats, la mà d'obra corresponent i les possibles despeses indirectes subjacents de la pròpia partida. També s'hi inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans) i recursos necessaris per a la posada en obra total i la correcta execució.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Kg/m				
2	Nucli Ascensor	T						
3	05- Sostre Pl. 1	T						
4	SHS-100x100x5		3,450	14,400			49,680	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**49,680**	

5 P447-ZST1 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg/Unt				
2	Pletina 240x220x10 (Det-D4)		2,000	4,150			8,300	C#*D#*E#*F#
3	Pletina 120x85x10 (Det-D4)		4,000	0,800			3,200	C#*D#*E#*F#
5	Pletina 240x220x10 (Det-D5)		4,000	4,150			16,600	C#*D#*E#*F#
6	Pletina 120x85x10 (Det-D5)		8,000	0,800			6,400	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**34,500**	

6 P447-ZST2 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura en base de pilars. Inclos p.p. de barres d'ancoratge soldades a pletina.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg/Unt				
2	Pletina 180xx180x10 a pilar (Det-D7)		1,000	2,550			2,550	C#*D#*E#*F#
3	Pletina 180xx180x10 a pilar (Det-D7)		3,000	2,550			7,650	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**10,200**	

7 P4Z0-ZST1 u

Ancoratge amb passador de barilla roscada, d'acer, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm de llargària com a màxim, sobre suport de formigó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Ancoratge de coberta a edifici existent (Det-D4)		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Ancoratge de coberta a edifici existent (Det-D5)		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Anc. Recolçament LD (Det-D8)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Ancoratge Pletina replà amb forjat (Det-D9)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**42,000**	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	03	FORJATS COL·LABORATS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4LC-654H	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	02- Sostre Pl. Soterani	T						
3	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,700	1,500			4,050	C#*D#*E#*F#
4			2,600	1,250			3,250	C#*D#*E#*F#
5	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T						
6	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,300	1,500			3,450	C#*D#*E#*F#
7	04- Sostre pl. Baixa	T						
8	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,750**

2	P4BI-D9P3	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ancho	Kg/m2			
2	02- Sostre Pl. Soterani	T						
3	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,700	1,500	3,400		13,770	C#*D#*E#*F#
4			2,600	1,250	3,400		11,050	C#*D#*E#*F#
5	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T						
6	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,300	1,500	3,400		11,730	C#*D#*E#*F#
7	04- Sostre pl. Baixa	T						
8	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,000	1,500	3,400		10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,750**

3	P4BJ-D9RC	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ancho	Solape			
2	02- Sostre Pl. Soterani	T						
3	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,700	1,500	1,200		4,860	C#*D#*E#*F#
4			2,600	1,250	1,200		3,900	C#*D#*E#*F#
5	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T						
6	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,300	1,500	1,200		4,140	C#*D#*E#*F#
7	04- Sostre pl. Baixa	T						
8	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,000	1,500	1,200		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,500**

4	P4599-TQ1V	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ancho	m3/m2			

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

2	02- Sostre Pl. Soterani	T					
3	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,700	1,500	0,092	0,373	C#*D#*E#*F#
4			2,600	1,250	0,092	0,299	C#*D#*E#*F#
5	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T					
6	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,300	1,500	0,092	0,317	C#*D#*E#*F#
7	04- Sostre pl. Baixa	T					
8	Forjat Col·laborant-6+6-0.75mm		2,000	1,500	0,092	0,276	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,265**

Obra	01	PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	0E	ESTINTOLAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4B3-ZST1	kg	Armadura per a dadus de recolçament de formigó armat AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg/Unt				
2	Arm. Dau de Formigó, 40x30x25cm		2,000	5,350			10,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,700**

2	P45G0-Z3ZR	U	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Dau de Formigó, 40x30x25cm		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	P4M0-ZST1	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 50 kg/m, per a pas de 0,8 a 1,5 imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols. Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

1		C	Unitats			
2	PORTA ASCENSOR PL. BAIXA	T				
3	2xHEB140		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 P4M0-ZSTS u

Estintolaments de forjat de biguetes metàl·liques, amb jou d'un UPN 300 mm, principal, i dos UPN 140 mm, secundaris. El primer s'encastarà al mur de façana del carrer, 20 cm amb un embolcall de 5 cm de morter d'alta resistència i a la paret interior, soldant-se a la jàssera existent de ferro o de manera equivalent si es d'obra. Els altres dos UPn, recolzaran encastats al mur i soldats al UPN 300.
Inclou la retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PORTA ASCENSOR	T						
3	Sostre soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 05 RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1) 0F REVESTIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Frontis replans		3,000	1,500	1,200		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,400**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 05 RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1) 0V VARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZE0-1ZRPP	U	Repàs de les parets del vestíbul del nou ascensor, amb tapat de restes de materials arrencats, regularització dels forats, enguixat i pintat de parets, sostre i portes

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestíbul pl.baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestíbul pl. soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul pl.1a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

2 P787-1ZRAA Ud

RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL DELS DOS GRAONS : mesures estimades 3.20*0.33 m.
Una vegada establerta la inclinació i posició d ela rampa, s'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 P787-1ZRAB Ud

RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT DE 4 CM ENTRE EL PASSADÍS I LA ZONA D'OFICINES - 2.20 *1.20 m
Formació de la nova plataforma i de les dues rampes. S'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 P6125-7BLA m2

Pared de cerramiento pasante a una cara vista de espesor 11,5 cm, de Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament escal sota fossar ascensor		1,000	1,200	2,830		3,396	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,396**

5 P811-ZENT m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de cal 1:3, deixat de regle

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament escal sota fossar ascensor		1,000	1,200	2,830		3,396	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,396**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 06 COBERTES I DESGÜASSOS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P787-1ZRTD m

Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cara sud		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
2	Cara est		1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
3	Cara nord		1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
4	Cara est-nord		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
5	Columna conductes		1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

7	Tancament pati oest		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 P5ZF0-ZMA3 m

Minvell 5 plecs, fixat al mur i segellat amb silicona natural, amb doble goteró per abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot		1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
2	Passadís		1,000	2,550			2,550	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,950

3 P5ZF0-ZGM3 u

Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P5ZJ1-14R4Y m

Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc Vm zinc quartç-zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot est		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
2	passera		1,000	1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,150

5 PD16-HAWY m

Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ascensor		1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

6 PD16-ZFX4 m

Baixant de tub de fosa acabada vista, color negre, de diàmetre nominal 120 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 P545-ZRO3 m2

Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera. fixacions mecàniques o de característiques equivalents a criteri de la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot		1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
2	Passadís		1,000	2,550	1,550		3,953	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,953

8 P5Z22-5ZTSA m2

Solera de taulers de fusta amb aïllament de Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 200 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TAH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU o de característiques equivalents a criteri de la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot		1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
2	Passadís		1,000	2,550	1,550		3,953	C#*D#*E#*F#
3	Retorn lateral		1,000	2,000	1,200		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,353**

9 P5ZF2-529N m

Peça de vora secció aprox. 250 * 200 amb goteró 5 plecs, solapant amb coberta i fixat al mur o la testa lateral, segellat amb silicona natural, amb doble goteró de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques. retorn continuu en cantoneres, sense junta vertical.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot		3,000	2,400			7,200	C#*D#*E#*F#
2	Passadís		1,000	2,550			2,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,750**

10 P545-ZFZ3 m2

Panell vertical tipus coberta de xapa de zinc VM plus, quarts-antracita, de 0.82 mm, col·locada amb clips sobre làmina drenant de 5 mm de relleu, amb dos reenfonsats laterals i forats per a ventilació. Muntatge encotillada amb juntes horitzontals cada 3000 mmm aprox. incl. part propor. de peces especials, recobriments, etc. o de característiques equivalents a criteri de la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot lateral nord		1,000	1,700	1,000		1,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,700**

11 P5Z22-5ZBWP m2

Tancament, realitzat amb tauler elaborat amb contraplacat fenòlic WBP de pollancre, de 19 mm de gruix, fixat a estructura.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot lateral nord		1,000	1,700	1,000		1,700	C#*D#*E#*F#
2	Folre alumini nord							

TOTAL AMIDAMENT **1,700**

12 P787-1ZCTD m2

Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati coberta sud		1,000	1,800	1,300		2,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,340**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

1 P7D6-ZST1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	m2/m				
2	Nucli Ascensor	T						
3	01- Que Arriben a Sostre Pl. Sot.	T						
4	SHS 100x100x5		13,280	0,380			5,046	C#*D#*E#*F#
5	02- Que Arriben a Sostre Pl. Baixa	T						
6	SHS 100x100x5		11,520	0,380			4,378	C#*D#*E#*F#
7	03- Que arribe a Sostre Pl. 1	T						
8	SHS 100x100x5		14,400	0,380			5,472	C#*D#*E#*F#
9	02- Sostre Pl. Soterani	T						
10	RHS 100x200x5		7,750	0,580			4,495	C#*D#*E#*F#
11	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T						
12	RHS 100x200x5		2,080	0,580			1,206	C#*D#*E#*F#
13	SHS-100x100x5		13,520	0,380			5,138	C#*D#*E#*F#
14	04- Sostre pl. Baixa	T						
15	RHS 100x200x5		2,130	0,580			1,235	C#*D#*E#*F#
16	SHS-100x100x5		13,840	0,380			5,259	C#*D#*E#*F#
17	05- Sostre Pl. 1	T						
18	L40x4		5,320	0,150			0,798	C#*D#*E#*F#
19	SHS-100x100x5		17,450	0,380			6,631	C#*D#*E#*F#
21	Replans	T						
22	02- Sostre Pl. Soterani	T						
23	LD 200x100x10		8,460	0,590			4,991	C#*D#*E#*F#
24	UPN-200		1,750	0,660			1,155	C#*D#*E#*F#
25	03- Sostre Pl. Semisoterrani	T						
26	LD 200x100x10		2,440	0,590			1,440	C#*D#*E#*F#
27	UPN-200		1,550	0,660			1,023	C#*D#*E#*F#
28	04- Sostre pl. Baixa	T						
29	LD 200x100x10		2,430	0,590			1,434	C#*D#*E#*F#
30	UPN-200		1,550	0,660			1,023	C#*D#*E#*F#
31		T						
32	ESTINTOLAMENTS	T						
33		C	Longitud	m2/m				
34	PUERTA ASCENSOR	T						
35	HEB-140		2,800	0,686			1,921	C#*D#*E#*F#
37	Estintolament soterrani		6,800	1,000			6,800	C#*D#*E#*F#
38			2,800	0,480			1,344	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,789**

2 P7J4-H865 m Formació de junt d'estanqueitat amb tub semipermeable per a injecció de resines

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Laterals ascensor		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	sur est		1,000	10,200			10,200	C#*D#*E#*F#
3	nord oest		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
4	nord est		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,700**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Titol 3 (1) 08 ENGUIXATS I FALS SOSTRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P846-9JNJ	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. SEMISOTERRANI I BAIXA		2,000	2,050	1,550		6,355	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,355**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 09 PAVIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93I-I1FU	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C10-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho			
2	Nou sostre terrassa		1,000	1,800	1,600		2,880	C#*D#*E#*F#
3	Replà pl. semi soterrani		1,000	2,200	1,550		3,410	C#*D#*E#*F#
4	Replà pl. baixa		1,000	2,300	1,550		3,565	C#*D#*E#*F#
5	Replà pl. 1a		1,000	2,300	1,550		3,565	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,420**

2	P9D5-14QD0	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho			
2	Nou sostre terrassa		1,000	1,800	1,600		2,880	C#*D#*E#*F#
3	Replà pl. semi soterrani		1,000	4,500	1,550		6,975	C#*D#*E#*F#
4	Replà pl. baixa		1,000	2,300	1,550		3,565	C#*D#*E#*F#
5	Replà pl. 1a		1,000	2,300	1,550		3,565	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,985**

3	P9U9-HAAP	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho			
2	Replà pl. semi soterrani		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
3	Replà pl. semi soterrani		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
4	Replà pl. baixa		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
5	Replà pl. baixa		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	Replà pl. 1a		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
7	Replà pl. 1a		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,600**

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

4 P9D0-ZPM4 m

Adaptació del frontis del forjat amb retallat de les peces del paviment existent per ajustar amb el nou forjat i el paviment interior, inclús recol·locació o reposició de les peces escaients. Inclou els enderrocs dels elements i arrebossat o enguixats que calgui fer per assolir un correcte acabat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Replans pL. baixa I primera		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
2	Pl. semisoterani - rampa		1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
3	Pl. baixa - rampa		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

5 P9B4-ZTPB m

Delimitació de la vora d'unió entre els dos paviments amb una junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues i una franja de 30 cm d'amplària de marbre blanc Macael, escollit de 2 cm, amb una cara polida i matisada, acabat C2, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm², col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Replans		3,000	1,200			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

6 P9BB-B345 m2

Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB rampa		1,330	1,200			1,596	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,596**

7 P9BB-ZPAA m

Marxapeu interior fina s 45 cm d'amplària per 125, amb peces tallades de placa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, per ajustar el nou paviment amb el especejament de l'existent, a criteri de la DF, col·locades amb adhesiu lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Replans pL. baixa I primera		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,400**

8 P9D5-1ZPH0 m2

Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com les existents o equivalents criteri de la DF. Col·locades sobre el mismo sistema existent a la resta de la terrassa.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati coberta sud		1,000	1,800	1,300		2,340	C#*D#*E#*F#
2	Cara sud		1,000	2,100	0,600		1,260	C#*D#*E#*F#
3	Cara est		1,000	2,400	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#
4	Cara nord		1,000	0,600	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#
5	Cara est-nord		1,000	1,100	0,600		0,660	C#*D#*E#*F#
6	Columna conductes		1,000	0,700	0,600		0,420	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,500	0,600		0,300	C#*D#*E#*F#
8	Tancament pati oest		1,000	1,600	0,600		0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,740**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 12 FUSTERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQ5-37S9	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PAQ5-ZRS9	u	Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cunyes de fusta i batents on calgui, barretes i galzes per a vidre.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 13 ALUMINI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5Z22-5ZBWP	m2	Tancament, realitzat amb tauler elaborat amb contraplacat fenòlic WBP de pollancre, de 19 mm de gruix, fixat a estructura.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl, Baixa							
2	Sud		1,000	2,100	2,400		5,040	C#*D#*E#*F#
3	Est		1,000	2,250	2,400		5,400	C#*D#*E#*F#
4	Folre alumini nord		1,000	0,520	8,750		4,550	C#*D#*E#*F#
5	columna instal·lacions		1,000	0,580	2,300		1,334	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,540	2,300		1,242	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,566

2	PAFA-7R5T	u	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 210x220/235 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUD PB 1.780*2.230		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	EST 1.960*2.350		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	EST PB 1.960*2.350		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	PAFA-7QTS	u	Fulla fixa d'alumini lacat RAL a triar. col·locada sobre bastiment de base, per a per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180/200x125/150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUD 1780*1100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	1780*1470		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	1780*1370		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	1780*1250		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	EST 1960*1100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	1960*1370		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	1960*1250		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	EST NORD 1060*1100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	1060*2350		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	1060*1370		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	1060*2350		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	PB EST-NORD 950*2350		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

4 PAFA-7QG2 u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUD 1780*710		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	EST 1960*710		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	EST NORD 1060*710		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 PAFA-ZFP1 m2

Folre de buit de fusteria/estructura, amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa							
2	PB sud		1,000	1,780	2,230		3,969	C#*D#*E#*F#
3	PB est		1,000	1,960	2,230		4,371	C#*D#*E#*F#
4	PB nord		1,000	0,520	8,750		4,550	C#*D#*E#*F#
5	PB columna		1,000	0,580	2,300		1,334	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,540	2,310		1,247	C#*D#*E#*F#
7	Lateral sud		1,000	0,150	10,070		1,511	C#*D#*E#*F#
8	Lateral nord		1,000	0,200	6,710		1,342	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,324**

6 PAFA-ZFA1 m

Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100. Com a element especial, inclou la partproporcional de minvell inferior.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pilars		3,000	10,070			30,210	C#*D#*E#*F#
2			2,000	8,750			17,500	C#*D#*E#*F#
3	Horizontales							C#*D#*E#*F#
4	sud		7,000	1,820			12,740	C#*D#*E#*F#
5	este		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6	nord		6,000	0,380			2,280	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

7	est	3,000	1,020		3,060	C#*D#*E#*F#
8	UPN200	2,000	3,000	1,020	6,120	C#*D#*E#*F#
9	badalot					C#*D#*E#*F#
10	sud-nord	2,000	1,820		3,640	C#*D#*E#*F#
11	est	1,000	1,970		1,970	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **89,520**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 14 MANYÀ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn. Especejament de 1500 amb nervi central, en forma d'u oberta per sortida d'aigua

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lateral ascensor est		1,000	2,200	2,200		4,840	C#*D#*E#*F#
2	lateral ascensor sur		1,000	2,400	2,200		5,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,120**

2	P44C-ZP0V	kg	Sòcol exempt de ferro, soldat a l'estructura del forjat , d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Volumen			
2	sòcol oest replà ascensor		2,000	2,550	5,000		25,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,500**

3	PB1D-ZPWO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa rampas		2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,400**

4	PB1D-ZPCA	u	Passamà long <1m, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Semisoterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5	PB1D-ZPCE	u	Passamà amb forma especial, de dos trams en angle i tres corbes, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. long <1,50m

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

	2			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PB31-1ZRLA u

Reixa galvanitzada de ventilació, de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits. Desmuntable des de l'interior, fàcilment com a fugida d'emergència superior de l'ascensor. Entramat d'acer de 40x40 mm de pas de malla, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Badalot nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PB31-1ZRAS u

Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm. Dimensions 0,60x1,82 m aprox. ancorada a obra, deixant una vora lliure de 8

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. 1a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 P641-ZCCN m

Formació d'un conducte vertical per pass de circuits hidràulics i cables d'instal·lacions, de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, amb subestructura de tubs, soldada a l'estructura metàl·lica general i acollada al mur amb ancles de 40*40 amb caragols inox. El frontis serà regstrable. Secció 350*350 mm aprox.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lateral ascensor NE		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 17 VIDRIERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PC1C-ZT84 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EST NORD PASSADÍS		1,000	1,060	1,100		1,166	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,060	2,310		2,449	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,060	1,370		1,452	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,060	1,250		1,325	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,060	0,710		0,753	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,145**

2 PC1C-ZT13 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EST		1,000	1,960	2,310		4,528	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,528	

3 PC1C-ZT83 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUD		1,000	1,780	1,100		1,958	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,780	1,470		2,617	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,780	0,710		1,264	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,780	1,370		2,439	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,780	1,250		2,225	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,780	0,710		1,264	C#*D#*E#*F#
8	EST		1,000	1,960	1,100		2,156	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,960	1,370		2,685	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,960	1,250		2,450	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,960	0,710		1,392	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		20,450	

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 19 ASCENSOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL21-ZV9Y	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

2 PL21ZPCV u Suplement porta automàtica vidre en cabina

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ASCENSOR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

3 PL21ZPVP u Suplement porta automàtica vidre en planta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P102 y P202		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

							TOTAL AMIDAMENT	1,000

4 PL21ZLVP u Suplement lateral de cabina de vidre

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P102 y P202		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

							TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 20 ELECTRICTAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6HX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.

							AMIDAMENT DIRECTE	25,000

2 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

							AMIDAMENT DIRECTE	25,000

3 P21Z-ZESM u Adequar el quadre per incorporar un nou interruptor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desm.DI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G1)

							TOTAL AMIDAMENT	1,000

4 PG47-Z24A u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

							AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 26 REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PYAU-ZAP3	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes

							AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Títol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Títol 3 (1) 30 PINTURA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILARS	T						
2		C	Longitud	m2/m				
3	ASCENSOR	T						
4	SHS 100x100x5		46,050	0,380			17,499	C#*D#*E#*F#
6	BIGUES	T						
7		C	Longitud	m2/m				
8	ASCENSOR	T						
9	01- Tram de Pl. Baixa a Pl. 1	T						
10	RHS 200x100x5		1,650	0,530			0,875	C#*D#*E#*F#
11	SHS 100x100x5		8,750	0,380			3,325	C#*D#*E#*F#
12	02- Tram de Pl. 1 a Pl. 2	T						
13	RHS 200x100x5		8,750	0,530			4,638	C#*D#*E#*F#
14	SHS 100x100x5		8,750	0,380			3,325	C#*D#*E#*F#
15	03- Tram de Pl. 2 a Pl. Coberta	T						
16	SHS 100x100x5		13,950	0,380			5,301	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal 'A origen'	O					34,963	SUMORIGEN(G1:G16)
18	Porcentaje 'A origen'	P	-80,000				-27,970	

TOTAL AMIDAMENT **6,993**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P89E-4VUA	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt a base d'olis vegetals, amb dues capes d'emprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals i dues d'acabat. Retirada de residus a abocador.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sòcol replà		2,000	2,500	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
2	frontis ascensor		2,000	1,500	3,270		9,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,810**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P894-4V92	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P89G-ZEAQ	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes replà		3,000	2,000	2,100	0,800	10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,080**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

AMIDAMENTS

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 33 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) (1) 05 RETIRADA D'ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-1ZMPY	U	Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	baijants		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

2	P2R5-DT42	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ASCENSOR							
3	ARREBOSSAT		18,000	0,030			0,540	C#*D#*E#*F#
4	ILOSA FORMIGÓ		3,420				3,420	C#*D#*E#*F#
5	ESTRUCTURA MAÓ I FORMIGÓ		6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					10,260	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	RESIDU DE CONSTRUCCIÓ		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal 'A origen'	O					13,260	SUMORIGEN(G1:G7)
9	Porcentaje 'A origen'	P	30,000				3,978	PERORIGEN(G1:G8,C9)
						TOTAL AMIDAMENT	17,238	

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 33 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) (1) 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ASCENSOR							
3	ARREBOSSAT		18,000	0,030			0,540	C#*D#*E#*F#
4	ILOSA FORMIGÓ		3,420				3,420	C#*D#*E#*F#
5	ESTRUCTURA MAÓ I FORMIGÓ		6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					10,260	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7	RESIDU DE CONSTRUCCIÓ		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal 'A origen'	O					13,260	SUMORIGEN(G1:G7)
9	Porcentaje 'A origen'	P	30,000				3,978	PERORIGEN(G1:G8,C9)
						TOTAL AMIDAMENT	17,238	

2	P2RA-10MPY	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bajants							
2	B12 LAVABOS NIVELL 0.00							C#*D#*E#*F#
3	VERTICAL		1,000	4,000	0,300	7,000	8,400	C#*D#*E#*F#
4	COLGANTES		4,000	1,000	0,300	7,000	8,400	C#*D#*E#*F#
5	HORITZONTAL		1,000	4,500	0,300	7,000	9,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,250**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
3	P147Z-FITJ	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	P147Q-65M3	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
5	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
6	P147N-EPX2	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	
			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
7	P147O-EPWY	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	
			AMIDAMENT DIRECTE	**25,000**
8	P147V-65S7	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
9	P147I-FIGE	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC	

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
10	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
11	P147L-EQDC	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
12	P147L-EQDB	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
13	P147L-EQDG	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
14	P147M-EQDU	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
15	P1474-65MR	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	
			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
16	P1474-65MQ	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
17	P1474-65MT	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
18	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
19	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
20	P1487-EQE5	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
21	P1486-EQF1	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
22	P1481-EQEU	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
23	P148C-65OL	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
24	P147Z-FITL	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
25	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
26	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
27	P1510-35FE	u	Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P151U-EQF8	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2	P151U-ZQF8	m2	Protecció amb xarxa de seguretat vertical en trams laterals en buits verticals de molta altura, viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, a l'estructura, i amb el desmuntatge inclós.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Elevador nord		1,000	1,850	4,000		7,400	C#*D#*E#*F#

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 7,400

3 P1516-EQFA m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

4 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Varis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 03 TANQUES DE TANCAMENT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P641-423N m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 04 SENYALITZACIONS PROVISIONALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

			AMIDAMENT DIRECTE	**7,000**
2	PBBL-56GK	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada obra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subida andamio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	**2,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 05 INSTAL.LACIONS CONTRA EL FOC I ELECTRIQUES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
2	PG4B-DX56	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
3	PG33-E67L	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**25,000**
4	PGD1-E3B7	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01545 2026-06-15
Capítulo 20 FASE II
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1) 41 SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1) 06 EQUIPAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**

EUR

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

AMIDAMENTS

3	P16C-67C8	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
4	PQU3-Z7C7	H	Formació en Seguretat i Salut	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
5	PQUE-ZAQR	u	Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
6	PQUC-ZRQL	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
7	PQUD-ZRQX	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PREUS SIMPLES MA D'OBRA

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	27,95000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	27,95000	€
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	27,95000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	27,95000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	28,17000	€
A01-FEP7	h	Ajudant estucador	27,95000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	27,95000	€
A01-FEPA	h	Ayudante vidriero	23,93000	€
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	28,06000	€
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	27,91000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	27,91000	€
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	27,91000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,95000	€
A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	27,19000	€
A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	27,18000	€
A013H000	h	Ajudant electricista.	21,27000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	21,87000	€
A0D-0007	h	Manobre	26,27000	€
A0D-0008	h	Manobre guixaire	26,27000	€
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	25,55000	€
A0D-W61I	h	Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	27,15000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	27,16000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	31,48000	€
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	32,54000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	31,48000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	32,54000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	31,48000	€
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	31,48000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	31,48000	€
A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	31,70000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	32,04000	€
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	31,48000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	32,54000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	31,97000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	32,54000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	31,48000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	31,48000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	31,99000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	30,58000	€
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	30,61000	€
A0F-W61H	h	Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	32,59000	€
A0F-ZRES	h	Oficial 1a restauración	29,09000	€
A0J-0028	h	Restaurador assistent	23,89000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	41,56000	€
A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	46,42000	€
A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	49,84000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PREUS SIMPLES MAQUINARIA

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,29000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	90,53000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	60,47000	€
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	75,75000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	48,63000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	180,78000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,19000	€
C17A-00JM	h	Mezclador continuo con silo para mortero preparado a granel	2,28000	€
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	36,10000	€
C1R1-00CZ	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	19,57000	€
C2001000	h	Martell trencador manual	4,42000	€
C201-002N	h	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados	4,50000	€
C202-H4NH	h	Màquina de fregar amb disc de diamant	6,81000	€
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,66000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,98000	€
C207-00E2	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut	8,66000	€
C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	1,69000	€
C20E-11ORU	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	14,41000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,56000	€
C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	3,72000	€
C20J-00DQ	h	Polidora	3,76000	€
CMAQ-Z013	h	Taladradora mecánica	5,45000	€
CMAQ-ZRA	h	Equipo de inyección de lechada	28,18000	€
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,76000	€
CZ1R-WLR2	h	Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	1,85000	€
CZ1R-11OZV	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	2,55000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PREUS SIMPLES MATERIALS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
05.02.03.03	u	Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta soterrani i sala plens (PB), amb referència SQ_PS i SQ SP, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	3.995,00000	€
B011-05ME	m3	Aigua	2,18000	€
B011-05MF	l	Aigua desionitzada no polaritzada	0,42000	€
B019-HJD7	l	Líquid encapsulant per elements de fibrociment	6,26000	€
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,50000	€
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	20,72000	€
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	142,36000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	22,31000	€
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,15000	€
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,49000	€
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,97000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,34000	€
B054-06DK	kg	Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs	0,76000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	147,87000	€
B055-0683	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	151,80000	€
B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,15000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,15000	€
B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	104,45000	€
B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	108,38000	€
B06F2-LNL3	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	106,63000	€
B06F2-LSYT	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	117,98000	€
B06F2-LVHV	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	113,44000	€
B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,92000	€
B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	1,27000	€
B077-12V5	kg	Morter expansiu	0,79000	€
B078-12Y1	kg	Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components	2,77000	€
B078-12Y2	kg	Morter per a reconstrucció en massa de pedra natural, de dos components	5,26000	€
B079-06TF	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, fluido y de retracción controlada para reparación	0,90000	€
B07A-12XY	kg	Morter porós drenant de ciment gris i additiu inclusor d'aire	1,44000	€
B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	4,96000	€
B07E-I12Q	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C10 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	0,16000	€
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	59,83000	€
B07L-1PYA	t	Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	45,17000	€
B07L-1PYD	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN 998-2, amb additiu retenidor d'aigua	65,79000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	6,17000	€
B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	23,50000	€
B091-06VN	kg	Adhesiu de niló solubre	2,35000	€
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,39000	€
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,82000	€
B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004	0,98000	€
B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	0,54000	€
B0A1-07L7	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,20000	€
B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,18000	€
B0A1-07LL	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,27000	€
B0A1-07LM	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,19000	€
B0A1-07LR	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,19000	€
B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,19000	€
B0A4-07OA	m	Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0	1,09000	€
B0A9-12Y7	m2	Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm	26,45000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,89000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	2,03000	€
B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	1,84000	€
B0AM-078K	kg	Filferro acer galvanitzat	2,72000	€
B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,29000	€
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,29000	€
B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	6,29000	€
B0AP-07IY	u	Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella	1,04000	€
B0AP-ZPBF	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària	11,00000	€
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	5,32000	€
B0AQ-07GQ	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	4,33000	€
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	14,40000	€
B0B0-16I2	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)	3,01000	€
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,03000	€
B0B8-107Y	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	4,58000	€
B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,98000	€
B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,26000	€
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,62000	€
B0CU0-12VC	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	3,57000	€
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,45000	€
B0D21-07OZ	m	Tauló de fusta de pi per a 15 usos	0,30000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	446,23000	€
B0D61-12XT	cu	Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos	11,72000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	15,49000	€
B0D62-07PP	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos	18,87000	€
B0D62-Z7PL	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=4,50 m 150 usos	21,00000	€
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,39000	€
B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	4,27000	€
B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	12,76000	€
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,89000	€
B0DZ8-0F7S	u	Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut	0,13000	€
B0E0-0845	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	1,27000	€
B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,37000	€
B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,55000	€
B0F19-1322	u	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,30000	€
B0F1A-06WS	u	Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	0,23000	€
B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,27000	€
B0FG2-0GNZ	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	35,13000	€
B0FG2-ZPC3	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular 60*40 classe C3, color i textura semblant a pedra	44,94000	€
B0G1-0H59	m	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb trencaaigües a un cantell	88,50000	€
B0G2-0FA8	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	74,66000	€
B0G2-0FAI	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	97,10000	€
B121-ZKZ1	u	Canon d'amortització de bastida pel període que sigui escaient en treballs de façana a més de 2 m. d'alcària.	5,35000	€
B1474-0XKT	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	9,72000	€
B1474-0XKV	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	72,76000	€
B1474-0XL2	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	19,89000	€
B1474-0XL3	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	31,77000	€
B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,64000	€
B147I-0XJT	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC	2,25000	€
B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,69000	€
B147J-0XKG	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànigа llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	10,34000	€
B147J-0XKH	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell	1,49000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B147J-0XKL	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	3,32000	€
B147M-19OU	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420	35,56000	€
B147N-0XK7	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	11,79000	€
B147O-0XKB	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	0,74000	€
B147Q-0XIU	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	11,77000	€
B147R-0XL7	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	2,84000	€
B147S-0XL8	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	12,41000	€
B147V-0XK1	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	19,51000	€
B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,25000	€
B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	7,59000	€
B147Z-0XI8	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	5,21000	€
B147Z-0XIA	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	6,81000	€
B1481-0NG2	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	18,38000	€
B1486-0NFR	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	19,27000	€
B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	12,93000	€
B1487-0XMA	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	23,93000	€
B148C-0NG4	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge	6,43000	€
B1510-19LT	u	Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut	1,24000	€
B1512-19LR	u	Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut	3,53000	€
B1515-0MCE	u	Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat	83,75000	€
B151A-19LN	m2	Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut	0,79000	€
B151H-19LW	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, per a 50 usos	60,65000	€
B151J-19LQ	u	Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut	20,97000	€
B151L-0M3F	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos	0,20000	€
B15Z0-0MDS	m	Corda de poliamida de 6 mm, per a seguretat i salut	0,16000	€
B15Z0-0MDT	m	Corda de poliamida de 16 mm, per a seguretat i salut	1,06000	€
B2AA2A	ut	Legalització d'instal·lacions de climatització i ventilació.	2.500,00000	€
B2AAEL	ut	Legalització de totes les instal·lacions elèctriques que es vegin afectades	2.850,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa	10,87000	€
B2RA-28UO	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	15,00000	€
B2RA-28VA	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	0,27000	€
B2RA-2ZMPY	u	Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant.	267,50000	€
B2RR-WLS2	m2	Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0,0004 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m	0,38000	€
B420-12XX	m	Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de 25 mm	4,35000	€
B434F-ZPSM	m	Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits.	4,50000	€
B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,73000	€
B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,49000	€
B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,64000	€
B44Z-0M1K	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut	1,72000	€
B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,90000	€
B44Z-ZASZ	kg	Acer S235J0 AISI segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	6,00000	€
B4L2-FGL3	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4	14,83000	€
B4P8-0KX3	dm3	Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 1 a 2 dm3	42,64000	€
B4R0-0LRM	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	4,31000	€
B521-0Y3K	u	Ganxo d'acer galvanitzat per a fixació de teules de morter de ciment	0,35000	€
B526-0XS3	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim	1,12000	€
B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	1,01000	€
B5ZF0-ZGM3	u	Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i fixacions mecàniques	50,00000	€
B5ZF0-ZMA3	m	Minvell amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques	15,50000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B5ZF2-0OOM	m	Peça per a acroteri lateral en pendent, amb muntants cada 80 cm, d'alçària variable, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs	19,09000	€
B5ZJ0-H4YU	m	Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	17,24000	€
B5ZJ1-H4YV	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	6,32000	€
B5ZZ3-1KBN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc	2,63000	€
B5ZZB-131G	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	0,24000	€
B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm	0,32000	€
B616-1PFJZ	u	Material paleteria	535,00000	€
B61Z-H6B0	m	Tub semipermeable per a injecció de resines	14,72000	€
B630-ZTAA	k	Tubular en perfil galvanitzat, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antifosfatant	2,50000	€
B630-ZXAA	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix	45,00000	€
B640-0KVH	u	Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut	16,99000	€
B641-0KVP	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut	7,43000	€
B641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn.	40,00000	€
B642-0KVM	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut	169,60000	€
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,73000	€
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,06000	€
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,09000	€
B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	4,70000	€
B756-1ZSTO	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	35,00000	€
B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	10,39000	€
B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,56000	€
B775-0KR5	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,33000	€
B787-AZRTD	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	30,00000	€
B7C12-0KMW	kg	Escumant per a formigó cel·lular	2,39000	€
B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	1,87000	€
B7C25-1857	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte	6,86000	€
B7C93-0IWM	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	8,17000	€
B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	4,80000	€
B7C93-0IX4	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	10,87000	€
B7C93-0IX7	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W	22,85000	€
B7CE0-ZMRJ	m2	Increment per col·locar una xarxa antivandàlica de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de de 200 g/m2 embeguda.	2,00000	€
B7CZ2-0IR8	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	0,53000	€
B7CZ2-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	0,37000	€
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
B7J4-0GSI	dm3	Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra	25,52000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,00000	€
B7J6-ZGSL	m	Juntes elàstiques de gran desplaçament, formades per junta de llana de roca de 50mm, 143 k/m3, estampida i una capa de 10 mm de resina intumescenta Proseal S. Sistema certificat.	15,00000	€
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,52000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	26,68000	€
B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	0,99000	€
B7Z5-2HJ9	m	Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs	23,00000	€
B810-0P3P	m	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	4,51000	€
B811-1ZWK	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs	267,87000	€
B811-1ZWS	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	45,60000	€
B811-1ZYY	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	90,26000	€
B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,72000	€
B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,91000	€
B84A-0P40	m2	Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 600x600 mm amb cantells engalzats, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0	5,97000	€
B84C-33PI	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	37,30000	€
B84F-2LLR	m2	Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb làmina d'alumini amb acabat de vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma, de 1200x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.3 a 0.55 1 segons, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1	20,45000	€
B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	21,70000	€
B84M-2I91	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	57,52000	€
B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	46,02000	€
B881-0OZR	kg	Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada	1,90000	€
B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	106,96000	€
B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	93,06000	€
B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	104,28000	€
B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	9,07000	€
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	14,80000	€
B891-0P07	l	Esmalte a base de aceites vegetales	28,46000	€
B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	8,91000	€
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	3,71000	€
B896-HYC4	kg	Pintura al silicato, para exteriores	14,45000	€
B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	10,71000	€
B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	14,12000	€
B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	11,26000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B896-HYJB	kg	Pintura a la calç	0,84000	€
B896-HYJV	kg	Pintura sintètica, per a exteriors	7,69000	€
B896-HYLB	kg	Pintura de zinc	9,33000	€
B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	10,45000	€
B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	12,06000	€
B8A0-2J0D	l	Lasur al silicat, hidròfug	33,18000	€
B8A0-2J0F	l	Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	18,39000	€
B8K2-13CN	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs	87,72000	€
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	23,33000	€
B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	22,31000	€
B8Z6-0P2Q	l	Imprimación antioxidante a base de aceites y resinas vegetales	32,05000	€
B8ZA-0P1S	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	2,20000	€
B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,39000	€
B8ZL-12YC	kg	Pulpa de paper	2,10000	€
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,69000	€
B9B4-ZTPB	m	Junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues	12,50000	€
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	1,05000	€
B9D5-1ZPH0	m2	Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com	60,00000	€
B9U4-H6EL	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	2,26000	€
B9U8-0JAJ	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària	4,78000	€
BAB3-ZPAE	m	Passamà amb motllura a ambdós costats,	90,20000	€
BAF1-ZU7V	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,7 a 3,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	270,00000	€
BAF1-ZU7X	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	275,00000	€
BAF1-ZU8T	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	250,00000	€
BAF4-ZR3G	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,10 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	305,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAF4-ZR7R	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	255,00000	€
BAF4-ZRKF	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,65 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	265,00000	€
BAF4-ZRKY	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	260,00000	€
BAF4-ZROX	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	285,00000	€
BAF4-ZROZ	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,25 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	275,00000	€
BAF4-ZRR3	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,20 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	300,00000	€
BAF4-ZRS5	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 2,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	275,00000	€
BAF6-1V4O	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral a triar per la DF, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	108,14000	€
BAF6-1VAU	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral a triar per la DF, , amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	133,27000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAF6-1VC1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	132,50000	€
BAF6-ZFAR	m	Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a triar, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament.	95,00000	€
BAF6-ZFAT	m2	Tancament de buit amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a triar, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Interiorment dispondrà d'un tauler per donar-li resistència.	115,00000	€
BAF6-ZPTG	m2	Premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	10,00000	€
BAF6-ZVDP	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,8 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	140,00000	€
BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	198,22000	€
BAF6-ZVE1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	165,00000	€
BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	5,58000	€
BAQ3-0Y3X	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	395,92000	€
BAQSZRS9	u	Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cunyes de fusta i batents on calgui, barretes i galzes per a vidre.	65,00000	€
BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	49,43000	€
BAVC-0Z7R	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	82,22000	€
BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	59,40000	€
BB33-H5I7	m2	Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm	103,44000	€
BB33-ZRMA	m2	de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits.	30,00000	€
BB33-ZRRA	m2	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm.	75,00000	€
BB92ZL2D	u	Rètol indicatiu de dependències SIA i Braille amb lletres retallades d'alumini anoditzat. h=80mm, col·locat	45,00000	€
BBB9-0R6S	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut	15,26000	€
BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	25,82000	€
BC11-ZT13	M2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	135,00000	€
BC11-ZT83	M2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de	125,00000	€

BC11-ZT83 UNE-EN 12600 cambra d'aire de 12 mm 16/06/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC		
BC11-ZT84	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	147,00000	€
BC12-ZUTC	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 25 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	74,35000	€
BC18-0TLN	m2	Vidrio impreso armado incoloro de espesor 6 a 7 mm	25,24000	€
BD11-H4Y5	u	Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm	2,45000	€
BD11-H4Y7	u	Brida de chapa de acero galvanizado zincado para tubo de zinc-titanio de diámetro nominal 120 mm	1,14000	€
BD18-H6AE	m	Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix	10,39000	€
BD18-H6AG	m	Tubo de chapa de zinc-titanio con unión longitudinal plegada, de diámetro nominal 120 mm y de 0,6 mm de espesor	9,30000	€
BD1A-1NEN	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,52000	€
BDW1-1C2S	u	Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix	15,59000	€
BDW1-1C2T	u	Accesorio para bajante de tubo de zinc titanio de DN 120 mm y 0,6 mm de espesor	14,20000	€
BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,71000	€
BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000	€
BDY1-0LMI	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix	1,33000	€
BDY1-0LMJ	u	Elemento de montaje para bajante de tubo de plancha de zinc-titanio de DN 120 mm y 0,6 mm de espesor	1,22000	€
BE41-0O1C	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits.	3,38000	€
BE421-0O46	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.	3,80000	€
BE421-0O48	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.	4,43000	€
BE421-0O4P	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm.	9,43000	€
BE51-17XD	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812.	7,51000	€
BE60-34DM	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	6,20000	€
BEC1-1GSE	u	REB/EC-V-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	6.612,40000	€
BEC1-1GSK	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	7.420,95000	€
BEC1-1GSKA	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	6.600,00000	€
BEC1Z-1GSE	u	REB/EC-H-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	5.849,40000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BED2Z-34OH-1	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 12,1 kW i potència calorífica de 14,2kW, EER aproximat de 2,84 i COP aproximat de 4,00, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,26kW i en calor 3,03kW, alimentació eléctrica trifásica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0	3.997,70000	€
BED2Z-34OH-2	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22 kW i potència calorífica de 25kW, EER aproximat de 4,2 i COP aproximat de 4,4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: Daikin o equivalent Mod: RXYQ8U	5.258,40000	€
BED2Z-34OH-3	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22 kW i potència calorífica de 25kW, EER aproximat de 4,2 i COP aproximat de 4,4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: Daikin o equivalent Mod: RXYQ8U	5.997,60000	€
BED4-15J0	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 7,1/8,0 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 32 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU24GTBB4	1.267,70000	€
BED4-15J8	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,6/4 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU12GTRB4	952,00000	€
BED4-15JX	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 10 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GTRB4	845,60000	€
BED4-15K1	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 14 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32.	913,50000	€
BED7-15I8	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5/5 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 23 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU15GSJC4	742,70000	€
BED7-15IA	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2/2,5 kW de potència térmica en fred/calor, de 12 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU07GSJC4	637,70000	€
BED7-15IB	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 13 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU09GSJC4	672,70000	€
BED7-15ID	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 1,6/1,8 kW de potència térmica en fred/calor, de 11 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32.	600,60000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GSJC4		
BEKI-H5QI	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	121,14000	€
BEKJ-0MF6	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	19,62000	€
BEKJ-0MFH	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	13,11000	€
BEKJ-0MFL	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment.	10,25000	€
BEKJ-0MFP	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	8,67000	€
BEKJ-0MG1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	10,84000	€
BEKL-0MKF	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 700x100 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment.	40,00000	€
BEP6-20LF	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	32,10000	€
BEU5-2A5I	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar.	145,60000	€
BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,71000	€
BEV2Z-2152-1	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic.	135,80000	€
BEV2Z-2152-2	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic	147,70000	€
BEV6-H6E7	u	Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30ºC, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas térmicas amb servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o 4 tubs	2.352,70000	€
BEVF-H593	u	Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. Selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge	151,20000	€
BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre.	5,19000	€
BEW1-0OWZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	5,62000	€
BEW1-0OX2	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre.	7,57000	€
BEW2-FG88	u	Suport estàndard per conducte rectangular llana aïllant, preu alt.	5,39000	€
BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt.	0,26000	€
BF50-34UL	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure	80,50000	€
BF50-34V2	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure	112,70000	€
BF54-1JXU	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	3,54000	€
BF54-1JXV	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	5,98000	€
BF54-1JXW	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1	1,36000	€
BF54-1JXX	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	16,24000	€
BF54-1JXY	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	20,06000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BF54-1JXZ	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1	2,77000	€
BFQ0-0DBD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	0,89000	€
BFQ0-0DBF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	0,20000	€
BFQ0-0DBY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	1,59000	€
BFQ0-0DC0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	1,77000	€
BFQ0-0DFF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	1,35000	€
BFQ0-0DIA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	0,16000	€
BFW1Z120	u	Accessori per a tubs	267,50000	€
BFWD-2HKO	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	4,15000	€
BFWD-2HKR	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	2,55000	€
BFWD-2HKU	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	3,04000	€
BFWD-2HKV	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	2,51000	€
BFWD-2HKW	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	4,21000	€
BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	2,57000	€
BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix.	0,05000	€
BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix.	0,09000	€
BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	3,19000	€
BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	1,87000	€
BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	2,97000	€
BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,25000	€
BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,27000	€
BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	2,57000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	5,34000	€
BG12Z004A	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta baixa, amb referència SQ_PB, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	5.947,00000	€
BG12Z004B	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	6.743,00000	€
BG12Z004C	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	6.951,00000	€
BG19-0BZ5	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i per a muntar superficialment	38,50000	€
BG23-2IYG	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 400x60 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1.	13,24000	€
BG2C-2YF4	m	Envà separador per a canal, sense halògens, de 40 mm	2,78000	€
BG2DD8D0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	9,82000	€
BG2P-1KUY	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,12000	€
BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,43000	€
BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,79000	€
BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,05000	€
BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,41000	€
BG2Q-1KT6	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,09000	€
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,49000	€
BG311JSS	u	Subministrament muntatge i connexionat de Subquadre QFV estanc IP-55 equipat amb els aparells de protecció i maniobrab segons esquema de la instal·lació de fotovoltaica, incloent petit material auxiliar de sopotació, senyalització de circuits i línies. Totalment instal·lat i funcionant	2.198,02000	€
BG31F150	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,67000	€
BG31F160	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,35000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG31JSS1	m	Suministro e instalación de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), clase CPR tipo Csa-S1B, d1, a1, de sección 6x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, instalado en tubo o canal.	0,94000	€
BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	3,08000	€
BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	7,98000	€
BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	6,80000	€
BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	9,15000	€
BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	4,75000	€
BG33-G2ZQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	13,38000	€
BG33-G304	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	16,96000	€
BG33-G307	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	8,71000	€
BG33-G309	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	24,00000	€
BG33-G30B	m	Cablejat instal·lació interior	15,67000	€
BG33-HEBM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut	2,74000	€
BG49-18UC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	37,61000	€
BG49-Z2PA	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	63,00000	€
BG4J-0AAT	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm	8,13000	€
BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	92,62000	€
BG4L-09YH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2	28,28000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN		
BG61-1OGT	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a muntar superficialment.	21,01000	€
BG69-1NNW	u	Commutador per a encastar, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà.	3,72000	€
BG69-1NR9	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	3,69000	€
BG6G-1NWZ	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa.	4,01000	€
BG6G-1NX8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa.	3,77000	€
BG6G-1NXF	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà	4,41000	€
BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	7,88000	€
BG70-1O9A	u	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	54,41000	€
BGC5-2N1D	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 90 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19´´.	4.410,00000	€
BGD12JS2	u	Monitorització del sistema fotovoltaic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda d'irradiació solar, a través del sistema BSM de l'edifici (TREND Q-VISION) Totalment instal·lat i funcionant.	1.624,13000	€
BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	19,30000	€
BGE1N33X	u	Equip de connexió i protecció de 1 string de 15 panells fotovoltaics de possibles sobretensions i sobreintensitats, amb un interruptor de tall a Càrrega de 40 A , que permet tallar la línia del grup de panells i així realitzar tasques correctives o preventives en aquesta zona, amb fusibles (1000 Vdc), que protegeixen els 2 pols (+ i -) de possibles sobreintensitats, amb protectors de sobretensió, Característiques particulars:Enolvente UNINTER (doble aïllament)Grau de protecció IP55 s / n UNE 20324 / IEC 60529IK09 (10 Juliols) s / n EN 50102 / IEC 62262Interruptor de Seccionament per 900-1000VdcProtector Sobretensions amb descarregador de 40 kA de descàrrega.Bases Fusibles fins 10A - 900-1000 Vdc. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge i connexionat. CAHORS referencia UNF1-32-40A-3S-CIL10-ST o equivalent Totalment instal·lat i funcionant.	260,00000	€
BGE22Q2Z	u	Controlador dinámico de potencia por desplazamiento del punto de trabajo del campo solar, que permite regular el nivel de generación de un Subministrament de sensor d'irradiació i temperatura, format per celula monocristalina de silici, allotjat en carcassa d'alumini, protecció IP 65, rang de Temperatura -20ºC a 70ºC alimentació i comunicació per RS485, consum 80 mA, rang irradiació + - 5% (0W / m2 fins a 1400 w / m2), temperatura de la cèl·lula + - 1K (-20ºC fins a 70 ºC) / + - 2K (-40ºC to + 85ºC). Inclòs material auxiliar per al connexionat amb l'equip de monitoratge. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge, connexionat i subministrament de cable de dades entre equip inversor i equip de monitoratge. Totalment instal·lat, programat i funcionant.	518,48000	€
BGE2JS97	u	Controlador Dinàmic de Potència Smart Logger 3000A de Huawei o equivalent, que permet regular el nivell de generació d´´un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l´´usuari. A les instal·lacions trifàsiques, el Smart Logger 3000A permet monitoritzar les instal·lacions de plaques solars per a l'autoconsum de diversos inversors en paral·lel a la mateixa planta i poder-los monitoritzar de manera conjunta, registrant la producció d'energia fotovoltaica, el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica.	531,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		La comesa d'aquest Huawei SmartLogger 3000A és enviar al portal del fabricant la informació registrada per l'inversor per poder monitoritzar la planta solar. Per això incorpora les interfícies de comunicació següents: - Port Ethernet. - Connectivitat Wifi. - Connectivitat 2G/3G/4G (Sim per compte del client) D'altra banda, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 connexions RS485, modbus i també senyals analògics i digitals per si es vol fer servir un PLC o sistema de integració SCADA, bsm, etc. Totalment instal·lat, programat i funcionant.		
BGE2-11Y7P	u	Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 7kW, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural.	1.123,86000	€
BGE4-J0UW	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 600 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials.	125,00000	€
BGEA-J0TK	u	Sonda de meteorològica digital per a instal·lacions fotovoltaiques composada per, sonda de temperatura ambient, rang de - 40 a 90 ºC, sonda de temperatura de mòdul, rang de mesura -40 a 150 ºC, sensor d'irradiància de cel·la monocristal·lina, rang de mesura de 0 W/m2 a 1.500 W/m, amb sortida RS-485 de 2 fils i protocol Modbus RTU, grau de protecció IP65, alimentació en 12-24 V corrent continu	629,00000	€
BGEQA-14FHB	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, per a col·locar sobre coberta plana no perforable i subjectar amb llasts de formigó	95,00000	€
BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	6,14000	€
BGW1A000Z	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	75,00000	€
BGW1A000Z2	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	80,00000	€
BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,67000	€
BGW7-20NA	u	Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic	9,10000	€
BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,44000	€
BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,46000	€
BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,48000	€
BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,44000	€
BGWD-0AS5	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric	0,32000	€
BGWG-MBMZ	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	3,31000	€
BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,24000	€
BH12-2XRS	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, no regulable, per a muntar superficialment.	45,00000	€
BH20-2LTEZ	u	Llumenera decorativa encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 16,7 W de potència, òptica d'alumini acabat en blanc amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 130 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini, encastat.	40,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BH64-2IG5	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 400 a 440 lm, 1 h d'autonomia, preu alt.	86,00000	€
BL21ZLVP	u	Suplement lateral de cabina de vidre	1.200,00000	€
BL30-2EGL	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable.	35.000,00000	€
BL31-2FHN	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 u parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	935,30000	€
BLB9ZCVA	u	Suplement porta automàtica vidre en cabina	1.280,00000	€
BLB9ZPVP	u	Suplement porta automàtica vidre en planta	1.500,00000	€
BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	49,27000	€
BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	44,85000	€
BMS0-1JZX	u	Rótulo señalización salida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva	3,70000	€
BMS0-1K0E	u	Rótulo señalización salida de emergencia, rectangular, de 420x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4	29,68000	€
BMS0-1K0Z	u	Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva	3,84000	€
BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,37000	€
BOAP-ZPAA	u	Vareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb fins a 300 mm de llargària	5,50000	€
BOCHI-ZAAA	m2	Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera.	58,00000	€
BOCHI-ZFZA	m2	Panell vertical tipus coberta de xapa de zinc VM plus, quarts-antracita, de 0.82 mm, col·locada amb clips sobre làmina drenant de 5 mm de relleu, amb dos reenfonsats laterals i forats per a ventilació. Muntatge encotillada amb juntes horitzontals cada 3000 mmm aprox. incl. part propor. de peces especials, recobriments, etc.	70,00000	€
BOCU1-ZKMY	m2	Panell sandvitx encadellat a les quatre cares THERMOCHIP ROOF-PLUS TAH60, format per tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix en la cara exterior amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, nucli de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i tauler d'avet de 10 mm de gruix en la cara interior	75,00000	€
BOCUA-ZBWP	m2	Tauler de contraplacat fenòlic, apalcat d epollancre, de 19 mm de gruix.	30,00000	€
BP44-1A3S	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,67000	€
BP45-IRL3	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575	0,21000	€
BP73Y214	u	Base estanca amb caputxó, grau de protecció IP-67, per a connectors del tipus RJ45, per a muntar semiencastada	4,92000	€
BP74-1AM0	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19*, de 12 unitats d'alçada, de 600x400 mm (amplada x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau.	478,93000	€
BP7K-1O4K	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	31,17000	€
BP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 u d'alçària, amb organitzador de cables	189,68000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BPAUJ999A	u	Legalització de les instal·lacions següents davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradores: SOLAR FOTOVOLTAICA. Redacció de projectes de legalització, visats, taxes administratives i gestió dels expedients. Inclosa la redacció del pla d'autoprotecció i emergència de l'edifici per presentar-lo a l'ajuntament i la certificació energètica de l'edifici acabat per entitat col·laboradora.	2.249,39000	€
BPG1A-ZCGBT	u	Subministrament i col·locació de Quadre General de Baixa Tensió, amb referència QGBT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	11.480,00000	€
BQB3-ZPAA	U	Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675	240,40000	€
BQB3-ZPAB	U	Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	330,60000	€
BQB3-ZPAC	U	Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals.	1.142,00000	€
BQB3-ZPAD	U	Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	40,00000	€
BQB3-ZPAF	U	Remats s/ pilars centrals.	150,50000	€
BQB3-ZPAG	U	Remats angle s/pilars cantonades.	180,40000	€
BQB3-ZPAH	m	Sòcol amb motllura a ambdós costats.	90,20000	€
BQB3-ZPAI	U	Retorns de sòcol sota pilars centrals.	150,50000	€
BQB3-ZPAJ	u	Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	180,40000	€
BQB3-ZPAK	U	Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20	280,50000	€
BQB3-ZPAL	U	Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	330,60000	€
BQB3-ZPMA	U	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	3.606,00000	€
BQB3-ZPMB	U	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	2.404,00000	€
BQB3-ZPMC	U	Construcció de 1 joc de 3 models i tres motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals.	2.525,00000	€
BQB3-ZPMD	U	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	3.000,00000	€
BQB3-ZPME	U	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats,	541,00000	€
BQB3-ZPMF	U	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals.	409,00000	€
BQB3-ZPMG	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades.	481,00000	€
BQB3-ZPMH	U	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats.	541,00000	€
BQB3-ZPMI	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals.	409,00000	€
BQB3-ZPMJ	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	481,00000	€
BQB3-ZPMK	U	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20.	722,00000	€
BQB3-ZPML	U	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	781,00000	€
BQLBCAA	u	Connexionat de control. Secció circuit 1,5 mm² .	20,91000	€
BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	115,36000	€
BQUA-ZRQL	U	Canon lloguera menjador tota l'obra	125,00000	€
BQUD-ZRQX	u	Canon lloguer tota l'obra mòdul sanitari	85,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BQUE-ZRBA	u	Amortització pref. vestidors	150,00000	€
PIBI5A515B70	kg	Mortero premezclado, bicomponente, de elevada ductilidad, a base de cal hidráulica (NHL) y Eco-Puzolana, de color claro, especialmente indicado para el refuerzo estructural armado de soportes de albañilería, y para la regularización de soportes de piedra, ladrillos y tufo, componente A en saco de 25 kg y componente B en saco de 5 kg, Planitop HDM Restauro de Mapei ref.2038125+2038205 CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espesor. APLICACIÓN: llana metálica lisa o proyección.	2,40000	€
PIBIC7550	kg	Mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, para el retacado de juntas y para recibir ladrillo, piedra o tufo en muros de albañilería ´´cara vista´´. Mape-Antique Allettamento de Mapei, ref.2AL345025(color tufo) COLORES DISPONIBLES: tufo, marfil, crema, tórtora, gris, rosa y barro. CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espesor). APLICACIÓN: a paleta.	0,71000	€
PIBJE2BH0	u	Fijación química para cargas estructurales y barras de refuerzo a base de resina de viniléster híbrida sin estireno. Certificado para barras roscadas, hierros de anclaje y cargas sísmicas C1. Mapefix VE SF de Mapei ref.1960091ES COLOR: gris. CONSUMO: en función del volumen a rellenar. APLICACIÓN: pistola.	15,23000	€
PIBM181120	kg	Aglomerante hidráulico filerizado, superfluido y resistente a las sales a base de cal y Eco-Puzolana para la consolidación mediante inyección, de estructuras de piedra, ladrillo y tufo. Saco de 20 kg, Mape-Antique I de Mapei ref.181120 CONSUMO: aprox. 1,40 kg/dm³ (de cavidad a rellenar). APLICACIÓN: inyección o por colada.	1,35000	€
PIBM238725	kg	Arena de cuarzo para utilizar como ´´carga´´ y/o ´´espolvoreo´´ para sistemas epoxídicos. Quarzo 1,2 de Mapei ref.238725	0,82000	€
PIBM7321107	kg	Estuco epoxídico bicomponente con tiempo de fraguado normal, de consistencia tixotrópica, para la regularización de las superficies de hormigón. MapeWrap 11 de Mapei ref.7321107 CONSUMO: 1,55 kg/m² por mm de espesor. APLICACIÓN: llana plana o dentada.	19,80000	€
PIBM7322006	kg	Resina epoxídica, bicomponente, superfluida, para la impregnación con el ´´sistema húmedo´´ de Mapewrap. Mapewrap 21 de Mapei, ref. 7322006 CONSUMO: en función del tipo de tejido y de la anchura. APLICACIÓN: manualmente o con máquina impregnadora.	33,00000	€
PIBM7324003	kg	Imprimación epoxídica bicomponente específica para el sistema Mapewrap. MapeWrap Primer 1 de Mapei ref.7324003 CONSUMO: 250-300 g/m². APLICACIÓN: brocha o rodillo.	30,80000	€
PIBM7327021	m	Malla de fibra de vidrio, tipo AR, resistente a los álcalis, con apresto especial, módulo elástico medio a tracción de 67 Gpa, 250 g/m2, paso de malla 21x21 mm, rollo de 20m x 88 cm, Mapegrid G 220 de Mapei ref.7327021	36,02000	€
PIBM73O30810	m	Cuerda de fibras de vidrio unidireccionales de módulo elástico 80.700 N/mm2, resistencia a tracción 2560 N/mm2 y 8 mm de diámetro, rollo de 10m, MapeWrap G Fiocco de Mapei ref.73O30810	15,30000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PREUS AUXILIARS D'ELEMENTS COMPOSTOS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**119,50000**	**€**
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,16000	=	27,16000	
				Subtotal:			27,16000	27,16000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,19000	=	1,53300	
				Subtotal:			1,53300	1,53300
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000	=	0,43600	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	22,31000	=	33,91120	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	147,87000	=	56,19060	
				Subtotal:			90,53780	90,53780
		DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,27160
		COST DIRECTE						119,50240
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**119,50240**
B07J-CVY8	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	**Rend.:**	**1,000**			**74,73000**	**€**
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
				Subtotal:			13,13500	13,13500
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,330	x	2,18000	=	0,71940	
B7C12-0KM	kg	Escumant per a formigó cel·lular	5,000	x	2,39000	=	11,95000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,330	x	147,87000	=	48,79710	
				Subtotal:			61,46650	61,46650
		DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,13135
		COST DIRECTE						74,73285
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**74,73285**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.:**	**1,000**		**107,48000**	**€**
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	27,16000 =	29,87600	
				Subtotal:		29,87600	29,87600
Maquinària							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,19000 =	1,31400	
				Subtotal:		1,31400	1,31400
Materials							
B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	2,18000 =	0,39240	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,50000 =	31,77500	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,72000 =	13,46800	
B055-0683	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	151,80000 =	30,36000	
				Subtotal:		75,99540	75,99540
Altres							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	29,87600 =	0,29876	
				Subtotal:		0,29876	0,29876
			COST DIRECTE				107,48416
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**107,48416**
D07F-0LSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**		**192,51000**	**€**
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,16000 =	27,16000	
				Subtotal:		27,16000	27,16000
Maquinària							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,19000 =	1,53300	
				Subtotal:		1,53300	1,53300
Materials							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000 =	0,43600	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	22,31000 =	33,91120	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	380,000	x	0,34000 =	129,20000	
				Subtotal:		163,54720	163,54720

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	27,16000	=	0,27160	
				Subtotal:			0,27160	0,27160
		COST DIRECTE						192,51180
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**192,51180**

D07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **182,55000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	27,16000	=	28,51800	
				Subtotal:			28,51800	28,51800
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,19000	=	1,58775	
				Subtotal:			1,58775	1,58775
Materials								
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	147,87000	=	56,19060	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000	x	0,34000	=	64,60000	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380	x	22,31000	=	30,78780	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000	=	0,43600	
				Subtotal:			152,01440	152,01440
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	28,51800	=	0,42777	
				Subtotal:			0,42777	0,42777
		COST DIRECTE						182,54792
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**182,54792**

D07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **102,87000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,16000	=	27,16000	
				Subtotal:			27,16000	27,16000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,19000	=	1,53300	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
					Subtotal:		1,53300	1,53300
Materials								
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	22,31000	=	36,36530	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	147,87000	=	36,96750	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000	=	0,43600	
					Subtotal:		73,76880	73,76880
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	27,16000	=	0,40740	
					Subtotal:		0,40740	0,40740
					COST DIRECTE			102,86920
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**102,86920**

D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**230,54000**	**€**
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	27,16000	=	28,51800	
					Subtotal:		28,51800	28,51800
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,19000	=	1,58775	
					Subtotal:		1,58775	1,58775
Materials								
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,34000	=	136,00000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000	=	0,43600	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	147,87000	=	29,57400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	22,31000	=	34,13430	
					Subtotal:		200,14430	200,14430
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	28,51800	=	0,28518	
					Subtotal:		0,28518	0,28518
					COST DIRECTE			230,53523
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**230,53523**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**		**129,10000**	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,16000 =	27,16000	
				Subtotal:		27,16000	27,16000
Maquinària							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,19000 =	1,53300	
				Subtotal:		1,53300	1,53300
Materials							
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450	x	147,87000 =	66,54150	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480	x	22,31000 =	33,01880	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000 =	0,43600	
				Subtotal:		99,99630	99,99630
Altres							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	27,16000 =	0,40740	
				Subtotal:		0,40740	0,40740
			COST DIRECTE				129,09670
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**129,09670**
D07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**		**97,93000**	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,16000 =	27,16000	
				Subtotal:		27,16000	27,16000
Maquinària							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,19000 =	1,53300	
				Subtotal:		1,53300	1,53300
Materials							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000 =	0,43600	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	x	22,31000 =	38,81940	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	147,87000 =	29,57400	
				Subtotal:		68,82940	68,82940
Altres							

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	27,16000	=	0,40740	
				Subtotal:			0,40740	0,40740
		COST DIRECTE						97,92980
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**97,92980**

D07K-0LR1 m3 Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 **Rend.: 1,000** **147,97000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	26,27000	=	26,27000	
				Subtotal:			26,27000	26,27000
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	2,18000	=	1,30800	
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,15000	=	120,00000	
				Subtotal:			121,30800	121,30800
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	26,27000	=	0,39405	
				Subtotal:			0,39405	0,39405
		COST DIRECTE						147,97205
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**147,97205**

D0B6-107E kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2 **Rend.: 1,000** **1,40000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000l	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	31,48000	=	0,15740	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	27,95000	=	0,13975	
				Subtotal:			0,29715	0,29715
Materials								
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,03000	=	1,08150	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102	x	2,03000	=	0,02071	
				Subtotal:			1,10221	1,10221
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	0,29700	=	0,00297	
				Subtotal:			0,00297	0,00297

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		COST DIRECTE		1,40233
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,40233**

D885-0ZM3 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc **Rend.: 1,000** **580,05000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
				Subtotal:			62,96000	62,96000
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,18000	=	0,43600	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	0,665	x	142,36000	=	94,66940	
B054-06DK	kg	Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs	555,000	x	0,76000	=	421,80000	
				Subtotal:			516,90540	516,90540
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,300	% s	62,96000	=	0,18888	
				Subtotal:			0,18888	0,18888
				COST DIRECTE				580,05428
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**580,05428**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS PARTIDES D'OBRA

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	**01.01.001**	u	A totes les partides estarà inclosa: - La utilització de tots els mitjans, mà dobra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vistiplau de la DF. - La part proporcional de: Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. Gestió de residus segons normativa vigent i mitjans auxiliars - La mà dobra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF. - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built. - Eliminació de restes, neteges parcial i final i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclòs contenidors per acumulació de runes i el seu transport. - Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. - La protecció de conductes i canonades mitjançant taps, tapes, etc. per evitar l'entrada de brutícia en el procés d'execució. Així com la imprimació de pintura antioxidant a les canonades, les soldadures necessàries, suport, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, protecció anti pluja, elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà in situ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen els ajuts corresponents a realitzar a tots els oficis.	**Rend.: 1,000**	**0,00 €**

COST DIRECTE		0,00000
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-2	E2AA02BR	u	Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes al col·legi professional corresponent i la presentació/tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels serveis territorials d'indústria – canal empresa i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents als que es realitzen. oficials per dur a terme la legalització de les instal·lacions.	Rend.:	1,000		2.575,00 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2AA2A	ut	Legalització d'instal·lacions de climatització i ventilació.	1,000	x	2.500,00000	=	2.500,00000	
						Subtotal:		2.500,00000	2.500,00000
								COST DIRECTE	2.500,00000
						3,00 %		GASTOS INDIRECTOS	75,00000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.575,00000**

P-3	E2AA02EL	u	Legalització de totes les instal·lacions elèctriques que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes al col·legi professional corresponent i la presentació/tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels serveis territorials d'indústria – canal empresa i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents per dur a terme la legalització de les instal·lacions.	Rend.:	1,000		2.935,50 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2AAEL	ut	Legalització de totes les instal·lacions elèctriques que es vegin afectades	1,000	x	2.850,00000	=	2.850,00000	
						Subtotal:		2.850,00000	2.850,00000
								COST DIRECTE	2.850,00000
						3,00 %		GASTOS INDIRECTOS	85,50000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.935,50000**

P-4	EG311JSJ	u	Subministrament muntatge i connexionat de Subquadre QFV estanc IP-55 equipat amb els aparells de protecció i maniobrab segons esquema de la instal·lació de fotovoltaica, incloent petit material auxiliar de sopotació, senyalització de circuits i línies. Totalment instal·lat i funcionant	Rend.:	1,000		2.453,55 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	3,000	/R x	27,91000	=	83,73000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	3,000	/R x	32,54000	=	97,62000	
						Subtotal:		181,35000	181,35000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BG311JSS	u	Subministrament muntatge i connexionat de Subquadre QFV estanc IP-55 equipat amb els aparells de protecció i maniobrab segons esquema de la instal·lació de fotovoltaica, incloent petit material auxiliar de sopotació, senyalització de circuits i línies. Totalment instal·lat i funcionant	1,000	x 2.198,02000 =	2.198,02000		
					Subtotal:	2.198,02000		2.198,02000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 181,35000 =	2,72025		
					Subtotal:	2,72025		2,72025
					COST DIRECTE			2.382,09025
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		71,46271
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.453,55296**

P-5 **EG31JSS1** m Suministro e instalación de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), clase CPR tipo Csa-S1B, d1, a1, de sección 6x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, instalado en tubo o canal. **Rend.: 1,000** **2,23** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	27,91000	=	0,55820	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	32,54000	=	0,65080	
					Subtotal:			1,20900	1,20900
Materials									
	BG31JSS1	m	Suministro e instalación de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), clase CPR tipo Csa-S1B, d1, a1, de sección 6x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, instalado en tubo o canal.	1,000	x	0,94000	=	0,94000	
					Subtotal:			0,94000	0,94000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,20933	=	0,01814	
					Subtotal:			0,01814	0,01814
					COST DIRECTE				2,16714
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			0,06501
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,23215**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-6	EGD12JS2	u	Monitorització del sistema fotovoltaic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda d'irradiació solar. Totalment instal·lat i funcionant.	Rend.: 1,000				2.052,04 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	6,000	/R x	32,54000	= 195,24000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	6,000	/R x	27,91000	= 167,46000	
					Subtotal:		362,70000	362,70000
Materials								
	BGD12JS2	u	Monitorització del sistema fotovoltaic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda d'irradiació solar, a través del sistema BSM de l'edifici (TREND Q-VISION) Totalment instal·lat i funcionant.	1,000	x	1.624,13000	= 1.624,13000	
					Subtotal:		1.624,13000	1.624,13000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	362,70000	= 5,44050	
					Subtotal:		5,44050	5,44050
				COST DIRECTE				1.992,27050
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		59,76812
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.052,03862**
P-7	EGE1N33X	u	Equip de connexió i protecció de 1 string de 15 panells fotovoltaics de possibles sobretensions i sobreintensitats, amb fusibles (1000 Vdc), que protegeixen els 2 pols (+ i -) de possibles sobreintensitats, amb protectors de sobretensió. Característiques particulars: Envolvent UNINTER vertical (doble aïllament) Grau de protecció IP55 s/n UNE 20324 / IEC 60529, IK09 (10 Juliols) s/n EN 50102 / IEC 62262 Protector Sobretensions amb descarregador. Bases Fusibles fins a 20A amb cartutxos de 20 A - 900-1000 Vdc. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge i connexionat. CAHORS Model UNVF1 referencia UNF1-32-3S-CIL 10-ST o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.	Rend.: 1,000				331,00 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	32,54000	= 32,54000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	27,91000	= 27,91000	
					Subtotal:		60,45000	60,45000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BGE1N33X	u	Equip de connexió i protecció de 1 string de 15 panells fotovoltaics de possibles sobretensions i sobreintensitats, amb un interruptor de tall a Càrrega de 40 A , que permet tallar la línia del grup de panells i així realitzar tasques correctives o preventives en aquesta zona, amb fusibles (1000 Vdc), que protegeixen els 2 pols (+ i -) de possibles sobreintensitats, amb protectors de sobretensió, Característiques particulars:Enolvente UNINTER (doble aïllament)Grau de protecció IP55 s / n UNE 20324 / IEC 60529IK09 (10 Juliols) s / n EN 50102 / IEC 62262Interruptor de Seccionament per 900-1000VdcProtector Sobretensions amb descarregador de 40 kA de descàrrega.Bases Fusibles fins 10A - 900-1000 Vdc. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge i connexionat. CAHORS referencia UNF1-32-40A-3S-CIL10-ST o equivalent Totalment instal·lat i funcionant.	1,000	x	260,00000	=	260,00000
					Subtotal:		260,00000	260,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	60,45000	=	0,90675
					Subtotal:		0,90675	0,90675
					COST DIRECTE			321,35675
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	9,64070
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**330,99745**

P-8 **EGE22Q2Z** u — Subministrament de sensor d'irradiació i temperatura model SEVEN de Huawei o equivalent segons tipus controlador. , format per celula monocristalina de silici, allotjat en carcassa d'alumini, protecció IP 65, rang de Temperatura -20ºC a 70ºC alimentació i comunicació per RS485, consum 80 mA, rang irradiació + - 5% (0W / m2 fins a 1400 w / m2), temperatura de la cèl·lula + - 1K (-20ºC fins a 70 ºC) / + - 2K (-40ºC to + 85ºC). Inclòs material auxiliar per al connexionat amb l'equip de monitoratge. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge, connexionat i subministrament de cable de dades entre equip inversor i equip de monitoratge i cable de dades entre equip de monitorització i el monitor de dades.

Totalment instal·lat, programat i funcionant.

Rend.: 1,000 **618,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,500	/R x	32,54000	=	48,81000	
	A013H000	h	Ajudant electricista.	1,500	/R x	21,27000	=	31,90500	
					Subtotal:			80,71500	80,71500
Materials									
	BGE22Q2Z	u	Controlador dinámico de potencia por desplazamiento del punto de trabajo del campo solar, que permite regular el nivel de generación de un Subministrament de sensor d'irradiació i temperatura, format per celula	1,000	x	518,48000	=	518,48000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			monocristalina de silici, allotjat en carcassa d'alumini, protecció IP 65, rang de Temperatura -20ºC a 70ºC alimentació i comunicació per RS485, consum 80 mA, rang irradiació + - 5% (0W / m2 fins a 1400 w / m2), temperatura de la cèl·lula + - 1K (-20ºC fins a 70 ºC) / + - 2K (-40ºC to + 85ºC). Inclòs material auxiliar per al connexionat amb l'equip de monitoratge. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge, connexionat i subministrament de cable de dades entre equip inversor i equip de monitoratge. Totalment instal·lat, programat i funcionant.					
						Subtotal:	518,48000	518,48000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	80,71500 =	0,80715	
						Subtotal:	0,80715	0,80715
						COST DIRECTE		600,00215
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	18,00006
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**618,00221**

P-9	**EGE2JS97**	u	Controlador Dinàmic de Potència Smart Logger 3000A de Huawei o equivalent segons Inversors, que permet regular el nivell de generació d´´un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l´´usuari. A les instal·lacions trifàsiques, el Smart Logger 3000A permet monitoritzar les instal·lacions de plaques solars per a l'autoconsum de diversos inversors en paral·lel a la mateixa planta i poder-los monitoritzar de manera conjunta, registrant la producció d'energia fotovoltaica, el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica. La comesa d'aquest Huawei SmartLogger 3000A és enviar al portal del fabricant la informació registrada per l'inversor per poder monitoritzar la planta solar. Per això incorpora les interfícies de comunicació següents: - Port Ethernet. - Connectivitat Wifi. - Connectivitat 2G/3G/4G (Sim per compte del client) D'altra banda, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 connexions RS485, modbus i també senyals analògics i digitals per si es vol fer servir un PLC o sistema de integració SCADA, bsm, etc. Totalment instal·lat, programat i funcionant.	**Rend.:**	**1,000**	**673,32**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	2,000	/R x	27,91000	=	55,82000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	2,000	/R x	32,54000	=	65,08000	
					Subtotal:			120,90000	120,90000
Materials									
	BGE2JS97	u	Controlador Dinàmic de Potència Smart Logger 3000A de Huawei o equivalent, que permet regular el nivell de generació d´´un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l´´usuari. A les instal·lacions trifàsiques, el Smart Logger 3000A permet monitoritzar les instal·lacions de plaques solars per a l'autoconsum de diversos inversors en paral·lel a la mateixa planta i poder-los monitoritzar de manera conjunta, registrant la producció d'energia fotovoltaica, el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica. La comesa d'aquest Huawei SmartLogger 3000A és enviar al portal del fabricant la informació registrada per l'inversor per poder monitoritzar la planta solar. Per això incorpora les interfícies de comunicació següents: - Port Ethernet. - Connectivitat Wifi. - Connectivitat 2G/3G/4G (Sim per compte del client) D'altra banda, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 connexions RS485, modbus i també senyals analògics i digitals per si es vol fer servir un PLC o sistema de integració SCADA, bsm, etc. Totalment instal·lat, programat i funcionant.	1,000	x	531,00000	=	531,00000	
					Subtotal:			531,00000	531,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	120,90000	=	1,81350	
					Subtotal:			1,81350	1,81350
									653,71350
			COST DIRECTE						
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			19,61141
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**673,32491**

P-10 **EP73Y214** u Base estanca amb caputxó, grau de protecció IP-67, per a connectors del tipus RJ45, semiencastada **Rend.: 1,000** **7,45 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	32,54000	=	2,27780	
					Subtotal:			2,27780	2,27780
Materials									
	BP73Y214	u	Base estanca amb caputxó, grau de protecció IP-67, per a connectors del tipus RJ45, per a muntar semiencastada	1,000	x	4,92000	=	4,92000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		4,92000	4,92000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 2,27800	=	0,03417	
					Subtotal:		0,03417	0,03417
					COST DIRECTE			7,23197
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,21696
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,44893**

P-11 **EP7Z1M58** u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament **Rend.: 1,000** **303,42** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x	32,54000	=	5,53180	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,500	/R x	27,95000	=	97,82500	
					Subtotal:			103,35680	103,35680
Materials									
	BP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	1,000	x	189,68000	=	189,68000	
					Subtotal:			189,68000	189,68000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	103,35667	=	1,55035	
					Subtotal:			1,55035	1,55035
					COST DIRECTE				294,58715
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			8,83761
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**303,42476**

P-12 **EQLBZ2091R** u Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une RZ1-K 0,6/1 kV, sota tub de material aïllant flexible/rígid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1. Completament instal·lat. (EQLBZ20a1) **Rend.: 1,000** **63,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,750	/R x	32,54000	=	24,40500	
	A013H000	h	Ajudant electricista.	0,750	/R x	21,27000	=	15,95250	
					Subtotal:			40,35750	40,35750
Materials									
	BQLBCAA	u	Connexionat de control. Secció circuit 1,5 mm² .	1,000	x	20,91000	=	20,91000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	20,91000		20,91000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	40,35733 =	0,60536		
					Subtotal:	0,60536		0,60536
					COST DIRECTE			61,87286
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,85619
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**63,72905**

P-13 **K2RA6310** m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de runa **Rend.: 1,000** **11,20** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa	1,000	x	10,87000 =	10,87000	
					Subtotal:		10,87000	10,87000
					COST DIRECTE			10,87000
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,32610
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,19610**

P-14 **KB92ZL20** u Panells informatius d'acer AISI 316L. SIA i Braille mesura mitja amb retolació vinílica adherida. **Rend.: 1,000** **71,65** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000 =	13,01600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	27,95000 =	11,18000	
					Subtotal:		24,19600	24,19600
Materials								
	BB92ZL2D	u	Rètol indicatiu de dependències SIA i Braille amb lletres retallades d'alumini anoditzat. h=80mm, col·locat	1,000	x	45,00000 =	45,00000	
					Subtotal:		45,00000	45,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s		24,19600 =	0,36294	
					Subtotal:		0,36294	0,36294
					COST DIRECTE			69,55894
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,08677
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**71,64571**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-15	P127-ZKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, inclòs el lloguer, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el càrrec de lloguer (20%) i la retirada posterior (20%). El preu inclou els elements escaients per poder desplaçar el tram superior per lliurar el ràfec o el balcó	Rend.:	1,000		38,38 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	32,54000	=	16,27000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,95000	=	5,59000	
			Subtotal:					21,86000	21,86000
Maquinària									
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,200	/R x	48,63000	=	9,72600	
			Subtotal:					9,72600	9,72600
Materials									
	B121-ZKZ1	u	Canon d'amortització de bastida pel període que sigui escaient en treballs de façana a més de 2 m. d'alcària.	1,000	x	5,35000	=	5,35000	
			Subtotal:					5,35000	5,35000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	21,86000	=	0,32790	
			Subtotal:					0,32790	0,32790
			COST DIRECTE						37,26390
			GASTOS INDIRECTOS			3,00 %			1,11792
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**38,38182**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-16	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	Rend.:	1,000		32,72 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1474-0XL3	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	1,000	x	31,77000	=	31,77000	
			Subtotal:					31,77000	31,77000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			31,77000
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,95310
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**32,72310**

P-17 **P1474-65MQ** u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques **Rend.: 1,000** **20,49** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1474-0XL2	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	1,000	x	19,89000	=	19,89000	
			Subtotal:					19,89000	19,89000

COST DIRECTE			19,89000
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,59670
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,48670**

P-18 **P1474-65MR** u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 **Rend.: 1,000** **10,01** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1474-0XKT	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1,000	x	9,72000	=	9,72000	
			Subtotal:					9,72000	9,72000

COST DIRECTE			9,72000
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,29160
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,01160**

P-19 **P1474-65MT** u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 **Rend.: 1,000** **74,94** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1474-0XKV	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	1,000	x	72,76000	=	72,76000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		72,76000	72,76000
				COST DIRECTE			72,76000
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,18280
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**74,94280**

P-20 **P1477-65LG** u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 **Rend.: 1,000** **6,84** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	1,000	x	6,64000	=	6,64000	
				Subtotal:				6,64000	6,64000
				COST DIRECTE					6,64000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			0,19920
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,83920**

P-21 **P147I-FIGE** u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC **Rend.: 1,000** **2,32** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147I-0XJT	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC	1,000	x	2,25000	=	2,25000	
				Subtotal:				2,25000	2,25000
				COST DIRECTE					2,25000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			0,06750
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,31750**

P-22 **P147L-EQDA** u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell **Rend.: 1,000** **1,74** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,000	x	1,69000	=	1,69000	
				Subtotal:				1,69000	1,69000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			1,69000
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,05070
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,74070**

P-23 **P147L-EQDB** u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 **Rend.: 1,000** **10,65** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	B147J-0XKG	u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	1,000	x	10,34000	=	10,34000	
				Subtotal:			10,34000	10,34000

COST DIRECTE			10,34000
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,31020
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,65020**

P-24 **P147L-EQDC** u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell **Rend.: 1,000** **1,53** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	B147J-0XKH	u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell	1,000	x	1,49000	=	1,49000	
				Subtotal:			1,49000	1,49000

COST DIRECTE			1,49000
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,04470
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,53470**

P-25 **P147L-EQDG** u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 **Rend.: 1,000** **3,42** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	B147J-0XKL	u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	1,000	x	3,32000	=	3,32000	
				Subtotal:			3,32000	3,32000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			3,32000
			GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,09960
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,41960**

P-26 P147M-EQDU u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420 **Rend.: 1,000** **36,63** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147M-19O	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420	1,000	x	35,56000	=	35,56000	
					Subtotal:			35,56000	35,56000
			COST DIRECTE						35,56000
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			1,06680
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**36,62680**

P-27 P147N-EPX2 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 **Rend.: 1,000** **12,14** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147N-0XK7	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	1,000	x	11,79000	=	11,79000	
					Subtotal:			11,79000	11,79000
			COST DIRECTE						11,79000
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			0,35370
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**12,14370**

P-28 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 **Rend.: 1,000** **0,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147O-0XK	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	1,000	x	0,74000	=	0,74000	
					Subtotal:			0,74000	0,74000
			COST DIRECTE						0,74000
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			0,02220
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**0,76220**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-29	P147Q-65M3	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	**Rend.:**	**1,000**		**12,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147Q-0XIU	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	1,000	x	11,77000	=	11,77000	
					Subtotal:			11,77000	11,77000
					COST DIRECTE				11,77000
					GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,35310
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,12310**

P-30	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	**Rend.:**	**1,000**		**2,93** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147R-0XL7	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	1,000	x	2,84000	=	2,84000	
					Subtotal:			2,84000	2,84000
					COST DIRECTE				2,84000
					GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,08520
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,92520**

P-31	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	**Rend.:**	**1,000**		**12,78** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147S-0XL8	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	1,000	x	12,41000	=	12,41000	
					Subtotal:			12,41000	12,41000
					COST DIRECTE				12,41000
					GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,37230
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,78230**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-32	P147V-65S7	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	Rend.: 1,000		20,10 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147V-0XK1	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	1,000	x	19,51000	=	19,51000	
					Subtotal:			19,51000	19,51000
							COST DIRECTE		19,51000
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		0,58530
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,09530**

P-33	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	Rend.: 1,000		0,26 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	1,000	x	0,25000	=	0,25000	
					Subtotal:			0,25000	0,25000
							COST DIRECTE		0,25000
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		0,00750
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,25750**

P-34	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	Rend.: 1,000		7,82 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	1,000	x	7,59000	=	7,59000	
					Subtotal:			7,59000	7,59000
							COST DIRECTE		7,59000
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		0,22770
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,81770**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-35	P147Z-FITJ	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	Rend.:	1,000		5,37 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147Z-0XI8	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	1,000	x	5,21000	=	5,21000	
					Subtotal:			5,21000	5,21000
				COST DIRECTE					5,21000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,15630
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,36630**

P-36	P147Z-FITL	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	Rend.:	1,000		7,01 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B147Z-0XIA	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	1,000	x	6,81000	=	6,81000	
					Subtotal:			6,81000	6,81000
				COST DIRECTE					6,81000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,20430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,01430**

P-37	P1481-EQEU	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	Rend.:	1,000		18,93 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1481-0NG2	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	1,000	x	18,38000	=	18,38000	
					Subtotal:			18,38000	18,38000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			18,38000
			GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,55140
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,93140**

P-38 **P1486-EQF1** u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 **Rend.: 1,000** **19,85** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1486-0NFR	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	1,000	x	19,27000	=	19,27000	
					Subtotal:			19,27000	19,27000
			COST DIRECTE						19,27000
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			0,57810
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,84810**

P-39 **P1487-EQE0** u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors **Rend.: 1,000** **13,32** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	1,000	x	12,93000	=	12,93000	
					Subtotal:			12,93000	12,93000
			COST DIRECTE						12,93000
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			0,38790
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**13,31790**

P-40 **P1487-EQE5** u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 **Rend.: 1,000** **24,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1487-0XM	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	1,000	x	23,93000	=	23,93000	
					Subtotal:			23,93000	23,93000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			23,93000
			GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,71790
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**24,64790**

P-41 **P148C-65OL** u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge **Rend.: 1,000** **6,62** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B148C-0NG	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge	1,000	x	6,43000	=	6,43000	
					Subtotal:			6,43000	6,43000
			COST DIRECTE						6,43000
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		0,19290
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**6,62290**

P-42 **P1510-35FE** u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina **Rend.: 1,000** **109,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	1,500	/R x	30,61000	=	45,91500	
	A01-FEPM	h	Ajudant per a seguretat i salut	1,500	/R x	27,18000	=	40,77000	
					Subtotal:			86,68500	86,68500
Maquinària									
	C207-00E2	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut	1,500	/R x	8,66000	=	12,99000	
					Subtotal:			12,99000	12,99000
Materials									
	B44Z-0M1K	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut	3,100	x	1,72000	=	5,33200	
					Subtotal:			5,33200	5,33200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	86,68533	=	1,30028	
					Subtotal:			1,30028	1,30028
			COST DIRECTE						106,30728
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		3,18922
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**109,49650**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-43	P1514-EQE8	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs	Rend.:	1,000			107,75 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750	/R x	31,48000	=	23,61000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,750	/R x	26,27000	=	19,70250	
					Subtotal:			43,31250	43,31250
Materials									
	B151H-19L	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, per a 50 usos	1,000	x	60,65000	=	60,65000	
					Subtotal:			60,65000	60,65000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	43,31267	=	0,64969	
					Subtotal:			0,64969	0,64969
								COST DIRECTE	104,61219
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	3,13837
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**107,75056**

P-44	P1516-EQFA	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs	Rend.:	3,000			3,12 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	26,27000	=	0,87567	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	31,48000	=	1,04933	
					Subtotal:			1,92500	1,92500
Materials									
	B15Z0-0MD	m	Corda de poliamida de 6 mm, per a seguretat i salut	0,800	x	0,16000	=	0,12800	
	B151A-19LN	m2	Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut	1,200	x	0,79000	=	0,94800	
					Subtotal:			1,07600	1,07600
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,92533	=	0,02888	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,02888	0,02888
			COST DIRECTE			3,02988
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,09090
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,12078**

P-45 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **19,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	26,27000	=	5,25400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200	/R x	31,48000	=	6,29600	
			Subtotal:					11,55000	11,55000
Materials									
	B1512-19LR	u	Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut	0,250	x	3,53000	=	0,88250	
	B151J-19LQ	u	Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut	0,250	x	20,97000	=	5,24250	
	B151L-0M3F	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos	3,000	x	0,20000	=	0,60000	
			Subtotal:					6,72500	6,72500
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	11,55000	=	0,17325	
			Subtotal:					0,17325	0,17325
			COST DIRECTE						18,44825
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				0,55345
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,00170**

P-46 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **7,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	31,48000	=	3,14800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	26,27000	=	2,62700	
			Subtotal:					5,77500	5,77500
Materials									
	B0A4-07OA	m	Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0	1,200	x	1,09000	=	1,30800	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		1,30800	1,30800
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,77533	=	0,08663	
						Subtotal:		0,08663	0,08663
				COST DIRECTE					7,16963
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,21509
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,38472**

P-47 **P151G-49AL** m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **13,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	31,48000	=	3,14800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	26,27000	=	2,62700	
						Subtotal:		5,77500	5,77500
Materials									
	B15Z0-0MD	m	Corda de poliamida de 16 mm, per a seguretat i salut	1,050	x	1,06000	=	1,11300	
	B1515-0MC	u	Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat	0,070	x	83,75000	=	5,86250	
						Subtotal:		6,97550	6,97550
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,77533	=	0,08663	
						Subtotal:		0,08663	0,08663
				COST DIRECTE					12,83713
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,38511
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**13,22224**

P-48 **P151I-65MA** m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **39,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,200	/R x	26,27000	=	31,52400	
						Subtotal:		31,52400	31,52400
Materials									
	B0DZ8-0F7S	u	Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut	5,000	x	0,13000	=	0,65000	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	13,000	x	0,45000	=	5,85000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		6,50000	6,50000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 31,52400	=	0,47286	
					Subtotal:		0,47286	0,47286
					COST DIRECTE			38,49686
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,15491
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**39,65177**

P-49 **P151U-EQF8** m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **15,93** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	31,48000	=	7,87000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	26,27000	=	6,56750	
					Subtotal:			14,43750	14,43750
Materials									
	B151L-0M3F	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos	1,600	x	0,20000	=	0,32000	
	B1510-19LT	u	Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut	0,400	x	1,24000	=	0,49600	
					Subtotal:			0,81600	0,81600
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	14,43733	=	0,21656	
					Subtotal:			0,21656	0,21656
					COST DIRECTE				15,47006
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			0,46410
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,93416**

P-50 **P151U-ZQF8** m2 Protecció amb xarxa de seguretat vertical en trams laterals en buits verticals de molta altura, viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, a l'estructura, i amb el desmuntatge inclós. **Rend.: 0,766** **20,55** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	31,48000	=	10,27415	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	26,27000	=	8,57376	
					Subtotal:			18,84791	18,84791
Materials									
	B151L-0M3F	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de	1,600	x	0,20000	=	0,32000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos					
	B1510-19LT	u	Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut	0,400	x	1,24000 =	0,49600	
					Subtotal:		0,81600	0,81600
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,84800 =	0,28272	
					Subtotal:		0,28272	0,28272
						COST DIRECTE		19,94663
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,59840
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,54503**

P-51 **P15Z0-67C7** h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions **Rend.: 2,000** **29,36** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	1,000	/R x	30,61000 =	15,30500	
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	25,55000 =	12,77500	
					Subtotal:		28,08000	28,08000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	28,08000 =	0,42120	
					Subtotal:		0,42120	0,42120
						COST DIRECTE		28,50120
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,85504
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,35624**

P-52 **P16C-67C8** u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones **Rend.: 2,000** **96,00** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	6,000	/R x	30,61000 =	91,83000	
					Subtotal:		91,83000	91,83000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	91,83000 =	1,37745	
					Subtotal:		1,37745	1,37745
						COST DIRECTE		93,20745
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	2,79622
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**96,00367**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-53	**P2140-4RRL**	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.:**	**1,000**			**27,46** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000 =	26,27000	
					Subtotal:		26,27000	26,27000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	26,27000 =	0,39405	
					Subtotal:		0,39405	0,39405
				COST DIRECTE				26,66405
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,79992
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,46397**
P-54	**P2140-4RRM**	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.:**	**1,000**			**27,46** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000 =	26,27000	
					Subtotal:		26,27000	26,27000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	26,27000 =	0,39405	
					Subtotal:		0,39405	0,39405
				COST DIRECTE				26,66405
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,79992
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,46397**
P-55	**P2141-I6N7**	u	Arrencada de persiana enrotllable de 3 a 8 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.:**	**1,000**			**16,90** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,280	/R x	31,48000 =	8,81440	
	A0D-0007	h	Manobre	0,280	/R x	26,27000 =	7,35560	
					Subtotal:		16,17000	16,17000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	16,17000 =	0,24255	
					Subtotal:		0,24255	0,24255

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			16,41255
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,49238
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16,90493**

P-56 **P2142-4RMJ** m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 0,500** **32,96** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	26,27000	=	31,52400	
			Subtotal:					31,52400	31,52400
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	31,52400	=	0,47286	
			Subtotal:					0,47286	0,47286

COST DIRECTE			31,99686
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,95991
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**32,95677**

P-57 **P2142-4RMS** m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **12,36** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	26,27000	=	11,82150	
			Subtotal:					11,82150	11,82150
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	11,82133	=	0,17732	
			Subtotal:					0,17732	0,17732

COST DIRECTE			11,99882
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,35996
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,35878**

P-58 **P2142-4RMX** m2 Repicat d'enguixat de parament vertical afectat per la humitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 0,200** **28,98** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	26,27000	=	27,58350	
			Subtotal:					27,58350	27,58350
Altres									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	27,58350	=	0,55167	
					Subtotal:			0,55167	0,55167
					COST DIRECTE				28,13517
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,84406
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**28,97923**

P-59 **P2142-4RN0** m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **15,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,570	/R x	26,27000	=	14,97390	
					Subtotal:			14,97390	14,97390
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	14,97400	=	0,29948	
					Subtotal:			0,29948	0,29948
					COST DIRECTE				15,27338
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,45820
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,73158**

P-60 **P2142-4RN9** m Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **5,49** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	26,27000	=	5,25400	
					Subtotal:			5,25400	5,25400
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,25400	=	0,07881	
					Subtotal:			0,07881	0,07881
					COST DIRECTE				5,33281
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,15998
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,49279**

P-61 **P2142-4RNA** m Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **5,52** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	26,27000	=	5,25400	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		5,25400	5,25400
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	5,25400 =	0,10508	
					Subtotal:		0,10508	0,10508
				COST DIRECTE				5,35908
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,16077
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,51985**

P-62 **P2142-ZRMS** m2 Repicament d'esquerdejat de morter de calç, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suporti al descobert, per al seu posterior revestiment, fins i tot neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega, amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Inclou el possible ataconat de forats o buits existents o generats durant el picat de l'esquerdejat.
Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat.
Retirada de residus a abocador.
Mesura tota la superfície en projecció sobre el pla teòric vertical, incloent-hi tots els elements de volum continguts, brancals i deduint buits.´´

Rend.: 0,700 **19,56** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	26,27000 =	16,88786	
					Subtotal:		16,88786	16,88786
Maquinària								
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,300	/R x	3,72000 =	1,59429	
					Subtotal:		1,59429	1,59429
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	16,88800 =	0,50664	
					Subtotal:		0,50664	0,50664
				COST DIRECTE				18,98879
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,56966
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**19,55845**

P-63 **P2142-ZRRS** m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 **11,75** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200	/R x	27,16000 =	5,43200	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,050	/R x	41,56000 =	2,07800	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	26,27000	=	2,62700	
					Subtotal:			10,13700	10,13700
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,100	/R x	4,42000	=	0,44200	
	C202-H4NH	h	Màquina de fregar amb disc de diamant	0,100	/R x	6,81000	=	0,68100	
					Subtotal:			1,12300	1,12300
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	10,13733	=	0,15206	
					Subtotal:			0,15206	0,15206
					COST DIRECTE				11,41206
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,34236
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,75442**

P-64 **P2142-ZTYL** m2 Enderroc parcial de fals sostre de plaques de guix estopades per passar un conducte d'aire d'amplària fins a 1 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 0,200** **28,98** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	26,27000	=	27,58350	
					Subtotal:			27,58350	27,58350
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	27,58350	=	0,55167	
					Subtotal:			0,55167	0,55167
					COST DIRECTE				28,13517
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,84406
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**28,97923**

P-65 **P2142-ZTYX** m2 Enderroc de fals sostre de plaques de guix estopades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 0,400** **14,49** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	26,27000	=	13,79175	
					Subtotal:			13,79175	13,79175
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	13,79200	=	0,27584	
					Subtotal:			0,27584	0,27584

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			14,06759
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,42203
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,48962**

P-66 **P2143-4RQW** m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **1,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,060	/R x	26,27000	=	1,57620	
			Subtotal:					1,57620	1,57620
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,57600	=	0,02364	
			Subtotal:					0,02364	0,02364

COST DIRECTE			1,59984
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,04800
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,64784**

P-67 **P214E-M990** m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **19,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,270	/R x	31,99000	=	8,63730	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,060	/R x	27,16000	=	1,62960	
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	26,27000	=	5,51670	
			Subtotal:					15,78360	15,78360
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,030	/R x	16,29000	=	0,48870	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,270	/R x	8,98000	=	2,42460	
			Subtotal:					2,91330	2,91330
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	15,78333	=	0,23675	
			Subtotal:					0,23675	0,23675

COST DIRECTE			18,93365
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,56801
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**19,50166**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-68	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				33,97 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	26,27000 =	10,50800	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,440	/R x	27,16000 =	11,95040	
					Subtotal:		22,45840	22,45840
Maquinària								
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729	/R x	90,53000 =	6,59964	
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,220	/R x	16,29000 =	3,58380	
					Subtotal:		10,18344	10,18344
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	22,45867 =	0,33688	
					Subtotal:		0,33688	0,33688
				COST DIRECTE				32,97872
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,98936
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**33,96808**
P-69	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				61,34 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	26,27000 =	10,50800	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,720	/R x	27,16000 =	19,55520	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,400	/R x	31,99000 =	12,79600	
					Subtotal:		42,85920	42,85920
Maquinària								
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,400	/R x	8,98000 =	3,59200	
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,360	/R x	16,29000 =	5,86440	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729	/R x	90,53000 =	6,59964	
					Subtotal:		16,05604	16,05604
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	42,85933 =	0,64289	
					Subtotal:		0,64289	0,64289
				COST DIRECTE				59,55813
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		1,78674
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**61,34487**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-70 **P214N-52TU** m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **24,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	26,27000	=	10,50800	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,190	/R x	27,16000	=	5,16040	
			Subtotal:					15,66840	15,66840
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,095	/R x	16,29000	=	1,54755	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729	/R x	90,53000	=	6,59964	
			Subtotal:					8,14719	8,14719
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	15,66867	=	0,23503	
			Subtotal:					0,23503	0,23503
			COST DIRECTE						24,05062
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		0,72152
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**24,77214**

P-71 **P214O-4RNY** m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 0,700** **111,57** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,350	/R x	31,99000	=	15,99500	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,16000	=	38,80000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,100	/R x	26,27000	=	41,28143	
			Subtotal:					96,07643	96,07643
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	1,000	/R x	4,42000	=	6,31429	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,350	/R x	8,98000	=	4,49000	
			Subtotal:					10,80429	10,80429
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	96,07667	=	1,44115	
			Subtotal:					1,44115	1,44115
			COST DIRECTE						108,32187
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		3,24966
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**111,57153**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P214O-4RO3	m3	Derribo de muro de mampostería, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	**Rend.:**	**1,000**			**219,71** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	8,000	/R x	26,27000 =	210,16000	
					Subtotal:		210,16000	210,16000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	210,16000 =	3,15240	
					Subtotal:		3,15240	3,15240
						COST DIRECTE		213,31240
						GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		6,39937
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**219,71177**
	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.:**	**1,000**			**175,08** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	6,375	/R x	26,27000 =	167,47125	
					Subtotal:		167,47125	167,47125
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	167,47133 =	2,51207	
					Subtotal:		2,51207	2,51207
						COST DIRECTE		169,98332
						GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		5,09950
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**175,08282**
P-72	**P214P-117JM**	m3	Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	**Rend.:**	**1,000**			**202,36** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	2,52525	/R x	26,27000 =	66,33832	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,835	/R x	27,16000 =	76,99860	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,420	/R x	31,99000 =	13,43580	
					Subtotal:		156,77272	156,77272
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,4175	/R x	16,29000 =	23,09108	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,420	/R x	8,98000 =	3,77160	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,17325	/R x	60,47000 =	10,47643	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		37,33911	37,33911
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 156,77267	=	2,35159	
					Subtotal:		2,35159	2,35159
					COST DIRECTE			196,46342
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		5,89390
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**202,35732**

P-73 **P214V-ZF0V** u Desmuntatge i posterio muntatge de la vidriera per substituir les pilars **Rend.: 1,000** **432,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	6,000	/R x	26,27000	=	157,62000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	3,000	/R x	27,16000	=	81,48000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	5,000	/R x	31,48000	=	157,40000	
					Subtotal:			396,50000	396,50000
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	4,000	/R x	4,42000	=	17,68000	
					Subtotal:			17,68000	17,68000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 396,50000		=	5,94750	
					Subtotal:			5,94750	5,94750
					COST DIRECTE				420,12750
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			12,60383
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**432,73133**

P-74 **P214V-ZFRA** m Desmuntatge controlat de totes les teules col·locades damunt del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, sense malmetre la vora de les teules restants de la teulada, amb mitjans manuals, conservació de les teules per la reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **54,37** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,500	/R x	26,27000	=	39,40500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	31,48000	=	4,72200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250	/R x	27,16000	=	6,79000	
					Subtotal:			50,91700	50,91700
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,250	/R x	4,42000	=	1,10500	
					Subtotal:			1,10500	1,10500

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	50,91733	=	0,76376	
					Subtotal:			0,76376	0,76376
				COST DIRECTE					52,78576
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,58357
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**54,36933**

P-75 **P214V-ZFRB** m Enderroc controlat del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, desmuntage previ de les teules que hi ha damunt, inclòs la estructura metàl·lica que hi ha l'interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **98,29** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	31,48000	=	4,72200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000	/R x	27,16000	=	54,32000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000	=	26,27000	
					Subtotal:			85,31200	85,31200
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	2,000	/R x	4,42000	=	8,84000	
					Subtotal:			8,84000	8,84000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	85,31200	=	1,27968	
					Subtotal:			1,27968	1,27968
				COST DIRECTE					95,43168
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,86295
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**98,29463**

P-76 **P214V-ZFSV** U Enderroc de l'envà de 5 o de 10 cm de 3 m de llargària i tota l'alçària, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. **Rend.: 1,000** **192,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,500	/R x	27,16000	=	67,90000	
	A0D-0007	h	Manobre	4,000	/R x	26,27000	=	105,08000	
					Subtotal:			172,98000	172,98000
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	2,500	/R x	4,42000	=	11,05000	
					Subtotal:			11,05000	11,05000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	172,98000	=	2,59470	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		2,59470	2,59470
			COST DIRECTE			186,62470
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		5,59874
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**192,22344**

P-77 **P214V-ZMAA** u Desmuntatge controlat de mènsula existent de 1,20 m d'alçària, amb eliminació de la parte encastada i buidat de l'encaix de fixació per col·locar la nova, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **51,62** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,16000	=	27,16000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	31,48000	=	4,72200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
			Subtotal:					45,01700	45,01700
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	1,000	/R x	4,42000	=	4,42000	
			Subtotal:					4,42000	4,42000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	45,01733	=	0,67526	
			Subtotal:					0,67526	0,67526
			COST DIRECTE						50,11226
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				1,50337
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**51,61563**

P-78 **P21G1-4RU1** m Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **3,84** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,140	/R x	26,27000	=	3,67780	
			Subtotal:					3,67780	3,67780
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,67800	=	0,05517	
			Subtotal:					0,05517	0,05517
			COST DIRECTE						3,73297
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				0,11199
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,84496**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-79	P21G1-W8ZB	m	Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària superior a 5 m, treballs verticals amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent	**Rend.:**	**1,000**			**29,60** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-W61H	h	Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	0,450	/R x	32,59000 =	14,66550	
	A0D-W61I	h	Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada	0,450	/R x	27,15000 =	12,21750	
					Subtotal:		26,88300	26,88300
Maquinària								
	CZ1R-WLR2	h	Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	0,450	/R x	1,85000 =	0,83250	
					Subtotal:		0,83250	0,83250
Materials								
	B019-HJD7	l	Líquid encapsulant per elements de fibrociment	0,050	x	6,26000 =	0,31300	
	B2RR-WLS2	m2	Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0,0004 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m	0,800	x	0,38000 =	0,30400	
					Subtotal:		0,61700	0,61700
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,40325
			COST DIRECTE					28,73575
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			0,86207
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**29,59782**
P-80	**P21G1-Z1F2**	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.	**Rend.:**	**4,000**			**379,32** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	2,000	/R x	32,54000 =	16,27000	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	2,500	/R x	27,91000 =	17,44375	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,500	/R x	32,54000 =	12,20250	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	3,000	/R x	27,91000 =	20,93250	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000	/R x	27,91000 =	6,97750	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,500	/R x	32,54000 =	12,20250	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,500	/R x	31,48000 =	11,80500	
					Subtotal:		97,83375	97,83375
Materials								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BFW1Z120	u	Accessori per a tubs	1,000	x	267,50000	=	267,50000	
			Subtotal:					267,50000	267,50000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,83367	=	2,93501	
			Subtotal:					2,93501	2,93501
			COST DIRECTE						368,26876
			GASTOS INDIRECTOS			3,00 %			11,04806
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**379,31682**

P-81 **P21G1-ZZF1** u Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc. afectades per l'àmbit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaients.
Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 **1.293,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	32,54000	=	130,16000	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	7,000	/R x	27,91000	=	195,37000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,000	/R x	31,48000	=	94,44000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,000	/R x	32,54000	=	130,16000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	2,000	/R x	27,91000	=	55,82000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000	/R x	27,91000	=	223,28000	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	4,000	/R x	32,54000	=	130,16000	
			Subtotal:					959,39000	959,39000
Materials									
	BFW1Z120	u	Accessori per a tubs	1,000	x	267,50000	=	267,50000	
			Subtotal:					267,50000	267,50000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	959,39000	=	28,78170	
			Subtotal:					28,78170	28,78170
			COST DIRECTE						1.255,67170
			GASTOS INDIRECTOS			3,00 %			37,67015
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.293,34185**

P-82 **P21G1-ZZZ1** u Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc. afectades per l'àmbit de les intervencions de l'obra a una sala tipus de superfície compresa entre 10 i 25 m2. Reposició posterior de les escaients.
Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 **712,86** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,000	/R x	32,54000 =	130,16000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,000	/R x	31,48000 =	62,96000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	32,54000 =	130,16000	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	32,54000 =	32,54000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	4,000	/R x	27,91000 =	111,64000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,000	/R x	27,91000 =	111,64000	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	1,000	/R x	27,91000 =	27,91000	
					Subtotal:		607,01000	607,01000
Materials								
	BFW1Z120	u	Accessori per a tubs	0,250	x	267,50000 =	66,87500	
					Subtotal:		66,87500	66,87500
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	607,01000 =	18,21030	
					Subtotal:		18,21030	18,21030
						COST DIRECTE		692,09530
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	20,76286
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**712,85816**

P-83 **P21Z-DESM** u Desmuntatge de línia elèctrica existent de derivació individual. **Rend.: 1,000** **272,15** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x	32,54000 =	260,32000	
					Subtotal:		260,32000	260,32000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	260,32000 =	3,90480	
					Subtotal:		3,90480	3,90480
						COST DIRECTE		264,22480
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	7,92674
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**272,15154**

P-84 **P21Z-ZESM** u Adequar el quadre per incorporar un nou interruptor **Rend.: 1,000** **34,02** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	32,54000 =	32,54000	
					Subtotal:		32,54000	32,54000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	32,54000 =	0,48810	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,48810	0,48810
			COST DIRECTE			33,02810
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,99084
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,01894**

P-85 **P22Z-DESM** u Desmuntatge de línia elèctrica aèria de 25 kV, separació del material desmuntat segons tipus i càrrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o abocament **Rend.: 1,000** **816,45** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	24,000	/R x	32,54000	=	780,96000	
			Subtotal:					780,96000	780,96000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	780,96000	=	11,71440	
			Subtotal:					11,71440	11,71440
			COST DIRECTE						792,67440
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				23,78023
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**816,45463**

P-86 **P231-ZTG8** u Col·locació i control de testimonis aplicats en parets i envans per controlar el moviment de les esquerdes existents. **Rend.: 1,000** **44,60** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,400	/R x	31,48000	=	12,59200	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	31,48000	=	3,14800	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000	=	26,27000	
			Subtotal:					42,01000	42,01000
Materials									
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,000	x	0,15000	=	0,45000	
			Subtotal:					0,45000	0,45000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	42,01000	=	0,84020	
			Subtotal:					0,84020	0,84020
			COST DIRECTE						43,30020
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				1,29901
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**44,59921**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-87	P2R5-DT42	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			20,16	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C1R1-00CZ	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x	19,57000 =	19,57000	
					Subtotal:		19,57000	19,57000
				COST DIRECTE				19,57000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,58710
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**20,15710**
	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			57,68	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,750	/R x	26,27000 =	19,70250	
					Subtotal:		19,70250	19,70250
Maquinària								
	C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x	36,10000 =	36,10000	
					Subtotal:		36,10000	36,10000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	19,70300 =	0,19703	
					Subtotal:		0,19703	0,19703
				COST DIRECTE				55,99953
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		1,67999
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**57,67952**
	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			12,36	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B2RA-28UO	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800	x	15,00000 =	12,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

	Subtotal:	12,00000	12,00000
COST DIRECTE			12,00000
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,36000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,36000**

P-88 **P2RA-10MPY** kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus **Rend.: 1,000** **0,28** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	B2RA-28VA	kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	1,000	x	0,27000	=	0,27000	
		Subtotal:					0,27000	0,27000
COST DIRECTE								0,27000
GASTOS INDIRECTOS					3,00 %			0,00810
COST EXECUCIÓ MATERIAL								**0,27810**

P-89 **P2RA-1ZMPY** U Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant. **Rend.: 1,000** **275,53** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
	B2RA-2ZMP	u Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant.	1,000	x	267,50000	=	267,50000	
		Subtotal:					267,50000	267,50000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			267,50000
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	8,02500
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**275,52500**

P-90 **P43F-4SSM** u Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi. Long a reparar +- 50 cm. Secció 35*38 **Rend.: 1,000** **310,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,700	/R x	31,48000	=	84,99600	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	1,500	/R x	28,17000	=	42,25500	
	A0D-0007	h	Manobre	1,500	/R x	26,27000	=	39,40500	
					Subtotal:			166,65600	166,65600
Maquinària									
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,450	/R x	1,69000	=	0,76050	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,450	/R x	4,56000	=	2,05200	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,300	/R x	3,76000	=	1,12800	
					Subtotal:			3,94050	3,94050
Materials									
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	22,50045	x	4,96000	=	111,60223	
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,172	x	23,50000	=	4,04200	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,0608	x	1,89000	=	0,11491	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,030	x	1,84000	=	0,05520	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 15 usos	1,19968	x	0,30000	=	0,35990	
	B420-12XX	m	Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de 25 mm	2,700	x	4,35000	=	11,74500	
					Subtotal:			127,91924	127,91924
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	166,65600	=	2,49984	
					Subtotal:			2,49984	2,49984

COST DIRECTE			301,01558
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	9,03047
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**310,04605**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-91	P43F-ZPSM	m	Tractament de manteniment de la fusta per a qualsevol secció de biga existent a l'obra, consistente en: Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits.	Rend.: 1,000		19,67	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200	/R x	27,16000	=	5,43200	
	A0F-ZRES	h	Oficial 1a restauración	0,300	/R x	29,09000	=	8,72700	
			Subtotal:					14,15900	14,15900
Materials									
	B434F-ZPS	m	Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits.	1,050	x	4,50000	=	4,72500	
			Subtotal:					4,72500	4,72500
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	14,15933	=	0,21239	
			Subtotal:					0,21239	0,21239
			COST DIRECTE						19,09639
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		0,57289
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,66928**

P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	Rend.: 0,700		3,16	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,018	/R x	31,99000	=	0,82260	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,010	/R x	27,95000	=	0,39929	
			Subtotal:					1,22189	1,22189
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,018	/R x	3,66000	=	0,09411	
			Subtotal:					0,09411	0,09411
Materials									
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a	1,000	x	1,73000	=	1,73000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant					
					Subtotal:		1,73000	1,73000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,22200 =	0,01833	
					Subtotal:		0,01833	0,01833
					COST DIRECTE			3,06433
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,09193
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,15626**
P-92	**P442-DG2O**	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**Rend.:**	**0,500**		**4,03**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013	/R x	27,95000 =	0,72670	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,023	/R x	31,99000 =	1,47154	
					Subtotal:		2,19824	2,19824
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023	/R x	3,66000 =	0,16836	
					Subtotal:		0,16836	0,16836
Materials								
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,49000 =	1,49000	
					Subtotal:		1,49000	1,49000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	2,19840 =	0,05496	
					Subtotal:		0,05496	0,05496
					COST DIRECTE			3,91156
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,11735
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,02891**
P-93	**P442-DG2P**	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**Rend.:**	**0,500**		**4,18**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,023	/R x	31,99000	=	1,47154	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013	/R x	27,95000	=	0,72670	
					Subtotal:			2,19824	2,19824
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023	/R x	3,66000	=	0,16836	
					Subtotal:			0,16836	0,16836
Materials									
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,64000	=	1,64000	
					Subtotal:			1,64000	1,64000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	2,19840	=	0,05496	
					Subtotal:			0,05496	0,05496
				COST DIRECTE					4,06156
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,12185
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4,18341**

P-94 **P446-ZPLS** k Placa d'acer Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 400*300*15 amb 10 ancoratges químics per a ancorara a paret d emaó, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura **Rend.: 1,000** **39,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	27,95000	=	11,18000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000	=	13,01600	
					Subtotal:			24,19600	24,19600
Materials									
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,000	x	1,73000	=	13,84000	
					Subtotal:			13,84000	13,84000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	24,19600	=	0,60490	
					Subtotal:			0,60490	0,60490

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			38,64090
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,15923
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**39,80013**

P-95 **P446-ZRBS** k Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes soldant a sota l'ala 1/2 IPN 140, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura **Rend.: 1,000** **8,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	27,95000	=	1,39750	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	32,54000	=	4,88100	
			Subtotal:					6,27850	6,27850
Materials									
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,050	x	1,73000	=	1,81650	
			Subtotal:					1,81650	1,81650
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	6,27840	=	0,15696	
			Subtotal:					0,15696	0,15696

COST DIRECTE		8,25196
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,24756
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,49952**

P-96 **P446-ZRCS** u Reparació element, suport de claraboia, que provoca una esquerda en la paret. Inclou descobrir-lo, substituir o sanejar-ho, segons l'estat. Soldant-ho, si s'escau, i passivant-ho en tots dos casos amb morters modificats específics, tipus Sika o d'altres de característiques equivalents a criteri de la DF. Recomposició del mur on està ancorat i segellats de l'esquerda existent, amb col·locació d'emmallat, recobert amb morter i acabat enguixat, pintat com la resta de la caixa d'escala. **Rend.: 1,000** **185,01** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500	/R x	31,97000	=	15,98500	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,500	/R x	27,95000	=	13,97500	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPA	h	Ayudante vidriero	0,030	/R x	23,93000	=	0,71790	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	28,06000	=	14,03000	
					Subtotal:			116,03790	116,03790
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,500	/R x	4,42000	=	2,21000	
					Subtotal:			2,21000	2,21000
Materials									
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	4,000	x	4,96000	=	19,84000	
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	3,000	x	1,73000	=	5,19000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,300	x	59,83000	=	17,94900	
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	1,000	x	8,91000	=	8,91000	
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	0,400	x	9,07000	=	3,62800	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,020	x	147,97205	=	2,95944	
					Subtotal:			58,47644	58,47644
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	116,03800	=	2,90095	
					Subtotal:			2,90095	2,90095
				COST DIRECTE					179,62529
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		5,38876
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**185,01405**

P-97 **P446-ZRFS** k Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes de fusta en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. **Rend.: 1,000** **5,75** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	27,95000	=	1,39750	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	32,54000	=	2,27780	
					Subtotal:			3,67530	3,67530
Materials									
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,050	x	1,73000	=	1,81650	
					Subtotal:			1,81650	1,81650

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	3,67520	= 0,09188	
					Subtotal:		0,09188	0,09188
					COST DIRECTE			5,58368
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,16751
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,75119**

P-98 **P446-ZRFW** u Estrabada horitzontal de la façana amb el forjat del sostre de la planta primera, col·locant una platina 60*10, soldada a totes les ales de les biguetes, amb un rodó D16 roscat inoxidable AISI 316L, amb placa AIsi 20*20 i doble famella per l'exterior. **Rend.: 1,000** **274,73** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	2,000	/R x	27,95000 =	55,90000	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	3,000	/R x	31,99000 =	95,97000	
					Subtotal:		151,87000	151,87000
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	2,000	/R x	3,66000 =	7,32000	
					Subtotal:		7,32000	7,32000
Materials								
	B4R0-0LRM	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	4,000	x	4,31000 =	17,24000	
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	50,000	x	1,73000 =	86,50000	
					Subtotal:		103,74000	103,74000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	151,87000 =	3,79675	
					Subtotal:		3,79675	3,79675
					COST DIRECTE			266,72675
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	8,00180
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**274,72855**

P-99 **P446-ZRTA** u Sostre per conducte de pujada del circuits hidràulics a coberta. Serà de xapa metàl·lica galvanitzada de 2 mm, d'acord amb el perfil dels plànols, amb goteró molt pronunciat i amb voladís molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior de la façana, s'acordarà amb la placa de formigó prefabricat existent, segellat amb massilla elàstica. Aquest element portarà una subestructura de ferro galvanitzat per la fixació i sustentació, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 6 verticals per **Rend.: 1,000** **337,86** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

encastar o ancorar amb 12 rodons D10. Es pintarà amb emprimació antifosfatant. Totes les soldadures i fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvànic. Mesures estimades orientatives aproximades 900*900, amb quatre plecs en sentit S-N més goteró perimetral de 50 mm. Totes les parts de la planxa tindran pendent per eliminar les aigües de pluja.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,500	/R x	28,06000	=	42,09000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	3,000	/R x	31,97000	=	95,91000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
					Subtotal:			166,87500	166,87500
Materials									
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	4,000	x	4,96000	=	19,84000	
	B630-ZTAA	k	Tubular en perfil galvanitzat, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antifosfatant	15,000	x	2,50000	=	37,50000	
	B630-ZXAA	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix	1,000	x	45,00000	=	45,00000	
	B4R0-0LRM	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	1,000	x	4,31000	=	4,31000	
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	8,000	x	6,29000	=	50,32000	
					Subtotal:			156,97000	156,97000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	166,87520	=	4,17188	
					Subtotal:			4,17188	4,17188
								COST DIRECTE	328,01688
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	9,84051
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**337,85739**

P-100 **P446-ZRTB** u SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI INICIAL AL TERRAT. **Rend.: 1,000** **558,38** **€**

Sostre de xapa metàl·lica galvanitzada de 2 mm, d'acord amb el perfil dels plànols, amb goteró molt pronunciat i amb voladís molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior de la façana, s'acordarà amb la placa de formigó prefabricat existent, segellat amb massilla elàstica. Aquest element portarà una subestructura de ferro galvanitzat per la fixació i sustentació, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 8 verticals per encastar o ancorar

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

amb 16 rodons D10. Es pintarà amb emprimació antifosfatant. Totes les soldadures i fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvànic. Mesures estimades orientatives aproximades 610*1300 més goteró perimetral de 50 mm, amb pendents per treure les aigües de pluja.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	2,000	/R x	28,06000	=	56,12000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	4,000	/R x	31,97000	=	127,88000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
					Subtotal:			212,87500	212,87500
Materials									
	B630-ZXAA	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix	2,000	x	45,00000	=	90,00000	
	B630-ZTAA	k	Tubular en perfil galvanitzat, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antifosfatant	45,000	x	2,50000	=	112,50000	
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	4,000	x	4,96000	=	19,84000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,300	x	59,83000	=	17,94900	
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	12,000	x	6,29000	=	75,48000	
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	3,000	x	1,73000	=	5,19000	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,020	x	147,97205	=	2,95944	
					Subtotal:			323,91844	323,91844
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	212,87520	=	5,32188	
					Subtotal:			5,32188	5,32188

COST DIRECTE			542,11532
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	16,26346
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**558,37878**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-101	P446-ZSRA	u	SUPORTS DELS RECUPERADORS D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DELS DOS EDIFICIS, COL·LOCATS AL TERRAT DAMUNT LA COBERTA DE GRAVA. Es tracta de fer una estructura metàl·lica flotant, damunt la grava de la coberta, en la que es fixaran els suports anti vibratoris dels recuperadors. Es fan uns elements que assegurin el repartiment de les càrregues almenys entre tres biguetes, que estan separades, 120 cm, intereix. Els treballs a realitzar són: 1 – Col·locació de sis plaques de neoprè anti vibratori o material equivalent a criteri de la DF, d'unes espessors de 15 a 20 mm i unes dimensions de 200*200 mm. Es col·locaran planes damunt la grava, anivellant-la per tal, recolzin les potes de l'estructura que es col·locarà damunt seu. 2 – Estructura de tubular metàl·lic galvanitzat, perfil 80*80*4, formant una graella de dos transversals units per dos longitudinals. Tots els perfils tindran els caps extrems tapats amb platina de 4 mm. Els dos perfils transversals seran en forma d'U invertida, amb una longitud total de 1400 mm amb tres potes verticals, de 100 mm d'alçària lliure. Els dos perfils longitudinals recolzaran damunt dels anteriors, separats en funció de la posició dels suports antivibratoris del model de recuperador que s'instal·li. La llargària serà de 1000 mm o superior. D'acord amb la posició dels elements de fixació dels suports esmentats.	**Rend.: 1,000**	**874,99 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	28,06000	=	14,03000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x	31,97000	=	31,97000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
					Subtotal:			74,87500	74,87500
Materials									
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	4,000	x	4,96000	=	19,84000	
	B630-ZTAA	k	Tubular en perfil galvanitzat, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antifosfatant	25,000	x	2,50000	=	62,50000	
	B4P8-0KX3	dm3	Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 1 a 2 dm3	8,000	x	42,64000	=	341,12000	
					Subtotal:			423,46000	423,46000
Partides d'obra									
	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	86,000	x	4,06156	=	349,29416	
					Subtotal:			349,29416	349,29416
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	74,87520	=	1,87188	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		1,87188	1,87188
			COST DIRECTE			849,50104
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		25,48503
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**874,98607**

P447-DMDF kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura — **Rend.: 1,000** — **5,28 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	31,99000	=	1,59950	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	27,95000	=	1,39750	
			Subtotal:					2,99700	2,99700
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050	/R x	3,66000	=	0,18300	
			Subtotal:					0,18300	0,18300
Materials									
	B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,90000	=	1,90000	
			Subtotal:					1,90000	1,90000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,99733	=	0,04496	
			Subtotal:					0,04496	0,04496
			COST DIRECTE						5,12496
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %					0,15375
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,27871**

P-102 **P447-ZST1** kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura — **Rend.: 1,000** — **5,28 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	27,95000	=	1,39750	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	31,99000	=	1,59950	
			Subtotal:					2,99700	2,99700

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050	/R x	3,66000	=	0,18300	
					Subtotal:			0,18300	0,18300
Materials									
	B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,90000	=	1,90000	
					Subtotal:			1,90000	1,90000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,99733	=	0,04496	
					Subtotal:			0,04496	0,04496
									5,12496
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,15375
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,27871**

P-103 **P447-ZST2** kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura en base de pilars. Inclos p.p. de barres d'ancoratge soldades a pletina. **Rend.: 1,000** **6,09** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	27,95000	=	1,39750	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	31,99000	=	1,59950	
					Subtotal:			2,99700	2,99700
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050	/R x	3,66000	=	0,18300	
					Subtotal:			0,18300	0,18300
Materials									
	B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,90000	=	1,90000	
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,765	x	1,03000	=	0,78795	
					Subtotal:			2,68795	2,68795
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,99733	=	0,04496	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,04496	0,04496
			COST DIRECTE			5,91291
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,17739
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,09030**

P-104 P44C-DP0V kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura **Rend.: 1,000** **3,03** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,020	/R x	31,99000	=	0,63980	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,020	/R x	27,95000	=	0,55900	
			Subtotal:					1,19880	1,19880
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,020	/R x	3,66000	=	0,07320	
			Subtotal:					0,07320	0,07320
Materials									
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,64000	=	1,64000	
			Subtotal:					1,64000	1,64000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	1,19880	=	0,02997	
			Subtotal:					0,02997	0,02997
			COST DIRECTE						2,94197
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %					0,08826
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,03023**

P-105 P44C-ZP0V kg Sòcol exempt de ferro, soldat a l'estructura del forjat , d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura **Rend.: 0,200** **8,39** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,020	/R x	31,99000	=	3,19900	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,020	/R x	27,95000	=	2,79500	
			Subtotal:					5,99400	5,99400
Maquinària									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,020	/R x	3,66000	=	0,36600	
					Subtotal:			0,36600	0,36600
Materials									
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,64000	=	1,64000	
					Subtotal:			1,64000	1,64000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	5,99400	=	0,14985	
					Subtotal:			0,14985	0,14985
				COST DIRECTE					8,14985
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,24450
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**8,39435**

P-106	P4520-Z76D	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**Rend.:**	**0,500**			**602,61**	**€**
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,264	/R x	26,27000	=	13,87056	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,066	/R x	31,48000	=	4,15536	
					Subtotal:			18,02592	18,02592
Maquinària									
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	1,250	/R x	180,78000	=	451,95000	
					Subtotal:			451,95000	451,95000
Materials									
	B06F2-LNL3	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,075	x	106,63000	=	114,62725	
					Subtotal:			114,62725	114,62725
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	18,02600	=	0,45065	
					Subtotal:			0,45065	0,45065
				COST DIRECTE					585,05382
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		17,55161
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**602,60543**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-107	P4599-TQ1V	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba	Rend.:	0,500			705,17 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,083	/R x	31,48000	=	5,22568	
	A0D-0007	h	Manobre	0,331	/R x	26,27000	=	17,39074	
					Subtotal:			22,61642	22,61642
Maquinària									
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	1,500	/R x	180,78000	=	542,34000	
					Subtotal:			542,34000	542,34000
Materials									
	B06F2-LVH	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	1,050	x	113,44000	=	119,11200	
					Subtotal:			119,11200	119,11200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	22,61640	=	0,56541	
					Subtotal:			0,56541	0,56541
								COST DIRECTE	684,63383
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	20,53901
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**705,17284**

P-108	P45C1-ZV2B	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	Rend.:	0,500			699,90 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,05391	/R x	31,48000	=	3,39417	
	A0D-0007	h	Manobre	0,248	/R x	26,27000	=	13,02992	
					Subtotal:			16,42409	16,42409
Maquinària									
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	1,500	/R x	180,78000	=	542,34000	
					Subtotal:			542,34000	542,34000
Materials									
	B06F2-LSYT	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	1,020	x	117,98000	=	120,33960	
					Subtotal:			120,33960	120,33960
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	16,42400	=	0,41060	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		0,41060	0,41060
				COST DIRECTE			679,51429
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		20,38543
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**699,89972**

P-109 P45G0-Z3ZR U Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment **Rend.: 1,000** **50,37 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000	=	26,27000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,513	/R x	31,48000	=	16,14924	
				Subtotal:				42,41924	42,41924
Materials									
	B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,050	x	108,38000	=	5,41900	
				Subtotal:				5,41900	5,41900
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	42,41920	=	1,06048	
				Subtotal:				1,06048	1,06048
				COST DIRECTE					48,89872
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %				1,46696
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**50,36568**

P-110 P4B0-6091 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat **Rend.: 1,000** **12,80 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160	/R x	27,16000	=	4,34560	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,125	/R x	31,48000	=	3,93500	
				Subtotal:				8,28060	8,28060
Maquinària									
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,125	/R x	1,69000	=	0,21125	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,160	/R x	4,56000	=	0,72960	
				Subtotal:				0,94085	0,94085
Materials									
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,100	x	23,50000	=	2,35000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,710	x	1,03000	=	0,73130	
					Subtotal:			3,08130	3,08130
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	8,28067	=	0,12421	
					Subtotal:			0,12421	0,12421
				COST DIRECTE					12,42696
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,37281
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,79977**

P-111 P4B3-ZST1 kg Armadura per a dadus de recolçament de formigó armat AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 **Rend.: 1,000** **2,08 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x	31,48000	=	0,31480	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	27,95000	=	0,27950	
					Subtotal:			0,59430	0,59430
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,009	x	2,03000	=	0,01827	
	D0B6-107E	kg	Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2	1,000	x	1,40233	=	1,40233	
					Subtotal:			1,42060	1,42060
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,59400	=	0,00891	
					Subtotal:			0,00891	0,00891
				COST DIRECTE					2,02381
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,06071
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,08452**

P-112 P4B8-D6QH kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 **Rend.: 1,000** **2,16 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x	31,48000	=	0,37776	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	27,95000	=	0,27950	
					Subtotal:			0,65726	0,65726
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,012	x	2,03000	=	0,02436	
	D0B6-107E	kg	Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2	1,000	x	1,40233	=	1,40233	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		1,42669	1,42669
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,65733	=	0,00986	
						Subtotal:		0,00986	0,00986
						COST DIRECTE			2,09381
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,06281
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,15662**

P-113 P4BC-43MV kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 **Rend.: 1,000** **2,15** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,012	/R x	27,95000	=	0,33540	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x	31,48000	=	0,31480	
						Subtotal:		0,65020	0,65020
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,012	x	2,03000	=	0,02436	
	D0B6-107E	kg	Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2	1,000	x	1,40233	=	1,40233	
						Subtotal:		1,42669	1,42669
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,65000	=	0,00975	
						Subtotal:		0,00975	0,00975
						COST DIRECTE			2,08664
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,06260
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,14924**

P-114 P4BI-D9P3 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 **Rend.: 1,000** **2,09** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	27,95000	=	0,27950	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x	31,48000	=	0,31480	
						Subtotal:		0,59430	0,59430
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,010	x	2,03000	=	0,02030	
	D0B6-107E	kg	Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2	1,000	x	1,40233	=	1,40233	
						Subtotal:		1,42263	1,42263

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,59400 =	0,00891	
					Subtotal:		0,00891	0,00891
					COST DIRECTE			2,02584
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,06078
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,08662**

P-115 P4BJ-D9RC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 **Rend.: 1,000** **7,57** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x	27,95000 =	0,83850	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x	31,48000 =	0,94440	
					Subtotal:		1,78290	1,78290
Materials								
	B0B8-107Y	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	4,58000 =	5,49600	
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,020	x	2,03000 =	0,04060	
					Subtotal:		5,53660	5,53660
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,78267 =	0,02674	
					Subtotal:		0,02674	0,02674
					COST DIRECTE			7,34624
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,22039
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,56663**

P-116 P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 4.5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló **Rend.: 0,200** **79,34** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	26,27000 =	32,83750	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	31,48000 =	39,35000	
					Subtotal:		72,18750	72,18750
Materials								
	B0D62-Z7PL	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=4,50 m 150 usos	0,030	x	21,00000 =	0,63000	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,07999	x	1,89000 =	0,15118	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,00004	x	0,45000 =	1,80002	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0292	x	15,49000 =	0,45231	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		3,03351	3,03351
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	72,18760	=	1,80469	
						Subtotal:		1,80469	1,80469
						COST DIRECTE			77,02570
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,31077
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**79,33647**

P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	**Rend.:**	**1,000**			**14,25**	**€**
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000	=	3,94050	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	/R x	31,48000	=	9,44400	
					Subtotal:			13,38450	13,38450
Materials									
	B0D61-12XT	cu	Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos	0,010	x	11,72000	=	0,11720	
					Subtotal:			0,11720	0,11720
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	13,38440	=	0,33461	
					Subtotal:			0,33461	0,33461
						COST DIRECTE			13,83631
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,41509
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,25140**

P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	**Rend.:**	**1,000**			**58,29**	**€**
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,960	/R x	31,48000	=	30,22080	
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,720	/R x	27,95000	=	20,12400	
					Subtotal:			50,34480	50,34480
Materials									
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0201	x	15,49000	=	0,31135	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,9998	x	0,45000	=	0,89991	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x	446,23000	=	0,84784	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495	x	2,39000	=	2,74731	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,0988	x	1,89000	=	0,18673	
					Subtotal:			4,99314	4,99314
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	50,34480	=	1,25862	
					Subtotal:			1,25862	1,25862
				COST DIRECTE					56,59656
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,69790
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**58,29446**

P-117 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist **Rend.: 1,000** **67,07** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,700	/R x	27,95000	=	19,56500	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,800	/R x	31,48000	=	25,18400	
					Subtotal:			44,74900	44,74900
Materials									
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	1,150	x	12,76000	=	14,67400	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,106	x	1,89000	=	0,20034	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,990	x	0,45000	=	0,44550	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,002	x	446,23000	=	0,89246	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x	2,39000	=	2,62900	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,060	x	2,89000	=	0,17340	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01511	x	15,49000	=	0,23405	
					Subtotal:			19,24875	19,24875
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	44,74920	=	1,11873	
					Subtotal:			1,11873	1,11873
				COST DIRECTE					65,11648
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,95349
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**67,06997**

P-118 P4DG-3XRO m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m **Rend.: 1,000** **34,42** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,498	/R x	27,95000	=	13,91910	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,453	/R x	31,48000	=	14,26044	
					Subtotal:			28,17954	28,17954
Materials									
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,00095	x	446,23000	=	0,42392	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01007	x	15,49000	=	0,15598	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x	2,39000	=	2,62900	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,496	x	0,45000	=	0,67320	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,200	x	1,84000	=	0,36800	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1501	x	1,89000	=	0,28369	
					Subtotal:			4,53379	4,53379
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	28,17960	=	0,70449	
					Subtotal:			0,70449	0,70449
					COST DIRECTE				33,41782
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		1,00253
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**34,42035**

P-119 **P4DG-3XRS** m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m **Rend.: 1,000** **44,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,665	/R x	27,95000	=	18,58675	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,605	/R x	31,48000	=	19,04540	
					Subtotal:			37,63215	37,63215
Materials									
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x	2,39000	=	2,62900	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,00095	x	446,23000	=	0,42392	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,496	x	0,45000	=	0,67320	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01007	x	15,49000	=	0,15598	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,200	x	1,84000	=	0,36800	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1501	x	1,89000	=	0,28369	
					Subtotal:			4,53379	4,53379
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	37,63200	=	0,94080	
					Subtotal:			0,94080	0,94080

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			43,10674
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,29320
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**44,39994**

P-120 **P4DG-3XSU** m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist **Rend.: 1,000** **44,68** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,577	/R x	31,48000	=	18,16396	
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,634	/R x	27,95000	=	17,72030	
			Subtotal:					35,88426	35,88426
Materials									
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1501	x	1,89000	=	0,28369	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,200	x	1,84000	=	0,36800	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,496	x	0,45000	=	0,67320	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,00095	x	446,23000	=	0,42392	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01007	x	15,49000	=	0,15598	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	1,100	x	4,27000	=	4,69700	
			Subtotal:					6,60179	6,60179
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	35,88440	=	0,89711	
			Subtotal:					0,89711	0,89711

COST DIRECTE		43,38316
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,30149
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,68465**

P4F7-4SMU m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt **Rend.: 1,000** **882,13** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	13,125	/R x	31,48000	=	413,17500	
	A0D-0007	h	Manobre	5,312	/R x	26,27000	=	139,54624	
			Subtotal:					552,72124	552,72124
Materials									
	B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	625,900	x	0,37000	=	231,58300	
	D07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de	0,3497	x	182,54792	=	63,83701	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			resistència a compressió, elaborat a l'obra					
					Subtotal:	295,42001		295,42001
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 552,72133 =	8,29082		
					Subtotal:	8,29082		8,29082
					COST DIRECTE			856,43207
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		25,69296
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**882,12503**
P4F9-AJRB		u	Cosido estático en elemento de obra de fábrica de pared de obra cerámica con grapa de armadura de acero en barras corrugadas B500S, colocada en el orificio realizado en la obra y relleno con inyección de mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, fluido y de retracción controlada.Retirada de residuos a vertedero.	**Rend.:**	**1,000**			**18,68**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	31,48000 =	7,87000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250	/R x	27,16000 =	6,79000	
					Subtotal:		14,66000	14,66000
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,120	/R x	4,56000 =	0,54720	
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,100	/R x	1,69000 =	0,16900	
					Subtotal:		0,71620	0,71620
Materials								
	B079-06TF	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, fluido y de retracción controlada para reparación	2,500	x	0,90000 =	2,25000	
	D0B6-107E	kg	Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de límite elástico >= 500 N/mm2	0,206	x	1,40233 =	0,28888	
					Subtotal:		2,53888	2,53888
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	14,66000 =	0,21990	
					Subtotal:		0,21990	0,21990
					COST DIRECTE			18,13498
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,54405
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,67903**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	**Rend.:**	**1,000**			**670,11** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	9,750	/R x	31,48000 =	306,93000	
	A0D-0007	h	Manobre	5,850	/R x	26,27000 =	153,67950	
					Subtotal:		460,60950	460,60950
Materials								
	B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	401,740	x	0,37000 =	148,64380	
	D07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,231	x	129,09670 =	29,82134	
					Subtotal:		178,46514	178,46514
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	460,60960 =	11,51524	
					Subtotal:		11,51524	11,51524
				COST DIRECTE				650,58988
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		19,51770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**670,10758**
P-121	**P4FP-6110**	m	Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi	**Rend.:**	**1,000**			**52,21** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,320	/R x	31,48000 =	10,07360	
					Subtotal:		10,07360	10,07360
Maquinària								
	C208-00H9	h	Equip d'injecció manual de resines	0,320	/R x	1,69000 =	0,54080	
					Subtotal:		0,54080	0,54080
Materials								
	B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	2,000	x	0,54000 =	1,08000	
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	7,800	x	4,96000 =	38,68800	
					Subtotal:		39,76800	39,76800
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	10,07367 =	0,30221	
					Subtotal:		0,30221	0,30221

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			50,68461
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,52054
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**52,20515**

P-122 **P4FP-6112** m2 Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 **Rend.: 1,000** **13,44** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	26,27000	=	5,25400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200	/R x	31,48000	=	6,29600	
					Subtotal:			11,55000	11,55000
Materials									
	D07F-0LSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,006	x	192,51180	=	1,15507	
					Subtotal:			1,15507	1,15507
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	11,55000	=	0,34650	
					Subtotal:			0,34650	0,34650

COST DIRECTE			13,05157
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,39155
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,44312**

P-123 **P4G8-ZIS0** m Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicament i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades AISI 314, separades cada 30 cm, farcit amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Retirada de residus a abocador. INCLOENT Sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. **Rend.: 1,000** **87,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B0B0-16I2	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)	3,000	x	3,01000	=	9,03000	
					Subtotal:			9,03000	9,03000
Partides d'obra									
	P214O-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,126	x	169,98332	=	21,41790	
	P4F9-AJRB	u	Cosido estático en elemento de obra de fábrica de pared de obra cerámica con grapa de armadura de	3,000	x	18,13498	=	54,40494	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			acero en barras corrugadas B500S, colocada en el orificio realizado en la obra y relleno con inyección de mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, fluido y de retracción controlada.Retirada de residuos a vertedero.				
				Subtotal:		75,82284	75,82284
				COST DIRECTE			84,85284
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,54559
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**87,39843**
P-124	**P4G8-ZLIA**	m2	Consolidació d'esquerda passant en pedra, maó, tuf o mixta, a efectuar a qualsevol altura mitjançant injecció de lletada superfluida, volumètricament estable, confeccionada amb lligant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempta de ciment, composta per calç i Eco-Puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, Mape-*Antique I de Mapei . Efectuar, amb un trepant de rotació, perforacions de 20-40 mm de diàmetre i d'una profunditat aproximada de 2/3 del gruix del mur, preferentment en els vèrtexs d'una retícula de malla de 50 x 50 cm. Quan el gruix del mur sigui superior a 60 cm, és preferible efectuar les perforacions en tots dos costats. Posicionament dels tubs d'injecció utilitzant morter d'obra# de paleta resistent a les sals, exempt de ciment, a base de calç hidràulica natural i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i microfibres, amb una adherència al suport igual o superior a 0,5 N/mm2 (segons EN 1015-12), classe M5 i de designació G (segons EN 998-2), Mape-*Antique Allettamento de Mapei. Emplenar i segellar totes les eventuals fissures i discontinuïtats presents en el parament, que poguessin facilitar la fugida de la lletada, amb Mape-*Antique Allettamento. Saturació de les cavitats internes de la maçoneria amb aigua, injectant-la a través dels tubs d'injecció predisposats (aquesta operació ha de realitzar-se, almenys, 24 hores abans d'efectuar les injeccions de consolidació). Preparació de la lletada d'injecció: barrejar un sac aglomerant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempt de ciment a base de calç i eco-puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, amb una fluïdesa de la mescla inferior a 30 s (inicial i després de 60 min., segons EN 445) Mape-*Antique I de Mapei, amb aproximadament un 40% d'aigua (consum teòric d'aplicació de Mape-*Antique I: 1,40 kg/dm3 de cavitat a emplenar) . La mescla obtinguda roman trabajable durant uns 30 minuts. Injecció de la lletada a través dels tubs o injectors prèviament fixats, emprant bombes mecàniques manuals o electròniques, a una pressió no superior a 1 atm. en el filtre. Eliminació dels tubs d'injecció i rejuntada dels forats amb Mape-*Antique Allettamento o materials de característiques tècniques a criteri de la DF. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes i rejuntada final de tota la superfície reparada. Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat.	**Rend.:**	**1,000**	**30,63**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat.

Retirada de residus a abocador.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400	/R x	27,16000	=	10,86400	
	A0F-ZRES	h	Oficial 1a restauración	0,400	/R x	29,09000	=	11,63600	
					Subtotal:			22,50000	22,50000
Maquinària									
	CMAQ-ZRA	h	Equipo de inyección de lechada	0,120	/R x	28,18000	=	3,38160	
	CMAQ-Z013	h	Taladradora mecánica	0,030	/R x	5,45000	=	0,16350	
					Subtotal:			3,54510	3,54510
Materials									
	PIBIC7550	kg	Mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, para el retacado de juntas y para recibir ladrillo, piedra o tufo en muros de albañilería ´´cara vista´´. Mape-Antique Allettamento de Mapei, ref.2AL345025(color tufo) COLORES DISPONIBLES: tufo, marfil, crema, tórtora, gris, rosa y barro. CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espesor). APLICACIÓN: a paleta.	0,100	x	0,71000	=	0,07100	
	PIBM181120	kg	Aglomerante hidráulico filerizado, superfluido y resistente a las sales a base de cal y Eco-Puzolana para la consolidación mediante inyección, de estructuras de piedra, ladrillo y tufo. Saco de 20 kg, Mape-Antique I de Mapei ref.181120 CONSUMO: aprox. 1,40 kg/dm³ (de cavidad a rellenar). APLICACIÓN: inyección o por colada.	2,180	x	1,35000	=	2,94300	
					Subtotal:			3,01400	3,01400
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	22,50000	=	0,67500	
					Subtotal:			0,67500	0,67500
				COST DIRECTE					29,73410
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,89202
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**30,62612**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-125 **P4G8-ZMFI** u Connexió estructural o ancoratge sobre suport de fàbrica, pedra o formigó, mitjançant corda de fibres de vidre unidireccionals allotjades en una xarxa protectora, resistents als hidroxils alcalins del formigó i a la corrosió per clorurs, de diàmetre 8 mm, i amb una resistència a tracció de 2.560 N/mm2, MapeWrap G Fiocco de Mapei. A impregnar en el seu extrem amb resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de Mapei, i saturar amb sorra de quars tipus Quarzo 1,2 de Mapei, per a introduir, una vegada seca la resina, en el forat practicat sobre el suport (parets del forat prèviament imprimadas amb l'emprimació epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), després d'injectar en la perforació la fixació química a base de resina de vinilèster híbrida sense estirè Mapefix VEU SF de Mapei (producte variable en funció del tipus de forat i suport). Obrir en ventall les fibres de la corda no inserida sobre el reforç aplicat prèviament, i fixar-les mitjançant els estucs epoxídics de consistència tixòtropa MapeWrap 11 o Mapewrap 12. Empolvorar la porció deshilachada ja fixada fins a saturació amb sorra de Quarzo 1,2 seca.
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica dels productes. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat.

.Retirada de residus a abocador.

Rend.: 0,700 **41,90** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250	/R x	27,16000	=	9,70000	
	A0F-ZRES	h	Oficial 1a restauración	0,250	/R x	29,09000	=	10,38929	
					Subtotal:			20,08929	20,08929
Materials									
	PIBM73O30	m	Cuerda de fibras de vidrio unidireccionales de módulo elástico 80.700 N/mm2, resistencia a tracción 2560 N/mm2 y 8 mm de diámetro, rollo de 10m, MapeWrap G Fiocco de Mapei ref.73O30810	0,500	x	15,30000	=	7,65000	
	PIBM732400	kg	Imprimación epoxídica bicomponente específica para el sistema Mapewrap. MapeWrap Primer 1 de Mapei ref.7324003 CONSUMO: 250-300 g/m². APLICACIÓN: brocha o rodillo.	0,030	x	30,80000	=	0,92400	
	PIBM732200	kg	Resina epoxídica, bicomponente, superfluida, para la impregnación con el ´´sistema húmedo´´ de Mapewrap. Mapewrap 21 de Mapei, ref. 7322006 CONSUMO: en función del tipo de tejido y de la anchura. APLICACIÓN: manualmente o con máquina impregnadora.	0,030	x	33,00000	=	0,99000	
	PIBM732110	kg	Estuco epoxídico bicomponente con tiempo de fraguado normal, de consistencia tixotrópica, para la regularización de las superficies de hormigón. MapeWrap 11 de Mapei ref.7321107 CONSUMO: 1,55 kg/m² por mm de espesor. APLICACIÓN: llana plana o dentada.	0,410	x	19,80000	=	8,11800	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	PIBM238725	kg	Arena de cuarzo para utilizar como ´´carga´´ y/o ´´espolvoreo´´ para sistemas epoxídicos. Quarzo 1,2 de Mapei ref.238725	0,030	x	0,82000	=	0,02460	
	PIBJE2BH0	u	Fijación química para cargas estructurales y barras de refuerzo a base de resina de viniléster híbrida sin estireno. Certificado para barras roscadas, hierros de anclaje y cargas sísmicas C1. Mapefix VE SF de Mapei ref.1960091ES COLOR: gris. CONSUMO: en función del volumen a rellenar. APLICACIÓN: pistola.	0,150	x	15,23000	=	2,28450	
					Subtotal:			19,99110	19,99110
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	20,08933	=	0,60268	
					Subtotal:			0,60268	0,60268
				COST DIRECTE					40,68307
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,22049
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**41,90356**

P-126 **P4G8-ZMMA** m² Reforç d'elements d'obra de paleta o maçoneria mitjançant l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió > 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm.

Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes.

Incloent a més el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat.

Retirada de residus a abocador.

Rend.: 1,000 **113,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-ZRES	h	Oficial 1a restauración	0,400	/R x	29,09000	=	11,63600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400	/R x	27,16000	=	10,86400	
					Subtotal:			22,50000	22,50000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	PIBM732702	m	Malla de fibra de vidrio, tipo AR, resistente a los álcalis, con apresto especial, módulo elástico medio a tracción de 67 Gpa, 250 g/m2, paso de malla 21x21 mm, rollo de 20m x 88 cm, Mapegrid G 220 de Mapei ref.7327021	1,150	x	36,02000	=	41,42300	
	PIBI5A515B	kg	Mortero premezclado, bicomponente, de elevada ductilidad, a base de cal hidráulica (NHL) y Eco-Puzolana, de color claro, especialmente indicado para el refuerzo estructural armado de soportes de albañilería, y para la regularización de soportes de piedra, ladrillos y tufo, componente A en saco de 25 kg y componente B en saco de 5 kg, Planitop HDM Restauro de Mapei ref.2038125+2038205 CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espesor. APLICACIÓN: llana metálica lisa o proyección.	19,000	x	2,40000	=	45,60000	
						Subtotal:		87,02300	87,02300
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	22,50000	=	0,67500	
						Subtotal:		0,67500	0,67500
							COST DIRECTE		110,19800
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		3,30594
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**113,50394**

P-127 P4GR-HARH m2 Reintegració de volums deteriorats d'element singular de morter amb formes geomètriques amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador **Rend.: 1,000** **146,87** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	1,000	/R x	41,56000	= 41,56000	
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,140	/R x	46,42000	= 6,49880	
						Subtotal:	48,05880	48,05880
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700	/R x	4,56000	= 3,19200	
						Subtotal:	3,19200	3,19200
Materials								
	B0A9-12Y7	m2	Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm	0,500	x	26,45000	= 13,22500	
	B078-12Y2	kg	Morter per a reconstrucció en massa de pedra natural, de dos components	5,000	x	5,26000	= 26,30000	
	B078-12Y1	kg	Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components	15,000	x	2,77000	= 41,55000	
	B011-05MF	l	Aigua desionitzada no polaritzada	21,000	x	0,42000	= 8,82000	
						Subtotal:	89,89500	89,89500
Altres								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	48,05867 =	1,44176	
					Subtotal:		1,44176	1,44176
					COST DIRECTE			142,58756
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		4,27763
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**146,86519**

P-128 P4LC-654H m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura **Rend.: 1,000** **26,54** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	31,48000 =	3,77760	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x	27,95000 =	6,70800	
					Subtotal:		10,48560	10,48560
Materials								
	B4L2-FGL3	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4	1,020	x	14,83000 =	15,12660	
					Subtotal:		15,12660	15,12660
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	10,48533 =	0,15728	
					Subtotal:		0,15728	0,15728
					COST DIRECTE			25,76948
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,77308
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,54256**

P-129 P4M0-ZSCA u REFORÇ ESTRUCTURA FORATS CONDUCTES D'AIRE -
A cada costat de la paret, es col·locarà un LPN 150*100 de 2200 mm de llargària amb encaixos de 600*100. Acollats amb tres grups de 3 caragols, passants D160 amb femelles per tots dos costats i fixats amb resines. Els forats hi seran a >= 10 cm de les vores. Prèviament, es repicarà el guix de la paret i s'arrebossarà amb morter del tipus ground per deixar una superfície llisa. Posteriorment, s'obriran els forats pel pas del conductes. Inclou la retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats. **Rend.: 1,000** **1.474,16** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	3,000	/R x	26,27000 =	78,81000	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	4,000	/R x	31,99000 =	127,96000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000	/R x	27,16000	=	54,32000	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,500	/R x	26,27000	=	39,40500	
					Subtotal:			473,63500	473,63500
Materials									
	B0AP-ZPBF	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària	9,000	x	11,00000	=	99,00000	
					Subtotal:			99,00000	99,00000
Partides d'obra									
	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	15,000	x	3,06433	=	45,96495	
	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	150,000	x	5,12496	=	768,74400	
	P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,020	x	856,43207	=	17,12864	
	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	4,000	x	1,88888	=	7,55552	
	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,810	x	12,00000	=	9,72000	
					Subtotal:			849,11311	849,11311
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	473,63500	=	9,47270	
					Subtotal:			9,47270	9,47270
					COST DIRECTE				1.431,22081
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		42,93662
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.474,15743**

P-130	**P4M0-ZST1**	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 50 kg/m, per a pas de 0,8 a 1,5 imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**	**1.430,06**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments:

- Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols.
- Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé.
- Unir els perfils amb passadors segons el detall.
- Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur.
- Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces.
- Realitzar els suports necessaris.

Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols.

Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	151,200	x	3,06433	=	463,32670	
	P4Z0-ZST1	u	Ancoratge amb passador de barilla roscada, d'acer, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm de llargària com a màxim, sobre suport de formigó	5,000	x	13,24164	=	66,20820	
	P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	0,500	x	650,58988	=	325,29494	
	P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,020	x	856,43207	=	17,12864	
	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	4,000	x	1,88888	=	7,55552	
	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,360	x	56,59656	=	20,37476	
	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements	4,300	x	5,12496	=	22,03733	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura					
	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,810	x 12,00000	=	9,72000	
	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	0,810	x 55,99953	=	45,35962	
	P214O-4RO	m3	Derribo de muro de mampostería, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	1,660	x 213,31240	=	354,09858	
	P45G0-Z3Z	U	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	0,040	x 48,89872	=	1,95595	
	P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	4,000	x 13,83631	=	55,34524	
					Subtotal:		1.388,40548	1.388,40548
					COST DIRECTE			1.388,40548
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		41,65216
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.430,05764**

P-131 **P4M0-ZST2** u **Rend.: 1,000** **2.823,22** €

Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 75 kg/m, per a pas de 1.60 a 3.0 m, imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor.

Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments:

- Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols.
- Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé.
- Unir els perfils amb passadors segons el detall.
- Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur.
- Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces.
- Realitzar els suports necessaris.

Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	302,400	x	3,06433	=	926,65339	
P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	8,000	x	1,88888	=	15,11104	
P4Z0-ZST1	u	Ancoratge amb passador de barilla roscada, d'acer, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm de llargària com a màxim, sobre suport de formigó	10,000	x	13,24164	=	132,41640	
P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	1,008	x	650,58988	=	655,79460	
P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,038	x	856,43207	=	32,54442	
P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,072	x	56,59656	=	4,07495	
P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	8,000	x	13,83631	=	110,69048	
P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	8,600	x	5,12496	=	44,07466	
P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	1,612	x	12,00000	=	19,34400	
P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	1,612	x	55,99953	=	90,27124	
P214O-4RO	m3	Derribo de muro de mampostería, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	3,312	x	213,31240	=	706,49067	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P45G0-Z3Z	U	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	0,072	x	48,89872 =	3,52071	
					Subtotal:		2.740,98656	2.740,98656
				COST DIRECTE				2.740,98656
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		82,22960
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.823,21616**

P-132 P4M0-ZST3 Kg — **Rend.: 1,000** — **6,03 €**

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou p.p. dels treballs per al recolzat sobre paret estructural. Amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu indicats en plànols d'estructura.

Els treballs a realitzar seran:

- Realitzar els forat amb amb les dimensions adequades al mur per col·locar les bigues.
- Col·locar les bigues
- Retacat amb morter sense retracció la part inferior i superior del perfil per assegurar un contacte continu entre el perfil i el mur i restituir-ne la integritat

La partida queda totalment acabada i executada segons especificacions de la memòria del projecte, els detalls de la documentació gràfica i criteris de la D.F.

L'acer arribarà a obra amb imprimació antioxidant, incloent-hi el desgreixat i granallat Sa2,5, la capa d'imprimació antioxidant i la imprimació base de pintura intumescent. Després de fer les soldadures es realitzarà una segona capa d'imprimació a l'obra per cobrir tots els punts de soldadura.

S'hi inclou:

En aquesta partida s'hi inclouen tots els materials abans comentats, la mà d'obra corresponent i les possibles despeses indirectes subjacents de la pròpia partida. També s'hi inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans) i recursos necessaris per a la posada en obra total i la correcta execució.

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,000	x	4,06156 =	4,06156	
	P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	0,010	x	13,83631 =	0,13836	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,020	x	56,59656	=	1,13193	
	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	0,001	x	55,99953	=	0,05600	
	P214O-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,001	x	169,98332	=	0,16998	
	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,001	x	12,00000	=	0,01200	
	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	0,150	x	1,88888	=	0,28333	
						Subtotal:		5,85316	5,85316
								COST DIRECTE	5,85316
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	0,17559
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**6,02875**

P-133 P4M0-ZSTS u Estintolaments de forjat de biguetes metàl·liques, amb jou d'un UPN 300 mm, principal, i dos UPN 140 mm, secundaris. El primer s'encastarà al mur de façana del carrer, 20 cm amb un embolcall de 5 cm de morter d'alta resistència i a la paret interior, soldant-se a la jàssera existent de ferro o de manera equivalent si es d'obra. Els altres dos UPn, recolzaran encastats al mur i soldats al UPN 300.
Inclou la retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats.

Rend.: 1,000 **1.818,24** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	4,000	/R x	31,99000	=	127,96000	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000	/R x	27,16000	=	54,32000	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,500	/R x	26,27000	=	39,40500	
	A0D-0007	h	Manobre	3,000	/R x	26,27000	=	78,81000	
						Subtotal:		473,63500	473,63500
Partides d'obra									
	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,810	x	12,00000	=	9,72000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	4,000	x	1,88888	=	7,55552	
	P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,020	x	856,43207	=	17,12864	
	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	400,000	x	3,06433	=	1.225,73200	
	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	4,300	x	5,12496	=	22,03733	
						Subtotal:		1.282,17349	1.282,17349
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	473,63500	=	9,47270	
						Subtotal:		9,47270	9,47270
								COST DIRECTE	1.765,28119
						3,00	%	GASTOS INDIRECTOS	52,95844
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.818,23963**

P-134 P4R0-ZEY9 kg Estructura de ràfec formada amb perfils TPN40/60 o perfil 2LPN40 formant dos llarguers, l'exterior amb pinta lateral del mateix perfil. Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra, tot embolicat amb polit per evitar contacte amb calç. **Rend.: 1,000** **8,56 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,100	/R x	31,99000	=	3,19900	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,010	/R x	31,48000	=	0,31480	
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	26,27000	=	0,26270	
						Subtotal:		3,77650	3,77650
Materials									
	B775-0KR5	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,100	x	0,33000	=	0,03300	
	B4R0-0LRM	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	1,000	x	4,31000	=	4,31000	
						Subtotal:		4,34300	4,34300
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	3,77640	=	0,09441	
						Subtotal:		0,09441	0,09441

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,09441
			COST DIRECTE			8,30832
			GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,24925
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8,55757**

P-135 P4Z0-61TA u Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís **Rend.: 1,000** **14,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200	/R x	31,48000	=	6,29600	
			Subtotal:					6,29600	6,29600
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,050	/R x	4,56000	=	0,22800	
			Subtotal:					0,22800	0,22800
Materials									
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000	x	7,29000	=	7,29000	
			Subtotal:					7,29000	7,29000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,29600	=	0,09444	
			Subtotal:					0,09444	0,09444
			COST DIRECTE						13,90844
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			0,41725
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**14,32569**

P-136 P4Z0-ZAA1 u Ancoratge amb passador de bareta roscada, d'acer AISI, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm d'encastament de llargària mínim, sobre suport de formigó o maçonera **Rend.: 1,000** **13,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,210	/R x	31,48000	=	6,61080	
			Subtotal:					6,61080	6,61080
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,053	/R x	4,56000	=	0,24168	
			Subtotal:					0,24168	0,24168
Materials									
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	1,000	x	6,29000	=	6,29000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		6,29000	6,29000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,61067 =	0,09916	
					Subtotal:		0,09916	0,09916
					COST DIRECTE			13,24164
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,39725
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,63889**

P-137 P4Z0-ZAAV u Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària, per fixar reforços d'UPN en biga de fusta **Rend.: 1,000** **19,81** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	31,48000 =	7,87000	
					Subtotal:		7,87000	7,87000
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,053	/R x	4,56000 =	0,24168	
					Subtotal:		0,24168	0,24168
Materials								
	B0AP-ZPBF	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària	1,000	x	11,00000 =	11,00000	
					Subtotal:		11,00000	11,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	7,87000 =	0,11805	
					Subtotal:		0,11805	0,11805
					COST DIRECTE			19,22973
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,57689
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**19,80662**

P-138 P4Z0-ZST1 u Ancoratge amb passador de barilla roscada, d'acer, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm de llargària com a màxim, sobre suport de formigó **Rend.: 1,000** **13,64** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,210	/R x	31,48000 =	6,61080	
					Subtotal:		6,61080	6,61080
Maquinària								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,053	/R x	4,56000	=	0,24168	
					Subtotal:			0,24168	0,24168
Materials									
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	1,000	x	6,29000	=	6,29000	
					Subtotal:			6,29000	6,29000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,61067	=	0,09916	
					Subtotal:			0,09916	0,09916
				COST DIRECTE					13,24164
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,39725
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**13,63889**

P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	**Rend.:**	**1,000**		**1,95**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0007	h	Manobre	0,005	/R x	26,27000	=	0,13135	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,005	/R x	31,48000	=	0,15740	
				Subtotal:			0,28875	0,28875
Materials								
B077-12V5	kg	Morter expansiu	2,020	x	0,79000	=	1,59580	
				Subtotal:			1,59580	1,59580
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,28867	=	0,00433	
				Subtotal:			0,00433	0,00433
			COST DIRECTE					1,88888
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,05667
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,94555**

P-139	**P52D-ZT4D**	u	Reparació d'humitats de teulada de teula àrab color envellit col·locada amb morter mixt 1:2:10. Actuació menor a 1 m2	**Rend.:**	**1,000**	**92,49**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
				Subtotal:			60,35500	60,35500
Materials								
B526-0XS3	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim	21,000	x	1,12000	=	23,52000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01785	x 230,53523 =	4,11505		
					Subtotal:	27,63505		27,63505
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s 60,35500 =	1,81065		
					Subtotal:	1,81065		1,81065
					COST DIRECTE			89,80070
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,69402
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**92,49472**

P-140 P52D-ZV4D m Sanejat vora de les teules en la unió amb el ràfec. Massissant-les i assegurant la impermeabilització, aixecant prèviament les dues primeres filades per passar la poliurea. **Rend.: 1,000** **53,31** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,280	/R x	26,27000	=	7,35560	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
					Subtotal:			38,83560	38,83560
Materials									
	B526-0XS3	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim	7,000	x	1,12000	=	7,84000	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01785	x	230,53523	=	4,11505	
					Subtotal:			11,95505	11,95505
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	38,83560	=	0,97089	
					Subtotal:			0,97089	0,97089
					COST DIRECTE				51,76154
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			1,55285
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**53,31439**

P-141 P52D-14R4K m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **46,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,320	/R x	26,27000	=	8,40640	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,640	/R x	31,48000	=	20,14720	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		28,55360	28,55360
Materials									
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	9,500	x	1,01000	=	9,59500	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,026	x	230,53523	=	5,99392	
						Subtotal:		15,58892	15,58892
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	28,55360	=	0,71384	
						Subtotal:		0,71384	0,71384
						COST DIRECTE			44,85636
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,34569
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**46,20205**

P-142 **P52D-1ZF4K** m Filada de teula arab procedent de recuperació, fixada amb grapes cada peça en vora ràfec i canvi de pendet, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **48,37** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,640	/R x	31,48000	=	20,14720	
	A0D-0007	h	Manobre	0,320	/R x	26,27000	=	8,40640	
						Subtotal:		28,55360	28,55360
Materials									
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	9,500	x	1,01000	=	9,59500	
	B521-0Y3K	u	Ganxo d'acer galvanitzat per a fixació de teules de morter de ciment	6,000	x	0,35000	=	2,10000	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,026	x	230,53523	=	5,99392	
						Subtotal:		17,68892	17,68892
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	28,55360	=	0,71384	
						Subtotal:		0,71384	0,71384
						COST DIRECTE			46,95636
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,40869
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**48,36505**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-143	P545-ZFZ3	m2	Panell vertical tipus coberta de xapa de zinc VM plus, quarts-antracita, de 0.82 mm, col·locada amb clips sobre làmina drenant de 5 mm de relleu, amb dos reenfonsats laterals i forats per a ventilació. Muntatge encotillada amb juntes horitzontals cada 3000 mmm aprox. incl. part propor. de peces especials, recobriments, etc. o de característiques equivalents a criteri de la DF.	Rend.:	0,600			218,96 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,500	/R x	31,48000	=	78,70000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000	=	43,78333	
					Subtotal:			122,48333	122,48333
Materials									
	B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	1,050	x	10,39000	=	10,90950	
	B5ZZ3-1KB	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc	1,000	x	2,63000	=	2,63000	
	BOCHI-ZFZ	m2	Panell vertical tipus coberta de xapa de zinc VM plus, quarts-antracita, de 0.82 mm, col·locada amb clips sobre làmina drenant de 5 mm de relleu, amb dos reenfonsats laterals i forats per a ventilació. Muntatge encotillada amb juntes horitzontals cada 3000 mmm aprox. incl. part propor. de peces especials, recobriments, etc.	1,050	x	70,00000	=	73,50000	
					Subtotal:			87,03950	87,03950
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	122,48320	=	3,06208	
					Subtotal:			3,06208	3,06208
								COST DIRECTE	212,58491
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	6,37755
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**218,96246**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-144	P545-ZRO3	m2	Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera. fixacions mecàniques o de característiques equivalents a criteri de la DF.	Rend.:	0,600			189,11 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,640	/R x	26,27000	=	28,02133	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,280	/R x	31,48000	=	67,15733	
					Subtotal:			95,17866	95,17866
Materials									
	B5ZZ3-1KB	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc	1,000	x	2,63000	=	2,63000	
	B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	1,050	x	10,39000	=	10,90950	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BOCHI-ZAA	m2	Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera.	1,250	x	58,00000	=	72,50000	
					Subtotal:			86,03950	86,03950
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	95,17880	=	2,37947	
					Subtotal:			2,37947	2,37947
						COST DIRECTE			183,59763
						GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	5,50793
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**189,10556**

P-145 P5Z14-4ZC1 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat **Rend.: 1,000** **18,41** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,144	/R x	31,48000	=	4,53312	
	A0D-0007	h	Manobre	0,144	/R x	26,27000	=	3,78288	
					Subtotal:			8,31600	8,31600
Materials									
	B07J-CVY8	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	0,12625	x	74,73285	=	9,43502	
					Subtotal:			9,43502	9,43502
						DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,12474
						COST DIRECTE			17,87576
						GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,53627
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,41203**

P-146 P5Z22-5ZBWP m2 Tancament, realitzat amb tauler elaborat amb contraplacat fenòlic WBP de pollancre, de 19 mm de gruix, fixat a estructura. **Rend.: 0,700** **54,42** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	27,95000	=	7,18714	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,180	/R x	31,48000	=	8,09486	
					Subtotal:			15,28200	15,28200
Materials									
	B0CU0-12V	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	1,000	x	3,57000	=	3,57000	
	BOCUA-ZB	m2	Tauler de contraplacat fenòlic, apalcat d epollancre, de 19 mm de gruix.	1,050	x	30,00000	=	31,50000	
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	2,200	x	0,99000	=	2,17800	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		37,24800	37,24800
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	15,28200 =	0,30564	
					Subtotal:		0,30564	0,30564
					COST DIRECTE			52,83564
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,58507
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**54,42071**

P-147 **P5Z22-5ZTSA** m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 200 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TAH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU o de característiques equivalents a criteri de la DF. **Rend.: 0,700** **103,09** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,180	/R x	31,48000 =	8,09486	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	27,95000 =	7,18714	
					Subtotal:		15,28200	15,28200
Materials								
	BOCU1-ZK	m2	Panell sandvitx encadellat a les quatre cares THERMOCHIP ROOF-PLUS TAH60, format per tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix en la cara exterior amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, nucli de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i tauler d'avet de 10 mm de gruix en la cara interior	1,050	x	75,00000 =	78,75000	
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	2,200	x	0,99000 =	2,17800	
	B0CU0-12V	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	1,000	x	3,57000 =	3,57000	
					Subtotal:		84,49800	84,49800
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	15,28200 =	0,30564	
					Subtotal:		0,30564	0,30564
					COST DIRECTE			100,08564
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		3,00257
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**103,08821**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-148	P5ZE0-1ZARA	m	Ancoratge de l'estructura metàl·lica del ràfec, obrint un forat en paret massissa de 15 cm per encastarr els perfils perpendiculars. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior i el repàs del revestiment de la resta de la paret.	Rend.: 1,000				22,44 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	31,48000 =	7,87000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	27,16000 =	4,07400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	26,27000 =	6,56750	
					Subtotal:		18,51150	18,51150
Maquinària								
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,250	/R x	4,42000 =	1,10500	
					Subtotal:		1,10500	1,10500
Materials								
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,000	x	0,55000 =	0,55000	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	230,53523 =	1,15268	
					Subtotal:		1,70268	1,70268
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	18,51160 =	0,46279	
					Subtotal:		0,46279	0,46279
				COST DIRECTE				21,78197
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,65346
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,43543**
P-149	P5ZE0-1ZFAA	m	Obrir un forat en paret massissa de 15 cm per passar els perfils diagonals d'arriostrament de façana. Mides escaients per HEB160. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior, previ folrat del tram del perfil amb làmina elàsticade 3 mm i el repàs del revestiment de la resta de la paret.	Rend.: 1,000				76,74 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	31,48000 =	31,48000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000 =	13,58000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000 =	13,13500	
					Subtotal:		58,19500	58,19500
Maquinària								
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,500	/R x	4,42000 =	2,21000	
					Subtotal:		2,21000	2,21000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	1,000	x	10,39000	=	10,39000	
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,000	x	0,55000	=	1,10000	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	230,53523	=	1,15268	
						Subtotal:		12,64268	12,64268
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	58,19520	=	1,45488	
						Subtotal:		1,45488	1,45488
							COST DIRECTE		74,50256
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		2,23508
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**76,73764**

P-150 **P5ZE0-1ZRAA** m Base per a ràfec o vora lliure de teulada d'un metre quinze centimetres d'amplària, formada per solera ceràmica amb maó calat, recolzat a l'estructura metàl·lica, amb dos gruixos de supermaó de 500x200x40 mm, adapatat a la modulació estructural , col·locat amb morter, elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **106,24** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,500	/R x	26,27000	=	39,40500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
						Subtotal:		86,62500	86,62500
Materials									
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	24,000	x	0,55000	=	13,20000	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	230,53523	=	1,15268	
						Subtotal:		14,35268	14,35268
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	86,62520	=	2,16563	
						Subtotal:		2,16563	2,16563
							COST DIRECTE		103,14331
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		3,09430
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**106,23761**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-151	P5ZE0-1ZRPP	U	Repàs de les parets del vestíbul del nou ascensor, amb tapat de restes de materials arrencats, regularització dels forats, enguixat i pintat de parets, sostre i portes	Rend.:	1,000			199,47 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	26,27000	=	26,27000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000	=	26,27000	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	1,000	/R x	27,95000	=	27,95000	
					Subtotal:			174,93000	174,93000
Materials									
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	24,000	x	0,55000	=	13,20000	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	230,53523	=	1,15268	
					Subtotal:			14,35268	14,35268
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	174,93000	=	4,37325	
					Subtotal:			4,37325	4,37325
								COST DIRECTE	193,65593
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	5,80968
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**199,46561**

P-152	P5ZF0-ZGM3	u	Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i fixacions mecàniques	Rend.:	0,500			92,98 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x	31,48000	=	6,92560	
	A0D-0007	h	Manobre	0,110	/R x	26,27000	=	5,77940	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	31,48000	=	25,18400	
					Subtotal:			37,88900	37,88900
Materials									
	B5ZZB-131	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	6,000	x	0,24000	=	1,44000	
	B5ZF0-ZGM	u	Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i	1,000	x	50,00000	=	50,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			fixacions mecàniques						
						Subtotal:		51,44000	51,44000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	37,88920	=	0,94723	
						Subtotal:		0,94723	0,94723
				COST DIRECTE					90,27623
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,70829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**92,98452**

P-153 **P5ZF0-ZMA3** m Minvell 5 plecs, fixat al mur i segellat amb silicona natural, amb doble goteró per abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques **Rend.: 0,500** **75,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x	31,48000	=	6,92560	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,220	/R x	31,48000	=	13,85120	
	A0D-0007	h	Manobre	0,110	/R x	26,27000	=	5,77940	
						Subtotal:		26,55620	26,55620
Materials									
	B5ZZB-131	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	6,000	x	0,24000	=	1,44000	
	B5ZF0-ZMA	m	Minvell amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques	2,880	x	15,50000	=	44,64000	
						Subtotal:		46,08000	46,08000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	26,55640	=	0,66391	
						Subtotal:		0,66391	0,66391
				COST DIRECTE					73,30011
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,19900
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**75,49911**

P-154 **P5ZF0-ZMA4** m Trencaaigües lineal amb goteró de zinc, perimetral en forma de guardapols, resseguint el costat superior i els dos verticals, aquests dos baixant 5 cm més que els conductes, fixat i segellat amb massilla a tota la longitud. **Rend.: 0,500** **75,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x	31,48000	=	6,92560	
	A0D-0007	h	Manobre	0,110	/R x	26,27000	=	5,77940	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,220	/R x	31,48000	=	13,85120	
					Subtotal:			26,55620	26,55620
Materials									
	B5ZZB-131	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	6,000	x	0,24000	=	1,44000	
	B5ZF0-ZMA	m	Minvell amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques	2,880	x	15,50000	=	44,64000	
					Subtotal:			46,08000	46,08000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	26,55640	=	0,66391	
					Subtotal:			0,66391	0,66391
				COST DIRECTE					73,30011
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,19900
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**75,49911**

P-155 **P5ZF2-529N** m Peça de vora secció aprox. 250 * 200 amb goteró 5 plecs, solapant amb coberta i fixat al mur o la testa lateral, segellat amb silicona natural, amb doble goteró de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques. retorn continuu en cantoneres, sense junta vertical. **Rend.: 1,000** **45,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	31,48000	=	7,87000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	31,48000	=	9,44400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	26,27000	=	2,62700	
					Subtotal:			19,94100	19,94100
Materials									
	B5ZZB-131	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	4,000	x	0,24000	=	0,96000	
	B5ZF2-0OO	m	Peça per a acroteri lateral en pendent, amb muntants cada 80 cm, d'alçària variable, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs	1,200	x	19,09000	=	22,90800	
					Subtotal:			23,86800	23,86800
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	19,94120	=	0,49853	
					Subtotal:			0,49853	0,49853

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			44,30753
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,32923
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**45,63676**

P-156 P5ZJ1-14R4Y m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc Vm zinc quartç-zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant **Rend.: 1,000** **61,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	31,48000	=	9,44400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000	=	3,94050	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	31,48000	=	6,29600	
					Subtotal:			19,68050	19,68050
Materials									
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm	5,000	x	0,32000	=	1,60000	
	B5ZJ1-H4YV	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	2,500	x	6,32000	=	15,80000	
	B5ZJ0-H4Y	m	Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	1,300	x	17,24000	=	22,41200	
					Subtotal:			39,81200	39,81200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	19,68067	=	0,59042	
					Subtotal:			0,59042	0,59042

COST DIRECTE		60,08292
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,80249
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**61,88541**

P-157 P6125-7BLA m2 Pared de cerramiento pasante a una cara vista de espesor 11,5 cm, de Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 **Rend.: 1,000** **87,06** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	26,27000	=	15,76200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,200	/R x	31,48000	=	37,77600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	27,16000	=	8,14800	
					Subtotal:			61,68600	61,68600
Maquinària									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C17A-00JM	h	Mezclador continuo con silo para mortero preparado a granel	0,300	/R x	2,28000	=	0,68400	
					Subtotal:			0,68400	0,68400
Materials									
	B0F1A-06W	u	Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	75,66667	x	0,23000	=	17,40333	
	B07L-1PYA	t	Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	0,07029	x	45,17000	=	3,17500	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0156	x	2,18000	=	0,03401	
					Subtotal:			20,61234	20,61234
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		1,54215
				COST DIRECTE					84,52449
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,53573
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**87,06022**

P-158 **P6146-ZFSV** U Treballs de repàs i aristat de les quatre vores dels murs on s'han arrencat envans. **Rend.: 1,000** **380,49** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	3,000	/R x	26,27000	=	78,81000	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	4,000	/R x	31,48000	=	125,92000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	3,000	/R x	31,48000	=	94,44000	
					Subtotal:			351,71000	351,71000
Materials									
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,050	x	59,83000	=	2,99150	
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,000	x	0,27000	=	2,70000	
	B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	15,000	x	0,37000	=	5,55000	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,008	x	147,97205	=	1,18378	
					Subtotal:			12,42528	12,42528
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	351,71000	=	5,27565	
					Subtotal:			5,27565	5,27565
				COST DIRECTE					369,41093
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		11,08233
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**380,49326**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-159	P640-423R	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 2,000				186,76 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	26,27000 =	5,25400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	/R x	31,48000 =	6,29600	
					Subtotal:		11,55000	11,55000
Materials								
	B642-0KVM	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	169,60000 =	169,60000	
					Subtotal:		169,60000	169,60000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	11,55000 =	0,17325	
					Subtotal:		0,17325	0,17325
						COST DIRECTE		181,32325
						GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		5,43970
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**186,76295**
P-160	P641-423N	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 8,000				17,15 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	31,48000 =	0,98375	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	26,27000 =	0,82094	
					Subtotal:		1,80469	1,80469
Materials								
	B641-0KVP	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut	1,000	x	7,43000 =	7,43000	
	B640-0KVH	u	Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut	0,340	x	16,99000 =	5,77660	
	D06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,015	x	107,48416 =	1,61226	
					Subtotal:		14,81886	14,81886
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,80467 =	0,02707	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,02707	0,02707
			COST DIRECTE			16,65062
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,49952
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**17,15014**

P-161 P641-ZCCN m Formació d'un conducte vertical per pass de circuits hidràulics i cables d'instal·lacions, de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, amb subestructura de tubs, soldada a l'estructura metàl·lica general i acollada al mur amb ancles de 40*40 amb caragols inox. El frontis serà regstrable. Secció 350*350 mm aprox. **Rend.: 1,000** **143,31** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	2,000	/R x	31,97000	=	63,94000	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,000	/R x	28,06000	=	28,06000	
			Subtotal:					92,00000	92,00000
Materials									
	B641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn.	0,700	x	40,00000	=	28,00000	
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	10,000	x	1,73000	=	17,30000	
			Subtotal:					45,30000	45,30000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	92,00000	=	1,84000	
			Subtotal:					1,84000	1,84000
			COST DIRECTE						139,14000
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				4,17420
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**143,31420**

P-162 P641-ZP3N m2 Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn. Especejament de 1500 amb nervi central, en forma d'u oberta per sortida d'aigua **Rend.: 1,000** **104,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,200	/R x	27,95000	=	5,59000	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200	/R x	28,06000	=	5,61200	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x	31,97000	=	31,97000	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
			Subtotal:					58,91200	58,91200

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn.	1,030	x	40,00000	=	41,20000	
					Subtotal:			41,20000	41,20000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	58,91200	=	1,17824	
					Subtotal:			1,17824	1,17824
				COST DIRECTE					101,29024
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		3,03871
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**104,32895**

P-163 **P654-ZLP6** m2 TPL1 Envà de plaques PYL 108 mm (1*15H+1*15A+48+1*15A+1*15H)+LM45. Rw dB - 55 - Ra dBA - 53. Plaques per assolir categoria d'ús IV. Incorporaran el xassís per dues portes corredisses. **Rend.: 1,000** **91,44** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,423	/R x	31,48000	=	13,31604	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,423	/R x	27,95000	=	11,82285	
					Subtotal:			25,13889	25,13889
Materials									
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,73000	=	0,68620	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000	x	0,29000	=	3,48000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150	x	5,32000	=	0,79800	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	14,40000	=	10,36800	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,380	x	1,06000	=	1,46280	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	5,500	x	1,09000	=	5,99500	
	B7C93-0IW	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	1,030	x	8,17000	=	8,41510	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,020	x	1,00000	=	2,02000	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	5,26000	=	10,83560	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,120	x	8,98000	=	19,03760	
					Subtotal:			63,25830	63,25830
Altres									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	25,13867	=	0,37708	
					Subtotal:			0,37708	0,37708
				COST DIRECTE					88,77427
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,66323
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**91,43750**

P-164 P787-1ZB2D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó **Rend.: 1,000** **117,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	31,48000	=	16,36960	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,520	/R x	27,95000	=	14,53400	
					Subtotal:			30,90360	30,90360
Maquinària									
	CZ1R-11OZ	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	0,520	/R x	2,55000	=	1,32600	
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,520	/R x	3,76000	=	1,95520	
	C20E-11OR	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	0,520	/R x	14,41000	=	7,49320	
					Subtotal:			10,77440	10,77440
Materials									
	B756-1ZST	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	2,000	x	35,00000	=	70,00000	
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,300	x	4,70000	=	1,41000	
					Subtotal:			71,41000	71,41000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	30,90350	=	0,61807	
					Subtotal:			0,61807	0,61807
				COST DIRECTE					113,70607
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		3,41118
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**117,11725**

P-165 P787-1ZCTA Ud SORTIDA DE MUNTANTS DE CIRCUITS REFRIGERANTS I LÍNIES ELÈCTRIQUES AL TERRAT **Rend.: 1,000** **573,69** €

Els treballs a fer són:
1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que la sola farà 10 cm d'amplària i el seu intereix és de 60 cm´.
2 – Obertura del forat de pas escaient per les instal·lacions, tot podent ocupar l'espai entre dues

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

biguetes en sentit est-oest i entre la façana d'obra vista existent i el cèrcol perimetral que voreja tot el perímetre de la coberta, que s'estima serà de 15 a 20 cm, de forma que quedarà una amplària de 25 cm aprox. Si aquest espai resultant no és suficient, caldrà ampliar-ho, però sense trencar gens de cap bigueta, ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi.
3 – Identificat ho anterior, caldrà retirar el sistema d'impermeabilització existent per evitar que resti un espai sense sortida d'aigua.
4 – Es formarà un sòcol de bloc prefabricat de 15 cm de dues filades, formant un clos de mesures aproximades exteriors 65*50 cm. Els blocs s'ancoraran al forjat amb ancoratges 12 mm inoxidables, que s'encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada bloc. S'emplenaran amb formigó HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s'arrebossarà amb morter mixt.
5 –Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament, que es farà al muret de bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que encavalqui fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF.
6 – Pas de les canonades i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,520	/R x	27,95000	=	14,53400	
	A0D-0007	h	Manobre	3,000	/R x	26,27000	=	78,81000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000	/R x	27,16000	=	54,32000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	4,000	/R x	31,48000	=	125,92000	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	31,48000	=	16,36960	
					Subtotal:			289,95360	289,95360
Maquinària									
	C20E-11OR	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	0,520	/R x	14,41000	=	7,49320	
	CZ1R-11OZ	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	0,520	/R x	2,55000	=	1,32600	
	C2001000	h	Martell trencador manual	2,000	/R x	4,42000	=	8,84000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,520	/R x	3,76000	=	1,95520	
					Subtotal:			19,61440	19,61440
Materials									
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,300	x	4,70000	=	1,41000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,100	x	59,83000	=	5,98300	
	B0FG2-0GN	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	1,000	x	35,13000	=	35,13000	
	B7J6-ZGSL	m	Juntes elàstiques de gran desplaçament, formades per junta de llana de roca de 50mm, 143 k/m3, estampida i una capa de 10 mm de resina intumescenta Proseal S. Sistema certificat.	3,000	x	15,00000	=	45,00000	
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	3,000	x	1,87000	=	5,61000	
	B0E0-0845	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	10,000	x	1,27000	=	12,70000	
	B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,100	x	108,38000	=	10,83800	
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,000	x	0,27000	=	2,16000	
	B756-1ZST	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	2,000	x	35,00000	=	70,00000	
	B787-AZRT	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	1,000	x	30,00000	=	30,00000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,020	x	26,68000	=	0,53360	
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	20,000	x	1,03000	=	20,60000	
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,000	x	0,55000	=	1,65000	
					Subtotal:			241,61460	241,61460
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	289,95350	=	5,79907	
					Subtotal:			5,79907	5,79907
									556,98167
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		16,70945
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**573,69112**

P-166 P787-1ZCTB Ud SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI AMPLIACIÓ AL TERRAT **Rend.: 1,000** **921,89** €

Es tracta de fer un volum que permeti la sortida dels dos conductes del sistema de renovació d'aire fins al recuperador corresponent.
Es col·loca a tocar la sortida existent de la xemeneia de la caldera, si bé a una cota d'obertura inferior, uns 40 cm.
Tot aquest element cal que assegurin l'estanquitat davant la pluja, així com la formació de punts de coberta sense sortida d'aigües.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Els treballs a fer són:
1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que la sola farà 10 cm d'amplària i el seu intereix, és de 60 cm
2 – Obertura dels dos forats de pas escaient pels dos conductes de secció d'acord amb els plànols d'instal·lacions, tot podent ocupar l'espai entre dues biguetes en sentit est-oest. Si aquest espai resultant no és suficient, caldrà ampliar-ho, però sense trencar gens de cap bigueta ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi.
3 – Identificat ho anterior, caldrà retirar el sistema d'impermeabilització existent per evitar que resti un espai sense sortida d'aigua.
4 – Es formarà un prisma rectangular amb una divisòria central de trava, amb quatre filades de bloc prefabricat de 15 cm, formant un clos de mesures aproximades exteriors 120*60*100 cm. Els blocs s'ancoraran al forjat amb ancoratges 12 mm inoxidables, que s'encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada bloc. S'emplenaran amb formigó HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s'arrebossarà amb morter mixt.
5 –Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament, que es farà al muret de bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que encavalqui fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF..
6 – Pas dels conductes i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	4,000	/R x	27,16000	=	108,64000	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	2,000	/R x	27,95000	=	55,90000	
	A0D-0007	h	Manobre	5,000	/R x	26,27000	=	131,35000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	8,000	/R x	31,48000	=	251,84000	
					Subtotal:			610,69000	610,69000
Maquinària									
	CZ1R-11OZ	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	0,520	/R x	2,55000	=	1,32600	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C20E-11OR	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	0,520	/R x	14,41000	=	7,49320	
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,520	/R x	3,76000	=	1,95520	
					Subtotal:			10,77440	10,77440
Materials									
	B06F2-HZB	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,140	x	104,45000	=	14,62300	
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	12,000	x	1,03000	=	12,36000	
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,000	x	0,27000	=	2,16000	
	B07L-1PYD	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN 998-2, amb additiu retenidor d'aigua	0,200	x	65,79000	=	13,15800	
	B0E0-0845	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	10,000	x	1,27000	=	12,70000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,002	x	26,68000	=	0,05336	
	B787-AZRT	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	1,000	x	30,00000	=	30,00000	
	B756-1ZST	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	2,500	x	35,00000	=	87,50000	
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,000	x	4,70000	=	4,70000	
	B7J6-ZGSL	m	Juntes elàstiques de gran desplaçament, formades per junta de llana de roca de 50mm, 143 k/m3, estampida i una capa de 10 mm de resina intumescenta Proseal S. Sistema certificat.	4,400	x	15,00000	=	66,00000	
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,000	x	0,55000	=	3,30000	
	B0F19-1322	u	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,000	x	0,30000	=	1,50000	
	B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,000	x	0,37000	=	1,48000	
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	4,400	x	1,87000	=	8,22800	
	D07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,035	x	102,86920	=	3,60042	
					Subtotal:			261,36278	261,36278
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	610,69000	=	12,21380	
					Subtotal:			12,21380	12,21380
				COST DIRECTE					895,04098
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		26,85123
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**921,89221**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-167	P787-1ZCTC	Ud	SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI INICIAL AL TERRAT Es tracta de fer dos forats a la façana nord, que permetin la sortida dels dos conductes del sistema de renovació d'aire de la planta primera fins al recuperador corresponent. Es faran el més ajustat a la cantonada nord-est de l'edifici inicial, si bé situat en funció de les possibilitats que donin la posició de les biguetes metàl·liques del sostre de planta primera. Bé, en el primer i segon vano, tot i que el primer és molt just i de difícil col·locació per l'existència de la paret diagonal de les cantonades de les golfes, o bé, entre el segon i el tercer vano. Caldrà deixar una distància entre ells de 30 cm. En alçària, caldrà situar, com a màxim, la part superior enrasada amb la part baixa del fris esgrafiat, tot i que inferiorment s'afecti la part de façana, actualment pintada amb asfalt. Tot aquest element cal que assegurin l'estanquitat davant la pluja, per això es formarà un minvell de zinc que emmarqui les tres cares superiors dels conductes, baixant 5 cm més avall que la seva part inferior. Els treballs a fer són: 1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que l'ala superior farà 10 cm d'amplària i el seu intereix és de 70 cm 2 – Obertura dels dos de forats al sostre de la planta primera de pas, escaient pels dos conductes de secció, d'acord amb els plànols d'instal·lacions. S'ocuparà l'espai en dos vanos de biguetes adjacents, sense trencar gens de l'ala de bigueta ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. La distància mínima entre dos forats serà de 30 cm. 3 – Identificat ho anterior, caldrà traspassar aquesta posició a la façana, determinant l'alçària amb les limitacions de no afectar el fris exterior i el mínim possible al sistema d'impermeabilització. 4 – Si algun forat coincideix amb la base de la mènsula cartabó exterior, es col·locaran dos LPN 60/6 AISI, un per dins i un altre per fora, encastats 15 cm a cada costat per formar una llinda. 5 –Per la part exterior, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que solapi fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF. 6 – Pas dels conductes i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja.	Rend.: 1,000	428,52	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000	/R x	27,16000	=	54,32000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
					Subtotal:			169,82000	169,82000
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	2,000	/R x	4,42000	=	8,84000	
					Subtotal:			8,84000	8,84000
Materials									
	B7J6-ZGSL	m	Juntes elàstiques de gran desplaçament, formades per junta de llana de roca de 50mm, 143 k/m3, estampida i una capa de 10 mm de resina intumescenta Proseal S. Sistema certificat.	4,400	x	15,00000	=	66,00000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,002	x	26,68000	=	0,05336	
	B44Z-ZASZ	kg	Acer S235J0 AISI segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	24,000	x	6,00000	=	144,00000	
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	2,500	x	1,87000	=	4,67500	
	D07F-0LSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,100	x	192,51180	=	19,25118	
					Subtotal:			233,97954	233,97954
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	169,82000	=	3,39640	
					Subtotal:			3,39640	3,39640
				COST DIRECTE					416,03594
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		12,48108
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**428,51702**

P-168 **P787-1ZCTD** m2 Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF.

Rend.: 1,000 **191,18** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,520	/R x	27,95000	=	14,53400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	26,27000	=	11,82150	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	31,48000	=	16,36960	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,800	/R x	31,48000	=	25,18400	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	27,16000	=	4,07400	
					Subtotal:			71,98310	71,98310
Maquinària									
	CZ1R-11OZ	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	0,520	/R x	2,55000	=	1,32600	
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,520	/R x	3,76000	=	1,95520	
	C20E-11OR	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	0,520	/R x	14,41000	=	7,49320	
					Subtotal:			10,77440	10,77440
Materials									
	B787-AZRT	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	1,000	x	30,00000	=	30,00000	
	B756-1ZST	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	2,000	x	35,00000	=	70,00000	
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,300	x	4,70000	=	1,41000	
					Subtotal:			101,41000	101,41000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	71,98300	=	1,43966	
					Subtotal:			1,43966	1,43966
									185,60716
				COST DIRECTE					
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		5,56821
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**191,17537**

P-169 **P787-1ZRAA** Ud RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL DELS DOS GRAONS : mesures estimades 3.20*0.33 m.
Una vegada establerta la inclinació i posició d ela rampa, s'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm.

Rend.: 1,000 **171,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	3,000	/R x	31,48000	=	94,44000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000	=	26,27000	
					Subtotal:			120,71000	120,71000
Materials									
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,000	x	0,27000	=	2,16000	
	B0F19-1322	u	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	64,000	x	0,30000	=	19,20000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	40,000	x	0,55000	= 22,00000	
					Subtotal:		43,36000	43,36000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	120,71000	= 2,41420	
					Subtotal:		2,41420	2,41420
					COST DIRECTE			166,48420
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	4,99453
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**171,47873**

P-170 **P787-1ZRAB** Ud — RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT DE 4 CM ENTRE EL PASSADÍS I LA ZONA D'OFICINES - 2.20 *1.20 m
Formació de la nova plataforma i de les dues rampes. S'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm.

Rend.: 1,000 **92,60** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,500	/R x	31,48000	= 47,22000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000	= 26,27000	
					Subtotal:		73,49000	73,49000
Materials								
	B07J-CVY8	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	0,200	x	74,73285	= 14,94657	
					Subtotal:		14,94657	14,94657
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	73,49000	= 1,46980	
					Subtotal:		1,46980	1,46980
					COST DIRECTE			89,90637
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	2,69719
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**92,60356**

P-171 **P787-1ZRTD** m — Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF.

Rend.: 1,000 **118,31** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,520	/R x	27,95000 =	14,53400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	26,27000 =	11,82150	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	27,16000 =	4,07400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,450	/R x	31,48000 =	14,16600	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	31,48000 =	16,36960	
					Subtotal:		60,96510	60,96510
Maquinària								
	CZ1R-11OZ	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	0,520	/R x	2,55000 =	1,32600	
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,520	/R x	3,76000 =	1,95520	
	C20E-11OR	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	0,520	/R x	14,41000 =	7,49320	
					Subtotal:		10,77440	10,77440
Materials								
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,300	x	4,70000 =	1,41000	
	B756-1ZST	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	0,300	x	35,00000 =	10,50000	
	B787-AZRT	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	1,000	x	30,00000 =	30,00000	
					Subtotal:		41,91000	41,91000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	60,96500 =	1,21930	
					Subtotal:		1,21930	1,21930
						COST DIRECTE		114,86880
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	3,44606
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**118,31486**

P-172 **P7C25-DBW6** m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica **Rend.: 1,000** **20,23** **€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,200	/R x	31,48000 =	6,29600	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000 =	3,94050	
					Subtotal:		10,23650	10,23650
Materials								
	B7C25-1857	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte	1,050	x	6,86000 =	7,20300	
	B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestir	0,315	x	6,17000 =	1,94355	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		9,14655	9,14655
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	10,23640 =	0,25591	
					Subtotal:		0,25591	0,25591
					COST DIRECTE			19,63896
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,58917
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,22813**

P-173 P7CE0-4JSG m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 **61,43** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P7CE1-4IU7	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	1,000	x	31,98022	=	31,98022	
	P81D-3GCQ	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	0,500	x	7,34402	=	3,67201	
	P881-4WEZ	m2	Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament o acabat exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat	1,000	x	23,98994	=	23,98994	
						Subtotal:		59,64217	59,64217
						COST DIRECTE			59,64217
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,78927
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**61,43144**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-174	P7CE0-4JSJ	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006	**Rend.: 1,000**	**94,30 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	0,300	/R x	27,95000	=	8,38500	
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	0,300	/R x	31,48000	=	9,44400	
					Subtotal:			17,82900	17,82900
Partides d'obra									
	P881-4WEZ	m2	Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament o acabat exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat	1,000	x	23,98994	=	23,98994	
	P7CE1-4IU8	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	1,000	x	45,70538	=	45,70538	
	P81D-3GCQ	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	0,500	x	7,34402	=	3,67201	
					Subtotal:			73,36733	73,36733
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	17,82900	=	0,35658	
					Subtotal:			0,35658	0,35658
				COST DIRECTE					91,55291
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,74659
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**94,29950**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-175	P7CE0-ZMRJ	m2	Increment per col·locar una xarxa antivandàlica de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de de 200 g/m2 embeguda.	Rend.: 1,000			8,30 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	0,100	/R x	31,48000	=	3,14800	
					Subtotal:			5,94300	5,94300
Materials									
	B7CE0-ZMR	m2	Increment per col·locar una xarxa antivandàlica de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de de 200 g/m2 embeguda.	1,000	x	2,00000	=	2,00000	
					Subtotal:			2,00000	2,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	5,94300	=	0,11886	
					Subtotal:			0,11886	0,11886
				COST DIRECTE					8,06186
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,24186
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**8,30372**

							PREU
	P7CE1-4IU7	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	Rend.: 1,000			32,94 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000	=	3,94050	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	31,48000	=	9,44400	
					Subtotal:			13,38450	13,38450
Materials									
	B811-1ZYY	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0126	x	90,26000	=	1,13728	
	B7CZ2-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	8,000	x	0,37000	=	2,96000	
	B7C93-0IX4	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,050	x	10,87000	=	11,41350	
	B8ZA-0P1S	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	1,25015	x	2,20000	=	2,75033	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		18,26111	18,26111
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	13,38440 =	0,33461	
					Subtotal:		0,33461	0,33461
					COST DIRECTE			31,98022
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,95941
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**32,93963**

P7CE1-4IU8	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	**Rend.:**	**1,000**			**47,08**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	31,48000 =	9,44400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000 =	3,94050	
					Subtotal:		13,38450	13,38450
Materials								
	B7C93-0IX7	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W	1,050	x	22,85000 =	23,99250	
	B8ZA-0P1S	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	1,25015	x	2,20000 =	2,75033	
	B7CZ2-0IR8	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	8,000	x	0,53000 =	4,24000	
	B811-1ZYY	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0126	x	90,26000 =	1,13728	
					Subtotal:		32,12011	32,12011
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	13,38467 =	0,20077	
					Subtotal:		0,20077	0,20077
					COST DIRECTE			45,70538
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,37116
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**47,07654**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-176	P7D6-ZST1	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte	Rend.:	1,000			56,41 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770	/R x	31,48000	=	24,23960	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	27,95000	=	2,09625	
			Subtotal:					26,33585	26,33585
Materials									
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,1701	x	22,31000	=	3,79493	
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	2,1525	x	11,26000	=	24,23715	
			Subtotal:					28,03208	28,03208
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	26,33600	=	0,39504	
			Subtotal:					0,39504	0,39504
			COST DIRECTE						54,76297
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		1,64289
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**56,40586**

P-177	P7J4-H865	m	Formació de junt d'estanqueitat amb tub semipermeable per a injecció de resines	Rend.:	1,000			20,43 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,160	/R x	31,48000	=	5,03680	
			Subtotal:					5,03680	5,03680
Materials									
	B61Z-H6B0	m	Tub semipermeable per a injecció de resines	1,000	x	14,72000	=	14,72000	
			Subtotal:					14,72000	14,72000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,03667	=	0,07555	
			Subtotal:					0,07555	0,07555
			COST DIRECTE						19,83235
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		0,59497
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**20,42732**

P-178	P7P1-ZZ7D	m2	Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge dels paraments dels murs de façana que hi són per sota el nivell del carrer, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat	Rend.:	1,000			138,06 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,450	/R x	31,48000	=	45,64600	
	A0D-0007	h	Manobre	1,450	/R x	26,27000	=	38,09150	
					Subtotal:			83,73750	83,73750
Materials									
	B07A-12XY	kg	Morter porós drenant de ciment gris i additiu inclusor d'aire	33,480	x	1,44000	=	48,21120	
					Subtotal:			48,21120	48,21120
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	83,73760	=	2,09344	
					Subtotal:			2,09344	2,09344
				COST DIRECTE					134,04214
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		4,02126
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**138,06340**

P7ZB-AHFD	m	Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.	**Rend.:**	**1,000**		**45,82**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	27,95000	=	8,38500	
					Subtotal:			18,14700	18,14700
Materials									
	B7Z5-2HJ9	m	Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs	1,050	x	23,00000	=	24,15000	
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm	6,000	x	0,32000	=	1,92000	
					Subtotal:			26,07000	26,07000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,14733	=	0,27221	
					Subtotal:			0,27221	0,27221
				COST DIRECTE					44,48921
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,33468
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**45,82389**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-179	P811-3ENT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	Rend.:	1,000	31,15 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560	/R x	31,48000	=	17,62880	
	A0D-0007	h	Manobre	0,363	/R x	26,27000	=	9,53601	
					Subtotal:			27,16481	27,16481
Materials									
	D07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,02599	x	102,86920	=	2,67357	
					Subtotal:			2,67357	2,67357
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	27,16467	=	0,40747	
					Subtotal:			0,40747	0,40747
				COST DIRECTE					30,24585
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,90738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**31,15323**

	P811-3FFT	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.:	1,000			36,02	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560	/R x	31,48000	=	17,62880	
	A0D-0007	h	Manobre	0,396	/R x	26,27000	=	10,40292	
					Subtotal:			28,03172	28,03172
Materials									
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,024	x	230,53523	=	5,53285	
					Subtotal:			5,53285	5,53285
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	28,03160	=	0,70079	
					Subtotal:			0,70079	0,70079
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,70079
				COST DIRECTE					34,96615
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,04898
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**36,01514**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-180	P811-ZENT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de cal 1:3, deixat de regle	Rend.: 1,000	38,06 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560	/R x	31,48000	=	17,62880	
	A0D-0007	h	Manobre	0,363	/R x	26,27000	=	9,53601	
					Subtotal:			27,16481	27,16481
Materials									
	B811-1ZWK	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,035	x	267,87000	=	9,37545	
					Subtotal:			9,37545	9,37545
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	27,16467	=	0,40747	
					Subtotal:			0,40747	0,40747
						COST DIRECTE			36,94773
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,10843
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**38,05616**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-181	P812-ZM24	m2	Esquerdejat projectat maestrat, gra obert sobre parament vertical exterior, amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, acabat reglat. Creant juntes de dilatació cada 33 m ajustades a l'especejament que defineixen les retícules dels retancats de les finestres, quadrades o en proporció màxima d'1:3, combinades amb les de l'estuc a aplicar posteriorment, d'acord amb l'estucador i al DF. Inclou la part proporcional de reforços de malla de fibra de vidre col·locada amb morter sense retracció en petites esquerdes i fissures, en cada angle exterior i en juntes de construcció entre elements, p. ex. caixes de persianes o aplacats de maó o similar, que encavalqui perimetralment de 30 cm . Per a aplicar posteriorment l'estuc, la capa de base de calç hidràulica haurà d'haver-se aplicat 15 dies abans si són períodes climàtics secs. Si coincideix amb temps humit, serà necessari deixar un termini més elevat d'assecament. El treball d'esquerdejat ha de desenvolupar-se d'acord amb la climatologia. A l'hivern amb temperatures de 4° o menys o previsions de gelades no es podrà aplicar estuc. A l'estiu serà necessari protegir les parts recents per a evitar l'esquerdament per la radiació solar directa. En cas de pluja s'haurà de protegir convenientment per a evitar quedar afectat per això. Retirada de residus a abocador.	Rend.: 0,700	35,20 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460	/R x	31,48000	=	20,68686	
	A0D-0007	h	Manobre	0,230	/R x	26,27000	=	8,63157	
					Subtotal:			29,31843	29,31843
Maquinària									
	C201-002N	h	Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados	0,460	/R x	4,50000	=	2,95714	
					Subtotal:			2,95714	2,95714
Materials									
	B811-1ZWS	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	0,0221	x	45,60000	=	1,00776	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0071	x	2,18000	=	0,01548	
					Subtotal:			1,02324	1,02324
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	29,31833	=	0,87955	
					Subtotal:			0,87955	0,87955
				COST DIRECTE					34,17836
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,02535
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**35,20371**

P-182 **P815-3FMN** m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma **Rend.: 0,500** **40,07** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,386	/R x	31,48000	=	24,30256	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,193	/R x	26,27000	=	10,14022	
					Subtotal:			34,44278	34,44278
Materials									
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,15000	=	0,11970	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0235	x	147,97205	=	3,47734	
					Subtotal:			3,59704	3,59704
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	34,44280	=	0,86107	
					Subtotal:			0,86107	0,86107
				COST DIRECTE					38,90089
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,16703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**40,06792**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-183	P815-ZEDA	m2	Desmuntatge enderroc cel ras de plaques de guix estopat o plaques de PYL. Inclou la retirada de runes a abocador	Rend.:	1,000			9,71 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,350	/R x	26,27000 =	9,19450	
					Subtotal:		9,19450	9,19450
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	9,19440 =	0,22986	
					Subtotal:		0,22986	0,22986
						COST DIRECTE		9,42436
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,28273
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,70709**
P-184	P815-ZHGN	m2	Enguixada de la zona de paret on hi manca a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma.	Rend.:	0,350			55,65 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,386	/R x	31,48000 =	34,71794	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,193	/R x	26,27000 =	14,48603	
					Subtotal:		49,20397	49,20397
Materials								
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,15000 =	0,11970	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0235	x	147,97205 =	3,47734	
					Subtotal:		3,59704	3,59704
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	49,20400 =	1,23010	
					Subtotal:		1,23010	1,23010
						COST DIRECTE		54,03111
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,62093
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,65204**
P-185	P815-ZRMN	m	Retallar peces de fals sostre de plaques de guix 60*60, estopat, per passar els conductes d'aire, amb una amplària entre 500 i 800 mm. Fixació amb estopada de les peces tallades. Inclou retirada de runes a abocador.	Rend.:	1,000			50,81 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
					Subtotal:			44,61500	44,61500
Materials									
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,15000	=	0,11970	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0235	x	147,97205	=	3,47734	
					Subtotal:			3,59704	3,59704
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	44,61520	=	1,11538	
					Subtotal:			1,11538	1,11538
				COST DIRECTE					49,32742
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,47982
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**50,80724**

P-186 **P815-ZRRN** m2 DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL I REPOSICIÓ DEL MATEIX MATERIAL.
Retallar peces de fals sostre de plaques de guix 60*60, estopat, per passar els conductes d'aire, amb una amplària entre 500 i 800 mm. Fixació amb estopada de les peces tallades i reposició posterior amb plaques del mateix tipus de nova aportació. Inclou retirada de runes a abocador.

Rend.: 0,500 **75,00** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,500	/R x	26,27000	=	26,27000	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,500	/R x	31,48000	=	31,48000	
					Subtotal:			57,75000	57,75000
Materials									
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,15000	=	0,11970	
	B84A-0P40	m2	Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 600x600 mm amb cantells engalzats, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0	1,020	x	5,97000	=	6,08940	
	B0AP-07IY	u	Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella	3,000	x	1,04000	=	3,12000	
	B0AM-078K	kg	Filferro acer galvanitzat	0,300	x	2,72000	=	0,81600	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0235	x	147,97205	=	3,47734	
					Subtotal:			13,62244	13,62244
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	57,75000	=	1,44375	
					Subtotal:			1,44375	1,44375

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		72,81619
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	2,18449
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,00068**

P81D-3GCQ m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament **Rend.: 1,000** **7,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	31,48000	=	1,88880	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	26,27000	=	0,78810	
					Subtotal:			2,67690	2,67690
Materials									
	B810-0P3P	m	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	1,020	x	4,51000	=	4,60020	
					Subtotal:			4,60020	4,60020
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	2,67680	=	0,06692	
					Subtotal:			0,06692	0,06692

COST DIRECTE		7,34402
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,22032
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,56434**

P-187 **P81F-CWFZ** m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans **Rend.: 1,000** **73,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,000	x	31,99686	=	31,99686	
	P811-3FFT	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	1,000	x	34,96615	=	34,96615	
	P89H-4V7I	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat	1,000	x	3,98442	=	3,98442	
					Subtotal:			70,94743	70,94743

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		70,94743
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	2,12842
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,07585**

P-188 **P83EC-97WB** m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 0,063 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments **Rend.: 1,000** **46,52** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140	/R x	27,95000	=	3,91300	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390	/R x	31,48000	=	12,27720	
					Subtotal:			16,19020	16,19020
Materials									
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,000	x	1,09000	=	7,63000	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,06000	=	1,00700	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,73000	=	0,34310	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,26000	=	5,41780	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	14,40000	=	6,04800	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	5,32000	=	0,63840	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,29000	=	1,74000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,00000	=	0,80000	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,030	x	4,80000	=	4,94400	
					Subtotal:			28,72830	28,72830
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	16,19000	=	0,24285	
					Subtotal:			0,24285	0,24285
			COST DIRECTE						45,16135
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				1,35484
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**46,51619**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-189	P846-9JNJ	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000				34,66 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,330	/R x	27,95000	= 9,22350	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,330	/R x	31,48000	= 10,38840	
					Subtotal:		19,61190	19,61190
Materials								
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,00000	= 0,47250	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	4,62000	= 4,75860	
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,400	x	1,72000	= 5,84800	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	14,40000	= 2,59200	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000	= 0,07560	
					Subtotal:		13,74670	13,74670
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	19,61200	= 0,29418	
					Subtotal:		0,29418	0,29418
				COST DIRECTE				33,65278
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		1,00958
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**34,66236**
P-190	P846-9JO4	m2	Cel ras de Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000				49,50 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	31,48000	= 9,44400	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	27,95000	= 8,38500	
					Subtotal:		17,82900	17,82900
Materials								
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,600	x	1,72000	= 4,47200	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	14,40000	= 2,59200	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,00000	= 0,47250	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000	=	0,07560	
	B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	1,030	x	21,70000	=	22,35100	
					Subtotal:			29,96310	29,96310
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	17,82933	=	0,26744	
					Subtotal:			0,26744	0,26744
				COST DIRECTE					48,05954
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,44179
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**49,50133**

P-191 **P846-ZCA4** u Formació de caixó en U per salvar el pas dels conductes hidràulics sota les llines existents al passadís. Mesures - 600-1100-600 per 1200 mm, amb placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim **Rend.: 1,000** **194,51** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	3,000	/R x	31,48000	=	94,44000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	1,500	/R x	27,95000	=	41,92500	
					Subtotal:			136,36500	136,36500
Materials									
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,000	x	4,62000	=	18,48000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	14,40000	=	10,36800	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	8,000	x	0,04000	=	0,32000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,000	x	1,00000	=	2,00000	
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	11,200	x	1,72000	=	19,26400	
					Subtotal:			50,43200	50,43200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	136,36533	=	2,04548	
					Subtotal:			2,04548	2,04548
				COST DIRECTE					188,84248
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		5,66527
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**194,50775**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-192	P846-ZPO4	m	Falsa jàssera de sostre de 900 mm d'amplària, PYL calat, acústic, amb vora perimetral barrada de 10 cm, i regruix lateral de doble placa de 50*12+12. Amb dues tabiques de PYL de 12*70 cm.	Rend.: 1,000			94,84 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	27,95000	=	13,97500	
					Subtotal:			61,19500	61,19500
Materials									
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,00000	=	0,47250	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000	=	0,07560	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	14,40000	=	2,59200	
	B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	1,030	x	21,70000	=	22,35100	
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,600	x	1,72000	=	4,47200	
					Subtotal:			29,96310	29,96310
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	61,19533	=	0,91793	
					Subtotal:			0,91793	0,91793
								COST DIRECTE	92,07603
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	2,76228
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**94,83831**

P-193	P849-CNFM	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000			62,90 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,320	/R x	32,54000	=	10,41280	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,320	/R x	27,95000	=	8,94400	
					Subtotal:			19,35680	19,35680
Materials									
	B84C-33PI	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal	1,030	x	37,30000	=	38,41900	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			fina, 600x1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0						
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x	2,91000	=	2,99730	
					Subtotal:			41,41630	41,41630
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	19,35667	=	0,29035	
					Subtotal:			0,29035	0,29035
					COST DIRECTE				61,06345
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		1,83190
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**62,89535**

P-194	**P849-ZDVM**	m2	DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS, aportant un 30% de plaques noves, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**Rend.:**	**1,000**		**64,46**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	27,95000	=	16,77000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
					Subtotal:			36,29400	36,29400
Materials									
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	5,000	x	2,91000	=	14,55000	
	B84C-33PI	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	0,300	x	37,30000	=	11,19000	
					Subtotal:			25,74000	25,74000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	36,29400	=	0,54441	
					Subtotal:			0,54441	0,54441

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			62,57841
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,87735
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**64,45576**

P-195 **P849-ZDWM** m2 DESM. I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS EN LAVABOS, aportant un 50% de plaques noves, per a una alçària de cel ras de 2.6 m com a màxim **Rend.: 0,750** **86,71** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	26,03200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	27,95000	=	22,36000	
			Subtotal:					48,39200	48,39200
Materials									
	B84C-33PI	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	0,550	x	37,30000	=	20,51500	
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	5,000	x	2,91000	=	14,55000	
			Subtotal:					35,06500	35,06500
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	48,39200	=	0,72588	
			Subtotal:					0,72588	0,72588

COST DIRECTE			84,18288
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	2,52549
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**86,70837**

P-196 **P84D-ZRRA** m2 Desmuntatge i recol·locació de les plaques dels falsos sostres .Inclou la retirada de les peces trencades i l'aportació de les que hi manquin.
Sostre de plaques de fibres vegetals o minerals acústiques, col·locades amb guies i plaques de guix, estopades, 60*60 acústiques. Inclou l'estructures sustentants escaients. **Rend.: 1,000** **113,32** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	32,54000	=	32,54000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	27,95000	=	13,97500	
					Subtotal:			46,51500	46,51500
Materials									
	B84F-2LLR	m2	Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb làmina d'alumini amb acabat de vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma, de 1200x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.3 a 0.55 1 segons, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1	3,000	x	20,45000	=	61,35000	
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	0,500	x	2,91000	=	1,45500	
					Subtotal:			62,80500	62,80500
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	46,51533	=	0,69773	
					Subtotal:			0,69773	0,69773
				COST DIRECTE					110,01773
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		3,30053
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**113,31826**

P-197 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat **Rend.: 1,000** **73,57** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000	=	3,94050	
					Subtotal:			13,70250	13,70250
Materials									
	B84M-2I91	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	1,000	x	57,52000	=	57,52000	
					Subtotal:			57,52000	57,52000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	13,70267	=	0,20554	
					Subtotal:			0,20554	0,20554

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			71,42804
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	2,14284
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**73,57088**

P-198 **P84O-AHFC** u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat **Rend.: 1,000** **61,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000	=	3,94050	
					Subtotal:			13,70250	13,70250
Materials									
	B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	1,000	x	46,02000	=	46,02000	
					Subtotal:			46,02000	46,02000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	13,70267	=	0,20554	
					Subtotal:			0,20554	0,20554

COST DIRECTE		59,92804
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,79784
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**61,72588**

P-199 **P872-4UCP** m2 Extracció de sals solubles en parament mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua desionitzada no polaritzada, protegit amb film de polietilè **Rend.: 2,000** **34,97** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	6,56750	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	15,74000	
					Subtotal:			22,30750	22,30750
Materials									
	B011-05MF	l	Aigua desionitzada no polaritzada	0,500	x	0,42000	=	0,21000	
	B091-06VN	kg	Adhesiu de niló solubre	1,500	x	2,35000	=	3,52500	
	B8ZL-12YC	kg	Pulpa de paper	3,500	x	2,10000	=	7,35000	
					Subtotal:			11,08500	11,08500

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	22,30760 =	0,55769	
					Subtotal:		0,55769	0,55769
					COST DIRECTE			33,95019
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,01851
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,96870**

P-200 P876-4UCY m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans manuals **Rend.: 1,000** **20,66** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,700	/R x	27,95000 =	19,56500	
					Subtotal:		19,56500	19,56500
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	19,56520 =	0,48913	
					Subtotal:		0,48913	0,48913
					COST DIRECTE			20,05413
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,60162
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,65575**

P-201 P881-4WEZ m2 Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament o acabat exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat **Rend.: 1,000** **24,71** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	0,300	/R x	31,48000 =	9,44400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	26,27000 =	2,62700	
					Subtotal:		12,07100	12,07100
Materials								
	B881-0OZR	kg	Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada	3,297	x	1,90000 =	6,26430	
	B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	0,4998	x	10,71000 =	5,35286	
					Subtotal:		11,61716	11,61716
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	12,07120 =	0,30178	
					Subtotal:		0,30178	0,30178
					COST DIRECTE			23,98994
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,71970
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**24,70964**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-202	P883-4WF0	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes	Rend.:	1,000			73,39 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	0,500	/R x	27,95000	=	13,97500	
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
			Subtotal:					61,19500	61,19500
Materials									
	D885-0ZM3	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	0,0147	x	580,05428	=	8,52680	
			Subtotal:					8,52680	8,52680
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	61,19520	=	1,52988	
			Subtotal:					1,52988	1,52988
			COST DIRECTE						71,25168
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		2,13755
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**73,38923**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-203	P883-H8GC	m2	Estucat tricapa esgrafiat especejat en carreus amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat	Rend.:	1,000			145,38 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	1,500	/R x	27,95000	=	41,92500	
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	3,000	/R x	31,48000	=	94,44000	
			Subtotal:					136,36500	136,36500
Materials									
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,005	x	104,28000	=	0,52140	
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,008	x	93,06000	=	0,74448	
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,001	x	106,96000	=	0,10696	
			Subtotal:					1,37284	1,37284
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	136,36520	=	3,40913	
			Subtotal:					3,40913	3,40913

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			141,14697
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	4,23441
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**145,38138**

P-204 **P883-ZREA** m2 Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment, regularització del suport amb arrebossat a bona vista de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat **Rend.: 0,500** **97,47** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P883-ZUD4	m2	Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat, amb especejament de punxó	1,000	x	94,63479	=	94,63479	
			Subtotal:					94,63479	94,63479

COST DIRECTE		94,63479
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	2,83904
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**97,47383**

P-205 **P883-ZUD4** m2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat, amb especejament de punxó **Rend.: 1,000** **97,47** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	1,000	/R x	27,95000	=	27,95000	
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
			Subtotal:					90,91000	90,91000
Materials									
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,0084	x	93,06000	=	0,78170	
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,0011	x	106,96000	=	0,11766	
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,0053	x	104,28000	=	0,55268	
			Subtotal:					1,45204	1,45204
Altres									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	%	s	90,91000	= 2,27275	
						Subtotal:		2,27275	2,27275
				COST DIRECTE					94,63479
				GASTOS INDIRECTOS			3,00	%	2,83904
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**97,47383**

P-206 **P886-1ZCFD** m Reparació estuc motllures emmarcament d'obertures o cadenes. Inclou el retallat previ a l'enderroc, la reparació de les arestes malmeses, l'eliminació de la pintura actual i la veladura final amb fixavit i pigment Keim, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, aplicada per restaurador.

Rend.: 1,500 **41,42** €

				Unitats			Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R	x	26,27000	= 7,00533	
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	0,250	/R	x	27,95000	= 4,65833	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R	x	27,16000	= 1,81067	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,050	/R	x	31,48000	= 1,04933	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,400	/R	x	41,56000	= 11,08267	
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	0,400	/R	x	31,48000	= 8,39467	
							Subtotal:	34,00100	34,00100
Maquinària									
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,200	/R	x	3,76000	= 0,50133	
							Subtotal:	0,50133	0,50133
Materials									
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicato, para exteriores	0,150		x	14,45000	= 2,16750	
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,001		x	106,96000	= 0,10696	
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,005		x	104,28000	= 0,52140	
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,008		x	93,06000	= 0,74448	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005		x	230,53523	= 1,15268	
							Subtotal:	4,69302	4,69302
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	%	s	34,00100	= 1,02003	
							Subtotal:	1,02003	1,02003

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			40,21538
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,20646
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**41,42184**

P-207 **P886-1ZR5D** m Reparació d'estuc llis en motllures linials, de secció transversal de 40 cm, fet amb sabater, amb sanejat base, escairant les vores, reposició de suport i de dues capes d'acabat tot amb morter de calç, elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **106,41** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000H	h	Oficial 1a estucador	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A01-FEP7	h	Ajudant estucador	1,000	/R x	27,95000	=	27,95000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	31,48000	=	4,72200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	27,16000	=	8,14800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,830	/R x	26,27000	=	21,80410	
					Subtotal:			94,10410	94,10410
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,300	/R x	4,42000	=	1,32600	
					Subtotal:			1,32600	1,32600
Materials									
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,008	x	93,06000	=	0,74448	
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,005	x	104,28000	=	0,52140	
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,001	x	106,96000	=	0,10696	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,016	x	230,53523	=	3,68856	
					Subtotal:			5,06140	5,06140
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	94,10400	=	2,82312	
					Subtotal:			2,82312	2,82312

COST DIRECTE			103,31462
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	3,09944
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**106,41406**

P-208 **P894-4V8Y** m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat **Rend.: 1,000** **28,33** €

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,570	/R x	31,48000	=	17,94360	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,055	/R x	27,95000	=	1,53725	
					Subtotal:			19,48085	19,48085
Materials									
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,2244	x	23,33000	=	5,23525	
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	0,2754	x	9,07000	=	2,49788	
					Subtotal:			7,73313	7,73313
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	19,48067	=	0,29221	
					Subtotal:			0,29221	0,29221
					COST DIRECTE				27,50619
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,82519
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**28,33138**

P-209 **P894-4V92** m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat **Rend.: 1,000** **28,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,570	/R x	31,48000	=	17,94360	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,055	/R x	27,95000	=	1,53725	
					Subtotal:			19,48085	19,48085
Materials									
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,2244	x	23,33000	=	5,23525	
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	0,2754	x	9,07000	=	2,49788	
					Subtotal:			7,73313	7,73313
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	19,48067	=	0,29221	
					Subtotal:			0,29221	0,29221
					COST DIRECTE				27,50619
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,82519
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**28,33138**

P-210 **P899-653L** m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat **Rend.: 1,000** **54,53** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P876-4UCY	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans manuals	1,000	x	20,05413	=	20,05413	
	P89E-4VV5	m2	Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	1,000	x	32,88571	=	32,88571	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		52,93984	52,93984
			COST DIRECTE			52,93984
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,58820
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**54,52804**

P-211 P89C-3919 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **26,30 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,060	/R x	27,95000	=	1,67700	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,610	/R x	31,48000	=	19,20280	
			Subtotal:					20,87980	20,87980
Materials									
	B896-HYJV	kg	Pintura sintètica, per a exteriors	0,255	x	7,69000	=	1,96095	
	B896-HYLB	kg	Pintura de zinc	0,255	x	9,33000	=	2,37915	
			Subtotal:					4,34010	4,34010
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	20,88000	=	0,31320	
			Subtotal:					0,31320	0,31320
			COST DIRECTE						25,53310
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				0,76599
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**26,29909**

P-212 P89E-4VUA m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt a base d'olis vegetals, amb dues capes d'emprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals i dues d'acabat. Retirada de residus a abocador. **Rend.: 1,000** **29,37 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	27,95000	=	1,39750	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	31,48000	=	16,36960	
			Subtotal:					17,76710	17,76710
Materials									
	B891-0P07	l	Esmalte a base de aceites vegetales	0,204	x	28,46000	=	5,80584	
	B8Z6-0P2Q	l	Imprimación antioxidante a base de aceites y resinas vegetales	0,1377	x	32,05000	=	4,41329	
			Subtotal:					10,21913	10,21913
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	17,76700	=	0,53301	
			Subtotal:					0,53301	0,53301

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			28,51924
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,85558
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**29,37482**

P89E-4VV5 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **33,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,070	/R x	27,95000	=	1,95650	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,700	/R x	31,48000	=	22,03600	
			Subtotal:					23,99250	23,99250
Materials									
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,255	x	14,80000	=	3,77400	
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	23,33000	=	4,75932	
			Subtotal:					8,53332	8,53332
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	23,99267	=	0,35989	
			Subtotal:					0,35989	0,35989

COST DIRECTE			32,88571
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,98657
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**33,87228**

P-213 P89G-ZEAQ m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **37,94** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,070	/R x	27,95000	=	1,95650	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,700	/R x	31,48000	=	22,03600	
			Subtotal:					23,99250	23,99250
Materials									
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,100	x	14,80000	=	1,48000	
	B8A0-2J0F	l	Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	0,500	x	18,39000	=	9,19500	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,150	x	4,69000	=	0,70350	
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	7,39000	=	1,10850	
			Subtotal:					12,48700	12,48700
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	23,99267	=	0,35989	
			Subtotal:					0,35989	0,35989

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			36,83939
			GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,10518
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,94457**

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat **Rend.: 1,000** **4,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	31,48000	=	3,14800	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,95000	=	0,27950	
					Subtotal:			3,42750	3,42750
Materials									
	B896-HYJB	kg	Pintura a la calç	0,6018	x	0,84000	=	0,50551	
					Subtotal:			0,50551	0,50551
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,42733	=	0,05141	
					Subtotal:			0,05141	0,05141
			COST DIRECTE						3,98442
			GASTOS INDIRECTOS		3,00	%			0,11953
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,10395**

P-214 **P89I-4V8J** m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **9,97** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	31,48000	=	3,93500	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	27,95000	=	0,41925	
					Subtotal:			4,35425	4,35425
Materials									
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,69000	=	0,71757	
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	0,510	x	8,91000	=	4,54410	
					Subtotal:			5,26167	5,26167
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,35400	=	0,06531	
					Subtotal:			0,06531	0,06531

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			9,68123
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,29044
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,97167**

P-215 **P89I-4V8K** m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **9,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	31,48000	=	3,14800	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,95000	=	0,27950	
					Subtotal:			3,42750	3,42750
Materials									
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,69000	=	0,71757	
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	0,510	x	8,91000	=	4,54410	
					Subtotal:			5,26167	5,26167
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,42733	=	0,05141	
					Subtotal:			0,05141	0,05141

COST DIRECTE			8,74058
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,26222
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,00280**

P-216 **P89I-4V8R** m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **6,83** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	31,48000	=	3,93500	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	27,95000	=	0,41925	
					Subtotal:			4,35425	4,35425
Materials									
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	3,71000	=	1,47584	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,69000	=	0,71757	
					Subtotal:			2,19341	2,19341
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	4,35450	=	0,08709	
					Subtotal:			0,08709	0,08709

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			6,63475
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,19904
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,83379**

P-217 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **5,88** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	31,48000	=	3,14800	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,95000	=	0,27950	
			Subtotal:					3,42750	3,42750
Materials									
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,69000	=	0,71757	
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	3,71000	=	1,47584	
			Subtotal:					2,19341	2,19341
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	3,42760	=	0,08569	
			Subtotal:					0,08569	0,08569

COST DIRECTE			5,70660
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,17120
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,87780**

P-218 P89I-ZBVA m2 Pintat de parament horitzontals de voltes de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat,previ sanejat de la pintura existent. **Rend.: 1,000** **16,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	31,48000	=	6,29600	
			Subtotal:					10,48850	10,48850
Materials									
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,69000	=	0,71757	
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	0,510	x	8,91000	=	4,54410	
			Subtotal:					5,26167	5,26167
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	10,48867	=	0,15733	
			Subtotal:					0,15733	0,15733

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			COST DIRECTE			15,90750
			GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,47723
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16,38473**

P-219 **P89J-H8GM** m2 Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat **Rend.: 1,000** **10,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020	/R x	27,95000	=	0,55900	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	31,48000	=	6,29600	
			Subtotal:					6,85500	6,85500
Materials									
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	0,250	x	14,12000	=	3,53000	
			Subtotal:					3,53000	3,53000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,10283
			COST DIRECTE						10,48783
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		0,31463
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10,80246**

P-220 **P89P-H7V0** m Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim **Rend.: 1,000** **1,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,025	/R x	31,48000	=	0,78700	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	27,95000	=	0,41925	
			Subtotal:					1,20625	1,20625
Materials									
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,040	x	14,80000	=	0,59200	
			Subtotal:					0,59200	0,59200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,20600	=	0,01809	
			Subtotal:					0,01809	0,01809
			COST DIRECTE						1,81634
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		0,05449
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1,87083**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-221	P8A4-ZKVA	m2	Veladura de superfície vertical d'estuc amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF. Aplicada per restaurador.	Rend.:	1,000			11,90 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,150	/R x	41,56000	=	6,23400	
	A0J-0028	h	Restaurador assistent	0,020	/R x	23,89000	=	0,47780	
					Subtotal:			6,71180	6,71180
Materials									
	B8A0-2J0D	l	Lasur al silicat, hidròfug	0,1428	x	33,18000	=	4,73810	
					Subtotal:			4,73810	4,73810
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,71200	=	0,10068	
					Subtotal:			0,10068	0,10068
									11,55058
									0,34652
									11,89710

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS 3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-222	P8A4-ZPVA	m2	Restauració cromàtica estuc esgrafiat amb ratlles: ràfec i cadenes amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, feta per restaurador	Rend.:	1,000			65,81 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0J-0028	h	Restaurador assistent	0,700	/R x	23,89000	=	16,72300	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	1,000	/R x	41,56000	=	41,56000	
					Subtotal:			58,28300	58,28300
Materials									
	B8A0-2J0D	l	Lasur al silicat, hidròfug	0,1428	x	33,18000	=	4,73810	
					Subtotal:			4,73810	4,73810
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	58,28333	=	0,87425	
					Subtotal:			0,87425	0,87425
									63,89535
									1,91686
									65,81221

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS 3,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-223	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual	Rend.: 1,000				31,91 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,741	/R x	31,48000	=	23,32668	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,0741	/R x	27,95000	=	2,07110	
					Subtotal:			25,39778	25,39778
Materials									
	B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,154	x	12,06000	=	1,85724	
	B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,320	x	10,45000	=	3,34400	
					Subtotal:			5,20124	5,20124
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	25,39800	=	0,38097	
					Subtotal:			0,38097	0,38097
				COST DIRECTE					30,97999
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			0,92940
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**31,90939**

P-224	P8K2-608J	m	Escopidor de 30 cm d'amplària màxima, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000				57,41 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	26,27000	=	10,50800	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,480	/R x	31,48000	=	15,11040	
					Subtotal:			25,61840	25,61840
Materials									
	B0G2-0FAI	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	0,300	x	97,10000	=	29,13000	
	D07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00263	x	230,53523	=	0,60631	
					Subtotal:			29,73631	29,73631
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	25,61867	=	0,38428	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,38428	0,38428
			COST DIRECTE			55,73899
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,67217
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**57,41116**

P-225 P8K3-5TRI m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **114,60** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,140	/R x	27,95000	=	3,91300	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,281	/R x	32,54000	=	9,14374	
			Subtotal:					13,05674	13,05674
Materials									
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,0396	x	5,32000	=	0,21067	
	B8K2-13CN	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs	1,000	x	87,72000	=	87,72000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,4625	x	21,52000	=	9,95300	
			Subtotal:					97,88367	97,88367
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	13,05680	=	0,32642	
			Subtotal:					0,32642	0,32642
			COST DIRECTE						111,26683
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %					3,33800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**114,60483**

P-226 P8K3-ZHRI m Escopidor de planxa preformada de ferro lacat o pintat al foc de 2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **114,60** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,281	/R x	32,54000	=	9,14374	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,140	/R x	27,95000	=	3,91300	
			Subtotal:					13,05674	13,05674
Materials									
	B8K2-13CN	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs	1,000	x	87,72000	=	87,72000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,4625	x	21,52000	=	9,95300	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,0396	x	5,32000 =	0,21067	
					Subtotal:		97,88367	97,88367
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	13,05680 =	0,32642	
					Subtotal:		0,32642	0,32642
						COST DIRECTE		111,26683
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	3,33800
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**114,60483**

P-227 P8KA-47C6 m Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 **Rend.: 1,000** **120,27** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	26,27000 =	7,88100	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600	/R x	31,48000 =	18,88800	
					Subtotal:		26,76900	26,76900
Materials								
	B0G1-0H59	m	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb trencaaigües a un cantell	1,000	x	88,50000 =	88,50000	
	D07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00525	x	182,54792 =	0,95838	
					Subtotal:		89,45838	89,45838
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	26,76900 =	0,53538	
					Subtotal:		0,53538	0,53538
						COST DIRECTE		116,76276
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	3,50288
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**120,26564**

P-228 P93I-I1FU m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C10-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig **Rend.: 0,500** **22,47** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	31,48000 =	2,51840	
	A0D-0007	h	Manobre	0,004	/R x	26,27000 =	0,21016	
					Subtotal:		2,72856	2,72856

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària									
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,004	/R x	180,78000	=	1,44624	
					Subtotal:			1,44624	1,44624
Materials									
	B07E-I12Q	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C10 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	110,000	x	0,16000	=	17,60000	
					Subtotal:			17,60000	17,60000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,72867	=	0,04093	
					Subtotal:			0,04093	0,04093
					COST DIRECTE				21,81573
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,65447
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,47020**

P-229 P9B4-ZTPB m Delimitació de la vora d'unió entre els dos paviments amb una junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues i una franja de 30 cm d'amplària de marbre blanc Macael, escollit de 2 cm, amb una cara polida i matisada, acabat C2, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm², col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8. **Rend.: 1,000** **58,21** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,350	/R x	31,48000	=	11,01800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,275	/R x	26,27000	=	7,22425	
					Subtotal:			18,24225	18,24225
Materials									
	B0G2-0FA8	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	0,300	x	74,66000	=	22,39800	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,600	x	1,05000	=	0,63000	
	B9B4-ZTPB	m	Junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues	1,000	x	12,50000	=	12,50000	
	D07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0252	x	97,92980	=	2,46783	
					Subtotal:			37,99583	37,99583
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,24200	=	0,27363	
					Subtotal:			0,27363	0,27363

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			56,51171
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	1,69535
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**58,20706**

P-230 P9BB-B345 m2 Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) **Rend.: 1,000** **116,47** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,330	/R x	26,27000	=	8,66910	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,660	/R x	31,48000	=	20,77680	
			Subtotal:					29,44590	29,44590
Materials									
	B0G2-0FA8	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,010	x	74,66000	=	75,40660	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,600	x	0,97000	=	0,58200	
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004	7,350	x	0,98000	=	7,20300	
			Subtotal:					83,19160	83,19160
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	29,44600	=	0,44169	
			Subtotal:					0,44169	0,44169

COST DIRECTE		113,07919
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	3,39238
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**116,47157**

P-231 P9BB-ZPAA m Marxapeu interior fina s 45 cm d'amplària per 125, amb peces tallades de placa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, per ajustar el nou paviment amb el especejament de l'existent, a criteri de la DF, col·locades amb adhesiu lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) **Rend.: 1,000** **121,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,660	/R x	26,27000	=	17,33820	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
			Subtotal:					64,55820	64,55820
Materials									
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004	7,350	x	0,98000	=	7,20300	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,600	x	0,97000	=	0,58200	
	B0G2-0FA8	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	0,600	x	74,66000	=	44,79600	
					Subtotal:			52,58100	52,58100
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	64,55800	=	0,96837	
					Subtotal:			0,96837	0,96837
				COST DIRECTE					118,10757
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		3,54323
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**121,65080**

P-232 **P9D0-ZPM4** m Adaptació del frontis del forjat amb retallat de les peces del paviment existent per ajustar amb el nou forjat i el paviment interior, inclús recol·locació o reposició de les peces escaients. Inclou els enderrocs dels elements i arrebossat o enguixats que calgui fer per assolir un correcte acabat. **Rend.: 1,000** **66,63** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	26,27000	=	13,13500	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	27,16000	=	4,07400	
					Subtotal:			32,94900	32,94900
Maquinària									
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,150	/R x	4,42000	=	0,66300	
					Subtotal:			0,66300	0,66300
Materials									
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,600	x	1,05000	=	0,63000	
	B0FG2-ZPC	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular 60*40 classe C3, color i textura semblant a pedra	0,400	x	44,94000	=	17,97600	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	5,000	x	0,82000	=	4,10000	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,97000	=	1,38225	
	D07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020	x	102,86920	=	2,05738	
	D07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,030	x	147,97205	=	4,43916	
					Subtotal:			30,58479	30,58479
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	32,94933	=	0,49424	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,49424	0,49424
			COST DIRECTE			64,69103
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,94073
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**66,63176**

P-233 P9D5-14QD0 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) **Rend.: 1,000** **66,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,540	/R x	31,48000	=	16,99920	
	A0D-0007	h	Manobre	0,035	/R x	26,27000	=	0,91945	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x	27,95000	=	6,70800	
			Subtotal:					24,62665	24,62665
Materials									
	B0FG2-0GN	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	1,040	x	35,13000	=	36,53520	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,39000	=	2,73137	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,49000	=	0,69825	
			Subtotal:					39,96482	39,96482
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	24,62667	=	0,36940	
			Subtotal:					0,36940	0,36940
			COST DIRECTE						64,96087
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %					1,94883
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**66,90970**

P-234 P9D5-1ZPH0 m2 Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com les existents o equivalents criteri de la DF. Col·locades sobre el mismo sistema existent a la resta de la terrassa. **Rend.: 1,000** **162,58** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,035	/R x	26,27000	=	0,91945	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	1,500	/R x	27,95000	=	41,92500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,500	/R x	31,48000	=	47,22000	
			Subtotal:					90,06445	90,06445

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,39000	=	2,73137	
	B9D5-1ZPH	m2	Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com	1,050	x	60,00000	=	63,00000	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,49000	=	0,69825	
						Subtotal:		66,42962	66,42962
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	90,06467	=	1,35097	
						Subtotal:		1,35097	1,35097
							COST DIRECTE		157,84504
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		4,73535
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**162,58039**

P-235	**P9U9-HAAP**	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	**Rend.:**	**1,000**	**7,47**	**€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	31,48000 =	4,72200	
					Subtotal:		4,72200	4,72200
Materials								
	B9U4-H6EL	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	1,020	x	2,26000 =	2,30520	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,400	x	0,39000 =	0,15600	
					Subtotal:		2,46120	2,46120
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,72200 =	0,07083	
					Subtotal:		0,07083	0,07083
						COST DIRECTE		7,25403
					3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		0,21762
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,47165**

P-236	**P9UA-4Z74**	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6	**Rend.:**	**1,000**	**13,17**	**€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,180	/R x	31,48000 =	5,66640	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,060	/R x	27,95000	=	1,67700	
					Subtotal:			7,34340	7,34340
Materials									
	B9U8-0JAJ	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària	1,040	x	4,78000	=	4,97120	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,240	x	1,05000	=	0,25200	
	D07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00105	x	102,86920	=	0,10801	
					Subtotal:			5,33121	5,33121
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	7,34333	=	0,11015	
					Subtotal:			0,11015	0,11015
				COST DIRECTE					12,78476
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,38354
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**13,16830**

P-237 PAF2-ZWDX u Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 60x265 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **437,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	32,54000	=	22,77800	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
					Subtotal:			26,97050	26,97050
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	26,68000	=	4,00200	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440	x	21,52000	=	9,46880	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,630	x	198,22000 =	124,87860	
	BAF1-ZU7V	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,7 a 3,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	0,960	x	270,00000 =	259,20000	
						Subtotal:	397,54940	397,54940
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	26,97040 =	0,67426	
						Subtotal:	0,67426	0,67426
						COST DIRECTE		425,19416
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	12,75582
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**437,94998**

P-238 **PAF2-ZZDX** u

Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 60x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **371,21** €

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	32,54000	=	22,77800	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
					Subtotal:			26,97050	26,97050
Materials									
	BAF1-ZU7V	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,7 a 3,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	0,720	x	270,00000	=	194,40000	
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,630	x	198,22000	=	124,87860	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440	x	21,52000	=	9,46880	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	26,68000	=	4,00200	
					Subtotal:			332,74940	332,74940
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	26,97040	=	0,67426	
					Subtotal:			0,67426	0,67426
									360,39416
				COST DIRECTE					
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		10,81182
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**371,20598**

P-239 PAF2-ZZZX u Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 150x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una ampliaria prou per rebre el

Rend.: 1,000 **891,36** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,500	/R x	31,97000	=	47,95500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	32,54000	=	22,77800	
					Subtotal:			74,92550	74,92550
Materials									
	BAF1-ZU7V	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,7 a 3,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	2,100	x	270,00000	=	567,00000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	26,68000	=	4,00200	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440	x	21,52000	=	9,46880	
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,050	x	198,22000	=	208,13100	
					Subtotal:			788,60180	788,60180
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	74,92560	=	1,87314	
					Subtotal:			1,87314	1,87314

COST DIRECTE		865,40044
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	25,96201
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**891,36245**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-240	PAF3-ZN3U	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**Rend.: 1,000**	**963,33** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	32,54000	=	22,77800	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,500	/R x	31,97000	=	47,95500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
					Subtotal:			74,92550	74,92550
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440	x	21,52000	=	9,46880	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	26,68000	=	4,00200	
	BAF1-ZU8T	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	3,380	x	250,00000	=	845,00000	
					Subtotal:			858,47080	858,47080
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	74,92560	=	1,87314	
					Subtotal:			1,87314	1,87314

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			935,26944
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	28,05808
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**963,32752**

P-241 **PAF3-ZNRR** u Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x265 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **971,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,500	/R x	31,97000	=	47,95500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
					Subtotal:			71,67150	71,67150
Materials									
	BAF1-ZU7V	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,7 a 3,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	3,180	x	270,00000	=	858,60000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370	x	21,52000	=	7,96240	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	26,68000	=	3,46840	
					Subtotal:			870,03080	870,03080
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	71,67160	=	1,79179	
					Subtotal:			1,79179	1,79179

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			943,49409
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	28,30482
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**971,79891**

P-242 **PAF3-ZNRT** u Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **558,39** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	32,54000	=	16,27000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,500	/R x	31,97000	=	47,95500	
					Subtotal:			67,02000	67,02000
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	26,68000	=	3,46840	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370	x	21,52000	=	7,96240	
	BAF1-ZU7X	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	1,680	x	275,00000	=	462,00000	
					Subtotal:			473,43080	473,43080
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	67,02000	=	1,67550	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal: 1,67550	1,67550
			COST DIRECTE	542,12630
			GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	16,26379
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**558,39009**

P-243 **PAF3-ZZRR** u Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **583,11** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	32,54000	=	16,27000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,500	/R x	31,97000	=	47,95500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
			Subtotal:					67,02000	67,02000
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370	x	21,52000	=	7,96240	
	BAF1-ZU7V	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'0,7 a 3,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	1,800	x	270,00000	=	486,00000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	26,68000	=	3,46840	
			Subtotal:					497,43080	497,43080
Altres									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	%	s	67,02000	= 1,67550	
						Subtotal:		1,67550	1,67550
						COST DIRECTE			566,12630
						GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	16,98379
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**583,11009**

P-244 **PAF8-ZCHU** u Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 85x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **476,39** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
						Subtotal:		23,71650	23,71650
Materials									
	BAF4-ZRKF	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,65 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	1,620	x	265,00000	=	429,30000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,290	x	21,52000	=	6,24080	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	26,68000	=	2,66800	
						Subtotal:		438,20880	438,20880

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	%	s 23,71640	=	0,59291	
						Subtotal:		0,59291	0,59291
						COST DIRECTE			462,51821
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		13,87555
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**476,39376**

P-245 **PAF8-ZEFO** u Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **366,41** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000	=	13,01600	
						Subtotal:		15,81100	15,81100
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	26,68000	=	2,13440	
	BAF4-ZR3G	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,10 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	1,090	x	305,00000	=	332,45000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,230	x	21,52000	=	4,94960	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			339,53400	339,53400
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	15,81120 =	0,39528	
				Subtotal:			0,39528	0,39528
				COST DIRECTE				355,74028
				GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		10,67221
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**366,41249**

P-246 PAF8-ZEGQ u Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **375,22** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000 =	2,79500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000 =	13,01600	
				Subtotal:			15,81100	15,81100
Materials								
	BAF4-ZROZ	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,25 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	1,240	x	275,00000 =	341,00000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,230	x	21,52000 =	4,94960	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	26,68000 =	2,13440	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		348,08400		348,08400
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s 15,81120	=	0,39528	
				Subtotal:		0,39528		0,39528
				COST DIRECTE				364,29028
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			10,92871
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**375,21899**

P-247 PAF8-ZFGG u

Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 105x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **489,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
				Subtotal:				23,71650	23,71650
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	26,68000	=	2,93480	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,320	x	21,52000	=	6,88640	
	BAF4-ZR7R	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	1,730	x	255,00000	=	441,15000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		450,97120	450,97120
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	23,71640	=	0,59291	
						Subtotal:		0,59291	0,59291
						COST DIRECTE			475,28061
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		14,25842
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**489,53903**

P-248 **PAF8-ZFJR** u Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **543,97** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
						Subtotal:		23,71650	23,71650
Materials									
	BAF4-ZRKY	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	1,900	x	260,00000	=	494,00000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,320	x	21,52000	=	6,88640	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	26,68000	=	2,93480	
					Subtotal:			503,82120	503,82120
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	23,71640	=	0,59291	
					Subtotal:			0,59291	0,59291
					COST DIRECTE				528,13061
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		15,84392
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**543,97453**

P-249 PAF8-ZFJX u Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 115x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **655,47** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
					Subtotal:			23,71650	23,71650
Materials									
	BAF4-ZRS5	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 2,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	2,190	x	275,00000	=	602,25000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	26,68000	=	2,93480	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,320	x	21,52000 =	6,88640	
					Subtotal:		612,07120	612,07120
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	23,71640 =	0,59291	
					Subtotal:		0,59291	0,59291
					COST DIRECTE			636,38061
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		19,09142
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**655,47203**

P-250 PAF8-ZH3P u Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 45x60 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **104,60 €**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000 =	13,01600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000 =	2,79500	
					Subtotal:		15,81100	15,81100
Materials								
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,140	x	21,52000 =	3,01280	
	BAF4-ZRR3	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,20 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	0,270	x	300,00000 =	81,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,050	x	26,68000 =	1,33400	
					Subtotal:		85,34680	85,34680
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	15,81120 =	0,39528	
					Subtotal:		0,39528	0,39528
					COST DIRECTE			101,55308
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		3,04659
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**104,59967**

P-251 PAF8-ZIE9 u Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 110x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **249,53 €**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000 =	13,01600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000 =	2,79500	
					Subtotal:		15,81100	15,81100
Materials								
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	26,68000 =	1,86760	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,220	x	21,52000 =	4,73440	
	BAF4-ZROX	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre el revestiment	0,770	x	285,00000 =	219,45000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			29 mm.						
						Subtotal:		226,05200	226,05200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	15,81120	=	0,39528	
						Subtotal:		0,39528	0,39528
						COST DIRECTE			242,25828
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		7,26775
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**249,52603**

P-252 **PAF8-ZZE9** u Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 100x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Pe

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **228,98** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000	=	13,01600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
						Subtotal:		15,81100	15,81100
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	26,68000	=	1,86760	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,220	x	21,52000	=	4,73440	
	BAF4-ZROX	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre el revestiment SATE	0,700	x	285,00000	=	199,50000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			29 mm.						
						Subtotal:		206,10200	206,10200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	15,81120	=	0,39528	
						Subtotal:		0,39528	0,39528
						COST DIRECTE			222,30828
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		6,66925
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**228,97753**

P-253 PAF8-ZZFO u Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **388,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000	=	13,01600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
						Subtotal:		15,81100	15,81100
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	26,68000	=	2,13440	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,230	x	21,52000	=	4,94960	
	BAF4-ZR3G	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,10 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.U<EZ8.W/m2ºK. Agrupació	1,160	x	305,00000	=	353,80000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			suficient per rebre vidres fins a 29 mm.						
						Subtotal:		360,88400	360,88400
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	15,81120	=	0,39528	
						Subtotal:		0,39528	0,39528
						COST DIRECTE			377,09028
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		11,31271
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**388,40299**

P-254 PAF8-ZZHU u Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 125x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **443,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
						Subtotal:		23,71650	23,71650
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,290	x	21,52000	=	6,24080	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	26,68000	=	2,66800	
	BAF4-ZRKF	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,65 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U=2,6	1,500	x	265,00000	=	397,50000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.						
						Subtotal:		406,40880	406,40880
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	23,71640	=	0,59291	
						Subtotal:		0,59291	0,59291
				COST DIRECTE					430,71821
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		12,92155
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**443,63976**

P-255 PAF8-ZZZO u Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **297,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000	=	13,01600	
						Subtotal:		15,81100	15,81100
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	26,68000	=	2,13440	
	BAF4-ZR3G	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,10 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.U<=2,3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	0,870	x	305,00000	=	265,35000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,230	x	21,52000	=	4,94960	
					Subtotal:			272,43400	272,43400
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	15,81120	=	0,39528	
					Subtotal:			0,39528	0,39528
					COST DIRECTE				288,64028
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		8,65921
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**297,29949**

P-256 PAFA-7QG2 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm

Rend.: 1,000 **378,14** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
					Subtotal:			23,71650	23,71650
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,360	x	21,52000	=	7,74720	
	BAF6-1VAU	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral a triar per la DF, , amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	2,160	x	133,27000	=	287,86320	
	BAF6-ZPTG	m2	Premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	4,400	x	10,00000	=	44,00000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120	x	26,68000	=	3,20160	
					Subtotal:			342,81200	342,81200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	23,71640	=	0,59291	
					Subtotal:			0,59291	0,59291

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			367,12141
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	11,01364
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**378,13505**

P-257 **PAFA-7QTS** u Fulla fixa d'alumini lacat RAL a triar. col·locada sobre bastiment de base, per a per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180/200x125/150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm

Rend.: 0,700 **404,57** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000	=	27,89143	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	5,98929	
					Subtotal:			33,88072	33,88072
Materials									
	BAF6-ZPTG	m2	Premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	5,400	x	10,00000	=	54,00000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,400	x	21,52000	=	8,60800	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	26,68000	=	3,46840	
	BAF6-1V4O	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral a triar per la DF, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	2,700	x	108,14000	=	291,97800	
					Subtotal:			358,05440	358,05440
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	33,88080	=	0,84702	
					Subtotal:			0,84702	0,84702

COST DIRECTE		392,78214
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	11,78346
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**404,56560**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-258	PAFA-7R5T	u	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 210x220/235 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	**Rend.:**	**1,000**			**785,94**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	27,95000	=	5,03100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,900	/R x	32,54000	=	29,28600	
					Subtotal:			34,31700	34,31700
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,170	x	26,68000	=	4,53560	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,520	x	21,52000	=	11,19040	
	BAF6-1VC1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	4,620	x	132,50000	=	612,15000	
	BAF6-ZPTG	m2	Premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	10,000	x	10,00000	=	100,00000	
					Subtotal:			727,87600	727,87600
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	34,31720	=	0,85793	
					Subtotal:			0,85793	0,85793
				COST DIRECTE					763,05093
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		22,89153
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**785,94246**

P-259	PAFA-ZFA1	m	Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100. Com a element especial, inclou la partproporcional de minvell inferior.	**Rend.:**	**1,000**	**127,39** **€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,520	/R x	32,54000	=	16,92080	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	27,95000	=	3,35400	
					Subtotal:			20,27480	20,27480
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,136	x	21,52000	=	2,92672	
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	1,000	x	1,87000	=	1,87000	
	BAF6-ZFAR	m	Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a triar, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament.	1,020	x	95,00000	=	96,90000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,045	x	26,68000	=	1,20060	
					Subtotal:			102,89732	102,89732
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	20,27480	=	0,50687	
					Subtotal:			0,50687	0,50687
			COST DIRECTE						123,67899
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		3,71037
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**127,38936**

P-260 PAFA-ZFP1 m2 Folre de buit de fusteria/estructura, amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100 **Rend.: 1,000** **146,07** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,520	/R x	32,54000	=	16,92080	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	27,95000	=	3,35400	
					Subtotal:			20,27480	20,27480
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,045	x	26,68000	=	1,20060	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,136	x	21,52000	=	2,92672	
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	1,020	x	1,87000	=	1,90740	
	BAF6-ZFAT	m2	Tancament de buit amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a triar, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Interiorment dispondrà d'un tauler per donar-li resistència.	1,000	x	115,00000	=	115,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			121,03472	121,03472
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	20,27480 =	0,50687	
				Subtotal:			0,50687	0,50687
				COST DIRECTE				141,81639
				GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		4,25449
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**146,07088**

P-261 PAFA-ZQCH u Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 125x105 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **301,67** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000 =	4,19250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000 =	19,52400	
				Subtotal:			23,71650	23,71650
Materials								
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	26,68000 =	2,66800	
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,310	x	198,22000 =	259,66820	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,290	x	21,52000 =	6,24080	
				Subtotal:			268,57700	268,57700
Altres								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	%	s	23,71640	=	0,59291	
						Subtotal:			0,59291	0,59291
						COST DIRECTE				292,88641
						GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		8,78659
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				**301,67300**

P-262 PAFA-ZQMI u

Fulla fixa d'alumini lacat color RAL a triar, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x145 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.
Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.

Rend.: 1,000 **181,17** €

				Unitats			Preu		Parcial	Import
Ma d'obra										
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R	x	27,95000	=	2,79500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R	x	32,54000	=	13,01600	
						Subtotal:			15,81100	15,81100
Materials										
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080		x	26,68000	=	2,13440	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,230		x	21,52000	=	4,94960	
	BAF6-ZVDP	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,8 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,090		x	140,00000	=	152,60000	
						Subtotal:			159,68400	159,68400
Altres										
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	%	s	15,81120	=	0,39528	
						Subtotal:			0,39528	0,39528

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			175,89028
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	5,27671
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**181,16699**

P-263 PAFA-ZQY3 u Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x295 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm.Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color..

Rend.: 1,000 **542,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	32,54000	=	22,77800	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
					Subtotal:			26,97050	26,97050
Materials									
	BAF6-ZVE1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,950	x	165,00000	=	486,75000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410	x	21,52000	=	8,82320	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140	x	26,68000	=	3,73520	
					Subtotal:			499,30840	499,30840
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	26,97040	=	0,67426	
					Subtotal:			0,67426	0,67426

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			526,95316
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	15,80859
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**542,76175**

P-264 **PAFA-ZR0E** u Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **577,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	32,54000	=	22,77800	
					Subtotal:			26,97050	26,97050
Materials									
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,440	x	21,52000	=	9,46880	
	BAF6-ZVE1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	3,150	x	165,00000	=	519,75000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	26,68000	=	4,00200	
					Subtotal:			533,22080	533,22080
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	26,97040	=	0,67426	
					Subtotal:			0,67426	0,67426

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			560,86556
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	16,82597
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**577,69153**

P-265 PAFA-ZZMI u Fulla fixa d'alumini lacat color RAL a triar, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 55x145 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **139,35** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,95000	=	2,79500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,54000	=	13,01600	
					Subtotal:			15,81100	15,81100
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	26,68000	=	2,13440	
	BAF6-ZVDP	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,8 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,800	x	140,00000	=	112,00000	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,230	x	21,52000	=	4,94960	
					Subtotal:			119,08400	119,08400
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	15,81120	=	0,39528	
					Subtotal:			0,39528	0,39528

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			135,29028
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	4,05871
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**139,34899**

P-266 **PAFA-ZZY3** u Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x295 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.

Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color

Rend.: 1,000 **593,75** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	27,95000	=	4,19250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	32,54000	=	22,77800	
					Subtotal:			26,97050	26,97050
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140	x	26,68000	=	3,73520	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410	x	21,52000	=	8,82320	
	BAF6-ZVE1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	3,250	x	165,00000	=	536,25000	
					Subtotal:			548,80840	548,80840
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	26,97040	=	0,67426	
					Subtotal:			0,67426	0,67426

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			576,45316
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	17,29359
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**593,74675**

P-267 PAN5-ZZFB u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 135x275 cm **Rend.: 1,000** **95,19** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	32,54000	=	32,54000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	27,95000	=	27,95000	
					Subtotal:			60,49000	60,49000
Materials									
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	5,450	x	5,58000	=	30,41100	
					Subtotal:			30,41100	30,41100
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	60,49000	=	1,51225	
					Subtotal:			1,51225	1,51225

COST DIRECTE			92,41325
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	2,77240
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**95,18565**

P-268 PAN5-ZZFR u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 320x300 cm **Rend.: 1,000** **150,97** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	32,54000	=	48,81000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	27,95000	=	41,92500	
					Subtotal:			90,73500	90,73500
Materials									
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	9,600	x	5,58000	=	53,56800	
					Subtotal:			53,56800	53,56800
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	90,73520	=	2,26838	
					Subtotal:			2,26838	2,26838

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			146,57138
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	4,39714
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**150,96852**

P-269 PAQ5-37S9 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada **Rend.: 1,000** **488,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	28,17000	=	1,07046	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	32,04000	=	27,39420	
			Subtotal:					28,46466	28,46466
Materials									
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	1,000	x	49,43000	=	49,43000	
	BAQ3-0Y3X	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x	395,92000	=	395,92000	
			Subtotal:					445,35000	445,35000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	28,46480	=	0,71162	
			Subtotal:					0,71162	0,71162

COST DIRECTE		474,52628
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	14,23579
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**488,76207**

P-270 PAQ5-ZRS9 u Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cunyes de fusta i batents on calgui, barretes i galzes per a vidre. **Rend.: 1,000** **147,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	32,04000	=	27,39420	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	28,17000	=	1,07046	
			Subtotal:					28,46466	28,46466
Materials									
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	1,000	x	49,43000	=	49,43000	
	BAQSZRS9	u	Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cunyes de fusta i batents on calgui, barretes i galzes per a vidre.	1,000	x	65,00000	=	65,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	114,43000		114,43000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s 28,46480 =	0,71162		
					Subtotal:	0,71162		0,71162
					COST DIRECTE			143,60628
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		4,30819
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**147,91447**

P-271 PAV9-4VK1 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 **Rend.: 1,000** **92,77** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	31,48000 =	6,29600	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	27,95000 =	1,39750	
					Subtotal:		7,69350	7,69350
Materials								
	BAVC-0Z7R	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	1,000	x	82,22000 =	82,22000	
					Subtotal:		82,22000	82,22000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	7,69350 =	0,15387	
					Subtotal:		0,15387	0,15387
					COST DIRECTE			90,06737
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,70202
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**92,76939**

P-272 PB1D-ZPCA u Passamà long <1m, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. **Rend.: 1,000** **126,62** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,500	/R x	31,97000 =	47,95500	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	28,06000 =	14,03000	
					Subtotal:		61,98500	61,98500
Materials								
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	1,000	x	59,40000 =	59,40000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:	59,40000		59,40000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	61,98520 =	1,54963		
						Subtotal:	1,54963		1,54963
						COST DIRECTE			122,93463
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		3,68804
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**126,62267**

P-273 PB1D-ZPCE u Passamà amb forma especial, de dos trams en angle i tres corbes, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. long <1,50m **Rend.: 1,000** **287,00** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,000	/R x	28,06000 =	28,06000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	4,000	/R x	31,97000 =	127,88000	
						Subtotal:	155,94000	155,94000
Materials								
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	2,000	x	59,40000 =	118,80000	
						Subtotal:	118,80000	118,80000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	155,94000 =	3,89850	
						Subtotal:	3,89850	3,89850
						COST DIRECTE		278,63850
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	8,35916
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**286,99766**

P-274 PB1D-ZPWO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics **Rend.: 1,000** **92,87** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	28,06000 =	14,03000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500	/R x	31,97000 =	15,98500	
						Subtotal:	30,01500	30,01500
Materials								
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	1,000	x	59,40000 =	59,40000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		59,40000	59,40000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	30,01520 =	0,75038	
					Subtotal:		0,75038	0,75038
					COST DIRECTE			90,16538
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,70496
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**92,87034**

P-275 PB31-1ZFAS u Modificació de finestra existent, per incorporar dos sortides de ventilació a les dues, ja existents, a la sala del servidor. Amb intervenció de fuster, manyà i especialista en alumini, si s'escau, i aportació de tots els materials necessaris. **Rend.: 1,000** **298,62** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x	31,97000 =	31,97000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	31,48000 =	31,48000	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,000	/R x	32,04000 =	32,04000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	2,000	/R x	31,48000 =	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	26,27000 =	15,76200	
					Subtotal:		174,21200	174,21200
Materials								
	BB33-ZRRA	m2	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm.	1,500	x	75,00000 =	112,50000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	119,50240 =	0,59751	
					Subtotal:		113,09751	113,09751
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	174,21200 =	2,61318	
					Subtotal:		2,61318	2,61318
					COST DIRECTE			289,92269
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		8,69768
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**298,62037**

P-276 PB31-1ZRAS u Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm. Dimensions 0,60x1,82 m aprox. ancorada a obra, deixant una vora lliure de 8 **Rend.: 1,000** **165,88** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	26,27000 =	15,76200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	31,48000 =	31,48000	
					Subtotal:		47,24200	47,24200
Materials								
	BB33-ZRRA	m2	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm.	1,500	x	75,00000 =	112,50000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	119,50240 =	0,59751	
					Subtotal:		113,09751	113,09751
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	47,24200 =	0,70863	
					Subtotal:		0,70863	0,70863
						COST DIRECTE		161,04814
						GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		4,83144
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**165,87958**

P-277 **PB31-1ZRLA** u Reixa galvanitzada de ventilació, de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits. Desmuntable des de l'interior, fàcilment com a fugida d'emergència superior de l'ascensor. Entramat d'acer de 40x40 mm de pas de malla, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **162,75** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	31,48000 =	15,74000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	26,27000 =	7,88100	
					Subtotal:		23,62100	23,62100
Materials								
	BB33-H5I7	m2	Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm	1,000	x	103,44000 =	103,44000	
	BB33-ZRMA	m2	de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits.	1,000	x	30,00000 =	30,00000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x	119,50240 =	0,59751	
					Subtotal:		134,03751	134,03751
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	23,62133 =	0,35432	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,35432	0,35432
			COST DIRECTE			158,01283
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		4,74038
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**162,75321**

P-278 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **20,02** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000	=	3,94050	
			Subtotal:					3,94050	3,94050
Materials									
	B0AQ-07GQ	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	0,040	x	4,33000	=	0,17320	
	BBB9-0R6S	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut	1,000	x	15,26000	=	15,26000	
			Subtotal:					15,43320	15,43320
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,94067	=	0,05911	
			Subtotal:					0,05911	0,05911
			COST DIRECTE						19,43281
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %				0,58298
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**20,01579**

P-279 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **30,71** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,27000	=	3,94050	
			Subtotal:					3,94050	3,94050
Materials									
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	25,82000	=	25,82000	
			Subtotal:					25,82000	25,82000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,94067	=	0,05911	
			Subtotal:					0,05911	0,05911

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			29,81961
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,89459
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,71420**

P-280 PC1A-ZMYD m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 25 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. **Rend.: 1,000** **95,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x	30,58000	=	18,34800	
			Subtotal:					18,34800	18,34800
Materials									
	BC12-ZUTC	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 25 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	74,35000	=	74,35000	
			Subtotal:					74,35000	74,35000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	18,34800	=	0,45870	
			Subtotal:					0,45870	0,45870

COST DIRECTE			93,15670
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	2,79470
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**95,95140**

P-281 PC1C-ZT13 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC **Rend.: 1,000** **158,23** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x	30,58000	=	18,34800	
			Subtotal:					18,34800	18,34800
Materials									
	BC11-ZT13	M2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre	1,000	x	135,00000	=	135,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			alumini o PVC					
					Subtotal:		135,00000	135,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,34800 =	0,27522	
					Subtotal:		0,27522	0,27522
					COST DIRECTE			153,62322
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		4,60870
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**158,23192**

P-282 PC1C-ZT83 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC **Rend.: 1,000** **147,93** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x	30,58000 =	18,34800	
					Subtotal:		18,34800	18,34800
Materials								
	BC11-ZT83	M2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,000	x	125,00000 =	125,00000	
					Subtotal:		125,00000	125,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,34800 =	0,27522	
					Subtotal:		0,27522	0,27522
					COST DIRECTE			143,62322
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		4,30870
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**147,93192**

P-283 PC1C-ZT84 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC **Rend.: 1,000** **170,59** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x	30,58000 =	18,34800	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		18,34800	18,34800
Materials								
	BC11-ZT84	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	1,000	x 147,00000 =		147,00000	
					Subtotal:		147,00000	147,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 18,34800 =		0,27522	
					Subtotal:		0,27522	0,27522
					COST DIRECTE			165,62322
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	4,96870
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**170,59192**

P-284 **PC1F-ZCSA** ml Eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Incloent retirada de les restes a abocador. Inclou la reposició de cristall vidre armat. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Retirada de residus a abocador. **Rend.: 1,000** **29,40** **€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	30,58000 =	15,29000	
	A01-FEPA	h	Ayudante vidriero	0,500	/R x	23,93000 =	11,96500	
					Subtotal:		27,25500	27,25500
Materials								
	B7J4-0GSI	dm3	Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra	0,0074	x	25,52000 =	0,18885	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,0105	x	26,68000 =	0,28014	
					Subtotal:		0,46899	0,46899
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	27,25500 =	0,81765	
					Subtotal:		0,81765	0,81765
					COST DIRECTE			28,54164
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,85625
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**29,39789**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-285	PC1F-ZCVA	ud	RETIRAR ENVIDRAMENT, SANEJAR I REPINTAR LA PERFILARIA, COL·LOCAR PERFILS GOMA NOUS PER A RECOL·LOCACIÓ DE CRISTALLS I SUBSTITUIR UNA UNITAT TRENCADA 600X1500X10mm DE CRISTALL ARMAT. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat .	**Rend.: 0,500**	**1.896,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	6,000	/R x	31,48000	=	377,76000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	10,000	/R x	32,54000	=	650,80000	
	A01-FEPA	h	Ayudante vidriero	6,000	/R x	23,93000	=	287,16000	
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	6,000	/R x	30,58000	=	366,96000	
					Subtotal:			1.682,68000	1.682,68000
Materials									
	B7J4-0GSI	dm3	Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra	0,050	x	25,52000	=	1,27600	
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	2,000	x	14,80000	=	29,60000	
	BC18-0TLN	m2	Vidrio impreso armado incoloro de espesor 6 a 7 mm	3,000	x	25,24000	=	75,72000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,0705	x	26,68000	=	1,88094	
					Subtotal:			108,47694	108,47694
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	1.682,68000	=	50,48040	
					Subtotal:			50,48040	50,48040
								COST DIRECTE	1.841,63734
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	55,24912
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.896,88646**

P-286	PC1F-ZCXA	ud	Substitució d'elements de vidre armat trencats en la claraboia fins i tot eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Inclou la retirada de l'actual i la seva reposició mitjançant com l'existent i com a mínim vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre	**Rend.: 1,000**	**183,85** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

armat .

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPA	h	Ayudante vidriero	2,000	/R x	23,93000	=	47,86000	
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	3,000	/R x	30,58000	=	91,74000	
					Subtotal:			139,60000	139,60000
Materials									
	B7J4-0GSI	dm3	Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra	0,050	x	25,52000	=	1,27600	
	BC18-0TLN	m2	Vidrio impreso armado incoloro de espesor 6 a 7 mm	1,250	x	25,24000	=	31,55000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,0705	x	26,68000	=	1,88094	
					Subtotal:			34,70694	34,70694
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	139,60000	=	4,18800	
					Subtotal:			4,18800	4,18800
									178,49494
			COST DIRECTE						
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		5,35485
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**183,84979**

P-287 PD16-HAWY m Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides **Rend.: 1,000** **46,67** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	31,48000	=	15,74000	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,250	/R x	27,95000	=	6,98750	
					Subtotal:			22,72750	22,72750
Materials									
	BDY1-0LMI	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix	1,000	x	1,33000	=	1,33000	
	BDW1-1C2S	u	Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix	0,330	x	15,59000	=	5,14470	
	BD18-H6AE	m	Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix	1,400	x	10,39000	=	14,54600	
	BD11-H4Y5	u	Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm	0,500	x	2,45000	=	1,22500	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		22,24570	22,24570
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	22,72733	=	0,34091	
					Subtotal:		0,34091	0,34091
					COST DIRECTE			45,31411
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,35942
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**46,67353**

P-288 PD16-ZFX4 m Baixant de tub de fosa acabada vista, color negre, de diàmetre nominal 120 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. **Rend.: 1,000** **47,14** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,280	/R x	27,95000	=	7,82600	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,560	/R x	31,48000	=	17,62880	
					Subtotal:			25,45480	25,45480
Materials									
	BDW1-1C2T	u	Accesorio para bajante de tubo de zinc titanio de DN 120 mm y 0,6 mm de espesor	0,330	x	14,20000	=	4,68600	
	BDY1-0LMJ	u	Elemento de montaje para bajante de tubo de plancha de zinc-titanio de DN 120 mm y 0,6 mm de espesor	1,000	x	1,22000	=	1,22000	
	BD11-H4Y7	u	Brida de chapa de acero galvanizado zincado para tubo de zinc-titanio de diámetro nominal 120 mm	0,550	x	1,14000	=	0,62700	
	BD18-H6AG	m	Tubo de chapa de zinc-titanio con unión longitudinal plegada, de diámetro nominal 120 mm y de 0,6 mm de espesor	1,400	x	9,30000	=	13,02000	
					Subtotal:			19,55300	19,55300
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000 % s		25,45467	=	0,76364	
					Subtotal:			0,76364	0,76364
					COST DIRECTE				45,77144
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			1,37314
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**47,14458**

P-289 PD1A-F11R m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. **Rend.: 1,000** **19,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	27,91000	=	5,02380	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	32,54000	=	11,71440	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		16,73820	16,73820
Materials									
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	1,000	x	0,01000	=	0,01000	
	BD1A-1NEN	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000	x	1,52000	=	1,52000	
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	1,000	x	0,71000	=	0,71000	
						Subtotal:		2,24000	2,24000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	16,73800	=	0,25107	
						Subtotal:		0,25107	0,25107
						COST DIRECTE			19,22927
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,57688
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**19,80615**

P-290 PE41-38WW m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. **Rend.: 1,000** **9,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,100	/R x	27,91000	=	2,79100	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x	32,54000	=	3,25400	
						Subtotal:		6,04500	6,04500
Materials									
	BE41-0O1C	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits.	1,000	x	3,38000	=	3,38000	
						Subtotal:		3,38000	3,38000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,04533	=	0,09068	
						Subtotal:		0,09068	0,09068
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09068
						COST DIRECTE			9,60636
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,28819
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,89455**

P-291 PE421-48R7 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. **Rend.: 1,000** **18,32** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x	32,54000	=	6,50800	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x	27,91000	=	5,58200	
					Subtotal:			12,09000	12,09000
Materials									
	BEW1-0OW	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre.	0,330	x	5,19000	=	1,71270	
	BE421-0O46	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.	1,000	x	3,80000	=	3,80000	
					Subtotal:			5,51270	5,51270
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	12,09000	=	0,18135	
					Subtotal:			0,18135	0,18135
				COST DIRECTE					17,78405
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,53352
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**18,31757**

P-292 **PE421-48R9** m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. **Rend.: 1,000** **19,11** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x	32,54000	=	6,50800	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x	27,91000	=	5,58200	
					Subtotal:			12,09000	12,09000
Materials									
	BE421-0O48	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.	1,000	x	4,43000	=	4,43000	
	BEW1-0OW	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	0,330	x	5,62000	=	1,85460	
					Subtotal:			6,28460	6,28460
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	12,09000	=	0,18135	
					Subtotal:			0,18135	0,18135
				COST DIRECTE					18,55595
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,55668
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**19,11263**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-293	PE421-48RQ	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment.	Rend.: 1,000				43,88 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	27,91000 =	13,95500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	32,54000 =	16,27000	
					Subtotal:		30,22500	30,22500
Materials								
	BE421-0O4	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm.	1,000	x	9,43000 =	9,43000	
	BEW1-0OX2	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre.	0,330	x	7,57000 =	2,49810	
					Subtotal:		11,92810	11,92810
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	30,22533 =	0,45338	
					Subtotal:		0,45338	0,45338
				COST DIRECTE				42,60648
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		1,27819
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**43,88467**
P-294	PE53-4UF8	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat al fals sostre.	Rend.: 1,000				33,50 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,320	/R x	32,54000 =	10,41280	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,320	/R x	27,91000 =	8,93120	
					Subtotal:		19,34400	19,34400
Materials								
	BE51-17XD	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812.	1,3225	x	7,51000 =	9,93198	
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per conducte rectangular llana aïllant, preu alt.	0,500	x	5,39000 =	2,69500	
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt.	1,000	x	0,26000 =	0,26000	
					Subtotal:		12,88698	12,88698
Altres								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	19,34400 =	0,29016	
					Subtotal:		0,29016	0,29016
					COST DIRECTE			32,52114
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,97563
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**33,49677**

P-295 **PE60-5433** m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment **Rend.: 1,000** **12,77** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x	32,54000 =	3,25400	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,100	/R x	27,91000 =	2,79100	
					Subtotal:		6,04500	6,04500
Materials								
	BE60-34DM	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,000	x	6,20000 =	6,20000	
					Subtotal:		6,20000	6,20000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	6,04520 =	0,15113	
					Subtotal:		0,15113	0,15113
					COST DIRECTE			12,39613
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,37188
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,76801**

P-296 **PEC4Z-CS51** u REB/EC-V-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. **Rend.: 1,000** **7.031,96** €

Característiques comunes:
- Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència.
- Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent.
- Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació.
- Safata de condensats i connexió per a drenatge.
- Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7).
- Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los.
- Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

inferior i superior, i de polietilè en panells laterals.
- Comporta de BY-PASS motoritzada.

Quadre de control:
- Quadre elèctric de control incorporat (IP65).
- Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU.
- Interruptor seccionador de manteniment incorporat.
- Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada.
- Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat.
- Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m).
- Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat.
- Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament.

Acabat:
- Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5.
- Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció.

Versió seleccionada:
- REB/EC-V: Recuperador de calor vertical amb etapes de filtrat F6+F8.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,500	/R x	27,91000	=	97,68500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,500	/R x	32,54000	=	113,89000	
					Subtotal:			211,57500	211,57500
Materials									
	BEC1-1GSE	u	REB/EC-V-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	1,000	x	6.612,40000	=	6.612,40000	
					Subtotal:			6.612,40000	6.612,40000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	211,57533	=	3,17363	
					Subtotal:			3,17363	3,17363
								COST DIRECTE	6.827,14863
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	204,81446
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**7.031,96309**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-297	PEC4Z-CS52	u	REB/EC-H-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	Rend.:	1,000	6.246,07 €

Característiques comunes:
- Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència.
- Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent.
- Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació.
- Safata de condensats i connexió per a drenatge.
- Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7).
- Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los.
- Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals.
- Comporta de BY-PASS motoritzada.

Quadre de control:
- Quadre elèctric de control incorporat (IP65).
- Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU.
- Interruptor seccionador de manteniment incorporat.
- Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada.
- Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat.
- Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m).
- Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat.
- Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament.

Acabat:
- Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5.
- Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció.

Versió seleccionada:
- REB/EC-H: Recuperador de calor horitzontal amb etapes de filtrat F6+F8.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,500	/R x	27,91000	=	97,68500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,500	/R x	32,54000	=	113,89000	
					Subtotal:			211,57500	211,57500
Materials									
	BEC1Z-1GS	u	REB/EC-H-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	1,000	x	5.849,40000	=	5.849,40000	
					Subtotal:			5.849,40000	5.849,40000
Altres									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	%	s	211,57533	=	3,17363
						Subtotal:		3,17363	3,17363
						COST DIRECTE			6.064,14863
						GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	181,92446
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.246,07309**

P-298 **PEC4Z-CS56** u REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. **Rend.: 1,000** **8.171,79** €

Característiques comunes:
- Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència.
- Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent.
- Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació.
- Safata de condensats i connexió per a drenatge.
- Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7).
- Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los.
- Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals.
- Comporta de BY-PASS motoritzada.

Quadre de control:
- Quadre elèctric de control incorporat (IP65).
- Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU.
- Interruptor seccionador de manteniment incorporat.
- Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada.
- Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat.
- Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m).
- Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat.
- Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament.

Acabat:
. Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5.
. Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,500	/R x	32,54000	=	113,89000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,500	/R x	27,91000	=	97,68500	
						Subtotal:		211,57500	211,57500
Materials									
	BEC1-1GSK	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC	1,000	x	7.420,95000	=	7.420,95000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Technology, control automàtic i by-pass incorporat.					
					Subtotal:		7.420,95000	7.420,95000
Partides d'obra								
	P7ZB-AHFD	m	Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.	6,700	x 44,48921	=	298,07771	
					Subtotal:		298,07771	298,07771
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 211,57533	=	3,17363	
					Subtotal:		3,17363	3,17363
					COST DIRECTE			7.933,77634
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		238,01329
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8.171,78963**

P-299 **PEC4Z-CS57** u REB/EC-H-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. **Rend.: 1,000** **7.326,21** €

Característiques comunes:
- Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència.
- Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent.
- Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació.
- Safata de condensats i connexió per a drenatge.
- Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7).
- Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los.
- Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals.
- Comporta de BY-PASS motoritzada.

Quadre de control:
- Quadre elèctric de control incorporat (IP65).
- Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU.
- Interruptor seccionador de manteniment incorporat.
- Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada.
- Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat.
- Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m).
- Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat.
- Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament.

Acabat:
. Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5.
. Tots els models es poden instal·lar a l'exterior.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

sempre que portin la teulada de protecció.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,500	/R x	32,54000	=	113,89000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,500	/R x	27,91000	=	97,68500	
					Subtotal:			211,57500	211,57500
Materials									
	BEC1-1GSK	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	1,000	x	6.600,00000	=	6.600,00000	
					Subtotal:			6.600,00000	6.600,00000
Partides d'obra									
	P7ZB-AHFD	m	Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.	6,700	x	44,48921	=	298,07771	
					Subtotal:			298,07771	298,07771
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	211,57533	=	3,17363	
					Subtotal:			3,17363	3,17363
								COST DIRECTE	7.112,82634
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	213,38479
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**7.326,21113**

P-300 PED2Z-CTZ6-1 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 12,1 kW i potència calorífica de 14,2kW, EER aproximat de 2,84 i COP aproximat de 4,00, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,26kW i en calor 3,03kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul.
Marca: LG o equivalent
Mod: ZRUN040LSS0
Refrigerant: R32
Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada.

Rend.: 1,000 **4.490,67** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	6,000	/R x	31,70000	=	190,20000	
	A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	6,000	/R x	27,19000	=	163,14000	
					Subtotal:			353,34000	353,34000
Materials									
	BED2Z-34O	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 12,1 kW i potència calorífica de 14,2kW, EER aproximat de 2,84 i COP aproximat de 4,00, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,26kW i en calor 3,03kW, alimentació eléctrica trifásica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0	1,000	x	3.997,70000	=	3.997,70000	
					Subtotal:			3.997,70000	3.997,70000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	353,34000	=	8,83350	
					Subtotal:			8,83350	8,83350
				COST DIRECTE					4.359,87350
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		130,79621
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4.490,66971**

P-301 PED2Z-CTZ6-2 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22,4 kW i potència calorífica de 24,5kW, EER aproximat de 2,86 i COP aproximat de 3,85, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 7,83kW i en calor 5,82kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul.
Marca: LG o equivalent
Mod: ZRUN040LSS0
Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada.

Rend.: 1,000 **5.789,19** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	6,000	/R x	27,19000	=	163,14000	
	A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	6,000	/R x	31,70000	=	190,20000	
					Subtotal:			353,34000	353,34000
Materials									
	BED2Z-34O	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2	1,000	x	5.258,40000	=	5.258,40000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			tubs, potència frigorífica de 22 kW i potència calorífica de 25kW, EER aproximat de 4,2 i COP aproximat de 4,4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: Daikin o equivalent Mod: RXYQ8U						
						Subtotal:		5.258,40000	5.258,40000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	353,34000	=	8,83350	
						Subtotal:		8,83350	8,83350
						COST DIRECTE			5.620,57350
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		168,61721
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5.789,19071**

P-302 **PED2Z-CTZ6-3** u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 28,0 kW i potència calorífica de 30,6kW, EER aproximat de 2,89 i COP aproximat de 4,11, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 9,69kW i en calor 6,81kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul.
Marca: LG o equivalent
Mod: ZRUN040LSS0
Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada.

Rend.: 1,000 **6.550,57** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	6,000	/R x	27,19000	=	163,14000	
	A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	6,000	/R x	31,70000	=	190,20000	
						Subtotal:		353,34000	353,34000
Materials									
	BED2Z-34O	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22 kW i potència calorífica de 25kW, EER aproximat de 4,2 i COP aproximat de 4,4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: Daikin o equivalent Mod: RXYQ8U	1,000	x	5.997,60000	=	5.997,60000	
						Subtotal:		5.997,60000	5.997,60000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	353,34000	=	8,83350	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	8,83350	8,83350
			COST DIRECTE		6.359,77350
			GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		190,79321
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.550,56671**

P-303 PED4-601V u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 7,1/8,0 kW de potència térmica en fred/calor, de 32 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU24GTBB4 **Rend.: 1,000** **1.656,74** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	5,500	/R x	27,91000	=	153,50500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	5,500	/R x	32,54000	=	178,97000	
			Subtotal:					332,47500	332,47500
Materials									
	BED4-15J0	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 7,1/8,0 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 32 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU24GTBB4	1,000	x	1.267,70000	=	1.267,70000	
			Subtotal:					1.267,70000	1.267,70000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	332,47520	=	8,31188	
			Subtotal:					8,31188	8,31188
			COST DIRECTE						1.608,48688
			GASTOS INDIRECTOS 3,00 %						48,25461
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.656,74149**

P-304 PED4-6023 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,6/4 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU12GTRB4 **Rend.: 1,000** **1.267,75** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,500	/R x	27,91000	=	125,59500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,500	/R x	32,54000	=	146,43000	
					Subtotal:			272,02500	272,02500
Materials									
	BED4-15J8	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,6/4 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU12GTRB4	1,000	x	952,00000	=	952,00000	
					Subtotal:			952,00000	952,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	272,02520	=	6,80063	
					Subtotal:			6,80063	6,80063
				COST DIRECTE					1.230,82563
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		36,92477
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.267,75040**

P-305 PED4-602S u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 10 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU05GTRB4

Rend.: 1,000 **1.158,16** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,500	/R x	27,91000	=	125,59500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,500	/R x	32,54000	=	146,43000	
					Subtotal:			272,02500	272,02500
Materials									
	BED4-15JX	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 10 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GTRB4	1,000	x	845,60000	=	845,60000	
					Subtotal:			845,60000	845,60000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	272,02520	=	6,80063	
					Subtotal:			6,80063	6,80063

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			1.124,42563
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	33,73277
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.158,15840**

P-306 PED4-602W u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 14 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU09GTRB4 **Rend.: 1,000** **1.228,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,500	/R x	32,54000	=	146,43000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,500	/R x	27,91000	=	125,59500	
			Subtotal:					272,02500	272,02500
Materials									
	BED4-15K1	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 14 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32.	1,000	x	913,50000	=	913,50000	
			Subtotal:					913,50000	913,50000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	272,02520	=	6,80063	
			Subtotal:					6,80063	6,80063

COST DIRECTE		1.192,32563
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	35,76977
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.228,09540**

P-307 PED7-600S u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2/2,5 kW de potència térmica en fred/calor, de 12 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU07GSJC4 **Rend.: 1,000** **848,29** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	27,91000	=	83,73000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	32,54000	=	97,62000	
			Subtotal:					181,35000	181,35000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BED7-15IA	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2/2,5 kW de potència térmica en fred/calor, de 12 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU07GSJC4	1,000	x	637,70000	=	637,70000	
					Subtotal:			637,70000	637,70000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	181,35000	=	4,53375	
					Subtotal:			4,53375	4,53375
				COST DIRECTE					823,58375
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		24,70751
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**848,29126**

P-308 **PED7-600T** u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 13 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU09GSJC4

Rend.: 1,000 **884,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	27,91000	=	83,73000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	32,54000	=	97,62000	
					Subtotal:			181,35000	181,35000
Materials									
	BED7-15IB	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 13 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU09GSJC4	1,000	x	672,70000	=	672,70000	
					Subtotal:			672,70000	672,70000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	181,35000	=	4,53375	
					Subtotal:			4,53375	4,53375
				COST DIRECTE					858,58375
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		25,75751
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**884,34126**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-309 PED7-600V u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 1,6/1,8 kW de potència térmica en fred/calor, de 11 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU05GSJC4 **Rend.: 1,000** **810,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	27,91000	=	83,73000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	32,54000	=	97,62000	
			Subtotal:					181,35000	181,35000
Materials									
	BED7-15ID	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 1,6/1,8 kW de potència térmica en fred/calor, de 11 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GSJC4	1,000	x	600,60000	=	600,60000	
			Subtotal:					600,60000	600,60000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	181,35000	=	4,53375	
			Subtotal:					4,53375	4,53375
			COST DIRECTE						786,48375
			GASTOS INDIRECTOS			3,00 %			23,59451
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**810,07826**

P-310 PED7-6011 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5/5 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 23 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada.
Marca: LG o equivalent
Mod: ARNU15GSJC4 **Rend.: 1,000** **956,44** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	32,54000	=	97,62000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	27,91000	=	83,73000	
			Subtotal:					181,35000	181,35000
Materials									
	BED7-15I8	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5/5 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 23 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32.	1,000	x	742,70000	=	742,70000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			Marca: LG o equivalent Mod: ARNU15GSJC4						
						Subtotal:	742,70000		742,70000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	181,35000	=	4,53375	
						Subtotal:	4,53375		4,53375
						COST DIRECTE			928,58375
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		27,85751
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**956,44126**

P-311 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **150,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	32,54000	=	13,01600	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x	27,91000	=	11,16400	
						Subtotal:		24,18000	24,18000
Materials									
	BEKI-H5QI	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	1,000	x	121,14000	=	121,14000	
						Subtotal:		121,14000	121,14000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	24,18000	=	0,36270	
						Subtotal:		0,36270	0,36270
						COST DIRECTE			145,68270
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		4,37048
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**150,05318**

P-312 PEKJZ-38K5 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 700x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. **Rend.: 1,000** **72,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	27,91000	=	13,95500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	32,54000	=	16,27000	
						Subtotal:		30,22500	30,22500
Materials									
	BEKL-0MKF	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 700x100 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment.	1,000	x	40,00000	=	40,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		40,00000	40,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	30,22533	=	0,45338	
						Subtotal:		0,45338	0,45338
						COST DIRECTE			70,67838
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		2,12035
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**72,79873**

P-313 PEKK-38FY u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **27,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	27,91000	=	8,37300	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
						Subtotal:		18,13500	18,13500
Materials									
	BEKJ-0MFP	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	8,67000	=	8,67000	
						Subtotal:		8,67000	8,67000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,13533	=	0,27203	
						Subtotal:		0,27203	0,27203
						COST DIRECTE			27,07703
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,81231
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**27,88934**

P-314 PEKK-38G2 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **51,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	27,91000	=	13,95500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	32,54000	=	16,27000	
						Subtotal:		30,22500	30,22500
Materials									
	BEKJ-0MF6	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	19,62000	=	19,62000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	19,62000		19,62000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	30,22533 =	0,45338		
					Subtotal:	0,45338		0,45338
				COST DIRECTE				50,29838
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			1,50895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**51,80733**

P-315 PEKK-38H3 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **30,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	27,91000	=	8,37300	
					Subtotal:			18,13500	18,13500
Materials									
	BEKJ-0MG1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	10,84000	=	10,84000	
					Subtotal:			10,84000	10,84000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s		18,13533	=	0,27203	
					Subtotal:			0,27203	0,27203
				COST DIRECTE					29,24703
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			0,87741
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**30,12444**

P-316 PEKK-38H4 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **32,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	27,91000	=	8,37300	
					Subtotal:			18,13500	18,13500
Materials									
	BEKJ-0MFH	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	13,11000	=	13,11000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		13,11000	13,11000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 18,13533	=	0,27203	
					Subtotal:		0,27203	0,27203
					COST DIRECTE			31,51703
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,94551
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**32,46254**

P-317 PEKKZ-38H7 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. **Rend.: 1,000** **29,52** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	27,91000	=	8,37300	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
					Subtotal:			18,13500	18,13500
Materials									
	BEKJ-0MFL	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment.	1,000	x	10,25000	=	10,25000	
					Subtotal:			10,25000	10,25000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,13533	=	0,27203	
					Subtotal:			0,27203	0,27203
					COST DIRECTE				28,65703
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			0,85971
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**29,51674**

P-318 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 150 mm de diàmetre , d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida **Rend.: 1,000** **52,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	27,95000	=	8,38500	
					Subtotal:			18,14700	18,14700
Materials									
	BEP6-20LF	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	1,000	x	32,10000	=	32,10000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		32,10000	32,10000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,000	% s	18,14700 =	0,90735	
					Subtotal:		0,90735	0,90735
					COST DIRECTE			51,15435
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		1,53463
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**52,68898**

P-319 PEU5-9JL8 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat. **Rend.: 1,000** **181,57 €**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	32,54000 =	16,27000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	27,91000 =	13,95500	
					Subtotal:		30,22500	30,22500
Materials								
	BEU5-2A5I	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar.	1,000	x	145,60000 =	145,60000	
					Subtotal:		145,60000	145,60000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	30,22533 =	0,45338	
					Subtotal:		0,45338	0,45338
					COST DIRECTE			176,27838
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		5,28835
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**181,56673**

P-320 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat **Rend.: 1,000** **2,39 €**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010	/R x	27,95000 =	0,27950	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,010	/R x	32,54000 =	0,32540	
					Subtotal:		0,60490	0,60490
Materials								
	BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,000	x	1,71000 =	1,71000	
					Subtotal:		1,71000	1,71000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,60467 =	0,00907	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,00907	0,00907
			COST DIRECTE			2,32397
			GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,06972
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,39369**

P-321 PEV2Z-8F5Z-1 u Panell frontal per uts. casettes 4 vies de 60x60. **Rend.: 1,000** **157,13** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	32,54000 =	16,27000	
			Subtotal:				16,27000	16,27000
Materials								
	BEV2Z-2152	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic.	1,000	x	135,80000 =	135,80000	
			Subtotal:				135,80000	135,80000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	16,27000 =	0,24405	
			Subtotal:				0,24405	0,24405
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,24405
			COST DIRECTE					152,55810
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			4,57674
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**157,13484**

P-322 PEV2Z-8F5Z-2 u Panell frontal per uts. casettes 4 vies de 90x90. **Rend.: 1,000** **169,14** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	32,54000 =	16,27000	
			Subtotal:				16,27000	16,27000
Materials								
	BEV2Z-2152	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic	1,000	x	147,70000 =	147,70000	
			Subtotal:				147,70000	147,70000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	16,27000 =	0,24405	
			Subtotal:				0,24405	0,24405
			COST DIRECTE					164,21405
			GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			4,92642
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**169,14047**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-323	PEV7-H9VN	u	Control central Tàctil AC SMART V de LG, controla fins a 128 unitats interiors, amb passarel·la Bacnet integrada. Inclou 2 ports per a entrades digitals i 2 ports per a sortides digitals. Permet funció de monitorització d'energia i es poden incloure plànols de l'edifici, model PACS5A000 o equivalent. Inclou, accessoris de muntatge, muntat i connectat.	**Rend.:**	**1,000**			**2.549,76** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	32,54000 =	65,08000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	27,95000 =	55,90000	
					Subtotal:		120,98000	120,98000
Materials								
	BEV6-H6E7	u	Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30ºC, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas térmicas amb servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o 4 tubs	1,000	x	2.352,70000 =	2.352,70000	
					Subtotal:		2.352,70000	2.352,70000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	120,98000 =	1,81470	
					Subtotal:		1,81470	1,81470
				COST DIRECTE				2.475,49470
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		74,26484
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.549,75954**
P-324	PEVC-H7JV	u	Termòstat electronic, d'ambient, per unitat inteiror vrv. Selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	**Rend.:**	**1,000**			**193,68** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	32,54000 =	19,52400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	27,95000 =	16,77000	
					Subtotal:		36,29400	36,29400
Materials								
	BEVF-H593	u	Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. Selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge	1,000	x	151,20000 =	151,20000	
					Subtotal:		151,20000	151,20000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	36,29400 =	0,54441	
					Subtotal:		0,54441	0,54441

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			188,03841
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	5,64115
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**193,67956**

P-325 PF50-CTVR u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat **Rend.: 1,000** **142,86** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	0,167	/R x	27,19000	=	4,54073	
	A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	0,167	/R x	31,70000	=	5,29390	
					Subtotal:			9,83463	9,83463
Materials									
	BF50-34V2	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure	1,000	x	112,70000	=	112,70000	
	BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	3,000	x	5,34000	=	16,02000	
					Subtotal:			128,72000	128,72000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	9,83467	=	0,14752	
					Subtotal:			0,14752	0,14752

COST DIRECTE			138,70215
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	4,16106
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**142,86321**

P-326 PF50-CTVS u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat **Rend.: 1,000** **97,06** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPK	h	Ajudant frigorista	0,167	/R x	27,19000	=	4,54073	
	A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	0,167	/R x	31,70000	=	5,29390	
					Subtotal:			9,83463	9,83463
Materials									
	BF50-34UL	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs,	1,000	x	80,50000	=	80,50000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure						
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	3,000	x	1,25000	=	3,75000	
					Subtotal:			84,25000	84,25000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	9,83467	=	0,14752	
					Subtotal:			0,14752	0,14752
				COST DIRECTE					94,23215
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		2,82696
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**97,05911**

P-327 **PF51-6RXE** m Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **13,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,095	/R x	32,54000	=	3,09130	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,095	/R x	27,95000	=	2,65525	
					Subtotal:			5,74655	5,74655
Materials									
	BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	1,27000	=	0,38100	
	B0A1-07LM	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,19000	=	0,10640	
	BFWD-2HK	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,500	x	2,51000	=	3,76500	
	BF54-1JXZ	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1	1,020	x	2,77000	=	2,82540	
					Subtotal:			7,07780	7,07780
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,74667	=	0,08620	
					Subtotal:			0,08620	0,08620
				COST DIRECTE					12,91055
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,38732
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**13,29787**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-328 PF51-6RXF m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **30,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	27,95000	=	3,35400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	32,54000	=	3,90480	
					Subtotal:			7,25880	7,25880
Materials									
	B0A1-07LL	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	1,000	x	0,27000	=	0,27000	
	BF54-1JXX	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,000	x	16,24000	=	16,24000	
	BFWD-2HK	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,500	x	3,04000	=	4,56000	
	BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	2,57000	=	0,77100	
					Subtotal:			21,84100	21,84100
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	7,25867	=	0,10888	
					Subtotal:			0,10888	0,10888

COST DIRECTE		29,20868
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,87626
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,08494**

P-329 PF51-6RXG m Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **16,51** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	27,95000	=	2,51550	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	32,54000	=	2,92860	
					Subtotal:			5,44410	5,44410
Materials									
	B0A1-07LR	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,19000	=	0,10640	
	BF54-1JXU	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	1,020	x	3,54000	=	3,61080	
	BFWD-2HK	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	1,500	x	4,15000	=	6,22500	
	BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	0,300	x	1,87000	=	0,56100	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		10,50320	10,50320
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	5,44400	=	0,08166	
					Subtotal:		0,08166	0,08166
				COST DIRECTE				16,02896
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			0,48087
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**16,50983**

P-330 PF51-6RXH m Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **35,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,110	/R x	27,95000	=	3,07450	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,110	/R x	32,54000	=	3,57940	
					Subtotal:			6,65390	6,65390
Materials									
	B0A1-07L7	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,20000	=	0,11200	
	BF54-1JXY	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	1,020	x	20,06000	=	20,46120	
	BFWD-2HK	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	1,500	x	4,21000	=	6,31500	
	BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	0,300	x	3,19000	=	0,95700	
					Subtotal:			27,84520	27,84520
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,65400	=	0,09981	
					Subtotal:			0,09981	0,09981
				COST DIRECTE					34,59891
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %				1,03797
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**35,63688**

P-331 PF51-6RXI m Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **17,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,105	/R x	32,54000	=	3,41670	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,105	/R x	27,95000	=	2,93475	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		6,35145	6,35145
Materials									
	B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,19000	=	0,10640	
	BF54-1JXV	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	1,020	x	5,98000	=	6,09960	
	BFWD-2HK	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	1,500	x	2,55000	=	3,82500	
	BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	0,300	x	2,97000	=	0,89100	
						Subtotal:		10,92200	10,92200
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,35133	=	0,09527	
						Subtotal:		0,09527	0,09527
						COST DIRECTE			17,36872
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,52106
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**17,88978**

P-332 **PF51-6RXJ** m Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **10,32** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	27,95000	=	1,95650	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	32,54000	=	2,27780	
						Subtotal:		4,23430	4,23430
Materials									
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	1,25000	=	0,37500	
	B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,18000	=	0,10080	
	BF54-1JXW	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1	1,020	x	1,36000	=	1,38720	
	BFWD-2HK	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,500	x	2,57000	=	3,85500	
						Subtotal:		5,71800	5,71800
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,23400	=	0,06351	
						Subtotal:		0,06351	0,06351

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			10,01581
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,30047
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,31628**

P-333 **PFQ0-3KP6** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **6,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080	/R x	27,95000	=	2,23600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	32,54000	=	2,60320	
					Subtotal:			4,83920	4,83920
Materials									
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix.	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
	BFQ0-0DBD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	1,020	x	0,89000	=	0,90780	
					Subtotal:			0,95780	0,95780
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,83933	=	0,07259	
					Subtotal:			0,07259	0,07259

COST DIRECTE		5,86959
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,17609
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,04568**

P-334 **PFQ0-3KP8** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **5,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,085	/R x	32,54000	=	2,76590	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,085	/R x	27,95000	=	2,37575	
					Subtotal:			5,14165	5,14165

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix.	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
	BFQ0-0DBF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	0,20000	=	0,20400	
					Subtotal:			0,25400	0,25400
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,14133	=	0,07712	
					Subtotal:			0,07712	0,07712
				COST DIRECTE					5,47277
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,16418
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,63695**

P-335 **PFQ0-3KRU** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **7,45** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	32,54000	=	2,92860	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	27,95000	=	2,51550	
					Subtotal:			5,44410	5,44410
Materials									
	BFQ0-0DBY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	1,020	x	1,59000	=	1,62180	
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix.	1,000	x	0,09000	=	0,09000	
					Subtotal:			1,71180	1,71180
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,44400	=	0,08166	
					Subtotal:			0,08166	0,08166

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			7,23756
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,21713
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,45469**

P-336 **PFQ0-3KRW** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **7,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	32,54000	=	2,92860	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	27,95000	=	2,51550	
					Subtotal:			5,44410	5,44410
Materials									
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix.	1,000	x	0,09000	=	0,09000	
	BFQ0-0DC0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	1,020	x	1,77000	=	1,80540	
					Subtotal:			1,89540	1,89540
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,44400	=	0,08166	
					Subtotal:			0,08166	0,08166

COST DIRECTE		7,42116
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,22263
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,64379**

P-337 **PFQ0-3KRY** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **7,17** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	27,95000	=	2,51550	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	32,54000	=	2,92860	
					Subtotal:			5,44410	5,44410

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix.	1,000	x	0,09000	=	0,09000	
	BFQ0-0DFF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	1,000	x	1,35000	=	1,35000	
					Subtotal:			1,44000	1,44000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	5,44400	=	0,08166	
					Subtotal:			0,08166	0,08166
				COST DIRECTE					6,96576
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,20897
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,17473**

P-338 **PFQ0-3KUQ** m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà **Rend.: 1,000** **5,28** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080	/R x	27,95000	=	2,23600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	32,54000	=	2,60320	
					Subtotal:			4,83920	4,83920
Materials									
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix.	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
	BFQ0-0DIA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	0,16000	=	0,16320	
					Subtotal:			0,21320	0,21320
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	4,83933	=	0,07259	
					Subtotal:			0,07259	0,07259

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			5,12499
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,15375
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,27874**

P-339 PG1A-ZCGBT u Subministrament i col·locació de Quadre General de Baixa Tensió, amb referència QGBT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.
Connectat, senyalitzat i provat. **Rend.: 1,000** **12.051,92** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	3,500	/R x	32,54000	=	113,89000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	3,500	/R x	27,91000	=	97,68500	
			Subtotal:					211,57500	211,57500
Materials									
	BPG1A-ZCG	u	Subministrament i col·locació de Quadre General de Baixa Tensió, amb referència QGBT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	1,000	x	11.480,0000	=	11.480,00000	
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	1,000	x	6,14000	=	6,14000	
			Subtotal:					11.486,14000	11.486,14000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	211,57533	=	3,17363	
			Subtotal:					3,17363	3,17363

COST DIRECTE			11.700,88863
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	351,02666
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12.051,91529**

P-340 PG1A-ZSQCL u Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de clima, amb referència SQ_CL, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.
Connectat, senyalitzat i provat. **Rend.: 1,000** **7.526,32** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	4,500	/R x	27,91000	=	125,59500	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,500	/R x	32,54000	=	146,43000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		272,02500	272,02500
Materials								
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	1,000	x	80,00000 =	80,00000	
	BG12Z004C	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	1,000	x	6.951,00000 =	6.951,00000	
					Subtotal:		7.031,00000	7.031,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	272,02533 =	4,08038	
					Subtotal:		4,08038	4,08038
					COST DIRECTE			7.307,10538
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		219,21316
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7.526,31854**

P-341 PG1A-ZSQP1 u Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1 segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat. **Rend.: 1,000** **7.343,68** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	5,000	/R x	32,54000 =	162,70000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	5,000	/R x	27,91000 =	139,55000	
					Subtotal:		302,25000	302,25000
Materials								
	BG12Z004B	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	1,000	x	6.743,00000 =	6.743,00000	
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	1,000	x	80,00000 =	80,00000	
					Subtotal:		6.823,00000	6.823,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	302,25000 =	4,53375	
					Subtotal:		4,53375	4,53375

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			7.129,78375
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	213,89351
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7.343,67726**

P-342 PG1A-ZSQPB u Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta Baixa i sai llocs de treball, amb referències SQ_PB i SQSAI_LT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.
Connectat, senyalitzat i provat. **Rend.: 1,000** **6.492,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	4,500	/R x	27,91000	=	125,59500	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,500	/R x	32,54000	=	146,43000	
			Subtotal:					272,02500	272,02500
Materials									
	BG12Z004A	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta baixa, amb referència SQ_PB, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	1,000	x	5.947,00000	=	5.947,00000	
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	1,000	x	80,00000	=	80,00000	
			Subtotal:					6.027,00000	6.027,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	272,02533	=	4,08038	
			Subtotal:					4,08038	4,08038

COST DIRECTE		6.303,10538
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	189,09316
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.492,19854**

P-343 PG1A-ZSQXLH u Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta soterrani i sala plens (PB), amb referència SQ_PS i SQ SP, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.
Connectat, senyalitzat i provat. (PG1A-ZSQpet) **Rend.: 1,000** **4.413,29** €

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	3,500	/R x	27,91000	=	97,68500	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	3,500	/R x	32,54000	=	113,89000	
					Subtotal:			211,57500	211,57500
Materials									
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	1,000	x	75,00000	=	75,00000	
	05.02.03.03	u	Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta soterrani i sala plens (PB), amb referència SQ_PS i SQ SP, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	1,000	x	3.995,00000	=	3.995,00000	
					Subtotal:			4.070,00000	4.070,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	211,57533	=	3,17363	
					Subtotal:			3,17363	3,17363
					COST DIRECTE				4.284,74863
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		128,54246
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4.413,29109**

P-344 **PG1B-DGPH** u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment **Rend.: 1,000** **42,96** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	32,54000	=	0,81350	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,025	/R x	27,91000	=	0,69775	
					Subtotal:			1,51125	1,51125
Materials									
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000	x	1,67000	=	1,67000	
	BG19-0BZ5	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i per a muntar superficialment	1,000	x	38,50000	=	38,50000	
					Subtotal:			40,17000	40,17000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,51133	=	0,02267	
					Subtotal:			0,02267	0,02267
					COST DIRECTE				41,70392
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		1,25112
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**42,95504**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-345	PG25-MBE2	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 400x60 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en paret.	Rend.:	1,000			26,72 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,140	/R x	32,54000 =	4,55560	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,070	/R x	27,91000 =	1,95370	
					Subtotal:		6,50930	6,50930
Materials								
	BG2C-2YF4	m	Envà separador per a canal, sense halògens, de 40 mm	1,000	x	2,78000 =	2,78000	
	BG23-2IYG	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 400x60 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1.	1,000	x	13,24000 =	13,24000	
	BGWG-MBM	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	1,000	x	3,31000 =	3,31000	
					Subtotal:		19,33000	19,33000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,50933 =	0,09764	
					Subtotal:		0,09764	0,09764
				COST DIRECTE				25,93694
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,77811
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**26,71505**
P-346	PG2J-4C3O	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	Rend.:	1,000			19,99 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,208	/R x	32,54000 =	6,76832	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,096	/R x	27,91000 =	2,67936	
					Subtotal:		9,44768	9,44768
Materials								
	BG2DD8D0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	1,000	x	9,82000 =	9,82000	
					Subtotal:		9,82000	9,82000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	9,44800 =	0,14172	
					Subtotal:		0,14172	0,14172
				COST DIRECTE				19,40940
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,58228
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**19,99168**

P-347 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada **Rend.: 1,000** **4,27** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,033	/R x	32,54000 =	1,07382	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	27,91000 =	0,55820	
					Subtotal:		1,63202	1,63202
Materials								
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,000	x	2,49000 =	2,49000	
					Subtotal:		2,49000	2,49000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,63200 =	0,02448	
					Subtotal:		0,02448	0,02448
				COST DIRECTE				4,14650
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,12440
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,27090**

P-348 PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort **Rend.: 1,000** **2,58** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	32,54000 =	0,52064	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	27,91000 =	0,55820	
					Subtotal:		1,07884	1,07884
Materials								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,000	x 1,41000 =	1,41000		
				Subtotal:	1,41000		1,41000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s 1,07867 =	0,01618		
				Subtotal:		0,01618		0,01618
				COST DIRECTE				2,50502
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,07515
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,58017**

P-349 PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort **Rend.: 1,000** **5,69** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	32,54000 =	0,52064	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	27,91000 =	0,55820	
					Subtotal:		1,07884	1,07884
Materials								
	BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,000	x	4,43000 =	4,43000	
					Subtotal:		4,43000	4,43000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,07867 =	0,01618	
					Subtotal:		0,01618	0,01618
					COST DIRECTE			5,52502
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,16575
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,69077**

P-350 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort **Rend.: 1,000** **2,21** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	32,54000 =	0,52064	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	27,91000 =	0,55820	
					Subtotal:		1,07884	1,07884
Materials								
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,000	x	1,05000 =	1,05000	
					Subtotal:		1,05000	1,05000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,07867 =	0,01618	
					Subtotal:		0,01618	0,01618
				COST DIRECTE				2,14502
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,06435
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,20937**

P-351	**PG2N-EUI8**	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**Rend.:**	**1,000**		**4,00**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	27,91000 =	0,55820	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	32,54000 =	0,52064	
					Subtotal:		1,07884	1,07884
Materials								
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,000	x	2,79000 =	2,79000	
					Subtotal:		2,79000	2,79000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,07867 =	0,01618	
					Subtotal:		0,01618	0,01618

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			3,88502
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,11655
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,00157**

P-352 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort **Rend.: 1,000** **3,28** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	32,54000	=	0,52064	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	27,91000	=	0,55820	
			Subtotal:					1,07884	1,07884
Materials									
	BG2Q-1KT6	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,000	x	2,09000	=	2,09000	
			Subtotal:					2,09000	2,09000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,07867	=	0,01618	
			Subtotal:					0,01618	0,01618

COST DIRECTE		3,18502
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,09555
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,28057**

P-353 PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment **Rend.: 1,000** **5,94** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	27,91000	=	1,39550	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	32,54000	=	1,04128	
			Subtotal:					2,43678	2,43678
Materials									
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,17000	=	0,17000	
	BG2P-1KUY	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de	1,000	x	3,12000	=	3,12000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			2000 V					
					Subtotal:		3,29000	3,29000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,43667 =	0,03655	
					Subtotal:		0,03655	0,03655
					COST DIRECTE			5,76333
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,17290
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,93623**
P-354	**PG33-E43W**	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.	**Rend.:**	**1,000**			**3,93** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	32,54000 =	0,39048	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	27,91000 =	0,33492	
					Subtotal:		0,72540	0,72540
Materials								
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	1,000	x	3,08000 =	3,08000	
					Subtotal:		3,08000	3,08000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,72533 =	0,01088	
					Subtotal:		0,01088	0,01088
					COST DIRECTE			3,81628
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,11449
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,93077**
P-355	**PG33-E44W**	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.	**Rend.:**	**1,000**			**5,65** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	27,91000	=	0,33492	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	32,54000	=	0,39048	
					Subtotal:			0,72540	0,72540
Materials									
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	1,000	x	4,75000	=	4,75000	
					Subtotal:			4,75000	4,75000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,72533	=	0,01088	
					Subtotal:			0,01088	0,01088
				COST DIRECTE					5,48628
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,16459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,65087**

P-356 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. **Rend.: 1,000** **7,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	32,54000	=	0,39048	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	27,91000	=	0,33492	
					Subtotal:			0,72540	0,72540
Materials									
	BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	1,000	x	6,80000	=	6,80000	
					Subtotal:			6,80000	6,80000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,72533	=	0,01088	
					Subtotal:			0,01088	0,01088
				COST DIRECTE					7,53628
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,22609
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**7,76237**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-357	PG33-E44Y	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.	Rend.:	1,000			11,45 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	32,54000	=	1,04128	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032	/R x	27,91000	=	0,89312	
					Subtotal:			1,93440	1,93440
Materials									
	BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,000	x	9,15000	=	9,15000	
					Subtotal:			9,15000	9,15000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,93467	=	0,02902	
					Subtotal:			0,02902	0,02902
				COST DIRECTE					11,11342
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		0,33340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**11,44682**

P-358	PG33-E46L	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.:	1,000			3,22 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	32,54000	=	1,04128	
	A013H000	h	Ajudant electricista.	0,032	/R x	21,27000	=	0,68064	
					Subtotal:			1,72192	1,72192
Materials									
	BG31F160	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x	1,35000	=	1,37700	
					Subtotal:			1,37700	1,37700
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,72200	=	0,02583	
					Subtotal:			0,02583	0,02583

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			3,12475
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,09374
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,21849**

P-359 PG33-E48S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. **Rend.: 1,000** **9,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	27,91000	=	0,33492	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	32,54000	=	0,39048	
			Subtotal:					0,72540	0,72540
Materials									
	BG33-G307	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	1,000	x	8,71000	=	8,71000	
			Subtotal:					8,71000	8,71000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,72533	=	0,01088	
			Subtotal:					0,01088	0,01088

COST DIRECTE		9,44628
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,28339
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,72967**

P-360 PG33-E4CF m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **2,50** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista.	0,032	/R x	21,27000	=	0,68064	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	32,54000	=	1,04128	
			Subtotal:					1,72192	1,72192
Materials									
	BG31F150	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x	0,67000	=	0,68340	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		0,68340	0,68340
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	1,72200 =	0,02583	
					Subtotal:		0,02583	0,02583
					COST DIRECTE			2,43115
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,07293
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,50408**

P-361 PG33-E5FC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. **Rend.: 1,000** **27,88** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x	32,54000 =	1,62700	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	27,91000 =	1,39550	
					Subtotal:		3,02250	3,02250
Materials								
	BG33-G309	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,000	x	24,00000 =	24,00000	
					Subtotal:		24,00000	24,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,02267 =	0,04534	
					Subtotal:		0,04534	0,04534
					COST DIRECTE			27,06784
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,81204
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**27,87988**

P-362 PG33-E67L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **10,66** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	27,91000 =	4,18650	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	32,54000	=	3,25400	
					Subtotal:			7,44050	7,44050
Materials									
	BG33-HEBM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut	1,020	x	2,74000	=	2,79480	
					Subtotal:			2,79480	2,79480
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	7,44067	=	0,11161	
					Subtotal:			0,11161	0,11161
					COST DIRECTE				10,34691
					GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,31041
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,65732**

P-363 PG33-E6CZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **10,75** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	27,91000	=	1,11640	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	32,54000	=	1,30160	
					Subtotal:			2,41800	2,41800
Materials									
	BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,000	x	7,98000	=	7,98000	
					Subtotal:			7,98000	7,98000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,41800	=	0,03627	
					Subtotal:			0,03627	0,03627
					COST DIRECTE				10,43427
					GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		0,31303
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,74730**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-364	PG33-E6GA	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.:**	**1,000**			**17,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,065	/R x	32,54000	=	2,11510	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,065	/R x	27,91000	=	1,81415	
			Subtotal:					3,92925	3,92925
Materials									
	BG33-G2ZQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,000	x	13,38000	=	13,38000	
			Subtotal:					13,38000	13,38000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,92933	=	0,05894	
			Subtotal:					0,05894	0,05894
			COST DIRECTE						17,36819
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		0,52105
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**17,88924**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-365	PG33-E6HX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.	**Rend.:**	**1,000**			**18,67** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	27,91000	=	1,11640	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	32,54000	=	1,30160	
			Subtotal:					2,41800	2,41800
Materials									
	BG33-G30B	m	Cablejat instal·lació interior	1,000	x	15,67000	=	15,67000	
			Subtotal:					15,67000	15,67000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,41800	=	0,03627	
			Subtotal:					0,03627	0,03627

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			18,12427
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	0,54373
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,66800**

P-366 PG33-E6HZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. **Rend.: 1,000** **20,00 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	27,91000	=	1,11640	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	32,54000	=	1,30160	
			Subtotal:					2,41800	2,41800
Materials									
	BG33-G304	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,000	x	16,96000	=	16,96000	
			Subtotal:					16,96000	16,96000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	2,41800	=	0,03627	
			Subtotal:					0,03627	0,03627

COST DIRECTE		19,41427
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,58243
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,99670**

P-367 PG47-EMB1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **51,87 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	27,91000	=	5,58200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	32,54000	=	6,50800	
			Subtotal:					12,09000	12,09000
Materials									
	BG49-18UC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	37,61000	=	37,61000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,48000	= 0,48000	
					Subtotal:		38,09000	38,09000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	12,09000	= 0,18135	
					Subtotal:		0,18135	0,18135
						COST DIRECTE		50,36135
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,51084
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,87219**

P-368 PG47-Z24A u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **79,04** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	27,91000	= 5,58200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	32,54000	= 7,48420	
					Subtotal:		13,06620	13,06620
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,48000	= 0,48000	
	BG49-Z2PA	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	63,00000	= 63,00000	
					Subtotal:		63,48000	63,48000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,19599
						COST DIRECTE		76,74219
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	2,30227
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**79,04446**

P-369 PG4B-DWYD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **47,32** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	27,91000	= 5,58200	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	32,54000	=	11,38900	
					Subtotal:			16,97100	16,97100
Materials									
	BG4L-09YH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	28,28000	=	28,28000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,44000	=	0,44000	
					Subtotal:			28,72000	28,72000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	16,97133	=	0,25457	
					Subtotal:			0,25457	0,25457
									45,94557
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		1,37837
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**47,32394**

P-370 PG4B-DX56 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **115,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,220	/R x	27,91000	=	6,14020	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,390	/R x	32,54000	=	12,69060	
					Subtotal:			18,83080	18,83080
Materials									
	BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	92,62000	=	92,62000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,44000	=	0,44000	
					Subtotal:			93,06000	93,06000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,83067	=	0,28246	
					Subtotal:			0,28246	0,28246

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			112,17326
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	3,36520
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**115,53846**

P-371 PG4N-DQNH u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment **Rend.: 1,000** **15,57** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,116	/R x	32,54000	=	3,77464	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	27,91000	=	2,79100	
		Subtotal:					6,56564	6,56564
Materials								
BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric	1,000	x	0,32000	=	0,32000	
BG4J-0AAT	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm	1,000	x	8,13000	=	8,13000	
		Subtotal:					8,45000	8,45000
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	6,56533	=	0,09848	
		Subtotal:					0,09848	0,09848

COST DIRECTE		15,11412
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,45342
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,56754**

P-372 PG60-79KU u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment. **Rend.: 1,000** **164,91** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
PG62-6NP3	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment	1,000	x	32,78812	=	32,78812	
PG6O-77N1	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor.	2,000	x	12,73193	=	25,46386	
PG6O-77N8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	2,000	x	12,49193	=	24,98386	
PP7H-781U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament	2,000	x	38,43618	=	76,87236	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor				
				Subtotal:		160,10820	160,10820
				COST DIRECTE			160,10820
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		4,80325
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**164,91145**

PG62-6NP3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **33,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,066	/R x	27,91000	=	1,84206	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
					Subtotal:			11,60406	11,60406
Materials									
	BG61-1OGT	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a muntar superficialment.	1,000	x	21,01000	=	21,01000	
					Subtotal:			21,01000	21,01000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	11,60400	=	0,17406	
					Subtotal:			0,17406	0,17406
				COST DIRECTE					32,78812
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			0,98364
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**33,77176**

P-373 **PG6E-76ZR** u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. **Rend.: 1,000** **14,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	32,54000	=	4,88100	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	27,91000	=	5,10753	
					Subtotal:			9,98853	9,98853
Materials									
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x	0,44000	=	0,44000	
	BG69-1NNW	u	Commutador per a encastar, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà.	1,000	x	3,72000	=	3,72000	
					Subtotal:			4,16000	4,16000
Altres									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	%	s	9,98867	= 0,14983	
						Subtotal:		0,14983	0,14983
							COST DIRECTE		14,29836
							GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,42895
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,72731**

P-374 PG6E-7734 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **14,61** €

				Unitats			Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,180	/R	x	27,91000 =	5,02380	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R	x	32,54000 =	4,88100	
						Subtotal:		9,90480	9,90480
Materials									
	BG69-1NR9	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	1,000		x	3,69000 =	3,69000	
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000		x	0,44000 =	0,44000	
						Subtotal:		4,13000	4,13000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	%	s	9,90467 =	0,14857	
						Subtotal:		0,14857	0,14857
							COST DIRECTE		14,18337
							GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,42550
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,60887**

P-375 PG6O-77MX u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment **Rend.: 1,000** **15,37** €

				Unitats			Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,180	/R	x	27,91000 =	5,02380	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R	x	32,54000 =	4,88100	
						Subtotal:		9,90480	9,90480
Materials									
	BG6G-1NXF	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà	1,000		x	4,41000 =	4,41000	
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000		x	0,46000 =	0,46000	
						Subtotal:		4,87000	4,87000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	%	s	9,90467 =	0,14857	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		0,14857	0,14857
				COST DIRECTE			14,92337
				GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,44770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**15,37107**

P-376 **PG6O-77MZ** u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment **Rend.: 1,000** **18,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	32,54000	=	4,88100	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,180	/R x	27,91000	=	5,02380	
				Subtotal:				9,90480	9,90480
Materials									
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	1,000	x	7,88000	=	7,88000	
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
				Subtotal:				8,34000	8,34000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	9,90467	=	0,14857	
				Subtotal:				0,14857	0,14857
				COST DIRECTE					18,39337
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %			0,55180
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**18,94517**

PG6O-77N1 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor. **Rend.: 1,000** **13,11** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	32,54000	=	4,88100	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	27,91000	=	3,71203	
				Subtotal:				8,59303	8,59303
Materials									
	BG6G-1NW	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa.	1,000	x	4,01000	=	4,01000	
				Subtotal:				4,01000	4,01000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	8,59333	=	0,12890	
					Subtotal:			0,12890	0,12890
					COST DIRECTE				12,73193
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,38196
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**13,11389**

PG6O-77N8 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor **Rend.: 1,000** **12,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	27,91000	=	3,71203	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	32,54000	=	4,88100	
					Subtotal:			8,59303	8,59303
Materials									
	BG6G-1NX8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa.	1,000	x	3,77000	=	3,77000	
					Subtotal:			3,77000	3,77000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	8,59333	=	0,12890	
					Subtotal:			0,12890	0,12890
					COST DIRECTE				12,49193
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		0,37476
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,86669**

P-377 **PG70-78A8** u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa **Rend.: 1,000** **65,62** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,130	/R x	27,91000	=	3,62830	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,170	/R x	32,54000	=	5,53180	
					Subtotal:			9,16010	9,16010
Materials									
	BG70-1O9A	u	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, per a	1,000	x	54,41000	=	54,41000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			muntar sobre bastidor o caixa						
						Subtotal:		54,41000	54,41000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	9,16000	=	0,13740	
						Subtotal:		0,13740	0,13740
				COST DIRECTE					63,70750
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		1,91123
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**65,61873**

P-378 **PGC4-B43L** u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 90 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19´´, col·locat.

Rend.: 1,000 **4.668,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	2,000	/R x	32,54000	=	65,08000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	2,000	/R x	27,91000	=	55,82000	
						Subtotal:		120,90000	120,90000
Materials									
	BGC5-2N1D	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 90 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19´´.	1,000	x	4.410,00000	=	4.410,00000	
						Subtotal:		4.410,00000	4.410,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	120,90000	=	1,81350	
						Subtotal:		1,81350	1,81350

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			4.532,71350
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	135,98141
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.668,69491**

P-379 PGD1-E3B7 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs **Rend.: 1,000** **38,97** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,233	/R x	27,91000	=	6,50303	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,233	/R x	32,54000	=	7,58182	
			Subtotal:					14,08485	14,08485
Materials									
	BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000	x	19,30000	=	19,30000	
	BGYD-0B2	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	4,24000	=	4,24000	
			Subtotal:					23,54000	23,54000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	14,08467	=	0,21127	
			Subtotal:					0,21127	0,21127

COST DIRECTE		37,83612
GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,13508
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,97120**

P-380 PGE2-12FN7 u Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 7kW, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural. **Rend.: 1,000** **1.237,78** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	27,91000	=	27,91000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,500	/R x	32,54000	=	48,81000	
			Subtotal:					76,72000	76,72000
Materials									
	BGE2-11Y7	u	Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz,	1,000	x	1.123,86000	=	1.123,86000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			potència de sortida nominal de 7kW, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural.						
						Subtotal:	1.123,86000		1.123,86000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	76,72000	=	1,15080	
						Subtotal:	1,15080		1,15080
						COST DIRECTE			1.201,73080
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		36,05192
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.237,78272**

P-381 **PGE5-14RA3** u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 600 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials amb inclinació de 20º, per a col·locar sobre coberta plana, muntat i connectat. **Rend.: 1,000** **176,04** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,600	/R x	32,54000	=	19,52400	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,600	/R x	27,91000	=	16,74600	
						Subtotal:		36,27000	36,27000
Materials									
	BGW7-20NA	u	Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic	1,000	x	9,10000	=	9,10000	
	BGE4-J0UW	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 600 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials.	1,000	x	125,00000	=	125,00000	
						Subtotal:		134,10000	134,10000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	36,27000	=	0,54405	
						Subtotal:		0,54405	0,54405
						COST DIRECTE			170,91405
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		5,12742
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**176,04147**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-382	PGEA-J0TP	u	Sonda de meteorològica digital per a instal·lacions fotovoltaiques composada per, sonda de temperatura ambient, rang de - 40 a 90 ºC, sonda de temperatura de mòdul, rang de mesura -40 a 150 ºC, sensor d'irradiància de cel·la monocristal·lina, rang de mesura de 0 W/m2 a 1.500 W/m, amb sortida RS-485 de 2 fils i protocol Modbus RTU, grau de protecció IP65, alimentació en 12-24 V corrent continu, instal·lat i configurat	**Rend.:**	**1,000**			**737,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	27,91000	=	27,91000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	32,54000	=	32,54000	
	A0K-002B	h	Tècnic mig o superior	0,500	/R x	49,84000	=	24,92000	
					Subtotal:			85,37000	85,37000
Materials									
	BGEA-J0TK	u	Sonda de meteorològica digital per a instal·lacions fotovoltaiques composada per, sonda de temperatura ambient, rang de - 40 a 90 ºC, sonda de temperatura de mòdul, rang de mesura -40 a 150 ºC, sensor d'irradiància de cel·la monocristal·lina, rang de mesura de 0 W/m2 a 1.500 W/m, amb sortida RS-485 de 2 fils i protocol Modbus RTU, grau de protecció IP65, alimentació en 12-24 V corrent continu	1,000	x	629,00000	=	629,00000	
					Subtotal:			629,00000	629,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	85,37000	=	1,28055	
					Subtotal:			1,28055	1,28055
								COST DIRECTE	715,65055
								GASTOS INDIRECTOS 3,00 %	21,46952
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**737,12007**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-383	PGEQA-14FGQ	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, col·locada sobre coberta plana no perforable i subjectada amb llasts de formigó	**Rend.:**	**1,000**			**108,06** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
					Subtotal:			9,76200	9,76200
Materials									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BGEQA-14F	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, per a col·locar sobre coberta plana no perforable i subjectar amb llasts de formigó	1,000	x	95,00000	=	95,00000	
					Subtotal:		95,00000	95,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	9,76200	=	0,14643	
					Subtotal:		0,14643	0,14643
					COST DIRECTE			104,90843
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	3,14725
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**108,05568**

P-384 **PH13-BZBTAR** u — Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, no regulable, muntada superficialment. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector. (PH13-BZBTz) — **Rend.: 1,000** — **65,31 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	27,91000	=	8,37300	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
					Subtotal:			18,13500	18,13500
Materials									
	BH12-2XRS	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, no regulable, per a muntar superficialment.	1,000	x	45,00000	=	45,00000	
					Subtotal:			45,00000	45,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,13533	=	0,27203	
					Subtotal:			0,27203	0,27203
					COST DIRECTE				63,40703
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		1,90221
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**65,30924**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-385	PH21-AZTDQR	u	Llumenera decorativa encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 16,7 W de potència, òptica d'alumini acabat en blanc amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 130 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos dalumini, encastat. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector. (PH21-AZTDz)	Rend.:	1,000			60,16 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	32,54000	=	9,76200	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	27,91000	=	8,37300	
			Subtotal:					18,13500	18,13500
Materials									
	BH20-2LTEZ	u	Llumenera decorativa encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 16,7 W de potència, òptica d'alumini acabat en blanc amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 130 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos dalumini, encastat.	1,000	x	40,00000	=	40,00000	
			Subtotal:					40,00000	40,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	18,13533	=	0,27203	
			Subtotal:					0,27203	0,27203
			COST DIRECTE						58,40703
			GASTOS INDIRECTOS			3,00	%		1,75221
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**60,15924**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-386	PH54-AJLR	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 400 a 440 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector.	Rend.:	1,000			98,06 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	32,54000	=	4,88100	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	27,91000	=	4,18650	
			Subtotal:					9,06750	9,06750
Materials									
	BH64-2IG5	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 400 a 440 lm, 1 h d'autonomia, preu alt.	1,000	x	86,00000	=	86,00000	
			Subtotal:					86,00000	86,00000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	%	s	9,06733	= 0,13601	
						Subtotal:		0,13601	0,13601
				COST DIRECTE					95,20351
				GASTOS INDIRECTOS			3,00	%	2,85611
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**98,05962**

P-387 PL21ZLVP u Suplement lateral de cabina de vidre **Rend.: 1,000** **1.294,00** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	21,87000	= 21,87000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	32,54000	= 32,54000	
					Subtotal:		54,41000	54,41000
Materials								
	BL21ZLVP	u	Suplement lateral de cabina de vidre	1,000	x	1.200,00000	= 1.200,00000	
					Subtotal:		1.200,00000	1.200,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,500	% s	54,41000	= 1,90435	
					Subtotal:		1,90435	1,90435
				COST DIRECTE				1.256,31435
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%	37,68943
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.294,00378**

P-388 PL21ZPCV u Suplement porta automàtica vidre en cabina **Rend.: 1,000** **1.376,40** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	32,54000	= 32,54000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	21,87000	= 21,87000	
					Subtotal:		54,41000	54,41000
Materials								
	BLB9ZCVA	u	Suplement porta automàtica vidre en cabina	1,000	x	1.280,00000	= 1.280,00000	
					Subtotal:		1.280,00000	1.280,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,500	% s	54,41000	= 1,90435	
					Subtotal:		1,90435	1,90435

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			1.336,31435
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	40,08943
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.376,40378**

P-389 PL21ZPVP u Suplement porta automàtica vidre en planta **Rend.: 1,000** **1.603,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	21,87000	=	21,87000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	32,54000	=	32,54000	
			Subtotal:					54,41000	54,41000
Materials									
	BLB9ZPVP	u	Suplement porta automàtica vidre en planta	1,000	x	1.500,00000	=	1.500,00000	
			Subtotal:					1.500,00000	1.500,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,500	% s	54,41000	=	1,90435	
			Subtotal:					1,90435	1,90435

COST DIRECTE			1.556,31435
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	46,68943
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.603,00378**

P-390 PL21-ZV9Y u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable. **Rend.: 1,000** **49.161,01** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	158,500	/R x	27,95000	=	4.430,07500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	158,500	/R x	32,54000	=	5.157,59000	
			Subtotal:					9.587,66500	9.587,66500
Materials									
	BL30-2EGL	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm	1,000	x	35.000,0000	=	35.000,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable.					
	BL31-2FHN	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 u parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	3,000	x	935,30000	=	2.805,90000
					Subtotal:		37.805,90000	37.805,90000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,500	% s	9.587,66514	=	335,56828
					Subtotal:		335,56828	335,56828
						COST DIRECTE		47.729,13328
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1.431,87400
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49.161,00728**

P-391 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret **Rend.: 1,000** **63,78** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,95000 =	5,59000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	32,54000 =	6,50800	
					Subtotal:		12,09800	12,09800
Materials								
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,37000 =	0,37000	
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	49,27000 =	49,27000	
					Subtotal:		49,64000	49,64000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	12,09800 =	0,18147	
					Subtotal:		0,18147	0,18147
						COST DIRECTE		61,91947
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,85758
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**63,77705**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-392	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000				59,22 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,95000 =	5,59000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	32,54000 =	6,50800	
					Subtotal:		12,09800	12,09800
Materials								
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	1,000	x	44,85000 =	44,85000	
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,37000 =	0,37000	
					Subtotal:		45,22000	45,22000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	12,09800 =	0,18147	
					Subtotal:		0,18147	0,18147
						COST DIRECTE		57,49947
						GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		1,72498
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**59,22445**
P-393	PMS0-6Z2Y	u	Rótulo señalización salida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	Rend.: 1,000				7,21 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	32,54000 =	3,25400	
					Subtotal:		3,25400	3,25400
Materials								
	BMS0-1JZX	u	Rótulo señalización salida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva	1,000	x	3,70000 =	3,70000	
					Subtotal:		3,70000	3,70000
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,04881
						COST DIRECTE		7,00281
						GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		0,21008
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,21289**
P-394	PMS0-6Z30	u	Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical	Rend.: 1,000				7,36 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	32,54000 =	3,25400	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		3,25400	3,25400
Materials								
	BMS0-1K0Z	u	Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva	1,000	x 3,84000	=	3,84000	
					Subtotal:		3,84000	3,84000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04881
					COST DIRECTE			7,14281
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,21428
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,35709**

P-395 PMS0-6Z4R u Rótulo señalización salida de emergencia, rectangular, de 420x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical **Rend.: 1,000** **35,67** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	32,54000	=	4,88100	
					Subtotal:			4,88100	4,88100
Materials									
	BMS0-1K0E	u	Rótulo señalización salida de emergencia, rectangular, de 420x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4	1,000	x	29,68000	=	29,68000	
					Subtotal:			29,68000	29,68000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,07322
					COST DIRECTE				34,63422
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			1,03903
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**35,67324**

P-396 PP44-665D m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal **Rend.: 1,000** **1,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	32,54000	=	0,48810	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	27,95000	=	0,41925	
					Subtotal:			0,90735	0,90735
Materials									
	BP44-1A3S	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,000	x	0,67000	=	0,67000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		0,67000	0,67000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	0,90733	=	0,01361	
						Subtotal:		0,01361	0,01361
						COST DIRECTE			1,59096
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,04773
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,63869**

P-397 PP45-668P m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat **Rend.: 1,000** **3,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	32,54000	=	1,62700	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	27,95000	=	1,39750	
						Subtotal:		3,02450	3,02450
Materials									
	BP45-IRL3	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575	1,000	x	0,21000	=	0,21000	
						Subtotal:		0,21000	0,21000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	3,02467	=	0,04537	
						Subtotal:		0,04537	0,04537
						COST DIRECTE			3,27987
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		0,09840
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,37827**

P-398 PP72-67AN u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçada, de 600x400 mm (amplada x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament. **Rend.: 1,000** **524,92** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	32,54000	=	16,27000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	27,95000 =	13,97500	
					Subtotal:		30,24500	30,24500
Materials								
	BP74-1AM0	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19*, de 12 unitats d'alçada, de 600x400 mm (amplada x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau.	1,000	x	478,93000 =	478,93000	
					Subtotal:		478,93000	478,93000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	30,24533 =	0,45368	
					Subtotal:		0,45368	0,45368
						COST DIRECTE		509,62868
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	15,28886
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**524,91754**

P-399 **PP7H-781U** u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor **Rend.: 1,000** **39,59** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,220	/R x	32,54000 =	7,15880	
					Subtotal:		7,15880	7,15880
Materials								
	BP7K-1O4K	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x	31,17000 =	31,17000	
					Subtotal:		31,17000	31,17000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	7,15867 =	0,10738	
					Subtotal:		0,10738	0,10738
						COST DIRECTE		38,43618
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	1,15309
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,58927**

P-400 **PPAUJ999** u Legalització de les instal·lacions següents davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradores: SOLAR FOTOVOLTAICA. Redacció de projectes de legalització, visats, taxes administratives i gestió dels expedients. Inclosa la redacció del pla d'autoprotecció i emergència de l'edifici per presentar-lo a l'ajuntament i la certificació energètica de l'edifici acabat per entitat col·laboradora. **Rend.: 1,000** **2.316,87** €

CSV 668 - V-16/06/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BPAUJ999A	u	Legalització de les instal·lacions següents davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradores: SOLAR FOTOVOLTAICA. Redacció de projectes de legalització, visats, taxes administratives i gestió dels expedients. Inclosa la redacció del pla d'autoprotecció i emergència de l'edifici per presentar-lo a l'ajuntament i la certificació energètica de l'edifici acabat per entitat col·laboradora.	1,000	x	2.249,39000 =	2.249,39000	
					Subtotal:		2.249,39000	2.249,39000
						COST DIRECTE		2.249,39000
						GASTOS INDIRECTOS 3,00 %		67,48170
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.316,87170**

P-401	**PQB3-ZPAA**	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675, incorporant 3 baretes roscades d'acer AISI D12, sortint per encastar 150 mm en el mur.	**Rend.:**	**1,000**		**391,00**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000 =	52,54000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000 =	31,48000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000 =	13,58000	
					Subtotal:		97,60000	97,60000
Maquinària								
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000 =	1,86000	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000 =	2,28000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000 =	15,15000	
					Subtotal:		19,29000	19,29000
Materials								
	BQB3-ZPAA	U	Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675	1,000	x	240,40000 =	240,40000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000 =	1,79490	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000 =	0,63500	
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000 =	0,46000	
	BOAP-ZPAA	u	Vareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb fins a 300 mm de llargària	3,000	x	5,50000 =	16,50000	
					Subtotal:		259,78990	259,78990
Altres								

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
					COST DIRECTE				379,60790
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		11,38824
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**390,99614**

P-402 PQB3-ZPAB u Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground:
Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades. **Rend.: 1,000** **466,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
	BQB3-ZPAB	U	Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	1,000	x	330,60000	=	330,60000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
					Subtotal:			333,48990	333,48990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
					COST DIRECTE				453,30790
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		13,59924
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**466,90714**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-403 **PQB3-ZPAC** u Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que les existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i textura com les originals. Col·locades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground:
Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. Inclou treballs d'apuntalament estructural de l'arc amb dos puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de tauló de 2*200*5 i la formació d'una paret de de ceràmica de 15 cm per estintolar completament l'arc, ataconada, amb prèvia col·locació d'un film de politè. Fixació del conjunt amb morter del tipus de groung de baixa retracció, amb rejuntat final exterior de calç hidràulica.

Rend.: 1,000 **1.923,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	6,000	/R x	31,48000	=	188,88000	
	A0D-0007	h	Manobre	10,000	/R x	26,27000	=	262,70000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	3,000	/R x	27,16000	=	81,48000	
					Subtotal:			533,06000	533,06000
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,000	/R x	4,56000	=	4,56000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	3,000	/R x	3,72000	=	11,16000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	1,500	/R x	75,75000	=	113,62500	
					Subtotal:			129,34500	129,34500
Materials									
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	5,000	x	0,92000	=	4,60000	
	B0D62-07PP	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos	2,000	x	18,87000	=	37,74000	
	B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	2,000	x	0,56000	=	1,12000	
	BQB3-ZPAC	U	Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals.	1,000	x	1.142,00000	=	1.142,00000	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,000	x	0,45000	=	0,90000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
					Subtotal:			1.188,78990	1.188,78990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	533,06000	=	15,99180	
					Subtotal:			15,99180	15,99180

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			1.867,18670
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	56,01560
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.923,20230**

P-404 **PQB3-ZPAD** u Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground:
Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada. **Rend.: 1,000** **167,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	BQB3-ZPAD	U	Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	1,000	x	40,00000	=	40,00000	
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
					Subtotal:			42,88990	42,88990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800

COST DIRECTE			162,70790
GASTOS INDIRECTOS	3,00	%	4,88124
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**167,58914**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-405	PQB3-ZPAE	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Passamà amb motllura a ambdós costats.	**Rend.: 1,000**	**219,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
	BAB3-ZPAE	m	Passamà amb motllura a ambdós costats,	1,000	x	90,20000	=	90,20000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
					Subtotal:			93,08990	93,08990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
									212,90790
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		6,38724
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**219,29514**

P-406	PQB3-ZPAF	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats s/ pilars centrals.	**Rend.: 1,000**	**281,40** €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	BQB3-ZPAF	U	Remats s/ pilars centrals.	1,000	x	150,50000	=	150,50000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
					Subtotal:			153,38990	153,38990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
									273,20790
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		8,19624
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**281,40414**

P-407 PQB3-ZPAG u Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground:
Remats angle s/pilars cantonades.

Rend.: 1,000 **312,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
	BQB3-ZPAG	U	Remats angle s/pilars cantonades.	1,000	x	180,40000	=	180,40000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
						Subtotal:		183,28990	183,28990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
						Subtotal:		2,92800	2,92800
				COST DIRECTE					303,10790
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		9,09324
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**312,20114**

P-408 **PQB3-ZPAH** m Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground:
Sòcol amb motllura a ambdós costats. **Rend.: 1,000** **219,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
						Subtotal:		97,60000	97,60000
Maquinària									
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
						Subtotal:		19,29000	19,29000
Materials									
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
	BQB3-ZPAH	m	Sòcol amb motllura a ambdós costats.	1,000	x	90,20000	=	90,20000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
						Subtotal:		93,08990	93,08990
Altres									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
					COST DIRECTE				212,90790
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		6,38724
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**219,29514**

P-409 PQB3-ZPAI u Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground:
Retorns de sòcol sota pilars centrals. **Rend.: 1,000** **281,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	BQB3-ZPAI	U	Retorns de sòcol sota pilars centrals.	1,000	x	150,50000	=	150,50000	
					Subtotal:			153,38990	153,38990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
					COST DIRECTE				273,20790
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		8,19624
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**281,40414**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-410	PQB3-ZPAJ	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	**Rend.:**	**1,000**		**312,20**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
	BQB3-ZPAJ	u	Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	1,000	x	180,40000	=	180,40000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
					Subtotal:			183,28990	183,28990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
				COST DIRECTE					303,10790
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		9,09324
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**312,20114**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-411	PQB3-ZPAK	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20	**Rend.:**	**1,000**		**415,30**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	BQB3-ZPAK	U	Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20	1,000	x	280,50000	=	280,50000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,500	x	0,92000	=	0,46000	
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
					Subtotal:			283,38990	283,38990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
					Subtotal:			2,92800	2,92800
									403,20790
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		12,09624
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**415,30414**

P-412 PQB3-ZPAL u Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20 **Rend.: 1,000** **466,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	27,16000	=	13,58000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000	/R x	31,48000	=	31,48000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
					Subtotal:			97,60000	97,60000
Maquinària									
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200	/R x	75,75000	=	15,15000	
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500	/R x	4,56000	=	2,28000	
	C20H-00DN	h	Martillo rompedor manual	0,500	/R x	3,72000	=	1,86000	
					Subtotal:			19,29000	19,29000
Materials									
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para	0,500	x	0,92000	=	0,46000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			reparación						
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,500	x	1,27000	=	0,63500	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	59,83000	=	1,79490	
	BQB3-ZPAL	U	Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	1,000	x	330,60000	=	330,60000	
						Subtotal:		333,48990	333,48990
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	97,60000	=	2,92800	
						Subtotal:		2,92800	2,92800
							COST DIRECTE		453,30790
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		13,59924
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**466,90714**

P-413 PQB3-ZPMA u Construcció del model i de dos motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675 **Rend.: 1,000** **3.836,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
						Subtotal:		115,50000	115,50000
Materials									
	BQB3-ZPMA	U	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	1,000	x	3.606,00000	=	3.606,00000	
						Subtotal:		3.606,00000	3.606,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s	115,50000	=	2,88750	
						Subtotal:		2,88750	2,88750
							COST DIRECTE		3.724,38750
						3,00 %	GASTOS INDIRECTOS		111,73163
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.836,11913**

P-414 PQB3-ZPMB u Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades. **Rend.: 1,000** **2.598,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		115,50000	115,50000
Materials								
	BQB3-ZPMB	U	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	1,000	x 2.404,00000	=	2.404,00000	
					Subtotal:		2.404,00000	2.404,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s 115,50000	=	3,46500	
					Subtotal:		3,46500	3,46500
					COST DIRECTE			2.522,96500
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		75,68895
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.598,65395**

P-415 **PQB3-ZPMC** u Construcció de 1 joc de 3 models i tres motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. **Rend.: 1,000** **2.723,28** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
					Subtotal:			115,50000	115,50000
Materials									
	BQB3-ZPM	U	Construcció de 1 joc de 3 models i tres motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals.	1,000	x	2.525,00000	=	2.525,00000	
					Subtotal:			2.525,00000	2.525,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000	=	3,46500	
					Subtotal:			3,46500	3,46500
					COST DIRECTE				2.643,96500
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %			79,31895
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.723,28395**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-416	PQB3-ZPMD	u	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	Rend.:	1,000		3.212,53	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000 =	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000 =	52,54000	
					Subtotal:		115,50000	115,50000
Materials								
	BQB3-ZPM	U	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	1,000	x	3.000,00000 =	3.000,00000	
					Subtotal:		3.000,00000	3.000,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000 =	3,46500	
					Subtotal:		3,46500	3,46500
				COST DIRECTE				3.118,96500
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		93,56895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3.212,53395**
P-417	PQB3-ZPME	u	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats,	Rend.:	1,000		679,76	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000 =	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000 =	52,54000	
					Subtotal:		115,50000	115,50000
Materials								
	BQB3-ZPME	U	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats,	1,000	x	541,00000 =	541,00000	
					Subtotal:		541,00000	541,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000 =	3,46500	
					Subtotal:		3,46500	3,46500
				COST DIRECTE				659,96500
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		19,79895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**679,76395**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-418	**PQB3-ZPMF**	u	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals.	**Rend.:**	**1,000**				**543,80** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
					Subtotal:			115,50000	115,50000
Materials									
	BQB3-ZPMF	U	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals.	1,000	x	409,00000	=	409,00000	
					Subtotal:			409,00000	409,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000	=	3,46500	
					Subtotal:			3,46500	3,46500
				COST DIRECTE					527,96500
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		15,83895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**543,80395**
P-419	**PQB3-ZPMG**	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades.	**Rend.:**	**1,000**				**617,96** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
					Subtotal:			115,50000	115,50000
Materials									
	BQB3-ZPM	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades.	1,000	x	481,00000	=	481,00000	
					Subtotal:			481,00000	481,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000	=	3,46500	
					Subtotal:			3,46500	3,46500
				COST DIRECTE					599,96500
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		17,99895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**617,96395**
P-420	**PQB3-ZPMH**	u	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats.	**Rend.:**	**1,000**				**679,76** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	115,50000		115,50000
Materials								
	BQB3-ZPM	U	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats.	1,000	x 541,00000 =	541,00000		
					Subtotal:	541,00000		541,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s 115,50000 =	3,46500		
					Subtotal:	3,46500		3,46500
					COST DIRECTE			659,96500
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		19,79895
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**679,76395**
P-421	**PQB3-ZPMI**	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals.	**Rend.:**	**1,000**		**543,80**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000 =	62,96000	
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000 =	52,54000	
					Subtotal:	115,50000		115,50000
Materials								
	BQB3-ZPMI	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals.	1,000	x 409,00000 =	409,00000		
					Subtotal:	409,00000		409,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s 115,50000 =	3,46500		
					Subtotal:	3,46500		3,46500
					COST DIRECTE			527,96500
					GASTOS INDIRECTOS	3,00 %		15,83895
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**543,80395**
P-422	**PQB3-ZPMJ**	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	**Rend.:**	**1,000**		**617,96**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000 =	52,54000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000 =	62,96000	
					Subtotal:	115,50000		115,50000
Materials								
	BQB3-ZPMJ	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	1,000	x 481,00000 =	481,00000		
					Subtotal:	481,00000		481,00000

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000	=	3,46500	
					Subtotal:			3,46500	3,46500
					COST DIRECTE				599,96500
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		17,99895
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**617,96395**

P-423 PQB3-ZPMK u Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents:
Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20.

Rend.: 1,000 **866,19** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
					Subtotal:			115,50000	115,50000
Materials									
	BQB3-ZPMK	U	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20.	1,000	x	722,00000	=	722,00000	
					Subtotal:			722,00000	722,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000	=	3,46500	
					Subtotal:			3,46500	3,46500
					COST DIRECTE				840,96500
					GASTOS INDIRECTOS	3,00	%		25,22895
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**866,19395**

P-424 PQB3-ZPML u Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents:
Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20

Rend.: 1,000 **926,96** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	26,27000	=	52,54000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000	/R x	31,48000	=	62,96000	
					Subtotal:			115,50000	115,50000
Materials									

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BQB3-ZPML	U	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	1,000	x	781,00000 =	781,00000	
					Subtotal:		781,00000	781,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,000	% s	115,50000 =	3,46500	
					Subtotal:		3,46500	3,46500
						COST DIRECTE		899,96500
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	26,99895
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**926,96395**

P-425	**PQU3-0234**	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	**Rend.:**	**1,000**		**118,82**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	1,000	x	115,36000 =	115,36000	
					Subtotal:		115,36000	115,36000
						COST DIRECTE		115,36000
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	3,46080
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**118,82080**

P-426	**PQU3-Z7C7**	H	Formació en Seguretat i Salut	**Rend.:**	**2,000**		**13,53**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	26,27000 =	13,13500	
					Subtotal:		13,13500	13,13500
						COST DIRECTE		13,13500
						GASTOS INDIRECTOS	3,00 %	0,39405
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,52905**

P-427	**PQUC-ZRQL**	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	**Rend.:**	**1,000**		**128,75**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BQUA-ZRQ	U	Canon lloguera menjador tota l'obra	1,000	x	125,00000	=	125,00000
					Subtotal:		125,00000	125,00000
				COST DIRECTE				125,00000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		3,75000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**128,75000**

P-428	**PQUD-ZRQX**	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**Rend.:**	**1,000**	**87,55**	**€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQUD-ZRQ	u	Canon lloguer tota l'obra mòdul sanitari	1,000	x	85,00000	=	85,00000
					Subtotal:		85,00000	85,00000
				COST DIRECTE				85,00000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		2,55000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**87,55000**

P-429	**PQUE-ZAQR**	u	Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos	**Rend.:**	**1,000**	**154,50**	**€**

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BQUE-ZRB	u	Amortització pref. vestidors	1,000	x	150,00000	=	150,00000
					Subtotal:		150,00000	150,00000
				COST DIRECTE				150,00000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		4,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**154,50000**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-430	**PYAU-ZAP2**	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes	**Rend.:**	**4,000**			**879,99 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	10,000	/R x	31,48000 =	78,70000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	20,000	/R x	32,54000 =	162,70000	
	A0D-0007	h	Manobre	10,000	/R x	26,27000 =	65,67500	
					Subtotal:		307,07500	307,07500
Materials								
	B616-1PFJZ	u	Material paleteria	1,000	x	535,00000 =	535,00000	
					Subtotal:		535,00000	535,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,000	% s	307,07500 =	12,28300	
					Subtotal:		12,28300	12,28300
				COST DIRECTE				854,35800
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		25,63074
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**879,98874**
P-431	**PYAU-ZAP3**	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes	**Rend.:**	**4,000**			**715,52 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	10,000	/R x	32,54000 =	81,35000	
	A0D-0007	h	Manobre	5,000	/R x	26,27000 =	32,83750	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	5,000	/R x	31,48000 =	39,35000	
					Subtotal:		153,53750	153,53750
Materials								
	B616-1PFJZ	u	Material paleteria	1,000	x	535,00000 =	535,00000	
					Subtotal:		535,00000	535,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,000	% s	153,53750 =	6,14150	
					Subtotal:		6,14150	6,14150
				COST DIRECTE				694,67900
				GASTOS INDIRECTOS		3,00 %		20,84037
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**715,51937**
P-432	**PYAU-ZAPA**	U	Ajudes del ram de paleta a l'execució de les instal·lacions projectades.	**Rend.:**	**2,000**			**2.097,60 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	50,000	/R x	31,48000 =	787,00000	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0007	h	Manobre	50,000	/R x	26,27000	=	656,75000	
					Subtotal:			1.443,75000	1.443,75000
Materials									
	B616-1PFJZ	u	Material paleteria	1,000	x	535,00000	=	535,00000	
					Subtotal:			535,00000	535,00000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	4,000	% s	1.443,75000	=	57,75000	
					Subtotal:			57,75000	57,75000
				COST DIRECTE					2.036,50000
				GASTOS INDIRECTOS		3,00	%		61,09500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2.097,59500**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

QUADRE DE PREUS I

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	01.01.001	u	A totes les partides estarà inclosa: - La utilització de tots els mitjans, mà dobra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vistiplau de la DF. - La part proporcional de: Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. Gestió de residus segons normativa vigent i mitjans auxiliars - La mà dobra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF. - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built. - Eliminació de restes, neteges parcial i final i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclòs contenidors per acumulació de runes i el seu transport. - Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. - La protecció de conductes i canonades mitjançant taps, tapes, etc. per evitar l'entrada de brutícia en el procés d'execució. Així com la imprimació de pintura antioxidant a les canonades, les soldadures necessàries, suport, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, protecció anti pluja, elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà in situ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen els ajuts corresponents a realitzar a tots els oficis. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-2	E2AA02BR	u	Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes al col·legi professional corresponent i la presentació/tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels serveis territorials d'indústria – canal empresa i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents als que es realitzen. oficials per dur a terme la legalització de les instal·lacions. (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	2.575,00 €
P-3	E2AA02EL	u	Legalització de totes les instal·lacions elèctriques que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes al col·legi professional corresponent i la presentació/tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels serveis territorials d'indústria – canal empresa i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents per dur a terme la legalització de les instal·lacions. (DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.935,50 €
P-4	EG311JSJ	u	Subministrament muntatge i connexionat de Subquadre QFV estanc IP-55 equipat amb els aparells de protecció i maniobrab segons esquema de la instal·lació de fotovoltaica, incloent petit material auxiliar de sopotació, senyalització de circuits i línies. Totalment instal·lat i funcionant (DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2.453,55 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-5	EG31JSS1	m	Suministro e instalación de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), clase CPR tipo Csa-S1B, d1, a1, de sección 6x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, instalado en tubo o canal. (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
P-6	EGD12JS2	u	Monitorització del sistema fotovoltaic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda d'irradiació solar. Totalment instal·lat i funcionant. (DOS MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2.052,04 €
P-7	EGE1N33X	u	Equip de connexió i protecció de 1 string de 15 panells fotovoltaics de possibles sobretensions i sobreintensitats, amb fusibles (1000 Vdc), que protegeixen els 2 pols (+ i -) de possibles sobreintensitats, amb protectors de sobretensió. Característiques particulars: Envolvent UNINTER vertical (doble aïllament) Grau de protecció IP55 s/n UNE 20324 / IEC 60529, IK09 (10 Juliols) s/n EN 50102 / IEC 62262 Protector Sobretensions amb descarregador. Bases Fusibles fins a 20A amb cartutxos de 20 A - 900-1000 Vdc. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge i connexionat. CAHORS Model UNVF1 referencia UNF1-32-3S-CIL 10-ST o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant. (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS)	331,00 €
P-8	EGE22Q2Z	u	Subministrament de sensor d'irradiació i temperatura model SEVEN de Huawei o equivalent segons tipus controlador. , format per celula monocristalina de silici, allotjat en carcassa d'alumini, protecció IP 65, rang de Temperatura -20ºC a 70ºC alimentació i comunicació per RS485, consum 80 mA, rang irradiació + - 5% (0W / m2 fins a 1400 w / m2), temperatura de la cèl·lula + - 1K (-20ºC fins a 70 ºC) / + - 2K (-40ºC to + 85ºC). Inclòs material auxiliar per al connexionat amb l'equip de monitoratge. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge, connexionat i subministrament de cable de dades entre equip inversor i equip de monitoratge i cable de dades entre equip de monitorització i el monitor de dades. Totalment instal·lat, programat i funcionant. (SIS-CENTS DIVUIT EUROS)	618,00 €
P-9	EGE2JS97	u	Controlador Dinàmic de Potència Smart Logger 3000A de Huawei o equivalent segons Inversors, que permet regular el nivell de generació d´´un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l´´usuari. A les instal·lacions trifàsiques, el Smart Logger 3000A permet monitoritzar les instal·lacions de plaques solars per a l'autoconsum de diversos inversors en paral·lel a la mateixa planta i poder-los monitoritzar de manera conjunta, registrant la producció d'energia fotovoltaica, el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica. La comesa d'aquest Huawei SmartLogger 3000A és enviar al portal del fabricant la informació registrada per l'inversor per poder monitoritzar la planta solar. Per això incorpora les interfícies de comunicació següents: - Port Ethernet. - Connectivitat Wifi. - Connectivitat 2G/3G/4G (Sim per compte del client) D'altra banda, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 connexions RS485, modbus i també senyals analògics i digitals per si es vol fer servir un PLC o sistema de integració SCADA, bsm, etc. Totalment instal·lat, programat i funcionant. (SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	673,32 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	EP73Y214	u	Base estanca amb caputxó, grau de protecció IP-67, per a connectors del tipus RJ45, semiencastada (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45 €
P-11	EP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	303,42 €
P-12	EQLBZ2091R	u	Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une RZ1-K 0,6/1 kV, sota tub de material aïllant flexible/rígid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1. Completament instal·lat. (EQLBZ20a1) (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	63,73 €
P-13	K2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa (ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	11,20 €
P-14	KB92ZL20	u	Panells informatius d'acer AISI 316L. SIA i Braille mesura mitja amb retolació vinílica adherida. (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	71,65 €
P-15	P127-ZKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, inclòs el lloguer, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el càrrec de lloguer (20%) i la retirada posterior (20%). El preu inclou els elements escaients per poder desplaçar el tram superior per lliurar el ràfec o el balcó (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	38,38 €
P-16	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	32,72 €
P-17	P1474-65MQ	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	20,49 €
P-18	P1474-65MR	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	10,01 €
P-19	P1474-65MT	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,94 €
P-20	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,84 €
P-21	P147I-FIGE	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2,32 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,74 €
P-23	P147L-EQDB	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànega llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	10,65 €
P-24	P147L-EQDC	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell (UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1,53 €
P-25	P147L-EQDG	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P-26	P147M-EQDU	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	36,63 €
P-27	P147N-EPX2	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 (DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	12,14 €
P-28	P147O-EPWY	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76 €
P-29	P147Q-65M3	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	12,12 €
P-30	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93 €
P-31	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,78 €
P-32	P147V-65S7	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	20,10 €
P-33	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	0,26 €
P-34	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82 €
P-35	P147Z-FITJ	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-36	P147Z-FITL	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €
P-37	P1481-EQEU	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	18,93 €
P-38	P1486-EQF1	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	19,85 €
P-39	P1487-EQE0	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	13,32 €
P-40	P1487-EQE5	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	24,65 €
P-41	P148C-65OL	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P-42	P1510-35FE	u	Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	109,50 €
P-43	P1514-EQE8	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs (CENT SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	107,75 €
P-44	P1516-EQFA	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12 €
P-45	P1517-EQFB	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (DINOU EUROS)	19,00 €
P-46	P151C-65M0	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs (SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	7,38 €
P-47	P151G-49AL	m	Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs (TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	13,22 €
P-48	P151I-65MA	m	Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	39,65 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-49	P151U-EQF8	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	15,93 €
P-50	P151U-ZQF8	m2	Protecció amb xarxa de seguretat vertical en trams laterals en buits verticals de molta altura, viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, a l'estructura, i amb el desmuntatge inclós. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	20,55 €
P-51	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	29,36 €
P-52	P16C-67C8	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (NORANTA-SIS EUROS)	96,00 €
P-53	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	27,46 €
P-54	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	27,46 €
P-55	P2141-I6N7	u	Arrencada de persiana enrotllable de 3 a 8 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	16,90 €
P-56	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	32,96 €
P-57	P2142-4RMS	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36 €
P-58	P2142-4RMX	m2	Repicat d'enguixat de parament vertical afectat per la humitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,98 €
P-59	P2142-4RN0	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	15,73 €
P-60	P2142-4RN9	m	Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	5,49 €
P-61	P2142-4RNA	m	Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52 €
P-62	P2142-ZRMS	m2	Repicament d'esquerdejat de morter de calç, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suporti al descobert, per al seu posterior revestiment, fins i tot neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega, amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Inclou el possible ataconat de forats o buits existents o generats durant el picat de l'esquerdejat. Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat. Retirada de residus a abocador. Mesura tota la superfície en projecció vertical, incloent-hi tots els elements	19,56 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de volum continguts, brancals i deduint buits.´´ (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-63	P2142-ZRRS	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	11,75	€
P-64	P2142-ZTYL	m2	Enderroc parcial de fals sostre de plaques de guix estopades per passar un conducte d'aire d'amplària fins a 1 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,98	€
P-65	P2142-ZTYX	m2	Enderroc de fals sostre de plaques de guix estopades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	14,49	€
P-66	P2143-4RQW	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65	€
P-67	P214E-M990	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	19,50	€
P-68	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	33,97	€
P-69	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,34	€
P-70	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	24,77	€
P-71	P214O-4RNY	m2	Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	111,57	€
P-72	P214P-117JM	m3	Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	202,36	€
P-73	P214V-ZF0V	u	Desmuntatge i posterio muntatge de la vidriera per substituir les pilars (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	432,73	€
P-74	P214V-ZFRA	m	Desmuntatge controlat de totes les teules col·locades damunt del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, sense malmetre la vora de les teules restants de la teulada, amb mitjans manuals, conservació de les teules per la reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	54,37	€
P-75	P214V-ZFRB	m	Enderroc controlat del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, desmuntage previ de les teules que hi ha damunt, inclòs la estructura metàl·lica que hi ha l'interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	98,29	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	P214V-ZFSV	U	Enderroc de l'envà de 5 o de 10 cm de 3 m de llargària i tota l'alçària, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	192,22 €
P-77	P214V-ZMAA	u	Desmuntatge controlat de mènsula existent de 1,20 m d'alçària, amb eliminació de la parte encastada i buidat de l'encaix de fixació per col·locar la nova, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62 €
P-78	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,84 €
P-79	P21G1-W8ZB	m	Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària superior a 5 m, treballs verticals amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60 €
P-80	P21G1-Z1F2	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat. (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	379,32 €
P-81	P21G1-ZZF1	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc. afectades per l'àmbit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat. (MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.293,34 €
P-82	P21G1-ZZZ1	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc. afectades per l'àmbit de les intervencions de l'obra a una sala tipus de superfície compresa entre 10 i 25 m2. Reposició posterior de les escaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat. (SET-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	712,86 €
P-83	P21Z-DESM	u	Desmuntatge de línia elèctrica existent de derivació individual. (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	272,15 €
P-84	P22Z-DESM	u	Desmuntatge de línia elèctrica aèria de 25 kV, separació del material desmuntat segons tipus i càrrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o abocament (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	816,45 €
P-85	P231-ZTG8	u	Col·locació i control de testimonis aplicats en parets i envans per controlar el moviment de les esquerdes existents. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	44,60 €
P-86	P2R5-DT42	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	20,16 €
P-87	P2RA-10MPY	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-88	P2RA-1ZMPY	U	Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant. (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	275,53 €
P-89	P43F-4SSM	u	Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi. Long a reparar +- 50 cm. Secció 35*38 (TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	310,05 €
P-90	P43F-ZPSM	m	Tractament de manteniment de la fusta per a qualsevol secció de biga existent a l'obra, consistente en: Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits. (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	19,67 €
P-91	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4,03 €
P-92	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P-93	P446-ZPLS	k	Placa d'acer Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 400*300*15 amb 10 ancoratges químics per a ancorara a paret d emaó, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	39,80 €
P-94	P446-ZRBS	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes soldant a sota l'ala 1/2 IPN 140, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €
P-95	P446-ZRCS	u	Reparació element, suport de claraboia, que provoca una esquerda en la paret. Inclou descobrir-lo, substituir o sanejar-ho, segons l'estat. Soldant-ho, si s'escau, i passivant-ho en tots dos casos amb morters modificats específics, tipus Sika o d'altres de característiques equivalents a criteri de la DF. Recomposició del mur on està ancorat i segellats de l'esquerda existent, amb col·locació d'emmallat, recobert amb morter i acabat enguixat, pintat com la resta de la caixa d'escala. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	185,01 €
P-96	P446-ZRFS	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes de fusta en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. (CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	5,75 €
P-97	P446-ZRFW	u	Estrabada horitzontal de la façana amb el forjat del sostre de la planta primera, col·locant una platina 60*10, soldada a totes les ales de les biguetes, amb un rodó D16 roscat inoxidable AISI 316L, amb placa AIsi 20*20 i doble famella per l'exterior. (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	274,73 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-98	P446-ZRTA	u	Sostre per conducte de pujada del circuits hidràulics a coberta. Serà de xapa metàl·lica galvanitzada de 2 mm, d'acord amb el perfil dels plànols, amb goteró molt pronunciat i amb voladís molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior de la façana, s'acordarà amb la placa de formigó prefabricat existent, segellat amb massilla elàstica. Aquest element portarà una subestructura de ferro galvanitzat per la fixació i sustentació, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 6 verticals per encastar o ancorar amb 12 rodons D10. Es pintarà amb emprimació antifosfatant. Totes les soldadures i fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvànic. Mesures estimades orientatives aproximades 900*900, amb quatre plecs en sentit S-N més goteró perimetral de 50 mm. Totes les parts de la planxa tindran pendent per eliminar les aigües de pluja. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	337,86 €
P-99	P446-ZRTB	u	SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI INICIAL AL TERRAT. Sostre de xapa metàl·lica galvanitzada de 2 mm, d'acord amb el perfil dels plànols, amb goteró molt pronunciat i amb voladís molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior de la façana, s'acordarà amb la placa de formigó prefabricat existent, segellat amb massilla elàstica. Aquest element portarà una subestructura de ferro galvanitzat per la fixació i sustentació, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 8 verticals per encastar o ancorar amb 16 rodons D10. Es pintarà amb emprimació antifosfatant. Totes les soldadures i fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvànic. Mesures estimades orientatives aproximades 610*1300 més goteró perimetral de 50 mm, amb pendents per treure les aigües de pluja. (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	558,38 €
P-100	P446-ZSRA	u	SUPORTS DELS RECUPERADORS D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DELS DOS EDIFICIS, COL·LOCATS AL TERRAT DAMUNT LA COBERTA DE GRAVA. Es tracta de fer una estructura metàl·lica flotant, damunt la grava de la coberta, en la que es fixaran els suports anti vibratoris dels recuperadors. Es fan uns elements que assegurin el repartiment de les càrregues almenys entre tres biguetes, que estan separades, 120 cm, intereix. Els treballs a realitzar són: 1 – Col·locació de sis plaques de neoprè anti vibratori o material equivalent a criteri de la DF, d'unes espessors de 15 a 20 mm i unes dimensions de 200*200 mm. Es col·locaran planes damunt la grava, anivellant-la per tal, recolzin les potes de l'estructura que es col·locarà damunt seu. 2 – Estructura de tubular metàl·lic galvanitzat, perfil 80*80*4, formant una graella de dos transversals units per dos longitudinals. Tots els perfils tindran els caps extrems tapats amb platina de 4 mm. Els dos perfils transversals seran en forma d'U invertida, amb una longitud total de 1400 mm amb tres potes verticals, de 100 mm d'alçària lliure. Els dos perfils longitudinals recolzaran damunt dels anteriors, separats en funció de la posició dels suports antivibratoris del model de recuperador que s'instal·li. La llargària serà de 1000 mm o superior. D'acord amb la posició dels elements de fixació dels suports esmentats. (VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	874,99 €
P-101	P447-ZST1	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28 €
P-102	P447-ZST2	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura en base de pilars. Inclos p.p. de barres d'ancoratge soldades a pletina. (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €
P-103	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-104	P44C-ZP0V	kg	Sòcol exempt de ferro, soldat a l'estructura del forjat , d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	8,39 €
P-105	P4520-Z76D	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (SIS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	602,61 €
P-106	P4599-TQ1V	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba (SET-CENTS CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	705,17 €
P-107	P45C1-ZV2B	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	699,90 €
P-108	P45G0-Z3ZR	U	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	50,37 €
P-109	P4B0-6091	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	12,80 €
P-110	P4B3-ZST1	kg	Armadura per a dadus de recolçament de formigó armat AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P-111	P4B8-D6QH	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2,16 €
P-112	P4BC-43MV	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2,15 €
P-113	P4BI-D9P3	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
P-114	P4BJ-D9RC	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57 €
P-115	P4C0-4SJY	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 4.5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	79,34 €
P-116	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	67,07 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-117	P4DG-3XRO	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	34,42 €
P-118	P4DG-3XRS	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	44,40 €
P-119	P4DG-3XSU	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,68 €
P-120	P4FP-6110	m	Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	52,21 €
P-121	P4FP-6112	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,44 €
P-122	P4G8-ZIS0	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicament i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades AISI 314, separades cada 30 cm, farcit amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Retirada de residus a abocador. INCLOENT Sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	87,40 €
P-123	P4G8-ZLIA	m2	Consolidació d'esquerda passant en pedra, maó, tuf o mixta, a efectuar a qualsevol altura mitjançant injecció de lletada superfluida, volumètricament estable, confeccionada amb lligant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempta de ciment, composta per calç i Eco-Puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, Mape-*Antique I de Mapei . Efectuar, amb un trepant de rotació, perforacions de 20-40 mm de diàmetre i d'una profunditat aproximada de 2/3 del gruix del mur, preferentment en els vèrtexs d'una retícula de malla de 50 x 50 cm. Quan el gruix del mur sigui superior a 60 cm, és preferible efectuar les perforacions en tots dos costats. Posicionament dels tubs d'injecció utilitzant morter d'obra# de paleta resistent a les sals, exempt de ciment, a base de calç hidràulica natural i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i microfibres, amb una adherència al suport igual o superior a 0,5 N/mm2 (segons EN 1015-12), classe M5 i de designació G (segons EN 998-2), Mape-*Antique Allettamento de Mapei. Emplenar i segellar totes les eventuals fissures i discontinuïtats presents en el parament, que poguessin facilitar la fugida de la lletada, amb Mape-*Antique Allettamento. Saturació de les cavitats internes de la maçoneria amb aigua, injectant-la a través dels tubs d'injecció predisposats (aquesta operació ha de realitzar-se, almenys, 24 hores abans d'efectuar les injeccions de consolidació). Preparació de la lletada d'injecció: barrejar un sac aglomerant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempt de ciment a base de calç i eco-puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, amb una fluïdesa de la mescla inferior a 30 s (inicial i després de 60 min., segons EN 445) Mape-*Antique I de Mapei, amb aproximadament un 40% d'aigua (consum teòric d'aplicació de Mape-*Antique I: 1,40 kg/dm3 de cavitat a emplenar) . La mescla obtinguda roman trabajable durant uns 30 minuts. Injecció de la lletada a través dels tubs o injectors prèviament fixats, emprant bombes mecàniques manuals o electròniques, a una pressió no superior a 1 atm. en el filtre. Eliminació dels tubs d'injecció i rejuntada dels forats amb Mape-*Antique Allettamento o materials de característiques tècniques a criteri de la DF. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes i rejuntada final de tota la superfície reparada. Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat.	30,63 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Retirada de residus a abocador. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-124	P4G8-ZMFI	u	Connexió estructural o ancoratge sobre suport de fàbrica, pedra o formigó, mitjançant corda de fibres de vidre unidireccionals allotjades en una xarxa protectora, resistents als hidroxils alcalins del formigó i a la corrosió per clorurs, de diàmetre 8 mm, i amb una resistència a tracció de 2.560 N/mm2, MapeWrap G Fiocco de Mapei. A impregnar en el seu extrem amb resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de Mapei, i saturar amb sorra de quars tipus Quarzo 1,2 de Mapei, per a introduir, una vegada seca la resina, en el forat practicat sobre el suport (parets del forat prèviament imprimadas amb l'emprimació epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), després d'injectar en la perforació la fixació química a base de resina de vinilèster híbrida sense estirè Mapefix VEU SF de Mapei (producte variable en funció del tipus de forat i suport). Obrir en ventall les fibres de la corda no inserida sobre el reforç aplicat prèviament, i fixar-les mitjançant els estucs epoxídics de consistència tixòtropa MapeWrap 11 o Mapewrap 12. Empolvorar la porció deshilachada ja fixada fins a saturació amb sorra de Quarzo 1,2 seca. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica dels productes. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat. .Retirada de residus a abocador. (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	41,90	€
P-125	P4G8-ZMMA	m²	Reforç d'elements d'obra de paleta o maçoneria mitjançant l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió > 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes. Incloent a més el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador. (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	113,50	€
P-126	P4GR-HARH	m2	Reintegració de volums deteriorats d'element singular de morter amb formes geomètriques amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	146,87	€
P-127	P4LC-654H	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,54	€
P-128	P4M0-ZSCA	u	REFORÇ ESTRUCTURA FORATS CONDUCTES D'AIRE - A cada costat de la paret, es col·locarà un LPN 150*100 de 2200 mm de llargària amb encaixos de 600*100. Acollats amb tres grups de 3 caragols, passants D160 amb femelles per tots dos costats i fixats amb resines. Els forats hi seran a >= 10 cm de les vores. Prèviament, es repicarà el guix de la paret i s'arrebossarà amb morter del tipus ground per deixar una superfície llisa. Posteriorment es pintaran els forats pel pas de conductes. Inclou la	1.474,16	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats. (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	
P-129	P4M0-ZST1	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 50 kg/m, per a pas de 0,8 a 1,5 imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols. Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc. (MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.430,06 €
P-130	P4M0-ZST2	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 75 kg/m, per a pas de 1.60 a 3.0 m, imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols. Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc. (DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2.823,22 €
P-131	P4M0-ZST3	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou p.p. dels treballs per al recolzat sobre paret estructural. Amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu indicats en plànols d'estructura.	6,03 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Els treballs a realitzar seran: - Realitzar els forat amb amb les dimensions adequades al mur per col·locar les bigues. - Col·locar les bigues - Retacat amb morter sense retracció la part inferior i superior del perfil per assegurar un contacte continu entre el perfil i el mur i restituir-ne la integritat La partida queda totalment acabada i executada segons especificacions de la memòria del projecte, els detalls de la documentació gràfica i criteris de la D.F. L'acer arribarà a obra amb imprimació antioxidant, incloent-hi el desgreixat i granallat Sa2,5, la capa d'imprimació antioxidant i la imprimació base de pintura intumescent. Després de fer les soldadures es realitzarà una segona capa d'imprimació a l'obra per cobrir tots els punts de soldadura. S'hi inclou: En aquesta partida s'hi inclouen tots els materials abans comentats, la mà d'obra corresponent i les possibles despeses indirectes subjacents de la pròpia partida. També s'hi inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans) i recursos necessaris per a la posada en obra total i la correcta execució. (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	
P-132	P4M0-ZSTS	u	Estintolaments de forjat de biguetes metàl·liques, amb jou d'un UPN 300 mm, principal, i dos UPN 140 mm, secundaris. El primer s'encastarà al mur de façana del carrer, 20 cm amb un embolcall de 5 cm de morter d'alta resistència i a la paret interior, soldant-se a la jàssera existent de ferro o de manera equivalent si es d'obra. Els altres dos UPn, recolzaran encastats al mur i soldats al UPN 300. Inclou la retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats. (MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.818,24 €
P-133	P4R0-ZEY9	kg	Estructura de ràfec formada amb perfils TPN40/60 o perfil 2LPN40 formant dos llarguers, l'exterior amb pinta lateral del mateix perfil. Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra, tot embolicat amb politè per evitar contacte amb calç. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56 €
P-134	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	14,33 €
P-135	P4Z0-ZAA1	u	Ancoratge amb passador de bareta roscada, d'acer AISI, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm d'encastament de llargària mínim, sobre suport de formigó o maçonera (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €
P-136	P4Z0-ZAAV	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària, per fixar reforços d'UPN en biga de fusta (DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	19,81 €
P-137	P4Z0-ZST1	u	Ancoratge amb passador de barilla roscada, d'acer, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm de llargària com a màxim, sobre suport de formigó (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-138	P52D-ZT4D	u	Reparació d'humitats de teulada de teula àrab color envellit col·locada amb morter mixt 1:2:10. Actuació menor a 1 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	92,49 €
P-139	P52D-ZV4D	m	Sanejat vora de les teules en la unió amb el ràfec. Massissant-les i assegurant la impermeabilització, aixecant prèviament les dues primeres filades per passar la poliurea. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	53,31 €
P-140	P52D-14R4K	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	46,20 €
P-141	P52D-1ZF4K	m	Filada de teula arab procedent de recuperació, fixada amb grapes cada peça en vora ràfec i canvi de pendet, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	48,37 €
P-142	P545-ZFZ3	m2	Panell vertical tipus coberta de xapa de zinc VM plus, quarts-antracita, de 0.82 mm, col·locada amb clips sobre làmina drenant de 5 mm de relleu, amb dos reenfonsats laterals i forats per a ventilació. Muntatge encotillada amb juntes horitzontals cada 3000 mmm aprox. incl. part propor. de peces especials, recobriments, etc. o de característiques equivalents a criteri de la DF. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	218,96 €
P-143	P545-ZRO3	m2	Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera. fixacions mecàniques o de característiques equivalents a criteri de la DF. (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	189,11 €
P-144	P5Z14-4ZC1	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	18,41 €
P-145	P5Z22-5ZBWP	m2	Tancament, realitzat amb tauler elaborat amb contraplacat fenòlic WBP de pollancre, de 19 mm de gruix, fixat a estructura. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	54,42 €
P-146	P5Z22-5ZTSA	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 200 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TAH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU o de característiques equivalents a criteri de la DF. (CENT TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	103,09 €
P-147	P5ZE0-1ZARA	m	Ancoratge de l'estructura metàl·lica del ràfec, obrint un forat en paret massissa de 15 cm per encastarr els perfils perpendiculars. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior i el repàs del revestiment de la resta de la paret. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,44 €
P-148	P5ZE0-1ZFAA	m	Obrir un forat en paret massissa de 15 cm per passar els perfils diagonals d'arriostrament de façana. Mides escaients per HEB160. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior, previ folrat del tram del perfil amb làmina elàsticade 3 mm i el repàs del revestiment de la resta de la paret. (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,74 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-149	P5ZE0-1ZRAA	m	Base per a ràfec o vora lliure de teulada d'un metre quinze centimetres d'amplària, formada per solera ceràmica amb maó calat, recolzat a l'estructura metàl·lica, amb dos gruixos de supermaó de 500x200x40 mm, adapatat a la modulació estructural , col·locat amb morter, elaborat a l'obra (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	106,24 €
P-150	P5ZE0-1ZRPP	U	Repàs de les parets del vestíbul del nou ascensor, amb tapat de restes de materials arrencats, regularització dels forats, enguixat i pintat de parets, sostre i portes (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	199,47 €
P-151	P5ZF0-ZGM3	u	Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i fixacions mecàniques (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,98 €
P-152	P5ZF0-ZMA3	m	Minvell 5 plecs, fixat al mur i segellat amb silicona natural, amb doble goteró per abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	75,50 €
P-153	P5ZF0-ZMA4	m	Trencaaigües lineal amb goteró de zinc, perimetral en forma de guardapols, resseguint el costat superior i els dos verticals, aquests dos baixant 5 cm més que els conductes, fixat i segellat amb massilla a tota la longitud. (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	75,50 €
P-154	P5ZF2-529N	m	Peça de vora secció aprox. 250 * 200 amb goteró 5 plecs, solapant amb coberta i fixat al mur o la testa lateral, segellat amb silicona natural, amb doble goteró de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques. retorn continuu en cantoneres, sense junta vertical. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,64 €
P-155	P5ZJ1-14R4Y	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc Vm zinc quartç-zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	61,89 €
P-156	P6125-7BLA	m2	Pared de cerramiento pasante a una cara vista de espesor 11,5 cm, de Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 (VUITANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	87,06 €
P-157	P6146-ZFSV	U	Treballs de repàs i aristat de les quatre vores dels murs on s'han arrencat envans. (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	380,49 €
P-158	P640-423R	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	186,76 €
P-159	P641-423N	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	17,15 €
P-160	P641-ZCCN	m	Formació d'un conducte vertical per pass de circuits hidràulics i cables d'instal·lacions, de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, amb subestructura de tubs, soldada a l'estructura metàl·lica general i acollada al mur amb ancles de 40*40 amb caragols inox. El frontis serà regstrable. Secció 350*350 mm aprox. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	143,31 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-161	P641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn. Especejament de 1500 amb nervi central, en forma d'u oberta per sortida d'aigua (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	104,33 €
P-162	P654-ZLP6	m2	TPL1 Envà de plaques PYL 108 mm (1*15H+1*15A+48+1*15A+1*15H)+LM45. Rw dB - 55 - Ra dBA - 53. Plaques per assolir categoria d'ús IV. Incorporaran el xassís per dues portes corredisses. (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,44 €
P-163	P787-1ZB2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó (CENT DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	117,12 €
P-164	P787-1ZCTA	Ud	SORTIDA DE MUNTANTS DE CIRCUITS REFRIGERANTS I LÍNIES ELÈCTRIQUES AL TERRAT Els treballs a fer són: 1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que la sola farà 10 cm d'amplària i el seu intereix és de 60 cm´. 2 – Obertura del forat de pas escaient per les instal·lacions, tot podent ocupar l'espai entre dues biguetes en sentit est-oest i entre la façana d'obra vista existent i el cèrcol perimetral que voreja tot el perímetre de la coberta, que s'estima serà de 15 a 20 cm, de forma que quedarà una amplària de 25 cm aprox. Si aquest espai resultant no és suficient, caldrà ampliar-ho, però sense trencar gens de cap bigueta, ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. 3 – Identificat ho anterior, caldrà retirar el sistema d'impermeabilització existent per evitar que resti un espai sense sortida d'aigua. 4 – Es formarà un sòcol de bloc prefabricat de 15 cm de dues filades, formant un clos de mesures aproximades exteriors 65*50 cm. Els blocs s'ancoraran al forjat amb ancoratges 12 mm inoxidables, que s'encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada bloc. S'emplenaran amb formigó HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s'arrebossarà amb morter mixt. 5 –Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament, que es farà al muret de bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que encavalqui fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF. 6 – Pas de les canonades i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja. (CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	573,69 €
P-165	P787-1ZCTB	Ud	SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI AMPLIACIÓ AL TERRAT Es tracta de fer un volum que permeti la sortida dels dos conductes del sistema de renovació d'aire fins al recuperador corresponent. Es col·loca a tocar la sortida existent de la xemeneia de la caldera, si bé a una cota d'obertura inferior, uns 40 cm. Tot aquest element cal que assegurin l'estanquitat davant la pluja, així com la formació de punts de coberta sense sortida d'aigües. Els treballs a fer són: 1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que la sola farà 10 cm d'amplària i el seu intereix, és de 60 cm 2 – Obertura dels dos forats de pas escaient pels dos conductes de secció d'acord amb els plànols d'instal·lacions, tot podent ocupar l'espai entre dues biguetes en sentit est-oest. Si aquest espai resultant no és suficient, caldrà ampliar-ho, però sense trencar gens de cap	921,89 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			bigueta ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. 3 – Identificat ho anterior, caldrà retirar el sistema d'impermeabilització existent per evitar que resti un espai sense sortida d'aigua. 4 – Es formarà un prisma rectangular amb una divisòria central de trava, amb quatre filades de bloc prefabricat de 15 cm, formant un clos de mesures aproximades exteriors 120*60*100 cm. Els blocs s'ancoraran al forjat amb ancoratges 12 mm inoxidables, que s'encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada bloc. S'emplenaran amb formigó HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s'arrebossarà amb morter mixt. 5 –Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament, que es farà al muret de bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que encavalqui fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF.. 6 – Pas dels conductes i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja. (NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-166	P787-1ZCTC	Ud	SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI INICIAL AL TERRAT Es tracta de fer dos forats a la façana nord, que permetin la sortida dels dos conductes del sistema de renovació d'aire de la planta primera fins al recuperador corresponent. Es faran el més ajustat a la cantonada nord-est de l'edifici inicial, si bé situat en funció de les possibilitats que donin la posició de les biguetes metàl·liques del sostre de planta primera. Bé, en el primer i segon vano, tot i que el primer és molt just i de difícil col·locació per l'existència de la paret diagonal de les cantonades de les golfes, o bé, entre el segon i el tercer vano. Caldrà deixar una distància entre ells de 30 cm. En alçària, caldrà situar, com a màxim, la part superior enrasada amb la part baixa del fris esgrafiat, tot i que inferiorment s'afecti la part de façana, actualment pintada amb asfalt. Tot aquest element cal que assegurin l'estanquitat davant la pluja, per això es formarà un minvell de zinc que emmarqui les tres cares superiors dels conductes, baixant 5 cm més avall que la seva part inferior. Els treballs a fer són: 1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que l'ala superior farà 10 cm d'amplària i el seu intereix és de 70 cm 2 – Obertura dels dos de forats al sostre de la planta primera de pas, escaient pels dos conductes de secció, d'acord amb els plànols d'instal·lacions. S'ocuparà l'espai en dos vanos de biguetes adjacents, sense trencar gens de l'ala de bigueta ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. La distància mínima entre dos forats serà de 30 cm. 3 – Identificat ho anterior, caldrà traspassar aquesta posició a la façana, determinant l'alçària amb les limitacions de no afectar el fris exterior i el mínim possible al sistema d'impermeabilització. 4 – Si algun forat coincideix amb la base de la mènsula cartabó exterior, es col·locaran dos LPN 60/6 AISI, un per dins i un altre per fora, encastats 15 cm a cada costat per formar una llinda. 5 –Per la part exterior, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que solapi fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF. 6 – Pas dels conductes i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja. (QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	428,52 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-167	P787-1ZCTD	m2	Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	191,18 €
P-168	P787-1ZRAA	Ud	RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL DELS DOS GRAONS : mesures estimades 3.20*0.33 m. Una vegada establerta la inclinació i posició d ela rampa, s'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	171,48 €
P-169	P787-1ZRAB	Ud	RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT DE 4 CM ENTRE EL PASSADÍS I LA ZONA D'OFICINES - 2.20 *1.20 m Formació de la nova plataforma i de les dues rampes. S'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm. (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	92,60 €
P-170	P787-1ZRTD	m	Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF. (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	118,31 €
P-171	P7C25-DBW6	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica (VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	20,23 €
P-172	P7CE0-4JSG	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	61,43 €
P-173	P7CE0-4JSJ	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	94,30 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-174	P7CE0-ZMRJ	m2	Increment per col·locar una xarxa antivandàlica de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de de 200 g/m2 embeguda. (VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	8,30 €
P-175	P7D6-ZST1	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	56,41 €
P-176	P7J4-H865	m	Formació de junt d'estanqueitat amb tub semipermeable per a injecció de resines (VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	20,43 €
P-177	P7P1-ZZ7D	m2	Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge dels paraments dels murs de façana que hi són per sota el nivell del carrer, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	138,06 €
P-178	P811-3ENT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	31,15 €
P-179	P811-ZENT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de cal 1:3, deixat de regle (TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	38,06 €
P-180	P812-ZM24	m2	Esquerdejat projectat maestrat, gra obert sobre parament vertical exterior, amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, acabat reglat. Creant juntes de dilatació cada 33 m ajustades a l'especejament que defineixen les retícules dels retancats de les finestres, quadrades o en proporció màxima d'1:3, combinades amb les de l'estuc a aplicar posteriorment, d'acord amb l'estucador i al DF. Inclou la part proporcional de reforços de malla de fibra de vidre col·locada amb morter sense retracció en petites esquerdes i fissures, en cada angle exterior i en juntes de construcció entre elements, p. ex. caixes de persianes o aplacats de maó o similar, que encavalqui perimetralment de 30 cm . Per a aplicar posteriorment l'estuc, la capa de base de calç hidràulica haurà d'haver-se aplicat 15 dies abans si són períodes climàtics secs. Si coincideix amb temps humit, serà necessari deixar un termini més elevat d'assecament. El treball d'esquerdejat ha de desenvolupar-se d'acord amb la climatologia. A l'hivern amb temperatures de 4° o menys o previsions de gelades no es podrà aplicar estuc. A l'estiu serà necessari protegir les parts recents per a evitar l'esquerdament per la radiació solar directa. En cas de pluja s'haurà de protegir convenientment per a evitar quedar afectat per això. Retirada de residus a abocador. (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	35,20 €
P-181	P815-3FMN	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma (QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	40,07 €
P-182	P815-ZEDA	m2	Desmuntatge enderroc cel ras de plaques de guix estopat o plaques de PYL. Inclou la retirada de runes a abocador (NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	9,71 €
P-183	P815-ZHGN	m2	Enguixada de la zona de paret on hi manca a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	55,65 €
P-184	P815-ZRMN	m	Retallar peces de fals sostre de plaques de guix 60*60, estopat, per passar els conductes d'aire, amb una amplària entre 500 i 800 mm. Fixació amb estopada de les peces tallades. Inclou retirada de runes a abocador. (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	50,81 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-185	P815-ZRRN	m2	DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL I REPOSICIÓ DEL MATEIX MATERIAL. Retallar peces de fals sostre de plaques de guix 60*60, estopat, per passar els conductes d'aire, amb una amplària entre 500 i 800 mm. Fixació amb estopada de les peces tallades i reposició posterior amb plaques del mateix tipus de nova aportació. Inclou retirada de runes a abocador. (SETANTA-CINC EUROS)	75,00 €
P-186	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (SETANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	73,08 €
P-187	P83EC-97WB	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 0,063 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	46,52 €
P-188	P846-9JNJ	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	34,66 €
P-189	P846-9JO4	m2	Cel ras de Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	49,50 €
P-190	P846-ZCA4	u	Formació de caixó en U per salvar el pas dels conductes hidràulics sota les llines existents al passadís. Mesures - 600-1100-600 per 1200 mm, amb placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	194,51 €
P-191	P846-ZPO4	m	Falsa jàssera de sostre de 900 mm d'amplària, PYL calat, acústic, amb vora perimetral barrada de 10 cm, i regruix lateral de doble placa de 50*12+12. Amb dues tabiques de PYL de 12*70 cm. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	94,84 €
P-192	P849-CNFM	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	62,90 €
P-193	P849-ZDVM	m2	DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS, aportant un 30% de plaques noves, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	64,46 €
P-194	P849-ZDWM	m2	DESM. I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS EN LAVABOS, aportant un 50% de plaques noves, per a una alçària de cel ras de 2.6 m com a màxim (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	86,71 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-195	P84D-ZRRA	m2	Desmuntatge i recol·locació de les plaques dels falsos sostres .Inclou la retirada de les peces trencades i l'aportació de les que hi manquin. Sostre de plaques de fibres vegetals o minerals acústiques, col·locades amb guies i plaques de guix, estopades, 60*60 acústiques. Inclou l'estructures sustentants escaients. (CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	113,32 €
P-196	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	73,57 €
P-197	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	61,73 €
P-198	P872-4UCP	m2	Extracció de sals solubles en parament mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua desionitzada no polaritzada, protegit amb film de polietilè (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	34,97 €
P-199	P876-4UCY	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans manuals (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	20,66 €
P-200	P881-4WEZ	m2	Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament o acabat exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	24,71 €
P-201	P883-4WF0	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	73,39 €
P-202	P883-H8GC	m2	Estucat tricapa esgrafiat especejat en carreus amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	145,38 €
P-203	P883-ZREA	m2	Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment, regularització del suport amb arrebossat a bona vista de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	97,47 €
P-204	P883-ZUD4	m2	Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat, amb especejament de punxó (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	97,47 €
P-205	P886-1ZCFD	m	Reparació estuc motllures emmarcament d'obertures o cadenes. Inclou el retallat previ a l'enderroc, la reparació de les arestes malmeses, l'eliminació de la pintura actual i la veladura final amb fixavit i pigment Keim, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, aplicada per restaurador.	41,42 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-206	P886-1ZR5D	m	Reparació d'estuc llis en motllures linials, de secció transversal de 40 cm, fet amb sabater, amb sanejat base, escairant les vores, reposició de suport i de dues capes d'acabat tot amb morter de calç, elaborat a l'obra (CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	106,41 €
P-207	P894-4V8Y	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	28,33 €
P-208	P894-4V92	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	28,33 €
P-209	P899-653L	m2	Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	54,53 €
P-210	P89C-3919	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	26,30 €
P-211	P89E-4VUA	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt a base d'olis vegetals, amb dues capes d'emprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals i dues d'acabat. Retirada de residus a abocador. (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	29,37 €
P-212	P89G-ZEAQ	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,94 €
P-213	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat (NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	9,97 €
P-214	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat (NOU EUROS)	9,00 €
P-215	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	6,83 €
P-216	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €
P-217	P89I-ZBVA	m2	Pintat de parament horitzontals de voltes de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat,previ sanejat de la pintura existent. (SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	16,38 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-218	P89J-H8GM	m2	Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80 €
P-219	P89P-H7V0	m	Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P-220	P8A4-ZKVA	m2	Veladura de superfície vertical d'estuc amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF. Aplicada per restaurador. (ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	11,90 €
P-221	P8A4-ZPVA	m2	Restauració cromàtica estuc esgrafiat amb ratlles: ràfec i cadenes amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, feta per restaurador (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	65,81 €
P-222	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	31,91 €
P-223	P8K2-608J	m	Escopidor de 30 cm d'amplària màxima, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	57,41 €
P-224	P8K3-5TRI	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	114,60 €
P-225	P8K3-ZHRI	m	Escopidor de planxa preformada de ferro lacat o pintat al foc de 2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	114,60 €
P-226	P8KA-47C6	m	Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 (CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	120,27 €
P-227	P93I-I1FU	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C10-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	22,47 €
P-228	P9B4-ZTPB	m	Delimitació de la vora d'unió entre els dos paviments amb una junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues i una franja de 30 cm d'amplària de marbre blanc Macael, escollit de 2 cm, amb una cara polida i matisada, acabat C2, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm², col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	58,21 €
P-229	P9BB-B345	m2	Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	116,47 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-230	P9BB-ZPAA	m	Marxapeu interior fina s 45 cm d'amplària per 125, amb peces tallades de placa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, per ajustar el nou paviment amb el especejament de l'existent, a criteri de la DF, col·locades amb adhesiu lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	121,65 €
P-231	P9D0-ZPM4	m	Adaptació del frontis del forjat amb retallat de les peces del paviment existent per ajustar amb el nou forjat i el paviment interior, inclús recol·locació o reposició de les peces escaients. Inclou els enderrocs dels elements i arrebossat o enguixats que calgui fer per assolir un correcte acabat. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	66,63 €
P-232	P9D5-14QD0	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	66,91 €
P-233	P9D5-1ZPH0	m2	Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com les existents o equivalents criteri de la DF. Col·locades sobre el mismo sistema existent a la resta de la terrassa. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	162,58 €
P-234	P9U9-HAAP	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7,47 €
P-235	P9UA-4Z74	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17 €
P-236	PAF2-ZWDX	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 60x265 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	437,95 €
P-237	PAF2-ZZDX	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 60x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	371,21 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-238	PAF2-ZZZX	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 150x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	891,36 €
P-239	PAF3-ZN3U	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	963,33 €
P-240	PAF3-ZNRR	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x265 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	971,80 €
P-241	PAF3-ZNRT	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	558,39 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-242	PAF3-ZZRR	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	583,11 €
P-243	PAF8-ZCHU	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 85x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	476,39 €
P-244	PAF8-ZEFO	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	366,41 €
P-245	PAF8-ZEGQ	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	375,22 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-246	PAF8-ZFGG	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 105x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	489,54 €
P-247	PAF8-ZFJR	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	543,97 €
P-248	PAF8-ZFJX	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 115x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	655,47 €
P-249	PAF8-ZH3P	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 45x60 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	104,60 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-250	PAF8-ZIE9	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 110x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	249,53 €
P-251	PAF8-ZZE9	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 100x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Pe Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	228,98 €
P-252	PAF8-ZZFO	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	388,40 €
P-253	PAF8-ZZHU	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 125x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	443,64 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-254	PAF8-ZZZO	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	297,30 €
P-255	PAFA-7QG2	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	378,14 €
P-256	PAFA-7QTS	u	Fulla fixa d'alumini lacat RAL a triar. col·locada sobre bastiment de base, per a per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180/200x125/150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	404,57 €
P-257	PAFA-7R5T	u	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 210x220/235 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm (SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	785,94 €
P-258	PAFA-ZFA1	m	Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100. Com a element especial, inclou la partproporcional de minvell inferior. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	127,39 €
P-259	PAFA-ZFP1	m2	Folre de buit de fusteria/estructura, amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100 (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	146,07 €
P-260	PAFA-ZQCH	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 125x105 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.	301,67 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (TRES-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-261	PAFA-ZQMI	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL a triar, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x145 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	181,17 €
P-262	PAFA-ZQY3	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x295 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm.Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.. (CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	542,76 €
P-263	PAFA-ZR0E	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	577,69 €
P-264	PAFA-ZZMI	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL a triar, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 55x145 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.	139,35 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	
P-265	PAFA-ZZY3	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x295 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	593,75 €
P-266	PAN5-ZZFB	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 135x275 cm (NORANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	95,19 €
P-267	PAN5-ZZFR	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 320x300 cm (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	150,97 €
P-268	PAQ5-37S9	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada (QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	488,76 €
P-269	PAQ5-ZRS9	u	Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cunyes de fusta i batents on calgui, barretes i galzes per a vidre. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	147,91 €
P-270	PAV9-4VK1	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	92,77 €
P-271	PB1D-ZPCA	u	Passamà long <1m, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	126,62 €
P-272	PB1D-ZPCE	u	Passamà amb forma especial, de dos trams en angle i tres corbes, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. long <1,50m (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS)	287,00 €
P-273	PB1D-ZPWO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	92,87 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-274	PB31-1ZFAS	u	Modificació de finestra existent, per incorporar dos sortides de ventilació a les dues, ja existents, a la sala del servidor. Amb intervenció de fuster, manyà i especialista en alumini, si s'escau, i aportació de tots els materials necessaris. (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	298,62 €
P-275	PB31-1ZRAS	u	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm. Dimensions 0,60x1,82 m aprox. ancorada a obra, deixant una vora lliure de 8 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	165,88 €
P-276	PB31-1ZRLA	u	Reixa galvanitzada de ventilació, de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits. Desmuntable des de l'interior, fàcilment com a fugida d'emergència superior de l'ascensor. Entramat d'acer de 40x40 mm de pas de malla, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	162,75 €
P-277	PBBL-56GK	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	20,02 €
P-278	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	30,71 €
P-279	PC1A-ZMYD	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 25 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. (NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	95,95 €
P-280	PC1C-ZT13	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	158,23 €
P-281	PC1C-ZT83	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	147,93 €
P-282	PC1C-ZT84	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	170,59 €
P-283	PC1F-ZCSA	ml	Eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Incloent retirada de les restes a abocador. Inclou la reposició de cristall vidre armat. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Retirada de residus a abocador. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-284	PC1F-ZCVA	ud	RETIRAR ENVIDRAMENT, SANEJAR I REPINTAR LA PERFILARIA, COL·LOCAR PERFILS GOMA NOUS PER A RECOL·LOCACIÓ DE CRISTALLS I SUBSTITUIR UNA UNITAT TRENCADA 600X1500X10mm DE CRISTALL ARMAT. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat . (MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.896,89 €
P-285	PC1F-ZCXA	ud	Substitució d'elements de vidre armat trencats en la claraboia fins i tot eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Inclou la retirada de l'actual i la seva reposició mitjançant com l'existent i com a mínim vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat . (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	183,85 €
P-286	PD16-HAWY	m	Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	46,67 €
P-287	PD16-ZFX4	m	Baixant de tub de fosa acabada vista, color negre, de diàmetre nominal 120 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. (QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	47,14 €
P-288	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	19,81 €
P-289	PE41-38WW	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. (NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	9,89 €
P-290	PE421-48R7	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	18,32 €
P-291	PE421-48R9	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. (DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	19,11 €
P-292	PE421-48RQ	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,88 €
P-293	PE53-4UF8	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat al fals sostre. (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	33,50 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-294	PE60-5433	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	12,77 €
P-295	PEC4Z-CS51	u	REB/EC-V-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los. - Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat. - Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat. - Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: - Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. - Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció. Versió seleccionada: - REB/EC-V: Recuperador de calor vertical amb etapes de filtrat F6+F8. (SET MIL TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	7.031,96 €
P-296	PEC4Z-CS52	u	REB/EC-H-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los. - Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat. - Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat.	6.246,07 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: - Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. - Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció. Versió seleccionada: - REB/EC-H: Recuperador de calor horitzontal amb etapes de filtrat F6+F8. (SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	
P-297	PEC4Z-CS56	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los. - Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat. - Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat. - Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: . Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. . Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció. (VUIT MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8.171,79 €
P-298	PEC4Z-CS57	u	REB/EC-H-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los. - Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat.	7.326,21 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat. - Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: . Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. . Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció. (SET MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-299	PED2Z-CTZ6-1	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 12,1 kW i potència calorífica de 14,2kW, EER aproximat de 2,84 i COP aproximat de 4,00, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,26kW i en calor 3,03kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0 Refrigerant: R32 Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4.490,67 €
P-300	PED2Z-CTZ6-2	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22,4 kW i potència calorífica de 24,5kW, EER aproximat de 2,86 i COP aproximat de 3,85, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 7,83kW i en calor 5,82kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0 Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada. (CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	5.789,19 €
P-301	PED2Z-CTZ6-3	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 28,0 kW i potència calorífica de 30,6kW, EER aproximat de 2,89 i COP aproximat de 4,11, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 9,69kW i en calor 6,81kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0 Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada. (SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6.550,57 €
P-302	PED4-601V	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 7,1/8,0 kW de potència térmica en fred/calor, de 32 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU24GTBB4 (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.656,74 €
P-303	PED4-6023	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,6/4 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent	1.267,75 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Mod: ARNU12GTRB4 (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-304	PED4-602S	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 10 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GTRB4 (MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.158,16 €
P-305	PED4-602W	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 14 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU09GTRB4 (MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.228,10 €
P-306	PED7-600S	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2/2,5 kW de potència térmica en fred/calor, de 12 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU07GSJC4 (VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	848,29 €
P-307	PED7-600T	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 13 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU09GSJC4 (VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	884,34 €
P-308	PED7-600V	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 11 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GSJC4 (VUIT-CENTS DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	810,08 €
P-309	PED7-6011	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5/5 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 23 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU15GSJC4 (NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	956,44 €
P-310	PEKI-HAFX	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	150,05 €
P-311	PEKJZ-38K5	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 700x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	72,80 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-312	PEKK-38FY	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	27,89 €
P-313	PEKK-38G2	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	51,81 €
P-314	PEKK-38H3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	30,12 €
P-315	PEKK-38H4	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	32,46 €
P-316	PEKKZ-38H7	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	29,52 €
P-317	PEP6-8FV3	u	Boca d'extracció de 150 mm de diàmetre , d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	52,69 €
P-318	PEU5-9JL8	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	181,57 €
P-319	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39 €
P-320	PEV2Z-8F5Z-1	u	Panell frontal per uts. casettes 4 vies de 60x60. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	157,13 €
P-321	PEV2Z-8F5Z-2	u	Panell frontal per uts. casettes 4 vies de 90x90. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	169,14 €
P-322	PEV7-H9VN	u	Control central Tàctil AC SMART V de LG, controla fins a 128 unitats interiors, amb passarel·la Bacnet integrada. Inclou 2 ports per a entrades digitals i 2 ports per a sortides digitals. Permet funció de monitorització d'energia i es poden incloure plànols de l'edifici, model PACS5A000 o equivalent. Inclou, accessoris de muntatge, muntat i connectat. (DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2.549,76 €
P-323	PEVC-H7JV	u	Termòstat electronic, d'ambient, per unitat inteiror vrv. Selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	193,68 €
P-324	PF50-CTVR	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	142,86 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-325	PF50-CTVS	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €
P-326	PF51-6RXE	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	13,30 €
P-327	PF51-6RXF	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	30,08 €
P-328	PF51-6RXG	m	Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	16,51 €
P-329	PF51-6RXH	m	Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,64 €
P-330	PF51-6RXI	m	Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	17,89 €
P-331	PF51-6RXJ	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	10,32 €
P-332	PFQ0-3KP6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05 €
P-333	PFQ0-3KP8	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64 €
P-334	PFQ0-3KRU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45 €
P-335	PFQ0-3KRW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-336	PFQ0-3KRY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17 €
P-337	PFQ0-3KUQ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28 €
P-338	PG1A-ZCGBT	u	Subministrament i col·locació de Quadre General de Baixa Tensió, amb referència QGBT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat. (DOTZE MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12.051,92 €
P-339	PG1A-ZSQCL	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de clima, amb referència SQ_CL, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat. (SET MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7.526,32 €
P-340	PG1A-ZSQP1	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1 segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat. (SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	7.343,68 €
P-341	PG1A-ZSQPB	u	Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta Baixa i sai llocs de treball, amb referències SQ_PB i SQSAI_LT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat. (SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	6.492,20 €
P-342	PG1A-ZSQXLHR	u	Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta soterrani i sala plens (PB), amb referència SQ_PS i SQ SP, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat. (PG1A-ZSQpet) (QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4.413,29 €
P-343	PG1B-DGPH	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	42,96 €
P-344	PG25-MBE2	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 400x60 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en paret (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	26,72 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-345	PG2J-4C3O	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	19,99 €
P-346	PG2N-EUG9	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €
P-347	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P-348	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69 €
P-349	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2,21 €
P-350	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (QUATRE EUROS)	4,00 €
P-351	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28 €
P-352	PG2P-6T0A	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,94 €
P-353	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93 €
P-354	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	5,65 €
P-355	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76 €

DOCUV Pàgina 499 de 668 - M. 16/06/2026

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-356	PG33-E44Y	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45 €
P-357	PG33-E46L	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P-358	PG33-E48S	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73 €
P-359	PG33-E4CF	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €
P-360	PG33-E5FC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,88 €
P-361	PG33-E67L	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66 €
P-362	PG33-E6CZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	10,75 €
P-363	PG33-E6GA	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	17,89 €
P-364	PG33-E6HX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	18,67 €
P-365	PG33-E6HZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. (VINT EUROS)	20,00 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-366	PG47-EMB1	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	51,87 €
P-367	PG4B-DWYD	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	47,32 €
P-368	PG4B-DX56	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,54 €
P-369	PG4N-DQNH	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57 €
P-370	PG60-79KU	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	164,91 €
P-371	PG6E-76ZR	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	14,73 €
P-372	PG6E-7734	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	14,61 €
P-373	PG6O-77MX	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	15,37 €
P-374	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	18,95 €
P-375	PG70-78A8	u	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	65,62 €
P-376	PGC4-B43L	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 90 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19´´, col·locat. (QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4.668,69 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-377	PGD1-E3B7	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	38,97 €
P-378	PGE2-12FN7	u	Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 7kW, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural. (MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.237,78 €
P-379	PGE5-14RA3	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 600 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials amb inclinació de 20º, per a col·locar sobre coberta plana, muntat i connectat. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	176,04 €
P-380	PGEA-J0TP	u	Sonda de meteorològica digital per a instal·lacions fotovoltaiques composada per, sonda de temperatura ambient, rang de - 40 a 90 ºC, sonda de temperatura de mòdul, rang de mesura -40 a 150 ºC, sensor d'irradiància de cel·la monocristal·lina, rang de mesura de 0 W/m2 a 1.500 W/m, amb sortida RS-485 de 2 fils i protocol Modbus RTU, grau de protecció IP65, alimentació en 12-24 V corrent continu, instal·lat i configurat (SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	737,12 €
P-381	PGEQA-14FGQ	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, col·locada sobre coberta plana no perforable i subjectada amb llasts de formigó (CENT VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	108,06 €
P-382	PH13-BZBTAR	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, no regulable, muntada superficialment. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector. (PH13-BZBTz) (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	65,31 €
P-383	PH21-AZTDQR	u	Llumenera decorativa encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 16,7 W de potència, òptica d'alumini acabat en blanc amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 130 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos dalumini, encastat. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector. (PH21-AZTDz) (SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	60,16 €
P-384	PH54-AJLR	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 400 a 440 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector. (NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	98,06 €
P-385	PL21ZLVP	u	Suplement lateral de cabina de vidre (MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)	1.294,00 €
P-386	PL21ZPCV	u	Suplement porta automàtica vidre en cabina (MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.376,40 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-387	PL21ZPVP	u	Suplement porta automàtica vidre en planta (MIL SIS-CENTS TRES EUROS)	1.603,00 €
P-388	PL21-ZV9Y	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable. (QUARANTA-NOU MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	49.161,01 €
P-389	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,78 €
P-390	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	59,22 €
P-391	PMS0-6Z2Y	u	Rótulo señalización salida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
P-392	PMS0-6Z30	u	Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical (SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	7,36 €
P-393	PMS0-6Z4R	u	Rótulo señalización salida de emergencia, rectangular, de 420x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	35,67 €
P-394	PP44-665D	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P-395	PP45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €
P-396	PP72-67AN	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçada, de 600x400 mm (amplada x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament. (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	524,92 €
P-397	PP7H-781U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	39,59 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-398	PPAUJ999	u	Legalització de les instal·lacions següents davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradores: SOLAR FOTOVOLTAICA. Redacció de projectes de legalització, visats, taxes administratives i gestió dels expedients. Inclosa la redacció del pla d'autoprotecció i emergència de l'edifici per presentar-lo a l'ajuntament i la certificació energètica de l'edifici acabat per entitat col·laboradora. (DOS MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2.316,87 €
P-399	PQB3-ZPAA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675, incorporant 3 baretes roscades d'acer AISI D12, sortint per encastar 150 mm en el mur. (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS)	391,00 €
P-400	PQB3-ZPAB	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	466,91 €
P-401	PQB3-ZPAC	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que les existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i textura com les originals. Col·locades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. Inclou treballs d'apuntalament estructural de l'arc amb dos puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de tauló de 2*200*5 i la formació d'una paret de de ceràmica de 15 cm per estintolar completament l'arc, ataconada, amb prèvia col·locació d'un film de politè. Fixació del conjunt amb morter del tipus de groung de baixa retracció, amb rejuntat final exterior de calç hidràulica. (MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.923,20 €
P-402	PQB3-ZPAD	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada. (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	167,59 €
P-403	PQB3-ZPAE	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Passamà amb motllura a ambdós costats. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	219,30 €
P-404	PQB3-ZPAF	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats s/ pilars centrals. (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	281,40 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-405	PQB3-ZPAG	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats angle s/pilars cantonades. (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	312,20 €
P-406	PQB3-ZPAH	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Sòcol amb motllura a ambdós costats. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	219,30 €
P-407	PQB3-ZPAI	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars centrals. (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	281,40 €
P-408	PQB3-ZPAJ	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars cantonades. (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	312,20 €
P-409	PQB3-ZPAK	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20 (QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	415,30 €
P-410	PQB3-ZPAL	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	466,91 €
P-411	PQB3-ZPMA	u	Construcció del model i de dos motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675 (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3.836,12 €
P-412	PQB3-ZPMB	u	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades. (DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2.598,65 €
P-413	PQB3-ZPMC	u	Construcció de 1 joc de 3 models i tres motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. (DOS MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2.723,28 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-414	PQB3-ZPMD	u	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada. (TRES MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3.212,53 €
P-415	PQB3-ZPME	u	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats, (SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	679,76 €
P-416	PQB3-ZPMF	u	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals. (CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	543,80 €
P-417	PQB3-ZPMG	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades. (SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	617,96 €
P-418	PQB3-ZPMH	u	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats. (SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	679,76 €
P-419	PQB3-ZPMI	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals. (CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	543,80 €
P-420	PQB3-ZPMJ	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades. (SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	617,96 €
P-421	PQB3-ZPMK	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20. (VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	866,19 €
P-422	PQB3-ZPML	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20 (NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	926,96 €
P-423	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	118,82 €
P-424	PQU3-Z7C7	H	Formació en Seguretat i Salut (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	13,53 €
P-425	PQUC-ZRQL	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	128,75 €
P-426	PQUD-ZRQX	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	87,55 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-427	PQUE-ZAQR	u	Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	154,50 €
P-428	PYAU-ZAP2	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes (VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	879,99 €
P-429	PYAU-ZAP3	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes (SET-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	715,52 €
P-430	PYAU-ZAPA	U	Ajudes del ram de paleta a l'execució de les instal·lacions projectades. (DOS MIL NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2.097,60 €

Barcelona, maig 2026

Sg. Rafael Vila Rodríguez -

Arquitecte autor del projecte -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS II

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	01.01.001	u	A totes les partides estarà inclosa: - La utilització de tots els mitjans, mà dobra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vistiplau de la DF. - La part proporcional de: Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. Gestió de residus segons normativa vigent i mitjans auxiliars - La mà dobra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF. - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built. - Eliminació de restes, neteges parcial i final i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclòs contenidors per acumulació de runes i el seu transport. - Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. - La protecció de conductes i canonades mitjançant taps, tapes, etc. per evitar l'entrada de brutícia en el procés d'execució. Així com la imprimació de pintura antioxidant a les canonades, les soldadures necessàries, suport, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, protecció anti pluja, elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà in situ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen els ajuts corresponents a realitzar a tots els oficis.	**0,00** €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-2	E2AA02BR	u	Legalització de totes les instal·lacions de climatització i ventilació que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes al col·legi professional corresponent i la presentació/tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels serveis territorials d'indústria – canal empresa i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents als que es realitzen. oficials per dur a terme la legalització de les instal·lacions.	**2.575,00** €
			Altres conceptes	2.575,00000 €
P-3	E2AA02EL	u	Legalització de totes les instal·lacions elèctriques que es vegin afectades, incloent la preparació i visats de projectes al col·legi professional corresponent i la presentació/tramitació i seguiment fins a bon final dels expedients davant dels serveis territorials d'indústria – canal empresa i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents per dur a terme la legalització de les instal·lacions.	**2.935,50** €
			Altres conceptes	2.935,50000 €
P-4	EG311JSJ	u	Subministrament muntatge i connexionat de Subquadre QFV estanc IP-55 equipat amb els aparells de protecció i maniobrab segons esquema de la instal·lació de fotovoltaica, incloent petit material auxiliar de sopotació, senyalització de circuits i línies. Totalment instal·lat i funcionant	**2.453,55** €
	BG311JSS	u	Subministrament muntatge i connexionat de Subquadre QFV estanc IP-55 equipat amb els aparells de protecció i maniobrab segons esquema de la instal·lació de fotovoltaica, incloent petit material auxiliar de sopotació, senyalització de circuits i línies. Totalment instal·lat i funcionant	2.198,02000 €
			Altres conceptes	255,53000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-5	EG31JSS1	m	Suministro e instalación de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), clase CPR tipo Csa-S1B, d1, a1, de sección 6x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, instalado en tubo o canal.	**2,23** €
	BG31JSS1	m	Suministro e instalación de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), clase CPR tipo Csa-S1B, d1, a1, de sección 6x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, instalado en tubo o canal.	0,94000 €
			Altres conceptes	1,29000 €
P-6	EGD12JS2	u	Monitorització del sistema fotovoltaic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda d'irradiació solar. Totalment instal·lat i funcionant.	**2.052,04** €
	BGD12JS2	u	Monitorització del sistema fotovoltaic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda d'irradiació solar, a través del sistema BSM de l'edifici (TREND Q-VISION) Totalment instal·lat i funcionant.	1.624,13000 €
			Altres conceptes	427,91000 €
P-7	EGE1N33X	u	Equip de connexió i protecció de 1 string de 15 panells fotovoltaics de possibles sobretensions i sobreintensitats, amb fusibles (1000 Vdc), que protegeixen els 2 pols (+ i -) de possibles sobreintensitats, amb protectors de sobretensió. Característiques particulars: Envolvent UNINTER vertical (doble aïllament) Grau de protecció IP55 s/n UNE 20324 / IEC 60529, IK09 (10 Juliols) s/n EN 50102 / IEC 62262 Protector Sobretensions amb descarregador. Bases Fusibles fins a 20A amb cartutxos de 20 A - 900-1000 Vdc. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge i connexionat. CAHORS Model UNVF1 referencia UNF1-32-3S-CIL 10-ST o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.	**331,00** €
	BGE1N33X	u	Equip de connexió i protecció de 1 string de 15 panells fotovoltaics de possibles sobretensions i sobreintensitats, amb un interruptor de tall a Càrrega de 40 A , que permet tallar la línia del grup de panells i així realitzar tasques correctives o preventives en aquesta zona, amb fusibles (1000 Vdc), que protegeixen els 2 pols (+ i -) de possibles sobreintensitats, amb protectors de sobretensió, Característiques particulars:Enolvente UNINTER (doble aïllament)Grau de protecció IP55 s / n UNE 20324 / IEC 60529IK09 (10 Juliols) s / n EN 50102 / IEC 62262Interruptor de Seccionament per 900-1000VdcProtector Sobretensions amb descarregador de 40 kA de descàrrega.Bases Fusibles fins 10A - 900-1000 Vdc. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge i connexionat. CAHORS referencia UNF1-32-40A-3S-CIL10-ST o equivalent Totalment instal·lat i funcionant.	260,00000 €
			Altres conceptes	71,00000 €
P-8	EGE22Q2Z	u	Subministrament de sensor d'irradiació i temperatura model SEVEN de Huawei o equivalent segons tipus controlador. , format per celula monocristalina de silici, allotjat en carcassa d'alumini, protecció IP 65, rang de Temperatura -20ºC a 70ºC alimentació i comunicació per RS485, consum 80 mA, rang irradiació + - 5% (0W / m2 fins a 1400 w / m2), temperatura de la cèl·lula + - 1K (-20ºC fins a 70 ºC) / + - 2K (-40ºC to + 85ºC). Inclòs material auxiliar per al connexionat amb l'equip de monitoratge. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge, connexionat i subministrament de cable de dades entre equip inversor i equip de monitoratge i cable de dades entre equip de monitorització i el monitor de dades. Totalment instal·lat, programat i funcionant.	**618,00** €
	BGE22Q2Z	u	Controlador dinámico de potencia por desplazamiento del punto de trabajo del campo solar, que permite regular el nivel de generación de un Subministrament de sensor d'irradiació i temperatura, format per celula monocristalina de silici, allotjat en carcassa d'alumini, protecció IP 65, rang de Temperatura -20ºC a 70ºC alimentació i comunicació per RS485, consum 80 mA, rang irradiació + - 5% (0W / m2 fins a 1400 w / m2), temperatura de la cèl·lula + - 1K (-20ºC fins a 70 ºC) / + - 2K (-40ºC to + 85ºC). Inclòs material auxiliar per al connexionat amb l'equip de monitoratge. Inclos p.p. de material auxiliar de muntatge, connexionat i subministrament de cable de dades entre equip inversor i equip de monitoratge. Totalment instal·lat, programat i funcionant.	518,48000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	99,52000	€
P-9	EGE2JS97	u	Controlador Dinàmic de Potència Smart Logger 3000A de Huawei o equivalent segons Inversors, que permet regular el nivell de generació d´´un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l´´usuari. A les instal·lacions trifàsiques, el Smart Logger 3000A permet monitoritzar les instal·lacions de plaques solars per a l'autoconsum de diversos inversors en paral·lel a la mateixa planta i poder-los monitoritzar de manera conjunta, registrant la producció d'energia fotovoltaica, el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica. La comesa d'aquest Huawei SmartLogger 3000A és enviar al portal del fabricant la informació registrada per l'inversor per poder monitoritzar la planta solar. Per això incorpora les interfícies de comunicació següents: - Port Ethernet. - Connectivitat Wifi. - Connectivitat 2G/3G/4G (Sim per compte del client) D'altra banda, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 connexions RS485, modbus i també senyals analògics i digitals per si es vol fer servir un PLC o sistema de integració SCADA, bsm, etc. Totalment instal·lat, programat i funcionant.	**673,32**	**€**
	BGE2JS97	u	Controlador Dinàmic de Potència Smart Logger 3000A de Huawei o equivalent, que permet regular el nivell de generació d´´un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l´´usuari. A les instal·lacions trifàsiques, el Smart Logger 3000A permet monitoritzar les instal·lacions de plaques solars per a l'autoconsum de diversos inversors en paral·lel a la mateixa planta i poder-los monitoritzar de manera conjunta, registrant la producció d'energia fotovoltaica, el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica. La comesa d'aquest Huawei SmartLogger 3000A és enviar al portal del fabricant la informació registrada per l'inversor per poder monitoritzar la planta solar. Per això incorpora les interfícies de comunicació següents: - Port Ethernet. - Connectivitat Wifi. - Connectivitat 2G/3G/4G (Sim per compte del client) D'altra banda, el Huawei SmartLogger 3000A incorpora 3 connexions RS485, modbus i també senyals analògics i digitals per si es vol fer servir un PLC o sistema de integració SCADA, bsm, etc. Totalment instal·lat, programat i funcionant.	531,00000	€
			Altres conceptes	142,32000	€
P-10	EP73Y214	u	Base estanca amb caputxó, grau de protecció IP-67, per a connectors del tipus RJ45, semiencastada	**7,45**	**€**
	BP73Y214	u	Base estanca amb caputxó, grau de protecció IP-67, per a connectors del tipus RJ45, per a muntar semiencastada	4,92000	€
			Altres conceptes	2,53000	€
P-11	EP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	**303,42**	**€**
	BP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	189,68000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	113,74000	€
P-12	EQLBZ2091	u	Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une RZ1-K 0,6/1 kV, sota tub de material aïllant flexible/rígid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1. Completament instal·lat. (EQLBZ20a1)	**63,73**	€
	BQLBCAA	u	Connexionat de control. Secció circuit 1,5 mm² .	20,91000	€
			Altres conceptes	42,82000	€
P-13	K2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa	**11,20**	€
	B2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa	10,87000	€
			Altres conceptes	0,33000	€
P-14	KB92ZL20	u	Panells informatius d'acer AISI 316L. SIA i Braille mesura mitja amb retolació vinílica adherida.	**71,65**	€
	BB92ZL2D	u	Rètol indicatiu de dependències SIA i Braille amb lletres retallades d'alumini anoditzat. h=80mm, col·locat	45,00000	€
			Altres conceptes	26,65000	€
P-15	P127-ZKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, inclòs el lloguer, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el càrrec de lloguer (20%) i la retirada posterior (20%). El preu inclou els elements escaients per poder desplaçar el tram superior per lliurar el ràfec o el balcó	**38,38**	€
	B121-ZKZ1	u	Canon d'amortització de bastida pel període que sigui escaient en treballs de façana a més de 2 m. d'alcària.	5,35000	€
			Altres conceptes	33,03000	€
P-16	P1474-65MP	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	**32,72**	€
	B1474-0XL3	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	31,77000	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-17	P1474-65M	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	**20,49**	€
	B1474-0XL2	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques	19,89000	€
			Altres conceptes	0,60000	€
P-18	P1474-65M	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	**10,01**	€
	B1474-0XKT	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	9,72000	€
			Altres conceptes	0,29000	€
P-19	P1474-65MT	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	**74,94**	€
	B1474-0XKV	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades	72,76000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			segons DIN 4843	
			Altres conceptes	2,18000 €
P-20	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	**6,84 €**
	B1477-07TR	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6,64000 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-21	P147I-FIGE	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC	**2,32 €**
	B147I-0XJT	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC	2,25000 €
			Altres conceptes	0,07000 €
P-22	P147L-EQD	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	**1,74 €**
	B147J-0XKF	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,69000 €
			Altres conceptes	0,05000 €
P-23	P147L-EQD	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i mànigа llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	**10,65 €**
	B147J-0XKG	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i mànigа llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420	10,34000 €
			Altres conceptes	0,31000 €
P-24	P147L-EQD	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell	**1,53 €**
	B147J-0XKH	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell	1,49000 €
			Altres conceptes	0,04000 €
P-25	P147L-EQD	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	**3,42 €**
	B147J-0XKL	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	3,32000 €
			Altres conceptes	0,10000 €
P-26	P147M-EQD	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420	**36,63 €**
	B147M-19OU	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420	35,56000 €
			Altres conceptes	1,07000 €
P-27	P147N-EPX	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	**12,14 €**
	B147N-0XK7	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	11,79000 €
			Altres conceptes	0,35000 €
P-28	P147O-EPW	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	**0,76 €**
	B147O-0XKB	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	0,74000 €
			Altres conceptes	0,02000 €
P-29	P147Q-65M	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	**12,12 €**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B147Q-0XIU	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	11,77000	€
			Altres conceptes	0,35000	€
P-30	P147R-65N4	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	**2,93**	**€**
	B147R-0XL7	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	2,84000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P-31	P147S-65N5	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	**12,78**	**€**
	B147S-0XL8	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	12,41000	€
			Altres conceptes	0,37000	€
P-32	P147V-65S7	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	**20,10**	**€**
	B147V-0XK1	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE	19,51000	€
			Altres conceptes	0,59000	€
P-33	P147Y-EPW	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	**0,26**	**€**
	B147Y-0XJE	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,25000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P-34	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	**7,82**	**€**
	B147Z-0XI6	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	7,59000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-35	P147Z-FITJ	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	**5,37**	**€**
	B147Z-0XI8	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169	5,21000	€
			Altres conceptes	0,16000	€
P-36	P147Z-FITL	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	**7,01**	**€**
	B147Z-0XIA	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	6,81000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-37	P1481-EQE	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	**18,93**	**€**
	B1481-0NG2	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471	18,38000	€
			Altres conceptes	0,55000	€
P-38	P1486-EQF1	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	**19,85**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B1486-0NFR	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	19,27000 €
			Altres conceptes	0,58000 €
P-39	P1487-EQE	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	**13,32 €**
	B1487-0XM5	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	12,93000 €
			Altres conceptes	0,39000 €
P-40	P1487-EQE	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	**24,65 €**
	B1487-0XMA	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348	23,93000 €
			Altres conceptes	0,72000 €
P-41	P148C-65OL	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge	**6,62 €**
	B148C-0NG4	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge	6,43000 €
			Altres conceptes	0,19000 €
P-42	P1510-35FE	u	Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina	**109,50 €**
	B44Z-0M1K	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut	5,33200 €
			Altres conceptes	104,16800 €
P-43	P1514-EQE	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs	**107,75 €**
	B151H-19LW	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, per a 50 usos	60,65000 €
			Altres conceptes	47,10000 €
P-44	P1516-EQF	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs	**3,12 €**
	B15Z0-0MDS	m	Corda de poliamida de 6 mm, per a seguretat i salut	0,12800 €
	B151A-19LN	m2	Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut	0,94800 €
			Altres conceptes	2,04400 €
P-45	P1517-EQF	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs	**19,00 €**
	B151L-0M3F	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos	0,60000 €
	B151J-19LQ	u	Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut	5,24250 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B1512-19LR	u	Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut	0,88250 €
			Altres conceptes	12,27500 €
P-46	P151C-65M	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	**7,38** €
	B0A4-07OA	m	Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0	1,30800 €
			Altres conceptes	6,07200 €
P-47	P151G-49AL	m	Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs	**13,22** €
	B1515-0MCE	u	Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat	5,86250 €
	B15Z0-0MDT	m	Corda de poliamida de 16 mm, per a seguretat i salut	1,11300 €
			Altres conceptes	6,24450 €
P-48	P151I-65MA	m	Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs	**39,65** €
	B0DZ8-0F7S	u	Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut	0,65000 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	5,85000 €
			Altres conceptes	33,15000 €
P-49	P151U-EQF	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs	**15,93** €
	B151L-0M3F	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos	0,32000 €
	B1510-19LT	u	Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut	0,49600 €
			Altres conceptes	15,11400 €
P-50	P151U-ZQF	m2	Protecció amb xarxa de seguretat vertical en trams laterals en buits verticals de molta altura, viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, a l'estructura, i amb el desmuntatge inclós.	**20,55** €
	B151L-0M3F	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos	0,32000 €
	B1510-19LT	u	Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut	0,49600 €
			Altres conceptes	19,73400 €
P-51	P15Z0-67C7	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	**29,36** €
			Altres conceptes	29,36000 €
P-52	P16C-67C8	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	**96,00** €
			Altres conceptes	96,00000 €
P-53	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**27,46** €
			Altres conceptes	27,46000 €
P-54	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**27,46** €
			Altres conceptes	27,46000 €
P-55	P2141-I6N7	u	Arrencada de persiana enrotllable de 3 a 8 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**16,90** €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	16,90000	€
P-56	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**32,96**	**€**
			Altres conceptes	32,96000	€
P-57	P2142-4RM	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**12,36**	**€**
			Altres conceptes	12,36000	€
P-58	P2142-4RM	m2	Repicat d'enguixat de parament vertical afectat per la humitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**28,98**	**€**
			Altres conceptes	28,98000	€
P-59	P2142-4RN0	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**15,73**	**€**
			Altres conceptes	15,73000	€
P-60	P2142-4RN9	m	Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**5,49**	**€**
			Altres conceptes	5,49000	€
P-61	P2142-4RN	m	Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**5,52**	**€**
			Altres conceptes	5,52000	€
P-62	P2142-ZRM	m2	Repicament d'esquerdejat de morter de calç, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suporti al descobert, per al seu posterior revestiment, fins i tot neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega, amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Inclou el possible ataconat de forats o buits existents o generats durant el picat de l'esquerdejat. Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat. Retirada de residus a abocador. Mesura tota la superfície en projecció sobre el pla teòric vertical, incloent-hi tots els elements de volum continguts, brancals i deduint buits.´´	**19,56**	**€**
			Altres conceptes	19,56000	€
P-63	P2142-ZRR	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**11,75**	**€**
			Altres conceptes	11,75000	€
P-64	P2142-ZTYL	m2	Enderroc parcial de fals sostre de plaques de guix estopades per passar un conducte d'aire d'amplària fins a 1 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**28,98**	**€**
			Altres conceptes	28,98000	€
P-65	P2142-ZTYX	m2	Enderroc de fals sostre de plaques de guix estopades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**14,49**	**€**
			Altres conceptes	14,49000	€
P-66	P2143-4RQ	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**1,65**	**€**
			Altres conceptes	1,65000	€
P-67	P214E-M990	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	**19,50**	**€**
			Altres conceptes	19,50000	€
P-68	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**33,97**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	33,97000	€
P-69	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**61,34**	**€**
			Altres conceptes	61,34000	€
P-70	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**24,77**	**€**
			Altres conceptes	24,77000	€
P-71	P214O-4RN	m2	Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**111,57**	**€**
			Altres conceptes	111,57000	€
P-72	P214P-117J	m3	Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	**202,36**	**€**
			Altres conceptes	202,36000	€
P-73	P214V-ZF0V	u	Desmuntatge i posterio muntatge de la vidriera per substituir les pilars	**432,73**	**€**
			Altres conceptes	432,73000	€
P-74	P214V-ZFR	m	Desmuntatge controlat de totes les teules col·locades damunt del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, sense malmetre la vora de les teules restants de la teulada, amb mitjans manuals, conservació de les teules per la reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**54,37**	**€**
			Altres conceptes	54,37000	€
P-75	P214V-ZFR	m	Enderroc controlat del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, desmuntage previ de les teules que hi ha damunt, inclòs la estructura metàl·lica que hi ha l'interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**98,29**	**€**
			Altres conceptes	98,29000	€
P-76	P214V-ZFS	U	Enderroc de l'envà de 5 o de 10 cm de 3 m de llargària i tota l'alçària, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**192,22**	**€**
			Altres conceptes	192,22000	€
P-77	P214V-ZMA	u	Desmuntatge controlat de mènsula existent de 1,20 m d'alçària, amb eliminació de la parte encastada i buidat de l'encaix de fixació per col·locar la nova, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**51,62**	**€**
			Altres conceptes	51,62000	€
P-78	P21G1-4RU	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**3,84**	**€**
			Altres conceptes	3,84000	€
P-79	P21G1-W8Z	m	Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària superior a 5 m, treballs verticals amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent	**29,60**	**€**
	B2RR-WLS2	m2	Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0,0004 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m	0,30400	€
	B019-HJD7	l	Líquid encapsulant per elements de fibrociment	0,31300	€
			Altres conceptes	28,98300	€
P-80	P21G1-Z1F2	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.	**379,32**	**€**
			Altres conceptes	379,32000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-81	P21G1-ZZF1	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc. afectades per l'àmbit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.	**1.293,34**	**€**
			Altres conceptes	1.293,34000	€
P-82	P21G1-ZZZ1	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc. afectades per l'àmbit de les intervencions de l'obra a una sala tipus de superfície compresa entre 10 i 25 m2. Reposició posterior de les escaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.	**712,86**	**€**
			Altres conceptes	712,86000	€
P-83	P21Z-DESM	u	Desmuntatge de línia elèctrica existent de derivació individual.	**272,15**	**€**
			Altres conceptes	272,15000	€
P-84	P22Z-DESM	u	Desmuntatge de línia elèctrica aèria de 25 kV, separació del material desmuntat segons tipus i càrrega per transport a lloc d'aplec, reciclatge o abocament	**816,45**	**€**
			Altres conceptes	816,45000	€
P-85	P231-ZTG8	u	Col·locació i control de testimonis aplicats en parets i envans per controlar el moviment de les esquerdes existents.	**44,60**	**€**
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,45000	€
			Altres conceptes	44,15000	€
P-86	P2R5-DT42	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	**20,16**	**€**
			Altres conceptes	20,16000	€
P-87	P2RA-10MP	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	**0,28**	**€**
	B2RA-28VA	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	0,27000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P-88	P2RA-1ZMP	U	Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant.	**275,53**	**€**
	B2RA-2ZMPY	u	Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant.	267,50000	€
			Altres conceptes	8,03000	€
P-89	P43F-4SSM	u	Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi. Long a reparar +- 50 cm. Secció 35*38	**310,05**	**€**
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,11491	€
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	4,04200	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	111,60223	€
	B0D21-07OZ	m	Tauló de fusta de pi per a 15 usos	0,35990	€
	B420-12XX	m	Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de 25 mm	11,74500	€
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,05520	€
			Altres conceptes	182,13076	€
P-90	P43F-ZPSM	m	Tractament de manteniment de la fusta per a qualsevol secció de biga existent a l'obra, consistente en: Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits.	**19,67**	**€**
	B434F-ZPSM	m	Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits.	4,72500	€
			Altres conceptes	14,94500	€
P-91	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**4,03**	**€**
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,49000	€
			Altres conceptes	2,54000	€
P-92	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**4,18**	**€**
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,64000	€
			Altres conceptes	2,54000	€
P-93	P446-ZPLS	k	Placa d'acer Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 400*300*15 amb 10 ancoratges químics per a ancorara a paret d emaó, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**39,80**	**€**
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	13,84000	€
			Altres conceptes	25,96000	€
P-94	P446-ZRBS	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes soldant a sota l'ala 1/2 IPN 140, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**8,50**	**€**
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,81650	€
			Altres conceptes	6,68350	€
P-95	P446-ZRCS	u	Reparació element, suport de claraboia, que provoca una esquerda en la paret. Inclou descobrir-lo, substituir o sanejar-ho, segons l'estat. Soldant-ho, si s'escau, i passivant-ho en tots dos casos amb morters modificats específics, tipus Sika o d'altres de característiques equivalents a criteri de la DF. Recomposició del mur on està ancorat i segellats de l'esquerda existent, amb col·locació d'emmallat, recobert amb morter i acabat enguixat, pintat com la resta de la caixa d'escala.	**185,01**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	17,94900	€
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	8,91000	€
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	5,19000	€
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	19,84000	€
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	3,62800	€
			Altres conceptes	129,49300	€
P-96	P446-ZRFS	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes de fusta en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.	**5,75**	**€**
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,81650	€
			Altres conceptes	3,93350	€
P-97	P446-ZRFW	u	Estrabada horitzontal de la façana amb el forjat del sostre de la planta primera, col·locant una platina 60*10, soldada a totes les ales de les biguetes, amb un rodó D16 roscat inoxidable AISI 316L, amb placa AIsi 20*20 i doble famella per l'exterior.	**274,73**	**€**
	B4R0-0LRM	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	17,24000	€
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	86,50000	€
			Altres conceptes	170,99000	€
P-98	P446-ZRTA	u	Sostre per conducte de pujada del circuits hidràulics a coberta. Serà de xapa metàl·lica galvanitzada de 2 mm, d'acord amb el perfil dels plànols, amb goteró molt pronunciat i amb voladís molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior de la façana, s'acordarà amb la placa de formigó prefabricat existent, segellat amb massilla elàstica. Aquest element portarà una subestructura de ferro galvanitzat per la fixació i sustentació, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 6 verticals per encastar o ancorar amb 12 rodons D10. Es pintarà amb emprimació antifosfatant. Totes les soldadures i fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvànic. Mesures estimades orientatives aproximades 900*900, amb quatre plecs en sentit S-N més goteró perimetral de 50 mm. Totes les parts de la planxa tindran pendent per eliminar les aigües de pluja.	**337,86**	**€**
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	50,32000	€
	B4R0-0LRM	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	4,31000	€
	B630-ZXAA	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix	45,00000	€
	B630-ZTAA	k	Tubular en perfil galvanitzat, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antifosfatant	37,50000	€
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	19,84000	€
			Altres conceptes	180,89000	€
P-99	P446-ZRTB	u	SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI INICIAL AL TERRAT. Sostre de xapa metàl·lica galvanitzada de 2 mm, d'acord amb el perfil dels plànols, amb goteró molt pronunciat i amb voladís molt llarg per la cara interior del terrat. Per la vora exterior de la façana, s'acordarà amb la placa de formigó prefabricat existent, segellat amb massilla elàstica. Aquest element portarà una subestructura de ferro galvanitzat per la fixació i sustentació, formada per un entramat de tub 30*30/2 a 450*450 aprox. i 8 verticals per encastar o ancorar amb 16 rodons D10. Es pintarà amb emprimació antifosfatant. Totes les soldadures i fixacions es tractaran amb pintures del tipus galvànic. Mesures estimades	**558,38**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			orientatives aproximades 610*1300 més goteró perimetral de 50 mm, amb pendents per treure les aigües de pluja.		
	B630-ZXAA	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix	90,00000	€
	B630-ZTAA	k	Tubular en perfil galvanitzat, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antifosfatant	112,50000	€
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	19,84000	€
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	5,19000	€
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	75,48000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	17,94900	€
			Altres conceptes	237,42100	€
P-100	P446-ZSRA	u	SUPORTS DELS RECUPERADORS D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DELS DOS EDIFICIS, COL·LOCATS AL TERRAT DAMUNT LA COBERTA DE GRAVA. Es tracta de fer una estructura metàl·lica flotant, damunt la grava de la coberta, en la que es fixaran els suports anti vibratoris dels recuperadors. Es fan uns elements que assegurin el repartiment de les càrregues almenys entre tres biguetes, que estan separades, 120 cm, intereix. Els treballs a realitzar són: 1 – Col·locació de sis plaques de neoprè anti vibratori o material equivalent a criteri de la DF, d'unes espessors de 15 a 20 mm i unes dimensions de 200*200 mm. Es col·locaran planes damunt la grava, anivellant-la per tal, recolzin les potes de l'estructura que es col·locarà damunt seu. 2 – Estructura de tubular metàl·lic galvanitzat, perfil 80*80*4, formant una graella de dos transversals units per dos longitudinals. Tots els perfils tindran els caps extrems tapats amb platina de 4 mm. Els dos perfils transversals seran en forma d'U invertida, amb una longitud total de 1400 mm amb tres potes verticals, de 100 mm d'alçària lliure. Els dos perfils longitudinals recolzaran damunt dels anteriors, separats en funció de la posició dels suports antivibratoris del model de recuperador que s'instal·li. La llargària serà de 1000 mm o superior. D'acord amb la posició dels elements de fixació dels suports esmentats.	**874,99**	**€**
	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	349,29416	€
	B630-ZTAA	k	Tubular en perfil galvanitzat, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antifosfatant	62,50000	€
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	19,84000	€
	B4P8-0KX3	dm3	Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 1 a 2 dm3	341,12000	€
			Altres conceptes	102,23584	€
P-101	P447-ZST1	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura	**5,28**	**€**
	B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,90000	€
			Altres conceptes	3,38000	€
P-102	P447-ZST2	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura en base de pilars. Inclos p.p. de barres d'ancoratge soldades a pletina.	**6,09**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B44Z-0M1O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,90000 €
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,78795 €
			Altres conceptes	3,40205 €
P-103	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**3,03 €**
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,64000 €
			Altres conceptes	1,39000 €
P-104	P44C-ZP0V	kg	Sòcol exempt de ferro, soldat a l'estructura del forjat , d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**8,39 €**
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,64000 €
			Altres conceptes	6,75000 €
P-105	P4520-Z76D	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**602,61 €**
	B06F2-LNL3	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	114,62725 €
			Altres conceptes	487,98275 €
P-106	P4599-TQ1V	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba	**705,17 €**
	B06F2-LVHV	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	119,11200 €
			Altres conceptes	586,05800 €
P-107	P45C1-ZV2	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	**699,90 €**
	B06F2-LSYT	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	120,33960 €
			Altres conceptes	579,56040 €
P-108	P45G0-Z3Z	U	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	**50,37 €**
	B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	5,41900 €
			Altres conceptes	44,95100 €
P-109	P4B0-6091	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	**12,80 €**
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,73130 €
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	2,35000 €
			Altres conceptes	9,71870 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-110	P4B3-ZST1	kg	Armadura per a dadus de recolçament de formigó armat AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**2,08** €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01827 €
			Altres conceptes	2,06173 €
P-111	P4B8-D6QH	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**2,16** €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,02436 €
			Altres conceptes	2,13564 €
P-112	P4BC-43MV	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**2,15** €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,02436 €
			Altres conceptes	2,12564 €
P-113	P4BI-D9P3	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**2,09** €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,02030 €
			Altres conceptes	2,06970 €
P-114	P4BJ-D9RC	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	**7,57** €
	B0B8-107Y	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	5,49600 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,04060 €
			Altres conceptes	2,03340 €
P-115	P4C0-4SJY	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 4.5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló	**79,34** €
	B0D62-Z7PL	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=4,50 m 150 usos	0,63000 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,45231 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,80002 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,15118 €
			Altres conceptes	76,30649 €
P-116	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	**67,07** €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,20034 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,44550 €
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,89246 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,23405 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,62900 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,17340 €
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	14,67400 €
			Altres conceptes	47,82125 €
P-117	P4DG-3XRO	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m	**34,42** €
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,36800 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,28369	€	
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,62900	€	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15598	€	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,42392	€	
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,67320	€	
			Altres conceptes	29,88621	€	
P-118	P4DG-3XRS	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m	**44,40**	**€**	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,42392	€	
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,62900	€	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15598	€	
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,67320	€	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,28369	€	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,36800	€	
			Altres conceptes	39,86621	€	
P-119	P4DG-3XSU	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	**44,68**	**€**	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,28369	€	
	B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	4,69700	€	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15598	€	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,42392	€	
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,67320	€	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,36800	€	
			Altres conceptes	38,07821	€	
P-120	P4FP-6110	m	Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi	**52,21**	**€**	
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	38,68800	€	
	B095-12XW	u	Broquet d'injecció per a resines	1,08000	€	
			Altres conceptes	12,44200	€	
P-121	P4FP-6112	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4	**13,44**	**€**	
			Altres conceptes	13,44000	€	
P-122	P4G8-ZIS0	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicament i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades AISI 314, separades cada 30 cm, farcit amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Retirada de residus a abocador. INCLOENT Sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat.	**87,40**	**€**	
	P4F9-AJRB	u	Cosido estático en elemento de obra de fábrica de pared de obra cerámica con grapa de armadura de acero en barras corrugadas B500S, colocada en el orificio realizado en la obra y relleno con inyección de mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, fluido y de retracción controlada.Retirada de residuos a vertedero.	54,40494	€	
	B0B0-16I2	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)	9,03000	€	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	21,41790	€
			Altres conceptes	2,54716	€
P-123	P4G8-ZLIA	m2	Consolidació d'esquerda passant en pedra, maó, tuf o mixta, a efectuar a qualsevol altura mitjançant injecció de lletada superfluida, volumètricament estable, confeccionada amb lligant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempta de ciment, composta per calç i Eco-Puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, Mape-*Antique I de Mapei . Efectuar, amb un trepant de rotació, perforacions de 20-40 mm de diàmetre i d'una profunditat aproximada de 2/3 del gruix del mur, preferentment en els vèrtexs d'una retícula de malla de 50 x 50 cm. Quan el gruix del mur sigui superior a 60 cm, és preferible efectuar les perforacions en tots dos costats. Posicionament dels tubs d'injecció utilitzant morter d'obra# de paleta resistent a les sals, exempt de ciment, a base de calç hidràulica natural i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i microfibres, amb una adherència al suport igual o superior a 0,5 N/mm2 (segons EN 1015-12), classe M5 i de designació G (segons EN 998-2), Mape-*Antique Allettamento de Mapei. Emplenar i segellar totes les eventuals fissures i discontinuïtats presents en el parament, que poguessin facilitar la fugida de la lletada, amb Mape-*Antique Allettamento. Saturació de les cavitats internes de la maçoneria amb aigua, injectant-la a través dels tubs d'injecció predisposats (aquesta operació ha de realitzar-se, almenys, 24 hores abans d'efectuar les injeccions de consolidació). Preparació de la lletada d'injecció: barrejar un sac aglomerant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempt de ciment a base de calç i eco-puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, amb una fluïdesa de la mescla inferior a 30 s (inicial i després de 60 min., segons EN 445) Mape-*Antique I de Mapei, amb aproximadament un 40% d'aigua (consum teòric d'aplicació de Mape-*Antique I: 1,40 kg/dm3 de cavitat a emplenar) . La mescla obtinguda roman trabajable durant uns 30 minuts. Injecció de la lletada a través dels tubs o injectors prèviament fixats, emprant bombes mecàniques manuals o electròniques, a una pressió no superior a 1 atm. en el filtre. Eliminació dels tubs d'injecció i rejuntada dels forats amb Mape-*Antique Allettamento o materials de característiques tècniques a criteri de la DF. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes i rejuntada final de tota la superfície reparada. Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador.	**30,63**	**€**
	PIBM181120	kg	Aglomerante hidráulico filerizado, superfluido y resistente a las sales a base de cal y Eco-Puzolana para la consolidación mediante inyección, de estructuras de piedra, ladrillo y tufo. Saco de 20 kg, Mape-Antique I de Mapei ref.181120 CONSUMO: aprox. 1,40 kg/dm³ (de cavidad a rellenar). APLICACIÓN: inyección o por colada.	2,94300	€
	PIBIC7550	kg	Mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, para el retacado de juntas y para recibir ladrillo, piedra o tufo en muros de albañilería ´´cara vista´´. Mape-Antique Allettamento de Mapei, ref.2AL345025(color tufo) COLORES DISPONIBLES: tufo, marfil, crema, tórtora, gris, rosa y barro. CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espesor). APLICACIÓN: a paleta.	0,07100	€
			Altres conceptes	27,61600	€
P-124	P4G8-ZMFI	u	Connexió estructural o ancoratge sobre suport de fàbrica, pedra o formigó, mitjançant corda de fibres de vidre unidireccionals allotjades en una xarxa protectora, resistents als hidroxils alcalins del formigó i a la corrosió per clorurs, de diàmetre 8 mm, i amb una resistència a tracció de 2.560 N/mm2, MapeWrap G Fiocco de Mapei. A impregnar en el seu extrem amb resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de Mapei, i saturar amb sorra de quars tipus Quarzo 1,2 de Mapei, per a introduir, una vegada seca la resina, en el forat practicat sobre el suport (parets del forat prèviament imprimadas amb l'emprimació epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), després d'injectar en la perforació la fixació química a base de resina de vinilèster híbrida sense estirè Mapefix VEU SF de Mapei (producte variable en funció del tipus de forat i suport). Obrir en ventall les fibres de la corda no inserida sobre el reforç aplicat prèviament, i fixar-les mitjançant cisalles epoxídiques de consistència tixotropa MapeWrap 11	**41,90**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			o Mapewrap 12. Empolvorar la porció deshilachada ja fixada fins a saturació amb sorra de Quarzo 1,2 seca. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica dels productes. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat. .Retirada de residus a abocador.		
	PIBM73O3081	m	Cuerda de fibras de vidrio unidireccionales de módulo elástico 80.700 N/mm2, resistencia a tracción 2560 N/mm2 y 8 mm de diámetro, rollo de 10m, MapeWrap G Fiocco de Mapei ref.73O30810	7,65000	€
	PIBJE2BH0	u	Fijación química para cargas estructurales y barras de refuerzo a base de resina de viniléster híbrida sin estireno. Certificado para barras roscadas, hierros de anclaje y cargas sísmicas C1. Mapefix VE SF de Mapei ref.1960091ES COLOR: gris. CONSUMO: en función del volumen a rellenar. APLICACIÓN: pistola.	2,28450	€
	PIBM238725	kg	Arena de cuarzo para utilizar como ´´carga´´ y/o ´´espolvoreo´´ para sistemas epoxídicos. Quarzo 1,2 de Mapei ref.238725	0,02460	€
	PIBM7321107	kg	Estuco epoxídico bicomponente con tiempo de fraguado normal, de consistencia tixotrópica, para la regularización de las superficies de hormigón. MapeWrap 11 de Mapei ref.7321107 CONSUMO: 1,55 kg/m² por mm de espesor. APLICACIÓN: llana plana o dentada.	8,11800	€
	PIBM7324003	kg	Imprimación epoxídica bicomponente específica para el sistema Mapewrap. MapeWrap Primer 1 de Mapei ref.7324003 CONSUMO: 250-300 g/m². APLICACIÓN: brocha o rodillo.	0,92400	€
	PIBM7322006	kg	Resina epoxídica, bicomponente, superfluida, para la impregnación con el ´´sistema húmedo´´ de Mapewrap. Mapewrap 21 de Mapei, ref. 7322006 CONSUMO: en función del tipo de tejido y de la anchura. APLICACIÓN: manualmente o con máquina impregnadora.	0,99000	€
			Altres conceptes	21,90890	€
P-125	P4G8-ZMMA	m²	Reforç d'elements d'obra de paleta o maçoneria mitjançant l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió > 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes. Incloent a més el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador.	**113,50**	**€**
	PIBI5A515B70	kg	Mortero premezclado, bicomponente, de elevada ductilidad, a base de cal hidráulica (NHL) y Eco-Puzolana, de color claro, especialmente indicado para el refuerzo estructural armado de soportes de albañilería, y para la regularización de soportes de piedra, ladrillos y tufo, componente A en saco de 25 kg y componente B en saco de 5 kg, Planitop HDM Restauro de Mapei ref.2038125+2038205 CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espesor. APLICACIÓN: llana metálica lisa o proyección.	45,60000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	PIBM7327021	m	Malla de fibra de vidrio, tipo AR, resistente a los álcalis, con apresto especial, módulo elástico medio a tracción de 67 Gpa, 250 g/m2, paso de malla 21x21 mm, rollo de 20m x 88 cm, Mapegrid G 220 de Mapei ref.7327021	41,42300	€
			Altres conceptes	26,47700	€
P-126	P4GR-HAR	m2	Reintegració de volums deteriorats d'element singular de morter amb formes geomètriques amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador	**146,87**	**€**
	B011-05MF	l	Aigua desionitzada no polaritzada	8,82000	€
	B0A9-12Y7	m2	Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm	13,22500	€
	B078-12Y2	kg	Morter per a reconstrucció en massa de pedra natural, de dos components	26,30000	€
	B078-12Y1	kg	Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components	41,55000	€
			Altres conceptes	56,97500	€
P-127	P4LC-654H	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura	**26,54**	**€**
	B4L2-FGL3	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4	15,12660	€
			Altres conceptes	11,41340	€
P-128	P4M0-ZSCA	u	REFORÇ ESTRUCTURA FORATS CONDUCTES D'AIRE - A cada costat de la paret, es col·locarà un LPN 150*100 de 2200 mm de llargària amb encaixos de 600*100. Acollats amb tres grups de 3 caragols, passants D160 amb femelles per tots dos costats i fixats amb resines. Els forats hi seran a >= 10 cm de les vores. Prèviament, es repicarà el guix de la paret i s'arrebossarà amb morter del tipus ground per deixar una superfície llisa. Posteriorment, s'obriran els forats pel pas del conductes. Inclou la retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats.	**1.474,16**	**€**
	B0AP-ZPBF	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària	99,00000	€
	P4Z5-HAM1	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	7,55552	€
	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	45,96495	€
	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	768,74400	€
	P2RA-EU65	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	9,72000	€
	P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	17,12864	€
			Altres conceptes	526,04689	€
P-129	P4M0-ZST1	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 50 kg/m, per a pas de 0,8 a 1,5 imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller prèvi replanteig aprovat per la DF) (Un cop	**1.430,06**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols. Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc.	
			Altres conceptes	1.430,06000 €
P-130	P4M0-ZST2	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 75 kg/m, per a pas de 1.60 a 3.0 m, imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols. Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc.	**2.823,22** **€**
			Altres conceptes	2.823,22000 €
P-131	P4M0-ZST3	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou p.p. dels treballs per al recolzat sobre paret estructural. Amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu indicats en plànols d'estructura. Els treballs a realitzar seran: - Realitzar els forat amb amb les dimensions adequades al mur per col·locar les bigues. - Col·locar les bigues - Retacat amb morter sense retracció la part inferior i superior del perfil per assegurar un contacte continu entre el perfil i el mur i restituir-ne la integritat La partida queda totalment acabada i executada segons especificacions de la memòria del projecte, els detalls de la documentació gràfica i criteris de la D.F. L'acer arribarà a obra amb imprimació antioxidant, incloent-hi el desgreixat i granallat Sa2,5, la capa d'imprimació antioxidant i la imprimació base de pintura intumescent. Després de fer les soldadures es realitzarà una segona capa d'imprimació a l'obra per cobrir tots els punts de soldadura. S'hi inclou: En aquesta partida s'hi inclouen tots els materials abans comentats, la mà d'obra	**6,03** **€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			corresponent i les possibles despeses indirectes subjacents de la pròpia partida. També s'hi inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans) i recursos necessaris per a la posada en obra total i la correcta execució.	
			Altres conceptes	6,03000 €
P-132	P4M0-ZSTS	u	Estintolaments de forjat de biguetes metàl·liques, amb jou d'un UPN 300 mm, principal, i dos UPN 140 mm, secundaris. El primer s'encastarà al mur de façana del carrer, 20 cm amb un embolcall de 5 cm de morter d'alta resistència i a la paret interior, soldant-se a la jàssera existent de ferro o de manera equivalent si es d'obra. Els altres dos UPn, recolzaran encastats al mur i soldats al UPN 300. Inclou la retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats.	**1.818,24 €**
			Altres conceptes	1.818,24000 €
P-133	P4R0-ZEY9	kg	Estructura de ràfec formada amb perfils TPN40/60 o perfil 2LPN40 formant dos llarguers, l'exterior amb pinta lateral del mateix perfil. Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra, tot embolicat amb politè per evitar contacte amb calç.	**8,56 €**
	B775-0KR5	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,03300 €
	B4R0-0LRM	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	4,31000 €
			Altres conceptes	4,21700 €
P-134	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	**14,33 €**
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,29000 €
			Altres conceptes	7,04000 €
P-135	P4Z0-ZAA1	u	Ancoratge amb passador de bareta roscada, d'acer AISI, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm d'encastament de llargària mínim, sobre suport de formigó o maçonera	**13,64 €**
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	6,29000 €
			Altres conceptes	7,35000 €
P-136	P4Z0-ZAAV	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària, per fixar reforços d'UPN en biga de fusta	**19,81 €**
	B0AP-ZPBF	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària	11,00000 €
			Altres conceptes	8,81000 €
P-137	P4Z0-ZST1	u	Ancoratge amb passador de barilla roscada, d'acer, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm de llargària com a màxim, sobre suport de formigó	**13,64 €**
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	6,29000 €
			Altres conceptes	7,35000 €
P-138	P52D-ZT4D	u	Reparació d'humitats de teulada de teula àrab color envellit col·locada amb morter mixt 1:2:10. Actuació menor a 1 m2	**92,49 €**
	B526-0XS3	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim	23,52000 €
			Altres conceptes	68,97000 €
P-139	P52D-ZV4D	m	Sanejat vora de les teules en la unió amb el ràfec. Massissant-les i assegurant la impermeabilització, aixecant prèviament les dues primeres filades per passar la poliurea.	**53,31 €**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B526-0XS3	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim	7,84000	€
			Altres conceptes	45,47000	€
P-140	P52D-14R4	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra	**46,20**	**€**
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	9,59500	€
			Altres conceptes	36,60500	€
P-141	P52D-1ZF4K	m	Filada de teula arab procedent de recuperació, fixada amb grapes cada peça en vora ràfec i canvi de pendet, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra	**48,37**	**€**
	B521-0Y3K	u	Ganxo d'acer galvanitzat per a fixació de teules de morter de ciment	2,10000	€
	B526-0XSO	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	9,59500	€
			Altres conceptes	36,67500	€
P-142	P545-ZFZ3	m2	Panell vertical tipus coberta de xapa de zinc VM plus, quarts-antracita, de 0.82 mm, col·locada amb clips sobre làmina drenant de 5 mm de relleu, amb dos reenfonsats laterals i forats per a ventilació. Muntatge encotillada amb juntes horitzontals cada 3000 mmm aprox. incl. part propor. de peces especials, recobriments, etc. o de característiques equivalents a criteri de la DF.	**218,96**	**€**
	B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	10,90950	€
	B5ZZ3-1KBN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc	2,63000	€
			Altres conceptes	205,42050	€
P-143	P545-ZRO3	m2	Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera. fixacions mecàniques o de característiques equivalents a criteri de la DF.	**189,11**	**€**
	B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	10,90950	€
	B5ZZ3-1KBN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc	2,63000	€
	BOCHI-ZAAA	m2	Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera.	72,50000	€
			Altres conceptes	103,07050	€
P-144	P5Z14-4ZC1	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	**18,41**	**€**
			Altres conceptes	18,41000	€
P-145	P5Z22-5ZB	m2	Tancament, realitzat amb tauler elaborat amb contraplacat fenòlic WBP de pollancre, de 19 mm de gruix, fixat a estructura.	**54,42**	**€**
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	2,17800	€
	BOCUA-ZBW	m2	Tauler de contraplacat fenòlic, apalcat d epollancre, de 19 mm de gruix.	31,50000	€
	B0CU0-12VC	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	3,57000	€
			Altres conceptes	17,17200	€
P-146	P5Z22-5ZTS	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 200 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TAH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU o de característiques equivalents a criteri de la DF.	**103,09**	**€**
	B0CU0-12VC	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	3,57000	€
	BOCU1-ZKMY	m2	Panell sandvitx encadellat a les quatre cares THERMOCHIP ROOF-PLUS TAH60, format per tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix en la cara exterior amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, nucli de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i	78,75000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			tauler d'avet de 10 mm de gruix en la cara interior	
	B7Z3-1K7K	m	Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor	2,17800 €
			Altres conceptes	18,59200 €
P-147	P5ZE0-1ZA	m	Ancoratge de l'estructura metàl·lica del ràfec, obrint un forat en paret massissa de 15 cm per encastarr els perfils perpendiculars. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior i el repàs del revestiment de la resta de la paret.	**22,44** **€**
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,55000 €
			Altres conceptes	21,89000 €
P-148	P5ZE0-1ZF	m	Obrir un forat en paret massissa de 15 cm per passar els perfils diagonals d'arriostrament de façana. Mides escaients per HEB160. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior, previ folrat del tram del perfil amb làmina elàsticade 3 mm i el repàs del revestiment de la resta de la paret.	**76,74** **€**
	B760-0RNC	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	10,39000 €
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,10000 €
			Altres conceptes	65,25000 €
P-149	P5ZE0-1ZR	m	Base per a ràfec o vora lliure de teulada d'un metre quinze centimetres d'amplària, formada per solera ceràmica amb maó calat, recolzat a l'estructura metàl·lica, amb dos gruixos de supermaó de 500x200x40 mm, adapatat a la modulació estructural , col·locat amb morter, elaborat a l'obra	**106,24** **€**
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,20000 €
			Altres conceptes	93,04000 €
P-150	P5ZE0-1ZR	U	Repàs de les parets del vestíbul del nou ascensor, amb tapat de restes de materials arrencats, regularització dels forats, enguixat i pintat de parets, sostre i portes	**199,47** **€**
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,20000 €
			Altres conceptes	186,27000 €
P-151	P5ZF0-ZGM	u	Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i fixacions mecàniques	**92,98** **€**
	B5ZZB-131G	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	1,44000 €
	B5ZF0-ZGM3	u	Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i fixacions mecàniques	50,00000 €
			Altres conceptes	41,54000 €
P-152	P5ZF0-ZMA	m	Minvell 5 plecs, fixat al mur i segellat amb silicona natural, amb doble goteró per abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques	**75,50** **€**
	B5ZZB-131G	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	1,44000 €
	B5ZF0-ZMA3	m	Minvell amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques	44,64000 €
			Altres conceptes	29,42000 €
P-153	P5ZF0-ZMA	m	Trencaaigües lineal amb goteró de zinc, perimetral en forma de guardapols, resseguint el costat superior i els dos verticals, aquests dos baixant 5 cm més que els conductes, fixat i segellat amb massilla a tota la longitud	**75,50** **€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B5ZZB-131G	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	1,44000 €
	B5ZF0-ZMA3	m	Minvell amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques	44,64000 €
			Altres conceptes	29,42000 €
P-154	P5ZF2-529N	m	Peça de vora secció aprox. 250 * 200 amb goteró 5 plecs, solapant amb coberta i fixat al mur o la testa lateral, segellat amb silicona natural, amb doble goteró de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques. retorn continuu en cantoneres, sense junta vertical.	**45,64** **€**
	B5ZF2-0OOM	m	Peça per a acroteri lateral en pendent, amb muntants cada 80 cm, d'alçària variable, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs	22,90800 €
	B5ZZB-131G	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de 8/10 mm	0,96000 €
			Altres conceptes	21,77200 €
P-155	P5ZJ1-14R4	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc Vm zinc quartç-zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	**61,89** **€**
	B5ZJ1-H4YV	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	15,80000 €
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm	1,60000 €
	B5ZJ0-H4YU	m	Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	22,41200 €
			Altres conceptes	22,07800 €
P-156	P6125-7BLA	m2	Pared de cerramiento pasante a una cara vista de espesor 11,5 cm, de Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	**87,06** **€**
	B0F1A-06WS	u	Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	17,40333 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,03401 €
	B07L-1PYA	t	Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	3,17500 €
			Altres conceptes	66,44766 €
P-157	P6146-ZFSV	U	Treballs de repàs i aristat de les quatre vores dels murs on s'han arrencat envans.	**380,49** **€**
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,99150 €
	B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,55000 €
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,70000 €
			Altres conceptes	369,24850 €
P-158	P640-423R	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	**186,76** **€**
	B642-0KVM	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut	169,60000 €
			Altres conceptes	17,16000 €
P-159	P641-423N	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	**17,15** **€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B641-0KVP	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut	7,43000 €
	B640-0KVH	u	Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut	5,77660 €
			Altres conceptes	3,94340 €
P-160	P641-ZCCN	m	Formació d'un conducte vertical per pass de circuits hidràulics i cables d'instal·lacions, de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, amb subestructura de tubs, soldada a l'estructura metàl·lica general i acollada al mur amb ancles de 40*40 amb caragols inox. El frontis serà regstrable. Secció 350*350 mm aprox.	**143,31 €**
	B641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn.	28,00000 €
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	17,30000 €
			Altres conceptes	98,01000 €
P-161	P641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn. Especejament de 1500 amb nervi central, en forma d'u oberta per sortida d'aigua	**104,33 €**
	B641-ZP3N	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn.	41,20000 €
			Altres conceptes	63,13000 €
P-162	P654-ZLP6	m2	TPL1 Envà de plaques PYL 108 mm (1*15H+1*15A+48+1*15A+1*15H)+LM45. Rw dB - 55 - Ra dBA - 53. Plaques per assolir categoria d'ús IV. Incorporaran el xassís per dues portes corredisses.	**91,44 €**
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,79800 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	3,48000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,68620 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,83560 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	10,36800 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	19,03760 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,02000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7C93-0IWM	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	8,41510 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	5,99500 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,46280 €
			Altres conceptes	28,18170 €
P-163	P787-1ZB2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó	**117,12 €**
	B756-1ZSTO	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	70,00000 €
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,41000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	45,71000	€
P-164	P787-1ZCTA	Ud	SORTIDA DE MUNTANTS DE CIRCUITS REFRIGERANTS I LÍNIES ELÈCTRIQUES AL TERRAT Els treballs a fer són: 1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que la sola farà 10 cm d'amplària i el seu intereix és de 60 cm´. 2 – Obertura del forat de pas escaient per les instal·lacions, tot podent ocupar l'espai entre dues biguetes en sentit est-oest i entre la façana d'obra vista existent i el cèrcol perimetral que voreja tot el perímetre de la coberta, que s'estima serà de 15 a 20 cm, de forma que quedarà una amplària de 25 cm aprox. Si aquest espai resultant no és suficient, caldrà ampliar-ho, però sense trencar gens de cap bigueta, ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. 3 – Identificat ho anterior, caldrà retirar el sistema d'impermeabilització existent per evitar que resti un espai sense sortida d'aigua. 4 – Es formarà un sòcol de bloc prefabricat de 15 cm de dues filades, formant un clos de mesures aproximades exteriors 65*50 cm. Els blocs s'ancoraran al forjat amb ancoratges 12 mm inoxidables, que s'encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada bloc. S'emplenaran amb formigó HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s'arrebossarà amb morter mixt. 5 –Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament, que es farà al muret de bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que encavalqui fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF. 6 – Pas de les canonades i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja.	**573,69**	€
	B787-AZRTD	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	30,00000	€
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,65000	€
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	20,60000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,53360	€
	B756-1ZSTO	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	70,00000	€
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,41000	€
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,16000	€
	B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	10,83800	€
	B0E0-0845	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	12,70000	€
	B7J6-ZGSL	m	Juntes elàstiques de gran desplaçament, formades per junta de llana de roca de 50mm, 143 k/m3, estampida i una capa de 10 mm de resina intumescenta Proseal S. Sistema certificat.	45,00000	€
	B0FG2-0GNZ	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà	35,13000	€
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	5,61000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	5,98300	€
			Altres conceptes	332,07540	€
P-165	P787-1ZCTB	Ud	SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI AMPLIACIÓ AL TERRAT Es tracta de fer un volum que permeti la sortida dels dos conductes del sistema de renovació d'aire fins al recuperador corresponent. Es col·loca a tocar de coberta, si bé a una cota	**921,89**	€

Document signat digitalment. Pàgina 635 de 668. Verificable a https://seu.corberadellobregat.cat

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'obertura inferior, uns 40 cm. Tot aquest element cal que assegurin l'estanquitat davant la pluja, així com la formació de punts de coberta sense sortida d'aigües. Els treballs a fer són: 1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que la sola farà 10 cm d'amplària i el seu intereix, és de 60 cm 2 – Obertura dels dos forats de pas escaient pels dos conductes de secció d'acord amb els plànols d'instal·lacions, tot podent ocupar l'espai entre dues biguetes en sentit est-oest. Si aquest espai resultant no és suficient, caldrà ampliar-ho, però sense trencar gens de cap bigueta ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. 3 – Identificat ho anterior, caldrà retirar el sistema d'impermeabilització existent per evitar que resti un espai sense sortida d'aigua. 4 – Es formarà un prisma rectangular amb una divisòria central de trava, amb quatre filades de bloc prefabricat de 15 cm, formant un clos de mesures aproximades exteriors 120*60*100 cm. Els blocs s'ancoraran al forjat amb ancoratges 12 mm inoxidables, que s'encastin 6 cm i sobresurtin 20 cm, acabats amb pota, dos elements per cada bloc. S'emplenaran amb formigó HA-25 B-10 XC2. Exteriorment, s'arrebossarà amb morter mixt. 5 –Per la part exterior, en contacte amb la zona del terrat, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament, que es farà al muret de bloc. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que encavalqui fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF.. 6 – Pas dels conductes i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja.		
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,30000	€
	B787-AZRTD	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	30,00000	€
	B756-1ZSTO	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	87,50000	€
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	4,70000	€
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,16000	€
	B0F19-1322	u	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,50000	€
	B0F15-06N5	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,48000	€
	B0E0-0845	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	12,70000	€
	B07L-1PYD	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN 998-2, amb additiu retenidor d'aigua	13,15800	€
	B7J6-ZGSL	m	Juntes elàstiques de gran desplaçament, formades per junta de llana de roca de 50mm, 143 k/m3, estampida i una capa de 10 mm de resina intumescenta Proseal S. Sistema certificat.	66,00000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,05336	€
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	14,62300	€
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	12,36000	€
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	8,22800	€
			Altres conceptes	664,12764	€
P-166	P787-1ZCT	Ud	SORTIDA DE CONDUCTES DE RENOVACIÓ D'AIRE DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI INICIAL AL TERRAT Es tracta de fer dos forats a la façana nord, que permetin la sortida dels dos conductes del sistema de renovació d'aire de la planta primera fins al recuperador corresponent. Es faran el més ajustat a la cantonada nord-est de l'edifici inicial, si bé situat en funció de les possibilitats que donin la posició de les biguetes metàl·liques del sostre de planta primera.	**428,52**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Bé, en el primer i segon vano, tot i que el primer és molt just i de difícil col·locació per l'existència de la paret diagonal de les cantonades de les golfes, o bé, entre el segon i el tercer vano. Caldrà deixar una distància entre ells de 30 cm. En alçària, caldrà situar, com a màxim, la part superior enrasada amb la part baixa del fris esgrafiat, tot i que inferiorment s'afecti la part de façana, actualment pintada amb asfalt. Tot aquest element cal que assegurin l'estanquitat davant la pluja, per això es formarà un minvell de zinc que emmarqui les tres cares superiors dels conductes, baixant 5 cm més avall que la seva part inferior. Els treballs a fer són: 1 – Identificar la posició de les biguetes del forjat, comptant que l'ala superior farà 10 cm d'amplària i el seu intereix és de 70 cm 2 – Obertura dels dos de forats al sostre de la planta primera de pas, escaient pels dos conductes de secció, d'acord amb els plànols d'instal·lacions. S'ocuparà l'espai en dos vanos de biguetes adjacents, sense trencar gens de l'ala de bigueta ni parts dels cèrcols que pugui haver-hi. La distància mínima entre dos forats serà de 30 cm. 3 – Identificat ho anterior, caldrà traspassar aquesta posició a la façana, determinant l'alçària amb les limitacions de no afectar el fris exterior i el mínim possible al sistema d'impermeabilització. 4 – Si algun forat coincideix amb la base de la mènsula cartabó exterior, es col·locaran dos LPN 60/6 AISI, un per dins i un altre per fora, encastats 15 cm a cada costat per formar una llinda. 5 –Per la part exterior, es reposarà el sistema d'estanquitat, tot formant un minvell, solidari i compatible amb el sistema d'impermeabilització actual. Si l'existent, només consisteix en una làmina girada damunt del sòcol perimetral, l'extensió del mateix es farà retornat 20 cm d'alçària, fins a la regata d'encastament. Si hi ha un minvell tradicional, es completarà, aixecant-lo fins a 20 cm, d'acord amb el CTE-DB-HS. Davant dubtes sobre la funcionalitat, es col·locarà una làmina de EPDM que solapi fins a un carener que permeti dirigir enfora les aigües o solució alternativa a criteri de la DF. 6 – Pas dels conductes i cables escaients, recoberts amb material anti vibratori, a més de l'aïllament tèrmic. Segellat exterior amb massilla elàstica i anti vibratòria. Els tubs travessaran la paret amb pendents en fora per evitar el retorn de la pluja.		
	B44Z-ZASZ	kg	Acer S235J0 AISI segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	144,00000	€
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	4,67500	€
	B7J6-ZGSL	m	Juntes elàstiques de gran desplaçament, formades per junta de llana de roca de 50mm, 143 k/m3, estampida i una capa de 10 mm de resina intumescenta Proseal S. Sistema certificat.	66,00000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,05336	€
			Altres conceptes	213,79164	€
P-167	P787-1ZCT	m2	Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF.	**191,18**	**€**
	B787-AZRTD	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	30,00000	€
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,41000	€
	B756-1ZSTO	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	70,00000	€
			Altres conceptes	89,77000	€
P-168	P787-1ZRA	Ud	RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL DELS DOS GRAONS : mesures estimades 3.20*0.33 m. Una vegada establerta la inclinació i posició d ela rampa, s'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm.	**171,48**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0F19-1322	u	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	19,20000	€
	B0F18-0E2I	u	Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,00000	€
	B0F1A-075S	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,16000	€
			Altres conceptes	128,12000	€
P-169	P787-1ZRA	Ud	RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT DE 4 CM ENTRE EL PASSADÍS I LA ZONA D'OFICINES - 2.20 *1.20 m Formació de la nova plataforma i de les dues rampes. S'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm.	**92,60**	**€**
			Altres conceptes	92,60000	€
P-170	P787-1ZRT	m	Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF.	**118,31**	**€**
	B787-AZRTD	u	Material escaient pe reposar el sistema estanc i el paviment existent	30,00000	€
	B756-1ZSTO	k	Poliurea bicomponent per a aplicació en fred	10,50000	€
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,41000	€
			Altres conceptes	76,40000	€
P-171	P7C25-DBW	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica	**20,23**	**€**
	B7C25-1857	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte	7,20300	€
	B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	1,94355	€
			Altres conceptes	11,08345	€
P-172	P7CE0-4JS	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006	**61,43**	**€**
			Altres conceptes	61,43000	€
P-173	P7CE0-4JSJ	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006	**94,30**	**€**
			Altres conceptes	94,30000	€
P-174	P7CE0-ZMR	m2	Increment per col·locar una xarxa antivandàlica de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de de 200 g/m2 embeguda.	**8,30**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7CE0-ZMRJ	m2	Increment per col·locar una xarxa antivandàlica de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de de 200 g/m2 embeguda.	2,00000 €
			Altres conceptes	6,30000 €
P-175	P7D6-ZST1	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte	**56,41 €**
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	3,79493 €
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	24,23715 €
			Altres conceptes	28,37792 €
P-176	P7J4-H865	m	Formació de junt d'estanqueitat amb tub semipermeable per a injecció de resines	**20,43 €**
	B61Z-H6B0	m	Tub semipermeable per a injecció de resines	14,72000 €
			Altres conceptes	5,71000 €
P-177	P7P1-ZZ7D	m2	Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge dels paraments dels murs de façana que hi són per sota el nivell del carrer, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat	**138,06 €**
	B07A-12XY	kg	Morter porós drenant de ciment gris i additiu inclusor d'aire	48,21120 €
			Altres conceptes	89,84880 €
P-178	P811-3ENT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	**31,15 €**
			Altres conceptes	31,15000 €
P-179	P811-ZENT	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de cal 1:3, deixat de regle	**38,06 €**
	B811-1ZWK	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs	9,37545 €
			Altres conceptes	28,68455 €
P-180	P812-ZM24	m2	Esquerdejat projectat maestrat, gra obert sobre parament vertical exterior, amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, acabat reglat. Creant juntes de dilatació cada 33 m ajustades a l'especejament que defineixen les retícules dels retancats de les finestres, quadrades o en proporció màxima d'1:3, combinades amb les de l'estuc a aplicar posteriorment, d'acord amb l'estucador i al DF. Inclou la part proporcional de reforços de malla de fibra de vidre col·locada amb morter sense retracció en petites esquerdes i fissures, en cada angle exterior i en juntes de construcció entre elements, p. ex. caixes de persianes o aplacats de maó o similar, que encavalqui perimetralment de 30 cm . Per a aplicar posteriorment l'estuc, la capa de base de calç hidràulica haurà d'haver-se aplicat 15 dies abans si són períodes climàtics secs. Si coincideix amb temps humit, serà necessari deixar un termini més elevat d'assecament. El treball d'esquerdejat ha de desenvolupar-se d'acord amb la climatologia. A l'hivern amb temperatures de 4° o menys o previsions de gelades no es podrà aplicar estuc. A l'estiu serà necessari protegir les parts recents per a evitar l'esquerdament per la radiació solar directa. En cas de pluja s'haurà de protegir convenientment per a evitar quedar afectat per això. Retirada de residus a abocador.	**35,20 €**
	B811-1ZWS	t	Mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos	1,00776 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01548 €
			Altres conceptes	34,17676 €
P-181	P815-3FMN	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma	**40,07 €**
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11970 €
			Altres conceptes	39,95030 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-182	P815-ZEDA	m2	Desmuntatge enderroc cel ras de plaques de guix estopat o plaques de PYL. Inclou la retirada de runes a abocador	**9,71**	**€**
			Altres conceptes	9,71000	€
P-183	P815-ZHGN	m2	Enguixada de la zona de paret on hi manca a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma.	**55,65**	**€**
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11970	€
			Altres conceptes	55,53030	€
P-184	P815-ZRMN	m	Retallar peces de fals sostre de plaques de guix 60*60, estopat, per passar els conductes d'aire, amb una amplària entre 500 i 800 mm. Fixació amb estopada de les peces tallades. Inclou retirada de runes a abocador.	**50,81**	**€**
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11970	€
			Altres conceptes	50,69030	€
P-185	P815-ZRRN	m2	DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE GUIX O DE PYL I REPOSICIÓ DEL MATEIX MATERIAL. Retallar peces de fals sostre de plaques de guix 60*60, estopat, per passar els conductes d'aire, amb una amplària entre 500 i 800 mm. Fixació amb estopada de les peces tallades i reposició posterior amb plaques del mateix tipus de nova aportació. Inclou retirada de runes a abocador.	**75,00**	**€**
	B0AM-078K	kg	Filferro acer galvanitzat	0,81600	€
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11970	€
	B84A-0P40	m2	Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 600x600 mm amb cantells engalzats, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0	6,08940	€
	B0AP-07IY	u	Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella	3,12000	€
			Altres conceptes	64,85490	€
P-186	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans	**73,08**	**€**
			Altres conceptes	73,08000	€
P-187	P83EC-97W	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 0,063 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments	**46,52**	**€**
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,74000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,63840	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,80000	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,41780	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,63000	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,00700	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,04800	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,34310	€
	B7C93-0IWW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	4,94400	€
			Altres conceptes	17,79170	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-188	P846-9JNJ	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**34,66**	**€**
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,59200	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	5,84800	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,75860	€
			Altres conceptes	20,91330	€
P-189	P846-9JO4	m2	Cel ras de Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**49,50**	**€**
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,59200	€
	B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	22,35100	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,47200	€
			Altres conceptes	19,53690	€
P-190	P846-ZCA4	u	Formació de caixó en U per salvar el pas dels conductes hidràulics sota les llines existents al passadís. Mesures - 600-1100-600 per 1200 mm, amb placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**194,51**	**€**
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	10,36800	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	19,26400	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,00000	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	18,48000	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000	€
			Altres conceptes	144,07800	€
P-191	P846-ZPO4	m	Falsa jàssera de sostre de 900 mm d'amplària, PYL calat, acústic, amb vora perimetral barrada de 10 cm, i regruix lateral de doble placa de 50*12+12. Amb dues tabiques de PYL de 12*70 cm.	**94,84**	**€**
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,59200	€
	B84H-33DS	m2	Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	22,35100	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,47200	€
			Altres conceptes	64,87690	€
P-192	P849-CNFM	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina de 600x1200 mm (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb	**62,90**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,99730	€
	B84C-33PI	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	38,41900	€
			Altres conceptes	21,48370	€
P-193	P849-ZDVM	m2	DESMUNTATGE I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS, aportant un 30% de plaques noves, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**64,46**	**€**
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	14,55000	€
	B84C-33PI	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	11,19000	€
			Altres conceptes	38,72000	€
P-194	P849-ZDWM	m2	DESM. I REPOSICIÓ FALS SOSTRE DE FIBRES VEGETALS EN LAVABOS, aportant un 50% de plaques noves, per a una alçària de cel ras de 2.6 m com a màxim	**86,71**	**€**
	B84C-33PI	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	20,51500	€
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	14,55000	€
			Altres conceptes	51,64500	€
P-195	P84D-ZRRA	m2	Desmuntatge i recol·locació de les plaques dels falsos sostres .Inclou la retirada de les peces trencades i l'aportació de les que hi manquin. Sostre de plaques de fibres vegetals o minerals acústiques, col·locades amb guies i plaques de guix, estopades, 60*60 acústiques. Inclou l'estructures sustentants escaients.	**113,32**	**€**
	B84F-2LLR	m2	Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb làmina d'alumini amb acabat de vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma, de 1200x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.3 a 0.55 1 segons, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1	61,35000	€
	B848-2IUP	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1200 mm per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,45500	€
			Altres conceptes	50,51500	€
P-196	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat	**73,57**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B84M-2I91	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	57,52000	€
			Altres conceptes	16,05000	€
P-197	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat	**61,73**	**€**
	B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	46,02000	€
			Altres conceptes	15,71000	€
P-198	P872-4UCP	m2	Extracció de sals solubles en parament mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua desionitzada no polaritzada, protegit amb film de polietilè	**34,97**	**€**
	B8ZL-12YC	kg	Pulpa de paper	7,35000	€
	B091-06VN	kg	Adhesiu de niló solubre	3,52500	€
	B011-05MF	l	Aigua desionitzada no polaritzada	0,21000	€
			Altres conceptes	23,88500	€
P-199	P876-4UCY	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans manuals	**20,66**	**€**
			Altres conceptes	20,66000	€
P-200	P881-4WEZ	m2	Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament o acabat exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat	**24,71**	**€**
	B881-0OZR	kg	Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada	6,26430	€
	B896-HYCE	kg	Pintura acrílica, en fase aquosa	5,35286	€
			Altres conceptes	13,09284	€
P-201	P883-4WF0	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes	**73,39**	**€**
			Altres conceptes	73,39000	€
P-202	P883-H8GC	m2	Estucat tricapa esgrafiat especejat en carreus amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat	**145,38**	**€**
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,10696	€
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,52140	€
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,74448	€
			Altres conceptes	144,00716	€
P-203	P883-ZREA	m2	Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment, regularització del suport amb arrebossat a bona vista de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat	**97,47**	**€**
			Altres conceptes	97,47000	€
P-204	P883-ZUD4	m2	Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat, amb especejament de punxó	**97,47**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,55268	€
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,78170	€
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,11766	€
			Altres conceptes	96,01796	€
P-205	P886-1ZCF	m	Reparació estuc motllures emmarcament d'obertures o cadenes. Inclou el retallat previ a l'enderroc, la reparació de les arestes malmeses, l'eliminació de la pintura actual i la veladura final amb fixavit i pigment Keim, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, aplicada per restaurador.	**41,42**	**€**
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,52140	€
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,74448	€
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,10696	€
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicato, para exteriores	2,16750	€
			Altres conceptes	37,87966	€
P-206	P886-1ZR5D	m	Reparació d'estuc llis en motllures linials, de secció transversal de 40 cm, fet amb sabater, amb sanejat base, escairant les vores, reposició de suport i de dues capes d'acabat tot amb morter de calç, elaborat a l'obra	**106,41**	**€**
	B881-0OZW	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3	0,52140	€
	B881-0OZV	m3	Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4	0,74448	€
	B881-0OZU	m3	Pasta de calç grassa i pols de marbre	0,10696	€
			Altres conceptes	105,03716	€
P-207	P894-4V8Y	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	**28,33**	**€**
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	5,23525	€
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	2,49788	€
			Altres conceptes	20,59687	€
P-208	P894-4V92	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	**28,33**	**€**
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	5,23525	€
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un u component	2,49788	€
			Altres conceptes	20,59687	€
P-209	P899-653L	m2	Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat	**54,53**	**€**
			Altres conceptes	54,53000	€
P-210	P89C-3919	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat	**26,30**	**€**
	B896-HYJV	kg	Pintura sintètica, per a exteriors	1,96095	€
	B896-HYLB	kg	Pintura de zinc	2,37915	€
			Altres conceptes	21,95990	€
P-211	P89E-4VUA	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt a base d'olis vegetals, amb dues capes d'emprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals i dues d'acabat. Retirada de residus a abocador.	**29,37**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B8Z6-0P2Q	l	Imprimación antioxidante a base de aceites y resinas vegetales	4,41329	€
	B891-0P07	l	Esmalte a base de aceites vegetales	5,80584	€
			Altres conceptes	19,15087	€
P-212	P89G-ZEAQ	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**37,94**	**€**
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,70350	€
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,10850	€
	B8A0-2J0F	l	Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	9,19500	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	1,48000	€
			Altres conceptes	25,45300	€
P-213	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**9,97**	**€**
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,71757	€
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	4,54410	€
			Altres conceptes	4,70833	€
P-214	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**9,00**	**€**
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	4,54410	€
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,71757	€
			Altres conceptes	3,73833	€
P-215	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**6,83**	**€**
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,71757	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,47584	€
			Altres conceptes	4,63659	€
P-216	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**5,88**	**€**
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,71757	€
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,47584	€
			Altres conceptes	3,68659	€
P-217	P89I-ZBVA	m2	Pintat de parament horitzontals de voltes de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat,previ sanejat de la pintura existent.	**16,38**	**€**
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,71757	€
	B896-HYAQ	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	4,54410	€
			Altres conceptes	11,11833	€
P-218	P89J-H8GM	m2	Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat	**10,80**	**€**
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	3,53000	€
			Altres conceptes	7,27000	€
P-219	P89P-H7V0	m	Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim	**1,87**	**€**
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,59200	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	1,27800	€
P-220	P8A4-ZKVA	m2	Veladura de superfície vertical d'estuc amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF. Aplicada per restaurador.	**11,90**	**€**
	B8A0-2J0D	l	Lasur al silicat, hidròfug	4,73810	€
			Altres conceptes	7,16190	€
P-221	P8A4-ZPVA	m2	Restauració cromàtica estuc esgrafiat amb ratlles: ràfec i cadenes amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, feta per restaurador	**65,81**	**€**
	B8A0-2J0D	l	Lasur al silicat, hidròfug	4,73810	€
			Altres conceptes	61,07190	€
P-222	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual	**31,91**	**€**
	B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,85724	€
	B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	3,34400	€
			Altres conceptes	26,70876	€
P-223	P8K2-608J	m	Escopidor de 30 cm d'amplària màxima, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10	**57,41**	**€**
	B0G2-0FAI	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	29,13000	€
			Altres conceptes	28,28000	€
P-224	P8K3-5TRI	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	**114,60**	**€**
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,21067	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,95300	€
	B8K2-13CN	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs	87,72000	€
			Altres conceptes	16,71633	€
P-225	P8K3-ZHRI	m	Escopidor de planxa preformada de ferro lacat o pintat al foc de 2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	**114,60**	**€**
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,21067	€
	B8K2-13CN	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 3 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 3 plecs	87,72000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,95300	€
			Altres conceptes	16,71633	€
P-226	P8KA-47C6	m	Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4	**120,27**	**€**
	B0G1-0H59	m	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb trencaaigües a un cantell	88,50000	€
			Altres conceptes	31,77000	€
P-227	P93I-I1FU	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C10-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig	**22,47**	**€**
	B07E-I12Q	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C10 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	17,60000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	4,87000	€
P-228	P9B4-ZTPB	m	Delimitació de la vora d'unió entre els dos paviments amb una junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues i una franja de 30 cm d'amplària de marbre blanc Macael, escollit de 2 cm, amb una cara polida i matisada, acabat C2, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm², col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8.	**58,21**	**€**
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,63000	€
	B9B4-ZTPB	m	Junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues	12,50000	€
	B0G2-0FA8	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	22,39800	€
			Altres conceptes	22,68200	€
P-229	P9BB-B345	m2	Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**116,47**	**€**
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004	7,20300	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,58200	€
	B0G2-0FA8	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	75,40660	€
			Altres conceptes	33,27840	€
P-230	P9BB-ZPAA	m	Marxapeu interior fina s 45 cm d'amplària per 125, amb peces tallades de placa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, per ajustar el nou paviment amb el especejament de l'existent, a criteri de la DF, col·locades amb adhesiu lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**121,65**	**€**
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,58200	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004	7,20300	€
	B0G2-0FA8	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	44,79600	€
			Altres conceptes	69,06900	€
P-231	P9D0-ZPM4	m	Adaptació del frontis del forjat amb retallat de les peces del paviment existent per ajustar amb el nou forjat i el paviment interior, inclús recol·locació o reposició de les peces escaients. Inclou els enderrocs dels elements i arrebossat o enguixats que calgui fer per assolir un correcte acabat.	**66,63**	**€**
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,63000	€
	B0FG2-ZPC3	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular 60*40 classe C3, color i textura semblant a pedra	17,97600	€
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,10000	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,38225	€
			Altres conceptes	42,54175	€
P-232	P9D5-14QD	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**66,91**	**€**
	B0FG2-0GNZ	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu mitjà	36,53520	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,73137 €
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,69825 €
			Altres conceptes	26,94518 €
P-233	P9D5-1ZPH	m2	Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com les existents o equivalents criteri de la DF. Col·locades sobre el mismo sistema existent a la resta de la terrassa.	**162,58** **€**
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,69825 €
	B9D5-1ZPH0	m2	Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com	63,00000 €
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,73137 €
			Altres conceptes	96,15038 €
P-234	P9U9-HAAP	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	**7,47** **€**
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,15600 €
	B9U4-H6EL	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	2,30520 €
			Altres conceptes	5,00880 €
P-235	P9UA-4Z74	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6	**13,17** **€**
	B9U8-0JAJ	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària	4,97120 €
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,25200 €
			Altres conceptes	7,94680 €
P-236	PAF2-ZWDX	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 60x265 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**437,95** **€**
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	124,87860 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,46880 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	4,00200 €
			Altres conceptes	299,60060 €
P-237	PAF2-ZZDX	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 60x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el	**371,21** **€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color		
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	124,87860	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,46880	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	4,00200	€
			Altres conceptes	232,86060	€
P-238	PAF2-ZZZX	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 150x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**891,36**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,46880	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	4,00200	€
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	208,13100	€
			Altres conceptes	669,75820	€
P-239	PAF3-ZN3U	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**963,33**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,46880	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	4,00200	€
	BAF1-ZU8T	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	845,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	104,85920	€
P-240	PAF3-ZNRR	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x265 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**971,80**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,96240	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,46840	€
			Altres conceptes	960,36920	€
P-241	PAF3-ZNRT	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**558,39**	**€**
	BAF1-ZU7X	m2	Balconera d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	462,00000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,96240	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,46840	€
			Altres conceptes	84,95920	€
P-242	PAF3-ZZRR	u	Balconera d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x225 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**583,11**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,96240	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,46840	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	571,67920	€
P-243	PAF8-ZCHU	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 85x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**476,39**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,24080	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,66800	€
	BAF4-ZRKF	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,65 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	429,30000	€
			Altres conceptes	38,18120	€
P-244	PAF8-ZEFO	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**366,41**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,94960	€
	BAF4-ZR3G	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,10 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	332,45000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,13440	€
			Altres conceptes	26,87600	€
P-245	PAF8-ZEGQ	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**375,22**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAF4-ZROZ	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,25 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	341,00000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,94960	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,13440	€
			Altres conceptes	27,13600	€
P-246	PAF8-ZFGG	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 105x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**489,54**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,93480	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,88640	€
	BAF4-ZR7R	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	441,15000	€
			Altres conceptes	38,56880	€
P-247	PAF8-ZFJR	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**543,97**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,93480	€
	BAF4-ZRKY	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	494,00000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,88640	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/26 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	40,14880	€
P-248	PAF8-ZFJX	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 115x190 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**655,47**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,93480	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,88640	€
	BAF4-ZRS5	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 2,20 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	602,25000	€
			Altres conceptes	43,39880	€
P-249	PAF8-ZH3P	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 45x60 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**104,60**	**€**
	BAF4-ZRR3	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,20 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	81,00000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,01280	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,33400	€
			Altres conceptes	19,25320	€
P-250	PAF8-ZIE9	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 110x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou	**249,53**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color		
	BAF4-ZROX	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	219,45000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,73440	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,86760	€
			Altres conceptes	23,47800	€
P-251	PAF8-ZZE9	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de 100x70 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Pe Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**228,98**	**€**
	BAF4-ZROX	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	199,50000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,73440	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,86760	€
			Altres conceptes	22,87800	€
P-252	PAF8-ZZFO	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**388,40**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,94960	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,13440	€
	BAF4-ZR3G	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,10 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	353,80000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	27,51600	€
P-253	PAF8-ZZHU	u	Finestra d'alumini lacat color RAL amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 125x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**443,64**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,24080	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,66800	€
	BAF4-ZRKF	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,65 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	397,50000	€
			Altres conceptes	37,23120	€
P-254	PAF8-ZZZO	u	Finestra d'alumini lacat color RAL a triar amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x145 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**297,30**	**€**
	BAF4-ZR3G	m2	Finestra d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,10 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	265,35000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,94960	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,13440	€
			Altres conceptes	24,86600	€
P-255	PAFA-7QG2	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	**378,14**	**€**
	BAF6-ZPTG	m2	Premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	44,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,20160	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,74720	€
	BAF6-1VAU	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral a triar per la DF, , amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	287,86320	€
			Altres conceptes	35,32800	€
P-256	PAFA-7QTS	u	Fulla fixa d'alumini lacat RAL a triar. col·locada sobre bastiment de base, per a per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180/200x125/150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	**404,57**	**€**
	BAF6-ZPTG	m2	Premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	54,00000	€
	BAF6-1V4O	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color Ral a triar per la DF, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	291,97800	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,60800	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,46840	€
			Altres conceptes	46,51560	€
P-257	PAFA-7R5T	u	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 210x220/235 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	**785,94**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	4,53560	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	11,19040	€
	BAF6-1VC1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm.	612,15000	€
	BAF6-ZPTG	m2	Premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm	100,00000	€
			Altres conceptes	58,06400	€
P-258	PAFA-ZFA1	m	Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100. Com a element especial, inclou la partproporcional de minvell inferior.	**127,39**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20060	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,92672	€
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	1,87000	€
	BAF6-ZFAR	m	Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a triar, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament.	96,90000	€
			Altres conceptes	24,49268	€
P-259	PAFA-ZFP1	m2	Folre de buit de fusteria/estructura, amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100	**146,07**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,92672	€
	BAF6-ZFAT	m2	Tancament de buit amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a triar, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Interiorment dispondrà d'un tauler per donar-li resistència.	115,00000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,20060	€
	B7C24-0KLE	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 20 mm de gruix	1,90740	€
			Altres conceptes	25,03528	€
P-260	PAFA-ZQCH	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 125x105 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**301,67**	**€**
	BAF6-ZVDV	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'0,6 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	259,66820	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,24080	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,66800	€
			Altres conceptes	33,09300	€
P-261	PAFA-ZQMI	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL a triar, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x145 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color.	**181,17**	**€**
	BAF6-ZVDP	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,8 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima	152,60000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana		
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,94960	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,13440	€
			Altres conceptes	21,48600	€
P-262	PAFA-ZQY3	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x295 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm.Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color..	**542,76**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,73520	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,82320	€
	BAF6-ZVE1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	486,75000	€
			Altres conceptes	43,45160	€
P-263	PAFA-ZR0E	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x210 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**577,69**	**€**
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,46880	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	4,00200	€
	BAF6-ZVE1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	519,75000	€
			Altres conceptes	44,46920	€
P-264	PAFA-ZZMI	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL a triar, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 55x145 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.	**139,35**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color		
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,94960	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,13440	€
	BAF6-ZVDP	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,8 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	112,00000	€
			Altres conceptes	20,26600	€
P-265	PAFA-ZZY3	u	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 110x295 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K. Perfil d'ample suficient per a rebre el revestiment SATE de 50/60 mm. Els perfils interiorment disposaran de tapetes que cobreixin el bastiment de fusta existent i encavalquin en el revestiment adjacent. Veure DG5. 60-1301. Els perfils exteriorment tindran una amplària prou per rebre el revestiment SATE 50 /60 mm.L'ampit serà de xapa d'alumini mal·leable de 3 m amb escopidor trencaaigües com el dibuix. Quan l'alçària sigui inferior a 2 m, els ampits seran de xapa de ferro de 2 mm, lacada o pintada al foc del mateix color	**593,75**	**€**
	BAF6-ZVE1	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color RAL, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	536,25000	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,82320	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,73520	€
			Altres conceptes	44,94160	€
P-266	PAN5-ZZFB	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 135x275 cm	**95,19**	**€**
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	30,41100	€
			Altres conceptes	64,77900	€
P-267	PAN5-ZZFR	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 320x300 cm	**150,97**	**€**
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	53,56800	€
			Altres conceptes	97,40200	€
P-268	PAQ5-37S9	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada	**488,76**	**€**
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	49,43000	€
	BAQ3-0Y3X	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	395,92000	€
			Altres conceptes	43,41000	€
P-269	PAQ5-ZRS9	u	Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cuirves de fusta i batents on	**147,91**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			calgui, barretes i galzes per a vidre.	
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	49,43000 €
	BAQSZRS9	u	Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cunyes de fusta i batents on calgui, barretes i galzes per a vidre.	65,00000 €
			Altres conceptes	33,48000 €
P-270	PAV9-4VK1	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	**92,77 €**
	BAVC-0Z7R	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	82,22000 €
			Altres conceptes	10,55000 €
P-271	PB1D-ZPCA	u	Passamà long <1m, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics.	**126,62 €**
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	59,40000 €
			Altres conceptes	67,22000 €
P-272	PB1D-ZPCE	u	Passamà amb forma especial, de dos trams en angle i tres corbes, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. long <1,50m	**287,00 €**
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	118,80000 €
			Altres conceptes	168,20000 €
P-273	PB1D-ZPW	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics	**92,87 €**
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	59,40000 €
			Altres conceptes	33,47000 €
P-274	PB31-1ZFA	u	Modificació de finestra existent, per incorporar dos sortides de ventilació a les dues, ja existents, a la sala del servidor. Amb intervenció de fuster, manyà i especialista en alumini, si s'escau, i aportació de tots els materials necessaris.	**298,62 €**
	BB33-ZRRA	m2	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm.	112,50000 €
			Altres conceptes	186,12000 €
P-275	PB31-1ZRA	u	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm. Dimensions 0,60x1,82 m aprox. ancorada a obra, deixant una vora lliure de 8	**165,88 €**
	BB33-ZRRA	m2	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm.	112,50000 €
			Altres conceptes	53,38000 €
P-276	PB31-1ZRL	u	Reixa galvanitzada de ventilació, de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits. Desmuntable des de l'interior, fàcilment com a fugida d'emergència superior de l'ascensor. Entramat d'acer de 40x40 mm de pas de malla, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra	**162,75 €**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BB33-ZRMA	m2	de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits.	30,00000	€
	BB33-H5I7	m2	Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm	103,44000	€
			Altres conceptes	29,31000	€
P-277	PBBL-56GK	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	**20,02**	**€**
	BBB9-0R6S	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut	15,26000	€
	B0AQ-07GQ	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	0,17320	€
			Altres conceptes	4,58680	€
P-278	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	**30,71**	**€**
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	25,82000	€
			Altres conceptes	4,89000	€
P-279	PC1A-ZMYD	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 25 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Assegurant una transmitància tèrmica del conjunt del buit (conjunt de marc, vidre, i en el cas d'existir, calaix de persiana) igual o inferior a 2,1 W/m2K.	**95,95**	**€**
	BC12-ZUTC	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 25 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	74,35000	€
			Altres conceptes	21,60000	€
P-280	PC1C-ZT13	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	**158,23**	**€**
	BC11-ZT13	M2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	135,00000	€
			Altres conceptes	23,23000	€
P-281	PC1C-ZT83	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	**147,93**	**€**
	BC11-ZT83	M2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	125,00000	€
			Altres conceptes	22,93000	€
P-282	PC1C-ZT84	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	**170,59**	**€**
	BC11-ZT84	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	147,00000	€
			Altres conceptes	23,59000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-283	PC1F-ZCSA	ml	Eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Incloent retirada de les restes a abocador. Inclou la reposició de cristall vidre armat. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Retirada de residus a abocador.	**29,40**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,28014	€
	B7J4-0GSI	dm3	Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra	0,18885	€
			Altres conceptes	28,93101	€
P-284	PC1F-ZCVA	ud	RETIRAR ENVIDRAMENT, SANEJAR I REPINTAR LA PERFILARIA, COL·LOCAR PERFILS GOMA NOUS PER A RECOL·LOCACIÓ DE CRISTALLS I SUBSTITUIR UNA UNITAT TRENCADA 600X1500X10mm DE CRISTALL ARMAT. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat .	**1.896,89**	**€**
	BC18-0TLN	m2	Vidrio impreso armado incoloro de espesor 6 a 7 mm	75,72000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,88094	€
	B7J4-0GSI	dm3	Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra	1,27600	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	29,60000	€
			Altres conceptes	1.788,41306	€
P-285	PC1F-ZCXA	ud	Substitució d'elements de vidre armat trencats en la claraboia fins i tot eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Inclou la retirada de l'actual i la seva reposició mitjançant com l'existent i com a mínim vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat .	**183,85**	**€**
	B7J4-0GSI	dm3	Imprimación previa para sellados de masilla de silicona neutra	1,27600	€
	BC18-0TLN	m2	Vidrio impreso armado incoloro de espesor 6 a 7 mm	31,55000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,88094	€
			Altres conceptes	149,14306	€
P-286	PD16-HAWY	m	Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**46,67**	**€**
	BD11-H4Y5	u	Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de diàmetre nominal 100 mm	1,22500	€
	BD18-H6AE	m	Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix	14,54600	€
	BDY1-0LMI	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix	1,33000	€
	BDW1-1C2S	u	Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix	5,14470	€
			Altres conceptes	24,42430	€
P-287	PD16-ZFX4	m	Baixant de tub de fosa acabada vista, color negre, de diàmetre nominal 120 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**47,14**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDY1-0LMJ	u	Elemento de montaje para bajante de tubo de plancha de zinc-titanio de DN 120 mm y 0,6 mm de espesor	1,22000	€
	BDW1-1C2T	u	Accesorio para bajante de tubo de zinc titanio de DN 120 mm y 0,6 mm de espesor	4,68600	€
	BD18-H6AG	m	Tubo de chapa de zinc-titanio con unión longitudinal plegada, de diámetro nominal 120 mm y de 0,6 mm de espesor	13,02000	€
	BD11-H4Y7	u	Brida de chapa de acero galvanizado zincado para tubo de zinc-titanio de diámetro nominal 120 mm	0,62700	€
			Altres conceptes	27,58700	€
P-288	PD1A-F11R	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.	**19,81**	**€**
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000	€
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,71000	€
	BD1A-1NEN	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,52000	€
			Altres conceptes	17,57000	€
P-289	PE41-38WW	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat.	**9,89**	**€**
	BE41-0O1C	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits.	3,38000	€
			Altres conceptes	6,51000	€
P-290	PE421-48R7	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.	**18,32**	**€**
	BE421-0O46	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.	3,80000	€
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre.	1,71270	€
			Altres conceptes	12,80730	€
P-291	PE421-48R9	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.	**19,11**	**€**
	BE421-0O48	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.	4,43000	€
	BEW1-0OWZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,85460	€
			Altres conceptes	12,82540	€
P-292	PE421-48R	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment.	**43,88**	**€**
	BE421-0O4P	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm.	9,43000	€
	BEW1-0OX2	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre.	2,49810	€
			Altres conceptes	31,95190	€
P-293	PE53-4UF8	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat al fals sostre.	**33,50**	**€**
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt.	0,26000	€
	BE51-17XD	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K) i resistència tèrmica	9,93198	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			>=0,7812.		
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per conducte rectangular llana aïllant, preu alt.	2,69500	€
			Altres conceptes	20,61302	€
P-294	PE60-5433	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment	**12,77**	**€**
	BE60-34DM	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	6,20000	€
			Altres conceptes	6,57000	€
P-295	PEC4Z-CS5	u	REB/EC-V-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los. - Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat. - Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat. - Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: - Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. - Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció. Versió seleccionada: - REB/EC-V: Recuperador de calor vertical amb etapes de filtrat F6+F8.	**7.031,96**	**€**
	BEC1-1GSE	u	REB/EC-V-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	6.612,40000	€
			Altres conceptes	419,56000	€
P-296	PEC4Z-CS5	u	REB/EC-H-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los.	**6.246,07**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat. - Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat. - Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: - Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. - Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció. Versió seleccionada: - REB/EC-H: Recuperador de calor horitzontal amb etapes de filtrat F6+F8.		
	BEC1Z-1GSE	u	REB/EC-H-1000 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperador de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	5.849,40000	€
			Altres conceptes	396,67000	€
P-297	PEC4Z-CS5	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los. - Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat. - Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat. - Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: . Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. . Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció.	**8.171,79**	**€**
	P7ZB-AHFD	m	Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.	298,07771	€
	BEC1-1GSK	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	7.420,95000	€
			Altres conceptes	452,76229	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-298	PEC4Z-CS5	u	REB/EC-H-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat. Característiques comunes: - Ventiladors EC Technology regulables 0-10 V, amb turbines de reacció d'alta eficiència. - Intercanviador de calor de flux creuat sensible, d'alta eficiència (>73%) i certificat per Eurovent. - Boques intercanviables per adaptar-les a la instal·lació. - Safata de condensats i connexió per a drenatge. - Filtració d'alta eficiència en impulsió (F6+F8 o F7+F9) i extracció (F6 o F7). - Registres per a l'extracció dels filtres per mantenir-los. - Aïllament de 25 mm de llana de roca en panells inferior i superior, i de polietilè en panells laterals. - Comporta de BY-PASS motoritzada. Quadre de control: - Quadre elèctric de control incorporat (IP65). - Sistema de control integrat compatible amb MODBUS RTU. - Interruptor seccionador de manteniment incorporat. - Sensors de temperatura en aire d'impulsió i tornada. - Control de l'estat dels filtres en impulsió amb pressòstat. - Control remot amb pantalla LCD per cable (fins a 30 m). - Control per a free cooling mitjançant BY-PASS motoritzat. - Possibilitat de connectar fins a 30 recuperadors simultàniament. Acabat: . Estructura en perfileria d´alumini d´alta qualitat amb recobriment exterior en xapa d´acer Magnelis anticorrosiu de categoria C5. . Tots els models es poden instal·lar a l'exterior sempre que portin la teulada de protecció.	**7.326,21**	**€**
	BEC1-1GSKA	u	REB/EC-V-1500 F6+F8 de SODECA o equivalent. Recuperadors de calor d?alta eficiència compactes amb intercanviador de flux creuat, motors EC Technology, control automàtic i by-pass incorporat.	6.600,00000	€
	P7ZB-AHFD	m	Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.	298,07771	€
			Altres conceptes	428,13229	€
P-299	PED2Z-CTZ	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 12,1 kW i potència calorífica de 14,2kW, EER aproximat de 2,84 i COP aproximat de 4,00, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,26kW i en calor 3,03kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0 Refrigerant: R32 Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada.	**4.490,67**	**€**
	BED2Z-34OH-	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 12,1 kW i potència calorífica de 14,2kW, EER aproximat de 2,84 i COP aproximat de 4,00, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 4,26kW i en calor 3,03kW, alimentació eléctrica trifásica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0	3.997,70000	€
			Altres conceptes	492,97000	€
P-300	PED2Z-CTZ	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22,4 kW i potència calorífica de 24,5kW, EER aproximat de 2,86 i COP aproximat de 3,85, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 7,83kW i en calor 5,82kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus	**5.789,19**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0 Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada.		
	BED2Z-34OH-	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22 kW i potència calorífica de 25kW, EER aproximat de 4,2 i COP aproximat de 4,4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: Daikin o equivalent Mod: RXYQ8U	5.258,40000	€
			Altres conceptes	530,79000	€
P-301	PED2Z-CTZ	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 28,0 kW i potència calorífica de 30,6kW, EER aproximat de 2,89 i COP aproximat de 4,11, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 9,69kW i en calor 6,81kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: LG o equivalent Mod: ZRUN040LSS0 Inclou suport, safata de recollida de condensats en inox, desguassos, antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, així com la càrrega de gas refrigerant, col·locada.	**6.550,57**	**€**
	BED2Z-34OH-	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 22 kW i potència calorífica de 25kW, EER aproximat de 4,2 i COP aproximat de 4,4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul. Marca: Daikin o equivalent Mod: RXYQ8U	5.997,60000	€
			Altres conceptes	552,97000	€
P-302	PED4-601V	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 7,1/8,0 kW de potència térmica en fred/calor, de 32 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU24GTBB4	**1.656,74**	**€**
	BED4-15J0	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 7,1/8,0 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 32 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU24GTBB4	1.267,70000	€
			Altres conceptes	389,04000	€
P-303	PED4-6023	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,6/4 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU12GTRB4	**1.267,75**	**€**
	BED4-15J8	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,6/4 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU12GTRB4	952,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	315,75000	€
P-304	PED4-602S	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 10 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GTRB4	**1.158,16**	**€**
	BED4-15JX	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 10 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GTRB4	845,60000	€
			Altres conceptes	312,56000	€
P-305	PED4-602W	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 14 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU09GTRB4	**1.228,10**	**€**
	BED4-15K1	u	Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 14 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32.	913,50000	€
			Altres conceptes	314,60000	€
P-306	PED7-600S	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2/2,5 kW de potència térmica en fred/calor, de 12 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU07GSJC4	**848,29**	**€**
	BED7-15IA	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2/2,5 kW de potència térmica en fred/calor, de 12 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU07GSJC4	637,70000	€
			Altres conceptes	210,59000	€
P-307	PED7-600T	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 13 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU09GSJC4	**884,34**	**€**
	BED7-15IB	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8/3,2 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 13 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU09GSJC4	672,70000	€
			Altres conceptes	211,64000	€
P-308	PED7-600V	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 1,6/1,8 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 11 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GSJC4	**810,08**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BED7-15ID	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 1,6/1,8 kW de potència térmica en fred/calor, de 11 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU05GSJC4	600,60000	€
			Altres conceptes	209,48000	€
P-309	PED7-6011	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5/5 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 23 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col·locada. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU15GSJC4	**956,44**	**€**
	BED7-15I8	u	Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5/5 kW de potència tèrmica en fred/calor, de 23 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32. Marca: LG o equivalent Mod: ARNU15GSJC4	742,70000	€
			Altres conceptes	213,74000	€
P-310	PEKI-HAFX	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment	**150,05**	**€**
	BEKI-H5QI	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	121,14000	€
			Altres conceptes	28,91000	€
P-311	PEKJZ-38K5	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 700x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.	**72,80**	**€**
	BEKL-0MKF	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 700x100 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment.	40,00000	€
			Altres conceptes	32,80000	€
P-312	PEKK-38FY	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**27,89**	**€**
	BEKJ-0MFP	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	8,67000	€
			Altres conceptes	19,22000	€
P-313	PEKK-38G2	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**51,81**	**€**
	BEKJ-0MF6	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	19,62000	€
			Altres conceptes	32,19000	€
P-314	PEKK-38H3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**30,12**	**€**
	BEKJ-0MG1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	10,84000	€
			Altres conceptes	19,28000	€
P-315	PEKK-38H4	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**32,46**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEKJ-0MFH	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	13,11000 €
			Altres conceptes	19,35000 €
P-316	PEKKZ-38H	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.	**29,52 €**
	BEKJ-0MFL	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment.	10,25000 €
			Altres conceptes	19,27000 €
P-317	PEP6-8FV3	u	Boca d'extracció de 150 mm de diàmetre , d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	**52,69 €**
	BEP6-20LF	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	32,10000 €
			Altres conceptes	20,59000 €
P-318	PEU5-9JL8	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat.	**181,57 €**
	BEU5-2A5I	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar.	145,60000 €
			Altres conceptes	35,97000 €
P-319	PEV1-H9WZ	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	**2,39 €**
	BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,71000 €
			Altres conceptes	0,68000 €
P-320	PEV2Z-8F5	u	Panell frontal per uts. casettes 4 vies de 60x60.	**157,13 €**
	BEV2Z-2152-1	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic.	135,80000 €
			Altres conceptes	21,33000 €
P-321	PEV2Z-8F5	u	Panell frontal per uts. casettes 4 vies de 90x90.	**169,14 €**
	BEV2Z-2152-2	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic	147,70000 €
			Altres conceptes	21,44000 €
P-322	PEV7-H9VN	u	Control central Tàctil AC SMART V de LG, controla fins a 128 unitats interiors, amb passarel·la Bacnet integrada. Inclou 2 ports per a entrades digitals i 2 ports per a sortides digitals. Permet funció de monitorització d'energia i es poden incloure plànols de l'edifici, model PACS5A000 o equivalent. Inclou, accessoris de muntatge, muntat i connectat.	**2.549,76 €**
	BEV6-H6E7	u	Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30ºC, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas térmicas amb servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o 4 tubs	2.352,70000 €
			Altres conceptes	197,06000 €
P-323	PEVC-H7JV	u	Termòstat electronic, d'ambient, per unitat inteiror vrv. Selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	**193,68 €**
	BEVF-H593	u	Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. Selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge	151,20000 €
			Altres conceptes	42,48000 €
P-324	PF50-CTVR	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure,	**142,86 €**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			soldat per capil·laritat		
	BF50-34V2	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure	112,70000	€
	BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	16,02000	€
			Altres conceptes	14,14000	€
P-325	PF50-CTVS	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat	**97,06**	**€**
	BF50-34UL	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure	80,50000	€
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	3,75000	€
			Altres conceptes	12,81000	€
P-326	PF51-6RXE	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**13,30**	**€**
	B0A1-07LM	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,10640	€
	BF54-1JXZ	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1	2,82540	€
	BFWD-2HKV	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	3,76500	€
	BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,38100	€
			Altres conceptes	6,22220	€
P-327	PF51-6RXF	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**30,08**	**€**
	BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,77100	€
	BFWD-2HKU	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,56000	€
	BF54-1JXX	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	16,24000	€
	B0A1-07LL	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,27000	€
			Altres conceptes	8,23900	€
P-328	PF51-6RXG	m	Tub de coure r220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**16,51**	**€**
	BF54-1JXU	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	3,61080	€
	BFWD-2HKO	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	6,22500	€
	BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	0,56100	€
	B0A1-07LR	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,10640	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	6,00680	€
P-329	PF51-6RXH	m	Tub de coure r220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**35,64**	**€**
	B0A1-07L7	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,11200	€
	BF54-1JXY	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4" de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	20,46120	€
	BFWD-2HKW	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	6,31500	€
	BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	0,95700	€
			Altres conceptes	7,79480	€
P-330	PF51-6RXI	m	Tub de coure r220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**17,89**	**€**
	BFWD-2HKR	u	Accessoris per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	3,82500	€
	BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8" de diàmetre nominal, per soldar per capil·laritat.	0,89100	€
	BF54-1JXV	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1.	6,09960	€
	B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,10640	€
			Altres conceptes	6,96800	€
P-331	PF51-6RXJ	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**10,32**	**€**
	BF54-1JXW	m	Tub de coure r220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1	1,38720	€
	BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	3,85500	€
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,37500	€
	B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,10080	€
			Altres conceptes	4,60200	€
P-332	PFQ0-3KP6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**6,05**	**€**
	BFQ0-0DBD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	0,90780	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix.	0,05000	€
			Altres conceptes	5,09220	€
P-333	PFQ0-3KP8	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**5,64**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFQ0-0DBF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	0,20400 €
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix.	0,05000 €
			Altres conceptes	5,38600 €
P-334	PFQ0-3KRU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**7,45 €**
	BFQ0-0DBY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	1,62180 €
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix.	0,09000 €
			Altres conceptes	5,73820 €
P-335	PFQ0-3KRW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**7,64 €**
	BFQ0-0DC0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistencia a la difusión del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.	1,80540 €
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix.	0,09000 €
			Altres conceptes	5,74460 €
P-336	PFQ0-3KRY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**7,17 €**
	BFQ0-0DFF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	1,35000 €
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix.	0,09000 €
			Altres conceptes	5,73000 €
P-337	PFQ0-3KUQ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	**5,28 €**
	BFQ0-0DIA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	0,16320 €
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix.	0,05000 €
			Altres conceptes	5,06680 €
P-338	PG1A-ZCGB	u	Subministrament i col·locació de Quadre General de Baixa Tensió, amb referència QGBT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificadors, senyalització de cablatge, borns, petit material i	**12.051,92 €**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat.		
	BPG1A-ZCGB	u	Subministrament i col·locació de Quadre General de Baixa Tensió, amb referència QGBT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	11.480,00000	€
			Altres conceptes	571,92000	€
P-339	PG1A-ZSQC	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de clima, amb referència SQ_CL, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat.	**7.526,32**	**€**
	BGW1A000Z2	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	80,00000	€
	BG12Z004C	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	6.951,00000	€
			Altres conceptes	495,32000	€
P-340	PG1A-ZSQP	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1 segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat.	**7.343,68**	**€**
	BGW1A000Z2	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	80,00000	€
	BG12Z004B	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta primera, amb referència SQ_P1, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	6.743,00000	€
			Altres conceptes	520,68000	€
P-341	PG1A-ZSQP	u	Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta Baixa i sai llocs de treball, amb referències SQ_PB i SQSAI_LT, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat.	**6.492,20**	**€**
	BGW1A000Z2	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	80,00000	€
	BG12Z004A	u	Subministrament i col·locació de subquadre elèctric de planta baixa, amb referència SQ_PB, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	5.947,00000	€
			Altres conceptes	465,20000	€
P-342	PG1A-ZSQX	u	Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta soterrani i sala plens (PB), amb referència SQ_PS i SQ SP, segons esquemes i portes de vidre transparent. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suport, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablatge, borns, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans. Connectat, senyalitzat i provat. (PG1A-ZSQpet)	**4.413,29**	**€**
	05.02.03.03	u	Subministrament i col·locació de subquadres elèctrics de planta soterrani i sala plens (PB), amb referència SQ_PS i SQ SP, segons esquemes i portes de vidre transparent. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Schneider o equivalent. inclou safata portaplans.	3.995,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW1A000Z	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	75,00000 €
			Altres conceptes	343,29000 €
P-343	PG1B-DGP	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment	**42,96** **€**
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,67000 €
	BG19-0BZ5	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i per a muntar superficialment	38,50000 €
			Altres conceptes	2,79000 €
P-344	PG25-MBE2	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 400x60 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en paret.	**26,72** **€**
	BG2C-2YF4	m	Envà separador per a canal, sense halògens, de 40 mm	2,78000 €
	BGWG-MBMZ	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	3,31000 €
	BG23-2IYG	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 400x60 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1.	13,24000 €
			Altres conceptes	7,39000 €
P-345	PG2J-4C3O	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**19,99** **€**
	BG2DD8D0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	9,82000 €
			Altres conceptes	10,17000 €
P-346	PG2N-EUG9	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	**4,27** **€**
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,49000 €
			Altres conceptes	1,78000 €
P-347	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**2,58** **€**
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,41000 €
			Altres conceptes	1,17000 €
P-348	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**5,69** **€**
	BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,43000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,26000 €
P-349	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**2,21 €**
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,05000 €
			Altres conceptes	1,16000 €
P-350	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**4,00 €**
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,79000 €
			Altres conceptes	1,21000 €
P-351	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**3,28 €**
	BG2Q-1KT6	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,09000 €
			Altres conceptes	1,19000 €
P-352	PG2P-6T0A	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**5,94 €**
	BG2P-1KUY	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,12000 €
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
			Altres conceptes	2,65000 €
P-353	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.	**3,93 €**
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	3,08000 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-354	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.	**5,65 €**
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	4,75000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,90000 €
P-355	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.	**7,76 €**
	BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	6,80000 €
			Altres conceptes	0,96000 €
P-356	PG33-E44Y	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.	**11,45 €**
	BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	9,15000 €
			Altres conceptes	2,30000 €
P-357	PG33-E46L	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**3,22 €**
	BG31F160	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,37700 €
			Altres conceptes	1,84300 €
P-358	PG33-E48S	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.	**9,73 €**
	BG33-G307	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums.	8,71000 €
			Altres conceptes	1,02000 €
P-359	PG33-E4CF	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**2,50 €**
	BG31F150	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,68340 €
			Altres conceptes	1,81660 €
P-360	PG33-E5FC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.	**27,88 €**
	BG33-G309	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	24,00000 €
			Altres conceptes	3,88000 €
P-361	PG33-E67L	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs	**10,66 €**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-HEBM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut	2,79480 €
			Altres conceptes	7,86520 €
P-362	PG33-E6CZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**10,75 €**
	BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	7,98000 €
			Altres conceptes	2,77000 €
P-363	PG33-E6GA	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**17,89 €**
	BG33-G2ZQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	13,38000 €
			Altres conceptes	4,51000 €
P-364	PG33-E6HX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.	**18,67 €**
	BG33-G30B	m	Cablejat instal·lació interior	15,67000 €
			Altres conceptes	3,00000 €
P-365	PG33-E6HZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort.	**20,00 €**
	BG33-G304	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	16,96000 €
			Altres conceptes	3,04000 €
P-366	PG47-EMB1	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**51,87 €**
	BG49-18UC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	37,61000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,48000 €
			Altres conceptes	13,78000 €
P-367	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**47,32 €**
	BG4L-09YH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28,28000 €

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,44000 €
			Altres conceptes	18,60000 €
P-368	PG4B-DX56	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs	**115,54 €**
	BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	92,62000 €
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,44000 €
			Altres conceptes	22,48000 €
P-369	PG4N-DQN	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment	**15,57 €**
	BG4J-0AAT	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm	8,13000 €
	BGWD-0AS5	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric	0,32000 €
			Altres conceptes	7,12000 €
P-370	PG60-79KU	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment.	**164,91 €**
			Altres conceptes	164,91000 €
P-371	PG6E-76ZR	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat.	**14,73 €**
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,44000 €
	BG69-1NNW	u	Commutador per a encastar, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà.	3,72000 €
			Altres conceptes	10,57000 €
P-372	PG6E-7734	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	**14,61 €**
	BG69-1NR9	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	3,69000 €
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,44000 €
			Altres conceptes	10,48000 €
P-373	PG6O-77MX	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment	**15,37 €**
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,46000 €
	BG6G-1NXF	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà	4,41000 €
			Altres conceptes	10,50000 €
P-374	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	**18,95 €**
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,46000 €
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	7,88000 €
			Altres conceptes	10,61000 €
P-375	PG70-78A8	u	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa	**65,62 €**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG70-1O9A	u	Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	54,41000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
P-376	PGC4-B43L	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 90 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19´´, col·locat.	**4.668,69**	**€**
	BGC5-2N1D	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 90 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19´´.	4.410,00000	€
			Altres conceptes	258,69000	€
P-377	PGD1-E3B7	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs	**38,97**	**€**
	BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	19,30000	€
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,24000	€
			Altres conceptes	15,43000	€
P-378	PGE2-12FN	u	Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 7kW, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural.	**1.237,78**	**€**
	BGE2-11Y7P	u	Display i LED's inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 7kW, rendiment EU > 97 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP65, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural.	1.123,86000	€
			Altres conceptes	113,92000	€
P-379	PGE5-14RA	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 600 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials amb inclinació de 20º, per a col·locar sobre coberta plana, muntat i connectat.	**176,04**	**€**
	BGE4-J0UW	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 600 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials.	125,00000	€
	BGW7-20NA	u	Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic	9,10000	€
			Altres conceptes	41,94000	€
P-380	PGEA-J0TP	u	Sonda de meteorològica digital per a instal·lacions fotovoltaiques composada per, sonda de temperatura ambient, rang de - 40 a 90 ºC, sonda de temperatura de mòdul, rang de mesura -40 a 150 ºC, sensor d'irradiància de cel·la monocristal·lina, rang de mesura de 0 W/m2 a	**737,12**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			1.500 W/m, amb sortida RS-485 de 2 fils i protocol Modbus RTU, grau de protecció IP65, alimentació en 12-24 V corrent continu, instal·lat i configurat		
	BGEA-J0TK	u	Sonda de meteorològica digital per a instal·lacions fotovoltaiques composada per, sonda de temperatura ambient, rang de - 40 a 90 ºC, sonda de temperatura de mòdul, rang de mesura -40 a 150 ºC, sensor d'irradiància de cel·la monocristal·lina, rang de mesura de 0 W/m2 a 1.500 W/m, amb sortida RS-485 de 2 fils i protocol Modbus RTU, grau de protecció IP65, alimentació en 12-24 V corrent continu	629,00000	€
			Altres conceptes	108,12000	€
P-381	PGEQA-14F	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, col·locada sobre coberta plana no perforable i subjectada amb llasts de formigó	**108,06**	**€**
	BGEQA-14FH	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, per a col·locar sobre coberta plana no perforable i subjectar amb llasts de formigó	95,00000	€
			Altres conceptes	13,06000	€
P-382	PH13-BZBT	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, no regulable, muntada superficialment. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector. (PH13-BZBTz)	**65,31**	**€**
	BH12-2XRS	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28W de potència de la llumenera, 4100 lm de flux lluminós, no regulable, per a muntar superficialment.	45,00000	€
			Altres conceptes	20,31000	€
P-383	PH21-AZTD	u	Llumenera decorativa encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 16,7 W de potència, òptica d'alumini acabat en blanc amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 130 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos dalumini, encastat. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector. (PH21-AZTDz)	**60,16**	**€**
	BH20-2LTEZ	u	Llumenera decorativa encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 16,7 W de potència, òptica d'alumini acabat en blanc amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 130 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos dalumini, encastat.	40,00000	€
			Altres conceptes	20,16000	€
P-384	PH54-AJLR	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 400 a 440 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial. Inclou cablejat i connexió des de caixa de derivació/mecanisme/detector.	**98,06**	**€**
	BH64-2IG5	u	Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 400 a 440 lm, 1 h d'autonomia, preu alt.	86,00000	€
			Altres conceptes	12,06000	€
P-385	PL21ZLVP	u	Suplement lateral de cabina de vidre	**1.294,00**	**€**
	BL21ZLVP	u	Suplement lateral de cabina de vidre	1.200,00000	€
			Altres conceptes	94,00000	€
P-386	PL21ZPCV	u	Suplement porta automàtica vidre en cabina	**1.376,40**	**€**
	BLB9ZCVA	u	Suplement porta automàtica vidre en cabina	1.280,00000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	96,40000	€
P-387	PL21ZPVP	u	Suplement porta automàtica vidre en planta		**1.603,00**	**€**
	BLB9ZPVP	u	Suplement porta automàtica vidre en planta		1.500,00000	€
				Altres conceptes	103,00000	€
P-388	PL21-ZV9Y	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable.		**49.161,01**	**€**
	BL31-2FHN	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 u parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016		2.805,90000	€
	BL30-2EGL	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable.		35.000,00000	€
				Altres conceptes	11.355,11000	€
P-389	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret		**63,78**	**€**
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors		0,37000	€
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat		49,27000	€
				Altres conceptes	14,14000	€
P-390	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs		**59,22**	**€**
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut		44,85000	€
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors		0,37000	€
				Altres conceptes	14,00000	€
P-391	PMS0-6Z2Y	u	Rótulo señalización salida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical		**7,21**	**€**
	BMS0-1JZX	u	Rótulo señalización salida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva		3,70000	€
				Altres conceptes	3,51000	€
P-392	PMS0-6Z30	u	Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento vertical		**7,36**	**€**
	BMS0-1K0Z	u	Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva		3,84000	€
				Altres conceptes	3,52000	€
P-393	PMS0-6Z4R	u	Rótulo señalización salida de emergencia, rectangular, de 420x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical		**35,67**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BMS0-1K0E	u	Rótulo señalización salida de emergencia, rectangular, de 420x210 mm2 de lámina de vinilo autoadhesiva, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4	29,68000 €
			Altres conceptes	5,99000 €
P-394	PP44-665D	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	**1,64** **€**
	BP44-1A3S	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,67000 €
			Altres conceptes	0,97000 €
P-395	PP45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	**3,38** **€**
	BP45-IRL3	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575	0,21000 €
			Altres conceptes	3,17000 €
P-396	PP72-67AN	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçada, de 600x400 mm (amplada x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament.	**524,92** **€**
	BP74-1AM0	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19*, de 12 unitats d'alçada, de 600x400 mm (amplada x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau.	478,93000 €
			Altres conceptes	45,99000 €
P-397	PP7H-781U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	**39,59** **€**
	BP7K-1O4K	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	31,17000 €
			Altres conceptes	8,42000 €
P-398	PPAUJ999	u	Legalització de les instal·lacions següents davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradores: SOLAR FOTOVOLTAICA. Redacció de projectes de legalització, visats, taxes administratives i gestió dels expedients. Inclosa la redacció del pla d'autoprotecció i emergència de l'edifici per presentar-lo a l'ajuntament i la certificació energètica de l'edifici acabat per entitat col·laboradora.	**2.316,87** **€**
	BPAUJ999A	u	Legalització de les instal·lacions següents davant els respectius departaments d'indústria mitjançant les empreses col·laboradores: SOLAR FOTOVOLTAICA. Redacció de projectes de legalització, visats, taxes administratives i gestió dels expedients. Inclosa la redacció del pla d'autoprotecció i emergència de l'edifici per presentar-lo a l'ajuntament i la certificació energètica de l'edifici acabat per entitat col·laboradora.	2.249,39000 €
			Altres conceptes	67,48000 €
P-399	PQB3-ZPAA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675, incorporant 3 baretes roscades d'acer AISI D12, sortint per encastar 150 mm en el mur.	**391,00** **€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BOAP-ZPAA	u	Vareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb fins a 300 mm de llargària	16,50000	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	BQB3-ZPAA	U	Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675	240,40000	€
			Altres conceptes	131,21010	€
P-400	PQB3-ZPAB	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	**466,91**	**€**
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
			Altres conceptes	464,02010	€
P-401	PQB3-ZPAC	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que les existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i textura com les originals. Col·locades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. Inclou treballs d'apuntalament estructural de l'arc amb dos puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de tauló de 2*200*5 i la formació d'una paret de de ceràmica de 15 cm per estintolar completament l'arc, ataconada, amb prèvia col·locació d'un film de politè. Fixació del conjunt amb morter del tipus de groung de baixa retracció, amb rejuntat final exterior de calç hidràulica.	**1.923,20**	**€**
	B7711M00	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	1,12000	€
	B0D62-07PP	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos	37,74000	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,90000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	4,60000	€
	BQB3-ZPAC	U	Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals.	1.142,00000	€
			Altres conceptes	734,41010	€
P-402	PQB3-ZPAD	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	**167,59**	**€**
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQB3-ZPAD	U	Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	40,00000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
			Altres conceptes	124,70010	€
P-403	PQB3-ZPAE	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Passamà amb motllura a ambdós costats.	**219,30**	**€**
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	BAB3-ZPAE	m	Passamà amb motllura a ambdós costats,	90,20000	€
			Altres conceptes	126,21010	€
P-404	PQB3-ZPAF	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats s/ pilars centrals.	**281,40**	**€**
	BQB3-ZPAF	U	Remats s/ pilars centrals.	150,50000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
			Altres conceptes	128,01010	€
P-405	PQB3-ZPAG	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats angle s/pilars cantonades.	**312,20**	**€**
	BQB3-ZPAG	U	Remats angle s/pilars cantonades.	180,40000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
			Altres conceptes	128,91010	€
P-406	PQB3-ZPAH	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Sòcol amb motllura a ambdós costats.	**219,30**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	BQB3-ZPAH	m	Sòcol amb motllura a ambdós costats.	90,20000	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
			Altres conceptes	126,21010	€
P-407	PQB3-ZPAI	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars centrals.	**281,40**	**€**
	BQB3-ZPAI	U	Retorns de sòcol sota pilars centrals.	150,50000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
			Altres conceptes	128,01010	€
P-408	PQB3-ZPAJ	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	**312,20**	**€**
	BQB3-ZPAJ	u	Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	180,40000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
			Altres conceptes	128,91010	€
P-409	PQB3-ZPAK	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20	**415,30**	**€**
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
	BQB3-ZPAK	U	Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20	280,50000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
			Altres conceptes	131,91010	€
P-410	PQB3-ZPAL	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	**466,91**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQB3-ZPAL	U	Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	330,60000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,79490	€
	B075-06T4	kg	Morter d'anivellament	0,63500	€
	B0715100	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	0,46000	€
			Altres conceptes	133,42010	€
P-411	PQB3-ZPMA	u	Construcció del model i de dos motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675	**3.836,12**	**€**
	BQB3-ZPMA	U	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	3.606,00000	€
			Altres conceptes	230,12000	€
P-412	PQB3-ZPMB	u	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades.	**2.598,65**	**€**
			Altres conceptes	2.598,65000	€
P-413	PQB3-ZPM	u	Construcció de 1 joc de 3 models i tres motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals.	**2.723,28**	**€**
			Altres conceptes	2.723,28000	€
P-414	PQB3-ZPM	u	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	**3.212,53**	**€**
	BQB3-ZPMD	U	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada.	3.000,00000	€
			Altres conceptes	212,53000	€
P-415	PQB3-ZPME	u	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats,	**679,76**	**€**
	BQB3-ZPME	U	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats,	541,00000	€
			Altres conceptes	138,76000	€
P-416	PQB3-ZPMF	u	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals.	**543,80**	**€**
	BQB3-ZPMF	U	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals.	409,00000	€
			Altres conceptes	134,80000	€
P-417	PQB3-ZPM	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades.	**617,96**	**€**
	BQB3-ZPMG	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades.	481,00000	€
			Altres conceptes	136,96000	€
P-418	PQB3-ZPM	u	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats.	**679,76**	**€**
	BQB3-ZPMH	U	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats.	541,00000	€
			Altres conceptes	138,76000	€
P-419	PQB3-ZPMI	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals.	**543,80**	**€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQB3-ZPMI	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals.	409,00000 €
			Altres conceptes	134,80000 €
P-420	PQB3-ZPMJ	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	**617,96** **€**
	BQB3-ZPMJ	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades.	481,00000 €
			Altres conceptes	136,96000 €
P-421	PQB3-ZPMK	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20.	**866,19** **€**
	BQB3-ZPMK	U	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20.	722,00000 €
			Altres conceptes	144,19000 €
P-422	PQB3-ZPML	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	**926,96** **€**
	BQB3-ZPML	U	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20	781,00000 €
			Altres conceptes	145,96000 €
P-423	PQU3-0234	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	**118,82** **€**
	BQU3-0TIB	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	115,36000 €
			Altres conceptes	3,46000 €
P-424	PQU3-Z7C7	H	Formació en Seguretat i Salut	**13,53** **€**
			Altres conceptes	13,53000 €
P-425	PQUC-ZRQ	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell	**128,75** **€**
	BQUA-ZRQL	U	Canon lloguera menjador tota l'obra	125,00000 €
			Altres conceptes	3,75000 €
P-426	PQUD-ZRQ	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres	**87,55** **€**
	BQUD-ZRQX	u	Canon lloguer tota l'obra mòdul sanitari	85,00000 €
			Altres conceptes	2,55000 €
P-427	PQUE-ZAQ	u	Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos	**154,50** **€**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BQUE-ZRBA	u	Amortització pref. vestidors		150,00000	€
				Altres conceptes	4,50000	€
P-428	PYAU-ZAP2	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes		**879,99**	**€**
	B616-1PFJZ	u	Material paleteria		535,00000	€
				Altres conceptes	344,99000	€
P-429	PYAU-ZAP3	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes		**715,52**	**€**
	B616-1PFJZ	u	Material paleteria		535,00000	€
				Altres conceptes	180,52000	€
P-430	PYAU-ZAPA	U	Ajudes del ram de paleta a l'execució de les instal·lacions projectades.		**2.097,60**	**€**
	B616-1PFJZ	u	Material paleteria		535,00000	€
				Altres conceptes	1.562,60000	€

Barcelona, maig 2026

Sg. Rafael Vila Rodríguez -

Arquitecte autor del projecte -

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PRESSUPOST

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

PRESSUPOST *

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	00	TREBALLS PREPARATORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P127-ZKB	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, inclòs el lloguer, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el càrrec de lloguer (20%) i la retirada posterior (20%). El preu inclou els elements escaients per poder desplaçar el tram superior per lliurar el ràfec o el balcó (P - 15)	38,38	470,063	18.041,02
2	P231-ZTG	u	Col·locació i control de testimonis aplicats en parets i envans per controlar el moviment de les esquerdes existents. (P - 86)	44,60	2,000	89,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.01.00 18.130,22

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214V-ZF	u	Desmuntatge i posterio muntatge de la vidriera per substituir les pilars (P - 73)	432,73	1,000	432,73
2	P2142-4R	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 56)	32,96	16,320	537,91
3	P2140-4R	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 54)	27,46	2,000	54,92
4	P214V-ZF	m	Desmuntatge controlat de totes les teules col·locades damunt del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, sense malmetre la vora de les teules restants de la teulada, amb mitjans manuals, conservació de les teules per la reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 74)	54,37	54,030	2.937,61
5	P214V-ZF	m	Enderroc controlat del ràfec existent de 1,20 m d'amplària, desmuntage previ de les teules que hi ha damunt, inclòs la estructura metàl·lica que hi ha l'interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 75)	98,29	54,030	5.310,61
6	P214V-ZM	u	Desmuntatge controlat de mènsula existent de 1,20 m d'alçària, amb eliminació de la parte encastada i buidat de l'encaix de fixació per col·locar la nova, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 77)	51,62	54,030	2.789,03
7	P2142-4R	m2	Repicat d'enguixat de parament vertical afectat per la humitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 58)	28,98	8,400	243,43
8	P2142-4R	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	12,36	234,315	2.896,13
9	P2142-ZR	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 63)	11,75	308,310	3.622,64
10	P2142-ZR	m2	Repicament d'esquerdejat de morter de calç, eliminant-los íntegrament i deixant la fàbrica suporti al descobert, per al seu posterior revestiment, fins i tot neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega, amb p.p. de mitjans auxiliars, sense mesures de protecció col·lectives. Inclou el possible ataconat de forats o buits existents o generats durant	19,56	87,604	1.713,53

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			el picat de l'esquerdejat. Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat. Retirada de residus a abocador. Mesura tota la superfície en projecció sobre el pla teòric vertical, incloent-hi tots els elements de volum continguts, brancals i deduint buits.´´ (P - 62)			
11	P21G1-W8	m	Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària superior a 5 m, treballs verticals amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (P - 79)	29,60	24,000	710,40

TOTAL Titol 3 (1) **01.10.01.01** **21.248,95**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	05	SUSTENTACIÓ DE FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P442-DG2	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 92)	4,03	1.442,123	5.811,76
2	P447-ZST	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura (P - 102)	5,28	5,440	28,72
3	P4Z0-ZAA	u	Ancoratge amb passador de bareta roscada, d'acer AISI, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm d'encastament de llargària mínim, sobre suport de formigó o maçonera (P - 136)	13,64	181,000	2.468,84
4	P5ZE0-1Z	m	Obrir un forat en paret massissa de 15 cm per passar els perfils diagonals d'arriostrament de façana. Mides escaients per HEB160. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior, previ folrat del tram del perfil amb làmina elàsticade 3 mm i el repàs del revestiment de la resta de la paret. (P - 149)	76,74	4,000	306,96

TOTAL Titol 3 (1) (1) **01.10.01.04.05** **8.616,28**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	0A	RÀFEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4R0-ZEY	kg	Estructura de ràfec formada amb perfils TPN40/60 o perfil 2LPN40 formant dos llarguers, l'exterior amb pinta lateral del mateix perfil. Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra, tot embolicat amb politè per evitar contacte amb calç. (P - 134)	8,56	1.668,230	14.280,05

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

2	P5ZE0-1Z	m	Obrir un forat en paret massissa de 15 cm per passar els perfils diagonals d'arriostrament de façana. Mides escaients per HEB160. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior, previ folrat del tram del perfil amb làmina elàsticade 3 mm i el repàs del revestiment de la resta de la paret. (P - 149)	76,74	4,000	306,96
3	P5ZE0-1Z	m	Ancoratge de l'estructura metàl·lica del ràfec, obrint un forat en paret massissa de 15 cm per encastarr els perfils perpendiculars. Inclou la retirada de runes i el retacat posterior i el repàs del revestiment de la resta de la paret. (P - 148)	22,44	58,000	1.301,52

TOTAL Titol 3 (1) (1) **01.10.01.04.0A** **15.888,53**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	0D	REFORÇ ESTRUCTURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P446-ZPL	k	Placa d'acer Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 400*300*15 amb 10 ancoratges químics per a ancorara a paret d emaó, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 94)	39,80	2,000	79,60
2	P446-ZRB	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes soldant a sota l'ala 1/2 IPN 140, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 95)	8,50	150,000	1.275,00
3	P4Z0-61T	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P - 135)	14,33	3,000	42,99
4	P446-ZRF	k	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforç de biguetes de fusta en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. (P - 97)	5,75	75,000	431,25
5	P4FP-611	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 (P - 122)	13,44	34,860	468,52
6	P4FP-611	m	Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi (P - 121)	52,21	3,000	156,63
7	P4G8-ZM	m²	Reforç d'elements d'obra de paleta o maçoneria mitjançant l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió > 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes. Incloent a més el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador. (P - 126)	113,50	16,290	1.848,92

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

8	P4G8-ZIS0	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicament i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades AISI 314, separades cada 30 cm, farcit amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Retirada de residus a abocador. INCLOENT Sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. (P - 123)	87,40	18,700	1.634,38
9	P4G8-ZLIA	m2	Consolidació d'esquerda passant en pedra, maó, tuf o mixta, a efectuar a qualsevol altura mitjançant injecció de lletada superfluida, volumètricament estable, confeccionada amb lligant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempta de ciment, composta per calç i Eco-Puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, Mape-*Antique I de Mapei . Efectuar, amb un trepant de rotació, perforacions de 20-40 mm de diàmetre i d'una profunditat aproximada de 2/3 del gruix del mur, preferentment en els vèrtexs d'una retícula de malla de 50 x 50 cm. Quan el gruix del mur sigui superior a 60 cm, és preferible efectuar les perforacions en tots dos costats. Posicionament dels tubs d'injecció utilitzant morter d'obra# de paleta resistent a les sals, exempt de ciment, a base de calç hidràulica natural i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i microfibres, amb una adherència al suport igual o superior a 0,5 N/mm2 (segons EN 1015-12), classe M5 i de designació G (segons EN 998-2), Mape-*Antique Allettamento de Mapei. Emplenar i segellar totes les eventuals fissures i discontinuïtats presents en el parament, que poguessin facilitar la fugida de la lletada, amb Mape-*Antique Allettamento. Saturació de les cavitats internes de la maçoneria amb aigua, injectant-la a través dels tubs d'injecció predisposats (aquesta operació ha de realitzar-se, almenys, 24 hores abans d'efectuar les injeccions de consolidació). Preparació de la lletada d'injecció: barrejar un sac aglomerant hidràulic amb càrregues, resistent a les sals, exempt de ciment a base de calç i eco-puzolana, sorres naturals ultrafines i additius especials, amb una fluïdesa de la mescla inferior a 30 s (inicial i després de 60 min., segons EN 445) Mape-*Antique I de Mapei, amb aproximadament un 40% d'aigua (consum teòric d'aplicació de Mape-*Antique I: 1,40 kg/dm3 de cavitat a emplenar) . La mescla obtinguda roman trabajable durant uns 30 minuts. Injecció de la lletada a través dels tubs o injectors prèviament fixats, emprant bombes mecàniques manuals o electròniques, a una pressió no superior a 1 atm. en el filtre. Eliminació dels tubs d'injecció i rejuntada dels forats amb Mape-*Antique Allettamento o materials de característiques tècniques a criteri de la DF. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes i rejuntada final de tota la superfície reparada. Incloent els elements necessaris per a no afectar les fusteries ni als seus cristalls ni als elements de pedra o d'estuc que es conservin o ja s'hagin renovat. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador. (P - 124)	30,63	5,430	166,32
10	P446-ZRF	u	Estrabada horitzontal de la façana amb el forjat del sostre de la planta primera, col·locant una platina 60*10, soldada a totes les ales de les biguetes, amb un rodó D16 roscat inoxidable AISI 316L, amb placa AIsi 20*20 i doble famella per l'exterior. (P - 98)	274,73	2,000	549,46
11	P4G8-ZMF	u	Connexió estructural o ancoratge sobre suport de fàbrica, pedra o formigó, mitjançant corda de fibres de vidre unidireccionals allotjades en una xarxa protectora, resistents als hidroxils alcalins del formigó i a la corrosió per clorurs, de diàmetre 8 mm, i amb una resistència a tracció de 2.560 N/mm2, MapeWrap G Fiocco de Mapei. A impregnar en el seu extrem amb resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de	41,90	432,000	18.100,80

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

Mapei, i saturar amb sorra de quars tipus Quarzo 1,2 de Mapei, per a introduir, una vegada seca la resina, en el forat practicat sobre el suport (parets del forat prèviament imprimadas amb l'emprimació epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), després d'injectar en la perforació la fixació química a base de resina de vinilèster híbrida sense estirè Mapefix VEU SF de Mapei (producte variable en funció del tipus de forat i suport). Obrir en ventall les fibres de la corda no inserida sobre el reforç aplicat prèviament, i fixar-les mitjançant els estucs epoxídics de consistència tixòtropa MapeWrap 11 o Mapewrap 12. Empolvorar la porció deshilachada ja fixada fins a saturació amb sorra de Quarzo 1,2 seca.
Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica dels productes. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat.

.Retirada de residus a abocador. (P - 125)

TOTAL Titol 3 (1) (1)	**01.10.01.04.0D**	**24.753,86**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	0L	PEDRA ARTIFICIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675, incorporant 3 baretes roscades d'acer AISI D12, sortint per encastar 150 mm en el mur. (P - 401)	391,00	40,000	15.640,00
2	PQB3-ZP	u	Construcció del model i de dos motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 0,93+0,10*0,675 (P - 413)	3.836,12	1,000	3.836,12
3	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades. (P - 402)	466,91	4,000	1.867,64
4	PQB3-ZP	u	Construcció del model i un motlle per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Mènsula triangular amb motllura de 1,30+0,10*0,675 en diagonal a les 4 cantonades. (P - 414)	2.598,65	1,000	2.598,65
5	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que les existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i textura com les originals. Col·locades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. Inclou treballs d'apuntalament estructural de l'arc amb dos puntals de 30 kN/u, units amb doble gruix de tauló de 2*200*5 i la formació d'una paret de de ceràmica de 15 cm per estintolar completament l'arc,	1.923,20	4,000	7.692,80

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			ataconada, amb prèvia col·locació d'un film de politè. Fixació del conjunt amb morter del tipus de groung de baixa retracció, amb rejuntat final exterior de calç hidràulica. (P - 403)			
6	PQB3-ZP	u	Construcció de 1 joc de 3 models i tres motlles per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Columnes de 2.35 d'alçada, formades per basament, fuste i capitell dòric. Cilindriques de 16mm, es tres peces c/u estructurals. (P - 415)	2.723,28	1,000	2.723,28
7	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada. (P - 404)	167,59	48,000	8.044,32
8	PQB3-ZP	u	Construcció de model i 4 motlles de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Balaustres s/ model original de 0,64 d'alçada. (P - 416)	3.212,53	1,000	3.212,53
9	PQB3-ZPA	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Passamà amb motllura a ambdós costats. (P - 405)	219,30	8,800	1.929,84
10	PQB3-ZP	u	Preparar un motlle recte per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existent: Passamà amb motllura a ambdós costats, (P - 417)	679,76	1,000	679,76
11	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats s/ pilars centrals. (P - 406)	281,40	2,000	562,80
12	PQB3-ZP	u	Preparar un motlle pe: Remats s/ pilars centrals. (P - 418)	543,80	1,000	543,80
13	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Remats angle s/pilars cantonades. (P - 407)	312,20	2,000	624,40
14	PQB3-ZP	u	Preparar un motlle per: Remats angle s/pilars cantonades. (P - 419)	617,96	1,000	617,96
15	PQB3-ZPA	m	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Sòcol amb motllura a ambdós costats. (P - 408)	219,30	8,800	1.929,84
16	PQB3-ZP	u	Preparar un motlle recte per: Sòcol amb motllura a ambdós costats. (P - 420)	679,76	1,000	679,76
17	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars centrals. (P - 409)	281,40	2,000	562,80
18	PQB3-ZP	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars centrals. (P - 421)	543,80	1,000	543,80

EUROS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

19	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-les als murs. Color i tetxura com les originals. Colocades in situ i fixades amb amb resistents tipus ground: Retorns de sòcol sota pilars cantonades. (P - 410)	312,20	2,000	624,40
20	PQB3-ZP	u	Preparar un motlle per: Retorns de sòcol sota pilars cantonades. (P - 422)	617,96	1,000	617,96
21	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20 (P - 411)	415,30	2,000	830,60
22	PQB3-ZP	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars centrals amb ornament frontal de 0.50*0,40*0,20 i inferior de 50*0,50*0,20. (P - 423)	866,19	1,000	866,19
23	PQB3-ZPA	u	Peça de pedra artificial en substitució dels elements existents, armades amb acer inoxidable AISI 316L, amb mateixes formes geomètriques i dimensions que lee existents. Mesures idèntiques a les originals i amb sistema de fixació igual al existent i ancoratges AISI sortints per fixar-Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20 (P - 412)	466,91	2,000	933,82
24	PQB3-ZP	u	Construcció del model i motlle de silicona per reproduir una peça de pedra artificial idèntica a l'existents: Pilars cantonada de 0.50*0,50*0,40 i inferior de 50*0,50*0,20 (P - 424)	926,96	1,000	926,96

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.04.0L 59.090,03

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	0M	REFORÇ FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P43F-4SS	u	Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi. Long a reparar +- 50 cm. Secció 35*38 (P - 90)	310,05	2,000	620,10
2	P43F-ZPS	m	Tractament de manteniment de la fusta per a qualsevol secció de biga existent a l'obra, consistente en: Polvorització superficial del producte protector TP8 d'ALTA PENETRABILITAT a la totalitat de les cares vistes de l'element Protecció NP1-NP2 en superfícies (Codi Tècnic de l'Edificació). La protecció arriba exclusivament a les cares i trams accessibles de la superfície de l'element Garantia del tractament 5 anys contra corcs petits. (P - 91)	19,67	133,500	2.625,95
3	P442-DG2	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 92)	4,03	934,120	3.764,50
4	P4Z0-ZAA	u	Passador de bareta roscada passant, d'acer AISI, de 12 mm, amb femella i volandera a tots dos costats i fins a 300 mm de llargària, per fixar reforços d'UPN en biga de fusta (P - 137)	19,81	106,150	2.102,83

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.04.0M 9.113,38

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	05	RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1)	0F	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-ZEN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de cal 1:3, deixat de regle (P - 180)	38,06	234,315	8.918,03
2	P812-ZM2	m2	Esquerdejat projectat maestrat, gra obert sobre parament vertical exterior, amb morter de calç hidràulica NHL-3,5 per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, acabat reglat. Creant juntes de dilatació cada 33 m ajustades a l'especejament que defineixen les retícules dels retancats de les finestres, quadrades o en proporció màxima d'1:3, combinades amb les de l'estuc a aplicar posteriorment, d'acord amb l'estucador i al DF. Inclou la part proporcional de reforços de malla de fibra de vidre col·locada amb morter sense retracció en petites esquerdes i fissures, en cada angle exterior i en juntes de construcció entre elements, p. ex. caixes de persianes o aplacats de maó o similar, que encavalqui perimetralment de 30 cm . Per a aplicar posteriorment l'estuc, la capa de base de calç hidràulica haurà d'haver-se aplicat 15 dies abans si són períodes climàtics secs. Si coincideix amb temps humit, serà necessari deixar un termini més elevat d'assecament. El treball d'esquerdejat ha de desenvolupar-se d'acord amb la climatologia. A l'hivern amb temperatures de 4° o menys o previsions de gelades no es podrà aplicar estuc. A l'estiu serà necessari protegir les parts recents per a evitar l'esquerdament per la radiació solar directa. En cas de pluja s'haurà de protegir convenientment per a evitar quedar afectat per això. Retirada de residus a abocador. (P - 181)	35,20	87,604	3.083,66
3	P7P1-ZZ7	m2	Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge dels paraments dels murs de façana que hi són per sota el nivell del carrer, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat (P - 178)	138,06	1,632	225,31
4	P4GR-HA	m2	Reintegració de volums deteriorats d'element singular de morter amb formes geomètriques amb morters de restauració o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre o d'acer inoxidable. Grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 127)	146,87	1,400	205,62

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.05.0F 12.432,62

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	05	RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1)	0V	RÀFEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZE0-1Z	m	Base per a ràfec o vora lliure de teulada d'un metre quinze centimetres d'amplària, formada per solera ceràmica amb maó calat, recolzat a l'estructura metàl·lica, amb dos gruixos de supermaó de 500x200x40 mm, adapatat a la modulació estructural , col·locat amb morter, elaborat a l'obra (P - 150)	106,24	54,000	5.736,96
2	P52D-ZV4	m	Sanejat vora de les teules en la unió amb el ràfec. Massissant-les i assegurant la impermeabilització, aixecant prèviament les dues	53,31	48,300	2.574,87

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			primeres filades per passar la poliurea. (P - 140)			
3	P4G8-ZM	m²	Reforç d'elements d'obra de paleta o maçoneria mitjançant l'aplicació de dues capes de 5mm de gruix per capa, aplicades fresc sobre fresc, de morter bicomponent prebarrejat, d'elevada ductilitat, de color clar, compost per calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzolana, sorres naturals, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa Planitop HDM Restauro de Mapei, conforme als requisits de la norma europea EN 998-2, com a morter d'obra# de paleta de tipus M15 i segons l'EN 998-1 com a morter de tipus GP categoria CS IV, en aconseguir una resistència mecànica a compressió > 15 N/mm² (EN 1015-11) , interposant entre capa i capa de morter la malla estructural aprestada Mapegrid G 220 de Mapei, amb pas de malla 21x21 mm i 250 g/m², amb mòdul elàstic mitjà a tracció de 67 Gpa, tensió mitjana a tracció de 1079 MPa i allargament a trencament d'1,68%, procurant una superposició longitudinal de les bandes consecutives d'uns 10 cm. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en les fitxes tècniques dels productes. Incloent a més el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils, a més de línies de vida de seguretat. Retirada de residus a abocador. (P - 126)	113,50	63,500	7.207,25
4	P4G8-ZMF	u	Connexió estructural o ancoratge sobre suport de fàbrica, pedra o formigó, mitjançant corda de fibres de vidre unidireccionals allotjades en una xarxa protectora, resistents als hidroxils alcalins del formigó i a la corrosió per clorurs, de diàmetre 8 mm, i amb una resistència a tracció de 2.560 N/mm2, MapeWrap G Fiocco de Mapei. A impregnar en el seu extrem amb resina epoxídica superfluida Mapewrap 21 de Mapei, i saturar amb sorra de quars tipus Quarzo 1,2 de Mapei, per a introduir, una vegada seca la resina, en el forat practicat sobre el suport (parets del forat prèviament imprimadas amb l'emprimació epoxídica MapeWrap Primer 1 de Mapei), després d'injectar en la perforació la fixació química a base de resina de vinilèster híbrida sense estirè Mapefix VEU SF de Mapei (producte variable en funció del tipus de forat i suport). Obrir en ventall les fibres de la corda no inserida sobre el reforç aplicat prèviament, i fixar-les mitjançant els estucs epoxídics de consistència tixòtropa MapeWrap 11 o Mapewrap 12. Empolvorar la porció deshilachada ja fixada fins a saturació amb sorra de Quarzo 1,2 seca. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica dels productes. També inclou el sistema de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils que sigui necessari, a més de línies de vida de seguretat. .Retirada de residus a abocador. (P - 125)	41,90	254,000	10.642,60

TOTAL	**Titol 3 (1) (1)**	**01.10.01.05.0V**	**26.161,68**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	06	COBERTES I DESGÜASSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P52D-14R	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra (P - 141)	46,20	60,120	2.777,54
2	P5ZJ1-14	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc Vm zinc quartç-zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P -	61,89	54,000	3.342,06

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			156)			
3	P5Z14-4Z	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 145)	18,41	45,720	841,71
4	P787-1ZB	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó (P - 164)	117,12	96,520	11.304,42
5	PD16-HA	m	Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 287)	46,67	64,600	3.014,88
6	P52D-ZT4	u	Reparació d'humitats de teulada de teula àrab color envellit col·locada amb morter mixt 1:2:10. Actuació menor a 1 m2 (P - 139)	92,49	8,000	739,92
7	PD16-ZFX	m	Baixant de tub de fosa acabada vista, color negre, de diàmetre nominal 120 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. (P - 288)	47,14	8,000	377,12
8	P52D-1ZF	m	Filada de teula arab procedent de recuperació, fixada amb grapes cada peça en vora ràfec i canvi de pendet, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra (P - 142)	48,37	134,680	6.514,47

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.01.06**	**28.912,13**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	07	AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7D6-ZST	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte (P - 176)	56,41	13,510	762,10

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.01.07**	**762,10**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	08	ENGUIXATS I FALS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P815-ZHG	m2	Enguixada de la zona de paret on hi manca a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma. (P - 184)	55,65	6,000	333,90
2	P84D-ZRR	m2	Desmuntatge i recol·locació de les plaques dels falsos sostres .Inclou la retirada de les peces trencades i l'aportació de les que hi manquin. Sostre de plaques de fibres vegetals o minerals acústiques, col·locades amb guies i plaques de guix, estopades, 60*60 acústiques. Inclou l'estructures sustentants escaients. (P - 196)	113,32	21,000	2.379,72

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.01.08**	**2.713,62**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	14	MANYÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P446-ZRC	u	Reparació element, suport de claraboia, que provoca una esquerda en la paret. Inclou descobrir-lo, substituir o sanejar-ho, segons l'estat. Soldant-ho, si s'escau, i passivant-ho en tots dos casos amb morters modificats específics, tipus Sika o d'altres de característiques equivalents a criteri de la DF. Recomposició del mur on està ancorat i segellats de l'esquerda existent, amb col·locació d'emmallat, recobert amb morter i acabat enguixat, pintat com la resta de la caixa d'escala. (P - 96)	185,01	1,000	185,01
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.10.01.14**			**185,01**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	16	ESTUCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P883-H8G	m2	Estucat tricapa esgrafiat especejat en carreus amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat (P - 203)	145,38	86,959	12.642,10
2	P883-ZRE	m2	Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment, regularització del suport amb arrebossat a bona vista de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat (P - 204)	97,47	35,653	3.475,10
3	P886-1ZC	m	Reparació estuc motllures emmarcament d'obertures o cadenes. Inclou el retallat previ a l'enderroc, la reparació de les arestes malmeses, l'eliminació de la pintura actual i la veladura final amb fixavit i pigment Keim, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, aplicada per restaurador. (P - 206)	41,42	157,800	6.536,08
4	P883-ZUD	m2	Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat, amb especejament de punxó (P - 205)	97,47	196,363	19.139,50
5	P883-4WF	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat i esgrafiat a dues capes (P - 202)	73,39	64,880	4.761,54
6	P886-1ZR	m	Reparació d'estuc llis en motllures linials, de secció transversal de 40 cm, fet amb sabater, amb sanejat base, escairant les vores, reposició de suport i de dues capes d'acabat tot amb morter de calç, elaborat a l'obra (P - 207)	106,41	29,200	3.107,17
7	P8A4-ZKV	m2	Veladura de superfície vertical d'estuc amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri	11,90	33,000	392,70

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			de la DF. Aplicada per restaurador. (P - 221)			
8	P8A4-ZPV	m2	Restauració cromàtica estuc esgrafiat amb ratlles: ràfec i cadenes amb fixavit i pigment Keim, aplicat en dues capes, o d'altre de caracteristiques equivalents a criteri de la DF, feta per restaurador (P - 222)	65,81	23,459	1.543,84

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.01.16 51.598,03

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	18	CLARABOIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC1F-ZCX	ud	Substitució d'elements de vidre armat trencats en la claraboia fins i tot eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Inclou la retirada de l'actual i la seva reposició mitjançant com l'existent i com a mínim vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat . (P - 286)	183,85	1,000	183,85
2	PC1F-ZCS	ml	Eliminació de la massilla existent i nou segellament amb material de juntes elàstic resistent als raigs UV. Incloent retirada de les restes a abocador. Inclou la reposició de cristall vidre armat. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Retirada de residus a abocador. (P - 284)	29,40	1,000	29,40
3	PC1F-ZCV	ud	RETIRAR ENVIDRAMENT, SANEJAR I REPINTAR LA PERFILARIA, COL·LOCAR PERFILS GOMA NOUS PER A RECOL·LOCACIÓ DE CRISTALLS I SUBSTITUIR UNA UNITAT TRENCADA 600X1500X10mm DE CRISTALL ARMAT. També inclou la col·locació de xarxa de seguretat anticaigudes, línia de vida provisional i els sistemes de seguretat per a treballs en altura, ja sigui mitjançant mitjans i personal especialitzat de treballs verticals, bastides penjades o torretes mòbils. Incloent desmuntatge. Med. Aprox. 60*150 cm. Retirada de residus i la peça trencada a abocador i reposició de cristall vidre armat . (P - 285)	1.896,89	1,000	1.896,89

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.01.18 2.110,14

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	26	REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PYAU-ZA	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes (P - 430)	879,99	1,000	879,99

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.01.26**	**879,99**
Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15	
Capítulo	10	FASE I	
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES	
Titol 3 (1)	30	PINTURA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P89E-4VU	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt a base d'olis vegetals, amb dues capes d'emprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals i dues d'acabat. Retirada de residus a abocador. (P - 212)	29,37	6,000	176,22
2	P894-4V92	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 209)	28,33	45,200	1.280,52

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.01.30**	**1.456,74**
Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15	
Capítulo	10	FASE I	
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES	
Titol 3 (1)	35	RESTAURACIÓ REVESTIMENTS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P872-4UC	m2	Extracció de sals solubles en parament mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua desionitzada no polaritzada, protegit amb film de polietilè (P - 199)	34,97	75,500	2.640,24

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.01.35**	**2.640,24**
Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15	
Capítulo	10	FASE I	
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES	
Titol 3 (1)	40	GESTIÓ DE RESIDUS	
Titol 3 (1) (1)	05	RETIRADA D'ENDERROCS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT4	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 87)	20,16	45,192	911,07
2	P2RA-1ZM	U	Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant. (P - 89)	275,53	1,000	275,53

TOTAL	**Titol 3 (1) (1)**	**01.10.01.40.05**	**1.186,60**
Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15	
Capítulo	10	FASE I	
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES	
Titol 3 (1)	40	GESTIÓ DE RESIDUS	
Titol 3 (1) (1)	06	GESTIÓ DE RESIDUS	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa (P - 13)	11,20	45,192	506,15
2	P2RA-10M	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (P - 88)	0,28	26,250	7,35

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.40.06 513,50

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	01	PROTECCIONS INDIVIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1477-65L	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 20)	6,84	8,000	54,72
2	P147Z-FIT	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 34)	7,82	3,000	23,46
3	P147Z-FIT	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 35)	5,37	1,000	5,37
4	P147Q-65	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 29)	12,12	2,000	24,24
5	P147Y-EP	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 33)	0,26	6,000	1,56
6	P147N-EP	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 (P - 27)	12,14	5,000	60,70
7	P147O-EP	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 28)	0,76	25,000	19,00
8	P147V-65	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 32)	20,10	6,000	120,60
9	P147I-FIG	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 21)	2,32	6,000	13,92
10	P147L-EQ	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 22)	1,74	8,000	13,92
11	P147L-EQ	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell (P - 24)	1,53	4,000	6,12
12	P147L-EQ	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 23)	10,65	3,000	31,95
13	P147L-EQ	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 25)	3,42	3,000	10,26
14	P147M-EQ	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420 (P - 26)	36,63	3,000	109,89

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

15	P1474-65	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)	10,01	5,000	50,05
16	P1474-65	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 17)	20,49	3,000	61,47
17	P1474-65	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 19)	74,94	2,000	149,88
18	P147S-65	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (P - 31)	12,78	2,000	25,56
19	P1487-EQ	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 39)	13,32	3,000	39,96
20	P1487-EQ	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 40)	24,65	1,000	24,65
21	P1486-EQ	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 38)	19,85	1,000	19,85
22	P1481-EQ	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 37)	18,93	4,000	75,72
23	P148C-65	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 41)	6,62	4,000	26,48
24	P147Z-FIT	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 36)	7,01	1,000	7,01
25	P1474-65	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 16)	32,72	2,000	65,44
26	P147R-65	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 (P - 30)	2,93	6,000	17,58
27	P1510-35F	u	Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina (P - 42)	109,50	1,000	109,50

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.41.01 1.168,86

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	02	PROTECCIONS COL.LECTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1514-EQ	u	Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb passadors, i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)	107,75	1,000	107,75
2	P151U-EQ	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)	15,93	5,000	79,65

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

3	P151U-ZQ	m2	Protecció amb xarxa de seguretat vertical en trams laterals en buits verticals de molta altura, viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, a l'estructura, i amb el desmuntatge inclós. (P - 50)	20,55	7,400	152,07
4	P1516-EQ	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)	3,12	470,000	1.466,40
5	P1517-EQ	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)	19,00	4,000	76,00
6	P151G-49	m	Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)	13,22	5,000	66,10
7	P151C-65	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)	7,38	20,000	147,60
8	P151I-65M	m	Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 48)	39,65	2,000	79,30

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.41.02 2.174,87

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	03	TANQUES DE TANCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P641-423	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 160)	17,15	100,000	1.715,00
2	P640-423	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs (P - 159)	186,76	1,000	186,76

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.41.03 1.901,76

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	04	SENYALITZACIONS PROVISIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBCA-56H	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 279)	30,71	15,000	460,65
2	PBBL-56G	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 278)	20,02	2,000	40,04

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.41.04 500,69

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	05	INSTAL.LACIONS CONTRA EL FOC I ELECTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM33-5T8	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 392)	59,22	5,000	296,10
2	PG4B-DX5	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 370)	115,54	2,000	231,08
3	PG33-E67	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs (P - 362)	10,66	25,000	266,50
4	PGD1-E3B	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 379)	38,97	2,000	77,94

TOTAL	**Titol 3 (1) (1)**	**01.10.01.41.05**	**871,62**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	01	RESTAURACIÓ FAÇANES
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	06	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQU3-023	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 425)	118,82	1,000	118,82
2	P15Z0-67	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (P - 51)	29,36	4,000	117,44
3	P16C-67C	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 52)	96,00	3,000	288,00
4	PQU3-Z7C	H	Formació en Seguretat i Salut (P - 426)	13,53	4,000	54,12
5	PQUE-ZA	u	Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos (P - 429)	154,50	6,000	927,00
6	PQUC-ZR	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 427)	128,75	6,000	772,50
7	PQUD-ZR	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,	87,55	6,000	525,30

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 428)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.10.01.41.06 2.803,18

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	03	MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1)	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214V-ZF	U	Enderroc de l'envà de 5 o de 10 cm de 3 m de llargària i tota l'alçària, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 76)	192,22	2,000	384,44

TOTAL Titol 3 (1) 01.10.03.01 384,44

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	03	MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	04	ESTINTOLAMETS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4M0-ZST	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 75 kg/m, per a pas de 1.60 a 3.0 m, imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols. Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc. (P - 131)	2.823,22	1,000	2.823,22
2	P45G0-Z3	U	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment (P - 109)	50,37	2,000	100,74
3	P4B3-ZST	kg	Armadura per a dadus de recolçament de formigó armat AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 111)	2,08	21,400	44,51

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

TOTAL	**Titol 3 (1) (1)**	**01.10.03.04.04**	**2.968,47**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	03	MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1)	05	RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6146-ZF	U	Treballs de repàs i aristat de les quatre vores dels murs on s'han arrencat envans. (P - 158)	380,49	2,000	760,98
2	P654-ZLP	m2	TPL1 Envà de plaques PYL 108 mm (1*15H+1*15A+48+1*15A+1*15H)+LM45. Rw dB - 55 - Ra dBA - 53. Plaques per assolir categoria d'ús IV. Incorporaran el xassís per dues portes corredisses. (P - 163)	91,44	14,700	1.344,17

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.03.05**	**2.105,15**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	10	FASE I
Titol 3	03	MODIFICACIONS INTERIORS
Titol 3 (1)	07	AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7D6-ZST	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte (P - 176)	56,41	5,738	323,68

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.10.03.07**	**323,68**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	00	TREBALLS PREPARATORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P127-ZKB	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, inclòs el lloguer, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou el càrrec de lloguer (20%) i la retirada posterior (20%). El preu inclou els elements escaients per poder desplaçar el tram superior per lliurar el ràfec o el balcó (P - 15)	38,38	115,000	4.413,70
2	P231-ZTG	u	Col·locació i control de testimonis aplicats en parets i envans per controlar el moviment de les esquerdes existents. (P - 86)	44,60	2,000	89,20
3	P21G1-Z1	u	Desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat, IT i enllumenat,, lampisteria, gas, etc afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Reposició posterior de les escaaients. Inclou segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat. (P - 80)	379,32	1,000	379,32

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

4	P21G1-4R	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 78)	3,84	2,000	7,68
5	P4C0-4SJ	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 4.5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 116)	79,34	4,000	317,36

TOTAL Titol 3 (1) 01.20.02.00 5.207,26

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2140-4R	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 54)	27,46	2,000	54,92
2	P2142-4R	m2	Repicat d'enguixat de parament vertical afectat per la humitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 58)	28,98	9,000	260,82
3	P2142-4R	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	12,36	9,000	111,24
4	P214P-117	m3	Enderroc de llosa de fonamentació de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 72)	202,36	3,420	692,07
5	P214E-M9	m	Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 67)	19,50	7,800	152,10
6	P214N-52	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 68)	33,97	2,106	71,54
7	P214N-52	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 70)	24,77	2,106	52,17
8	P214N-52	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 69)	61,34	2,106	129,18
9	P214O-4R	m2	Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 71)	111,57	2,500	278,93

TOTAL Titol 3 (1) 01.20.02.01 1.802,96

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	03	FONAMENTACIÓ
Titol 3 (1) (1)	01	FOSSAR ASCENSOR DESPENJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4DC-3UY	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (P - 117)	67,07	5,500	368,89
2	P4B8-D6Q	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 112)	2,16	135,425	292,52
3	P45C1-ZV	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 108)	699,90	1,375	962,36
4	P4DG-3XR	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m (P - 119)	44,40	1,850	82,14

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

5	P4DG-3XR	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m (P - 118)	34,42	6,200	213,40
6	P4DG-3XS	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 120)	44,68	6,200	277,02
7	P4BC-43M	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 113)	2,15	260,000	559,00
8	P4520-Z76	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 106)	602,61	2,200	1.325,74
9	P4B0-6091	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 110)	12,80	21,000	268,80

TOTAL Titol 3 (1) (1) **01.20.02.03.01** **4.349,87**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	02	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P44C-DP0	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 104)	3,03	649,155	1.966,94
2	P442-DG2	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 93)	4,18	1.448,945	6.056,59
3	P442-DG2	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 92)	4,03	987,065	3.977,87
4	P4M0-ZST	Kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura Inclou p.p. dels treballs per al recolzat sobre paret estructural. Amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu indicats en plànols d'estructura. Els treballs a realitzar seran: - Realitzar els forat amb amb les dimensions adequades al mur per col·locar les bigues. - Col·locar les bigues - Retacat amb morter sense retracció la part inferior i superior del perfil per assegurar un contacte continu entre el perfil i el mur i restituir-ne la integritat La partida queda totalment acabada i executada segons especificacions de la memòria del projecte, els detalls de la documentació gràfica i criteris de la D.F. L'acer arribarà a obra amb imprimació antioxidant, incloent-hi el desgreixat i granallat Sa2,5, la capa d'imprimació antioxidant i la imprimació base de pintura intumescent. Després de fer les soldadures es realitzarà una segona capa d'imprimació a l'obra per cobrir tots els punts de soldadura.	6,03	49,680	299,57

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			S'hi inclou: En aquesta partida s'hi inclouen tots els materials abans comentats, la mà d'obra corresponent i les possibles despeses indirectes subjacents de la pròpia partida. També s'hi inclouen tots aquells materials, elements, accessoris, mitjans (mecànics, humans) i recursos necessaris per a la posada en obra total i la correcta execució. (P - 132)			
5	P447-ZST	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura (P - 102)	5,28	34,500	182,16
6	P447-ZST	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a plaques d'ancoratge col·locat a l'obra amb soldadura en base de pilars. Inclos p.p. de barres d'ancoratge soldades a pletina. (P - 103)	6,09	10,200	62,12
7	P4Z0-ZST	u	Ancoratge amb passador de barilla roscada, d'acer, de 12 mm, amb part proporcional de femella i volandera i 150 mm de llargària com a màxim, sobre suport de formigó (P - 138)	13,64	42,000	572,88

TOTAL	**Titol 3 (1) (1)**	**01.20.02.04.02**	**13.118,13**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	03	FORJATS COL·LABORATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4LC-654	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura (P - 128)	26,54	13,750	364,93
2	P4BI-D9P3	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 114)	2,09	46,750	97,71
3	P4BJ-D9R	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 115)	7,57	16,500	124,91
4	P4599-TQ	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba (P - 107)	705,17	1,265	892,04

TOTAL	**Titol 3 (1) (1)**	**01.20.02.04.03**	**1.479,58**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	04	ESTRUCTURA
Titol 3 (1) (1)	0E	ESTINTOLAMENTS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4B3-ZST	kg	Armadura per a dadus de recolçament de formigó armat AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 111)	2,08	10,700	22,26
2	P45G0-Z3	U	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment (P - 109)	50,37	2,000	100,74
3	P4M0-ZST	u	Estintolaments de parets de 15 cm d'espessor, amb dos perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie UPN, amb una quantia de 50 kg/m, per a pas de 0,8 a 1,5 imprimació antioxidant, col·locat a l'obra segons procés constructiu. Inclòs platines i passadors, enderrocament amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. Treballs inclosos en aquesta partida per a la realització dels estintolaments: - Col·locació d'anelles als suports indicats en plànols. - Col·locar les bigues de l'estintolament (els perfils arribaran a obra amb les perforacions per la col·locació dels passadors realitzades en taller previ replanteig aprovat per la DF) (Un cop col·locada la primera biga, es realitzaran les perforacions al mur traves de les perforacions de la biga, perquè la segona biga quedi bé. - Unir els perfils amb passadors segons el detall. - Col·locar les platines soldades inferiorment segons detall, una vegada enderrocada la part prevista del mur. - Retacat dels perfils amb morter sense retracció o reposició de peces. - Realitzar els suports necessaris. Realitzat segons procés constructiu indicat en plànols. Inclosa la part proporcional de les minves, despunts, diferències de laminació, soldadures, unions amb passadors, etc. (P - 130)	1.430,06	1,000	1.430,06
4	P4M0-ZST	u	Estintolaments de forjat de biguetes metàl·liques, amb jou d'un UPN 300 mm, principal, i dos UPN 140 mm, secundaris. El primer s'encastarà al mur de façana del carrer, 20 cm amb un embolcall de 5 cm de morter d'alta resistència i a la paret interior, soldant-se a la jàssera existent de ferro o de manera equivalent si es d'obra. Els altres dos UPn, recolzaran encastats al mur i soldats al UPN 300. Inclou la retirada de runes i l'acabat complert del revestiment dels murs afectats. (P - 133)	1.818,24	1,000	1.818,24

TOTAL	**Titol 3 (1) (1)**	**01.20.02.04.0E**	**3.371,30**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	05	RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1)	0F	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P81F-CWF	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans	73,08	5,400	394,63

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

(P - 187)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.05.0F 394,63

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	05	RAM DE PALETA
Titol 3 (1) (1)	0V	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5ZE0-1Z	U	Repàs de les parets del vestíbul del nou ascensor, amb tapat de restes de materials arrencats, regularització dels forats, enguixat i pintat de parets, sostre i portes (P - 151)	199,47	4,000	797,88
2	P787-1ZR	Ud	RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL DELS DOS GRAONS : mesures estimades 3.20*0.33 m. Una vegada establerta la inclinació i posició d ela rampa, s'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm. (P - 169)	171,48	1,000	171,48
3	P787-1ZR	Ud	RAMPA PER SALVAR EL DESNIVELL EXISTENT DE 4 CM ENTRE EL PASSADÍS I LA ZONA D'OFICINES - 2.20 *1.20 m Formació de la nova plataforma i de les dues rampes. S'emplenarà amb material de baixa densitat, fins a deixar un gruix mínim de 5 cm. (P - 170)	92,60	1,000	92,60
4	P6125-7BL	m2	Pared de cerramiento pasante a una cara vista de espesor 11,5 cm, de Ladrillo perforado, de 240x115x50 mm, caras vistas, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 (P - 157)	87,06	3,396	295,66
5	P811-ZEN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de cal 1:3, deixat de regle (P - 180)	38,06	3,396	129,25

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.05.0V 1.486,87

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	06	COBERTES I DESGÜASSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P787-1ZR	m	Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF. (P - 171)	118,31	9,000	1.064,79
2	P5ZF0-ZM	m	Minvell 5 plecs, fixat al mur i segellat amb silicona natural, amb doble goteró per abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix de 40 i 40 cm patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques (P - 153)	75,50	7,950	600,23

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

3	P5ZF0-ZG	u	Gàrgola de zenc, diàmetre 60 mm, volat 100 en bec d'ocell, amb goteró i reixeta anti ocells a tots dos costats, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix patinada quartz zinc , col·locades amb soldadura i fixacions mecàniques (P - 152)	92,98	2,000	185,96
4	P5ZJ1-14	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc Vm zinc quartç-zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 156)	61,89	4,150	256,84
5	PD16-HA	m	Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 287)	46,67	10,500	490,04
6	PD16-ZFX	m	Baixant de tub de fosa acabada vista, color negre, de diàmetre nominal 120 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. (P - 288)	47,14	2,000	94,28
7	P545-ZRO	m2	Coberta de xapa de zinc, del tipus VMzinc, color Quartz-Zinc, amb junta alçada, formada per safates de 37 cm intereix, disposada damunt una làmina drenant, tipus ouera. fixacions mecàniques o de característiques equivalents a criteri de la DF. (P - 144)	189,11	7,953	1.503,99
8	P5Z22-5Z	m2	Solera de taulers de fusta amb aïllament de Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix amb una làmina d'impermeabilització transpirable adherida, poliestirè extruït de 200 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts. Article: ref. TAH de la sèrie ROOF-PLUS de l'empresa THERMOCHIP SLU o de característiques equivalents a criteri de la DF. (P - 147)	103,09	10,353	1.067,29
9	P5ZF2-529	m	Peça de vora secció aprox. 250 * 200 amb goteró 5 plecs, solapant amb coberta i fixat al mur o la testa lateral, segellat amb silicona natural, amb doble goteró de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix patinada quartz zinc de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques. retorn continuu en cantoneres, sense junta vertical. (P - 155)	45,64	9,750	444,99
10	P545-ZFZ	m2	Panell vertical tipus coberta de xapa de zinc VM plus, quarts-antracita, de 0.82 mm, col·locada amb clips sobre làmina drenant de 5 mm de relleu, amb dos reenfonsats laterals i forats per a ventilació. Muntatge encotillada amb juntes horitzontals cada 3000 mmm aprox. incl. part propor. de peces especials, recobriments, etc. o de característiques equivalents a criteri de la DF. (P - 143)	218,96	1,700	372,23
11	P5Z22-5Z	m2	Tancament, realitzat amb tauler elaborat amb contraplacat fenòlic WBP de pollancre, de 19 mm de gruix, fixat a estructura. (P - 146)	54,42	1,700	92,51
12	P787-1ZC	m2	Restitució del sistema estanc de la terrassa amn una amplària mínima de 60 cm de solapament, amb adpatació sistema d'impermeabilització als nous límits, inclús formació de minvell per cobrir el retorn de la làmina impermeabilizant. Aplicar redundanment, dues capes, de membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en fred, aplicat sobre suport de formigó. Inclou la rertirada del paviment escaient i la seva reposició posterior, amb peces iguals a les existents o de característiques equivalents a criteri de la DF. (P - 168)	191,18	2,340	447,36

TOTAL Titol 3 (1) **01.20.02.06** **6.620,51**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	07	AÏLLAMENTS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7D6-ZST	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres d'imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessàries per assolir la RF de projecte (P - 176)	56,41	60,789	3.429,11
2	P7J4-H865	m	Formació de junt d'estanqueitat amb tub semipermeable per a injecció de resines (P - 177)	20,43	20,700	422,90
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.20.02.07**			**3.852,01**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	08	ENGUIXATS I FALS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P846-9JNJ	m2	Cel ras de Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 189)	34,66	6,355	220,26
TOTAL	**Titol 3 (1)**		**01.20.02.08**			**220,26**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	09	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93I-I1FU	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C10-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig (P - 228)	22,47	13,420	301,55
2	P9D5-14Q	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 233)	66,91	16,985	1.136,47
3	P9U9-HAA	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (P - 235)	7,47	14,600	109,06
4	P9D0-ZPM	m	Adaptació del frontis del forjat amb retallat de les peces del paviment existent per ajustar amb el nou forjat i el paviment interior, inclús recol·locació o reposició de les peces escaients. Inclou els enderrocs dels elements i arrebossat o enguixats que calgui fer per assolir un correcte acabat. (P - 232)	66,63	6,000	399,78
5	P9B4-ZTP	m	Delimitació de la vora d'unió entre els dos paviments amb una junta de doble platina de llautó de 5*30 mm amb massilla elàstica de 8 mm entre ambdues i una franja de 30 cm d'amplària de marbre blanc Macael, escollit de 2 cm, amb una cara polida i matisada, acabat C2, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm², col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8. (P - 229)	58,21	3,600	209,56
6	P9BB-B34	m2	Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 230)	116,47	1,596	185,89

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

7	P9BB-ZPA	m	Marxapeu interior fina s 45 cm d'amplària per 125, amb peces tallades de placa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, per ajustar el nou paviment amb el especejament de l'existent, a criteri de la DF, col·locades amb adhesiu lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 231)	121,65	2,400	291,96
8	P9D5-1ZP	m2	Completar el paviment de la terrassa amb paviment de llosses pefabricades de formigó desactivat ,Classe C3, com les existents o equivalents criteri de la DF. Col·locades sobre el mismo sistema existent a la resta de la terrassa. (P - 234)	162,58	7,740	1.258,37

TOTAL Titol 3 (1) 01.20.02.09 **3.892,63**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	12	FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAQ5-37S	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, amb barretes i galzes per a vidre i estructura interior de fusta, col·locada (P - 269)	488,76	1,000	488,76
2	PAQ5-ZR	u	Treballs d'adaptació de les portes existents a la nova disposició, incloent- girar el sentit d'obertura i elements de ferramenta escaient. Col·locació de cunyes de fusta i batents on calgui, barretes i galzes per a vidre. (P - 270)	147,91	2,000	295,82

TOTAL Titol 3 (1) 01.20.02.12 **784,58**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	13	ALUMINI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5Z22-5Z	m2	Tancament, realitzat amb tauler elaborat amb contraplacat fenòlic WBP de pollancre, de 19 mm de gruix, fixat a estructura. (P - 146)	54,42	17,566	955,94
2	PAFA-7R5	u	Fulla fixa d'alumini lacat, color Ral a triar per la DF, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 210x220/235 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm (P - 258)	785,94	3,000	2.357,82
3	PAFA-7QT	u	Fulla fixa d'alumini lacat RAL a triar. col·locada sobre bastiment de base, per a per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180/200x125/150 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm (P - 257)	404,57	12,000	4.854,84
4	PAFA-7Q	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un per a un total perfil, sense premarc, aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons	378,14	4,000	1.512,56

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

			UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. U<=2.3 W/m2ºK. Amb galze suficient per rebre vidres fins a 29 mm. Inclou el premarc ferro galvanitzat, amb secció escaient per rebre la xapa amb aïllament. +- 40*40*2 i 70*40*2 mm (P - 256)			
5	PAFA-ZFP	m2	Folre de buit de fusteria/estructura, amb xapa d'alumini, mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100 (P - 260)	146,07	18,324	2.676,59
6	PAFA-ZFA	m	Folre de pilar/biga estructural amb xapa d'alumini mal·leable, lacat, color Ral a trisr, diferent de la fusteria del tancament. La xapa s'engarzarà amb el perfils del marc de les fusteries del tancament. Per dins es col·locara una capa de EPS de 2 cm per aïllar l'estructura de l'exterior. Mesures dels perfils a recobrir 100*100. Com a element especial, inclou la partproporcional de minvell inferior. (P - 259)	127,39	89,520	11.403,95

TOTAL Titol 3 (1) **01.20.02.13** **23.761,70**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	14	MANYÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P641-ZP3	m2	Tanca de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, soldada a l'estructura metàl·lica existent, lacada en forn. Especejament de 1500 amb nervi central, en forma d'u oberta per sortida d'aigua (P - 162)	104,33	10,120	1.055,82
2	P44C-ZP0	kg	Sòcol exempt de ferro, soldat a l'estructura del forjat , d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 105)	8,39	25,500	213,95
3	PB1D-ZP	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics (P - 274)	92,87	14,400	1.337,33
4	PB1D-ZPC	u	Passamà long <1m, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. (P - 272)	126,62	2,000	253,24
5	PB1D-ZPC	u	Passamà amb forma especial, de dos trams en angle i tres corbes, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament, inclou peces especials, gaitons als extrems o finals semi esferics. long <1,50m (P - 273)	287,00	2,000	574,00
6	PB31-1ZR	u	Reixa galvanitzada de ventilació, de lamel·les galvanitzada pintades amb reixa interior AISI anti-mosquits. Desmuntable des de l'interior, fàcilment com a fugida d'emergència superior de l'ascensor. Entramat d'acer de 40x40 mm de pas de malla, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 277)	162,75	1,000	162,75
7	PB31-1ZR	u	Reixa fixe d'estructura de tub ferro 1,5 mm i xapa calada de 2 mm, amb forats diàmetre 8 mm en un percentatge del 30% o inferior d'acord amb normativa ascensor. Bastiment de ferro de 40*40*2 mm. Dimensions 0,60x1,82 m aprox. ancorada a obra, deixant una vora lliure de 8 (P - 276)	165,88	2,000	331,76

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

8	P641-ZCC	m	Formació d'un conducte vertical per pass de circuits hidràulics i cables d'instal·lacions, de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm, amb subestructura de tubs, soldada a l'estructura metàl·lica general i acollada al mur amb ancles de 40*40 amb caragols inox. El frontis serà regstrable. Secció 350*350 mm aprox. (P - 161)	143,31	9,000	1.289,79

TOTAL Titol 3 (1) **01.20.02.14** **5.218,63**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	17	VIDRIERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC1C-ZT8	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 283)	170,59	7,145	1.218,87
2	PC1C-ZT1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 10 mm de gruix classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 281)	158,23	4,528	716,47
3	PC1C-ZT8	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat, trempat a l'exterior, de 8 mm de gruix amb 2 butiral transparent classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 282)	147,93	20,450	3.025,17

TOTAL Titol 3 (1) **01.20.02.17** **4.960,50**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	19	ASCENSOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PL21-ZV9	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1400 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes EI-30 en totes les portes. Recorregut: 7 m aprox. - Distànciaa entre parades variable. (P - 390)	49.161,01	1,000	49.161,01
2	PL21ZPCV	u	Suplement porta automàtica vidre en cabina (P - 388)	1.376,40	1,000	1.376,40
3	PL21ZPVP	u	Suplement porta automàtica vidre en planta (P - 389)	1.603,00	1,000	1.603,00
4	PL21ZLVP	u	Suplement lateral de cabina de vidre (P - 387)	1.294,00	1,000	1.294,00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.20.02.19**	**53.434,41**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	20	ELECTRICTAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG33-E6H	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat sobre sostremort. (P - 365)	18,67	25,000	466,75
2	PG2N-EUI	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 352)	3,28	25,000	82,00
3	P21Z-ZES	u	Adequar el quadre per incorporar un nou interruptor (P - 84)	34,02	1,000	34,02
4	PG47-Z24	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 368)	79,04	1,000	79,04

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.20.02.20**	**661,81**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	26	REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PYAU-ZA	U	Reordenament de les instal·lacions de les façanes (P - 431)	715,52	1,000	715,52

TOTAL	**Titol 3 (1)**	**01.20.02.26**	**715,52**

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	30	PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8B2-G2E	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual (P - 223)	31,91	6,993	223,15
2	P89E-4VU	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt a base d'olis vegetals, amb dues capes d'emprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals i dues d'acabat. Retirada de residus a abocador. (P - 212)	29,37	14,810	434,97
3	P894-4V92	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 209)	28,33	6,000	169,98
4	P89G-ZEA	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues	37,94	10,080	382,44

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

d'acabat (P - 213)

TOTAL Titol 3 (1) 01.20.02.30 1.210,53

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	33	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) (1)	05	RETIRADA D'ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-1ZM	U	Contenidor especial i transport per portar fibrociment a l'abocador d'acord amb el decret per Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus ajustificar amb comprovant. (P - 89)	275,53	1,000	275,53
2	P2R5-DT4	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 87)	20,16	17,238	347,52

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.33.05 623,05

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	33	GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) (1)	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa (P - 13)	11,20	17,238	193,07
2	P2RA-10M	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (P - 88)	0,28	26,250	7,35

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.33.06 200,42

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	01	PROTECCIONS INDIVIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1477-65L	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 20)	6,84	8,000	54,72
2	P147Z-FIT	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 34)	7,82	3,000	23,46
3	P147Z-FIT	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 35)	5,37	1,000	5,37

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

4	P147Q-65	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 29)	12,12	2,000	24,24
5	P147Y-EP	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 33)	0,26	6,000	1,56
6	P147N-EP	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 (P - 27)	12,14	5,000	60,70
7	P147O-EP	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 28)	0,76	25,000	19,00
8	P147V-65	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 32)	20,10	6,000	120,60
9	P147I-FIG	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 21)	2,32	6,000	13,92
10	P147L-EQ	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 22)	1,74	8,000	13,92
11	P147L-EQ	u	Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell (P - 24)	1,53	4,000	6,12
12	P147L-EQ	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 23)	10,65	3,000	31,95
13	P147L-EQ	u	Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 25)	3,42	3,000	10,26
14	P147M-EQ	u	Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420 (P - 26)	36,63	3,000	109,89
15	P1474-65	u	Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)	10,01	5,000	50,05
16	P1474-65	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 17)	20,49	3,000	61,47
17	P1474-65	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 19)	74,94	2,000	149,88
18	P147S-65	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (P - 31)	12,78	2,000	25,56
19	P1487-EQ	u	Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 39)	13,32	3,000	39,96
20	P1487-EQ	u	Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 40)	24,65	1,000	24,65
21	P1486-EQ	u	Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 38)	19,85	1,000	19,85
22	P1481-EQ	u	Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 37)	18,93	4,000	75,72
23	P148C-65	u	Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 41)	6,62	4,000	26,48
24	P147Z-FIT	u	Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 36)	7,01	1,000	7,01

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

25	P1474-65	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 16)	32,72	2,000	65,44
26	P147R-65	u	Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 (P - 30)	2,93	6,000	17,58
27	P1510-35F	u	Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina (P - 42)	109,50	1,000	109,50

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.41.01 1.168,86

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	02	PROTECCIONS COL.LECTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P151U-EQ	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)	15,93	5,000	79,65
2	P151U-ZQ	m2	Protecció amb xarxa de seguretat vertical en trams laterals en buits verticals de molta altura, viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, a l'estructura, i amb el desmuntatge inclós. (P - 50)	20,55	7,400	152,07
3	P1516-EQ	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)	3,12	115,000	358,80
4	P1517-EQ	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)	19,00	4,000	76,00
5	P151G-49	m	Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)	13,22	5,000	66,10
6	P151C-65	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)	7,38	20,000	147,60

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.41.02 880,22

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	03	TANQUES DE TANCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P641-423	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 160)	17,15	20,000	343,00
2	P640-423	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb	186,76	1,000	186,76

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

el desmuntatge inclòs (P - 159)

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.41.03 529,76

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	04	SENYALITZACIONS PROVISIONALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBCA-56H	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 279)	30,71	7,000	214,97
2	PBBL-56G	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 278)	20,02	2,000	40,04

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.41.04 255,01

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	05	INSTAL.LACIONS CONTRA EL FOC I ELECTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM33-5T8	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 392)	59,22	5,000	296,10
2	PG4B-DX5	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 370)	115,54	2,000	231,08
3	PG33-E67	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs (P - 362)	10,66	25,000	266,50
4	PGD1-E3B	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 379)	38,97	2,000	77,94

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.20.02.41.05 871,62

Obra	01	Presupuesto 01545 2026-06-15
Capítulo	20	FASE II
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
Titol 3 (1)	41	SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) (1)	06	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQU3-023	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 425)	118,82	1,000	118,82

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

2	P15Z0-67	h	Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (P - 51)	29,36	4,000	117,44
3	P16C-67C	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 52)	96,00	3,000	288,00
4	PQU3-Z7C	H	Formació en Seguretat i Salut (P - 426)	13,53	4,000	54,12
5	PQUE-ZA	u	Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos (P - 429)	154,50	6,000	927,00
6	PQUC-ZR	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 427)	128,75	6,000	772,50
7	PQUD-ZR	u	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 428)	87,55	6,000	525,30

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**

RESUM DE PRESSUPOST

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPITOLS.

01.01	RESTAURACIÓ FAÇANES		
01.01.00	TREBALLS PREPARATORIS	18.130,22	
01.01.01	ENDERROCS	21.248,94	
01.01.04	ESTRUCTURA	117.462,09	
01.01.05	RAM DE PALETA	38.594,30	
01.01.06	COBERTES I DESGÜASSOS	28.912,12	
01.01.07	AÏLLAMENTS	762,10	
01.01.08	ENGUIXATS I FALS SOSTRES	2.713,62	
01.01.14	MANYÀ	185,01	
01.01.16	ESTUCS	51.598,03	
01.01.18	CLARABOIA	2.110,14	
01.01.26	REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS	879,99	
01.01.30	PINTURA	1.456,74	
01.01.35	RESTAURACIÓ REVESTIMENTS	2.640,24	
01.01	**RESTAURACIÓ FAÇANES**		**286.693,54**
01.03	MODIFICACIONS INTERIORS		
01.03.01	ENDERROCS	384,44	
01.03.04	ESTRUCTURA	2.968,47	
01.03.05	RAM DE PALETA	2.105,15	
01.03.07	AÏLLAMENTS	323,68	
01.03	**MODIFICACIONS INTERIORS**		**5.781,74**
01.01.40	GESTIÓ DE RESIDUS	1.700,10	**1.700,10**
01.01.41	SEGURETAT I SALUT	9.420,98	**9.420,98**
TOTAL PEM			**303.596,36**

01.02	SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES		
01.02.00	TREBALLS PREPARATORIS	5.207,26	
01.02.01	ENDERROCS	1.802,97	
01.02.03	FONAMENTACIÓ	4.349,87	
01.02.04	ESTRUCTURA	17.969,02	
01.02.05	RAM DE PALETA	1.881,50	
01.02.06	COBERTES I DESGÜASSOS	6.620,51	
01.02.07	AÏLLAMENTS	3.852,01	
01.02.08	ENGUIXATS I FALS SOSTRES	220,26	
01.02.09	PAVIMENTS	3.892,64	
01.02.12	FUSTERIA	784,58	
01.02.13	ALUMINI	23.761,70	
01.02.14	MANYÀ	5.218,64	
01.02.17	VIDRIERIA	4.960,51	
01.02.19	ASCENSOR	53.434,41	
01.02.20	ELECTRICTAT	661,81	
01.02.26	REORDENAMENT D'INSTAL·LACIONS	715,52	
01.02.30	PINTURA	1.210,54	
01.02.33	GESTIÓ DE RESIDUS	823,47	
01.02.41	SEGURETAT I SALUT	6.508,65	
01.02	SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES		**143.875,87**

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ULTIM FULL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

	RESUM PRESSUPOST GENERAL		
	PEM FASE I		
01.01	RESTAURACIÓ FAÇANES	286.693,54	
01.03	MODIFICACIONS INTERIORS	5.781,74	
01.40	GESTIÓ DE RESIDUS	1.700,10	
01.41	SEGURETAT I SALUT	9.420,98	
	PEM FASE I		**303.596,36**
	PEM FASE II		
01.01	SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES	143875,87	
	PEM FASE II		**143.875,87**
	PRESSUPOST MATERIAL DE L'OBRA TOTAL		**447.472,23**
13,00%	DESPESES GENERALS		58.171,39
6,00%	BENEFICI INDUSTRIAL		26.848,33
	PEC		532.491,95
21,00%	IVA		118.823,31
	PREU BASE DE LICITACIÓ		**644.315,26**

El present pressupost d'execució material puja la quantitat de**: QUATRE-CENTS QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (447.472,23 €)**

El present pressupost base de licitació puja la quantitat de: **SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (644.315,26 €)**

Barcelona, JUNY 2026

Sg. Rafael Vila Rodríguez –



Arquitecte autor del projecte –

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	**bc2e5959dae04b418e24cc0f12509aec001**
Url de validació	*https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp*
Metadades	**Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**