Parc Central com a refugi climàtic: fase 1 remodelació i fase 2 ampliació del parc

Municipi
Sant Andreu de la Barca

Tipus d’actuació
Fase 1 Remodelació i Fase 2 ampliació del parc

Expedient
21/905392

Data
Abril 2026

Tipus de document
Projecte executiu

Gestió
Direcció de Serveis de l’Espai Públic (AMB)

Redacció de projecte
quintanaarquitectura

Relació de documents i volums

01. Memòria
02. Plànols
03. Plec
04. Pressupost

18/18 Volums

Índex de volums

D1 Memòria i annexos

01-02

01
Memòria

02
Annex 01. Antecedents, àmbits d'actuació i situació prèvia
Annex 02. Planejament
Annex 03. Topografia
Annex 04. Geologia i geotècnia
Annex 05. Definició geomètrica i replanteig
Annex 06. Moviment de terres
Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex 08. Xarxa de clavegueram
Annex 09. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua
Annex 10. Ferms i paviments
Annex 11. Estructures i murs
Annex 12 Enllumenat
Annex 13. Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg
Annex 14. Plantacions
Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial
Annex 16. Semaforització
Annex 17. Serveis existents, Serveis Afectats, Nous subministraments i instal•lacions de serveis
Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds
Annex 19. Autoritzacions i concessions
Annex 20. Pla de control de qualitat
Annex 21. Estudi de seguretat i salut
Annex 22. Aspectes ambientals
Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
Annex 24. Accessibilitat
Annex 25. Desviament de trànsit i fases d'execució i d'accessibilitat durant les obres
Annex 26. Pla d'obra
Annex 27. Justificació de preus
Annex 28. Pla de consum i manteniment de l'obra acabada. Valoració dels costos
Annex 29. Pressupost per al coneixement de Administració
Annex 30. Fitxa resum de les característiques projecte
Annex 31. Mobiliari Urbà
Annex 32. Programa de gestió dels SUDS
Annex 33. Reportatge Fotogràfic

D2 Plànols

03-13

03
SG.1 Situació general, conjunt i proposta

04
SG.1 Situació general, conjunt i proposta

05
SG.1 Situació general, conjunt i proposta

06
SG.1 Situació general, conjunt i proposta
DG.2 Definició geomètrica

07
DG.2 Definició geomètrica
PV.3 Paviments i confinaments

08
PV.3 Paviments i confinaments
CL.4 Drenatge i clavegueram

09
CL.4 Drenatge i clavegueram
EM.5 Estructures i murs
EP.6 Enllumenat
XR.7 Xarxa de reg

10
XR.7 Xarxa de reg
PP.8 Plantacions i jardineria

11
PP.8 Plantacions i jardineria
MU.9 Mobiliari urbà. Tancaments i Edificacions auxiliars

12
MU.9 Mobiliari urbà. Tancaments i Edificacions auxiliars
SE.10 Serveis existents, Serveis Afectats, Nous subministraments i instal•lacions de serveis

13
SE.10 Serveis existents, Serveis Afectats, Nous subministraments i instal•lacions de serveis
SV.11 Senyalèctica
ST.12 Senyalització i ordenació de les obres
AA.13 Aspectes ambientals

D3 Plec de prescripcions tècniques

14-17

14
01. Condicions administratives
02. Plec de clàusules generals
03. Prescripcions dels materials i d'execució
04. Plec de clàusules particulars

15
04. Plec de clàusules particulars

16
04. Plec de clàusules particulars

17
04. Plec de clàusules particulars

D4 Pressupost

18

18
01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus núm. 1
04. Quadre de preus núm. 2
05. Pressupost
06. Resum de Pressupost
07. Últim full

Índex

D4 Pressupost

18			

Pressupost

01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus núm. 1
04. Quadre de preus núm. 2
05. Pressupost
06. Resum de Pressupost
07. Últim full

01. Amidaments

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 01 OPERACIONS PRÈVIES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a la localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cales detecció serveis		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2	F2194AZZ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	demolició paviment actual		3.113,000				3.113,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.113,000

3	P21Q2-8GXX	u	Retirada i aplec de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor, restauració i col·locació a nova ubicació dins del parc o trasllat a magatzem municipal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs existents		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4	F21H16Z3	u	Desmuntatge de columna i llumenera, exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punts de llum existents		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	P21Q2-8GZZ	u	Desmuntatge de joc infantil, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de l'equipament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jocs infantils		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	F2194QZZ	m	Demolició de tancament amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancament perimetral		236,000				236,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

7	P22D1-I4ZZ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, tot segons indicacions de la DF.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esbrossada		1.550,000				1.550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.550,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dunes existents		1.224,550				1.224,550	C#*D#*E#*F#
2	Nous SUD's		3.220,000				3.220,000	C#*D#*E#*F#
3	parterres		815,000	0,500			407,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.852,050

2	P2241-52ZZ	m2	Repàs, anivellament segons DT i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sauló		3.670,000				3.670,000	C#*D#*E#*F#
2	sauló sòlid		2.430,000				2.430,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.100,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A2-DXZ	u	Desplaçament de l'equip d'execució d'ARIPAQ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aripaq		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aripaq		3.380,000	0,200			676,000	C#*D#*E#*F#
2	sauló		1.800,000	0,200			360,000	C#*D#*E#*F#
3	paviment de suro		330,000	0,200			66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.102,000

3	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llamborda drenant		75,000	0,200			15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sauló		1.800,000	0,120			216,000	C#*D#*E#*F#
2	addicional zona pas vehicles		900,000	0,180			162,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,000

5 P4BF-DPZZ m Relliga de barrots sobre paviment amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Relligues de barres corrugades		405,000				405,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

6 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base panot		205,000	0,100			20,500	C#*D#*E#*F#
2	base paviment de suro		330,000	0,150			49,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panot		205,000				205,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

8 P966-168EK m Vorada corba d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escocells		47,000	6,500			305,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,500

9 P966-168ZZ m Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	límits paviment		690,000				690,000	C#*D#*E#*F#
2	escocells		12,000	6,000			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 762,000

10 P9N0-4ZZZ m2 Paviment esmorteïdor de suro, de 1,5cm d'acabt sobre suro de base de 5cm de gruix, tot segons especificacions per a àrea de jocs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment de suro		330,000				330,000	C#*D#*E#*F#

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 330,000

11 P9F5-VQZZ m2 Paviment de llambordins col·locats amb junt obert, amb peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt drenant, fabricada amb granulats reciclats disposat en ample, amb junts de 4 cm d'amplària, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix amb compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment junta drenant		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

12 P9A2-DNZ m2 Paviment continu natural tipus ARIPAQ, o equivalent, executat amb mitjans manuals i mecànics, amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, segons DT i DF, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea, completament acabat segons indicacions de la DF, inclòs acabat superficial i talls de juntes de dilatació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sauló estabilitzat		3.380,000				3.380,000	C#*D#*E#*F#
2	e addicional pas vehicles		890,000				890,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.270,000

13 P4BF-DPZP m2 Relliga de barrots sobre gabions amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Relligues de barres corrugades		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS
Subcapítol (1) 01 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHM1Y5AZ	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - F7		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FHM1Y54Z u Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - F9		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FHQLYE3Z u Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic, muntat sobre columna, amb regulació compatible amb Citidim i protecció sobretensions incorporada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat			13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
4				24,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 P221D-DZZS m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa enllumenat		200,000	0,400	0,600		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000	0,400	0,400		32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 PDG2-PZNX m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enllumenat		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000	1,100			220,000	C#*D#*E#*F#

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 220,000

9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000	1,050			210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

10 PGD2-E3E8 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat			15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 FDKZH9B4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

12 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

13 XPA0QMEX pa Partida alçada a justificar contra factura de companyia per a donar de baixa l'escomesa elèctrica existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre existent - baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 XPA0QQEX pa Partida alçada a justificar contra factura de companyia per a nova escomesa elèctrica (5,4KW)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 XPA0QWEX pa Partida alçada a justificar per a la revisió de la xarxa d'enllumenat que es manté i reparació de possibles defectes existents (tota la infraestructura ha de donar compliment al REBT), desconnexió i desmuntatge del quadre d'enllumenat existent i connexionat de les línies elèctriques a mantenir al nou quadre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou quadre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

16 PHG0-HAMO u

Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat. Inclou organ de govern CITIDIM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou quadre enllumenat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FZX0GE2L u

Redacció de la memòria de legalització i legalització de l'enllumenat públic i totes les xarxes connectades al quadre d'enllumenat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	legalització quadre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PHM2-143ZZ u

Subministrament i instal·lació de columna d'enllumenat igual a les existents per a substitució de l'existent, inclòs desmuntatge de l'actual i incorporació de la llumenera a la nova columna, tot segons indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió substitució		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 PHM2-1WWOM u

Desmuntatge i desplaçament de punt de llum existent a nova ubicació, inclòs:
- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària)
- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària)
- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
- connexionat a la instal·lació a mantenir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts de llum a desplaçar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PHM2-1WWZZ u

Inspecció de les bases de les columnes a mantenir i pintat de les banses amb alifàtics, inclòs placa base i cartel·les.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Punts de llum a conservar		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

21 FHM1Y5PP u

Pintat de columna d'enllumenat existent amb pintura de color corten Oxirite 10 / Oxirite Quality o equivalent, amb 2 capes, amb aplicació manual, inclòs preparació del suport.

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pintat columnes a mantenir a la plaça		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS
Subcapítol (1) 02 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	dren		225,000	0,400	0,400		36,000	C#*D#*E#*F#
2	D315		70,000	0,400	0,800		22,400	C#*D#*E#*F#
3	D400		100,000	1,500	2,000		300,000	C#*D#*E#*F#
4	pous		3,000	1,000	1,000	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
5	sobreeixidor		4,000	1,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
6	desguassos fonts		75,000	0,500	0,800		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 398,400

2 F228A60F m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D315		70,000	0,400	0,400		11,200	C#*D#*E#*F#
2	D400		100,000	1,500	2,000		300,000	C#*D#*E#*F#
3	desguassos fonts		75,000	0,500	0,800		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,200

3 PD781-Q0L0 m

Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 PD781-Q0L1 m

Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	col·lector		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 PD731-UD06 m

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desguassos fonts		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 FD5JYZZZ u

Sobreeixidor de SUD segons detalls de projecte i indicacions de la DF amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 i reixa de rodons d'acer corten.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sobreeixidor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FRI4UALZ m

Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 30x30cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cuneta		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 PD5L-6RZZ m

Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	drenotube		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

9 P9A0-ZZFT m

Execució de berma de 50cm d'ample amb graves de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material, tot segons indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	berma graves		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

10 PD06-VO3U u

Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POUS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PD5B-5XHO m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reixa contínua		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 PD5Q-PJ40 u

Pericó de formigó polímer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desguàs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST SAB
Capítol	F1	FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS
Subcapítol (1)	03	PUNTS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FZX0QGEX u

Acondicionament del quadre per a instal·lació de dues línies d'alimentació d'endolls.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	endolls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221D-DZZS m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punt de connexió		120,000	0,400	0,600		28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

3 P2255-DPGO m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punt de connexió		120,000	0,400	0,400		19,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

4 PDG2-LNUF m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	punt de connexió		120,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000	1,050			126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

6 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000	1,100			132,000	C#*D#*E#*F#
2	(per rasa d'enllumenat)		90,000	1,100			99,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,000

7 FDKZHJB4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FZX0QSEX u Subministrament i instal·lació de caixes d'endolls per a exteriors, segons indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	endolls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 05 EQUIPAMENT URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21Q2-8GRR u Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	biosaludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	calistènia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FRG11MRZ u Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés al parc		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FRG11MSZ u Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització - equipaments		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	senyalització - altres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cadires		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FQ115FZZ u Banc igual als existents, amb o sense respatller, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FQ115FRZ u Col·locació de banc existent recuperat de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 FQ11ZBZZ u Conjunt format per dues banquetes, sense raspatller de 175cm de longitud i una taula de 175cm de longitud i 82cm d'ample, formant conjunt de picnic, amb llistons de fusta FSC i estructura de fosa d'alumini acabada pintat groc RAL segons DT i DF, amb fusta certificada FSC 100% i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, fixats mecànicament al paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	conjunt picnic		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FQ115F5X u Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, muntat sobre gabió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs sobre gabió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FQ115F6X u Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta, muntat sobre gabió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs sobre gabió		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

11 FQ21BC65 u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	papereres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 PQZ0-HB9T u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aparcabicis		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 PQ30-6UJX u Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'alçària, broc de llautó cromat amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonts		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PQA5-4JOC u Subministrament i instal·lació de joc ´´Bosque de Robinia´´ (sq-023141-5) de iPlay o equivalent, amb 4 peces de 140-160-2800mm de robínia FSC i 6 peces de 160-180-2300mm de fusta de robínia FSC, amb sabata correguda de formigó amb cantells arrodonits i amb arriostrament de barilla interior, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PQA5-5JOC u Subministrament i instal·lació de joc ´´Recorrido de equilibrios ´´Badger´´´´ (2.12.71.5) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, i amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PQA5-6JOC u Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Muelle triple inclusivo´´ (4670) de iPlay o equivalent, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PQA5-7JOC u Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Teléfono inclusivo´´ (300521) de iPlay o equivalent, amb dues unitats, joc d'accessibilitat sensorial, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PQA5-8JOC u Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Gronxador Doble con cesta y asiento plano´´ (4.5.20.5.1.10) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, color natural, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PQA5-9JOC u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Calistenia 1´´ (NWC607) de iPlay o equivalent, per a entrenar tots els grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrenament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PQA5-AJOC u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 1´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrenament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PQA5-BJOC u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 3´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrenament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

22 FQ13103Z u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Sit Up´´ (NW103 Sit Up) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biosaludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 FQ1310BZ u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Chest´´ (NW101 Chest) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biosaludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 FQ1310GZ u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Hip´´ (NW204 Hip) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biosaludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 FQ1310AZ u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Rider´´ (NW206 Rider) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biosaludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 FQ131BAZ u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS114 Tai Chi) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biosaludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FQ131CAZ u Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS113 Hand Cycle) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biosaludables		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Subcapítol 06 ALTRES ELEMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FRI4UAZZ m Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 50x40cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació, inclòs base de formigó de recolzament..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gabions - SUD's		145,000				145,000	C#*D#*E#*F#
2			172,000				172,000	C#*D#*E#*F#
3			138,000				138,000	C#*D#*E#*F#
4			53,000				53,000	C#*D#*E#*F#
5	Límits		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
6			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 573,000

2 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gabions		573,000	0,800			458,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,400

3 PB31-14RZZ m Passera amb bastiment perimetral de perfils L i separadors de perfils T i terra de rodons D12mm, tot acabat corten, en mòduls d'1m i de 80cm d'amplie, amb suports tubulars ancorats a daus de formigó HM-20.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passeres		13,000	3,000			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 07 ENJARDINAMENT I REG
Subcapítol (1) 01 ENJARDINAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FR4J4631 u Subministrament de teucrium fruticans h=40-60cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives - plànol enjardinament		174,000				174,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

2 GR4FF83R u Subministrament de Tamarix gallica h=60-80cm en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives - plànol enjardinament		87,000				87,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

3 ER4HR636 u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives - plànol enjardinament		261,000				261,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

4 FR4JHM28 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 25 a 30 cm, en contenidor de 3l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives - plànol enjardinament		261,000				261,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

5 FR45525L u Subministrament de Salix viminalis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives - plànol enjardinament		174,000				174,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

6 FR4JL234 u Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives - plànol enjardinament		174,000				174,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

7 FR66222Z u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantacions - arbustiva		1.131,000				1.131,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.131,000

8 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 GR43H42A u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FR45A22A u Subministrament de Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FR41221A u Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 FR45C63C u Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FR43943B u Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 FR4JL2ZZ u Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 PR444-8VOM u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres (segons plànols enjardinament)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FR61236A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou arbrat		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

17 KRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	Nou arbrat		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

18 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	encoixinament		52,800				52,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

19 FR6P15ZZ u Trasplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres a transplantar		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 FQBAY010 u Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbrat		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

21 PRE9A-10RZZ u Tallada controlada de forma directa d'arbre d'alçada inferior a 6m, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres a retirar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

22 PRE9A-10YZZ u Tallada controlada d'arbre amb cistella mecànica, de 15 a 20m d'alçada de gran port, deixant el tocón a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres a eliminar		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

23 FR342254 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora, de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esmena		2.630,000				2.630,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.630,000

24 FR3422ZZ u Abono con aminoácidos NPK con 650 esporas por pastilla de micorrizas in-vivo, trichoderma y bacterias, en formato de pastilla. Aplicación de una pastilla por hollo de plantación de árbol. Asir fruit de Atens o equivalente.

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	abonament		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

25 FR3422WW kg Mezcla de microorganismos con más de 1400 esporas y otros propágulos de hongos micorrícicos por gramo. Aplicación de 0,75 kg diluido en agua. Aegis sym irriga de Atens o equivalente.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	esmena		0,010				0,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,010

26 FR7112ZZ kg Barreja de llavors per a hidrosembra (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina chamaecyparissus, Thymus
vulgaris, Alcea rosea)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sembra		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

27 FR7112WZ u Excavació amb airspade

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Air spade		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

28 FQBAY0ZZ u ZinCo Sistema de anclaje Robafix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ancoratge		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

29 HRE23100 m2 Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals, amb una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada sobre capa separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció arrels		208,000				208,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

30 PREL1-VLEE m2 Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en urbanització i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	eliminació canyes		66,200				66,200	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,200

AMIDAMENTS

31 PRE9A-10YRZ m2 Eliminació de les arrels dels Ailanthus a retirar per a evitar rebrots, tot segons indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ailanthus		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

32 PRE9A-10YCC u Destoconat d'arbre de diàmetre 30/50cm, amb càrrega i transport a abocador del tocon i reblert amb terra compactada del forat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	destoconat		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

33 FR3SE2ZZ m2 Hidrocobertura con agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2) y estabilizador sintético de base acrílica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	hidrocobertura		2.300,000				2.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.300,000

34 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parterres		815,000	0,200			163,000	C#*D#*E#*F#
2	Nous SUDS		1.885,000	0,200			377,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

35 F923SWZZ m3 Base granular d'ull de perdiu amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous SUDS		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

36 F923SZZZ m3 Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous SUDS		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

37 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous SUDS		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
2	SUD jugable		255,000	0,500			127,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,500

38 PR92-HBZZ m Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de protecció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors).

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	proteccions noves plantacions		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
2			95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
3			170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
4			135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
5			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
6			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

39 P151N-H7ZZ m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer clavats al terreny per delimitar l'àmbit de pas de la maquinària davant la presència d'arrels existents a protegir,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció arrels existents		700,000				700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

40 FQBAY02Z u Prospecció de les arrels i valoració del risc de bolcat d'arbre existent durant les obres d'enderroc de paviment del voltant, amb apuntalament de l'arbre existent durant l'execució de les obres, tot segons indicacions de la DO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents a l'àmbit - previsió		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra	01	PRESSUPOST SAB	
Capítol	F1	FASE 1 - PLAÇA	
Subcapítol	07	ENJARDINAMENT I REG	
Subcapítol (1)	02	XARXA DE REG I FONTS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221D-DZZS m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Primària+boques		365,000	0,400	1,000		146,000	C#*D#*E#*F#
2	boques		215,000	0,400	1,000		86,000	C#*D#*E#*F#
3	arbrat		525,000	0,400	0,600		126,000	C#*D#*E#*F#
4	arbustives		110,000	0,400	0,600		26,400	C#*D#*E#*F#
5	fonts		30,000	0,400	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,400

2 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Primària+boques		365,000	0,400	0,100		14,600	C#*D#*E#*F#
2	boques		215,000	0,400	0,100		8,600	C#*D#*E#*F#
3	arbrat		525,000	0,400	0,100		21,000	C#*D#*E#*F#
4	arbustives		110,000	0,400	0,100		4,400	C#*D#*E#*F#
5	fonts		30,000	0,400	0,100		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,800

AMIDAMENTS

3 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Primària+boques		365,000	0,400	0,900		131,400	C#*D#*E#*F#
2	boques		215,000	0,400	0,900		77,400	C#*D#*E#*F#
3	arbrat		525,000	0,400	0,500		105,000	C#*D#*E#*F#
4	arbustives		110,000	0,400	0,500		22,000	C#*D#*E#*F#
5	fonts		30,000	0,400	0,900		10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,600

4 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	primària + boques reg		365,000				365,000	C#*D#*E#*F#
2	boques reg		215,000				215,000	C#*D#*E#*F#
3	arbres - sota paviment		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
4	secundària arbustives - sota paviment		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	fonts		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,000

5 FDKZHJB4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PJS5-HA2S u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boques de reg - potable		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PJS5-HA2Z u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada, amb distintiu d'aigua freàtica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boques de reg - freàtic		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PFB3-140HM m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	primària		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
2	boques de reg - freàtica		185,000				185,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,000

10 PFB3-140HK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boques de reg - potable		215,000				215,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

11 PFB4-DW5J m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg arbrat		185,000				185,000	C#*D#*E#*F#
2			285,000				285,000	C#*D#*E#*F#
3			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525,000

12 PFB4-DW3D m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	degoteig arbustives		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

13 PFB3-140FE m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonts		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

14 FJSFU239 u Capçal de reg amb electrovàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300 micres i electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	instal·lació reg		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FJSFU229 u Capçal de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	instal·lació reg		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FJSFU2ZZ u Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	claus de pas		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	clau de pas, fonts		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 PJSJ-BTZZ m2 Reg per degoteig, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, separats 30 cm, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reg arbustives - parterres i SUD's		370,000				370,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

18 PJS0-9EFZ u Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats cada 33cm de 2,4m3/h, 10u per arbre, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 8-10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anells arbrat		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

19 PJSS-IRW8 u Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	instal·lació reg		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 PJSS-HBBN u Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REg		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 PDK2-VL6G u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta de control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta de control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PDK2-AJYZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta d'intercanvi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PDK1-DXAD u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta d'intercanvi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 FNERPJWZ u Subministrament i instal·lació de valvuleria per a arqueta d'intercanvi de reg, per a DN75mm, formada per quatre vàlvules de comporta, una valvula de bola, una vàlvula de retenció, manòmetre maniguet i espai per a maniguet, i desguàs, tot segons indicacions de la DF, completament muntat i instal·lat, inclòs arqueta d'intercanvi i control.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arqueta d'intercanvi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 FJSC412Z u Cabalímetre cabal connectat a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabalímetre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 PJSA1-92ZZ u Subministrament i instal·lació de repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	Repetidor SAMCLA		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

28 PJSA1-92RZ u Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 4 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Programador SAMCLA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

29 PJSA1-93RZ u Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 2 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Programador SAMCLA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

30 FFB2YZZU u Proves d'estanquitat i pressió de la xarxa de reg dut a terme per una empresa qualificada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prova xarxa reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

31 XPA0QREG pa Partida alçada a justificar per a condicionament, ajust i adaptació de la xarxa de reg existent a mantenir.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa de reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 08 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RA71H1	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ÀREA	GRUIX	ESP,	% CONSIDER		
2	demolició		3.113,000	0,200	1,300	0,200	161,876	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		161,876

2 F2R54ZZA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ÀREA	GRUIX	ESP,	% CONSIDER		
2	demolició		3.113,000	0,200	1,300	0,200	161,876	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

						TOTAL AMIDAMENT		161,876

3 P241-FIPZ m3 Transport d'enderroc de formigó a aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ÀREA	GRUIX	ESP,	% CONSIDER		
2	demolició		3.113,000	0,200	1,300	0,800	647,504	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		647,504

4 P241-FIZZ m3 Transport de terres no contaminades a aplec temporal per a reutilitzar a l'obra posteriorment, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dunes existents		1.224,550				1.224,550	C#*D#*E#*F#
2	Nous SUD's		3.220,000				3.220,000	C#*D#*E#*F#
3	parterres		815,000	0,500			407,500	C#*D#*E#*F#
4	ESPONJAMENT	%	20,000				970,410	PERPARCIAL(G1:G3,C4)
						TOTAL AMIDAMENT		5.822,460

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F1 FASE 1 - PLAÇA
Subcapítol 09 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

						AMIDAMENT DIRECTE		1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 01 OPERACIONS PRÈVIES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cales detecció serveis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		5,000

2 P2146-DJ25 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	camí		425,000				425,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		425,000

3 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancat		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

4 P21Q2-8GXX u Retirada i aplec de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor, restauració i col·locació a nova ubicació dins del parc o trasllat a magatzem municipal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs existents		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-55ZZ	m3	Excavació per a formació de nou talús, realitzada amb mitjans mecànics, aplec, càrrega i transport dins de l'àmbit del talús per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos		9.166,000				9.166,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.166,000

2 P2257-54ZZ m3 Terraplenada i piconatge de nou perfil de talús amb material tolerable de la pròpia excavació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos		16.513,000				16.513,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.513,000

3 P2A0-4ILP m3 Subministrament de Terra sense classificar, procedent d'aportació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	volum		esponjament			
2	terres		3.000,000		1,200		3.600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.600,000

4 P241-FZPO m3 Càrrega i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra des d'aplec temporal, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dunes existents		1.224,550				1.224,550	C#*D#*E#*F#
2	Nous SUD's		3.220,000				3.220,000	C#*D#*E#*F#
3	parterres		815,000	0,500			407,500	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				970,410	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 5.822,460

5 P241-FIRZ m3 Preparació per a usar com a reblert a nucli de terraplè, càrrega i transport d'enderroc de formigó des d'aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ÀREA	GRUIX	ESP,	% CONSIDER		
2	demolició		3.113,000	0,200	1,300	0,800	647,504	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 647,504

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	graonat		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P924-DX6U m3 Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG		500,000	0,200			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 F923RJ1Z m3 Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG		500,000	0,300			150,000	C#*D#*E#*F#
2	llamborda drenant		8,000	0,200			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,600

4 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camí (previsió pas vehicles lleugers)		620,000	0,200			124,000	C#*D#*E#*F#
2			50,000	0,200			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona Grades		440,000	0,200			88,000	C#*D#*E#*F#
4	Paviment formigó		220,000	0,200			44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

5 P9A0-35FT m3 Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escales grades		31,000	0,200			6,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200

AMIDAMENTS

6 P9A2-DNZ m2 Paviment continu natural tipus ARIPAQ, o equivalent, executat amb mitjans manuals i mecànics, amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, segons DT i DF, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea, completament acabat segons indicacions de la DF, inclòs acabat superficial i talls de juntes de dilatació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG - accessible		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
2	Recorregut accessible		510,000				510,000	C#*D#*E#*F#
3	Escenari		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
4	Enllaç carrer		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
5	e addicional pas vehicles		510,000				510,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

7 P9A2-DN4X m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camí (previsió pas vehicles lleugers)		620,000	0,200			124,000	C#*D#*E#*F#
2			50,000	0,120			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Grades		200,000	0,120			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

8 P9A2-DNZZ m3 Paviment granular de sauló sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG		410,000	0,500			205,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

9 P9A2-WRZ m Tall d'un lateral paviment ARIPAQ, un cop curat, per deixar-lo vertical, incloent retirada de les restes del paviment retallat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	límit		360,000				360,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

10 F9F510WZ m2 Graonat amb peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular tipus SUPERSTEP o equivalent, col·locada a truc de maceta amb morter 1:6 de 5 N/mm2 de gruix i reblert de junts amb sorra tamissada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	graons AEG		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 P4BF-DPZP m2 Relliga de barrots sobre gabions amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Relligues de barres corrugades -graons		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
2	escales		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3	replans		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,000

12 P966-168ZZ m Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	límits paviment		700,000				700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

13 P9G6-123ZZ m2 Paviment de formigó acabat remolinat i raspatllat, sense additius armat amb malla amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic i raspatllat, amb malla electrosoldada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment formigó		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

14 P9F5-VQZZ m2 Paviment de llambordins col·locats amb junt obert, amb peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt drenant, fabricada amb granulats reciclats disposat en ample, amb junts de 4 cm d'amplària, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix amb compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment junta drenant		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 P9A1-HBE8 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jocs infantils		65,000	0,500			32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS
Subcapítol (1) 01 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat			15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FHQLYE3Z u Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic, muntat sobre columna, amb regulació compatible amb Citidim i protecció sobretensions incorporada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	Enllumenat					25,000	25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 P221D-DZZS m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000	0,400	0,600		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000	0,400	0,600		48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000	1,100			220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

7 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000	1,050			210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

8 PGD2-E3E8 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
2	tira led		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

9 FHQLYERR m Tira LED encastada en passamà, amb 60L/mt, 4,8W24V IP64 30 K, amb perfil anoditzat plata més difusor, de SALVI o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	Enllumenat					31,000	31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

10 FZX0GE2L u Redacció de la memòria de legalització i legalització de l'enllumenat públic i totes les xarxes connectades al quadre d'enllumenat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	legalització quadre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FDKZH9B4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS
Subcapítol (1) 02 DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221D-DZZS m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			241,000	0,500	0,500		60,250	C#*D#*E#*F#
2	dren		55,000	0,400	0,600		13,200	C#*D#*E#*F#
3			27,000	0,800	1,500		32,400	C#*D#*E#*F#
4	pou graves		2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
5	D315		82,000	0,800	1,500		98,400	C#*D#*E#*F#
6			90,000	0,400	1,000		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,250

2 FRI4UALZ m Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 30x30cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	drenatge		430,000				430,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 430,000

3 PD5L-6RZZ m Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cunetes		450,000				450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

4 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió cuneta		27,000	0,800	1,500		32,400	C#*D#*E#*F#
2	jocs aigua		82,000	0,800	1,200		78,720	C#*D#*E#*F#
3	desguàs abeurador		90,000	0,400	0,800		28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,920

5 PD781-Q0L0 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
2	jocs aigua		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

6 F923SZZZ m3 Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pou graves		2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PD06-VO3U u Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pou de registre		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 P9A0-ZZFT m Execució de berma de 50cm d'ample amb graves de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material, tot segons indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	berma graves		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

9 PD5F-Z9HY m Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 120 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cuneta entre parc i vies		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

10 PD731-UD06 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desguàs abeurador AEG		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

11 FDKZH9B4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desguàs		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desguàs		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST SAB
Capítol	F2	FASE 2 - TALÚS
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS
Subcapítol (1)	03	PUNTS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

2 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FZX0QSEX u Subministrament i instal·lació de caixes d'endolls per a exteriors, segons indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	endolls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 05 EQUIPAMENT URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FRG11MSZ u Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àrea de gossos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FRG11MRZ u Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés al parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ115F5X u Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, muntat sobre gabió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs sobre gabió -AEG		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FQ115F6X u Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta, muntat sobre gabió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs sobre gabió -AEG		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	grades		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

5 PQ23-MCAX u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paperera AEG		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FQ21BC65 u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	papereres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PQ30-MA2D u Font per a exterior per a gossos prisma quadrat de ferro amb acabat pintat, de 15 cm i 100 cm d'alçària, broc d'acer inoxidable amb polsador temporitzat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àrea de gossos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P21Q2-8GRR u Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	àrea motricitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQA5-T1JC u Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1m d'ample i H=1,80m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PQA5-T2JC u Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1,5m d'ample i H=1,50m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PQA5-T3JC u Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PQA5-T4JC u Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA CON PASAMANOS HACIA EL TERRAPLÉN, de 1,72m d'ample, en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PQA5-T5JC u Subministrament i instal·lació de joc de trepa de BDU o equivalent amb MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR de 6cm de diàmetre i 30cm de longitud (20u) de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau (classe IV), ancoratge amb dos cargols, i 2 cordes de recolzament amb alçada de fixació 1,5m inclòs ancoratge inferior, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PQA5-TZRC m2 Entarimat de fusta d'acabat de la zona de talussos i elements d'escalada, amb fusta FSC de 3mm de gruix, realitzat per empresa especialitzada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 PQA5-TZZC u Preparació i adaptació del terreny per a la instal·lació dels jocs infantils a l'àmbit del talús, realitzat per empresa especialitzada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PQA5-T1EE u Subministrament i instal·lació de joc d'aigua BOMBA de AGUA de BDU o equivalent, per a connexió directa al tub de pressió, galvanitzada en calent i amb recobriment d'hivern, inclòs pedestal en fusta d'alerce de muntanya, FSC, no impregnada, amb peus d'acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PQA5-T1GG u Subministrament i instal·lació de joc d'aigua CANAL de AGUA de BDU o equivalent, amb un canal de2m de longitud en fusta de alerce de muntaya FSC no impregnada, canal d'aigua sòlida de 2,5m de longitud i canal amb tanca de cunya en fusta d'alerce de muntanya FSC no impregnada amb peus d'acer de 1,45m de longitud i roda hidràulica de fusta de 80cm de diàmetre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

18 PQA5-AZZC u Instal·lació interior de l'àrea de jocs d'aigua, d'abastament i desguàs de tots i cadascun dels elements instal·lats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 06 ALTRES ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4524-15AU1	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur via		45,000	3,500	0,250		39,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,375

2 P4524-15AZZ m3 Fonamentació per a mur de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sabata		45,000	1,500	1,000		67,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,500

3 P225M-IZM2 m3 Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant reciclat compactat, en obres d'urbanització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur via		45,000	3,500	1,000		157,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,500

4 P783-8D30 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur via		45,000	3,500			157,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,500

5 FB12YBZZ m Tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, d'acer corten, amb rodó d'acer D10mm cada 5cm, passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, i p.p. de puntals rigiditzadors, ancorada a riostra de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tanca AEG		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 FB12YCZZ u Porta de dues fulles per a tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, de 1m + 2m de pas lliure, d'acer corten, amb marc i interior de rodó d'acer D10mm cada 5cm, amb passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, amb pany i clau, ancorada a daus de formigó.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tanca AEG		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	L (m)	A (m)				
2	Grada		270,000	1,000			270,000	C#*D#*E#*F#
3	Escales		47,000	5,000			235,000	C#*D#*E#*F#
4	Límit		350,000	1,000			350,000	C#*D#*E#*F#
5			70,000	1,000			70,000	C#*D#*E#*F#
6	AEG		100,000	1,000			100,000	C#*D#*E#*F#
7			150,000	3,500			525,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.550,000

8 FRI4UAZZ m Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 50x40cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació, inclòs base de formigó de recolzament..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gabions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	pas pel talús		1,500	27,000			40,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,500

9 FRI4UA81 m3 Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat, de malla de varilles entrellaçades de diferents diàmetres d'acer d'alta resistència, protegit amb una aleació de zenc i alumini, amb ratis de recobriment de 270 a 300g/m2, fixació de l'estructura amb eslingues i tensors, apte per a la seva manipulació i col·locació en obra, llum de malla de 71x71mm, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	L (m)	A (m)	H			
2	Grada		270,000	1,000	0,500		135,000	C#*D#*E#*F#
3	Escales		47,000	5,000	0,500		117,500	C#*D#*E#*F#
4	Límit i talussos		70,000	1,000	0,500		35,000	C#*D#*E#*F#
5			350,000	1,000	0,500		175,000	C#*D#*E#*F#
6	Àrea gossos -murs gravetat		40,000	1,500	2,700		162,000	C#*D#*E#*F#
7			30,000	1,500	2,200		99,000	C#*D#*E#*F#
8			100,000	1,000	0,500		50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 773,500

10 FB121AAZ m Barana d'escala H=0,90m amb passamà d'acer corten amb pletina de 5mm de gruix plegada en U 100x50mm i embellidor de 15x5mm, amb muntants de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm i muntants de reforç i travessers rigiditzadors de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona grades		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 FB121ARZ m Barana H=0,90m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona AEG		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

12 FB121AAX m Porta de 1m de pas i H=0,90m per a barana, amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FB121ASZ m Tanca H=2,10m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona AEG		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 P329-I2EP m2 Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat rugós a la cara vista (àrid vist) i llis a la resta, de dimensions 120x40x80 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur vies		110,000	1,400			154,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

15 FB121AQZ m Tanca H=1,5m en mòduls, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, fixats soldats a muntants intermedis fixats a mur de blocs de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	via		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

16 FB121QQZ u Porta H=2,5m i 4m de pas de dues fulles, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, ancorada a daus de formigó, amb pany i clau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	via - porta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PD5L-6RZZ m Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	trasdós mur formigó		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 07 ENJARDINAMENT I REG
Subcapítol (1) 01 ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P225A-IZZZ	m3	Subministrament i estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals, inclòs acabada i allissada del talús amb mitjans manuals i mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.150,000	0,100			415,000	C#*D#*E#*F#
2	gabions		8,350				8,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,350

2 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	talús - segons plànol plantacions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR42122B u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	talús - segons plànol plantacions		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GR43223C u Subministrament de Ficus carica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	talús - segons plànol plantacions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PR444-8VOM u Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	talús - segons plànol plantacions		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 FR61236A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat - talús		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 KRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat - talús		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

8 FR4HR6F1 u Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació nova arbustiva - talús tren		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

9 FR4AZ634 u Subministrament de Bupleurum fruticosum en alvèol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació nova arbustiva - talús tren		1.920,000				1.920,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.920,000

10 FR4GJ8F1 u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació nova arbustiva - talús parc		391,000				391,000	C#*D#*E#*F#
2	plantació nova arbustiva - talús tren		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 679,000

11 FR4FZ232 u Subministrament de Myrtus communis en alvèol forestal de 300 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació nova arbustiva - talús tren		576,000				576,000	C#*D#*E#*F#
2	plantació nova arbustiva - talús parc		391,000				391,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 967,000

12 FR4JHZ23 u Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació nova arbustiva - talús tren		384,000				384,000	C#*D#*E#*F#
2	plantació nova arbustiva - talús parc		391,000				391,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 775,000

13 FR4H34F1 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 300 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació nova arbustiva - talús parc		1.953,000				1.953,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.953,000

14 FR4F32ZZ u Subministrament de Medicago arborea en alvèol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació nova arbustiva - talús parc		391,000				391,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,000

15 FR4GJ8Z1 u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 300 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona ferrocarrils		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

16 FR4GYZ34 u Subministrament de Retama monosperma en alvèol forestal de 200 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	darrera de gabions		79,000				79,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

17 ER6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'edificació, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació planta petita - vessant tren		3.457,000				3.457,000	C#*D#*E#*F#
2	plantació planta petita - vessant parc		3.516,000				3.516,000	C#*D#*E#*F#
3	zona ferrocarrils		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#
4	retama		79,000				79,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.262,000

18 FR3SE2ZZ m2 Hidrocobertura con agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2) y estabilizador sintético de base acrílica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	hidrosemvra		3.320,000				3.320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.320,000

19 FR6P15ZZ u Trasplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	transplantaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 PRE9A-10YZZ u Tallada controlada d'arbre amb cistella mecànica, de 15 a 20m d'alçada de gran port, deixant el tocón a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	arbres a eliminar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 FRI334ZZ m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida a ambdues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	manta de coco		276,000				276,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

22 FR7112ZZ kg Barreja de llavors per a hidrosembra (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina chamaecyparissus, Thymus
vulgaris, Alcea rosea)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sembra		22,600				22,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

23 GRI34453 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	malla orgànica		3.320,000				3.320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.320,000

24 PD5L-12QZZ m Formació de franjes drenants al talús per a retenció i filtració de l'aigua d'escorrentiu, amb reblert amb material filtrant, fins a 50 cm de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, inclòs excavació de la rasa i estesa i anivellament dels materials sobrers.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	talús		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
5			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
6			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
7			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

25 PR92-HBZZ m Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de proteció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	proteccions noves plantacions		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
4			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 425,000

26 P151N-H7ZZ m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer clavats al terreny per delimitar l'àmbit de pas de la maquinària davant la presència d'arrels existents a protegir,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció arrels existents		600,000				600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 07 ENJARDINAMENT I REG
Subcapítol (1) 02 XARXA DE REG I FONTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221D-DZZS m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg		275,000	0,400	1,000		110,000	C#*D#*E#*F#
2			120,000	0,400	1,000		48,000	C#*D#*E#*F#
3			330,000	0,400	0,600		79,200	C#*D#*E#*F#
4			350,000	0,400	0,600		84,000	C#*D#*E#*F#
5	font àrea gossos		5,000	0,400	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,200

2 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg		275,000	0,400	0,900		99,000	C#*D#*E#*F#
2			120,000	0,400	0,900		43,200	C#*D#*E#*F#
3			330,000	0,400	0,500		66,000	C#*D#*E#*F#
4			350,000	0,400	0,500		70,000	C#*D#*E#*F#
5	font àrea gossos		5,000	0,400	0,900		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg		275,000	0,400	0,100		11,000	C#*D#*E#*F#
2			120,000	0,400	0,100		4,800	C#*D#*E#*F#
3			330,000	0,400	0,100		13,200	C#*D#*E#*F#
4			350,000	0,400	0,100		14,000	C#*D#*E#*F#
5	font àrea gossos		5,000	0,400	0,100		0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

4 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boca reg freàtic		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2	arbres		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

5 FDKZHJB4 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PJS5-HA2Z u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada, amb distintiu d'aigua freàtica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boques de reg - freàtic		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PFB3-140HM m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	primària		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2	boques de reg - freàtica		185,000				185,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

9 PFB3-140HK m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	boques de reg - potable		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió jocs aigua		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

10 PFB4-DW5J m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg arbrat		330,000				330,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

11 PFB4-DW3D m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressióí col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	degoteig arbustives		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

12 PFB3-140FE m

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonts		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 FJSFU239 u

Capçal de reg amb electrovàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300 micres i electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	capçals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PJSJ-BTZZ m2

Reg per degoteig, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, separats 30 cm, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reg arbustives		385,000				385,000	C#*D#*E#*F#
2			400,000				400,000	C#*D#*E#*F#
3	arbustiva - línia Ferrocarrils		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
4	arbustiva - darrera gabions		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,000

15 PJS0-9EFZ u

Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats cada 33cm de 2,4m3/h, 10u per arbre, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 8-10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbrat		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

16 PJSA1-92ZZ u

Subministrament i instal·lació de repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament.

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repetidor SAMCLA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PJSA1-94RZ u

Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 1 estació de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Programador SAMCLA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 FJSFU2ZZ u

Subministrament i instal·laciò de vàlvula de tall, segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clau de pas		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	clau de pas, font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 PJSS-IRW8 u

Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	instal·lació reg		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 PJSS-HBBN u

Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REg		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 08 SERVEIS AFECTATS
Subcapítol (1) 01 VARIANT MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221E-AWDS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		20,000	0,600	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PDG0-12IQ5 m

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 P221E-PERF u Estudi de viabilitat de les perforacions dirigides, amb georadar i topografia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P221E-PER1 u Transport d'equip i material de perforació dirigida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P221E-PER2 m 2 Perforacions horitzontals dirigides paral·leles amb equip de 13,5tn. Execució de perforació pilot en terreny heterogeni-roca soft, eixamplaments, soldadura i manipulació de les canonades de material PE100 SDR17 de D200mm, cordes-quia de nylons i mandrilatge dels tubs. Sistema de navegació F5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

6 P221E-PER3 u Jornada diària d'abastament d'aigua neta amb camió cuba.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 P221E-PER4 t Gestió de fangs-detritus procedents de la perforació i transport a abocador autoritzat inclòs cànona d'abocament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8 P221E-PER5 u Jornada diària de vigilància a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 P221E-PER6 m Increment per treballs de perforació horitzontal dirigida en horari nocturn

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT sota vies		40,000	2,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

AMIDAMENTS

10 XAPSOTERRA pa Partida alçada a justificar contra factura de companyia pels treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent a executar per Companyia EDISTRIBUCIÓN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Treballs de FECSA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PDG0-12IWW u Supervisió de les obres per part de la Companyia elèctrica del soterrament de la línia de MT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament MT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F169U010 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cales detecció serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PDG0-12IQZ m Estesa sota tub de MT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització MT		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

14 F169U01Z u Arqueta de registre cega A2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cales detecció serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 F169U02Z u Exploració i informe diagnòstic CSMT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	soterrament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F169U03Z u Permisos i taxes per fer la perforació dirigida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	soterrament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PGK0-11OZZ m Cable aisl.red.pant. Al 18/30KV 1x240mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cable		309,000				309,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 309,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 08 SERVEIS AFECTATS
Subcapítol (1) 02 ARQUETA REGISTRE PAS FERROVIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4524-15AXX	m3	Llosa de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cobrir arqueta		6,000	3,000		0,300	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

2	PD06-VOZZ	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 6 m de fondària, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre arqueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	XAPAQUALIA	pa	Partida alçada a justificar per a actuacions complementàries per adaptar arqueta de registre de serveis de creuament sota vies

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Adaptació arqueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2RA71H1	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ÀREA	GRUIX	ESP,			
2	demolició		425,000	0,200	1,300		110,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,500

2	F2R54ZZA	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ÀREA	GRUIX	ESP,			

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

AMIDAMENTS

2	demolició	425,000	0,200	1,300		110,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,500

Obra 01 PRESSUPOST SAB
Capítol F2 FASE 2 - TALÚS
Subcapítol 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA9F2SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

02. Estadística de partides

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1	FRI4UA81	m3	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat, de malla de varilles entrellaçades de diferents diàmetres d'acer d'alta resistència, protegit amb una aleació de zenc i alumini, amb ratis de recobriment de 270 a 300g/m2, fixació de l'estructura amb eslingues i tensors, apte per a la seva manipulació i col·locació en obra, llum de malla de 71x71mm, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació.	192,18	773,500	148.651,23	6,71	6,71
2	FRI4UAZZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 50x40cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació, inclòs base de formigó de recolzament..	145,74	653,500	95.241,09	4,30	11,01
3	P221E-PER2	m	2 Perforacions horitzontals dirigides paral·leles amb equip de 13,5tn. Execució de perforació pilot en terreny heterogeni-roca soft, eixamplaments, soldadura i manipulació de les canonades de material PE100 SDR17 de D200mm, cordes-quia de nylons i mandrilatge dels tubs. Sistema de navegació F5	515,55	170,000	87.643,50	3,96	14,97
4	P2257-54ZZ	m3	Terraplenada i piconatge de nou perfil de talús amb material tolerable de la pròpia excavació.	4,43	16.513,000	73.152,59	3,30	18,27

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
5	P9A2-DNZ	m2	Paviment continu natural tipus ARIPAQ, o equivalent, executat amb mitjans manuals i mecànics, amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, segons DT i DF, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea, completament acabat segons indicacions de la DF, inclòs acabat superficial i talls de juntes de dilatació.	11,85	5.670,000	67.189,50	3,03	21,31
6	FRI4UALZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 30x30cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació.	126,06	505,000	63.660,30	2,87	24,18
7	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	45,72	1.368,000	62.544,96	2,82	27,00
8	P966-168ZZ	m	Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20	42,57	1.462,000	62.237,34	2,81	29,81
9	PQA5-5JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Recorrido de equilibrios ´´Badger´´´´ (2.12.71.5) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, i amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	47.202,05	1,000	47.202,05	2,13	31,94
10	P329-I2EP	m2	Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat rugós a la cara vista (àrid vist) i llis a la resta, de dimensions 120x40x80 cm	285,20	154,000	43.920,80	1,98	33,93
11	PD5L-6RZZ	m	Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4.	48,90	720,000	35.208,00	1,59	35,52

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
12	P221E-PER4	t	Gestió de fangs-detritus procedents de la perforació i transport a abocador autoritzat inclòs cànona d'abocament.	756,00	41,000	30.996,00	1,40	36,92
13	FHQLYE3Z	u	Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic, muntat sobre columna, amb regulació compatible amb Citidim i protecció sobretensions incorporada.	435,76	70,000	30.503,20	1,38	38,29
14	P2217-55ZZ	m3	Excavació per a formació de nou talús, realitzada amb mitjans mecànics, aplec, càrrega i transport dins de l'àmbit del talús per a la seva reutilització.	3,29	9.166,000	30.156,14	1,36	39,66
15	P966-168EK	m	Vorada corba d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20	97,83	305,500	29.887,07	1,35	41,00
16	P4524-15AZZ	m3	Fonamentació per a mur de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3	408,98	67,500	27.606,15	1,25	42,25
17	FHM1Y5AZ	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	3.349,42	8,000	26.795,36	1,21	43,46

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
18	P9N0-4ZZZ	m2	Paviment esmorteïdor de suro, de 1,5cm d'acabt sobre suro de base de 5cm de gruix, tot segons especificacions per a àrea de jocs.	78,78	330,000	25.997,40	1,17	44,63
19	PQA5-9JOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Calistenia 1´´ (NWC607) de iPlay o equivalent, per a entrenar tots els grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	25.753,32	1,000	25.753,32	1,16	45,80
20	P2A0-4ILP	m3	Subministrament de Terra sense classificar, procedent d'aportació	7,13	3.600,000	25.668,00	1,16	46,96
21	FB121AQZ	m	Tanca H=1,5m en mòduls, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, fixats soldats a muntants intermedis fixats a mur de blocs de formigó.	231,09	110,000	25.419,90	1,15	48,10
22	P241-FZPO	m3	Càrrega i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra des d'aplec temporal, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	4,30	5.822,460	25.036,58	1,13	49,23

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
23	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	3.507,19	7,000	24.550,33	1,11	50,34
24	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	1.597,18	15,000	23.957,70	1,08	51,42

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
25	FQ115F6X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta, muntat sobre gabió	151,47	152,000	23.023,44	1,04	52,46
26	PJSJ-BTZZ	m2	Reg per degoteig, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, separats 30 cm, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cm	16,33	1.405,000	22.943,65	1,04	53,50
27	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	41,67	540,000	22.501,80	1,02	54,52
28	FQ11ZBZZ	u	Conjunt format per dues banquetes, sense raspatller de 175cm de longitud i una taula de 175cm de longitud i 82cm d'ample, formant conjunt de picnic, amb llistons de fusta FSC i estructura de fosa d'alumini acabada pintat groc RAL segons DT i DF, amb fusta certificada FSC 100% i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, fixats mecànicament al paviment	3.689,73	6,000	22.138,38	1,00	55,52
29	P221E-PER6	m	Increment per treballs de perforació horitzontal dirigida en horari nocturn	262,50	80,000	21.000,00	0,95	56,46
30	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,15	4.852,050	20.136,01	0,91	57,37
31	FB12YBZZ	m	Tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, d'acer corten, amb rodó d'acer D10mm cada 5cm, passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, i p.p. de puntals rigiditzadors, ancorada a riostra de formigó.	283,29	70,000	19.830,30	0,90	58,27
32	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics	56,12	340,000	19.080,80	0,86	59,13
33	FR7112WZ	u	Excavació amb airspade	1.050,00	18,000	18.900,00	0,85	59,98

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
34	P4524-15AU1	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3	459,54	39,375	18.094,39	0,82	60,80
35	FB121ASZ	m	Tanca H=2,10m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	355,40	50,000	17.770,00	0,80	61,60
36	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	23,59	725,800	17.121,62	0,77	62,38
37	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.	11,10	1.493,050	16.572,86	0,75	63,12
38	FB121ARZ	m	Barana H=0,90m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	206,53	80,000	16.522,40	0,75	63,87
39	PR92-HBZZ	m	Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de proteció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors).	16,52	985,000	16.272,20	0,73	64,60

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
40	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	30,06	532,000	15.991,92	0,72	65,33
41	PQA5-8JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Gronxador Doble con cesta y asiento plano´´ (4.5.20.5.1.10) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, color natural, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	14.673,05	1,000	14.673,05	0,66	65,99
42	F2194AZZ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,65	3.113,000	14.475,45	0,65	66,64
43	XAPSOTERRA	pa	Partida alçada a justificar contra factura de companyia pels treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent a executar per Companyia EDISTRIBUCIÓN	14.101,21	1,000	14.101,21	0,64	67,28
44	PQA5-4JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Bosque de Robinia´´ (sq-023141-5) de iPlay o equivalent, amb 4 peces de 140-160-2800mm de robínia FSC i 6 peces de 160-180-2300mm de fusta de robínia FSC, amb sabata correguda de formigó amb cantells arrodonits i amb arriostrament de barilla interior, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	13.836,12	1,000	13.836,12	0,62	67,90
45	P225A-IZZZ	m3	Subministrament i estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals, inclòs acabada i allissada del talús amb mitjans manuals i mecànics	30,85	423,350	13.060,35	0,59	68,49
46	GRI34453	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació	3,78	3.320,000	12.549,60	0,57	69,06

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
47	P241-FIZZ	m3	Transport de terres no contaminades a aplec temporal per a reutilitzar a l'obra posteriorment, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	2,15	5.822,460	12.518,29	0,57	69,63
48	P2241-52ZZ	m2	Repàs, anivellament segons DT i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	2,03	6.100,000	12.383,00	0,56	70,18
49	PHG0-HAMO	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat. Inclou organ de govern CITIDIM.	11.719,16	1,000	11.719,16	0,53	70,71
50	XPA9F2SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra	11.660,40	1,000	11.660,40	0,53	71,24
51	PQA5-T1GG	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua CANAL de AGUA de BDU o equivalent, amb un canal de2m de longitud en fusta de alerce de muntaya FSC no impregnada, canal d'aigua sòlida de 2,5m de longitud i canal amb tanca de cunya en fusta d'alerce de muntanya FSC no impregnada amb peus d'acer de 1,45m de longitud i roda hidràulica de fusta de 80cm de diàmetre.	11.457,36	1,000	11.457,36	0,52	71,76
52	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	17,06	671,000	11.447,26	0,52	72,27

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
53	PQA5-T2JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1,5m d'ample i H=1,50m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	11.407,13	1,000	11.407,13	0,52	72,79
54	XPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra	11.140,12	1,000	11.140,12	0,50	73,29
55	FR342254	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora, de combustible	4,09	2.630,000	10.756,70	0,49	73,78
56	PQA5-T1EE	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua BOMBA de AGUA de BDU o equivalent, per a connexió directa al tub de pressió, galvanitzada en calent i amb recobriment d'hivern, inclòs pedestal en fusta d'alerce de muntanya, FSC, no impregnada, amb peus d'acer.	10.673,45	1,000	10.673,45	0,48	74,26
57	P9A0-ZZFT	m	Execució de berma de 50cm d'ample amb graves de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material, tot segons indicacions de la DF.	32,81	325,000	10.663,25	0,48	74,74
58	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	51,20	205,000	10.496,00	0,47	75,22
59	FR61236A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	122,54	81,000	9.925,74	0,45	75,66

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
60	PRE9A-10YZZ	u	Tallada controlada d'arbre amb cistella mecànica, de 15 a 20m d'alçada de gran port, deixant el tocón a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	366,83	27,000	9.904,41	0,45	76,11
61	PQA5-T1JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1m d'ample i H=1,80m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	9.565,43	1,000	9.565,43	0,43	76,54
62	PQA5-BJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 3´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	9.495,74	1,000	9.495,74	0,43	76,97
63	PQ30-6UJX	u	Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'alçària, broc de llautó cromat amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada amb dau de formigó	3.111,22	3,000	9.333,66	0,42	77,39
64	PQA5-AJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 1´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	9.260,27	1,000	9.260,27	0,42	77,81
65	PDG2-LNUF	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	20,74	440,000	9.125,60	0,41	78,22

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
66	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible	7,21	1.260,000	9.084,60	0,41	78,63
67	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	124,61	72,000	8.971,92	0,41	79,04
68	P22D1-I4ZZ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, tot segons indicacions de la DF.	5,58	1.550,000	8.649,00	0,39	79,43
69	PB31-14RZZ	m	Passera amb bastiment perimetral de perfils L i separadors de perfils T i terra de rodons D12mm, tot acabat corten, en mòduls d'1m i de 80cm d'amplie, amb suports tubulars ancorats a daus de formigó HM-20.	220,18	39,000	8.587,02	0,39	79,82
70	P221E-PERF	u	Estudi de viabilitat de les perforacions dirigides, amb georadar i topografia.	8.410,50	1,000	8.410,50	0,38	80,20
71	ER6B1154	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'edificació, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	1,11	7.262,000	8.060,82	0,36	80,56
72	PQA5-TZRC	m2	Entarimat de fusta d'acabat de la zona de talussos i elements d'escalada, amb fusta FSC de 3mm de gruix, realitzat per empresa especialitzada.	313,77	25,000	7.844,25	0,35	80,91
73	FZX0QSEX	u	Subministrament i instal·lació de caixes d'endolls per a exteriors, segons indicacions de la DF.	3.912,26	2,000	7.824,52	0,35	81,27

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
74	PFB3-140HM	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	11,83	640,000	7.571,20	0,34	81,61
75	FQ1310BZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Chest´´ (NW101 Chest) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	7.562,28	1,000	7.562,28	0,34	81,95
76	P9G6-123ZZ	m2	Paviment de formigó acabat remolinat i raspatllat, sense additius armat amb malla amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic i raspatllat, amb malla electrosoldada	34,21	220,000	7.526,20	0,34	82,29
77	PFB4-DW5J	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,80	855,000	7.524,00	0,34	82,63
78	FQ115FZZ	u	Banc igual als existents, amb o sense respatller, col·locat.	1.248,72	6,000	7.492,32	0,34	82,97

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
79	PD781-Q0L0	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	46,96	152,000	7.137,92	0,32	83,29
80	PD781-Q0L1	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	70,74	100,000	7.074,00	0,32	83,61
81	F228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	14,22	481,120	6.841,53	0,31	83,92
82	FQ1310GZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Hip´´ (NW204 Hip) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	6.837,78	1,000	6.837,78	0,31	84,23
83	P221E-PER3	u	Jornada diària d'abastament d'aigua neta amb camió cuba.	1.695,75	4,000	6.783,00	0,31	84,53
84	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material	38,87	166,600	6.475,74	0,29	84,83

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
85	PD5F-Z9HY	m	Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 120 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants	47,17	130,000	6.132,10	0,28	85,10
86	XPA0QWEX	pa	Partida alçada a justificar per a la revisió de la xarxa d'enllumenat que es manté i reparació de possibles defectes existents (tota la infraestructura ha de donar compliment al REBT), desconnexió i desmuntatge del quadre d'enllumenat existent i connexionat de les línies elèctriques a mantenir al nou quadre.	6.000,00	1,000	6.000,00	0,27	85,37
87	PD5L-12QZZ	m	Formació de franjes drenants al talús per a retenció i filtració de l'aigua d'escorrentiu, amb reblert amb material filtrant, fins a 50 cm de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, inclòs excavació de la rasa i estesa i anivellament dels materials sobrers.	21,44	270,000	5.788,80	0,26	85,64
88	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10,58	546,000	5.776,68	0,26	85,90
89	HRE23100	m2	Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals, amb una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada sobre capa separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs	27,76	208,000	5.774,08	0,26	86,16
90	FB121AAZ	m	Barana d'escala H=0,90m amb passamà d'acer corten amb pletina de 5mm de gruix plegada en U 100x50mm i embellidor de 15x5mm, amb muntants de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm i muntants de reforç i travessers rigiditzadors de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	164,66	35,000	5.763,10	0,26	86,42

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
91	P221E-PER1	u	Transport d'equip i material de perforació dirigida.	5.670,00	1,000	5.670,00	0,26	86,67
92	P225M-IZM2	m3	Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant reciclat compactat, en obres d'urbanització	35,83	157,500	5.643,23	0,25	86,93
93	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	2,77	2.008,400	5.563,27	0,25	87,18
94	FRG11MSZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF.	613,78	9,000	5.524,02	0,25	87,43
95	P9A2-DNZZ	m3	Paviment granular de sauló sense compactar	26,70	205,000	5.473,50	0,25	87,68
96	FQ1310AZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Rider´´ (NW206 Rider) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	5.443,12	1,000	5.443,12	0,25	87,92
97	PDG0-12IWW	u	Supervisió de les obres per part de la Companyia elèctrica del soterrament de la línia de MT	5.393,60	1,000	5.393,60	0,24	88,16
98	P9F5-VQZZ	m2	Paviment de llambordins col·locats amb junt obert, amb peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt drenant, fabricada amb granulats reciclats disposat en ample, amb junts de 4 cm d'amplària, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix amb compactació del paviment acabat	64,96	80,000	5.196,80	0,23	88,40
99	F2RA71H1	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	19,03	272,376	5.183,32	0,23	88,63

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
100	P241-FIRZ	m3	Preparació per a usar com a reblert a nucli de terraplè, càrrega i transport d'enderroc de formigó des d'aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	7,83	647,504	5.069,96	0,23	88,86
101	FQ131CAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS113 Hand Cycle) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	5.006,13	1,000	5.006,13	0,23	89,09
102	FR66222Z	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,29	1.131,000	4.851,99	0,22	89,31
103	PQA5-6JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Muelle triple inclusivo´´ (4670) de iPlay o equivalent, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	4.834,06	1,000	4.834,06	0,22	89,53
104	F923SWZZ	m3	Base granular d'ull de perdiu amb estesa i piconatge del material	26,72	180,000	4.809,60	0,22	89,74
105	PD5B-5XHO	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	234,93	20,000	4.698,60	0,21	89,95
106	FR3SE2ZZ	m2	Hidrocobertura con agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2) y estabilizador sintético de base acrílica	0,83	5.620,000	4.664,60	0,21	90,17

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
107	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	156,30	29,000	4.532,70	0,20	90,37
108	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	724,33	6,000	4.345,98	0,20	90,57
109	FRG11MRZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.059,56	4,000	4.238,24	0,19	90,76
110	P2255-DPIZ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	45,55	93,000	4.236,15	0,19	90,95
111	FQ13103Z	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Sit Up´´ (NW103 Sit Up) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	3.939,78	1,000	3.939,78	0,18	91,13
112	F923SZZZ	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF, amb estesa i piconatge del material	20,18	190,000	3.834,20	0,17	91,30
113	XPA0QMEX	pa	Partida alçada a justificar contra factura de companyia per a donar de baixa l'escomesa elèctrica existent	3.800,00	1,000	3.800,00	0,17	91,47

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
114	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	130,59	29,000	3.787,11	0,17	91,64
115	FR7112ZZ	kg	Barreja de llavors per a hidrosembra (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina chamaecyparissus, Thymus vulgaris, Alcea rosea)	81,11	46,600	3.779,73	0,17	91,81
116	PFB4-DW3D	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa	8,13	460,000	3.739,80	0,17	91,98
117	FJSFU239	u	Capçal de reg amb electrovàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300 micres i electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	898,84	4,000	3.595,36	0,16	92,14
118	P9A2-WRZ	m	Tall d'un lateral paviment ARIPAQ, un cop curat, per deixar-lo vertical, incloent retirada de les restes del paviment retallat.	9,94	360,000	3.578,40	0,16	92,31
119	FQ131BAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS114 Tai Chi) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	3.541,31	1,000	3.541,31	0,16	92,47

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
120	PD731-UD06	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	20,99	165,000	3.463,35	0,16	92,62
121	P4BF-DPZP	m2	Relliga de barrots sobre gabions amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF.	18,26	184,000	3.359,84	0,15	92,77
122	F2194QZZ	m	Demolició de tancament amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	14,21	236,000	3.353,56	0,15	92,93
123	PFB3-140HK	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	9,85	335,000	3.299,75	0,15	93,07
124	PR444-8VOM	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ	233,50	14,000	3.269,00	0,15	93,22
125	P9A2-DXZ	u	Desplaçament de l'equip d'execució d'ARIPAQ	3.150,00	1,000	3.150,00	0,14	93,36
126	XAPAQUALIA	pa	Partida alçada a justificar per a actuacions complementàries per adaptar arqueta de registre de serveis de creuament sota vies	3.000,00	1,000	3.000,00	0,14	93,50
127	XPA0QREG	pa	Partida alçada a justificar per a condicionament, ajust i adaptació de la xarxa de reg existent a mantenir.	3.000,00	1,000	3.000,00	0,14	93,64

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
128	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	6,88	425,000	2.924,00	0,13	93,77
129	PDK2-VL6O	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	111,82	26,000	2.907,32	0,13	93,90
130	PQA5-AZZC	u	Instal·lació interior de l'àrea de jocs d'aigua, d'abastament i desguàs de tots i cadascun dels elements instal·lats.	2.904,26	1,000	2.904,26	0,13	94,03
131	PQA5-T4JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA CON PASAMANOS HACIA EL TERRAPLÉN, de 1,72m d'ample, en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	2.885,33	1,000	2.885,33	0,13	94,16
132	FNERPJWZ	u	Subministrament i instal·lació de valvuleria per a arqueta d'intercanvi de reg, per a DN75mm, formada per quatre vàlvules de comporta, una valvula de bola, una vàlvula de retenció, manòmetre maniguet i espai per a maniguet, i desguàs, tot segons indicacions de la DF, completament muntat i instal·lat, inclòs arqueta d'intercanvi i control.	2.877,85	1,000	2.877,85	0,13	94,29
133	PQA5-T5JC	u	Subministrament i instal·lació de joc de trepa de BDU o equivalent amb MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR de 6cm de diàmetre i 30cm de longitud (20u) de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau (classe IV), ancoratge amb dos cargols, i 2 cordes de recolzament amb alçada de fixació 1,5m inclòs ancoratge inferior, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	2.830,93	1,000	2.830,93	0,13	94,42

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
134	PGD2-E3E8	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	68,76	41,000	2.819,16	0,13	94,54
135	PQA5-7JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Teléfono inclusivo´´ (300521) de iPlay o equivalent, amb dues unitats, joc d'accessibilitat sensorial, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	2.707,98	1,000	2.707,98	0,12	94,67
136	PGK0-11OZZ	m	Cable aisl.red.pant. Al 18/30KV 1x240mm2	8,71	309,000	2.691,39	0,12	94,79
137	FQ21BC65	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual	132,73	20,000	2.654,60	0,12	94,91
138	PDG2-PZNX	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	33,12	80,000	2.649,60	0,12	95,03
139	F2R54ZZA	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina.	9,54	272,376	2.598,47	0,12	95,15
140	FZX0GE2L	u	Redacció de la memòria de legalització i legalització de l'enllumenat públic i totes les xarxes connectades al quadre d'enllumenat.	1.277,22	2,000	2.554,44	0,12	95,26
141	P151N-H7ZZ	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer clavats al terreny per delimitar l'àmbit de pas de la maquinària davant la presència d'arrels existents a protegir,	1,95	1.300,000	2.535,00	0,11	95,38

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
142	P4524-15AXX	m3	Llosa de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3	459,54	5,400	2.481,52	0,11	95,49
143	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ	310,07	8,000	2.480,56	0,11	95,60
144	FQ115FRZ	u	Col·locació de banc existent recuperat de l'obra.	93,72	25,000	2.343,00	0,11	95,71
145	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques	290,06	8,000	2.320,48	0,10	95,81
146	PHM2-143ZZ	u	Subministrament i instal·lació de columna d'enllumenat igual a les existents per a substitució de l'existent, inclòs desmuntatge de l'actual i incorporació de la llumenera a la nova columna, tot segons indicacions de la DF.	733,26	3,000	2.199,78	0,10	95,91
147	PQA5-T3JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	2.136,01	1,000	2.136,01	0,10	96,01
148	P4BF-DPZZ	m	Relliga de barrots sobre paviment amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF.	5,18	405,000	2.097,90	0,09	96,10
149	P924-DX6U	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	20,84	100,000	2.084,00	0,09	96,19

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
150	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada, amb distintiu d'aigua freàtica.	230,82	9,000	2.077,38	0,09	96,29
151	FQ115F5X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, muntat sobre gabió	206,87	10,000	2.068,70	0,09	96,38
152	FD5JYZZZ	u	Sobreeixidor de SUD segons detalls de projecte i indicacions de la DF amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 i reixa de rodons d'acer corten.	516,45	4,000	2.065,80	0,09	96,47
153	FR4AZ634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum en alvèol forestal de 200 cm3	1,05	1.920,000	2.016,00	0,09	96,57
154	P221E-PER5	u	Jornada diària de vigilància a obra.	499,80	4,000	1.999,20	0,09	96,66
155	P783-8D30	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes	12,53	157,500	1.973,48	0,09	96,75
156	KRZ22613	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	23,94	81,000	1.939,14	0,09	96,83
157	FHQLYERR	m	Tira LED encastada en passamà, amb 60L/mt, 4,8W24V IP64 30 K, amb perfil anoditzat plata més difusor, de SALVI o equivalent.	62,30	31,000	1.931,30	0,09	96,92
158	FB12YCZZ	u	Porta de dues fulles per a tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, de 1m + 2m de pas lliure, d'acer corten, amb marc i interior de rodó d'acer D10mm cada 5cm, amb passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, amb pany i clau, ancorada a daus de formigó.	939,54	2,000	1.879,08	0,08	97,00

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
159	FQ115F56	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó	450,98	4,000	1.803,92	0,08	97,09
160	PJS0-9EFZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats cada 33cm de 2,4m3/h, 10u per arbre, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 8-10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	21,88	81,000	1.772,28	0,08	97,17
161	PQA5-TZZC	u	Preparació i adaptació del terreny per a la instal·lació dels jocs infantils a l'àmbit del talús, realitzat per empresa especialitzada.	1.722,40	1,000	1.722,40	0,08	97,24
162	P21Q2-8GRR	u	Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs.	420,00	4,000	1.680,00	0,08	97,32
163	FR4H34F1	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 300 cm3	0,86	1.953,000	1.679,58	0,08	97,40
164	FR6P15ZZ	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	118,39	14,000	1.657,46	0,07	97,47
165	P21Q2-8GXX	u	Retirada i aplec de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor, restauració i col·locació a nova ubicació dins del parc o trasllat a magatzem municipal.	55,61	29,000	1.612,69	0,07	97,54
166	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ	263,80	6,000	1.582,80	0,07	97,61
167	FHM1Y5PP	u	Pintat de columna d'enllumenat existent amb pintura de color corten Oxirite 10 / Oxirite Quality o equivalent, amb 2 capes, amb aplicació manual, inclòs preparació del suport.	155,64	10,000	1.556,40	0,07	97,69

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
168	P241-FIPZ	m3	Transport d'enderroc de formigó a aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	2,39	647,504	1.547,53	0,07	97,75
169	FDKZH9B4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	57,10	26,000	1.484,60	0,07	97,82
170	PQ30-MA2D	u	Font per a exterior per a gossos prisma quadrat de ferro amb acabat pintat, de 15 cm i 100 cm d'alçària, broc d'acer inoxidable amb polsador temporitzat, ancorada amb dau de formigó	1.440,60	1,000	1.440,60	0,07	97,89
171	PRE9A-10RZZ	u	Tallada controlada de forma directa d'arbre d'alçada inferior a 6m, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	70,66	20,000	1.413,20	0,06	97,95
172	PQ23-MCAX	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau	271,40	5,000	1.357,00	0,06	98,01
173	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	79,67	17,000	1.354,39	0,06	98,07
174	FR45A22A	u	Subministrament de Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ	147,21	9,000	1.324,89	0,06	98,13
175	GR43H42A	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ	162,79	8,000	1.302,32	0,06	98,19
176	FR4JHM28	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 25 a 30 cm, en contenidor de 3l	4,83	261,000	1.260,63	0,06	98,25

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
177	F169U03Z	u	Permisos i taxes per fer la perforació dirigida.	1.260,00	1,000	1.260,00	0,06	98,31
178	GR43223C	u	Subministrament de Ficus carica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	124,15	10,000	1.241,50	0,06	98,36
179	PD06-VOZZ	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 6 m de fondària, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	1.173,23	1,000	1.173,23	0,05	98,41
180	FQBAY02Z	u	Prospecció de les arrels i valoració del risc de bolcat d'arbre existent durant les obres d'enderroc de paviment del voltant, amb apuntalament de l'arbre existent durant l'execució de les obres, tot segons indicacions de la DO.	77,56	15,000	1.163,40	0,05	98,47
181	F169U01Z	u	Arqueta de registre cega A2	565,49	2,000	1.130,98	0,05	98,52
182	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	22,75	49,000	1.114,75	0,05	98,57
183	PJSA1-92ZZ	u	Subministrament i instal·lació de repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament.	553,02	2,000	1.106,04	0,05	98,62
184	P214S-73G5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,89	220,000	1.075,80	0,05	98,67
185	PJSA1-94RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 1 estació de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.	534,06	2,000	1.068,12	0,05	98,72
186	F9F510WZ	m2	Graonat amb peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular tipus SUPERSTEP o equivalent, col·locada a truc de maceta amb morter 1:6 de 5 N/mm2 de gruix i reblert de junts amb sorra tamissada	106,60	10,000	1.066,00	0,05	98,76

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
187	FB121QQZ	u	Porta H=2,5m i 4m de pas de dues fulles, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, ancorada a daus de formigó, amb pany i clau.	1.021,59	1,000	1.021,59	0,05	98,81
188	ER4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,78	261,000	986,58	0,04	98,85
189	PHM2-1WWZZ	u	Inspecció de les bases de les columnes a mantenir i pintat de les banses amb alifàtics, inclòs placa base i cartel·les.	46,12	21,000	968,52	0,04	98,90
190	FR41221A	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	119,49	8,000	955,92	0,04	98,94
191	FR4FZ232	u	Subministrament de Myrtus communis en alvèol forestal de 300 cm3	0,97	967,000	937,99	0,04	98,98
192	FRI334ZZ	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida a ambdues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable	3,34	276,000	921,84	0,04	99,03
193	FJSC412Z	u	Cabalímetre cabal connectat a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat	458,96	2,000	917,92	0,04	99,07
194	FR45C63C	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	228,81	4,000	915,24	0,04	99,11
195	PQZ0-HB9T	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment	90,04	10,000	900,40	0,04	99,15
196	PDG0-12IQZ	m	Estesa sota tub de MT	9,41	95,000	893,95	0,04	99,19
197	FR43943B	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	176,58	5,000	882,90	0,04	99,23
198	PREL1-VLEE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en urbanització i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades	12,03	71,200	856,54	0,04	99,27

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
199	FJSFU229	u	Capçal de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	282,05	3,000	846,15	0,04	99,31
200	FR4JL234	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,80	174,000	835,20	0,04	99,34
201	FB121AAX	m	Porta de 1m de pas i H=0,90m per a barana, amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	416,90	2,000	833,80	0,04	99,38
202	PRE9A-10YCC	u	Destoconat d'arbre de diàmetre 30/50cm, amb càrrega i transport a abocador del tocon i reblert amb terra compactada del forat.	31,72	24,000	761,28	0,03	99,42
203	FR4JHZ23	u	Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal de 200 cm3	0,97	775,000	751,75	0,03	99,45
204	FR45525L	u	Subministrament de Salix viminalis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l	4,31	174,000	749,94	0,03	99,48
205	FR4GJ8F1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3	0,99	679,000	672,21	0,03	99,51
206	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat i pressió de la xarxa de reg dut a terme per una empresa qualificada.	638,61	1,000	638,61	0,03	99,54
207	PJSA1-92RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 4 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.	637,45	1,000	637,45	0,03	99,57

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
208	FR4J4631	u	Subministrament de teucrium fruticans h=40-60cm, en contenidor de 3 l	3,61	174,000	628,14	0,03	99,60
209	F169U02Z	u	Exploració i informe diagnòstic CSMT	609,00	1,000	609,00	0,03	99,63
210	XPA0QQEX	pa	Partida alçada a justificar contra factura de companyia per a nova escomesa elèctrica (5,4KW)	600,00	1,000	600,00	0,03	99,65
211	PJSA1-93RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 2 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.	593,10	1,000	593,10	0,03	99,68
212	PDG0-12IQ5	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	25,19	20,000	503,80	0,02	99,70
213	PJS5-HA2S	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	230,82	2,000	461,64	0,02	99,72
214	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	396,14	1,000	396,14	0,02	99,74
215	FR4F32ZZ	u	Subministrament de Medicago arborea en alvèol forestal de 200 cm3	0,99	391,000	387,09	0,02	99,76
216	GR4FF83R	u	Subministrament de Tamarix gallica h=60-80cm en contenidor de 3 l	4,31	87,000	374,97	0,02	99,78
217	FJSFU2ZZ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF.	33,35	11,000	366,85	0,02	99,79
218	FZX0QGEX	u	Acondicionament del quadre per a instal·lació de dues línies d'alimentació d'endolls.	355,89	1,000	355,89	0,02	99,81

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
219	P9A0-35FT	m3	Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material	54,11	6,200	335,48	0,02	99,82
220	FR3SE412	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	6,30	52,800	332,64	0,02	99,84
221	PDK2-VL6G	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	315,09	1,000	315,09	0,01	99,85
222	FR4HR6F1	u	Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 200 cm3	0,97	288,000	279,36	0,01	99,87

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
223	PHM2-1WWOM	u	Desmuntatge i desplaçament de punt de llum existent a nova ubicació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - connexionat a la instal·lació a mantenir	276,81	1,000	276,81	0,01	99,88
224	PD5Q-PJ40	u	Pericó de formigó polímer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	270,77	1,000	270,77	0,01	99,89

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
225	PFB3-140FE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	7,34	35,000	256,90	0,01	99,90
226	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	252,31	1,000	252,31	0,01	99,91
227	P21Q2-8GZZ	u	Desmuntatge de joc infantil, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de l'equipament.	83,95	3,000	251,85	0,01	99,93
228	FQBAY0ZZ	u	ZinCo Sistema de anclaje Robafix	13,89	18,000	250,02	0,01	99,94
229	PJSS-IRW8	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó	14,43	16,000	230,88	0,01	99,95
230	FR4GJ8Z1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 300 cm3	1,05	210,000	220,50	0,01	99,96
231	P221E-AWDS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	16,71	12,000	200,52	0,01	99,97
232	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	162,55	1,000	162,55	0,01	99,97

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
233	F21H16Z3	u	Desmuntatge de columna i llumenera, exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal..	80,03	2,000	160,06	0,01	99,98
234	FR4JL2ZZ	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10l	14,18	9,000	127,62	0,01	99,99
235	PRE9A-10YRZ	m2	Eliminació de les arrels dels Ailanthus a retirar per a evitar rebrots, tot segons indicacions de la DF.	10,37	10,000	103,70	0,00	99,99
236	PJSS-HBBN	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó	14,43	7,000	101,01	0,00	100,00
237	FR4GYZ34	u	Subministrament de Retama monosperma en alvèol forestal de 200 cm3	0,88	79,000	69,52	0,00	100,00
238	FR3422ZZ	u	Abono con aminoácidos NPK con 650 esporas por pastilla de micorrizas in-vivo, trichoderma y bacterias, en formato de pastilla. Aplicación de una pastilla por hollo de plantación de árbol. Asir fruit de Atens o equivalente.	0,49	49,000	24,01	0,00	100,00
239	FR3422WW	kg	Mezcla de microorganismos con más de 1400 esporas y otros propágulos de hongos micorrícicos por gramo. Aplicación de 0,75 kg diluido en agua. Aegis sym irriga de Atens o equivalente.	232,38	0,010	2,32	0,00	100,00
			TOTAL:			**2.214.842,89**	**100,00**	

03. Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ER4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P-2	ER6B1154	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'edificació, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P-3	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	79,67 €
P-4	F169U01Z	u	Arqueta de registre cega A2 (CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	565,49 €
P-5	F169U02Z	u	Exploració i informe diagnòstic CSMT (SIS-CENTS NOU EUROS)	609,00 €
P-6	F169U03Z	u	Permisos i taxes per fer la perforació dirigida. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)	1.260,00 €
P-7	F2194AZZ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4,65 €
P-8	F2194QZZ	m	Demolició de tancament amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	14,21 €
P-9	F21H16Z3	u	Desmuntatge de columna i llumenera, exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal.. (VUITANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	80,03 €
P-10	F228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	14,22 €
P-11	F2R54ZZA	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,54 €
P-12	F2RA71H1	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	19,03 €
P-13	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	38,87 €
P-15	F923SWZZ	m3	Base granular d'ull de perdiu amb estesa i piconatge del material (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	26,72 €
P-16	F923SZZZ	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF, amb estesa i piconatge del material (VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	20,18 €
P-17	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	124,61 €
P-18	F9F510WZ	m2	Graonat amb peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular tipus SUPERSTEP o equivalent, col·locada a truc de maceta amb morter 1:6 de 5 N/mm2 de gruix i reblert de junts amb sorra tamissada (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	106,60 €
P-19	FB121AAX	m	Porta de 1m de pas i H=0,90m per a barana, amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF. (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	416,90 €
P-20	FB121AAZ	m	Barana d'escala H=0,90m amb passamà d'acer corten amb pletina de 5mm de gruix plegada en U 100x50mm i embellidor de 15x5mm, amb muntants de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm i muntants de reforç i travessers rigiditzadors de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	164,66 €
P-21	FB121AQZ	m	Tanca H=1,5m en mòduls, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, fixats soldats a muntants intermedis fixats a mur de blocs de formigó. (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	231,09 €
P-22	FB121ARZ	m	Barana H=0,90m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF. (DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	206,53 €
P-23	FB121ASZ	m	Tanca H=2,10m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF. (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	355,40 €
P-24	FB121QQZ	u	Porta H=2,5m i 4m de pas de dues fulles, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, ancorada a daus de formigó, amb pany i clau. (MIL VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.021,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	FB12YBZZ	m	Tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, d'acer corten, amb rodó d'acer D10mm cada 5cm, passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, i p.p. de puntals rigiditzadors, ancorada a riostra de formigó. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	283,29 €
P-26	FB12YCZZ	u	Porta de dues fulles per a tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, de 1m + 2m de pas lliure, d'acer corten, amb marc i interior de rodó d'acer D10mm cada 5cm, amb passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, amb pany i clau, ancorada a daus de formigó. (NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	939,54 €
P-27	FD5JYZZZ	u	Sobreeixidor de SUD segons detalls de projecte i indicacions de la DF amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 i reixa de rodons d'acer corten. (CINC-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	516,45 €
P-28	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
P-29	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	156,30 €
P-30	FDKZH9B4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	57,10 €
P-31	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	130,59 €
P-32	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat i pressió de la xarxa de reg dut a terme per una empresa qualificada. (SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	638,61 €
P-33	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.597,18 €
P-34	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300	3.507,19 €

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (TRES MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-35	FHM1Y5AZ	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3.349,42 €
P-36	FHM1Y5PP	u	Pintat de columna d'enllumenat existent amb pintura de color corten Oxirite 10 / Oxirite Quality o equivalent, amb 2 capes, amb aplicació manual, inclòs preparació del suport. (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	155,64 €
P-37	FHQLYE3Z	u	Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic, muntat sobre columna, amb regulació compatible amb Citidim i protecció sobretensions incorporada. (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	435,76 €
P-38	FHQLYERR	m	Tira LED encastada en passamà, amb 60L/mt, 4,8W24V IP64 30 K, amb perfil anoditzat plata més difusor, de SALVI o equivalent. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	62,30 €
P-39	FJSC412Z	u	Cabalímetre cabal connectat a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat (QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	458,96 €
P-40	FJSFU229	u	Capçal de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	282,05 €
P-41	FJSFU239	u	Capçal de reg amb electrovàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300 micres i electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	898,84 €
P-42	FJSFU2ZZ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF. (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	33,35 €
P-43	FNERPJWZ	u	Subministrament i instal·lació de valvuleria per a arqueta d'intercanvi de reg, per a DN75mm, formada per quatre vàlvules de comporta, una valvula de bola, una vàlvula de retenció, manòmetre maniguet i espai per a maniguet, i desguàs, tot segons indicacions de la DF, completament muntat i instal·lat, inclòs arqueta d'intercanvi i control. (DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2.877,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-44	FQ115F56	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	450,98 €
P-45	FQ115F5X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, muntat sobre gabió (DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	206,87 €
P-46	FQ115F6X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta, muntat sobre gabió (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	151,47 €
P-47	FQ115FRZ	u	Col·locació de banc existent recuperat de l'obra. (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	93,72 €
P-48	FQ115FZZ	u	Banc igual als existents, amb o sense respatller, col·locat. (MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.248,72 €
P-49	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	290,06 €
P-50	FQ11ZBZZ	u	Conjunt format per dues banquetes, sense raspatller de 175cm de longitud i una taula de 175cm de longitud i 82cm d'ample, formant conjunt de picnic, amb llistons de fusta FSC i estructura de fosa d'alumini acabada pintat groc RAL segons DT i DF, amb fusta certificada FSC 100% i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, fixats mecànicament al paviment (TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3.689,73 €
P-51	FQ13103Z	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Sit Up´´ (NW103 Sit Up) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.939,78 €
P-52	FQ1310AZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Rider´´ (NW206 Rider) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	5.443,12 €
P-53	FQ1310BZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Chest´´ (NW101 Chest) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	7.562,28 €
P-54	FQ1310GZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Hip´´ (NW204 Hip) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	6.837,78 €
P-55	FQ131BAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS114 Tai Chi) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3.541,31 €

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	FQ131CAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS113 Hand Cycle) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (CINC MIL SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5.006,13 €
P-57	FQ21BC65	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	132,73 €
P-58	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	22,75 €
P-59	FQBAY02Z	u	Prospecció de les arrels i valoració del risc de bolcat d'arbre existent durant les obres d'enderroc de paviment del voltant, amb apuntalament de l'arbre existent durant l'execució de les obres, tot segons indicacions de la DO. (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	77,56 €
P-60	FQBAY0ZZ	u	ZinCo Sistema de anclaje Robafix (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	13,89 €
P-61	FR342254	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora, de combustible (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09 €
P-62	FR3422WW	kg	Mezcla de microorganismos con más de 1400 esporas y otros propágulos de hongos micorrícicos por gramo. Aplicación de 0,75 kg diluido en agua. Aegis sym irriga de Atens o equivalente. (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	232,38 €
P-63	FR3422ZZ	u	Abono con aminoácidos NPK con 650 esporas por pastilla de micorrizas in-vivo, trichoderma y bacterias, en formato de pastilla. Aplicación de una pastilla por hollo de plantación de árbol. Asir fruit de Atens o equivalente. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
P-64	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	41,67 €
P-65	FR3SE2ZZ	m2	Hidrocobertura con agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2) y estabilizador sintético de base acrílica (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	0,83 €
P-66	FR3SE412	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P-67	FR41221A	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	119,49 €
P-68	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	263,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	310,07 €
P-70	FR43943B	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	176,58 €
P-71	FR45525L	u	Subministrament de Salix viminalis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	4,31 €
P-72	FR45A22A	u	Subministrament de Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	147,21 €
P-73	FR45C63C	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	228,81 €
P-74	FR4AZ634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum en alvèol forestal de 200 cm3 (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05 €
P-75	FR4F32ZZ	u	Subministrament de Medicago arborea en alvèol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	0,99 €
P-76	FR4FZ232	u	Subministrament de Myrtus communis en alvèol forestal de 300 cm3 (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97 €
P-77	FR4GJ8F1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	0,99 €
P-78	FR4GJ8Z1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 300 cm3 (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05 €
P-79	FR4GYZ34	u	Subministrament de Retama monosperma en alvèol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88 €
P-80	FR4H34F1	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 300 cm3 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P-81	FR4HR6F1	u	Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97 €
P-82	FR4J4631	u	Subministrament de teucrium fruticans h=40-60cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61 €
P-83	FR4JHM28	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 25 a 30 cm, en contenidor de 3l (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €
P-84	FR4JHZ23	u	Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97 €
P-85	FR4JL234	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80 €

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-86	FR4JL2ZZ	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10l (CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	14,18 €
P-87	FR61236A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	122,54 €
P-88	FR66222Z	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4,29 €
P-89	FR6P15ZZ	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	118,39 €
P-90	FR7112WZ	u	Excavació amb airspade (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00 €
P-91	FR7112ZZ	kg	Barreja de llavors per a hidrosembra (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina chamaecyparissus, Thymus vulgaris, Alcea rosea) (VUITANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	81,11 €
P-92	FRG11MRZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.059,56 €
P-93	FRG11MSZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF. (SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	613,78 €
P-94	FRI334ZZ	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida a ambdues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,34 €
P-95	FRI4UA81	m3	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat, de malla de varilles entrellaçades de diferents diàmetres d'acer d'alta resistència, protegit amb una aleació de zenc i alumini, amb ratis de recobriment de 270 a 300g/m2, fixació de l'estructura amb eslingues i tensors, apte per a la seva manipulació i col·locació en obra, llum de malla de 71x71mm, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	192,18 €
P-96	FRI4UALZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 30x30cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	126,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-97	FRI4UAZZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 50x40cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació, inclòs base de formigó de recolzament.. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,74	€
P-98	FZX0GE2L	u	Redacció de la memòria de legalització i legalització de l'enllumenat públic i totes les xarxes connectades al quadre d'enllumenat. (MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.277,22	€
P-99	FZX0QGEX	u	Acondicionament del quadre per a instal·lació de dues línies d'alimentació d'endolls. (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	355,89	€
P-100	FZX0QSEX	u	Subministrament i instal·lació de caixes d'endolls per a exteriors, segons indicacions de la DF. (TRES MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	3.912,26	€
P-101	GR43223C	u	Subministrament de Ficus carica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	124,15	€
P-102	GR43H42A	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	162,79	€
P-103	GR4FF83R	u	Subministrament de Tamarix gallica h=60-80cm en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	4,31	€
P-104	GRI34453	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78	€
P-105	HRE23100	m2	Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals, amb una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada sobre capa separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	27,76	€
P-106	KRZ22613	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,94	€
P-107	P151N-H7ZZ	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer clavats al terreny per delimitar l'àmbit de pas de la maquinària davant la presència d'arrels existents a protegir, (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95	€
P-108	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,88	€
P-109	P214S-73G5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-110	P21Q2-8GRR	u	Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs. (QUATRE-CENTS VINT EUROS)	420,00	€
P-111	P21Q2-8GXX	u	Retirada i aplec de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor, restauració i col·locació a nova ubicació dins del parc o trasllat a magatzem municipal. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	55,61	€
P-112	P21Q2-8GZZ	u	Desmuntatge de joc infantil, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de l'equipament. (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	83,95	€
P-113	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15	€
P-114	P2217-55ZZ	m3	Excavació per a formació de nou talús, realitzada amb mitjans mecànics, aplec, càrrega i transport dins de l'àmbit del talús per a la seva reutilització. (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29	€
P-115	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	11,10	€
P-116	P221E-AWDS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	16,71	€
P-117	P221E-PER1	u	Transport d'equip i material de perforació dirigida. (CINC MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS)	5.670,00	€
P-118	P221E-PER2	m	2 Perforacions horitzontals dirigides paral·leles amb equip de 13,5tn. Execució de perforació pilot en terreny heterogeni-roca soft, eixamplaments, soldadura i manipulació de les canonades de material PE100 SDR17 de D200mm, cordes-quia de nylons i mandrilatge dels tubs. Sistema de navegació F5 (CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	515,55	€
P-119	P221E-PER3	u	Jornada diària d'abastament d'aigua neta amb camió cuba. (MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.695,75	€
P-120	P221E-PER4	t	Gestió de fangs-detritus procedents de la perforació i transport a abocador autoritzat inclòs cànona d'abocament. (SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)	756,00	€
P-121	P221E-PER5	u	Jornada diària de vigilància a obra. (QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	499,80	€
P-122	P221E-PER6	m	Increment per treballs de perforació horitzontal dirigida en horari nocturn (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	262,50	€
P-123	P221E-PERF	u	Estudi de viabilitat de les perforacions dirigides, amb georadar i topografia. (VUIT MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8.410,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-124	P2241-52ZZ	m2	Repàs, anivellament segons DT i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03	€
P-125	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	23,59	€
P-126	P2255-DPIZ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	45,55	€
P-127	P2257-54ZZ	m3	Terraplenada i piconatge de nou perfil de talús amb material tolerable de la pròpia excavació. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43	€
P-128	P225A-IZZZ	m3	Subministrament i estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals, inclòs acabada i allissada del talús amb mitjans manuals i mecànics (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	30,85	€
P-129	P225M-IZM2	m3	Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant reciclat compactat, en obres d'urbanització (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	35,83	€
P-130	P22D1-I4ZZ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, tot segons indicacions de la DF. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58	€
P-131	P241-FIPZ	m3	Transport d'enderroc de formigó a aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39	€
P-132	P241-FIRZ	m3	Preparació per a usar com a reblert a nucli de terraplè, càrrega i transport d'enderroc de formigó des d'aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83	€
P-133	P241-FIZZ	m3	Transport de terres no contaminades a aplec temporal per a reutilitzar a l'obra posteriorment, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2,15	€
P-134	P241-FZPO	m3	Càrrega i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra des d'aplec temporal, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,30	€
P-135	P2A0-4ILP	m3	Subministrament de Terra sense classificar, procedent d'aportació (SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	7,13	€
P-136	P329-I2EP	m2	Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat rugós a la cara vista (àrid vist) i llis a la resta, de dimensions 120x40x80 cm (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	285,20	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-137	P4524-15AU1	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	459,54	€
P-138	P4524-15AXX	m3	Llosa de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	459,54	€
P-139	P4524-15AZZ	m3	Fonamentació per a mur de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	408,98	€
P-140	P4BF-DPZP	m2	Relliga de barrots sobre gabions amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF. (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	18,26	€
P-141	P4BF-DPZZ	m	Relliga de barrots sobre paviment amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF. (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18	€
P-142	P783-8D30	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53	€
P-143	P924-DX6U	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,84	€
P-144	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	45,72	€
P-145	P966-168EK	m	Vorada corba d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	97,83	€
P-146	P966-168ZZ	m	Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20 (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	42,57	€
P-147	P9A0-35FT	m3	Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	54,11	€
P-148	P9A0-ZZFT	m	Execució de berma de 50cm d'ample amb graves de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material, tot segons indicacions de la DF. (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	32,81	€
P-149	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	56,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-150	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	30,06	€
P-151	P9A2-DNZ	m2	Paviment continu natural tipus ARIPAQ, o equivalent, executat amb mitjans manuals i mecànics, amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, segons DT i DF, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea, completament acabat segons indicacions de la DF, inclòs acabat superficial i talls de juntes de dilatació. (ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	11,85	€
P-152	P9A2-DNZZ	m3	Paviment granular de sauló sense compactar (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	26,70	€
P-153	P9A2-DXZ	u	Desplaçament de l'equip d'execució d'ARIPAQ (TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS)	3.150,00	€
P-154	P9A2-WRZ	m	Tall d'un lateral paviment ARIPAQ, un cop curat, per deixar-lo vertical, incloent retirada de les restes del paviment retallat. (NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,94	€
P-155	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	51,20	€
P-156	P9F5-VQZZ	m2	Paviment de llambordins col·locats amb junt obert, amb peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt drenant, fabricada amb granulats reciclats disposat en ample, amb junts de 4 cm d'amplària, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix amb compactació del paviment acabat (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	64,96	€
P-157	P9G6-123ZZ	m2	Paviment de formigó acabat remolinat i raspatllat, sense additius armat amb malla amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic i raspatllat, amb malla electrosoldada (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	34,21	€
P-158	P9N0-4ZZZ	m2	Paviment esmorteïdor de suro, de 1,5cm d'acabt sobre suro de base de 5cm de gruix, tot segons especificacions per a àrea de jocs. (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	78,78	€
P-159	PB31-14RZZ	m	Passera amb bastiment perimetral de perfils L i separadors de perfils T i terra de rodons D12mm, tot acabat corten, en mòduls d'1m i de 80cm d'amplie, amb suports tubulars ancorats a daus de formigó HM-20. (DOS-CENTS VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	220,18	€
P-160	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	724,33	€
P-161	PD06-VOZZ	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 6 m de fondària, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.173,23	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-162	PD5B-5XHO	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	234,93	€
P-163	PD5F-Z9HY	m	Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 120 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants (QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	47,17	€
P-164	PD5L-6RZZ	m	Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	48,90	€
P-165	PD5L-12QZZ	m	Formació de franjes drenants al talús per a retenció i filtració de l'aigua d'escorrentiu, amb reblert amb material filtrant, fins a 50 cm de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, inclòs excavació de la rasa i estesa i anivellament dels materials sobrers. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,44	€
P-166	PD5Q-PJ40	u	Pericó de formigó polímer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	270,77	€
P-167	PD731-UD06	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	20,99	€
P-168	PD781-Q0L0	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	46,96	€
P-169	PD781-Q0L1	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,74	€
P-170	PDG0-12IQ5	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	25,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-171	PDG0-12IQZ	m	Estesa sota tub de MT (NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	9,41	€
P-172	PDG0-12IWW	u	Supervisió de les obres per part de la Companyia elèctrica del soterrament de la línia de MT (CINC MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5.393,60	€
P-173	PDG2-LNUF	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,74	€
P-174	PDG2-PZNX	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	33,12	€
P-175	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	396,14	€
P-176	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	162,55	€
P-177	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	252,31	€
P-178	PDK2-VL6G	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	315,09	€
P-179	PDK2-VL6O	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	111,82	€
P-180	PFB3-140FE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34	€
P-181	PFB3-140HK	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del	9,85	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			recolzament del tub (NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-182	PFB3-140HM	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	11,83	€
P-183	PFB4-DW3D	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	8,13	€
P-184	PFB4-DW5J	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80	€
P-185	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	17,06	€
P-186	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,58	€
P-187	PGD2-E3E8	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	68,76	€
P-188	PGK0-11OZZ	m	Cable aisl.red.pant. Al 18/30KV 1x240mm2 (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71	€
P-189	PHG0-HAMO	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat. Inclou organ de govern CITIDIM. (ONZE MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	11.719,16	€
P-190	PHM2-143ZZ	u	Subministrament i instal·lació de columna d'enllumenat igual a les existents per a substitució de l'existent, inclòs desmuntatge de l'actual i incorporació de la llumenera a la nova columna, tot segons indicacions de la DF. (SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	733,26	€
P-191	PHM2-1WWOM	u	Desmuntatge i desplaçament de punt de llum existent a nova ubicació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	276,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - connexionat a la instal·lació a mantenir (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	
P-192	PHM2-1WWZZ	u	Inspecció de les bases de les columnes a mantenir i pintat de les banses amb alifàtics, inclòs placa base i cartel·les. (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	46,12 €
P-193	PJS0-9EFZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats cada 33cm de 2,4m3/h, 10u per arbre, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 8-10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,88 €
P-194	PJS5-HA2S	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	230,82 €
P-195	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada, amb distintiu d'aigua freàtica. (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	230,82 €
P-196	PJSA1-92RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 4 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament. (SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	637,45 €
P-197	PJSA1-92ZZ	u	Subministrament i instal·lació de repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament. (CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	553,02 €
P-198	PJSA1-93RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 2 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament. (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	593,10 €
P-199	PJSA1-94RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 1 estació de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament. (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	534,06 €
P-200	PJSJ-BTZZ	m2	Reg per degoteig, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, separats 30 cm, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cm (SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	16,33 €

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-201	PJSS-HBBN	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €
P-202	PJSS-IRW8	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €
P-203	PQ23-MCAX	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	271,40 €
P-204	PQ30-6UJX	u	Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'alçària, broc de llautó cromat amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada amb dau de formigó (TRES MIL CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3.111,22 €
P-205	PQ30-MA2D	u	Font per a exterior per a gossos prisma quadrat de ferro amb acabat pintat, de 15 cm i 100 cm d'alçària, broc d'acer inoxidable amb polsador temporitzat, ancorada amb dau de formigó (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.440,60 €
P-206	PQA5-4JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Bosque de Robinia´´ (sq-023141-5) de iPlay o equivalent, amb 4 peces de 140-160-2800mm de robínia FSC i 6 peces de 160-180-2300mm de fusta de robínia FSC, amb sabata correguda de formigó amb cantells arrodonits i amb arriostrament de barilla interior, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (TRETZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	13.836,12 €
P-207	PQA5-5JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Recorrido de equilibrios ´´Badger´´´´ (2.12.71.5) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, i amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	47.202,05 €
P-208	PQA5-6JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Muelle triple inclusivo´´ (4670) de iPlay o equivalent, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4.834,06 €
P-209	PQA5-7JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Teléfono inclusivo´´ (300521) de iPlay o equivalent, amb dues unitats, joc d'accessibilitat sensorial, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (DOS MIL SET-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.707,98 €
P-210	PQA5-8JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Gronxador Doble con cesta y asiento plano´´ (4.5.20.5.1.10) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, color natural, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (CATORZE MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	14.673,05 €
P-211	PQA5-9JOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Calistenia 1´´ (NWC607) de iPlay o equivalent, per a entrenar tots els grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (VINT-I-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	25.753,32 €
P-212	PQA5-AJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 1´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9.260,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-213	PQA5-AZZC	u	Instal·lació interior de l'àrea de jocs d'aigua, d'abastament i desguàs de tots i cadascun dels elements instal·lats. (DOS MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2.904,26	€
P-214	PQA5-BJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 3´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9.495,74	€
P-215	PQA5-T1EE	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua BOMBA de AGUA de BDU o equivalent, per a connexió directa al tub de pressió, galvanitzada en calent i amb recobriment d'hivern, inclòs pedestal en fusta d'alerce de muntanya, FSC, no impregnada, amb peus d'acer. (DEU MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	10.673,45	€
P-216	PQA5-T1GG	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua CANAL de AGUA de BDU o equivalent, amb un canal de2m de longitud en fusta de alerce de muntaya FSC no impregnada, canal d'aigua sòlida de 2,5m de longitud i canal amb tanca de cunya en fusta d'alerce de muntanya FSC no impregnada amb peus d'acer de 1,45m de longitud i roda hidràulica de fusta de 80cm de diàmetre. (ONZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	11.457,36	€
P-217	PQA5-T1JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1m d'ample i H=1,80m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	9.565,43	€
P-218	PQA5-T2JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1,5m d'ample i H=1,50m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (ONZE MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	11.407,13	€
P-219	PQA5-T3JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (DOS MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2.136,01	€
P-220	PQA5-T4JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA CON PASAMANOS HACIA EL TERRAPLÉN, de 1,72m d'ample, en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2.885,33	€
P-221	PQA5-T5JC	u	Subministrament i instal·lació de joc de trepa de BDU o equivalent amb MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR de 6cm de diàmetre i 30cm de longitud (20u) de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau (classe IV), ancoratge amb dos cargols, i 2 cordes de recolzament amb alçada de fixació 1,5m inclòs ancoratge inferior, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2.830,93	€
P-222	PQA5-TZRC	m2	Entarimat de fusta d'acabat de la zona de talussos i elements d'escalada, amb fusta FSC de 3mm de gruix, realitzat per empresa especialitzada. (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	313,77	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-223	PQA5-TZZC	u	Preparació i adaptació del terreny per a la instal·lació dels jocs infantils a l'àmbit del talús, realitzat per empresa especialitzada. (MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.722,40	€
P-224	PQZ0-HB9T	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment (NORANTA EUROS AMB QUATRE CËNTIMS)	90,04	€
P-225	PR444-8VOM	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	233,50	€
P-226	PR92-HBZZ	m	Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de proteció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors). (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	16,52	€
P-227	PRE9A-10RZZ	u	Tallada controlada de forma directa d'arbre d'alçada inferior a 6m, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	70,66	€
P-228	PRE9A-10YCC	u	Destoconat d'arbre de diàmetre 30/50cm, amb càrrega i transport a abocador del tocon i reblert amb terra compactada del forat. (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	31,72	€
P-229	PRE9A-10YRZ	m2	Eliminació de les arrels dels Ailanthus a retirar per a evitar rebrots, tot segons indicacions de la DF. (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37	€
P-230	PRE9A-10YZZ	u	Tallada controlada d'arbre amb cistella mecànica, de 15 a 20m d'alçada de gran port, deixant el tocón a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	366,83	€
P-231	PREL1-VLEE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en urbanització i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	12,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Barcelona, abril de 2026
Els autors del projecte,

04. Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	ER4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,78	€
	BR4HR636	u	Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,60000	€
			Altres conceptes	0,18000	€
P-2	ER6B1154	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'edificació, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs	1,11	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01090	€
			Altres conceptes	1,09910	€
P-3	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	79,67	€
			Altres conceptes	79,67000	€
P-4	F169U01Z	u	Arqueta de registre cega A2	565,49	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	244,80000	€
			Altres conceptes	320,69000	€
P-5	F169U02Z	u	Exploració i informe diagnòstic CSMT	609,00	€
	BG2Q-02ZZ	u	Exploració i informe diagnòstic CSMT	580,00000	€
			Altres conceptes	29,00000	€
P-6	F169U03Z	u	Permisos i taxes per fer la perforació dirigida.	1.260,00	€
	BG2Q-03ZZ	u	Permisos i taxes per fer la perforació dirigida.	1.200,00000	€
			Altres conceptes	60,00000	€
P-7	F2194AZZ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,65	€
			Altres conceptes	4,65000	€
P-8	F2194QZZ	m	Demolició de tancament amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	14,21	€
			Altres conceptes	14,21000	€
P-9	F21H16Z3	u	Desmuntatge de columna i llumenera, exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal..	80,03	€
			Altres conceptes	80,03000	€
P-10	F228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	14,22	€
			Altres conceptes	14,22000	€
P-11	F2R54ZZA	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina.	9,54	€
			Altres conceptes	9,54000	€
P-12	F2RA71H1	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	19,03	€
	B2RA71H1	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	18,12500	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,90500	€
P-13	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	2,77	€
	B7B151B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,91300	€
			Altres conceptes	1,85700	€
P-14	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material	38,87	€
	B033RJZZ	m3	Grava de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm	31,02000	€
			Altres conceptes	7,85000	€
P-15	F923SWZZ	m3	Base granular d'ull de perdiu amb estesa i piconatge del material	26,72	€
	B0361000	t	Ull de perdiu de 3 a 7 mm	19,44650	€
			Altres conceptes	7,27350	€
P-16	F923SZZZ	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF, amb estesa i piconatge del material	20,18	€
	B033SJXX	t	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF	13,21350	€
			Altres conceptes	6,96650	€
P-17	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	124,61	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	102,18600	€
			Altres conceptes	22,42400	€
P-18	F9F510WZ	m2	Graonat amb peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular tipus SUPERSTEP o equivalent, col·locada a truc de maceta amb morter 1:6 de 5 N/mm2 de gruix i reblert de junts amb sorra tamissada	106,60	€
	B9F110Z5	m2	Paviment de Peça per a paviment tipus SUPERSTEP o equivalent	39,90000	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,34680	€
	B9F110Z6	u	Graó amb peça superstep	51,25000	€
			Altres conceptes	15,10320	€
P-19	FB121AAX	m	Porta de 1m de pas i H=0,90m per a barana, amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	416,90	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,46400	€
	BB121BZ0	u	Porta de 1m de pas i H=0,90m per a barana, amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador de D12mm i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	250,00000	€
			Altres conceptes	147,43600	€
P-20	FB121AAZ	m	Barana d'escala H=0,90m amb passamà d'acer corten amb pletina de 5mm de gruix plegada en U 100x50mm i embellidor de 15x5mm, amb muntants de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm i muntants de reforç i travessers rigiditzadors de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	164,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	38,92800	€
	BB121AZ0	m	Barana H=90cm amb passamà d'acer corten amb pletina de 5mm de gruix plegada en U 100x50mm i embellidor de 15x5mm, amb muntants de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm i muntants de reforç i travessers rigiditzadors de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm, amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	63,12000	€
			Altres conceptes	62,61200	€
P-21	FB121AQZ	m	Tanca H=1,5m en mòduls, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, fixats soldats a muntants intermedis fixats a mur de blocs de formigó.	231,09	€
	BB121RZ1	u	Tanca H=1,5m en mòduls, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, fixats soldats a muntants intermedis	150,00000	€
			Altres conceptes	81,09000	€
P-22	FB121ARZ	m	Barana H=0,90m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	206,53	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	38,92800	€
	BB121AZ1	m	Barana H=0,90m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador de D12mm i malla electrosoldada d'acer corte de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	103,00000	€
			Altres conceptes	64,60200	€
P-23	FB121ASZ	m	Tanca H=2,10m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	355,40	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,39200	€
	BB121SZ1	m	Tanca H=2,100m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF.	210,00000	€
			Altres conceptes	87,00800	€
P-24	FB121QQZ	u	Porta H=2,5m i 4m de pas de dues fulles, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, ancorada a daus de formigó, amb pany i clau.	1.021,59	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,85600	€
	BB121ZZA	u	Porta H=2,5m i 4m de pas de dues fulles, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, amb pany i clau.	825,00000	€
			Altres conceptes	118,73400	€
P-25	FB12YBZZ	m	Tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, d'acer corten, amb rodó d'acer D10mm cada 5cm, passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, i p.p. de puntals rigiditzadors, ancorada a riostra de formigó.	283,29	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	39,98000	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BB12UBWZ	m	Tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, d'acer corten, amb rodó d'acer D10mm cada 5cm, passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, i p.p. de puntals rigiditzadors.	180,00000	€
			Altres conceptes	63,31000	€
P-26	FB12YCZZ	u	Porta de dues fulles per a tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, de 1m + 2m de pas lliure, d'acer corten, amb marc i interior de rodó d'acer D10mm cada 5cm, amb passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, amb pany i clau, ancorada a daus de formigó.	939,54	€
	BB12UBYZ	u	Porta de dues fulles per a tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, de 1m + 2m de pas lliure, d'acer corten, amb marc i interior de rodó d'acer D10mm cada 5cm, amb passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, amb pany i clau	805,00000	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	39,98000	€
			Altres conceptes	94,56000	€
P-27	FD5JYZZZ	u	Sobreeixidor de SUD segons detalls de projecte i indicacions de la DF amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 i reixa de rodons d'acer corten.	516,45	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00777	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,55314	€
	B0F15-06N6	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	56,00000	€
	BD5Z-V0XX	u	Reixa de barrots d'acer corten	200,00000	€
			Altres conceptes	258,88909	€
P-28	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible	7,21	€
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
	BDGZP900	u	Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,29290	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,01350	€
			Altres conceptes	3,74040	€
P-29	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	156,30	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00436	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	15,82294	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,58044	€
			Altres conceptes	139,89226	€
P-30	FDKZH9B4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	57,10	€
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	35,02000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,18522	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	21,89478	€
P-31	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	130,59	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,30676	€
	BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	99,33000	€
			Altres conceptes	30,95324	€
P-32	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat i pressió de la xarxa de reg dut a terme per una empresa qualificada.	638,61	€
			Altres conceptes	638,61000	€
P-33	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	1.597,18	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,84000	€
	BHM1Z510	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntant interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat.	1.389,28000	€
			Altres conceptes	130,06000	€
P-34	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	3.507,19	€
	BHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	3.137,76000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	97,30000	€
			Altres conceptes	272,13000	€
P-35	FHM1Y5AZ	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat	3.349,42	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.		
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	97,30000	€
	BHM1Y77Z	u	Columna troncocònica FUL-7 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	2.987,50000	€
			Altres conceptes	264,62000	€
P-36	FHM1Y5PP	u	Pintat de columna d'enllumenat existent amb pintura de color corten Oxirite 10 / Oxirite Quality o equivalent, amb 2 capes, amb aplicació manual, inclòs preparació del suport.	155,64	€
	B896-HZZZ	kg	Pintura de color corten Oxirite 10 / Oxirite Quality o equivalent, amb 2 capes,	70,98000	€
			Altres conceptes	84,66000	€
P-37	FHQLYE3Z	u	Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic, muntat sobre columna, amb regulació compatible amb Citidim i protecció sobretensions incorporada.	435,76	€
	BHQ323Z2	u	Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic	360,83000	€
			Altres conceptes	74,93000	€
P-38	FHQLYERR	m	Tira LED encastada en passamà, amb 60L/mt, 4,8W24V IP64 30 K, amb perfil anoditzat plata més difusor, de SALVI o equivalent.	62,30	€
	BHQ323ZZ	m	Tira LED amb 60L/mt, 4,8W24V IP64 30 K, amb perfil anoditzat plata més difusor, de SALVI o equivalent.	45,00000	€
			Altres conceptes	17,30000	€
P-39	FJSC412Z	u	Cabalímetre cabal connectat a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat	458,96	€
	BJSQ-26KM	u	Sensor de cabal per a tub d'1´´ de per a connectar a controlador centralitzable	345,87000	€
			Altres conceptes	113,09000	€
P-40	FJSFU229	u	Capçal de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	282,05	€
	BNE3-28LL	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat	18,79000	€
	BJM5Y010	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	129,81000	€
	BJM61140	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4"	8,65000	€
	BJSBU228	u	Electrovàlvula de rosca femella, d'1" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	53,99000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	70,81000	€
P-41	FJSFU239	u	Capçal de reg amb electrovàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300 micres i electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	898,84	€
	BN748320	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt	672,60000	€
	BNER1551	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat	67,33000	€
	BJM61140	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4"	8,65000	€
	BJSBU238	u	Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1 1/2" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	50,08000	€
			Altres conceptes	100,18000	€
P-42	FJSFU2ZZ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF.	33,35	€
	BN33-2JWZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió, tancament de teflό PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	17,42000	€
			Altres conceptes	15,93000	€
P-43	FNERPJWZ	u	Subministrament i instal·lació de valvuleria per a arqueta d'intercanvi de reg, per a DN75mm, formada per quatre vàlvules de comporta, una valvula de bola, una vàlvula de retenció, manòmetre maniguet i espai per a maniguet, i desguàs, tot segons indicacions de la DF, completament muntat i instal·lat, inclòs arqueta d'intercanvi i control.	2.877,85	€
	BNC0-H5OE	u	Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat	600,06000	€
	BFB3-099G	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	12,84000	€
	BN38-0XC1	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar pressió nominal, de preu alt	13,77000	€
	BEU9-0SR2	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G	19,54000	€
	BN12-N001	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	387,92000	€
	BFWF-W63K	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	4,94400	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,58044	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	38,40000	€
	BDD1-N001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 750x540 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124. Tapa abatible, amb tancament de seguretat amb clau i amb inscripció ´´Ajuntament de Barcelona. Aigua no potable´´.	797,13000	€
	BFYH-W65H	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	0,16000	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	1.002,50556	€
P-44	FQ115F56	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó	450,98	€
	BQ115F55	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà	340,25000	€
			Altres conceptes	110,73000	€
P-45	FQ115F5X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, muntat sobre gabió	206,87	€
	BQ115FRR	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, sobre gabió	150,00000	€
			Altres conceptes	56,87000	€
P-46	FQ115F6X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta, muntat sobre gabió	151,47	€
	BQ115FSS	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta	100,00000	€
			Altres conceptes	51,47000	€
P-47	FQ115FRZ	u	Col·locació de banc existent recuperat de l'obra.	93,72	€
			Altres conceptes	93,72000	€
P-48	FQ115FZZ	u	Banc igual als existents, amb o sense respatller, col·locat.	1.248,72	€
	BQ115FZZ	u	Banc igual als existents, amb o sense respatller	1.100,00000	€
			Altres conceptes	148,72000	€
P-49	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques	290,06	€
	BQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta	246,93000	€
			Altres conceptes	43,13000	€
P-50	FQ11ZBZZ	u	Conjunt format per dues banquetes, sense raspatller de 175cm de longitud i una taula de 175cm de longitud i 82cm d'ample, formant conjunt de picnic, amb llistons de fusta FSC i estructura de fosa d'alumini acabada pintat groc RAL segons DT i DF, amb fusta certificada FSC 100% i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, fixats mecànicament al paviment	3.689,73	€
	BQ11YBZ1	u	Banqueta de 1,75m de longitud. Banc humil i global de formes simples dissenyat per viatjar pla, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix) acabat pintat groc ral a definir. Seient format per 4 llistons iguals de secció rectangular de 90x35mm de fusta massissa europea de pi termotractat amb certificació PEFC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els perns en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Pes: 31kg.	1.220,00000	€
	BQ11YBZ2	u	Taula de 1,75m de longitud. Taula de formes simples dissenyada per viatjar plana, amb 2 estructures i 2 tirants de platines d'acer inoxidable (AISI304) de 8mm de gruix i acabat pintat groc ral a definir. Taulell de 8 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa europea amb certificació PEFC™ 100% protegida amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons, les platines i les estructures són d'acer inoxidable A2(AISI304). La taula es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. La taula es lliura desmuntada, el taulell muntat en una caixa de cartró i les estructures i els cargols en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Pes: 72kg.	1.990,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	479,73000	€
P-51	FQ13103Z	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Sit Up´´ (NW103 Sit Up) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	3.939,78	€
	BQ131Z3E	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Inox Sit Up´´ (NW103 Sit Up) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	3.631,13000	€
			Altres conceptes	308,65000	€
P-52	FQ1310AZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Rider´´ (NW206 Rider) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	5.443,12	€
	BQ131AGZ	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Rider´´ (NW206 Rider) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	5.062,88000	€
			Altres conceptes	380,24000	€
P-53	FQ1310BZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Chest´´ (NW101 Chest) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	7.562,28	€
	BQ131Z3B	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Chest´´ (NW101 Chest) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	7.081,13000	€
			Altres conceptes	481,15000	€
P-54	FQ1310GZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Hip´´ (NW204 Hip) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	6.837,78	€
	BQ131ZGZ	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Hip´´ (NW204 Hip) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	6.391,13000	€
			Altres conceptes	446,65000	€
P-55	FQ131BAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS114 Tai Chi) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	3.541,31	€
	BQ131AAZ	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS114 Tai Chi) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	3.251,63000	€
			Altres conceptes	289,68000	€
P-56	FQ131CAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS113 Hand Cycle) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	5.006,13	€
	BQ131BAZ	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS113 Hand Cycle) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	4.597,13000	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	409,00000	€
P-57	FQ21BC65	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual	132,73	€
	BQ21BC60	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm	84,60000	€
			Altres conceptes	48,13000	€
P-58	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	22,75	€
	B1Z0A010	kg	Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut	0,26800	€
	B1Z0D300	m3	Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut	7,96620	€
			Altres conceptes	14,51580	€
P-59	FQBAY02Z	u	Prospecció de les arrels i valoració del risc de bolcat d'arbre existent durant les obres d'enderroc de paviment del voltant, amb apuntalament de l'arbre existent durant l'execució de les obres, tot segons indicacions de la DO.	77,56	€
			Altres conceptes	77,56000	€
P-60	FQBAY0ZZ	u	ZinCo Sistema de anclaje Robafix	13,89	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-61	FR342254	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora, de combustible	4,09	€
	BR342250	m3	Compost de classe II, d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	2,02929	€
			Altres conceptes	2,06071	€
P-62	FR3422WW	kg	Mezcla de microorganismos con más de 1400 esporas y otros propágulos de hongos micorrícicos por gramo. Aplicación de 0,75 kg diluido en agua. Aegis sym irriga de Atens o equivalente.	232,38	€
	BR3422QQ	kg	Mezcla de microorganismos con más de 1400 esporas y otros propágulos de hongos micorrícicos por gramo. Aplicación de 0,75 kg diluido en agua. Aegis sym irriga de Atens o equivalente.	221,00000	€
			Altres conceptes	11,38000	€
P-63	FR3422ZZ	u	Abono con aminoácidos NPK con 650 esporas por pastilla de micorrizas in-vivo, trichoderma y bacterias, en formato de pastilla. Aplicación de una pastilla por hollo de plantación de árbol. Asir fruit de Atens o equivalente.	0,49	€
	BR3422ZZ	u	Abono con aminoácidos NPK con 650 esporas por pastilla de micorrizas in-vivo, trichoderma y bacterias, en formato de pastilla. Aplicación de una pastilla por hollo de plantación de árbol. Asir fruit de Atens o equivalente.	0,15000	€
			Altres conceptes	0,34000	€
P-64	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	41,67	€
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	28,59780	€
			Altres conceptes	13,07220	€
P-65	FR3SE2ZZ	m2	Hidrocobertura con agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2) y estabilizador sintético de base acrílica	0,83	€
			Altres conceptes	0,83000	€
P-66	FR3SE412	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	6,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	BR3PE410	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel	4,43400		€
			Altres conceptes	1,86600		€
P-67	FR41221A	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	119,49		€
	BR41221A	u	Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua	113,80000		€
			Altres conceptes	5,69000		€
P-68	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ	263,80		€
	BR42122B	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	251,24000		€
			Altres conceptes	12,56000		€
P-69	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ	310,07		€
	BR42482B	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	295,30000		€
			Altres conceptes	14,77000		€
P-70	FR43943B	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	176,58		€
	BR43943B	u	Jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	168,17000		€
			Altres conceptes	8,41000		€
P-71	FR45525L	u	Subministrament de Salix viminalis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l	4,31		€
	BR45525L	u	Salix viminalis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l	4,10000		€
			Altres conceptes	0,21000		€
P-72	FR45A22A	u	Subministrament de Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ	147,21		€
	BR45A22A	u	Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,00357 cm segons fórmules NTJ	140,20000		€
			Altres conceptes	7,01000		€
P-73	FR45C63C	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	228,81		€
	BR45C63C	u	Tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	217,91000		€
			Altres conceptes	10,90000		€
P-74	FR4AZ634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum en alvèol forestal de 200 cm3	1,05		€
	BR4AKZZ0	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum en alvèol forestal de 200 cm3	1,00000		€
			Altres conceptes	0,05000		€
P-75	FR4F32ZZ	u	Subministrament de Medicago arborea en alvèol forestal de 200 cm3	0,99		€
	BR4F32ZZ	u	Medicago arborea en alvèol forestal de 200 cm3	0,94000		€
			Altres conceptes	0,05000		€
P-76	FR4FZ232	u	Subministrament de Myrtus communis en alvèol forestal de 300 cm3	0,97		€
	BR4FAZZ3	u	Myrtus communis en alvèol forestal de 300 cm3	0,92000		€
			Altres conceptes	0,05000		€
P-77	FR4GJ8F1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3	0,99		€
	BR4GJ8F1	u	Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3	0,94000		€
			Altres conceptes	0,05000		€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-78	FR4GJ8Z1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 300 cm3	1,05		€
	BR4GL8ZZ	u	Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 300 cm3	1,00000		€
			Altres conceptes	0,05000		€
P-79	FR4GYZ34	u	Subministrament de Retama monosperma en alvèol forestal de 200 cm3	0,88		€
	BR4GYZZ0	u	Retama monosperma en alvèol forestal de 200 cm3	0,84000		€
			Altres conceptes	0,04000		€
P-80	FR4H34F1	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 300 cm3	0,86		€
	BR4H34F1	u	Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 300 cm3	0,82000		€
			Altres conceptes	0,04000		€
P-81	FR4HR6F1	u	Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 200 cm3	0,97		€
	BR4HR6F1	u	Spartium junceum en alvèol forestal de 200 cm3	0,92000		€
			Altres conceptes	0,05000		€
P-82	FR4J4631	u	Subministrament de teucrium fruticans h=40-60cm, en contenidor de 3 l	3,61		€
	BR4J4631	u	Teucrium fruticans en contenidor de 3 l	3,44000		€
			Altres conceptes	0,17000		€
P-83	FR4JHM28	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 25 a 30 cm, en contenidor de 3l	4,83		€
	BR4JHM28	u	Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l	4,60000		€
			Altres conceptes	0,23000		€
P-84	FR4JHZ23	u	Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal de 200 cm3	0,97		€
	BR4JHMZZ	u	Viburnum tinus en alvèol forestal de 200 cm3	0,92000		€
			Altres conceptes	0,05000		€
P-85	FR4JL234	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,80		€
	BR4JL234	u	Vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,57000		€
			Altres conceptes	0,23000		€
P-86	FR4JL2ZZ	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10l	14,18		€
	BR4JL2ZZ	u	vitex agnus-castus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10l	13,50000		€
			Altres conceptes	0,68000		€
P-87	FR61236A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	122,54		€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	41,59872		€
	B0111000	m3	Aigua	0,50227		€
			Altres conceptes	80,43901		€
P-88	FR66222Z	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,29		€
	B0111000	m3	Aigua	0,01177		€
			Altres conceptes	4,27823		€
P-89	FR6P15ZZ	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les	118,39		€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			terres sobrants a camió		
	B0111000	m3	Aigua	1,13360	€
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	15,90200	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	8,67913	€
			Altres conceptes	92,67527	€
P-90	FR7112WZ	u	Excavació amb airspade	1.050,00	€
			Altres conceptes	1.050,00000	€
P-91	FR7112ZZ	kg	Barreja de llavors per a hidrosembra (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina chamaecyparissus, Thymus vulgaris, Alcea rosea)	81,11	€
	BR4U1KZZ	kg	Barreja de llavors (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina hamaecyparissus, Thymus vulgaris, Alcea rosea)	77,25000	€
			Altres conceptes	3,86000	€
P-92	FRG11MRZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.059,56	€
	BBLZMZZR	u	Senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF.	960,00000	€
			Altres conceptes	99,56000	€
P-93	FRG11MSZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF.	613,78	€
	BBLZMZZS	u	Senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF.	560,00000	€
			Altres conceptes	53,78000	€
P-94	FRI334ZZ	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida a ambdues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable	3,34	€
	BRI31340	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable	1,39150	€
			Altres conceptes	1,94850	€
P-95	FRI4UA81	m3	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat, de malla de varilles entrellaçades de diferents diàmetres d'acer d'alta resistència, protegit amb una aleació de zenc i alumini, amb ratis de recobriment de 270 a 300g/m2, fixació de l'estructura amb eslingues i tensors, apte per a la seva manipulació i col·locació en obra, llum de malla de 71x71mm, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació.	192,18	€
	B35AU521	u	Gabió prefabricat de 40x50x100cm amb varilles d'acer corten 5.8	75,50000	€
	B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	4,02000	€
	B0342500	m3	Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions	21,00000	€
			Altres conceptes	91,66000	€
P-96	FRI4UALZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 30x30cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació.	126,06	€
	B35AUFZZ	u	Gabió prefabricat de 30x30x100 amb varilles d'acer corten 5.8	105,00000	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	1,34000	€
	B0342500	m3	Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions	1,75000	€
			Altres conceptes	17,97000	€
P-97	FRI4UAZZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 50x40cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació, inclòs base de formigó de recolzament..	145,74	€
	B35AU521	u	Gabió prefabricat de 40x50x100cm amb varilles d'acer corten 5.8	75,50000	€
	B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	4,02000	€
	B0342500	m3	Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions	4,37500	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,73200	€
			Altres conceptes	52,11300	€
P-98	FZX0GE2L	u	Redacció de la memòria de legalització i legalització de l'enllumenat públic i totes les xarxes connectades al quadre d'enllumenat.	1.277,22	€
			Altres conceptes	1.277,22000	€
P-99	FZX0QGEX	u	Acondicionament del quadre per a instal·lació de dues línies d'alimentació d'endolls.	355,89	€
			Altres conceptes	355,89000	€
P-100	FZX0QSEX	u	Subministrament i instal·lació de caixes d'endolls per a exteriors, segons indicacions de la DF.	3.912,26	€
	BG33-ZZZTY	u	Caixa endolls	3.500,00000	€
			Altres conceptes	412,26000	€
P-101	GR43223C	u	Subministrament de Ficus carica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	124,15	€
	BR43223C	u	Ficus carica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l	118,24000	€
			Altres conceptes	5,91000	€
P-102	GR43H42A	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ	162,79	€
	BR43H42A	u	Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,00357 cm segons fórmules NTJ	155,04000	€
			Altres conceptes	7,75000	€
P-103	GR4FF83R	u	Subministrament de Tamarix gallica h=60-80cm en contenidor de 3 l	4,31	€
	BR4FF83Z	u	tamarix gallica en contenidor de 3 l	4,10000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-104	GRI34453	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació	3,78	€
	BRI32040	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2	1,03500	€
			Altres conceptes	2,74500	€
P-105	HRE23100	m2	Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals, amb una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada sobre capa separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs	27,76	€
	B1Z003G0	t	Grava de pedrera, de 50 a 70 mm, per a seguretat i salut	7,56840	€
	B44ZV521	kg	Amortització de planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, tallada a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a 20 usos, per a seguretat i salut	7,06500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	B1Z751J0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 geotèxtil, per a seguretat i salut	2,25500	€
			Altres conceptes	10,87160	€
P-106	KRZ22613	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	23,94	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,10000	€
	BRZ21610	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària	7,46000	€
			Altres conceptes	15,38000	€
P-107	P151N-H7Z	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer clavats al terreny per delimitar l'àmbit de pas de la maquinària davant la presència d'arrels existents a protegir,	1,95	€
	B1519-H6LN	m	Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut	0,75600	€
	B151D-0MZZ	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a 15 usos	0,36250	€
			Altres conceptes	0,83150	€
P-108	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	6,88	€
			Altres conceptes	6,88000	€
P-109	P214S-73G5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,89	€
			Altres conceptes	4,89000	€
P-110	P21Q2-8GR	u	Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs.	420,00	€
	BQA3BZZZ	u	Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs.	400,00000	€
			Altres conceptes	20,00000	€
P-111	P21Q2-8GX	u	Retirada i aplec de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor, restauració i col·locació a nova ubicació dins del parc o trasllat a magatzem municipal.	55,61	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,46400	€
			Altres conceptes	36,14600	€
P-112	P21Q2-8GZ	u	Desmuntatge de joc infantil, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de l'equipament.	83,95	€
			Altres conceptes	83,95000	€
P-113	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,15	€
			Altres conceptes	4,15000	€
P-114	P2217-55ZZ	m3	Excavació per a formació de nou talús, realitzada amb mitjans mecànics, aplec, càrrega i transport dins de l'àmbit del talús per a la seva reutilització.	3,29	€
			Altres conceptes	3,29000	€
P-115	P221D-DZZ	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres.	11,10	€
			Altres conceptes	11,10000	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-116	P221E-AWD	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	16,71	€
			Altres conceptes	16,71000	€
P-117	P221E-PER	u	Transport d'equip i material de perforació dirigida.	5.670,00	€
	BG2Q-PER2	u	Transport d'equip i material de perforació dirigida.	5.400,00000	€
			Altres conceptes	270,00000	€
P-118	P221E-PER	m	2 Perforacions horitzontals dirigides paral·leles amb equip de 13,5tn. Execució de perforació pilot en terreny heterogeni-roca soft, eixamplaments, soldadura i manipulació de les canonades de material PE100 SDR17 de D200mm, cordes-quia de nylons i mandrilatge dels tubs. Sistema de navegació F5	515,55	€
	BG2Q-PER3	m	2 Perforacions horitzontals dirigides paral·leles amb equip de 13,5tn. Execució de perforació pilot en terreny heterogeni-roca soft, eixamplaments, soldadura i manipulació de les canonades de material PE100 SDR17 de D200mm, cordes-quia de nylons i mandrilatge dels tubs. Sistema de navegació F5	491,00000	€
			Altres conceptes	24,55000	€
P-119	P221E-PER	u	Jornada diària d'abastament d'aigua neta amb camió cuba.	1.695,75	€
	BG2Q-PER4	u	Abastament d'aigua neta amb camió cuba.	1.615,00000	€
			Altres conceptes	80,75000	€
P-120	P221E-PER	t	Gestió de fangs-detritus procedents de la perforació i transport a abocador autoritzat inclòs cànona d'abocament.	756,00	€
	BG2Q-PER5	t	Gestió de fangs-detritus procedents de la perforació i transport a abocador autoritzat inclòs cànona d'abocament.	720,00000	€
			Altres conceptes	36,00000	€
P-121	P221E-PER	u	Jornada diària de vigilància a obra.	499,80	€
	BG2Q-PER6	u	Jornada diària de vigilància a obra.	476,00000	€
			Altres conceptes	23,80000	€
P-122	P221E-PER	m	Increment per treballs de perforació horitzontal dirigida en horari nocturn	262,50	€
	BG2Q-PER7	u	Increment per treballs en horari nocturn	250,00000	€
			Altres conceptes	12,50000	€
P-123	P221E-PER	u	Estudi de viabilitat de les perforacions dirigides, amb georadar i topografia.	8.410,50	€
	BG2Q-PER1	u	Estudi de viabilitat de les perforacions dirigides, amb georadar i topografia.	8.010,00000	€
			Altres conceptes	400,50000	€
P-124	P2241-52ZZ	m2	Repàs, anivellament segons DT i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	2,03	€
			Altres conceptes	2,03000	€
P-125	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	23,59	€
			Altres conceptes	23,59000	€
P-126	P2255-DPIZ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	45,55	€
	B03D-21MB	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	27,17000	€
			Altres conceptes	18,38000	€
P-127	P2257-54ZZ	m3	Terraplenada i piconatge de nou perfil de talús amb material tolerable de la pròpia excavació.	4,43	€
			Altres conceptes	4,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-128	P225A-IZZZ	m3	Subministrament i estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals, inclòs acabada i allissada del talús amb mitjans manuals i mecànics		30,85	€
	BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel		19,13000	€
				Altres conceptes	11,72000	€
P-129	P225M-IZM2	m3	Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant reciclat compactat, en obres d'urbanització		35,83	€
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm		25,26200	€
				Altres conceptes	10,56800	€
P-130	P22D1-I4ZZ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, tot segons indicacions de la DF.		5,58	€
				Altres conceptes	5,58000	€
P-131	P241-FIPZ	m3	Transport d'enderroc de formigó a aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km		2,39	€
				Altres conceptes	2,39000	€
P-132	P241-FIRZ	m3	Preparació per a usar com a reblert a nucli de terraplè, càrrega i transport d'enderroc de formigó des d'aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km		7,83	€
				Altres conceptes	7,83000	€
P-133	P241-FIZZ	m3	Transport de terres no contaminades a aplec temporal per a reutilitzar a l'obra posteriorment, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km		2,15	€
				Altres conceptes	2,15000	€
P-134	P241-FZPO	m3	Càrrega i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra des d'aplec temporal, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km		4,30	€
				Altres conceptes	4,30000	€
P-135	P2A0-4ILP	m3	Subministrament de Terra sense classificar, procedent d'aportació		7,13	€
	B03E-05OG	m3	Terra sense classificar		6,79000	€
				Altres conceptes	0,34000	€
P-136	P329-I2EP	m2	Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat rugós a la cara vista (àrid vist) i llis a la resta, de dimensions 120x40x80 cm		285,20	€
	B356-HY33	u	Bloc prefabricat de formigó en massa reciclat, amb acabat rugós a la cara vista (àrid vist) i llis a la resta, de dimensions 120x40x80 cm		213,49658	€
				Altres conceptes	71,70342	€
P-137	P4524-15AU	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3		459,54	€
				Altres conceptes	459,54000	€
P-138	P4524-15AX	m3	Llosa de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3		459,54	€
				Altres conceptes	459,54000	€
P-139	P4524-15AZ	m3	Fonamentació per a mur de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3		408,98	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	408,98000	€
P-140	P4BF-DPZP	m2	Relliga de barrots sobre gabions amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF.		18,26	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm		0,18700	€
				Altres conceptes	18,07300	€
P-141	P4BF-DPZZ	m	Relliga de barrots sobre paviment amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF.		5,18	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm		0,01496	€
				Altres conceptes	5,16504	€
P-142	P783-8D30	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes		12,53	€
	B7Z0-13F4	kg	Emulsió bituminosa, tipusEB		3,71800	€
				Altres conceptes	8,81200	€
P-143	P924-DX6U	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material		20,84	€
	B036-21CH	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm		13,84720	€
				Altres conceptes	6,99280	€
P-144	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM		45,72	€
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó		34,31600	€
	B011-05ME	m3	Aigua		0,12950	€
				Altres conceptes	11,27450	€
P-145	P966-168EK	m	Vorada corba d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20		97,83	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm		4,53465	€
	B965-168JQ	m	Vorada corba d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa		80,41950	€
				Altres conceptes	12,87585	€
P-146	P966-168ZZ	m	Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20		42,57	€
	B965-HZZZ	m	Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa		30,97500	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		2,99850	€
				Altres conceptes	8,59650	€
P-147	P9A0-35FT	m3	Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material		54,11	€
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm		45,53450	€
				Altres conceptes	8,57550	€
P-148	P9A0-ZZFT	m	Execució de berma de 50cm d'ample amb graves de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material, tot segons indicacions de la DF.		32,81	€
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm		24,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	8,46000	€
P-149	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics		56,12	€
	B03L-H4LA	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila		16,80150	€
				Altres conceptes	39,31850	€
P-150	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM		30,06	€
	B011-05ME	m3	Aigua		0,12950	€
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar		19,40050	€
				Altres conceptes	10,53000	€
P-151	P9A2-DNZ	m2	Paviment continu natural tipus ARIPAQ, o equivalent, executat amb mitjans manuals i mecànics, amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, segons DT i DF, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea, completament acabat segons indicacions de la DF, inclòs acabat superficial i talls de juntes de dilatació.		11,85	€
	B03C-05ZZ	m3	Paviment continu natural amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea		2,05520	€
	B011-05ME	m3	Aigua		0,12950	€
				Altres conceptes	9,66530	€
P-152	P9A2-DNZZ	m3	Paviment granular de sauló sense compactar		26,70	€
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar		19,40050	€
	B011-05ME	m3	Aigua		0,12950	€
				Altres conceptes	7,17000	€
P-153	P9A2-DXZ	u	Desplaçament de l'equip d'execució d'ARIPAQ		3.150,00	€
				Altres conceptes	3.150,00000	€
P-154	P9A2-WRZ	m	Tall d'un lateral paviment ARIPAQ, un cop curat, per deixar-lo vertical, incloent retirada de les restes del paviment retallat.		9,94	€
				Altres conceptes	9,94000	€
P-155	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland		51,20	€
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis		9,44520	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,52334	€
	B011-05ME	m3	Aigua		0,00259	€
				Altres conceptes	41,22887	€
P-156	P9F5-VQZZ	m2	Paviment de llambordins col·locats amb junt obert, amb peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt drenant, fabricada amb granulats reciclats disposat en ample, amb junts de 4 cm d'amplària, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix amb compactació del paviment acabat		64,96	€
	B9F3-VEZZ	m2	Peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt verd, fabricada amb granulats reciclats		41,32020	€
	B03G-05PG	t	Ull de perdiu de 3 a 7 mm		1,32615	€
				Altres conceptes	22,31365	€
P-157	P9G6-123ZZ	m2	Paviment de formigó acabat remolinat i raspatllat, sense additius armat amb malla amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic i		34,21	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			raspatllat, amb malla electrosoldada			
	B06F2-I14N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	20,04818		€
	B0B8-107Q	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,20800		€
			Altres conceptes	11,95382		€
P-158	P9N0-4ZZZ	m2	Paviment esmorteïdor de suro, de 1,5cm d'acabt sobre suro de base de 5cm de gruix, tot segons especificacions per a àrea de jocs.	78,78		€
	B9N0-0ZZZ	m2	Paviment esmorteïdor de suro, de 1,5cm d'acabt sobre suro de base de 5cm de gruix, tot segons especificacions per a àrea de jocs.	67,60000		€
			Altres conceptes	11,18000		€
P-159	PB31-14RZZ	m	Passera amb bastiment perimetral de perfils L i separadors de perfils T i terra de rodons D12mm, tot acabat corten, en mòduls d'1m i de 80cm d'amplie, amb suports tubulars ancorats a daus de formigó HM-20.	220,18		€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,46400		€
	BB32UZ10	m	Passera amb bastiment perimetral de perfils L i separadors de perfils T i terra amb rodons D12mm, tot en color corten, en mòduls d'1m i de 80cm d'amplie, amb suports tubulars.	159,70000		€
			Altres conceptes	41,01600		€
P-160	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	724,33		€
			Altres conceptes	724,33000		€
P-161	PD06-VOZZ	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 6 m de fondària, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	1.173,23		€
			Altres conceptes	1.173,23000		€
P-162	PD5B-5XHO	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	234,93		€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	18,97051		€
	BD5A-14VX	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	184,60050		€
			Altres conceptes	31,35899		€
P-163	PD5F-Z9HY	m	Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 120 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants	47,17		€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,11920		€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,23010		€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	32,00455		€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,09500		€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,41704	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,39195	€
			Altres conceptes	13,91216	€
P-164	PD5L-6RZZ	m	Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4.	48,90	€
	BD5N-1KZZ	m	Tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4.	40,00000	€
			Altres conceptes	8,90000	€
P-165	PD5L-12QZ	m	Formació de franjes drenants al talús per a retenció i filtració de l'aigua d'escorrentiu, amb reblert amb material filtrant, fins a 50 cm de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, inclòs excavació de la rasa i estesa i anivellament dels materials sobrers.	21,44	€
	B7B1-0KQ9	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	4,66000	€
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	3,21868	€
			Altres conceptes	13,56132	€
P-166	PD5Q-PJ40	u	Pericó de formigó polímer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	270,77	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	22,53873	€
	BD5I-14CB	u	Pericó de formigó polímer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó	211,13000	€
			Altres conceptes	37,10127	€
P-167	PD731-UD0	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	20,99	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,70150	€
	BD76-VKRF	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat	3,82500	€
			Altres conceptes	14,46350	€
P-168	PD781-Q0L0	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	46,96	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	4,13508	€
	BD7FR610	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	27,53100	€
			Altres conceptes	15,29392	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-169	PD781-Q0L1	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	70,74	€
	BD7FR710	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	45,00300	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	5,69160	€
			Altres conceptes	20,04540	€
P-170	PDG0-12IQ5	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	25,19	€
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700	€
	B069-2A9K	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	9,15376	€
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	11,19040	€
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	1,18800	€
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640	€
			Altres conceptes	2,97444	€
P-171	PDG0-12IQZ	m	Estesa sota tub de MT	9,41	€
			Altres conceptes	9,41000	€
P-172	PDG0-12IW	u	Supervisió de les obres per part de la Companyia elèctrica del soterrament de la línia de MT	5.393,60	€
	BG2Q-01ZZ	u	Direcció de les obres de soterrament de la línia de MT	5.136,76000	€
			Altres conceptes	256,84000	€
P-173	PDG2-LNUF	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	20,74	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	12,45377	€
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640	€
	BDG3-34IF	u	Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,58580	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,18700	€
			Altres conceptes	2,18703	€
P-174	PDG2-PZNX	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,	33,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			separadors i obturadors		
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	15,67216	€
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,65280	€
	BDGZP900	u	Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	1,17160	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	12,05400	€
			Altres conceptes	3,56944	€
P-175	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	396,14	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,43319	€
	BDK5-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	352,11000	€
			Altres conceptes	43,59681	€
P-176	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	162,55	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,36443	€
	BDK5-UB8N	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124	129,71000	€
			Altres conceptes	32,47557	€
P-177	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	252,31	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,24927	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	27,35985	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00907	€
			Altres conceptes	223,69181	€
P-178	PDK2-VL6G	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	315,09	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01036	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,41809	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	34,04297	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	23,01544	€
			Altres conceptes	256,60314	€
P-179	PDK2-VL6O	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	111,82	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29022	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00218	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,15274	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	13,37331	€
			Altres conceptes	92,00155	€
P-180	PFB3-140FE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	7,34	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,68626	€
	BFB3-096B	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	0,75480	€
	BFWF-W62Y	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,58125	€
			Altres conceptes	3,31769	€
P-181	PFB3-140H	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	9,85	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,87923	€
	BFB3-W623	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	2,47860	€
	BFWF-W63G	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,86100	€
			Altres conceptes	3,63117	€
P-182	PFB3-140H	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	11,83	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,96301	€
	BFB3-W629	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	3,77400	€
	BFWF-W63I	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,91875	€
			Altres conceptes	4,17424	€
P-183	PFB4-DW3D	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressióí col·locat al fons de la rasa	8,13	€
	BFB6-09BC	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,58060	€
			Altres conceptes	5,54940	€
P-184	PFB4-DW5J	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BFB6-09B4	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,66260	€
	BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,97100	€
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,16000	€
			Altres conceptes	5,00640	€
P-185	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	17,06	€
	BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	13,95360	€
			Altres conceptes	3,10640	€
P-186	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10,58	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,37000	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,65200	€
			Altres conceptes	7,55800	€
P-187	PGD2-E3E8	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	68,76	€
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000	€
	BGD2-06UR	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix	50,90000	€
			Altres conceptes	12,79000	€
P-188	PGK0-11OZ	m	Cable aisl.red.pant. Al 18/30KV 1x240mm2	8,71	€
	BGK0-HZZA	m	Cable aisl.red.pant. Al 18/30KV 1x240mm2	6,86000	€
			Altres conceptes	1,85000	€
P-189	PHG0-HAM	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat. Inclou organ de govern CITIDIM.	11.719,16	€
	BHGW-H5YX	u	Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	123,45000	€
	BHG0-H5XQ	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors	10.806,05000	€
			Altres conceptes	789,66000	€
P-190	PHM2-143Z	u	Subministrament i instal·lació de columna d'enllumenat igual a les existents per a substitució de l'existent, inclòs desmuntatge de l'actual i incorporació de la llumenera a la nova columna, tot segons indicacions de la DF.	733,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	24,38000	€
	BHM2-13J8C	u	Columna troncocònica de secció circular de 6 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 12,5:1000, de 132 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 132 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u forats colissos per a perns M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	601,57000	€
	BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,55000	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	4,45536	€
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	18,43956	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,52716	€
			Altres conceptes	80,33792	€
P-191	PHM2-1WW	u	Desmuntatge i desplaçament de punt de llum existent a nova ubicació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - connexionat a la instal·lació a mantenir	276,81	€
	BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	70,09000	€
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000	€
	BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,55000	€
	BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	24,38000	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,52716	€
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	18,43956	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	4,45536	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,98532	€
	B06F1-I4QZ	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	28,56902	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,62160	€
			Altres conceptes	120,12198	€
P-192	PHM2-1WW	u	Inspecció de les bases de les columnes a mantenir i pintat de les banses amb alifàtics, inclòs placa base i cartel·les.	46,12	€
	B896-H2BN	kg	Revestiment de poliuretà alifàtic transparent monocomponent, estable als raigs UV, altament elàstic, d'aplicació i assecat en fred. Utilitzat per a la protecció de sistemes d'impermeabilització líquida de poliuretà. Posseeix una excel·lent resistència a l. Article: ref. 71436 de la sèrie TEXCAP FT de l'empresa SOPREMA IBERIA SL	31,62000	€
			Altres conceptes	14,50000	€
P-193	PJS0-9EFZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats cada 33cm de 2,4m3/h, 10u per arbre, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 8-10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	21,88	€
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de	6,83109	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02400	€
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció	6,44653	€
			Altres conceptes	8,57838	€
P-194	PJS5-HA2S	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	230,82	€
	BJS6-H5IR	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	139,98000	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000	€
			Altres conceptes	55,11000	€
P-195	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada, amb distintiu d'aigua freàtica.	230,82	€
	BJS6-H5IR	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	139,98000	€
	BJS1-H6R1	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	35,73000	€
			Altres conceptes	55,11000	€
P-196	PJSA1-92RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 4 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.	637,45	€
	BJSA1-SM02	u	Equip programador infinite 9V 4 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68.	498,00000	€
			Altres conceptes	139,45000	€
P-197	PJSA1-92ZZ	u	Subministrament i instal·lació de repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament.	553,02	€
	BJSA1-SM01	u	Repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament.	402,00000	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	151,02000	€
P-198	PJSA1-93RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 2 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.	593,10	€
	BJSA1-SM03	u	Equip programador infinite 9V 2 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68.	462,00000	€
			Altres conceptes	131,10000	€
P-199	PJSA1-94RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 1 estació de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament.	534,06	€
	BJSA1-SM04	u	Equip programador infinite 9V 1 estació de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68.	412,00000	€
			Altres conceptes	122,06000	€
P-200	PJSJ-BTZZ	m2	Reg per degoteig, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, separats 30 cm, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cm	16,33	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,10000	€
	BJSR-2V6Y	m	Tub recobert amb llana de polipropilè per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm	13,48350	€
			Altres conceptes	2,74650	€
P-201	PJSS-HBBN	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó	14,43	€
	BJST-H6RE	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre	6,03000	€
			Altres conceptes	8,40000	€
P-202	PJSS-IRW8	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó	14,43	€
	BJST-VSMW	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre	6,03000	€
			Altres conceptes	8,40000	€
P-203	PQ23-MCAX	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau	271,40	€
	BQ23-MDBO	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm	236,70000	€
			Altres conceptes	34,70000	€
P-204	PQ30-6UJX	u	Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'alçària, broc de llautó cromat amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada amb dau de formigó	3.111,22	€
	BQ30-1DCW	u	Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'alçària, broc de llautó cromat amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular	2.694,38000	€
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	36,44000	€
			Altres conceptes	380,40000	€
P-205	PQ30-MA2D	u	Font per a exterior per a gossos prisma quadrat de ferro amb acabat pintat, de 15 cm i 100 cm d'alçària, broc d'acer inoxidable amb polsador temporitzat, ancorada amb dau de formigó	1.440,60	€
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	36,44000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQ30-SMWW	u	Font per a exterior per a gossos prisma quadrat de ferro amb acabat pintat, de 15 cm i 100 cm d'alçària, broc d'acer inoxidable amb polsador temporitzat	1.103,32000	€
			Altres conceptes	300,84000	€
P-206	PQA5-4JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Bosque de Robinia´´ (sq-023141-5) de iPlay o equivalent, amb 4 peces de 140-160-2800mm de robínia FSC i 6 peces de 160-180-2300mm de fusta de robínia FSC, amb sabata correguda de formigó amb cantells arrodonits i amb arriostrament de barilla interior, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	13.836,12	€
	BQA6-4JOC	u	Joc ´´Bosque de Robinia´´ o equivalent, amb 4 peces de 140-160-2800mm de robínia FSC i 6 peces de 160-180-2300mm de fusta de robínia FSC, amb sabata correguda de formigó amb cantells arrodonits i amb arriostrament de barilla interior, tot segons fitxa i indiacions de l'industrial.	12.937,50000	€
			Altres conceptes	898,62000	€
P-207	PQA5-5JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Recorrido de equilibrios ´´Badger´´´´ (2.12.71.5) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, i amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	47.202,05	€
	BQA6-5JOC	u	Joc ´´Recorrido de equilibrios ´´Badger´´´´ de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, i amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indiacions de l'industrial.	44.568,75000	€
			Altres conceptes	2.633,30000	€
P-208	PQA5-6JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Muelle triple inclusivo´´ (4670) de iPlay o equivalent, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	4.834,06	€
	BQA6-6JOC	u	Joc inclusiu ´´Muelle triple inclusivo´´ de iPlay o equivalent, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indiacions de l'industrial.	4.427,50000	€
			Altres conceptes	406,56000	€
P-209	PQA5-7JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Teléfono inclusivo´´ (300521) de iPlay o equivalent, amb dues unitats, joc d'accessibilitat sensorial, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	2.707,98	€
	BQA6-7JOC	u	Joc inclusiu ´´Teléfono inclusivo´´ de iPlay o equivalent, amb dues unitats, joc d'accessibilitat sensorial, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indiacions de l'industrial.	2.452,23000	€
			Altres conceptes	255,75000	€
P-210	PQA5-8JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Gronxador Doble con cesta y asiento plano´´ (4.5.20.5.1.10) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, color natural, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	14.673,05	€
	BQA6-8JOC	u	Joc inclusiu ´´Gronxador Doble con cesta y asiento plano´´ de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, color naturla, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indiacions de l'industrial.	13.699,38000	€
			Altres conceptes	973,67000	€
P-211	PQA5-9JOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Calistenia 1´´ (NWC607) de iPlay o equivalent, per a entrenar tots els grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	25.753,32	€
	BQA6-9JOC	u	Element d'entrenament en inox ´´Calistenia 1´´ (NWC607) de iPlay o equivalent, per a entrenar tots els grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indiacions de l'industrial.	24.141,38000	€
			Altres conceptes	1.611,94000	€
P-212	PQA5-AJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 1´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	9.260,27	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQA6-AJOC	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 1´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	8.599,13000	€
			Altres conceptes	661,14000	€
P-213	PQA5-AZZC	u	Instal·lació interior de l'àrea de jocs d'aigua, d'abastament i desguàs de tots i cadascun dels elements instal·lats.	2.904,26	€
			Altres conceptes	2.904,26000	€
P-214	PQA5-BJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 3´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	9.495,74	€
	BQA6-BJOC	u	Equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 3´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial.	8.823,38000	€
			Altres conceptes	672,36000	€
P-215	PQA5-T1EE	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua BOMBA de AGUA de BDU o equivalent, per a connexió directa al tub de pressió, galvanitzada en calent i amb recobriment d'hivern, inclòs pedestal en fusta d'alerce de muntanya, FSC, no impregnada, amb peus d'acer.	10.673,45	€
	BQA6-FFZZ	u	Pedestal en fusta d'alerce de muntanya, FSC, no impregnada, amb peus d'acer.	1.792,00000	€
	BQA6-EEZZ	u	Joc d'aigua BOMBA de AGUA de BDU o equivalent, per a connexió directa al tub de pressió, galvanitzada en calent i amb recobriment d'hivern	7.820,00000	€
			Altres conceptes	1.061,45000	€
P-216	PQA5-T1GG	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua CANAL de AGUA de BDU o equivalent, amb un canal de2m de longitud en fusta de alerce de muntaya FSC no impregnada, canal d'aigua sòlida de 2,5m de longitud i canal amb tanca de cunya en fusta d'alerce de muntanya FSC no impregnada amb peus d'acer de 1,45m de longitud i roda hidràulica de fusta de 80cm de diàmetre.	11.457,36	€
	BQA6-RRZZ	u	Roda hidràulica de fusta de 80cm de diàmetre.	3.762,00000	€
	BQA6-TTZZ	u	Canal amb tanca de cunya en fusta d'alerce de muntanya FSC no impregnada amb peus d'acer de 1,45m de longitud	1.433,00000	€
	BQA6-KKZZ	u	Canal d'aigua sòlida de 2,5m de longitud	1.826,00000	€
	BQA6-LLZZ	u	Canal de2m de longitud en fusta de alerce de muntaya FSC no impregnada,	1.678,00000	€
			Altres conceptes	2.758,36000	€
P-217	PQA5-T1JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1m d'ample i H=1,80m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	9.565,43	€
	BQA6-T1JC	u	TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1m d'ample i H=1,80m de BDU o equivalent	8.407,00000	€
			Altres conceptes	1.158,43000	€
P-218	PQA5-T2JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1,5m d'ample i H=1,50m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	11.407,13	€
	BQA6-T2JC	u	TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1,5m d'ample i H=1,50m de BDU o equivalent	10.161,00000	€
			Altres conceptes	1.246,13000	€
P-219	PQA5-T3JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	2.136,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BQA6-T3JC	u	PEDESTAL SIN ESCALERA en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat,	1.442,00000	€
			Altres conceptes	694,01000	€
P-220	PQA5-T4JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA CON PASAMANOS HACIA EL TERRAPLÉN, de 1,72m d'ample, en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	2.885,33	€
	BQA6-T4JC	u	PEDESTAL SIN ESCALERA CON PASAMANOS HACIA EL TERRAPLÉN, de 1,72m d'ample, en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat,	2.045,00000	€
			Altres conceptes	840,33000	€
P-221	PQA5-T5JC	u	Subministrament i instal·lació de joc de trepa de BDU o equivalent amb MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR de 6cm de diàmetre i 30cm de longitud (20u) de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau (classe IV), ancoratge amb dos cargols, i 2 cordes de recolzament amb alçada de fixació 1,5m inclòs ancoratge inferior, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc.	2.830,93	€
	BQA6-75JC	u	MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR de 6cm de diàmetre i 30cm de longitud (20u) de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau (classe IV), ancoratge amb dos cargols	390,00000	€
	BQA6-75XX	u	Corda de recolzament amb alçada de fixació 1,5m inclòs ancoratge inferior	1.050,00000	€
			Altres conceptes	1.390,93000	€
P-222	PQA5-TZRC	m2	Entarimat de fusta d'acabat de la zona de talussos i elements d'escalada, amb fusta FSC de 3mm de gruix, realitzat per empresa especialitzada.	313,77	€
	BQA6-75RZ	m2	Entarimat de fusta d'acabat de la zona de talussos i elements d'escalada, amb fusta FSC de 3mm de gruix.	285,00000	€
			Altres conceptes	28,77000	€
P-223	PQA5-TZZC	u	Preparació i adaptació del terreny per a la instal·lació dels jocs infantils a l'àmbit del talús, realitzat per empresa especialitzada.	1.722,40	€
			Altres conceptes	1.722,40000	€
P-224	PQZ0-HB9T	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment	90,04	€
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	23,00000	€
	BQZ0-H6QB	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per a col·locació encastat	45,37000	€
			Altres conceptes	21,67000	€
P-225	PR444-8VO	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ	233,50	€
	BR444-2333	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 0,005775 cm segons fórmules NTJ	222,38000	€
			Altres conceptes	11,12000	€
P-226	PR92-HBZZ	m	Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de proteció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors).	16,52	€
	BR94-H6ZZ	m	Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de proteció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors).	10,00000	€
			Altres conceptes	6,52000	€
P-227	PRE9A-10R	u	Tallada controlada de forma directa d'arbre d'alçada inferior a 6m, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	70,66	€

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	70,66000	€
P-228	PRE9A-10Y	u	Destoconat d'arbre de diàmetre 30/50cm, amb càrrega i transport a abocador del tocon i reblert amb terra compactada del forat.	31,72	€
			Altres conceptes	31,72000	€
P-229	PRE9A-10Y	m2	Eliminació de les arrels dels Ailanthus a retirar per a evitar rebrots, tot segons indicacions de la DF.	10,37	€
			Altres conceptes	10,37000	€
P-230	PRE9A-10Y	u	Tallada controlada d'arbre amb cistella mecànica, de 15 a 20m d'alçada de gran port, deixant el tocón a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	366,83	€
			Altres conceptes	366,83000	€
P-231	PREL1-VLE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en urbanització i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades	12,03	€
			Altres conceptes	12,03000	€

Barcelona, abril de 2026
Els autors del projecte,

05. Pressupost

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	01	Operacions prèvies i enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (P - 3)	79,67	10,000	796,70
2	F2194AZZ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 7)	4,65	3.113,000	14.475,45
3	P21Q2-8GXX	u	Retirada i aplec de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor, restauració i col·locació a nova ubicació dins del parc o trasllat a magatzem municipal. (P - 111)	55,61	25,000	1.390,25
4	F21H16Z3	u	Desmuntatge de columna i llumenera, exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament amb mitjans manuals i mecànics, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal.. (P - 9)	80,03	2,000	160,06
5	P21Q2-8GZZ	u	Desmuntatge de joc infantil, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport a magatzem municipal de l'equipament. (P - 112)	83,95	3,000	251,85
6	F2194QZZ	m	Demolició de tancament amb retroexcavadora amb martell trencador i mitjans manuals puntuals, i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)	14,21	236,000	3.353,56
7	P22D1-I4ZZ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, tot segons indicacions de la DF. (P - 130)	5,58	1.550,000	8.649,00

TOTAL	Subcapítol	01.F1.01	29.076,87

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	02	Moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2217-55T0	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 113)	4,15	4.852,050	20.136,01
2	P2241-52ZZ	m2	Repàs, anivellament segons DT i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 124)	2,03	6.100,000	12.383,00

TOTAL	Subcapítol	01.F1.02	32.519,01

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	03	Paviments

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9A2-DXZ	u	Desplaçament de l'equip d'execució d'ARIPAQ (P - 153)	3.150,00	1,000	3.150,00
2	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 144)	45,72	1.102,000	50.383,44
3	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 14)	38,87	15,000	583,05

4	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 150)	30,06	378,000	11.362,68
5	P4BF-DPZZ	m	Relliga de barrots sobre paviment amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF. (P - 141)	5,18	405,000	2.097,90
6	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 17)	124,61	70,000	8.722,70
7	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 155)	51,20	205,000	10.496,00
8	P966-168EK	m	Vorada corba d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 (P - 145)	97,83	305,500	29.887,07
9	P966-168ZZ	m	Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20 (P - 146)	42,57	762,000	32.438,34
10	P9N0-4ZZZ	m2	Paviment esmorteïdor de suro, de 1,5cm d'acabt sobre suro de base de 5cm de gruix, tot segons especificacions per a àrea de jocs. (P - 158)	78,78	330,000	25.997,40
11	P9F5-VQZZ	m2	Paviment de llambordins col·locats amb junt obert, amb peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt drenant, fabricada amb granulats reciclats disposat en ample, amb junts de 4 cm d'amplària, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix amb compactació del paviment acabat (P - 156)	64,96	72,000	4.677,12
12	P9A2-DNZ	m2	Paviment continu natural tipus ARIPAQ, o equivalent, executat amb mitjans manuals i mecànics, amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, segons DT i DF, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea, completament acabat segons indicacions de la DF, inclòs acabat superficial i talls de juntes de dilatació. (P - 151)	11,85	4.270,000	50.599,50
13	P4BF-DPZP	m2	Relliga de barrots sobre gabions amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF. (P - 140)	18,26	6,000	109,56

TOTAL	Subcapítol	01.F1.03	230.504,76

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	04	Instal·lacions
Subcapítol (1)	01	Enllumenat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHM1Y5AZ	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 35)	3.349,42	8,000	26.795,36
2	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm,	3.507,19	7,000	24.550,33

			preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 34)			
3	FHQLYE3Z	u	Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic, muntat sobre columna, amb regulació compatible amb Citidim i protecció sobretensions incorporada. (P - 37)	435,76	45,000	19.609,20
4	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (P - 115)	11,10	48,000	532,80
5	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 125)	23,59	32,000	754,88
6	PDG2-LNUF	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 173)	20,74	120,000	2.488,80
7	PDG2-PZNX	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 174)	33,12	80,000	2.649,60
8	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 185)	17,06	220,000	3.753,20
9	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 186)	10,58	210,000	2.221,80
10	PGD2-E3E8	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 187)	68,76	15,000	1.031,40
11	FDKZH9B4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 30)	57,10	14,000	799,40
12	PDK2-VL6O	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 179)	111,82	14,000	1.565,48
13	XPA0QMEX	pa	Partida alçada a justificar contra factura de companyia per a donar de baixa l'escomesa elèctrica existent (P - 0)	3.800,00	1,000	3.800,00
14	XPA0QQEX	pa	Partida alçada a justificar contra factura de companyia per a nova escomesa elèctrica (5,4KW) (P - 0)	600,00	1,000	600,00
15	XPA0QWEX	pa	Partida alçada a justificar per a la revisió de la xarxa d'enllumenat que es manté i reparació de possibles defectes existents (tota la infraestructura ha de donar compliment al REBT), desconnexió i desmuntatge del quadre d'enllumenat existent i connexionat de les línies elèctriques a mantenir al nou quadre. (P - 0)	6.000,00	1,000	6.000,00
16	PHG0-HAMO	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbàt, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 6 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per reg,	11.719,16	1,000	11.719,16

			s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat. Inclou organ de govern CITIDIM. (P - 189)			
17	FZX0GE2L	u	Redacció de la memòria de legalització i legalització de l'enllumenat públic i totes les xarxes connectades al quadre d'enllumenat. (P - 98)	1.277,22	1,000	1.277,22
18	PHM2-143ZZ	u	Subministrament i instal·lació de columna d'enllumenat igual a les existents per a substitució de l'existent, inclòs desmuntatge de l'actual i incorporació de la llumenera a la nova columna, tot segons indicacions de la DF. (P - 190)	733,26	3,000	2.199,78
19	PHM2-1WWOM	u	Desmuntatge i desplaçament de punt de llum existent a nova ubicació, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - connexionat a la instal·lació a mantenir (P - 191)	276,81	1,000	276,81
20	PHM2-1WWZZ	u	Inspecció de les bases de les columnes a mantenir i pintat de les banses amb alifàtics, inclòs placa base i cartel·les. (P - 192)	46,12	21,000	968,52
21	FHM1Y5PP	u	Pintat de columna d'enllumenat existent amb pintura de color corten Oxirite 10 / Oxirite Quality o equivalent, amb 2 capes, amb aplicació manual, inclòs preparació del suport. (P - 36)	155,64	10,000	1.556,40

TOTAL Subcapítol (1) 01.F1.04.01 115.150,14

Obra	01	Pressupost SAB	
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça	
Subcapítol	04	Instal·lacions	
Subcapítol (1)	02	Drenatge	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (P - 115)	11,10	398,400	4.422,24
2	F228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 10)	14,22	341,200	4.851,86
3	PD781-Q0L0	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels	46,96	70,000	3.287,20

			edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (P - 168)			
4	PD781-Q0L1	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (P - 169)	70,74	100,000	7.074,00
5	PD731-UD06	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (P - 167)	20,99	75,000	1.574,25
6	FD5JYZZZ	u	Sobreeixidor de SUD segons detalls de projecte i indicacions de la DF amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 i reixa de rodons d'acer corten. (P - 27)	516,45	4,000	2.065,80
7	FRI4UALZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 30x30cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació. (P - 96)	126,06	75,000	9.454,50
8	PD5L-6RZZ	m	Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4. (P - 164)	48,90	225,000	11.002,50
9	P9A0-ZZFT	m	Execució de berma de 50cm d'ample amb graves de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material, tot segons indicacions de la DF. (P - 148)	32,81	75,000	2.460,75
10	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 160)	724,33	3,000	2.172,99
11	PD5B-5XHO	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 162)	234,93	20,000	4.698,60
12	PD5Q-PJ40	u	Pericó de formigó polímer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'alçària, per acoblar a canals de 250 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols al pericó, col·locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 166)	270,77	1,000	270,77

TOTAL	Subcapítol (1)	01.F1.04.02	53.335,46

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça

Subcapítol	04	Instal·lacions
Subcapítol (1)	03	Punts de connexió elèctrica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZX0QGEX	u	Acondicionament del quadre per a instal·lació de dues línies d'alimentació d'endolls. (P - 99)	355,89	1,000	355,89
2	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (P - 115)	11,10	28,800	319,68
3	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 125)	23,59	19,200	452,93
4	PDG2-LNUF	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 173)	20,74	120,000	2.488,80
5	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 186)	10,58	126,000	1.333,08
6	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 185)	17,06	231,000	3.940,86
7	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 31)	130,59	3,000	391,77
8	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 29)	156,30	3,000	468,90
9	FZX0QSEX	u	Subministrament i instal·lació de caixes d'endolls per a exteriors, segons indicacions de la DF. (P - 100)	3.912,26	1,000	3.912,26

TOTAL	Subcapítol (1)	01.F1.04.03	13.664,17

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	05	Equipament urbà

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q2-8GRR	u	Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs. (P - 110)	420,00	3,000	1.260,00
2	FRG11MRZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 92)	1.059,56	3,000	3.178,68
3	FRG11MSZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 93)	613,78	6,000	3.682,68
4	FQ115F56	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó (P - 44)	450,98	4,000	1.803,92

5	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 49)	290,06	8,000	2.320,48
6	FQ115FZZ	u	Banc igual als existents, amb o sense respatller, col·locat. (P - 48)	1.248,72	6,000	7.492,32
7	FQ115FRZ	u	Col·locació de banc existent recuperat de l'obra. (P - 47)	93,72	25,000	2.343,00
8	FQ11ZBZZ	u	Conjunt format per dues banquetes, sense raspatller de 175cm de longitud i una taula de 175cm de longitud i 82cm d'ample, formant conjunt de picnic, amb llistons de fusta FSC i estructura de fosa d'alumini acabada pintat groc RAL segons DT i DF, amb fusta certificada FSC 100% i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, fixats mecànicament al paviment (P - 50)	3.689,73	6,000	22.138,38
9	FQ115F5X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, muntat sobre gabió (P - 45)	206,87	5,000	1.034,35
10	FQ115F6X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta, muntat sobre gabió (P - 46)	151,47	33,000	4.998,51
11	FQ21BC65	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual (P - 57)	132,73	10,000	1.327,30
12	PQZ0-HB9T	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment (P - 224)	90,04	10,000	900,40
13	PQ30-6UJX	u	Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'alçària, broc de llautó cromat amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada amb dau de formigó (P - 204)	3.111,22	3,000	9.333,66
14	PQA5-4JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Bosque de Robinia´´ (sq-023141-5) de iPlay o equivalent, amb 4 peces de 140-160-2800mm de robínia FSC i 6 peces de 160-180-2300mm de fusta de robínia FSC, amb sabata correguda de formigó amb cantells arrodonits i amb arriostrament de barilla interior, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 206)	13.836,12	1,000	13.836,12
15	PQA5-5JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc ´´Recorrido de equilibrios ´´Badger´´´ (2.12.71.5) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, i amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 207)	47.202,05	1,000	47.202,05
16	PQA5-6JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Muelle triple inclusivo´´ (4670) de iPlay o equivalent, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 208)	4.834,06	1,000	4.834,06
17	PQA5-7JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Teléfono inclusivo´´ (300521) de iPlay o equivalent, amb dues unitats, joc d'accessibilitat sensorial, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 209)	2.707,98	1,000	2.707,98
18	PQA5-8JOC	u	Subministrament i instal·lació de joc adaptat i inclusiu ´´Gronxador Doble con cesta y asiento plano´´ (4.5.20.5.1.10) de iPlay o equivalent, amb suports de fusta FSC, color natural, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 210)	14.673,05	1,000	14.673,05
19	PQA5-9JOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Calistenia 1´´ (NWC607) de iPlay o equivalent, per a entrenar tots els grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 211)	25.753,32	1,000	25.753,32
20	PQA5-AJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 1´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 212)	9.260,27	1,000	9.260,27

21	PQA5-BJOC	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Combi Unit 3´´ (NWC603) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 214)	9.495,74	1,000	9.495,74
22	FQ13103Z	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Sit Up´´ (NW103 Sit Up) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 51)	3.939,78	1,000	3.939,78
23	FQ1310BZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Chest´´ (NW101 Chest) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 53)	7.562,28	1,000	7.562,28
24	FQ1310GZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Hip´´ (NW204 Hip) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 54)	6.837,78	1,000	6.837,78
25	FQ1310AZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Rider´´ (NW206 Rider) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 52)	5.443,12	1,000	5.443,12
26	FQ131BAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS114 Tai Chi) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 55)	3.541,31	1,000	3.541,31
27	FQ131CAZ	u	Subministrament i instal·lació d'equipament d'entrenament en inox ´´Biosaludable Necesidades Especiales´´ (NWS113 Hand Cycle) de iPlay o equivalent, per a entrenar diferents grups musculars, amb estructura d'acer inoxidable, amb daus de fonamentacions de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial. (P - 56)	5.006,13	1,000	5.006,13

TOTAL	Subcapítol	01.F1.05	221.906,67

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	06	Altres elements

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRI4UAZZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 50x40cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació, inclòs base de formigó de recolzament.. (P - 97)	145,74	573,000	83.509,02
2	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 13)	2,77	458,400	1.269,77
3	PB31-14RZZ	m	Passera amb bastiment perimetral de perfils L i separadors de perfils T i terra de rodons D12mm, tot acabat corten, en mòduls d'1m i de 80cm d'amplie, amb suports tubulars ancorats a daus de formigó HM-20. (P - 159)	220,18	39,000	8.587,02

TOTAL	Subcapítol	01.F1.06	93.365,81

Obra	01	Pressupost SAB

PRESSUPOST

Capítol	F1	FASE 1 - Plaça	
Subcapítol	07	Enjardinament i reg	
Subcapítol (1)	01	Enjardinament	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR4J4631	u	Subministrament de teucrium fruticans h=40-60cm, en contenidor de 3 l (P - 82)	3,61	174,000	628,14
2	GR4FF83R	u	Subministrament de Tamarix gallica h=60-80cm en contenidor de 3 l (P - 103)	4,31	87,000	374,97
3	ER4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 1)	3,78	261,000	986,58
4	FR4JHM28	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 25 a 30 cm, en contenidor de 3l (P - 83)	4,83	261,000	1.260,63
5	FR45525L	u	Subministrament de Salix viminalis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l (P - 71)	4,31	174,000	749,94
6	FR4JL234	u	Subministrament de vitex agnus-castus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 85)	4,80	174,000	835,20
7	FR66222Z	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 88)	4,29	1.131,000	4.851,99
8	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ (P - 69)	310,07	3,000	930,21
9	GR43H42A	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ (P - 102)	162,79	8,000	1.302,32
10	FR45A22A	u	Subministrament de Tamarix africana de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,51 cm i profunditat mínima 0,357 cm segons fórmules NTJ (P - 72)	147,21	9,000	1.324,89
11	FR41221A	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua (P - 67)	119,49	8,000	955,92
12	FR45C63C	u	Subministrament de tipuana tipu (T. Speciosa) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l (P - 73)	228,81	4,000	915,24
13	FR43943B	u	Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 70)	176,58	5,000	882,90
14	FR4JL2ZZ	u	Subministrament de Vitex agnus-castus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10l (P - 86)	14,18	9,000	127,62
15	PR444-8VOM	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ (P - 225)	233,50	3,000	700,50
16	FR61236A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 87)	122,54	49,000	6.004,46
17	KRZ22613	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 106)	23,94	49,000	1.173,06
18	FR3SE412	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 66)	6,30	52,800	332,64
19	FR6P15ZZ	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres	118,39	12,000	1.420,68

PRESSUPOST

			sobrants a camió (P - 89)			
20	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (P - 58)	22,75	49,000	1.114,75
21	PRE9A-10RZZ	u	Tallada controlada de forma directa d'arbre d'alçada inferior a 6m, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 227)	70,66	20,000	1.413,20
22	PRE9A-10YZZ	u	Tallada controlada d'arbre amb cistella mecànica, de 15 a 20m d'alçada de gran port, deixant el tocón a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 230)	366,83	24,000	8.803,92
23	FR342254	m2	Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen animal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb minicarregadora i mitjans manuals i fresatge de terreny amb motocultor, amb minicarregadora, de combustible (P - 61)	4,09	2.630,000	10.756,70
24	FR3422ZZ	u	Abono con aminoácidos NPK con 650 esporas por pastilla de micorrizas in-vivo, trichoderma y bacterias, en formato de pastilla. Aplicación de una pastilla por hollo de plantación de árbol. Asir fruit de Atens o equivalente. (P - 63)	0,49	49,000	24,01
25	FR3422WW	kg	Mezcla de microorganismos con más de 1400 esporas y otros propágulos de hongos micorrícicos por gramo. Aplicación de 0,75 kg diluido en agua. Aegis sym irriga de Atens o equivalente. (P - 62)	232,38	0,010	2,32
26	FR7112ZZ	kg	Barreja de llavors per a hidrosembra (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina chamaecyparissus, Thymus vulgaris, Alcea rosea) (P - 91)	81,11	24,000	1.946,64
27	FR7112WZ	u	Excavació amb airspade (P - 90)	1.050,00	18,000	18.900,00
28	FQBAY0ZZ	u	ZinCo Sistema de anclaje Robafix (P - 60)	13,89	18,000	250,02
29	HRE23100	m2	Protecció de la zona radical contra sobrecàrregues temporals, amb una capa de grava de gruix no inferior a 20 cm, col·locada sobre capa separadora de geotèxtil, i revestida amb planxa d'acer de 15 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 105)	27,76	208,000	5.774,08
30	PREL1-VLEE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en urbanització i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades (P - 231)	12,03	71,200	856,54
31	PRE9A-10YRZ	m2	Eliminació de les arrels dels Ailanthus a retirar per a evitar rebrots, tot segons indicacions de la DF. (P - 229)	10,37	10,000	103,70
32	PRE9A-10YCC	u	Destoconat d'arbre de diàmetre 30/50cm, amb càrrega i transport a abocador del tocon i reblert amb terra compactada del forat. (P - 228)	31,72	24,000	761,28
33	FR3SE2ZZ	m2	Hidrocobertura con agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2) y estabilizador sintético de base acrílica (P - 65)	0,83	2.300,000	1.909,00
34	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 64)	41,67	540,000	22.501,80
35	F923SWZZ	m3	Base granular d'ull de perdiu amb estesa i piconatge del material (P - 15)	26,72	180,000	4.809,60
36	F923SZZZ	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF, amb estesa i piconatge del material (P - 16)	20,18	180,000	3.632,40
37	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 149)	56,12	307,500	17.256,90
38	PR92-HBZZ	m	Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de proteció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors). (P - 226)	16,52	560,000	9.251,20

39	P151N-H7ZZ	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer clavats al terreny per delimitar l'àmbit de pas de la maquinària davant la presència d'arrels existents a protegir, (P - 107)	1,95	700,000	1.365,00
40	FQBAY02Z	u	Prospecció de les arrels i valoració del risc de bolcat d'arbre existent durant les obres d'enderroc de paviment del voltant, amb apuntalament de l'arbre existent durant l'execució de les obres, tot segons indicacions de la DO. (P - 59)	77,56	15,000	1.163,40

TOTAL Subcapítol (1) 01.F1.07.01 138.354,35

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	07	Enjardinament i reg
Subcapítol (1)	02	Xarxa de reg i fonts

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (P - 115)	11,10	396,400	4.400,04
2	P2255-DPIZ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 126)	45,55	49,800	2.268,39
3	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 125)	23,59	346,600	8.176,29
4	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (P - 28)	7,21	910,000	6.561,10
5	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 31)	130,59	15,000	1.958,85
6	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 29)	156,30	15,000	2.344,50
7	PJS5-HA2S	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 194)	230,82	2,000	461,64
8	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada, amb distintiu d'aigua freàtica. (P - 195)	230,82	5,000	1.154,10
9	PFB3-140HM	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 182)	11,83	365,000	4.317,95
10	PFB3-140HK	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional	9,85	215,000	2.117,75

			d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 181)			
11	PFB4-DW5J	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 184)	8,80	525,000	4.620,00
12	PFB4-DW3D	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa (P - 183)	8,13	110,000	894,30
13	PFB3-140FE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 180)	7,34	30,000	220,20
14	FJSFU239	u	Capçal de reg amb electrovàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300 micres i electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 41)	898,84	2,000	1.797,68
15	FJSFU229	u	Capçal de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 40)	282,05	3,000	846,15
16	FJSFU2ZZ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF. (P - 42)	33,35	8,000	266,80
17	PJSJ-BTZZ	m2	Reg per degoteig, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, separats 30 cm, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cm (P - 200)	16,33	370,000	6.042,10
18	PJS0-9EFZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats cada 33cm de 2,4m3/h, 10u per arbre, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 8-10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (P - 193)	21,88	49,000	1.072,12
19	PJSS-IRW8	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 202)	14,43	6,000	86,58
20	PJSS-HBBN	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 201)	14,43	4,000	57,72
21	PDK2-VL6G	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 178)	315,09	1,000	315,09
22	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 176)	162,55	1,000	162,55
23	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat	252,31	1,000	252,31

			de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 177)			
24	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 175)	396,14	1,000	396,14
25	FNERPJWZ	u	Subministrament i instal·lació de valvuleria per a arqueta d'intercanvi de reg, per a DN75mm, formada per quatre vàlvules de comporta, una valvula de bola, una vàlvula de retenció, manòmetre maniguet i espai per a maniguet, i desguàs, tot segons indicacions de la DF, completament muntat i instal·lat, inclòs arqueta d'intercanvi i control. (P - 43)	2.877,85	1,000	2.877,85
26	FJSC412Z	u	Cabalímetre cabal connectat a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat (P - 39)	458,96	2,000	917,92
27	PJSA1-92ZZ	u	Subministrament i instal·lació de repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament. (P - 197)	553,02	1,000	553,02
28	PJSA1-92RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 4 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament. (P - 196)	637,45	1,000	637,45
29	PJSA1-93RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 2 estacions de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament. (P - 198)	593,10	1,000	593,10
30	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat i pressió de la xarxa de reg dut a terme per una empresa qualificada. (P - 32)	638,61	1,000	638,61
31	XPA0QREG	pa	Partida alçada a justificar per a condicionament, ajust i adaptació de la xarxa de reg existent a mantenir. (P - 0)	3.000,00	1,000	3.000,00

TOTAL Subcapítol (1) 01.F1.07.02 60.008,30

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	08	Gestió de residus

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2RA71H1	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)	19,03	161,876	3.080,50
2	F2R54ZZA	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina. (P - 11)	9,54	161,876	1.544,30
3	P241-FIPZ	m3	Transport d'enderroc de formigó a aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 131)	2,39	647,504	1.547,53
4	P241-FIZZ	m3	Transport de terres no contaminades a aplec temporal per a reutilitzar a l'obra posteriorment, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 133)	2,15	5.822,460	12.518,29

TOTAL Subcapítol 01.F1.08 18.690,62

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F1	FASE 1 - Plaça
Subcapítol	09	Seguretat i salut

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0)	11.140,12	1,000	11.140,12

TOTAL Subcapítol 01.F1.09 11.140,12

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	01	Operacions prèvies i enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (P - 3)	79,67	5,000	398,35
2	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 108)	6,88	425,000	2.924,00
3	P214S-73G5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 109)	4,89	220,000	1.075,80
4	P21Q2-8GXX	u	Retirada i aplec de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor, restauració i col·locació a nova ubicació dins del parc o trasllat a magatzem municipal. (P - 111)	55,61	4,000	222,44

TOTAL Subcapítol 01.F2.01 4.620,59

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	02	Moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2217-55ZZ	m3	Excavació per a formació de nou talús, realitzada amb mitjans mecànics, aplec, càrrega i transport dins de l'àmbit del talús per a la seva reutilització. (P - 114)	3,29	9.166,000	30.156,14
2	P2257-54ZZ	m3	Terraplenada i piconatge de nou perfil de talús amb material tolerable de la pròpia excavació. (P - 127)	4,43	16.513,000	73.152,59
3	P2A0-4ILP	m3	Subministrament de Terra sense classificar, procedent d'aportació (P - 135)	7,13	3.600,000	25.668,00
4	P241-FZPO	m3	Càrrega i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra des d'aplec temporal, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 134)	4,30	5.822,460	25.036,58
5	P241-FIRZ	m3	Preparació per a usar com a reblert a nucli de terraplè, càrrega i transport d'enderroc de formigó des d'aplec temporal per a reutilitzar dins de l'obra com a pedraplè a nucli de reblert, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 132)	7,83	647,504	5.069,96

TOTAL Subcapítol 01.F2.02 159.083,27

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	03	Paviments

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 17)	124,61	2,000	249,22
2	P924-DX6U	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 143)	20,84	100,000	2.084,00
3	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 14)	38,87	151,600	5.892,69
4	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 144)	45,72	266,000	12.161,52
5	P9A0-35FT	m3	Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (P - 147)	54,11	6,200	335,48
6	P9A2-DNZ	m2	Paviment continu natural tipus ARIPAQ, o equivalent, executat amb mitjans manuals i mecànics, amb un gruix promig de 8cm, acabat tipus gra lliure, amb àrid calcari o de sauló, segons DT i DF, estabilitzat amb conglomerant incolor, basat en calcin de vidre reciclat micronitzat, amb patent europea, completament acabat segons indicacions de la DF, inclòs acabat superficial i talls de juntes de dilatació. (P - 151)	11,85	1.400,000	16.590,00
7	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 150)	30,06	154,000	4.629,24
8	P9A2-DNZZ	m3	Paviment granular de sauló sense compactar (P - 152)	26,70	205,000	5.473,50
9	P9A2-WRZ	m	Tall d'un lateral paviment ARIPAQ, un cop curat, per deixar-lo vertical, incloent retirada de les restes del paviment retallat. (P - 154)	9,94	360,000	3.578,40
10	F9F510WZ	m2	Graonat amb peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular tipus SUPERSTEP o equivalent, col·locada a truc de maceta amb morter 1:6 de 5 N/mm2 de gruix i reblert de junts amb sorra tamissada (P - 18)	106,60	10,000	1.066,00
11	P4BF-DPZP	m2	Relliga de barrots sobre gabions amb barres de diàmetre 12 mm, acabat corten, segons DT i DF. (P - 140)	18,26	178,000	3.250,28
12	P966-168ZZ	m	Vorada recta d'acer corten, de 6 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20 (P - 146)	42,57	700,000	29.799,00
13	P9G6-123ZZ	m2	Paviment de formigó acabat remolinat i raspatllat, sense additius armat amb malla amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic i raspatllat, amb malla electrosoldada (P - 157)	34,21	220,000	7.526,20
14	P9F5-VQZZ	m2	Paviment de llambordins col·locats amb junt obert, amb peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x10 cm i 8 cm de gruix, amb granulat vist, preu alt, per a paviment de junt drenant, fabricada amb granulats reciclats disposat en ample, amb junts de 4 cm d'amplària, sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix amb compactació del paviment acabat (P - 156)	64,96	8,000	519,68
15	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 149)	56,12	32,500	1.823,90

TOTAL Subcapítol 01.F2.03 94.979,11

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	04	Instal·lacions
Subcapítol (1)	01	Enllumenat

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 33)	1.597,18	15,000	23.957,70
2	FHQLYE3Z	u	Projector orientable L Circus lira de Salvi o equivalent, de potència segons estudi lumínic, muntat sobre columna, amb regulació compatible amb Citidim i protecció sobretensions incorporada. (P - 37)	435,76	25,000	10.894,00
3	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (P - 115)	11,10	48,000	532,80
4	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 125)	23,59	48,000	1.132,32
5	PDG2-LNUF	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 173)	20,74	200,000	4.148,00
6	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 185)	17,06	220,000	3.753,20
7	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 186)	10,58	210,000	2.221,80
8	PGD2-E3E8	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 187)	68,76	26,000	1.787,76
9	FHQLYERR	m	Tira LED encastada en passamà, amb 60L/mt, 4,8W24V IP64 30 K, amb perfil anoditzat plata més difusor, de SALVI o equivalent. (P - 38)	62,30	31,000	1.931,30
10	FZX0GE2L	u	Redacció de la memòria de legalització i legalització de l'enllumenat públic i totes les xarxes connectades al quadre d'enllumenat. (P - 98)	1.277,22	1,000	1.277,22
11	FDKZH9B4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 30)	57,10	8,000	456,80
12	PDK2-VL6O	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 179)	111,82	8,000	894,56

TOTAL Subcapítol (1) 01.F2.04.01 52.987,46

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	04	Instal·lacions

PRESSUPOST

Subcapítol (1) 02 Drenatge

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (P - 115)	11,10	250,250	2.777,78
2	FRI4UALZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 30x30cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació. (P - 96)	126,06	430,000	54.205,80
3	PD5L-6RZZ	m	Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4. (P - 164)	48,90	450,000	22.005,00
4	F228A60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 10)	14,22	139,920	1.989,66
5	PD781-Q0L0	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (P - 168)	46,96	82,000	3.850,72
6	F923SZZZ	m3	Subbase de Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 10 a 20 mm o segons DT i DF, amb estesa i piconatge del material (P - 16)	20,18	10,000	201,80
7	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 160)	724,33	3,000	2.172,99
8	P9A0-ZZFT	m	Execució de berma de 50cm d'ample amb graves de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material, tot segons indicacions de la DF. (P - 148)	32,81	250,000	8.202,50
9	PD5F-Z9HY	m	Formació de cuneta revestida trapezoïdal de 120 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants (P - 163)	47,17	130,000	6.132,10
10	PD731-UD06	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a unió mitjançant maniguet partit cargolat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (P - 167)	20,99	90,000	1.889,10
11	FDKZH9B4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 30)	57,10	4,000	228,40

PRESSUPOST

12	PDK2-VL6O	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 179)	111,82	4,000	447,28

TOTAL Subcapítol (1) 01.F2.04.02 104.103,13

Obra 01 Pressupost SAB
Capítol F2 FASE 2 - Talús
Subcapítol 04 Instal·lacions
Subcapítol (1) 03 Punts de connexió elèctrica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 31)	130,59	1,000	130,59
2	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 29)	156,30	1,000	156,30
3	FZX0QSEX	u	Subministrament i instal·lació de caixes d'endolls per a exteriors, segons indicacions de la DF. (P - 100)	3.912,26	1,000	3.912,26

TOTAL Subcapítol (1) 01.F2.04.03 4.199,15

Obra 01 Pressupost SAB
Capítol F2 FASE 2 - Talús
Subcapítol 05 Equipament urbà

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRG11MSZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització informativa amb el diferent pictograma didàctic, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 93)	613,78	3,000	1.841,34
2	FRG11MRZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal AMB de senyalització d'accés al parc, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 92)	1.059,56	1,000	1.059,56
3	FQ115F5X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, muntat sobre gabió (P - 45)	206,87	5,000	1.034,35
4	FQ115F6X	u	Seient de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, sense respatller de fusta, muntat sobre gabió (P - 46)	151,47	119,000	18.024,93
5	PQ23-MCAX	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 45,5 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau (P - 203)	271,40	5,000	1.357,00
6	FQ21BC65	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimació epoxi+pintura polièster, i suports de tub de 40 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual (P - 57)	132,73	10,000	1.327,30
7	PQ30-MA2D	u	Font per a exterior per a gossos prisma quadrat de ferro amb acabat pintat, de 15 cm i 100 cm d'alçària, broc d'acer inoxidable amb polsador temporitzat, ancorada amb dau de formigó (P - 205)	1.440,60	1,000	1.440,60

8	P21Q2-8GRR	u	Certificació per part d'empresa homologada de la zona de jocs. (P - 110)	420,00	1,000	420,00
9	PQA5-T1JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1m d'ample i H=1,80m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (P - 217)	9.565,43	1,000	9.565,43
10	PQA5-T2JC	u	Subministrament i instal·lació de joc TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE d'1,5m d'ample i H=1,50m de BDU o equivalent, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (P - 218)	11.407,13	1,000	11.407,13
11	PQA5-T3JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (P - 219)	2.136,01	1,000	2.136,01
12	PQA5-T4JC	u	Subministrament i instal·lació de joc PEDESTAL SIN ESCALERA CON PASAMANOS HACIA EL TERRAPLÉN, de 1,72m d'ample, en madera d'alerce de muntanya FSC, no impregnat, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (P - 220)	2.885,33	1,000	2.885,33
13	PQA5-T5JC	u	Subministrament i instal·lació de joc de trepa de BDU o equivalent amb MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR de 6cm de diàmetre i 30cm de longitud (20u) de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau (classe IV), ancoratge amb dos cargols, i 2 cordes de recolzament amb alçada de fixació 1,5m inclòs ancoratge inferior, amb fonamentació de formigó amb cantells arrodonits, tot segons fitxa i indicacions de l'industrial, inclòs obra civil i treballs necessaris per a la instal·lació de tots els components del joc. (P - 221)	2.830,93	1,000	2.830,93
14	PQA5-TZRC	m2	Entarimat de fusta d'acabat de la zona de talussos i elements d'escalada, amb fusta FSC de 3mm de gruix, realitzat per empresa especialitzada. (P - 222)	313,77	25,000	7.844,25
15	PQA5-TZZC	u	Preparació i adaptació del terreny per a la instal·lació dels jocs infantils a l'àmbit del talús, realitzat per empresa especialitzada. (P - 223)	1.722,40	1,000	1.722,40
16	PQA5-T1EE	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua BOMBA de AGUA de BDU o equivalent, per a connexió directa al tub de pressió, galvanitzada en calent i amb recobriment d'hivern, inclòs pedestal en fusta d'alerce de muntanya, FSC, no impregnada, amb peus d'acer. (P - 215)	10.673,45	1,000	10.673,45
17	PQA5-T1GG	u	Subministrament i instal·lació de joc d'aigua CANAL de AGUA de BDU o equivalent, amb un canal de2m de longitud en fusta de alerce de muntaya FSC no impregnada, canal d'aigua sòlida de 2,5m de longitud i canal amb tanca de cunya en fusta d'alerce de muntanya FSC no impregnada amb peus d'acer de 1,45m de longitud i roda hidràulica de fusta de 80cm de diàmetre. (P - 216)	11.457,36	1,000	11.457,36
18	PQA5-AZZC	u	Instal·lació interior de l'àrea de jocs d'aigua, d'abastament i desguàs de tots i cadascun dels elements instal·lats. (P - 213)	2.904,26	1,000	2.904,26

TOTAL Subcapítol 01.F2.05 89.931,63

Obra 01 Pressupost SAB
Capítol F2 FASE 2 - Talús
Subcapítol 06 Altres elements

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4524-15AU1	m3	Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 8 m2/m3, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 137)	459,54	39,375	18.094,39

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

2	P4524-15AZZ	m3	Fonamentació per a mur de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 139)	408,98	67,500	27.606,15
3	P225M-IZM2	m3	Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant reciclat compactat, en obres d'urbanització (P - 129)	35,83	157,500	5.643,23
4	P783-8D30	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 142)	12,53	157,500	1.973,48
5	FB12YBZZ	m	Tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, d'acer corten, amb rodó d'acer D10mm cada 5cm, passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, i p.p. de puntals rigiditzadors, ancorada a riostra de formigó. (P - 25)	283,29	70,000	19.830,30
6	FB12YCZZ	u	Porta de dues fulles per a tanca d'AEG de 1,40m d'alçada segons DT, de 1m + 2m de pas lliure, d'acer corten, amb marc i interior de rodó d'acer D10mm cada 5cm, amb passamà rodó d'acer superior D15mm i pletina inferior 150x8mm, amb pany i clau, ancorada a daus de formigó. (P - 26)	939,54	2,000	1.879,08
7	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 13)	2,77	1.550,000	4.293,50
8	FRI4UAZZ	m	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat de 50x40cm, de malla de varilles entrellaçades d'acer corten 5.8, llum de malla segons DF i DT, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes granet gris o ocre o bé sorrenca. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació, inclòs base de formigó de recolzament.. (P - 97)	145,74	80,500	11.732,07
9	FRI4UA81	m3	Subministrament i col·locació d'estructura de tancament de gabió prefabricat, de malla de varilles entrellaçades de diferents diàmetres d'acer d'alta resistència, protegit amb una aleació de zenc i alumini, amb ratis de recobriment de 270 a 300g/m2, fixació de l'estructura amb eslingues i tensors, apte per a la seva manipulació i col·locació en obra, llum de malla de 71x71mm, inclòs omplenat de la gàbia amb pedra d'aportació, carejada i netes. S'inclou el subministrament i muntatge de gàbies, de mides segons plànols, fixació, reblert d'aquestes, transports interiors i col·locació. (P - 95)	192,18	773,500	148.651,23
10	FB121AAZ	m	Barana d'escala H=0,90m amb passamà d'acer corten amb pletina de 5mm de gruix plegada en U 100x50mm i embellidor de 15x5mm, amb muntants de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm i muntants de reforç i travessers rigiditzadors de barres d'acer corrugat de D12mm cada 60cm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF. (P - 20)	164,66	35,000	5.763,10
11	FB121ARZ	m	Barana H=0,90m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF. (P - 22)	206,53	80,000	16.522,40
12	FB121AAX	m	Porta de 1m de pas i H=0,90m per a barana, amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elments de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i DF. (P - 19)	416,90	2,000	833,80
13	FB121ASZ	m	Tanca H=2,10m amb muntants de barres d'acer corrugat D12mm cada 60cm i muntants de reforç de barres doblegades, travesser rigiditzador i malla electrosoldada d'acer corten de 5.8mm de diàmetre amb llum de malla de 50x100mm i subestructura de peltina d'acer de 50x10mm, ancorada a base de formigó (inclosa), amb tots els elements de fixació i ancoratges necessaris per a deixar la unitat acabada, tot segons DT i	355,40	50,000	17.770,00

			DF. (P - 23)			
14	P329-I2EP	m2	Mur de contenció amb bloc prefabricat de formigó reciclat amb acabat rugós a la cara vista (àrid vist) i llis a la resta, de dimensions 120x40x80 cm (P - 136)	285,20	154,000	43.920,80
15	FB121AQZ	m	Tanca H=1,5m en mòduls, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, fixats soldats a muntants intermedis fixats a mur de blocs de formigó. (P - 21)	231,09	110,000	25.419,90
16	FB121QQZ	u	Porta H=2,5m i 4m de pas de dues fulles, amb relliga galvanitzada electrosoldada i marc de perfil en L galvanitzat, ancorada a daus de formigó, amb pany i clau. (P - 24)	1.021,59	1,000	1.021,59
17	PD5L-6RZZ	m	Subministrament i instal·lació de tub de drenatge amb geotextil i grava sintèntica incorporats, tipus drenotube o equivalent, de D300mm SN4. (P - 164)	48,90	45,000	2.200,50

TOTAL Subcapítol 01.F2.06 353.155,52

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	07	Enjardinament i reg
Subcapítol (1)	01	Enjardinament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P225A-IZZZ	m3	Subministrament i estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals, inclòs acabada i allissada del talús amb mitjans manuals i mecànics (P - 128)	30,85	423,350	13.060,35
2	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ (P - 69)	310,07	5,000	1.550,35
3	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 39899999999999,99 cm segons fórmules NTJ (P - 68)	263,80	6,000	1.582,80
4	GR43223C	u	Subministrament de Ficus carica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l (P - 101)	124,15	10,000	1.241,50
5	PR444-8VOM	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 5,775 cm segons fórmules NTJ (P - 225)	233,50	11,000	2.568,50
6	FR61236A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 87)	122,54	32,000	3.921,28
7	KRZ22613	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 106)	23,94	32,000	766,08
8	FR4HR6F1	u	Subministrament de Spartium junceum en alvèol forestal de 200 cm3 (P - 81)	0,97	288,000	279,36
9	FR4AZ634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum en alvèol forestal de 200 cm3 (P - 74)	1,05	1.920,000	2.016,00
10	FR4GJ8F1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 200 cm3 (P - 77)	0,99	679,000	672,21
11	FR4FZ232	u	Subministrament de Myrtus communis en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 76)	0,97	967,000	937,99
12	FR4JHZ23	u	Subministrament de Viburnum tinus en alvèol forestal de 200 cm3 (P - 84)	0,97	775,000	751,75
13	FR4H34F1	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 80)	0,86	1.953,000	1.679,58

14	FR4F32ZZ	u	Subministrament de Medicago arborea en alvèol forestal de 200 cm3 (P - 75)	0,99	391,000	387,09
15	FR4GJ8Z1	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 78)	1,05	210,000	220,50
16	FR4GYZ34	u	Subministrament de Retama monosperma en alvèol forestal de 200 cm3 (P - 79)	0,88	79,000	69,52
17	ER6B1154	u	Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'edificació, de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 2)	1,11	7.262,000	8.060,82
18	FR3SE2ZZ	m2	Hidrocobertura con agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2) y estabilizador sintético de base acrílica (P - 65)	0,83	3.320,000	2.755,60
19	FR6P15ZZ	u	Trasplantament dins de l'obra d'arbre, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 89)	118,39	2,000	236,78
20	PRE9A-10YZZ	u	Tallada controlada d'arbre amb cistella mecànica, de 15 a 20m d'alçada de gran port, deixant el tocón a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 230)	366,83	3,000	1.100,49
21	FRI334ZZ	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida a ambdues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable (P - 94)	3,34	276,000	921,84
22	FR7112ZZ	kg	Barreja de llavors per a hidrosembra (Allium schoenoprasum, Borago officinalis, Calamintha nepeta, Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Mentha pulegium, Psoralea bituminosa, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Santolina chamaecyparissus, Thymus vulgaris, Alcea rosea) (P - 91)	81,11	22,600	1.833,09
23	GRI34453	m2	Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (P - 104)	3,78	3.320,000	12.549,60
24	PD5L-12QZZ	m	Formació de franjes drenants al talús per a retenció i filtració de l'aigua d'escorrentiu, amb reblert amb material filtrant, fins a 50 cm de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2, inclòs excavació de la rasa i estesa i anivellament dels materials sobrers. (P - 165)	21,44	270,000	5.788,80
25	PR92-HBZZ	m	Tanca cinegètica per a protecció de zones enjardinades, de 100cm d'alçada, amb tanca mixta amb troncs de fusta de pi tractada a l'autoclau (grau de proteció IV) de 10cm de diàmetre cada 2,0m aproximadament i reixat amb malla metàl·lica nuada (amb grapes i tensors). (P - 226)	16,52	425,000	7.021,00
26	P151N-H7ZZ	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada amb suports d'acer clavats al terreny per delimitar l'àmbit de pas de la maquinària davant la presència d'arrels existents a protegir, (P - 107)	1,95	600,000	1.170,00

TOTAL Subcapítol (1) 01.F2.07.01 73.142,88

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	07	Enjardinament i reg
Subcapítol (1)	02	Xarxa de reg i fonts

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-DZZS	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i mecànics i amb les terres deixades a la vora i càrrega sobre camió de les sobreres. (P - 115)	11,10	323,200	3.587,52
2	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 125)	23,59	280,000	6.605,20
3	P2255-DPIZ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 126)	45,55	43,200	1.967,76
4	FDG51311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (P - 28)	7,21	350,000	2.523,50
5	FDKZHJB4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 31)	130,59	10,000	1.305,90
6	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 29)	156,30	10,000	1.563,00
7	PJS5-HA2Z	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada, amb distintiu d'aigua freàtica. (P - 195)	230,82	4,000	923,28
8	PFB3-140HM	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 182)	11,83	275,000	3.253,25
9	PFB3-140HK	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 181)	9,85	120,000	1.182,00
10	PFB4-DW5J	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 184)	8,80	330,000	2.904,00
11	PFB4-DW3D	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressióí col·locat al fons de la rasa (P - 183)	8,13	350,000	2.845,50
12	PFB3-140FE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 180)	7,34	5,000	36,70

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

13	FJSFU239	u	Capçal de reg amb electrovàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de malla de 300 micres i electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 41)	898,84	2,000	1.797,68
14	PJSJ-BTZZ	m2	Reg per degoteig, amb tubs recoberts amb llana de polipropilè, separats 30 cm, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrada entre 10 i 30 cm (P - 200)	16,33	1.035,000	16.901,55
15	PJS0-9EFZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats cada 33cm de 2,4m3/h, 10u per arbre, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrat 8-10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (P - 193)	21,88	32,000	700,16
16	PJSA1-92ZZ	u	Subministrament i instal·lació de repetidor infinite RF de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb energia solar, gestió sense límit d'equips i inclòs suport per a la fixació, instal·lat i comprovat i en funcionament. (P - 197)	553,02	1,000	553,02
17	PJSA1-94RZ	u	Subministrament i instal·lació d'equip programador infinite 9V 1 estació de SAMCLA o equivalent, amb alimentació amb 2 piles AA. Equip estanc IP68, instal·lat, progrmat i comprovat i en funcionament. (P - 199)	534,06	2,000	1.068,12
18	PJSFU2ZZ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF. (P - 42)	33,35	3,000	100,05
19	PJSS-IRW8	u	Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 202)	14,43	10,000	144,30
20	PJSS-HBBN	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 201)	14,43	3,000	43,29

TOTAL Subcapítol (1) 01.F2.07.02 50.005,78

Obra	01	Pressupost SAB
Capítol	F2	FASE 2 - Talús
Subcapítol	08	Serveis afectats
Subcapítol (1)	01	Variant MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221E-AWDS	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 116)	16,71	12,000	200,52
2	PDG0-12IQ5	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 170)	25,19	20,000	503,80
3	P221E-PERF	u	Estudi de viabilitat de les perforacions dirigides, amb georadar i topografia. (P - 123)	8.410,50	1,000	8.410,50
4	P221E-PER1	u	Transport d'equip i material de perforació dirigida. (P - 117)	5.670,00	1,000	5.670,00
5	P221E-PER2	m	2 Perforacions horitzontals dirigides paral·leles amb equip de 13,5tn. Execució de perforació pilot en terreny heterogeni-roca soft, eixamplaments, soldadura i manipulació de les canonades de material PE100 SDR17 de D200mm, cordes-quia de nylons i mandrilatge dels tubs. Sistema de navegació F5 (P - 118)	515,55	170,000	87.643,50
6	P221E-PER3	u	Jornada diària d'abastament d'aigua neta amb camió cuba. (P - 119)	1.695,75	4,000	6.783,00
7	P221E-PER4	t	Gestió de fangs-detritus procedents de la perforació i transport a abocador autoritzat inclòs cànona d'abocament. (P - 120)	756,00	41,000	30.996,00

8	P221E-PER5	u	Jornada diària de vigilància a obra. (P - 121)	499,80	4,000	1.999,20
9	P221E-PER6	m	Increment per treballs de perforació horitzontal dirigida en horari nocturn (P - 122)	262,50	80,000	21.000,00
10	XAPSOTERRA	pa	Partida alçada a justificar contra factura de companyia pels treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent a executar per Companyia EDISTRIBUCIÓN (P - 0)	14.101,21	1,000	14.101,21
11	PDG0-12IWW	u	Supervisió de les obres per part de la Companyia elèctrica del soterrament de la línia de MT (P - 172)	5.393,60	1,000	5.393,60
12	F169U010	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (P - 3)	79,67	2,000	159,34
13	PDG0-12IQZ	m	Estesa sota tub de MT (P - 171)	9,41	95,000	893,95
14	F169U01Z	u	Arqueta de registre cega A2 (P - 4)	565,49	2,000	1.130,98
15	F169U02Z	u	Exploració i informe diagnòstic CSMT (P - 5)	609,00	1,000	609,00
16	F169U03Z	u	Permisos i taxes per fer la perforació dirigida. (P - 6)	1.260,00	1,000	1.260,00
17	PGK0-11OZZ	m	Cable aisl.red.pant. Al 18/30KV 1x240mm2 (P - 188)	8,71	309,000	2.691,39

TOTAL Subcapítol (1) 01.F2.08.01 189.445,99

Obra 01 Pressupost SAB
Capítol F2 FASE 2 - Talús
Subcapítol 08 Serveis afectats
Subcapítol (1) 02 Arqueta registre pas ferroviari

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4524-15AXX	m3	Llosa de formigó armat, inclòs encofrat, Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 138)	459,54	5,400	2.481,52
2	PD06-VOZZ	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 6 m de fondària, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 161)	1.173,23	1,000	1.173,23
3	XAPAQUALIA	pa	Partida alçada a justificar per a actuacions complementàries per adaptar arqueta de registre de serveis de creuament sota vies (P - 0)	3.000,00	1,000	3.000,00

TOTAL Subcapítol (1) 01.F2.08.02 6.654,75

Obra 01 Pressupost SAB
Capítol F2 FASE 2 - Talús
Subcapítol 09 Gestió de residus

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2RA71H1	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)	19,03	110,500	2.102,82
2	F2R54ZZA	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina. (P - 11)	9,54	110,500	1.054,17

TOTAL Subcapítol 01.F2.09 3.156,99

Obra 01 Pressupost SAB
Capítol F2 FASE 2 - Talús
Subcapítol 10 Seguretat i salut

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA9F2SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0)	11.660,40	1,000	11.660,40

TOTAL Subcapítol 01.F2.10 11.660,40

06. Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4: Subcapítol (1)			Import
Subcapítol (1)	01.F1.04.01	Enllumenat	115.150,14
Subcapítol (1)	01.F1.04.02	Drenatge	53.335,46
Subcapítol (1)	01.F1.04.03	Punts de connexió elèctrica	13.664,17
Subcapítol	**01.F1.04**	**Instal·lacions**	**182.149,77**
Subcapítol (1)	01.F1.07.01	Enjardinament	138.354,35
Subcapítol (1)	01.F1.07.02	Xarxa de reg i fonts	60.008,30
Subcapítol	**01.F1.07**	**Enjardinament i reg**	**198.362,65**
Subcapítol (1)	01.F2.04.01	Enllumenat	52.987,46
Subcapítol (1)	01.F2.04.02	Drenatge	104.103,13
Subcapítol (1)	01.F2.04.03	Punts de connexió elèctrica	4.199,15
Subcapítol	**01.F2.04**	**Instal·lacions**	**161.289,74**
Subcapítol (1)	01.F2.07.01	Enjardinament	73.142,88
Subcapítol (1)	01.F2.07.02	Xarxa de reg i fonts	50.005,78
Subcapítol	**01.F2.07**	**Enjardinament i reg**	**123.148,66**
Subcapítol (1)	01.F2.08.01	Variant MT	189.445,99
Subcapítol (1)	01.F2.08.02	Arqueta registre pas ferroviari	6.654,75
Subcapítol	**01.F2.08**	**Serveis afectats**	**196.100,74**
			861.051,56

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.F1.01	Operacions prèvies i enderrocs	29.076,87
Subcapítol	01.F1.02	Moviment de terres	32.519,01
Subcapítol	01.F1.03	Paviments	230.504,76
Subcapítol	01.F1.04	Instal·lacions	182.149,77
Subcapítol	01.F1.05	Equipament urbà	221.906,67
Subcapítol	01.F1.06	Altres elements	93.365,81
Subcapítol	01.F1.07	Enjardinament i reg	198.362,65
Subcapítol	01.F1.08	Gestió de residus	18.690,62
Subcapítol	01.F1.09	Seguretat i salut	11.140,12
Capítol	**01.F1**	**FASE 1 - Plaça**	**1.017.716,28**
Subcapítol	01.F2.01	Operacions prèvies i enderrocs	4.620,59
Subcapítol	01.F2.02	Moviment de terres	159.083,27
Subcapítol	01.F2.03	Paviments	94.979,11
Subcapítol	01.F2.04	Instal·lacions	161.289,74
Subcapítol	01.F2.05	Equipament urbà	89.931,63
Subcapítol	01.F2.06	Altres elements	353.155,52
Subcapítol	01.F2.07	Enjardinament i reg	123.148,66
Subcapítol	01.F2.08	Serveis afectats	196.100,74
Subcapítol	01.F2.09	Gestió de residus	3.156,99
Subcapítol	01.F2.10	Seguretat i salut	11.660,40
Capítol	**01.F2**	**FASE 2 - Talús**	**1.197.126,65**
			2.214.842,93

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.F1	FASE 1 - Plaça	1.017.716,28
Capítol	01.F2	FASE 2 - Talús	1.197.126,65
Obra	**01**	**Pressupost SAB**	**2.214.842,93**
			2.214.842,93

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost SAB	2.214.842,93
			2.214.842,93

07. Últim full

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE - FASE 1_PLAÇA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL FASE 1 - PLAÇA.....	1.017.716,28
13 % Despeses generals SOBRE 1.017.716,28.....	132.303,12
6 % Benefici industrial SOBRE 1.017.716,28.....	61.062,98
Subtotal	1.211.082,38
21 % IVA SOBRE 1.211.082,37.....	254.327,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	**1.465.409,68 €**

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

Barcelona, abril de 2026
Els autors del projecte,

Parc Metropolità Parc Central de Sant Andreu de la Barca

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE - FASE 2_TALÚS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.197.126,65
13 % Despeses generals SOBRE 1.119.126,65.....	155.626,46
6 % Benefici industrial SOBRE 1.119.126,65.....	71.827,60
Subtotal	1.424.580,71
21 % IVA SOBRE 1.424.580,71.....	299.161,95
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	**1.723.742,66 €**

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Barcelona, abril de 2026
Els autors del projecte,

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		2.214.842,93
13 % Despeses generals SOBRE 2.214.842,93.....		287.929,58
6 % Benefici industrial SOBRE 2.214.842,93.....		132.890,58
	Subtotal	2.635.663,09
21 % IVA SOBRE 2.635.663,09.....		553.489,25
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	3.189.152,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MILIONS CENT VUITANTA-NOU MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

Barcelona, abril de 2026
Els autors del projecte,