PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR EL SERVEI DE MESURAMENTS DE SOROLL I ELABORACIÓ D'INFORMES D'AVALUACIÓ

PRIMERA .- Objecte

El contracte té per objecte facilitar el suport tècnic al servei de mesurament acústic al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa.

Les competències municipals en el control de la contaminació acústica es descriuen a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Entre aquestes competències hi ha la d'atendre les queixes ciutadanes que es produeixen per nivells sonors excessius i contaminació acústica.

El contracte té per objecte ampliar la capacitat de l'ajuntament d'atendre aquestes queixes. La llei preveu que l'administració pot requerir els serveis d'una Entitat Col·laboradora de l'administració per a la Prevenció de la Contaminació Acústica acreditada EC-PCA per tal d'efectuar el mesurament i avaluació del compliment de l'Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions (BOP de 27.09.2018), quan no pot actuar amb mitjans propis atesa la complexitat tècnica de dites mesures.

No s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

SEGONA.- Periodicitat i durada del contracte

El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de l'Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en augmentar la capacitat d'atendre queixes ciutadanes causades per contaminació acústica.

Es concreta un nombre mínim de 12 serveis dins el pressupost de la partida corresponent.

TERCERA.- Característiques tècniques del serveis

El servei a realitzar consisteix en:

Un cop rebuda la instància del ciutadà i realitzada la inspecció pertinent en què s'avalua la necessitat de realitzar un mesurament acústic, el procés d'actuació seguirà les següents fases:

1. Comunicació de la necessitat de suport
2. Confirmació de la data de l'execució de la feina
3. Execució
4. Tramesa de la informació
5. Validació de l'informe per part de Medi Ambient (Ajuntament de Terrassa)

Les dates d'execució:

Les mesures s'executaran al llarg de l'any 2027 i els tres anys següents, en cas de pròrroga, segons contracte. L'Ajuntament comunicarà per escrit o per mitjans telemàtics a l'empresa adjudicatària la informació següent:

- Data proposada per a realitzar les mesures
- Hora aproximada en què s'ha de realitzar la presa de la mostra.

L'empresa adjudicatària haurà d'estar en disposició de proporcionar aquest tipus de suport en qualsevol dels períodes horaris:

- Horari diürn/vespertí (7 a 23 h)
- Horari nocturn (23 a 7 h)

Confirmació de la data d'execució de la feina:

L'empresa adjudicatària haurà de notificar la data prevista per fer els mesuraments, per via telemàtica, com a màxim 5 dies després de la recepció de la comunicació corresponent. En aquesta confirmació s'haurà d'especificar:

- Nom del/s tècnics que efectuen el servei.
- Relació dels equips que s'utilitzaran.
- Còpia de la documentació que acrediti les verificacions i/o calibracions de l'equipament.
- Data i hora aproximada de l'execució de la feina.

L'empresa adjudicatària té l'obligatorietat de:

- Aportar el personal necessari, tècnics especialitzats i els materials adequats i suficients per a dur a terme el mesurament de manera correcta i donant compliment a la normativa d'Entitat Col·laboradora de l'administració per a la Prevenció de la Contaminació Acústica acreditada EC-PCA.
- Tenir en plenes condicions mecàniques, de manteniment i de neteja de les eines amb què es du a terme el servei.
- Informar al Servei de Medi Ambient sobre qualsevol incidència en la realització del servei i solucionar-ho amb la màxima celeritat.
- Els mesuraments hauran d'efectuar-se d'acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i del seu desenvolupament reglamentari, o bé d'acord amb l'Ordenança del municipi: Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Terrassa i Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat o normativa vigent.
- L'informe dels mesuraments de soroll haurà de seguir la següent normativa d'aplicació:
  - Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica de la Generalitat de Catalunya
  - Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten en els seus annexos.
  - Ordre de 30 de juny de 1999, per la qual es regula el control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar els nivells de so audible (DOGC núm. 2928,12/07/1999).
  - Ordenança reguladora del Soroll i les Vibracions de Terrassa de gener de 2018. Aquesta es troba adaptada al decret 176/2009.

- L'empresa adjudicatària haurà de lliurar al servei de Medi Ambient, en un màxim de 15 dies, còpia en format electrònic (en format pdf) l'informe corresponent de cada avaluació on en l'apartat de conclusions es pronunciarà sobre el compliment normatiu de la normativa vigent.

QUARTA.- Pressupost

El pressupost per l'any 2027 és de 8.264,46 € (exclòs l'IVA).

Juan Manuel Martin Ruiz
Cap de Servei de Canvi Climàtic