PRESSUPOST

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	10,000	162,00

TOTAL Títol 4 01.01.01.01.02 238,61

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	03	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 25)	43,42	1,000	43,42
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 28)	15,16	1,000	15,16
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 29)	246,95	7,000	1.728,65
4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 34)	93,19	3,000	279,57
5	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)	22,10	16,000	353,60

TOTAL Títol 4 01.01.01.01.03 2.420,40

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	CLAVEGUERAM I DRENATGE
Títol 4 (1)	01	CLAVEGUERAM: XARXA DE AIGUES NEGRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	1,000	15,16
2	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)	146,97	2,000	293,94
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	60,79	2,000	121,58

PRESSUPOST

4	JDD43202	U	Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 35)	85,78	1,000	85,78
5	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	15,000	243,00
6	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	51,24	1,000	51,24
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	46,30	0,000	0,00
8	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	143,58	1,000	143,58
9	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	42,89	1,000	42,89
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	37,64	0,000	0,00
11	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	1,000	162,12
12	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (P - 13)	409,57	1,000	409,57
13	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	129,95	3,000	389,85
14	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 14)	99,23	1,000	99,23
15	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61

TOTAL Títol 4 (1) **01.01.01.01.04.01** **2.134,55**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	04	CLAVEGUERAM I DRENATGE
Títol 4 (1)	02	DRENATGE: XARXA DE AIGUES PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	42,89	0,000	0,00
2	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	2,000	30,32
3	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 14)	99,23	1,000	99,23
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	51,24	0,000	0,00
5	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	2,000	324,24
6	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	30,000	486,00

PRESSUPOST *

8	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	37,64	0,000	0,00
9	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	60,79	2,000	121,58
10	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)	146,97	2,000	293,94
11	JDD43202	U	Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 35)	85,78	3,000	257,34
12	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	129,95	3,000	389,85
13	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (P - 13)	409,57	1,000	409,57
14	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pròctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	143,58	0,000	0,00
15	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	46,30	0,000	0,00
16	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)	22,10	4,000	88,40

TOTAL Títol 4 (1) **01.01.01.01.04.02** **2.577,08**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	06	SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Títol 4 (1)	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)	22,10	4,000	88,40

TOTAL Títol 4 (1) **01.01.01.01.06.02** **88,40**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	08	JARDINERIA I REG
Títol 4 (1)	01	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J011A200	U	Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents (P - 1)	154,46	2,000	308,92
2	JR353107	U	Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE (P - 37)	103,67	2,000	207,34

PRESSUPOST

3	JR31S404	U	Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 36)	144,58	1,000	144,58

TOTAL	**Títol 4 (1)**	**01.01.01.01.08.01**	**660,84**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	IL·LUMINACIÓ I SUBMINISTRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	46,30	1,000	46,30
2	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
4	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	0,000	0,00
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	37,64	0,000	0,00
6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	1,000	162,12
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	10,000	162,00
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	51,24	0,000	0,00
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	1,000	15,16
10	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	0,000	0,00
11	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	42,89	0,000	0,00
12	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	143,58	0,000	0,00

TOTAL	**Títol 4**	**01.01.01.02.01**	**462,19**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	SUBMINISTRE D'AIGUA

PRESSUPOST *

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	1,000	15,16
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	5,000	81,00
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	1,000	162,12
4	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	46,30	1,000	46,30
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	37,64	1,000	37,64
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	51,24	1,000	51,24
9	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	143,58	1,000	143,58
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	42,89	1,000	42,89
11	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	0,000	0,00
12	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 **01.01.01.02.02** **656,54**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	SUBMINISTRE DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	0,000	0,00
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	0,000	0,00
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	46,30	0,000	0,00
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	51,24	0,000	0,00
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	143,58	0,000	0,00

PRESSUPOST

7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
8	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	42,89	0,000	0,00
9	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 34)	93,19	0,000	0,00
10	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	0,000	0,00
11	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	0,000	0,00
12	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	0,000	0,00
13	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	37,64	1,000	37,64

TOTAL Títol 4 **01.01.01.02.03** **114,25**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	0,000	0,00
2	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
4	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	37,64	0,000	0,00
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	42,89	0,000	0,00
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	143,58	0,000	0,00
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	51,24	0,000	0,00
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	46,30	0,000	0,00
9	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	0,000	0,00
10	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	5,000	81,00
11	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	0,000	0,00
12	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL Títol 4	**01.01.01.02.04**	**157,61**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	SERVEIS AFECTATS. OBRA CIVIL
Títol 4	01	AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	0,000	0,00
2	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	0,000	0,00
3	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	0,000	0,00
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	0,000	0,00

TOTAL Títol 4	**01.01.01.03.01**	**0,00**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	SERVEIS AFECTATS. OBRA CIVIL
Títol 4	02	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 4)	37,64	0,000	0,00
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	2,000	153,22
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 8)	143,58	0,000	0,00
4	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 9)	51,24	0,000	0,00
5	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 10)	46,30	0,000	0,00
6	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	1,000	15,16
7	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	10,000	162,00
8	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	1,000	37,64
9	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	1,000	162,12
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)	42,89	0,000	0,00
11	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	1,000	42,89

PRESSUPOST

12	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	1,000	53,42
13	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 34)	93,19	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.01.03.02 626,45

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	SERVEIS AFECTATS. OBRA CIVIL
Títol 4	03	GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	0,000	0,00
2	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	0,000	0,00
3	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	0,000	0,00
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.01.03.03 0,00

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	SERVEIS AFECTATS. OBRA CIVIL
Títol 4	04	TELEFONÍA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J030E50A	U	Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	53,42	0,000	0,00
2	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 6)	42,89	0,000	0,00
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	0,000	0,00
4	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)	37,64	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.01.03.04 0,00

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	04	ACTUACIONS A PARADES EXISTENTS
Títol 4	01	PARADA C.PONENT DIR.OSCA

PRESSUPOST *

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)	22,10	4,000	88,40
TOTAL	**Títol 4**		**01.01.01.04.01**			**88,40**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	04	ACTUACIONS A PARADES EXISTENTS
Títol 4	02	PARADA C.PONENT DIR.LLEIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)	22,10	4,000	88,40
TOTAL	**Títol 4**		**01.01.01.04.02**			**88,40**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	04	ACTUACIONS A PARADES EXISTENTS
Títol 4	03	PARADA C.MAJOR DIR.OSCA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 34)	93,19	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)	22,10	4,000	88,40
TOTAL	**Títol 4**		**01.01.01.04.03**			**88,40**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	04	ACTUACIONS A PARADES EXISTENTS
Títol 4	04	PARADA C.MAJOR DIR.LLEIDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 34)	93,19	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)	22,10	4,000	88,40
TOTAL	**Títol 4**		**01.01.01.04.04**			**88,40**

PRESSUPOST

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	MARQUESINA
Títol 4	03	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 31)	17,68	3,000	53,04
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	97,65	1,000	97,65
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 30)	19,60	0,000	0,00
4	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 19)	22,10	4,000	88,40
5	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 18)	124,66	0,000	0,00
6	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 17)	169,49	0,000	0,00
7	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 16)	183,91	0,000	0,00
8	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 15)	94,98	0,000	0,00
9	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	21,31	1,000	21,31
10	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	75,10	1,000	75,10
11	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 23)	33,59	1,000	33,59

TOTAL Títol 4 01.02.01.01.03 369,09

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	MARQUESINA
Títol 4	04	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 17)	169,49	1,000	169,49
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 30)	19,60	16,000	313,60
3	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 31)	17,68	3,000	53,04
4	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la	94,98	1,000	94,98

PRESSUPOST

			Instrucció EAE 2011 (P - 15)			
5	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 18)	124,66	1,000	124,66
6	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 16)	183,91	1,000	183,91
7	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 19)	22,10	4,000	88,40

TOTAL Títol 4 **01.02.01.01.04** **1.028,08**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M1	MÓDUL SERVEIS
Títol 4 (1)	02	FONAMENTACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	1,000	162,12
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	1,000	15,16
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 23)	33,59	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	21,31	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	75,10	0,000	0,00
7	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	97,65	0,000	0,00
8	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	5,000	81,00

TOTAL Títol 4 (1) **01.02.01.02.M1.02** **334,89**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M1	MÓDUL SERVEIS
Títol 4 (1)	03	ALÇATS ESTRUCTURALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 23)	33,59	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	21,31	0,000	0,00

PRESSUPOST

3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	75,10	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	97,65	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	129,95	3,000	389,85

TOTAL Títol 4 (1) 01.02.01.02.M1.03 389,85

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M1	MÓDUL SERVEIS
Títol 4 (1)	04	COBERTA
Titol 6	01	OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	129,95	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 23)	33,59	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	21,31	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	97,65	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	75,10	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 01.02.01.02.M1.04.01 0,00

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M2	ACCÉS
Títol 4 (1)	02	FONAMENTACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	1,000	15,16
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	97,65	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 23)	33,59	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	21,31	0,000	0,00

PRESSUPOST

5	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	1,000	162,12
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	5,000	81,00
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	75,10	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 (1) **01.02.01.02.M2.02** **258,28**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M2	ACCÉS
Títol 4 (1)	04	COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanització, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 31)	17,68	6,000	106,08
2	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 16)	183,91	0,000	0,00
3	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 18)	124,66	0,000	0,00
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 30)	19,60	0,000	0,00
5	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 15)	94,98	0,000	0,00
6	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 17)	169,49	0,000	0,00
7	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 19)	22,10	8,000	176,80

TOTAL Títol 4 (1) **01.02.01.02.M2.04** **282,88**

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M3	SALA D'ESPERA
Títol 4 (1)	02	FONAMENTACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 23)	33,59	0,000	0,00
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 27)	162,12	1,000	162,12
3	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 26)	16,20	5,000	81,00

PRESSUPOST *

4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)	76,61	1,000	76,61
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	21,31	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	75,10	0,000	0,00
7	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	97,65	0,000	0,00
8	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 24)	15,16	1,000	15,16

TOTAL Títol 4 (1) 01.02.01.02.M3.02 334,89

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M3	SALA D'ESPERA
Títol 4 (1)	03	ALÇATS ESTRUCTURALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 30)	19,60	0,000	0,00
2	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 16)	183,91	0,000	0,00
3	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 31)	17,68	6,000	106,08
4	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 19)	22,10	8,000	176,80
5	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 18)	124,66	0,000	0,00
6	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 17)	169,49	0,000	0,00
7	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 15)	94,98	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 (1) 01.02.01.02.M3.03 282,88

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	EDIFICACIÓ
Títol 4	M3	SALA D'ESPERA
Títol 4 (1)	04	COBERTA
Titol 6	01	OBRA

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 23)	33,59	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 12)	129,95	3,000	389,85
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 20)	97,65	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	75,10	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	21,31	0,000	0,00

TOTAL Títol 6 01.02.01.02.M3.04.01 389,85

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	FV	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTGAU002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 38)	705,26	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.02.01.03.FV 0,00

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	IE	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTGAU002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 38)	705,26	1,000	705,26

TOTAL Títol 4 01.02.01.03.IE 705,26

Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	LM	LLUMINÀRIES I MECANISMES

PRESSUPOST *

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTGAU002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de les proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 38)	705,26	0,000	0,00
2	JTHEU001	U	Assaig de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22 (P - 40)	705,26	1,000	705,26
3	JTHAU003	U	Prova funcional de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22 (P - 39)	100,27	1,000	100,27
TOTAL	**Títol 4**		**01.02.01.03.LM**			**805,53**

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 7 : Títol 6			Import
Títol 6	01.02.01.02.M1.04.01	OBRA	0,00
Títol 6	01.02.01.02.M1.04.02	DESGUAS	0,00
Títol 4 (1)	**01.02.01.02.M1.04**	**COBERTA**	**0,00**
Títol 6	01.02.01.02.M1.07.01	SANITARIS	0,00
Títol 4 (1)	**01.02.01.02.M1.07**	**INSTAL·LACIONS**	**0,00**
Títol 6	01.02.01.02.M3.04.01	OBRA	389,85
Títol 6	01.02.01.02.M3.04.02	DESGUAS	0,00
Títol 4 (1)	**01.02.01.02.M3.04**	**COBERTA**	**389,85**
			389,85

NIVELL 6 : Títol 4 (1)			Import
Títol 4 (1)	01.01.01.01.04.01	CLAVEGUERAM: XARXA DE AIGUES NEGRES	2.134,55
Títol 4 (1)	01.01.01.01.04.02	DRENATGE: XARXA DE AIGUES PLUVIALS	2.577,08
Títol 4	**01.01.01.01.04**	**CLAVEGUERAM I DRENATGE**	**4.711,63**
Títol 4 (1)	01.01.01.01.05.02	ESCALA	0,00
Títol 4 (1)	01.01.01.01.05.03	TANCA PERIMETRAL	0,00
Títol 4	**01.01.01.01.05**	**TANCAMENT PERIMETRAL**	**0,00**
Títol 4 (1)	01.01.01.01.06.01	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	0,00
Títol 4 (1)	01.01.01.01.06.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL	88,40
Títol 4 (1)	01.01.01.01.06.03	SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DE TRANSPORTS	0,00
Títol 4	**01.01.01.01.06**	**SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES**	**88,40**
Títol 4 (1)	01.01.01.01.08.01	JARDINERIA	660,84
Títol 4 (1)	01.01.01.01.08.02	REG	0,00
Títol 4	**01.01.01.01.08**	**JARDINERIA I REG**	**660,84**
Títol 4 (1)	01.02.01.01.06.01	DESGUASSOS I BAIXANTS DE SERVEIS	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.01.06.02	DESGUASSOS DE COBERTES	0,00
Títol 4	**01.02.01.01.06**	**INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ**	**0,00**
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.02	FONAMENTACIO	334,89
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.03	ALÇATS ESTRUCTURALS	389,85
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.04	COBERTA	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.05	TANCAMENTS INTERIORS I REVESTIMENTS	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.06	PAVIMENTS	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.07	INSTAL·LACIONS	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.08	MOBILIARI	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M1.09	SENYALITZACIÓ	0,00
Títol 4	**01.02.01.02.M1**	**MÓDUL SERVEIS**	**724,74**
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M2.02	FONAMENTACIO	258,28
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M2.04	COBERTA	282,88
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M2.05	TANCAMENTS	0,00
Títol 4	**01.02.01.02.M2**	**ACCÉS**	**541,16**
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M3.02	FONAMENTACIO	334,89
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M3.03	ALÇATS ESTRUCTURALS	282,88
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M3.04	COBERTA	389,85
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M3.05	TANCAMENTS I REVESTIMENTS	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M3.06	PAVIMENTS	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M3.08	MOBILIARI	0,00
Títol 4 (1)	01.02.01.02.M3.09	SENYALITZACIÓ	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Títol 4	**01.02.01.02.M3**	**SALA D'ESPERA**	**1.007,62**
		7.734,39	

NIVELL 5 : Títol 4			**Import**
Títol 4	01.01.01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Títol 4	01.01.01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	238,61
Títol 4	01.01.01.01.03	FERMS I PAVIMENTS	2.420,40
Títol 4	01.01.01.01.04	CLAVEGUERAM I DRENATGE	4.711,63
Títol 4	01.01.01.01.05	TANCAMENT PERIMETRAL	0,00
Títol 4	01.01.01.01.06	SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES	88,40
Títol 4	01.01.01.01.07	MOBILIARI	0,00
Títol 4	01.01.01.01.08	JARDINERIA I REG	660,84
Títol 3	**01.01.01.01**	**OBRA CIVIL**	**8.119,88**
Títol 4	01.01.01.02.01	IL·LUMINACIÓ I SUBMINISTRE ELÈCTRIC	462,19
Títol 4	01.01.01.02.02	SUBMINISTRE D'AIGUA	656,54
Títol 4	01.01.01.02.03	SUBMINISTRE DE TELEFONIA	114,25
Títol 4	01.01.01.02.04	FIBRA ÒPTICA	157,61
Títol 4	01.01.01.02.05	INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA	0,00
Títol 3	**01.01.01.02**	**INSTAL·LACIONS**	**1.390,59**
Títol 4	01.01.01.03.01	AIGUA POTABLE	0,00
Títol 4	01.01.01.03.02	ELECTRICITAT	626,45
Títol 4	01.01.01.03.03	GAS	0,00
Títol 4	01.01.01.03.04	TELEFONÍA	0,00
Títol 3	**01.01.01.03**	**SERVEIS AFECTATS. OBRA CIVIL**	**626,45**
Títol 4	01.01.01.04.01	PARADA C.PONENT DIR.OSCA	88,40
Títol 4	01.01.01.04.02	PARADA C.PONENT DIR.LLEIDA	88,40
Títol 4	01.01.01.04.03	PARADA C.MAJOR DIR.OSCA	88,40
Títol 4	01.01.01.04.04	PARADA C.MAJOR DIR.LLEIDA	88,40
Títol 3	**01.01.01.04**	**ACTUACIONS A PARADES EXISTENTS**	**353,60**
Títol 4	01.01.02.02.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Títol 4	01.01.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Títol 4	01.01.02.02.03	DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ CONTROLADA	0,00
Títol 3	**01.01.02.02**	**GESTIÓ DE RESIDUS**	**0,00**
Títol 4	01.01.02.03.01	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Títol 4	01.01.02.03.02	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Títol 3	**01.01.02.03**	**PARTIDES ALÇADES**	**0,00**
Títol 4	01.02.01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Títol 4	01.02.01.01.02	EXCAVACIONS	0,00
Títol 4	01.02.01.01.03	FONAMENTACIÓ	369,09
Títol 4	01.02.01.01.04	ESTRUCTURA METÀL·LICA	1.028,08
Títol 4	01.02.01.01.05	COBERTES	0,00
Títol 4	01.02.01.01.06	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ	0,00
Títol 3	**01.02.01.01**	**MARQUESINA**	**1.397,17**
Títol 4	01.02.01.02.M1	MÓDUL SERVEIS	724,74
Títol 4	01.02.01.02.M2	ACCÉS	541,16
Títol 4	01.02.01.02.M3	SALA D'ESPERA	1.007,62
Títol 3	**01.02.01.02**	**EDIFICACIÓ**	**2.273,52**
Títol 4	01.02.01.03.AI	SISTEMA ANTI INTRUSIÓ	0,00
Títol 4	01.02.01.03.CC	SISTEMA CCTV	0,00
Títol 4	01.02.01.03.CI	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Títol 4	01.02.01.03.CO	COMUNICACIONS	0,00
Títol 4	01.02.01.03.CV	CLIMATIZACIÓ	0,00
Títol 4	01.02.01.03.EA	EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS	0,00
Títol 4	01.02.01.03.EL	EXTRACCIÓ LAVABOS	0,00
Títol 4	01.02.01.03.FE	FONTANERIA	0,00
Títol 4	01.02.01.03.FV	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	0,00
Títol 4	01.02.01.03.IE	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	705,26
Títol 4	01.02.01.03.LM	LLUMINÀRIES I MECANISMES	805,53
Títol 4	01.02.01.03.SE	SENYALÈTICA I ACCESSIBILITAT	0,00
Títol 4	01.02.01.03.SI	SISTEMA INFORMACIÓ	0,00
Títol 3	**01.02.01.03**	**INSTAL·LACIONS**	**1.510,79**
Títol 4	01.02.02.02.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Títol 4	01.02.02.02.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Títol 4	01.02.02.02.03	DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ CONTROLADA	0,00
Títol 3	**01.02.02.02**	**GESTIO DE RESIDUS**	**0,00**
Títol 4	01.02.02.03.01	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Títol 4	01.02.02.03.02	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Títol 3	**01.02.02.03**	**PARTIDES ALÇADES**	**0,00**
			15.672,00

NIVELL 4 : Títol 3 — **Import**

Títol 3	01.01.01.01	OBRA CIVIL	8.119,88
Títol 3	01.01.01.02	INSTAL·LACIONS	1.390,59
Títol 3	01.01.01.03	SERVEIS AFECTATS. OBRA CIVIL	626,45
Títol 3	01.01.01.04	ACTUACIONS A PARADES EXISTENTS	353,60
Capítol (1)	**01.01.01**	**TRAMIFICAT**	**10.490,52**
Títol 3	01.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Títol 3	01.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Títol 3	01.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	**01.01.02**	**NO TRAMIFICAT**	**0,00**
Títol 3	01.02.01.01	MARQUESINA	1.397,17
Títol 3	01.02.01.02	EDIFICACIÓ	2.273,52
Títol 3	01.02.01.03	INSTAL·LACIONS	1.510,79
Capítol (1)	**01.02.01**	**TRAMIFICAT**	**5.181,48**
Títol 3	01.02.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Títol 3	01.02.02.02	GESTIO DE RESIDUS	0,00
Títol 3	01.02.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	**01.02.02**	**NO TRAMIFICAT**	**0,00**
			15.672,00

NIVELL 3 : Capítol (1) — **Import**

Capítol (1)	01.01.01	TRAMIFICAT	10.490,52
Capítol (1)	01.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	**01.01**	**LOT 1**	**10.490,52**
Capítol (1)	01.02.01	TRAMIFICAT	5.181,48
Capítol (1)	01.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	**01.02**	**LOT 2**	**5.181,48**

RESUM DE PRESSUPOST

15.672,00

NIVELL 2 : Capítol			**Import**
Capítol	01.01	LOT 1	10.490,52
Capítol	01.02	LOT 2	5.181,48
Obra	**01**	**TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ**	**15.672,00**

15.672,00

NIVELL 1 : Obra			**Import**
Obra	01	TA-16203 I TA-16203-AA.2 CQ	15.672,00
			15.672,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		15.672,00
	Subtotal	15.672,00
21 % IVA SOBRE 15.672,00.....		3.291,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	18.963,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DIVUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)