Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública
Subdirecció Regional al Camp de Tarragona
i Terres de l'Ebre

Servei de Protecció de la Salut
43proteccio.salut@gencat.cat

EV/mr

INFORME SANITARI DEL PROJECTE PER A L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÉS)

Identificació de l'expedient

Sol·licitud d'informe sanitari del projecte d'ampliació del cementiri municipal de La Pobla de Mafumet a petició del propi Ajuntament.

Relació de fets

En data 25/05/2026, número de registre d'entrada 9033/69919/2026, l'Ajuntament va sol·licitar l'informe sanitari sobre l'ampliació del cementiri amb la construcció de 93 nínxols i umbracle per a comiats. Juntament amb la petició s'ha rebut la documentació següent:

- Projecte bàsic executiu d'ampliació del cementiri municipal de La Pobla de Mafument de novembre de 2025.
- Informe hidrogeològic ampliació cementiri La Pobla de Mafument de data 24/03/2026 elaborat per Windwill Structural Consultants.

Dels documents se'n destaca el següent:

- Segons l'estudi hidrogeològic la instal·lació del cementiri a la zona d'estudi no afectarà la qualitat de les aigües subterrànies. S'aconsella prendre mesures d'estanqueïtat bàsiques per evitar la possible filtració dels lixiviats al terreny.
- Amb aquesta primera fase d'ampliació es preveu: construcció de tancament del recinte, adequar el terreny amb els corresponents moviments de terres, construcció de fins a 93 nínxols, construcció d'umbracle de comiats, d'un lavabo adaptat, paviment i zones enjardinades, construcció de xarxes de drenatge, reg i enllumenat, plantació d'arbrat plantes ornamentals i connexió del cementiri històric amb la zona ampliada.
- Es construiran 93 nínxols en 2 mòduls amb 3 plantes d'alçada. Seran nínxols prefabricats de formigó armat en forma de U.
  La mida interior del nínxols projectats dona compliment a la normativa vigent (dimensions mínimes internes de 0,90 m d'ample, 0,75 m d'alçada i 2,60 m de fondària; terra dels nínxols amb una pendent mínima d'1% cap l'interior).
  Tindran 3 orificis de sortida que connecten el nínxol amb la cambra posterior de gasos i lixiviats (orifici a la part inferior per evacua els líquids mentre que els dos superiors expulsen els gasos). Els nínxols permeten evacuació dels líquids i els lixiviats es condueixin per al seu tractament químic amb sosa càustica. La ventilació dels nínxols es realitzarà a través de filtres de carbó actiu, que permet purificar les males olors dels gasos.
- Es projecta una estructura de pòrtics de formigó que sosté una llosa inclinada que

s'acabarà amb teula àrab i es destinarà a acollir cerimònies de comiat dins la propi cementiri (umbracle per a cerimònies).
- Es projecta un petit edifici cilíndric on hi haurà un servei higiènic adaptat.
- Xarxa de pluvials: recollida lineal de les aigües pluvials del recinte del cementiri que desaiguaran per dos punts a la finca contigua de titularitat municipal.
- Xarxa d'aigua potable: s'amplia per al reg partint de la xarxa existent d'aigua potable que ja hi ha al cementiri històric.
- Clavegueram per al únic lavabo: no es pot connectar a xarxa municipal i es preveu la instal·lació d'una fossa filtrant fabricada en plàstic reforçat amb fibra de vidre d'un volum de 1400 litres amb capacitat de tractament anaerobi, reducció dels paràmetres de la DQO i dels sòlids en suspensió i filtre biològic per a l'oxidació de la matèria orgànica amb material plàstic de rendiment elevat.

Fonaments de dret

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria

Conclusió

Un cop revisada la documentació presentada i d'acord amb la informació disponible, s'emet **informe favorable** des d'un punt de vista sanitari sobre el projecte d'ampliació del cementiri de La Pobla de Mafumet amb els següents condicionants:

- Les actuacions de reforma que es duguin a terme al cementiri municipal hauran d'ajustar-se estrictament a allò descrit en la documentació presentada.
- Prèviament a la primera inhumació en les noves construccions funeraries, els serveis competents de l'Ajuntament corresponent, haurà de comprobar que aquestes construccions s'han efectuat d'acord amb el projecte autoritzat i compleixen les condicions higiénico-sanitaries previstes en el Reglament de Policia Sanitària.

Elisabet Vives Dalmases - DNI 46659073P (TCAT)

Signat digitalment per Elisabet Vives Dalmases - DNI 46659073P (TCAT)
Data: 2026.05.29 15:36:16 +02'00'

Coordinadora de riscos del servei de Protecció de la Salut
al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre