AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

1983/2026 Contractació

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I ALTRES SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA EL FOC DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

ÍNDEX

1. OBJECTE....2
2. ÀMBIT DEL CONTRACTE I RELACIÓ DELS EDIFICIS I DE....2
3. NORMATIVA APLICABLE....3
4. INSTAL·LACIONS NOVES....3
5. PROGRAMA DE MANTENIMENT....4
5.1. MANTENIMENT PREVENTIU/NORMATIU....4
5.2. MANTENIMENT CORRECTIU....5
5.3. PROGRAMA DE MANTENIMENT....5
5.4. RETIMBRAT....5
5.5. REBUIG....6
6. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I TEMPS DE RESPOSTA DAVANT LES AVERIES O INCIDÈNCIES....6
7. REGISTRE DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT....7
8. L'ADJUDICATÀRIA I EL SEU PERSONAL....8
9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA....9
10. GARANTIA DELS TREBALLS I DELS PRODUCTES....10
11. MITJANS MATERIALS....10
12. GESTIÓ DE RESIDUS....11
ANNEX....12

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis instal·lats als edificis i equipament públics municipal enumerats en aquest plec.

El contracte preveu el cost del manteniment normatiu, preventiu, així com el manteniment correctiu derivat de l'ús i el deteriorament propi de les instal·lacions o equips.

Aquestes actuacions inclouen: la mà d'obra necessària per a la realització del manteniment normatiu i correctiu, així com els materials necessaris per a la seva execució, tant els mitjans tècnics com mecànics adient. Tanmateix, es garantiran per part de l'adjudicatari, els elements apropiats de seguretat i protecció, d'acord amb la normativa vigent de prevenció de riscos laborals.

Les operacions de manteniment normatiu que comprendran aquest servei, així com la seva periodicitat (mensual, anual, etc.) seran les que estableix el Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis (Reial Decret 513/2017, de 22 de maig), on es detallen les operacions i procediments mínims de manteniment que cal dur a terme en cada tipus d'instal·lació, així com els informe a entregar a la propietat després de cada revisió.

Els tipus d'instal·lació que actualment existeixen són:

- Extintors de pols (diverses capacitats)
- Extintors de CO2 (diverses capacitats)
- Boques d'incendis equipades (BIES)
- Centrals d'Incendi
- Sistemes exutoris
- Sistemes fixes de detecció de gasos
- Grups de pressió
- Senyals

I en general tots els elements enumerats en l'Annex d'aquest Plec.

El Codi CPV que correspon és 75251100-1 Serveis d'extinció d'incendis, 50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d'instal·lacions contra incendis i 35121700-5 Sistemes d'alarma

2. ÀMBIT DEL CONTRACTE I RELACIÓ DELS EDIFICIS I DE

Les ubicacions i tipus de sistema contra incendis estan detallats a l'Annex del present document.

L'empresa licitadora accepta les instal·lacions actuals, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions vigents de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l'obliga a mantenir en un correcte estat de funcionament i seguretat tots els elements associats a aquestes instal·lacions, sense que es pugui substituir per altres de diferent

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

tipus, llevat d'autorització prèvia dels serveis tècnics de l'Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada per l'empresa adjudicatària, de forma raonada i per escrit.

3. NORMATIVA APLICABLE

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa vigent en el moment de la contractació del servei, i en concret:

- Reglament d'aparells a pressió.
- Reglament de Recipients a pressió
- Reglament d'instal·lacions de Protecció Contra Incendis. (RD 1942 de 5 d'octubre, BOE 14/12/93)
- Normes Tecnològiques de l'Edificació
- Normes UNE d'obligat compliment
- Normes de la Direcció general de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d'Indústria i energia de la Generalitat de Catalunya.
- Llei de Residus 6/1993 de 15 de Juliol de la Generalitat de Catalunya i Llei estatal 10/1998 de 21 d'abril sobre Residus (Normes Reguladores) i les seves modificacions de 15/2003 de 13 de juny.
- Les normes sobre inscripcions d'Instal·ladors en el Registre de Mantenidors d'Aparells, Equips i Sistemes Contra incendis de la Generalitat de Catalunya.
- La normativa UNE2300714 de sistemes de detecció i d'alarmes de foc sobre planificació, disseny, instal·lació, posada en servei, ús i manteniment.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- RD 39/1997 de 17 de gener, que aprova el Reglament de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (REBT) així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).
- Codi Tècnic de l'Edificació.
- RD 773/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- RD 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric.

4. INSTAL·LACIONS NOVES

L'Ajuntament es reserva el dret d'augmentar o reduir el nombre d'equips contra incendis, i l'adjudicatària del contracte prestarà o deixarà de prestar el servei de manteniment sobre aquests equips obligatòriament.

L'empresa adjudicatària del servei es farà càrrec del manteniment de les noves instal·lacions en dependències municipals, que l'Ajuntament realitzi o rebi de tercers.

Les noves instal·lacions passaran a ser objecte de manteniment sobre els preus unitaris marcats a l'oferta econòmica de l'empresa adjudicatària del servei.

5. PROGRAMA DE MANTENIMENT

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

La prestació del servei inclou:

- El manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions, que inclourà les operacions que reculli en cada moment la normativa vigent, amb la periodicitat i detall establert en la mateixa.

- El manteniment correctiu de les instal·lacions, que inclourà la reparació de qualsevol equip per avaria o incidència, per garantir un funcionament òptim de totes els equipament.

5.1. MANTENIMENT PREVENTIU/NORMATIU

En caràcter general, les actuacions que s'han de realitzar són les que es detallen a continuació:

a) Extintors:

- Cada any: Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el "Programa de manteniment anual" de la norma UNE 23120. En els extintors mòbils es comprovarà addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.

- Cada 5 anys: Realitzar una prova de nivell C (timbratge) d'acord amb el que estableix l'Annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre. A partir de la data de timbratge, s'ha de procedir al seu retimbratge, d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.

b) Boques d'incendi equipades (BIES):

- Cada any: Efectuar les operacions d'inspecció i manteniment anuals segons el que estableix UNE-EN 671-3. La vida útil de les mànegues contra incendis és la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s'han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 20 anys.

- Cada 5 anys: Efectuar les operacions d'inspecció i manteniment quinquennals sobre la manega segons el que estableix UNE-EN 671-3.

c) Sistemes de detecció:

- Cada any:
  - Comprovació del funcionament de les maniobres programades, en funció de la zona de detecció.
  - Verificació i actualització de la versió del "software" de la central, segons les recomanacions del fabricant.
  - Comprovar totes les maniobres existents: avisos lluminosos i acústic.
  - Verificació del estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
  - Prova individual del funcionament de tots els detectors automàtics, segons les especificacions dels fabricants.
  - Verificació de la capacitat d'activar l'element sensor interior

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

- Prova de funcionament de tots els polsadors.

5.2. MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu fa referència a la resolució de les avaries i/o incidències de les instal·lacions objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària realitzarà totes les operacions de manteniment correctiu que siguin necessàries, per a la resolució d'avaries i incidències i per tal de garantir el funcionament òptim de les instal·lacions, amb el previ vistiplau dels serveis tècnics de l'Ajuntament de l'Ampolla.

El manteniment correctiu es realitzarà en horari laboral. La resposta per part del contractista, en cas d'avís d'una avaria o incidència, no serà mai superior a 48 hores.

El cost del material del manteniment correctiu es certificarà mensualment quan s'hagin produït incidències i/o avaries. La certificació del material del manteniment correctiu inclourà la identificació de les tasques realitzades, i la quantitat i descripció dels materials utilitzats, amb preu i descompte i la mà d'obra inclosa.

Possibles tasques a realitzar com a manteniment correctiu:
- Recarregar extintors
- Pressionar extintor
- Substituir accessoris extintors o armaris extintors: suport, anella, etc.
- Substituir accessoris BIEs: manòmetre, vidre, metacrilat armari, pany BIE, ràcords, vàlvules, manetes, llances, etc.
- Instal·lació de senyalització d'extintors i/o BIE
- Pel que fa a les BIEs, en el cas que la revisió sigui desfavorable a nivell de l'estat de conservació i neteja dels punts terminals: presencia de brutícia, corrosió o incrustacions, caldrà procedir a fer una analítica de l'aigua per determinar la presencia o no de Legionel·la, actuació que anirà a càrrec de l'Ajuntament. En el cas d'un resultat positiu, caldrà seguir allò establert en el RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris, per a la prevenció i el control de la legionel·losi, emetent el certificat corresponent.

5.3. PROGRAMA DE MANTENIMENT

L'adjudicatari ha de presentar un programa de manteniment preventiu, després d'una setmana de rebre l'adjudicació que especificarà les operacions a realitzar, el calendari de revisions proposades, els treballs a realitzar indicant la freqüència de cada element. En tot cas, es realitzarà d'acord amb allò que estableix el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

5.4. RETIMBRAT

La normativa vigent exigeix el Retimbrat dels extintors com a màxim cada 5 anys. En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària retimbrarà automàticament els extintors als quals resti menys de tres mesos de vigència, de l'esmentat límit de 5 anys.
L'empresa adjudicatària per dur a terme el retimbrat automàtic notificarà al responsable del contracte mitjançant el correu electrònic els extintors que seran

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

retimbrats, indicant el temps que resta de vigència i informant de les dates en què realitzarà els treballs. Per a la seva execució esperarà la conformitat tècnica.

5.5. REBUIG

Es rebutjaran aquells extintors que, per recomanació de l'empresa mantenidora i amb l'aprovació del tècnic municipal, presentin defectes que posin en dubte el correcte funcionament de l'element contrafoc, i per tant, en risc la seguretat de la dependència municipal.

Els elements rebutjats seran pressupostats per l'empresa adjudicatària, d'acord amb els preus unitaris reflectits a la seva proposta econòmica presentada a la licitació per a la possible substitució i esperarà l'aprovació, per part dels tècnics municipals per a la seva instal·lació.

6. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I TEMPS DE RESPOSTA DAVANT LES AVERIES O INCIDÈNCIES

L'adjudicatària disposarà d'un servei telefònic d'atenció d'incidències. Així mateix, també disposarà d'una adreça de correu electrònic on notificar les incidències.

En general, s'entendrà que, el temps de reparació d'una incidència serà el mínim possible. Les incidències hauran de reparar-se de forma immediata si existeix perill pels usuaris.

Després de cada visita, ja sigui de manteniment preventiu o correctiu, l'empresa adjudicatària registrarà i anotarà les dates de les visites, el resulta de les inspeccions, els elements substituït i les incidències que es considerin necessàries en el Registre de manteniment.

Les visites programades als equipaments i edificis municipals es duran a terme en horari d'activitat normal del centre.

En aquells casos en què es consideri necessari, i a fi de garantir la bona marxa dels treballs, la seguretat dels treballadors i causar el mínim de problemes i molèsties als usuaris, el contractista haurà de senyalitzar els equips i altres punts de possible conflicte, d'acord amb els serveis tècnics municipals. La senyalització es realitzarà de manera que resulti suficientment visible i serà especialment important en cas d'avaries especials, on estarà col·locada fins just després de finalitzar la reparació, moment en que es procedirà a la seva retirada.

a) Incidències generals

La presencia del servei tècnic de l'empresa adjudicatària, en el cas de la producció d'una incidència, es farà efectiva en un termini màxim de vint-i-quatre hores (24) des de l'emissió de l'avís, per part del responsable municipal a través de correu electrònic o de trucada telefònica.

La reparació de la incidència es resoldrà en un temps màxim de 48 hores, a comptar des de la notificació de l'esmentat avís.

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

Durant tot el període de contracte, quan un element extintor, per qualsevol causa o accidentalitat es descarregui, haurà de ser carregat i reposat en el seu lloc en un termini màxim de 48 hores, des de la notificació de l'avís a l'empresa adjudicatària.

En cas que no es pugui resoldre aquesta incidència en aquest termini de temps, l'empresa adjudicatària substituirà l'equip, per un altre de la seva propietat, de prestacions equivalents, durant el temps que duri la recàrrega del que s'ha fet servir. La despesa que es generi per aquesta prestació es troba inclosa dins del preu de manteniment preventiu.

La no execució de les tasques assenyalades en aquesta clàusula, en els terminis establerts comportarà, l'aplicació de les penalitats per demora que correspongui.

b) Incidències urgents

S'entén per servei d'incidències urgents la resolució d'avaries que suposin un perill per a les persones, usuaris i/o puguin causar danys greus a les instal·lació i dependències municipals. La resolució de les avaries urgents requeriran un temps de resposta inferior a 8 hores, des de que s'envia l'avís fins a la presencia de l'equip d'emergència al lloc de l'avaria per la seva resolució.

Es preveu que les avaries considerades urgents seran reparades en un termini inferior a 24 hores, comptades des que arriba l'equip d'emergència a l'equipament municipal.

En qualsevol cas, quan les reparacions s'hagin de realitzar en un termini superior, s'informaran als Serveis Tècnics municipals justificant el retard.

Per tal de garantir la prestació del servei i poder mantenir el correcte funcionament de les instal·lacions, l'adjudicatari disposarà d'un servei tècnic per tal d'atendre les incidències, dins l'horari d'obertura de cada equipament, com també d'un telèfon d'emergències operatiu 24 hores i 365 dies a l'any.

7. REGISTRE DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT

Per al seguiment dels programes de manteniment dels equips i sistemes de protección contra incendis, que estableixen les taules I, II i III, s'han d'elaborar unes actes que siguin conformes a la sèrie de normes UNE 23580 i continguin com a mínim la informació següent:

a) Informació general

- Nom i domicili de la propietat de la instal·lació.
- Nom i càrrec del representant de la propietat responsable de la instal·lació.
- Nom i càrrec del representant de la propietat responsable davant les operacions de manteniment que s'han de portar a terme.
- Domicili de localització de la instal·lació i data d'instal·lació.
- Empresa responsable de l'ultima inspecció i data d'aquesta.
- Empresa responsable de l'últim manteniment i data d'aquest.
- Nom, núm. d'identificació i domicili de l'empresa mantenidora. Declaració conforme està habilitada per a tots i cadascun dels productes i sistemes sobre els quals ha d'efectuar el manteniment.
- Nom de la persona o persones responsables d'efectuar les operacions.

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

- de manteniment. Declaració que la persona o persones esmenades estan qualificades per efectuar els manteniment.
- Tipus i productes i sistemes que han de ser objecte de manteniment.

b) Per a cada producte o sistemes sobre el qual s'efectuï manteniment
- Tipus de producte o sistema, marca i model.
- Identificació unívoca del producte o sistemes (ex. Mitjançant identificació de numero de sèrie, ubicació, etc.).
- Operacions de manteniment efectuades i resultat. En cas que es presentin incidències, accions proposades.

Aquestes actes han d'anar signades per l'empresa mantenidora i el representar de la propietat de la instal·lació o persona en que delegui.

8. L'ADJUDICATÀRIA I EL SEU PERSONAL

L'empresa adjudicatària haurà de designar una persona delegada o representant amb capacitat professional per a:

- Tenir la representació de l'empresa adjudicatària sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bon ritme de l'adquisició.
- Planificarà i controlarà totes les prestacions contractuals, reflectint els resultat en els registres de manteniment.
- Col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin.
- Supervisarà i controlarà el treball dels equips humans i tècnics que realitzaran el manteniment preventiu, planificant les gammes de revisió previstes.
- Supervisarà, gestionarà i controlarà el treball dels equips humans i tècnics que realitzaran el manteniment correctiu, minimitzant, tant els temps de desplaçament i assistència, com els de parada per una avaria.
- Planificarà l'elaboració del pla de manteniment de cada equipi i la seva actualització.

L'Administració podrà requerir a l'empresa adjudicatària la designació d'una nova persona delegada i, si s'escau, de qualsevol persona facultativa que d'ella depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs.

Quan l'empresa adjudicatària o les persones que depenguin d'ella, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona execució del contracte, l'Administració podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes establerts, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

L'empresa adjudicatària està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ella, no suposarà cap responsabilitat per a l'Administració contractant.

Serà obligació de l'empresa adjudicatària indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a l'Administració o al personal depenent d'aquesta, com a conseqüència de les operacions que requereixin l'execució i compliment del contracte.

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Les obligacions com a instal·lador són les següents:

a) Les obligacions derivades del compliment de les prescripcions que estableix el Reglament, relacionades amb la instal·lació d'equips i sistemes de protección activa contra incendis que executin les empreses instal·ladores.
b) Les empreses instal·ladores s'han d'abstenir d'instal·lar els equips i sistemes de protecció contra incendis que no compleixin les disposicions vigents que els són aplicables, i han de posar els fets en coneixement del seu comprador o usuari, per escrit i de manera fefaent. Els treballs no s'han de reprendre fins no que es corregeixin les deficiències advertides.
c) Si en el curs de l'execució de la instal·lació, l'empresa instal·ladora considera que el projecte o la documentació tècnica no s'ajusta al que estableix el Reglament, ha de posar-ho en coneixement de l'autor del projecte o titular.
d) Una vegada conclosa la instal·lació, l'empresa instal·ladora ha de facilitar al seu titular o usuari, així com a la direcció facultativa, la documentació tècnica i les instruccions de manteniment corresponents a la instal·lació, necessàries per al seu bon ús i la seva conservació.

Les obligacions com a mantenidor són les següents:
a) Efectuar les activitat de manteniment que exigeixi el Reglament als equips o sistemes, d'acord amb els terminis reglamentaris, utilitzant recanvis i peces originals, sempre que afectin la certificació del producte.
b) Corregir, a petició dels serveis tècnics, les deficiències o avaries que es produeixin en els equips o sistemes el manteniment dels quals té encomanat.
c) Lliurar un informe tècnic al titular, en el qual es relacionin, els equips o sistemes que no ofereixin garantia de funcionament correcte, presentin deficiències que no es puguin corregir durant el manteniment, no compleixin les disposicions vigent que els siguin aplicables o no siguin adequats al risc d'incendi de l'edifici, sector o àrea d'incendi destinada a protegir.
d) Conservar, almenys durant cinc anys, la documentació justificativa de les operacions de reparació i manteniment que efectuïn, les seves dates d'execució, resultats i incidències, elements substituïts i tot el que es consideri digne de mención per conèixer l'estat d'operativitat de l'equip o sistema, la conservació del qual s'efectuï.
e) Emetre un certificat del manteniment periòdic efectuat ,en que consti o es faci referència als equips i sistemes objecte del manteniment, annexant una còpia de les llistes de comprovació utilitzades, durant les operacions i comprovacions executades, amb les anotacions realitzades i els resultats obtinguts.
f) Comunicar als serveis tècnics municipals les dates en què correspon efectuar les operacions de manteniment periòdiques que estableix el Reglament.
g) En els extintors i BIE, l'empresa mantenidora ha de col·locar etiqueta amb el numero d'identificació de l'empresa, data en que s'ha efectuat l'operació i la data de la propera revisió.

Així mateix, l'adjudicatària està obligada, durant el període de vigència del contracte, a:

- Estar degudament habilitat com a empresa mantenidora de conformitat amb l'establert en els art. 14 a 16 del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

- Efectuar les operacions obligatòries de manteniment preventiu i correctiu que garanteixin l'adequada utilització, seguretat, bona conservació i durabilitat dels equips corregint qualsevol tipus d'anomalies que afectin als elements.
- Emetre els informes trimestrals i certificacions anuals de les revisions efectuades normativament de conformitat amb les prescripcions establertes en el present plec.
- Emetre informes sobre l'estat de les instal·lacions quan aquestes no estiguin adequades a normativa o que pel seu estat requereixin d'una actuació correctiva. Com a conseqüència d'aquests informe, presentarà pressupostos per a l'adequació de les instal·lacions i esperarà la corresponent aprovació per part dels tècnics municipals per la seva realització.
- Informar de qualsevol irregularitat en matèria de seguretat, escales, passadissos, portes, etc., així com fer recomanacions a fi i efecte de millorar la seguretat als edificis que formen part d'aquest contracte.
- Comunicar de manera immediata als tècnics de manteniment municipal qualsevol anomalia que detecti a les instal·lació i que pugui representar un risc imminent per les persones o dependències, mitjançant trucada telefònica, e-mail, etc.
- En tot cas, són d'obligat compliment per a la l'empresa adjudicatària les obligacions que els art. 17 i 21 del RIPCI estableix per les empreses mantenidores, sens perjudici que al llarg de la vigència del contracte es modifiquin o s'incorporin de noves en aquest o altre norma.

10. GARANTIA DELS TREBALLS I DELS PRODUCTES

Els treballs realitzats en el desenvolupament del contracte tindran un període de garantia d'1 any, de la que respondrà l'adjudicatària des de la seva realització.

Igualment, els productes instal·lats pel contractista tindran una garantia de la que respondrà per un període de 2 anys, des del moment de la seva instal·lació.

11. MITJANS MATERIALS

L'empresa adjudicatària haurà de tenir un establiment, local o magatzem en un radi de 80 km, destinat a guardar els recanvis necessaris per al manteniment de les instal·lacions i personal suficient en nombre i qualificació per a desenvolupar les prestacions del contracte.

L'adjudicatària dotarà al seu personal de totes les eines necessàries, uniformitat, material de protecció individual, mitjans de transport i comunicacions, els equips de mesura, instrumental, material auxiliar, etc., necessaris per a la correcta realització dels treballs de manteniment de les instal·lacions d'aquest plec.

El licitador es compromet, en cas de resultar adjudicatària, a assumir i acceptar l'estat actual de les instal·lacions, dins del preu de contracte, així com les actuacions a realitzar per a la seva posada en correcte funcionament dins la cobertura oferta.

12. GESTIÓ DE RESIDUS

L'adjudicatària esta obligada a l'acompliment de tot el que es disposa a la normativa i la legislació ambiental vigent.

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

Es gestionaran de forma selectiva tots els materials i residus resultants dels treballs fets, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició en un gestor autoritzat, complint amb la normativa vigent. Es considera inclosa aquesta operació al preu del contracte, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos.

En cap cas es dipositaran residus especials en les instal·lacions municipals i hauran de ser retirats per l'empresa adjudicatària.

L'Ampolla, a la data de la signatura electrònica.

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

ANNEX

EQUIPAMENT	UBICACIÓ	AGENTE	CARGA	EFICÀCIA	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA CADUCITAT	ULTI. RETIMBRAT	PROX. RETIMBRAT
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7683158	2025	2045		2029
Local polivalent (antic pavelló)	Àrbitres	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7709864	2025	2045		2029
Local polivalent (antic pavelló)	Vestidor a	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889143	2008	2028	2023	2028
Local polivalent (antic pavelló)	Rebost	CO2	2 KG	34-B	10579694	2025	2045		2029
Local polivalent (antic pavelló)	Barra	CO2	5 KG	89-B	10575255	2025	2045		2029
Local polivalent (antic pavelló)	Caldera	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075460	2017	2037	2022	2027
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7683155	2025	2045	2025	2030
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7709869	2025	2045	2025	2030
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4256440	2014	2034	2024	2029
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4230106	2014	2034	2024	2029
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	42030115	2014	2034	2024	2029
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4230125	2014	2034	2024	2029
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	9 KG	43A-233B-C	4511773	2015	2035	2025	2030
Local polivalent (antic	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4230110	2014	2034	2024	2029

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

pavelló)									
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4230128	2014	2034	2024	2029
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	CO2	5 KG	89-B	71503	2014	2034	2024	2029
Local polivalent (antic pavelló)	Vestidor b	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7339634	2024	2044		2029
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	BIES25	4 BAR		179244	2023			2027
Local polivalent (antic pavelló)	Pista	BIES25	4 BAR		169501	2023			2027
Local polivalent (antic pavelló)		C.I. (PLANA FAB): - 8 detectors (4 fums òptics/iònics + 4 lineals IR) - 3 sirenes (optic0acustic) - 3 polsadors							
Local polivalent (antic pavelló)		Sistema exutoris							
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8298	2011	2031	2026	2031
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8300	2011	2031	2026	2031
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8302	2011	2031	2026	2031
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4992277	2017	2037	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5474	2012	2032	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5477	2012	2032	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5472	2012	2032	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5471	2012	2032	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta -1	CO2	5 KG	89-B	1516	2012	2032	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5470	2012	2032	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5481	2012	2032	2022	2027
Pàrquing	Planta	Pols ABC	6 KG	27A-	5473	2012	2032	2022	2027

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

municipal	baixa			183B-C					
Pàrquing municipal	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5469	2012	2032	2022	2027
Pàrquing municipal	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8306	2011	2031	2026	2031
Pàrquing municipal	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8311	2011	2031	2026	2031
Pàrquing municipal	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8299	2011	2031	2026	2031
Pàrquing municipal	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5565276	2019	2039	2024	2029
Pàrquing municipal	Magatzem	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8303	2011	2031	2026	2031
Pàrquing municipal	Planta baixa	BIES25	3,5 BAR		443955	2011		2026	2031
Pàrquing municipal	Planta baixa	BIES25	3,5 BAR		443954	2011		2026	2031
Pàrquing municipal	1a planta	BIES25	3,5 BAR		443949	2011		2026	2031
Pàrquing municipal	1a planta	BIES25	3,5 BAR		443947	2011		2026	2031
Pàrquing municipal		C.I. (COFEM): - 38 detectors (38 fums tèrmics) - 5 sirenes (optic0acustic) - 6 polsadors							
Pàrquing municipal		Sistema fix de detecció de gasos (CMD0501) 8 detectors (CO2)							
Nou Pavelló d'esports	Entrada	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29550	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Passadís vestidors	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29340	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Recepció	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29747	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Recepció	CO2	5 KG	89-B	25239	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Grades	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29412	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Grades	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29754	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Grades	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29519	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Pista futbol	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29409	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Pista futbol	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29753	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Pista futbol	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29743	2018	2038	2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Pista futbol	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	29777	2018	2038	2023	2028

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

Nou Pavelló d'esports	Entrada	BIES25	5 BAR		1930	2018		2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Passadís vestidors	BIES25	5 BAR		1926	2018		2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Recepció	BIES25	5 BAR		1931	2018		2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Grades	BIES25	5 BAR		1927	2018		2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Pista futbol	BIES25	5 BAR		1929	2018		2023	2028
Nou Pavelló d'esports	Pista futbol	BIES25	5 BAR		1928	2018		2023	2028
Nou Pavelló d'esports		C.I. (GOLMAR): 0 42 detectors (42 fums òptics/iònics) 0 4 sirenes (optic0acustic) 0 7 polsadors							
Nou Pavelló d'esports		Bomba grup Jockey 1 multi + grup elèctric 1 multi							
Llar d'infants	Passadís p.b.	CO2	5 KG	89-B	275217	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Passadís p.b.	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889124	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Psicomotricitat	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889144	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Passadís 1ª pl.	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889138	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Menjador 1ª pl.	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889132	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Cuina 1ª pl.	CO2	5 KG	89-B	275220	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Popet	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889235	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Caldera -1	Pols ABC	9 KG	43A-233B-C	2889093	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Caldera -1	CO2	5 KG	89-B	275216	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Caldera -1	CO2	5 KG	89-B	275221	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Consergeria	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889142	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Consergeria	CO2	5 KG	89-B	275208	2008	2028	2023	2028
Llar d'infants	Dofí	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2889133	2008	2028	2023	2028
Dependències	Escola musica	CO2	5 KG	89-B	1058799 9	2025	2045		2030
Dependènci	Magatzem	CO2	5 KG	89-B	186399	2007	2027	2022	2027

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

es									
Dependències	Magatzem	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2527610	2007	2027	2022	2027
Dependències	Magatzem	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2528075	2007	2027	2022	2027
Dependències	Magatzem	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2527199	2007	2027	2022	2027
Dependències	Brigada	Pols ABC	9 KG	43A-233B-C	6250190	2021	2041		2027
Dependències	Brigada	Pols ABC	9 KG	43A-233B-C	6250188	2021	2041		2027
Dependències	Golf	CO2	5 KG	89-B	186395	2007	2027	2022	2027
Dependències	Brigada	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2923356	2008	2028	2023	2028
Dependències	Brigada	CO2	5 KG	89-B	10302948	2020	2040	2025	2030
Dependències	Brigada	CO2	5 KG	89-B	105259927	2024	2044	2024	2029
Dependències	Cap nou	CO2	5 KG	89-B	951	2015	2035	2025	2030
Dependències	Cap nou	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	402359	2019	2039	2024	2029
Dependències	Cap nou	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	402361	2019	2039	2024	2029
Dependències	Escola musica	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4582945	2015	2035	2025	2030
Dependències	Escola musica	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4582929	2015	2035	2025	2030
Dependències	Centre entitats	CO2	2 KG	34-B	10571634	2025	2045		2030
Dependències	Centre entitats	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7709868	2025	2045		2030
Dependències	Jubilats	CO2	2 KG	34-B	108799	2015	2035	2025	2030
Dependències	Jubilats	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4546039	2015	2035	2025	2030
Dependències	Oficina turisme	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	667	2009	2029	2024	2029
Dependències	Oficina turisme	CO2	2 KG	34-B	963	2009	2029	2024	2029
Dependències	Sala arts	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7709852	2025	2045		2030
Dependències	Sala arts	CO2	2 KG	34-B	10581706	2025	2045		2030
Dependències	Golf	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2527198	2007	2027	2022	2027
Dependències	Golf	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2527234	2007	2027	2022	2027
Dependències	Oficina turisme	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7709855	2025	2045		2030
Dependències	Golf	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2527619	2007	2027	2022	2027
Dependències	Golf	CO2	5 KG	89-B	186408	2007		2022	2027
Dependències	Golf	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2527500	2007		2022	2027
Dependències	Golf	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2527229	2007		2022	2027
Col·legi Mediterrani	1a planta	CO2	2 KG	34-B	10462852	2023	2043		2028

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

Col·legi Mediterrani	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128737	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128728	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Secretaria	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128722	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128724	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	1ª planta	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128721	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	1ª planta	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128723	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	2ª planta	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128726	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	2ª planta	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128725	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	3ª planta	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075444	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	S.3	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128736	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075473	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075467	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Planta -1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128738	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	S.1	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075457	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Passadís cuina	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075471	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Caldera	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075446	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Cuina	CO2	5 KG	89-B	10184268	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Caldera	CO2	5 KG	89-B	10184267	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Biblioteca	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128727	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	S.2	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2923333	2008	2028	2023	2028
Col·legi Mediterrani	Gimnàs	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5128735	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Gimnàs	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075477	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Gimnàs	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7709874	2025	2045		2030
Col·legi Mediterrani	Caldera	Pols ABC	9 KG	A-B-C	7349502	2024	2044		2029
Col·legi Mediterrani	3.3	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	5075481	2017	2037	2022	2027
Col·legi Mediterrani	Secretaria	CO2	2 KG	34-B	10448496	2023	2043		2028
Col·legi Mediterrani	2.7	CO2	2 KG	34-B	10448465	2023	2043		2028
Col·legi Mediterrani	2.4	CO2	2 KG	34-B	10462853	2023	2043		2028
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4829068	2016	2036	2021	2027
Casa de la vila	Planta baixa	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7709860	2025	2045		2030
Casa de la	Planta	CO2	2 KG	34-B	73401	2014	2034	2024	2029

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

vila	baixa								
Casa de la vila	Secretaria 1ª pl.	CO2	2 KG	34-B	73391	2014	2034	2024	2029
Casa de la vila	Sala d'actes	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4582943	2015	2045	2025	2030
Casa de la vila	Gest. Tributaria	CO2	2 KG	34-B	86079	2015	2035	2025	2030
Casa de la vila	Arxiu	Pols ABC	9 KG	43A-233B-C	7662257	2025	2045		2030
Casa de la vila	1ª planta	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	1663	2009	2029	2024	2029
Casa de la vila	Mostrador	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4582944	2015	2045	2025	2030
Casa de la vila	Arxiu p.B.	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	36964	2014	2044	2024	2029
Casa de la vila	Arxiu p.B.	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	36385	2014	2034	2024	2029
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4582930	2015	2045	2025	2030
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4829075	2016	2036	2021	2027
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	2037320	2006	2026	2021	2027
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4582947	2015	2035	2020	2027
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	4230119	2014	2045	2025	2030
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	6667828	2022	2042		2027
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	8584	2012	2032	2022	2027
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	7349621	2024	2044		2029
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	6667827	2022	2042		2027
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	439676	2023	2043		2028
Casa de la vila	1ª planta	CO2	2 KG	34-B	10448495	2023	2043		2028
Casa de la vila	Policia moto	Pols ABC	2 KG	8A-34B-C	7323021	2024	2044		2029
Casa de la vila	Policia	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	6977826	2023	2043		2028
Biblioteca	Entrada	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	3494062	2010	2030	2025	2030
Biblioteca	Secretaria	CO2	5 KG	89-B	10320111	2020	2040	2025	2030
Biblioteca	Secretaria	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	3379964	2010	2030	2025	2030
Biblioteca	Biblioteca	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	3393509	2010	2030	2025	2030
Biblioteca	Biblioteca	Central C.I. (HONEYWELL) - 15 detectors (14 fums òptics/iònics + 1 tèrmic)							

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 19

Plaça Manel Ferré 3 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

		- 2 sirenes (optic0acustic) - 2 polsadors							
Llar jubilats	Llar jubilats	Pols ABC	6 KG	27A-183B-C	27	2009	2029	2024	2029
Llar jubilats	Llar jubilats	CO2	5 KG	89-B	95	2009	2029	2024	2029
Llar jubilats	Llar jubilats	CO2	2 KG	34-B	318	2009	2029	2024	2029
Llar jubilats	Llar jubilats	C.I. (EASY DETECT): - 18 detectors (16 fums òptics/iònics + 2 tèrmic) - 6 sirenes (optic0acustic) - 5 polsadors			CCE0204				

Codi Validació: 5D9P3RM6SHMC3LQEF9SPXYQNL
Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 19