Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 874826 D7UHJ-QF3C8-97RKU D56F626FB3D63E5AA9F3878783C0ADF7FCC1AB5D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutada/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

Expedient núm.: 2026/2570

Proposta del Servei: Actuació d'emergència per a la reparació del tram de col·lector LA09_036-037 del sistema de sanejament la Llagosta, al TM de Sant Fost de Campsentelles.

Procediment: Contracte per Tramitació d'Emergència.

Assumpte: Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'execució de la Reparació del tram de col·lector LA09_036-037 del sistema de sanejament la Llagosta, al TM de Sant Fost de Campsentelles.

PROPOSTA DEL SERVEI

Necessitat a satisfer:

L'episodi meteorològic de pluges d'intensitat torrencial ocorregut durant la nit del 3 al 4 i els dies 4 i 5 d'octubre de 2026, va afectar greument el territori (Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme) amb acumulacions de fins a 249,8 mm i l'activació de la fase d'EMERGÈNCIA del Pla INUNCAT per part de Protecció Civil, acompanyada d'alertes ESAlert i restriccions de mobilitat.

Les crescudes fluvials extraordinàries produïdes a la conca del riu Besòs i els seus afluents (Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes i Ripoll), registrant-se cabals d'uns 937 m³/s al tram final del Besòs, van provocar greus danys i afeccions a les infraestructures i sistemes de sanejament gestionats pel Consorci Besòs Tordera (CBT), com ara trencaments de col·lectors, descalçaments, erosions, enfonsaments, inundacions de recintes, obturacions per graves, fangs i arbres, i avaries en equips electromecànics, quadres elèctrics i instrumentació. És de destacar que gran part dels col·lectors dels sistemes de sanejament que gestiona el Consorci Besòs Tordera circulen pel marge o per la llera dels cursos fluvials, concretament un 61%.


En el cas particular del sistema de sanejament Vilanova, es van veure afectats els següents trams o punts, entre d'altres:

- LA09_037-036 → Col·lector trencat i desplaçat.
- LA09_034-033 → Col·lector desprotegit

LA09_037-038. Col·lector trencat i desplaçat

S'observa que el tram de col·lector entre els pous LA09_037 i el LA09_036, degut a una esllavissada del terreny s'ha trencat, quedant el tram entre els dos pous sense connexió.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 874826 D7UHJ-QF3C8-97RKU D56F626FB3D63E5AA9F3878783C0ADF7FCC1AB5D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutada/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1



L'esllavissada ha deixat el pou LA09_036 descalçat.







LA09_034-033. Col·lector desprotegit

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 874826 D7UHJ-QF3C8-97RKU D56F626FB3D63E5AA9F3878783C0ADF7FCC1AB5D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutada/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

Els aiguats han provocat esllavissades en varis punts del Torrent de Sant Fost, a més del descrit en l'afecció anterior, també se li ha de sumar l'esllavissada entre els pous LA09_034-033, deixant el col·lector desprotegit.



Característiques del contracte:

Per dur a terme aquesta actuació, caldrà preparar un contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a la direcció d'obra i la coordinació de Seguretat i Salut de l'execució de les obres descrites en aquest informe.

A continuació es detallen les característiques del contracte:

Tipus de contracte: Serveis.	
Objecte del contracte: Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'execució de la Reparació del tram de col·lector LA09_036-037 del sistema de sanejament la Llagosta, al TM de Sant Fost de Campsentelles.	
Procediment de contractació: Contracte	Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA
Codi CPV: 71356200-0. Serveis d'assistència tècnica	
Valor estimat del contracte: 22.400,00 €	IVA: 4.704,00 €
Preu: D'acord a l'informe tècnic de l'expedient 2026/2470	
Durada: 2 mesos	

Proposta d'adjudicació:

Atès que ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS SL, és una enginyeria que ha portat a terme satisfactòriament múltiples contractes de les mateixes característiques per al Consorci Besòs Tordera.

Es proposa encomanar l'execució de les actuacions a:

- Denominació de l'empresa**:** ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS SL
- NIF: B-05400239
- Adreça postal: Carrer Banys, núm. 11, 1er 2a, La Garriga 08530
- Nom i cognoms de l'interlocutor: Francesc Hernández Garcia
- Telèfon: 655 991 679
- Adreça electrònica: fhg@enghydra.com

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 874826 D7UHJ-QF3C8-97RKU D56F626FB3D63E5AA9F3878783C0ADF7FCC1AB5D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutada/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

Granollers, a data de la signatura electrònica,

Tècnic d'Enginyeria i Obres,
Lluís Fernández Maza