Aprovat per Junta de Govern Local
en sessió de data 29 d'octubre de 2026
En dono fe,
El secretari general de l'Ajuntament de Lleida,

LA PAERIA
Ajuntament de Lleida

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS LIXIVIATS DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS FORA D'ÚS DE SERRALLARGA DE LLEIDA A TRAVÉS D'UN GESTOR AUTORITZAT.

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA MITJANÇANT PROCEDIMENT SOTMÉS A REGULACIÓ HARMONITZADA.

Exp. SU-2026-365 Contracte de serveis pel transport i tractament dels lixiviats de Serrallarga (2027)

1. Objecte del contracte

L'objecte del present plec de condiciones tècniques, és descriure el servei a contractar per dur a terme les tasques de gestió dels lixiviats (residu codi CER 190703) generats en el dipòsit controlat de residus de Serrallarga i que compren la recollida dels lixiviats que es troben a la bassa de lixiviats i el seu transport fins a la planta de tractament autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya.

SERVEI DE GESTIÓ DELS LIXIVIATS:

- El transport dels lixiviats de l'antic dipòsit controlat de residus de Serrallarga amb un transportista autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya fins a la planta de tractament.

- El tractament dels lixiviats a càrrec d'un gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

2. Abast del contracte

Les tasques de la càrrega dels lixiviats de la bassa de lixiviats de Serrallarga es realitzarà dins del recinte de titularitat municipal del dipòsit controlat de residus de Serrallarga ubicat a la partida de Serrallarga del terme municipal de Lleida. Un cop carregats els lixiviats als vehicles cisterna, s'hauran de transportar a una planta de tractament autoritzada per l'Agència de Residus.

3. Termini del contracte

Aquest servei es durà a terme durant 6 mesos amb possibilitat de pròrroga per anualitats amb un màxim de 3 anys més (1 +1 +1). Es preveu el seu inici l'1 de març de 2027.

4. Descripció de les actuacions

Les tasques que s'han de realitzar en el dipòsit controlat fora d'ús de Serrallarga, durant el termini del contracte són les següents:

a) Realitzar el buidat de la bassa de lixiviats amb una bomba aspiradora o element similar, a càrrec de l'empresa adjudicatària, per carregar els lixiviats al vehicle cisterna quan així ho sol·liciti expressament l'Ajuntament.

   En tot cas, l'Ajuntament es reserva la potestat d'establir una programació i un calendari per la retirada de lixiviats quan així ho consideri.

b) Buidar els 2 pous auxiliars previs a la bassa de lixiviats amb bomba aspiradora o element similar, a càrrec de l'empresa adjudicatària, per carregar els lixiviats al vehicle cisterna quan així ho sol·liciti expressament l'Ajuntament. Aquest buidat s'ha de fer sempre que es detectin lixiviats en el seu interior i faci viable l'extracció. En tot cas, es prioritzarà primer el buidat de la bassa, abans que els 2 pous auxiliars.

c) Realitzar el transport dels lixiviats amb vehicle cisterna, per transportista autoritzat per l'Agència de Residus fins a una planta de tractament de lixiviats autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya. (codi de residus: Codi LER: 190703, lixiviats d'abocador diferents dels especificats en el codi 190702).

d) Preparar tota la documentació administrativa amb l'Agència de Residus necessària per realitzar el transport i el tractament (fulls de seguiment, fitxes d'acceptació, etc.). Totes les despeses generades per la documentació administrativa van a càrrec de l'adjudicatari.

e) Traslladar als serveis tècnics de l'Ajuntament la documentació administrativa tramitada en el transport i tractament dels lixiviats de forma immediata.

f) Es difícil establir el nombre exacte de buidats que s'hauran de realitzar, però es preveu que el volum en m3 a extreure de la bassa de lixiviats, per any, és com a màxim de 1.000 m3. El servei contractat per tant, anirà en funció del volum de lixiviats que s'hagin de retirar, i per tant el pagament del servei, que serà de forma trimestral, es farà directament proporcional al volum de lixiviats retirat i multiplicat pel preu unitari de l'oferta, amb un volum màxim de 1.000 m3 que correspondrà a l'import anual adjudicat com a màxim.

   El vehicle cisterna haurà de ser d'aproximadament 25-27 m3 per minimitzar les entrades a l'abocador. Per poder utilitzar capacitats menors s'haurà de sol·licitar autorització expressa a l'ajuntament, que serà qui resoldrà en quins casos es podrà autoritzar aquesta modificació.

   El % de matèria seca (%MS) dels lixiviats de Serrallarga són del 0,7% i una densitat de 1,06 Tm/m3.

g) Coordinar-se amb l'Ajuntament per poder accedir a les instal·lacions i procedir a la retirada dels lixiviats.

h) Elaboració d'un informe anual de la gestió realitzada, que s'ha d'entregar en un termini de 15 dies de la finalització de cada anualitat, i on hi constin com a mínim les dades de buidats i destinació del tractament dels lixiviats per mesos.

5. Mitjans

Tots els mitjans necessaris per a la realització de les tasques descrites van a càrrec de l'adjudicatari.

6. Condicions addicionals

Totes les tasques incloses en el present contracte s'executaran d'acord al que estableix aquest plec de condicions i les indicacions de la direcció tècnica designada per l'Ajuntament de Lleida. Aquesta direcció tècnica resoldrà els dubtes i les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del servei.

Lleida, data de la signatura electrònica
El cap de la Secció de Medi Ambient