PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

LA RENOVACIÓ DE LES VITRINES I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE L'ESPAI D'EXPOSICIÓ PERMANENT "PALAU COMTAL" DEL MUSEU DE LA NOGUERA

Expedient: 1578/2026

Contracte de subministrament: RENOVACIÓ DE LES VITRINES I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE L'ESPAI PALAU COMTAL DEL MUSEU DE LA NOGUERA

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte inclou el subministrament de:

LOT1: MOBILIARI

- Moble/vitrina encastat de 240x575x80cm construït en MDF hidròfug 16/19mm preparat per a rebre 6 fulles de vidre corredisses agrupades en dos grups de 3 en guia doble a tot el llarg del moble.
- Moble/vitrina de 240x120x70cm contruït en MDF hidròfug 16/19mm preparat per a rebre una fulla corredissa i una fulla fixa en un lateral.
- Diversos cups de MDF hidròfug 16/19mm de mides diferents per a rebre diferents peces segons projecte.
- 6 fulles de vidre laminat 5+5 de 220x95cm amb guia corredissa de doble recorregut.
- 1 fulla de vidre laminat 5+5 de 220x95cm amb guia corredissa simple i 1 fulla de vidre laminat 5+5 de 220x60 fixa.
- Paret/separador de sala construït en MDF hidròfug 16/19mm de 240cm d'alçada en un extrem i 120cm a l'altre extrem amb planta en forma de "Z" de 20cm de gruix i 550cm de llargada mes 80cm cada ala.
- 3 taules hàptiques a mode d'atrils inclinats de 40x60cm per adossar a la paret/separador
- Pintura i pintat de tots els elements de MDF amb pintura a l'aigua amb contingut de silicones amb acabat setinat i color RAL5000.
- Electrificació dels mobles amb carrils en zona superior i laterals per a rebre focus led 12/24V regulables en intensitat i amb 3000K de color.

LOT2: AUDIOVISUALS I MAQUINARIS

- Producció i enregistrament de 2 vídeos
  - 1er vídeo, gravació estàtica d'un jardí amb presència de font d'aigua amb soroll i cants d'ocell d'igual durada que el segon vídeo
  - 2on vídeo, personatge femení que rep al visitant amb gravació en "croma" per a que es passegi al llarg del jardí del vídeo 1er de fons

Codi Validació: 5F2JXAYNPF6Z9K5WRZCZYGAWE
Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

- Gravació de la locució del personatge en francès, anglès, castellà i català occidental
- Subministrament i col·locació de projector led 6000lm mínim de projecció curta
- Subministrament i instal·lació de reproductor i botonera de 4 idiomes
- Sistema d'audio direccional que sols s'escolti davant la projecció.
- Subministrament i instal·lació de cablejat necessari

2. TEMPS DE DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada determinada d'un mes, des del dia de la formalització del contracte i fins l'entrega i col·locació total del mobiliari, així com el muntatge dels audiovisuals i la comprovació del seu correcte funcionament, que haurà d'estar acabat a data 15/12/2026.

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

3.1. LOT PRIMER

El pressupost base de licitació, d'acord amb l'article 100 LCSP 2017, es tracta del límit màxim de despesa que aquest contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'IVA. (mobiliari)

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (sense IVA)	31.363,50€
21% IVA	6.586,33€
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs)	37.949,83€

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el preu màxim definit com a tipus de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-ne cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en l'article 100 i concordants de la LCSP 2017.

3.2. LOT SEGON

El pressupost base de licitació, d'acord amb l'article 100 LCSP 2017, es tracta del límit màxim de despesa que aquest contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'IVA. (producció audiovisual)

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (sense IVA)	21.587,00€€
21% IVA	4.533,27€€
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs)	26.120,27€

Codi Validació: 5F2JXAYNPF6Z9K5WRZCZYGAWE
Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el preu màxim definit com a tipus de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-ne cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en l'article 100 i concordants de la LCSP 2017.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE : 52.950,50€ (sense IVA)

Lot 1: 31.363,50€ (sense IVA)

Lot 2: 21.587,00€ (sense IVA)

4. EXISTENCIA DE CREDIT

L'import per aquests subministraments quedarà cobert mitjançant:

Sol·licitud de subvencions biennals per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya (CLT508) i resolució favorable del dia 22/12/2022, amb les següents partides:

LOT 1 : 37.949,83€

LOT 2 : 26.120,27€

5. TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE

LOT 1:

Amb els treballs objecte del contracte, es pretén destacar les peces més representatives de la col·lecció d'art i vida quotidiana del palau dels comtes d'Urgell, del Museu de la Noguera. La nova proposta de museografia per aquesta part de la col·lecció pretén dignificar les peces, protegir-les, reinterpretar-les i a l'hora fer-les accessibles a diferents tipus de públics. El disseny ha d'anar d'acord amb la linia ja iniciada a la sala 4 del Museu i a la mateixa sala 3, espai palau andalusí.

LOT1: MOBILIARI

- Moble/vitrina encastat de 240x575x80cm construït en MDF hidròfug 16/19mm preparat per a rebre 6 fulles de vidre corredisses agrupades en dos grups de 3 en guia doble a tot el llarg del moble.
- Moble/vitrina de 240x120x70cm construït en MDF hidròfug 16/19mm preparat per a rebre una fulla corredissa i una fulla fixa en un lateral.
- Diversos cups de MDF hidròfug 16/19mm de mides diferents per a rebre diferents peces segons projecte.
- 6 fulles de vidre laminat 5+5 de 220x95cm amb guia corredissa de doble recorregut.
- 1 fulla de vidre laminat 5+5 de 220x95cm amb guia corredissa simple i 1 fulla de vidre laminat 5+5 de 220x60 fixa.

Codi Validació: 5F2JXAYNPF6Z9K5WRZCZYGAWE
Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

- Paret/separador de sala construït en MDF hidròfug 16/19mm de 240cm d'alçada en un extrem i 120cm a l'altre extrem amb planta en forma de "Z" de 20cm de gruix i 550cm de llargada mes 80cm cada ala.
- 3 taules hàptiques a mode d'atrils inclinats de 40x60cm per adossar a la paret/separador
- Pintura i pintat de tots els elements de MDF amb pintura a l'aigua amb contingut de silicones amb acabat setinat i color RAL5000.
- Electrificació dels mobles amb carrils en zona superior i laterals per a rebre focus led 12/24V regulables en intensitat i amb 3000K de color.

LOT2: AUDIOVISUALS I MAQUINARIS

- Producció i enregistrament de 2 vídeos
  - 1er vídeo, gravació estàtica d'un jardí amb presència de font d'aigua amb soroll i cants d'ocell d'igual durada que el segon vídeo.

  - 2on vídeo, personatge femení que rep al visitant amb gravació en "croma" per a que es passegi al llarg del jardí del vídeo 1er de fons

- Gravació de la locució del personatge en francès, anglès, castellà i català occidental.

- Subministrament i col·locació de projector led 6000lm mínim de projecció curta

- Subministrament i instal·lació de reproductor i botonera de 4 idiomes

- Sistema d'àudio direccional que sols s'escolti davant la projecció.

- Subministrament i instal·lació de cablejat necessari

6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Oferta econòmica (100 punts): obtindrà la màxima puntuació l'oferta econòmica més avantatjosa i les altres seran valorades segons l'aplicació de la següent fórmula:

VO= OMxPMO

OF

Essent:

VO = Valoració de l'oferta

PMO = Puntuació màxima a obtenir OF = Oferta

OM = Menor oferta vàlidament emesa

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Codi Validació: 5F2JXAYNPF6Z9K5WRZCZYGAWE
Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

El responsable del contracte serà la directora del Museu de la Noguera, la senyora Carme Alòs Trepat, juntament amb la paera de patrimoni, la Sra. Sandra Madueño Marín.

8. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Totes les peces que conformen el present contracte han d'estar pressupostades i construïdes, amb els materials que s'han sol·licitat, per que siguin el màxim de decoratives possibles, però que protegeixin el seu valuós contingut.

Les empreses adjudicatàries proporcionaran, a la finalització dels treballs, la documentació tècnica dels equips instal·lats.

La propietat dels audiovisuals s'entén que pertany a la paeria i al museu i que l'empresa subministradora no en tindrà cap dret sobre els mateixos

9. TERMINIS

En data 31 de desembre les empreses adjudicatària hauran de haver presentat les factures corresponents tant al material i la instal·lació del LOT1, com les produccions audiovisuals i els materials sol·licitats per la seva reproducció del LOT 2. El museu es reserva la opció de modificar la ubicació o fer qualsevol canvi durant el 2026, ja que fins el 15 de desembre es poden fer les instal·lacions.

10. OBLIGACIONS I DEURES DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa o entitat adjudicatària haurà de dur a terme el desenvolupament del projecte objecte del contracte amb la deguda diligència i assumir, entre altres, les obligacions i deures següents:

- Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequades per executar, amb la deguda qualitat i eficàcia, la prestació del objectes del contracte.
- Garantir el normal funcionament i la continuïtat dels projectes, de conformitat amb les condicions establertes en el present plec i en el de condicions administratives.
- Garantir el seguiment i control del desenvolupament dels projectes.
- Comunicar a la persona responsable dels projectes, qualsevol indicència que pugui lesionar, perjudicar i/o entorpir el funcionament d'aquest.
- Garantir que tot el material necessari estigui homologar i en correcte estat de conservació i funcionament.

11. DRETS I OBLIGACIONS DE LA PAERIA DE BALAGUER

La paeria de Balaguer ostentarà les potestats següents:

Codi Validació: 5F2JXAYNPF6Z9K5WRZCZYGAWE
Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

- Controlar de forma permanent el desenvolupament del contracte, per la qual cosa podrà inspeccionar en tot moment les tasques que s'estiguin desenvolupant i auditar qualsevol aspecte relatiu a aquest.
- Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i per mantenir o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les correccions pertinents
- Sol·licitar a l'adjudicatari els informes i la documentació que s'estimin pertinents.
- Garantir l'autonomia de gestió de l'adjudicatari, en els marges de les condicions definides en aquest plec de condicions.
- Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la relació contractual.

12. PERSONAL

- La empresa adjudicatària haurà d'aportar tot el personal necessari per a la construcció, el muntatge, la instal·lació i el condicionament de tots els materials dels projectes.
- El personal de l'empresa adjudicatària haurà de comptar amb la formació requerida en matèria de riscos laborals i estar donat d'alta a la seguretat social.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT

Codi Validació: 5F2JXAYNPF6Z9K5WRZCZYGAWE
Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6