Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 1 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Exp.: 2026/007063

1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Les zones d'actuació de cada lot estan localitzades en les següents ubicacions:

1.1 LOT 1 i 2 Manteniment de franges perimetrals i obertura de la franja perimetral del Nucli Urbà i direcció dels treballs

La cartografia és l'aprovada al Plànol de delimitació dels nuclis i urbanitzacions d'Olesa de Montserrat i, en concret, als Pla de Prevenció d'incendis forestals a les Urbanitzacions i nuclis de població (PPU) de cada urbanització.

Plànol de delimitació: anunci-bop-11-03-2026-pla-delimitacio_reduit.pdf
PPU Can Marcetó: CAN MARCETÓ (2009)
PPU Mas de les Aigües: EL MAS DE LES AIGÜES (2008)
PPU Llumbreres: LLUMBRERES (2026)
PPU Nucli urbà: NUCLI URBÀ (2021)
PPU Oasis: OASIS (2020)
PPU Ribes Blaves: RIBES BLAVES (2024)

1.2 LOT 3 Tala d'arbrat

La tala d'arbres s'executarà en zones municipals, com vorals de camins i parcel·les en sòl no urbà o zones equivalents, segons necessitat.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

2.1LOT 1 Manteniment de franges perimetrals i obertura de la franja perimetral del Nucli Urbà

En el perímetre de les urbanitzacions, disseminats i nucli urbà, zones amb arbrat i vegetació arbustiva que constitueixen la franja perimetral de prevenció contra incendis forestals, es faran els treballs de desbrossament, esporga i tala d'arbres segons els corresponents projectes (PPU) adjunts en aquest expedient.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 2 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

En concret, cal seguir el projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja exterior de protecció.

Cada projecte:

- Descriu els criteris tècnics, establerts pel Decret 123/2005, que s'han d'aplicar als espais destinats com a franja perimetral.

- Estableix el traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat i relaciona les finques que queden afectades per l'aplicació dels criteris tècnics establerts en el Decret 123/2005.

- Defineix la situació de partida per a cada tram de franja perimetral, en quant a la densitat arbòria, la cobertura arbustiva, el pendent del terreny i la qualitat dels accessos a la zona de treball.

- Defineix les mesures físiques necessàries a implantar a cada tram de la franja perimetral i a cadascuna de les parcel·les interiors de la urbanització. Aquestes mesures físiques són: *els mètodes de tractament de vegetació, les vies de servei* i *els carregadors*.

- Disposa d'un apartat dirigit a l'empresa executora dels treballs forestals, les previsions referents a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

- El resultat dels treballs realitzats són representats gràficament amb la incorporació de plànols d'actuacions de primera intervenció i d'actuacions de manteniment.

  En els plànols es grafia, principalment, el mètode de tractament de la vegetació que cal fer a cada parcel·la o tram de la franja perimetral.

Els criteris utilitzats corresponen als definits al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

L'empresa haurà de:

- Protegir la zona.
- Senyalitzar l'actuació.
- Evitar danys a tercers.
- Restituir la zona al seu estat original.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 3 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

L'actuació es considerarà acabada amb:

- Retirada de restes.
- Neteja final.
- Conformitat municipal.

2.2 Lot 2. Direcció dels treballs de manteniment de franges. Replanteig i certificat final

Es realitzarà el replanteig, seguiment i certificació final de les tasques compreses en el LOT 1 d'aquest contracte, per garantir que aquestes s'adeqüen als PPU i a la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis. L'empresa adjudicatària del LOT 1 haurà de complir les indicacions del replanteig i les tasques es consideraran acabades quan es rebi el certificat final per part de l'empresa del LOT 2.

2.3LOT 3 Tala d'arbrat

L'empresa adjudicatària realitzarà la tala selectiva d'arbrat segons l'alçada i mètode següents:

- Treballs de tala directa d'arbrat <5m d'alçada
- Treballs de tala directa d'arbrat de 5 a 10 m d'alçada
- Treballs de tala directa d'arbrat de 10 a 15 m d'alçada
- Treballs de tala amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat <5m d'alçada
- Treballs de tala amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat de 5 a 10m d'alçada
- Treballs de tala amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat de 10 a 15m d'alçada
- Treballs de tala amb tècnica de trepa d'arbrat <5m d'alçada
- Treballs de tala amb tècnic2a de trepa d'arbrat de 5 a 510m d'alçada
- Treballs de tala amb tècnica de trepa d'arbrat de 10 a 15m d'alçada
- Treballs de poda amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat <5m d'alçada

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 4 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

- Treballs de poda amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat entre 5 i 10m d'alçada
- Treballs de poda amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat entre 10 i 15m d'alçada
- Treballs de poda amb tècnica de trepa d'arbrat <5m d'alçada
- Treballs de poda amb tècnica de trepa d'arbrat de 5 a 10m d'alçada
- Treballs de poda amb tècnica de trepa d'arbrat de 10 a 15 d'alçada
- Destoconat d'arbre talat, amb mitjans manuals o mecànics

Els treballs inclouen:

- Senyalització i protecció de la zona d'actuació.
- Tala directa: abatiment complet de l'exemplar deixant la soca a la vista a una alçada màxima de 20 cm.
- Tala per desmuntatge: desmuntatge per seccions mitjançant trepa, plataforma elevadora o sistemes de retenció.
- Destoconat: Eliminació de la soca.
- Retirada de restes:
    - Desbrancat de l'arbrat i triturat fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas no poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.
    - Trossejat del tronc i branques grans en trossos de mida inferior a 50 centímetres i una de les següents gestions:
        - De manera preferent, apilat in situ en un lloc accessible per facilitar la seva reutilització a l'àmbit local com a biomassa.
        - Altres tipus de gestió: transport de les restes a centrals tèrmiques, plantes de compostatge, centrals d'aprofitament de biomassa o plantes similars on se'ls aplica el tractament adequat).

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 5 de 12

SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

3. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS

Dins d'aquesta programació s'inclou l'assignació dels treballs tenint en compte les possibles millores de l'oferta del licitador.

En la programació dels treballs s'inclourà la data d'inici i finalització dels serveis, per cada zona segons l'àmbit d'actuació.

3.1Programació ordinària

La programació exacte es farà mitjançant reunió conjunta (presencial o telemàtica) entre la persona responsable del contracte i l'empresa adjudicatària, amb una setmana d'antelació a l'inici dels treballs podent-se endarrerir o avançar els mateixos o fins i tot suprimir alguna de les freqüències cas que no sigui necessari aquest treball, i aplicant la corresponent reducció en la facturació o la modificació de la zona dels treballs.

Hi haurà com a mínim 2 reunions anuals: a finals del primer trimestre i a principis del quart.

Els treballs del Lot 1 s'hauran de planificar de manera ordinària del 16 d'octubre al 14 de març i segons l'anualitat corresponent dels serveis.

Els treballs del Lot 2 s'hauran de coordinar amb els treballs del Lot 1 i coordinar-se.

Els treballs del Lot 3 s'hauran de planificar de manera ordinària del 16 d'octubre al 14 de març i segons l'anualitat corresponent dels serveis, tot i que depenent de la urgència, es podrien realitzar en qualsevol moment de l'any.

En el cas que no s'arribi a un acord amb l'empresa adjudicatària, les dates límits per executar als treballs a efectes de penalitats i sancions seran les següents:

• Pel Lot 1 el 20 de juny per la primera actuació i el 20 de desembre per les altres.

• Pel Lot 3 el 20 de desembre.

3.2Programació extraordinària

La persona responsable del contracte podrà modificar i establir, de manera unilateral i justificada, el calendari d'execució dels treballs pels següents motius:

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 6 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

- Risc d'incendi o salubritat. Tenint en compte en particular la normativa de prevenció d'incendis i les possibles activacions del Pla Alfa de la Generalitat de Catalunya.
- En el cas del Lot 3, el temps de resposta es dividirà en:
    - Emergència crítica. Situacions amb risc imminent per a persones. Temps màxim 4 hores.
    - Emergència ordinària. Temps màxim 24 hores.
    - Actuacions programades. Temps màxim 5 dies hàbils.

3.3Horari dels serveis

Lots 1 i 3: La realització de les tasques corresponents al contracte s'han de realitzar dins de la franja horària de 7h a 21h. L'empresa adjudicatària presentarà l'horari dels treballs en el seu Pla organitzatiu.

3.4Comunicats de treball, fulls de control i seguiment

Els Lots 1 i 2 s'hauran de coordinar per tal de dur a terme un replanteig abans de realitzar els treballs del Lot 1. L'empresa adjudicatària del Lot 2 serà l'encarregada de fer aquest replanteig, així com el seguiment i finalment, una vegada s'hagin realitzat les tasques acordades, estendrà un certificat final.

En aquesta documentació caldrà deixar estipulada la superfície a realitzar respecte el PPU de cada urbanització.

4. RECURSOS HUMANS I MATERIALS

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla organitzatiu i de funcionament que tindrà el següent contingut:

1. L'equip a utilitzar (vehicles, maquinària, eines i altres materials), adjuntant la informació gràfica i escrita de les característiques dels aparells i equipaments que s'utilitzaran.

2. Les qualificacions específiques del personal de l'empresa que intervindran en les tasques assignades in situ.

3. Les condicions de treball i de seguretat i salut, pel que fa al personal de la l'empresa adjudicatària.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 7 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

4. Qualsevol altre aspecte que l'empresa adjudicatària consideri d'interès d'especificar.

Els vehicles utilitzats per l'empresa adjudicatària del servei hauran d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques, hauran de complir tots els requisits legals per a la realització dels treballs i hauran de dur (a ambdós costats del vehicle) el logotip de l'empresa adjudicatària.

La maquinària que s'utilitzi a l'aire lliure per l'empresa adjudicatària haurà de complir amb la directiva comunitària sobre emissions sonores.

L'empresa haurà de comptar amb equips de senyalització propis.

5. GESTIÓ DE RESIDUS

La gestió dels residus especials produïts den cadascun dels àmbits objecte del contracte és totalment responsabilitat de l'empresa adjudicatària que haurà de fer-ho a través de gestors autoritzats.

Els residus vegetals es tractaran segons el punt 2 descripció dels treballs de cada lot. En el cas del lot 1, es seguiran les indicacions dels PPU.

6. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària queda obligada a tot el que figura a continuació, a més a més del que s'ha especificat en aquest document, així com en el Plec de Clàusules Administratives particulars i els PPU:

1. L'empresa adjudicatària serà responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats.
2. Obligacions de seguretat i riscos laborals.
    a. L'empresa adjudicatària haurà de prendre les mesures de seguretat en el treball especificades en la legislació vigent.
    b. L'empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es puguin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat siguin o no advertides pel departament responsable.
    c. S'haurà d'atendre especialment la seguretat dels vianants, per la qual cosa es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que suposin un perill per les persones, i es senyalitzaran corresponent fins la seva retirada.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 8 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

d. L'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'Ajuntament de l'establiment de senyals i mesures de protecció personal o actuacions que afectin a la via públic.

e. L'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de seguretat i salut amb les següents característiques en un termini no superior a 1 mes des de l'inici del contracte:

i. Llistat del personal que prestarà el seu servei, actualitzat en tot moment en cas de noves incorporacions i/o substitucions.

ii. Nom i càrrec de la persona interlocutora en matèria preventiva i modalitat preventiva adoptada.

iii. TC2 vigent (o en el seu defecte el document d'alta a la Seguretat Social) actualitzant-se si la prestació és superior a un mes.

iv. Informació sobre els riscos específics i les mesures preventives aplicables a desenvolupar que puguin afectar a altres persones, particularment aquells que puguin veure's agreujats per la concurrència d'activitats. En el cas que els serveis contractats tinguin la consideració de pròpia activitat, s'haurà d'aportar a l'Ajuntament l'avaluació de riscos laborals de les feines objecte del contracte i la planificació de l'activitat preventiva.

v. Documentació que acrediti el compliment de les obligacions preventives derivades de la formació, informació i aptitud mèdica del personal de l'empresa.

vi. Relació de màquines productes químics a utilitzar, si s'escau.

vii. En el cas de dur a terme treballs considerats reglamentàriament com a perillosos, o amb riscos especials, s'haurà de lliurar a l'Ajuntament una relació de tasques perilloses o amb riscos especials, les instruccions de treball o procediments emprats per dur a terme aquestes tasques, i la designació formal i per escrit del personal de l'empresa designats com a recurs preventiu.

3. L'empresa adjudicatària haurà de facilitar i garantir el contacte amb la persona tècnica contractada externament per l'Ajuntament que dirigirà els treballs del contracte i el qual estarà en contacte directe amb el responsable del contracte de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i rebrà d'aquesta, les ordres oportunes i assistirà als amidaments, modificacions i classificacions dels treballs per realitzar l'assessorament tècnic, així com el posterior certificat final d'obra.

4. L'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla organitzatiu en un termini no superior a 1 mes que tindrà el següent contingut:

a. Els equips a utilitzar (vehicles, maquinària, eines i altres materials), adjuntant la informació gràfica i escrita de les característiques dels aparells i equipaments que s'utilitzaran.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 9 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

b. Procediments i protocols de treball.

c. Autorització d'organismes oficials o carnets professionals, si es requereixen per desenvolupar l'activitat.

5. L'empresa adjudicatària estarà obligada a disposar de mitjans de contacte durant l'horari de treball i el calendari de treball aprovat per possibilitar el contacte amb la persona responsable del contracte la qual podrà transmetre instruccions a la persona tècnica responsable de l'empresa adjudicatària durant tot l'horari de treball.

6. El personal i els vehicles de l'empresa adjudicatària hauran d'anar identificats amb el logotip de l'empresa.

7. L'empresa adjudicatària haurà de presentar els documents TC1 i TC2 de cada mes en un termini màxim de 2 mesos, indicant el personal que hagi realitzat serveis de manteniment.

8. L'empresa adjudicatària haurà de presentar el conveni aplicable a cada lot.

9. L'empresa adjudicatària estarà obligada a notificar per escrit els danys que observés als espais, posant en coneixement de la persona responsable del contracte tots els treballs que realitzi a la via pública i que afectin les zones contractades.

10. L'empresa adjudicatària serà responsable de sol·licitar, quan escaigui i en particular en períodes de risc d'incendi forestal, les autoritzacions i permisos de treballs forestals i per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Així mateix serà responsable de complir amb els requisits d'aquestes autoritzacions i permisos, com de disposar de mitjans d'extinció d'incendis.

7. NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Per tot el que es determini en el present Plec de Prescripcions Tècniques, en aquest àmbit i pels dos lots seran d'obligat compliment les següents normes:

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 10 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

- Llei 6/1998, de 30 de març forestal de Catalunya.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals.
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure.
- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de capacitat acústica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 11 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

ANNEX 1. LOT 1

PLANIFICACIÓ MANTENIMENT I OBERTURA FRANGES PERIMETRALS

PLÀNOLS PPU

DESCRIPCIÓ	SUPERFÍCIE m²	ANUALITAT 2027	ANUALITAT 2028	ANUALITAT 2029
Manteniment franja perimetral Ribes Blaves	194.500	194.500		
Manteniment franja perimetral Oasis	73.400		73.400	
Manteniment franja perimetral Les Llumbreres	11.500		11.500	
Manteniment franja perimetral Mas de les Aigües	11.700			11.700
Manteniment franja perimetral Can Marcetó	8.900			8.900
Obertura franja perimetral Nucli urbà	100.300			100.300
TOTAL	**400.300 m²**	**194.500 m²**	**84.900 m²**	**120.900 m²**

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6027a4dc-bf1c-4c48-8c1d-665c0046c258
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3852538
Data d'impressió: 04/11/2026 13:35:20
Pàgina 12 de 12
SIGNATURES
1.- Martí Figueras Paret (TCAT) (Cap de departament de Medi Ambient), 28/07/2026 07:58

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

ANNEX 2. LOT 2.
PREVISIONS TALA D'ARBRES

Definició	Amidament ut.
Treballs de tala directa d'arbrat <5m d'alçada	5
Treballs de tala directa d'arbrat de 5 a 10 m d'alçada	10
Treballs de tala directa d'arbrat de 10 a 15 m d'alçada	5
Treballs de tala amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat <5m d'alçada	5
Treballs de tala amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat de 5 a 10m d'alçada	5
Treballs de tala amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat de 10 a 15m d'alçada	5
Treballs de tala amb tècnica de trepa d'arbrat <5m d'alçada	2
Treballs de tala amb tècnica de trepa d'arbrat de 5 a 10m d'alçada	2
Treballs de tala amb tècnica de trepa d'arbrat de 10 a 15m d'alçada	2
Treballs de poda amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat <5m d'alçada	5
Treballs de poda amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat entre 5 i 10m d'alçada	5
Treballs de poda amb cistella mecànica o tractor forestal d'arbrat entre 10 i 15m d'alçada	5
Treballs de poda amb tècnica de trepa d'arbrat <5m d'alçada	2
Treballs de poda amb tècnica de trepa d'arbrat de 5 a 10m d'alçada	2
Treballs de poda amb tècnica de trepa d'arbrat de 10 a 15 d'alçada	2
Destoconat d'arbre talat, amb mitjans manuals o mecànics	2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.