ANNEX 1 - PPT

IDENTIFICACIÓ DELS ASSAIGS I PROVES ADDICIONALS

En relació amb el criteri **"Compromís d'inclusió d'assaigs i proves addicionals sense cost"**, els assaigs i proves addicionals objecte de valoració són els següents:

Codi	Assaig o prova addicional	Objecte del control	Descripció de l'assaig o prova
A1	Assaigs in situ d'aïllament acústic de façanes i de soroll d'impactes	Verificació de les prestacions d'aïllament acústic dels elements o solucions constructives executades.	**Soroll aeri:** Realització d'assaigs in situ per a la determinació de l'aïllament acústic a soroll aeri de façanes, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 140-5, **Soroll d'impacte:** aïllament acústic a soroll d'impactes dels elements horitzontals, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 140-7. El servei inclourà els desplaçaments, la realització dels assaigs i l'emissió dels informes corresponents.
A2	Determinació del gruix i assaig d'adherència del sistema de pintura	Comprovació del gruix del sistema de pintura aplicada i grau d'adherència	Determinació del gruix de la pel·lícula seca del sistema de pintura, segons els procediments establerts a la **ISO 2808**, i assaig d'adherència per tracció del recobriment, segons **UNE-EN ISO 4624:2024**. Inclou el desplaçament a obra, la realització dels controls i l'emissió del corresponent informe de resultats.
A3	Determinació del gruix de la protecció de morter projectat	Comprovació del gruix de la protecció projectada i del compliment del	Determinació del gruix de la protecció de morter projectat mitjançant el mesurament dels gruixos de la capa aplicada. Inclou la presa de mesures, el registre dels resultats, el desplaçament a obra i l'emissió del corresponent informe de resultats.
A4	Control de soldadures en obra	Inspecció i assaig de control de les unions soldades executades en obra	Inspecció visual de les soldadures, segons **UNE-EN ISO 17637**. Assaig mitjançant líquids penetrants, segons **UNE-EN ISO 3452-1**, per a la detecció d'imperfeccions superficials. Inclou el desplaçament a obra, la realització dels controls i l'emissió del corresponent informe de resultats.

Els assaigs i proves anteriors tenen la consideració d'assaigs o proves addicionals als previstos amb caràcter mínim en el contracte.

El compromís del licitador inclourà la realització d'**una (1) unitat de cadascun dels assaigs o proves** corresponents a l'opció seleccionada, sense cost addicional per a la Propietat.

La realització d'aquests assaigs o proves addicionals es durà a terme quan sigui requerida per la Propietat, d'acord amb les necessitats de control de qualitat de les obres i en els termes establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques.