PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'OBERTURA DE LA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ I LES PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL INTERIORS DE LA URBANITZACIÓ DE VALLSERRAT DE SANT ESTEVE SESROVIRES

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

Codi Validació: 9AEY7TZRQJFNFD75WRHMJRJGT
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres s'han d'executar d'acord amb els projectes elaborats per la Diputació de Barcelona per a la franja exterior de protecció i per a les parcel·les i zones verdes municipals interiors:

- Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja exterior de protecció.
- Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les de titularitat municipal interiors a la franja exterior de protecció.

La documentació tècnica de referència serà sempre el conjunt de projectes elaborats per la Diputació de Barcelona i els seus annexos. En cas de dubte, contradicció o omissió, prevaldrà aquesta documentació.

Caldrà adequar els treballs a les indicacions de la direcció facultativa de l'obra i a les instruccions o requeriments que pugui formular el personal tècnic de la Diputació de Barcelona o de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires en qualsevol moment de l'obra.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir en compte la informació facilitada per l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires relativa als exemplars d'arbres singulars existents en l'àmbit d'actuació, que hauran de ser respectats i preservats durant l'execució dels treballs. Qualsevol actuació que pugui afectar aquests exemplars haurà de ser comunicada prèviament a la direcció facultativa i als serveis tècnics municipals, que determinaran les mesures de protecció o conservació que corresponguin.

Els projectes es poden consultar a l'anunci de licitació del perfil del contractant de l'Ajuntament:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/sesrovires?categoria=0

Codi Validació: 9AEY7TZRQJFNFD75WRHMJRJGT
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7

2. SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

L'empresa adjudicatària serà responsable de senyalitzar i delimitar correctament les zones de treball, especialment quan afectin vials, camins, accessos a habitatges, finques, espais públics o infraestructures.

La senyalització haurà de garantir la seguretat de treballadors, vianants, vehicles i béns afectats, i s'haurà d'adaptar a les possibles indicacions de la direcció facultativa, dels serveis tècnics municipals o de la Policia Local.

Qualsevol afectació rellevant a la mobilitat o als accessos s'haurà de coordinar prèviament amb els serveis municipals.

3. AUTORITZACIONS SECTORIALS I TREBALLS PROPERS AL FERROCARRIL

Atès que alguns trams de l'àmbit d'actuació se situen en zona de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària, l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha sol·licitat l'autorització per a l'execució de les obres a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'empresa adjudicatària haurà de complir, en tot moment, les prescripcions que estableixi l'autorització de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com les condicions aplicables a les obres en zona immediata al ferrocarril i les normes per a treballs en la proximitat de la via ETV-000, o aquella normativa interna o instrucció tècnica que la substitueixi o complementi.

4. GESTIÓ DE RESIDUS

Les restes vegetals s'hauran de triturar i repartir uniformement sobre el terreny quan el projecte ho prevegi, o retirar i gestionar correctament quan així ho indiqui la direcció facultativa. No podran abandonar-se restes, residus, terres, olis, combustibles ni altres materials a l'àmbit de l'obra, vials, camins, lleres o espais públics. El transport i gestió de

Codi Validació: 9AEY7TZRQJFNFD75WRHMJRJGT
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

residus haurà de fer-se mitjançant agents autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.

5. SEGURETAT I SALUT

Abans d'iniciar els treballs, l'empresa adjudicatària haurà de disposar del Pla de seguretat i salut aprovat, redactat a partir dels estudis bàsics de seguretat i salut dels projectes. A aquest efecte, haurà de facilitar-lo a la Coordinació de Seguretat i Salut en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la signatura del contracte, o dins el termini que permeti garantir-ne l'aprovació prèvia a l'inici efectiu de les obres.

L'empresa haurà d'adoptar les mesures preventives específiques pròpies dels treballs forestals, especialment pel que fa a l'ús de motoserres, motodesbrossadores, tractors, tanquetes, cabrestants i trituradores, així com als treballs en pendent, la presència d'arbrat proper a habitatges o infraestructures i el risc d'incendi durant l'execució.

En els trams propers a la infraestructura ferroviària, les mesures de seguretat i salut s'hauran de coordinar amb les prescripcions que estableixi Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i amb les normes aplicables als treballs en proximitat de la via.

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a qualsevol requeriment formulat per la Coordinació de Seguretat i Salut, la direcció facultativa o els serveis tècnics municipals en matèria preventiva.

6. VISITES D'OBRA

L'empresa adjudicatària haurà d'adaptar-se a la programació de totes les visites d'obra que siguin necessàries per al correcte seguiment, control i desenvolupament dels treballs, i haurà d'assistir-hi i acompanyar la direcció facultativa, els serveis tècnics municipals i, si escau, el personal tècnic de la Diputació de Barcelona o d'altres organismes competents.

Aquestes visites podran tenir per objecte la comprovació de l'adequació dels treballs al projecte, la resolució d'incidències, la verificació de les condicions de seguretat, la

Codi Validació: 9AEY7TZRQJFNFD75WRHMJRJGT
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7

coordinació amb serveis o infraestructures afectades i qualsevol altre aspecte necessari per garantir la correcta execució de l'obra.

Es deixarà constància mitjançant acta de les visites dutes a terme.

7. TERMINI I PERÍODES D'EXECUCIÓ

Les obres no podran iniciar-se abans de l'1 de gener de 2027. L'empresa adjudicatària haurà de planificar i organitzar els mitjans personals, materials i tècnics necessaris perquè l'execució dels treballs es dugui a terme durant el primer trimestre de 2027, període que es considera prioritari per raons de planificació municipal, condicions ambientals i minimització d'afectacions.

La planificació dels treballs haurà de tenir en compte les limitacions temporals derivades de la normativa aplicable, de les autoritzacions sectorials i de les condicions ambientals i de seguretat. En particular, s'haurà d'evitar l'execució dels treballs durant el període de nidificació de les aus i durant el període d'alt risc d'incendi forestal, llevat que la direcció facultativa de l'obra o l'Ajuntament ho permeti expressament per a actuacions concretes i amb les mesures preventives corresponents.

Qualsevol desviació respecte de la previsió d'execució dins el primer trimestre haurà d'estar degudament justificada i comptar amb la conformitat prèvia de la direcció facultativa i de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. En cas de paralització total o parcial de les obres, l'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho de manera immediata a l'Ajuntament i a la direcció facultativa, indicant-ne el motiu, l'abast de l'afectació i la previsió de reinici dels treballs.

8. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES

Abans de l'inici efectiu dels treballs, es durà a terme la comprovació del replanteig amb la participació de la direcció facultativa, l'empresa adjudicatària i els serveis tècnics municipals, amb la finalitat de verificar l'adequació de l'àmbit d'actuació, els accessos, les

Codi Validació: 9AEY7TZRQJFNFD75WRHMJRJGT
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

possibles afectacions, la disponibilitat dels mitjans necessaris i les condicions d'inici de l'obra.

De la comprovació del replanteig se n'estendrà l'acta corresponent, en la qual es recolliran els principals acords, les incidències detectades, si n'hi ha, i les condicions que s'hagin de complir abans de l'inici o durant l'execució dels treballs.
L'inici de les obres requerirà el replanteig conforme, el Pla de seguretat i salut aprovat, la coordinació de les autoritzacions o comunicacions sectorials necessàries i, si escau, el compliment de les prescripcions establertes per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en relació amb els treballs propers a la infraestructura ferroviària.

9. RECEPCIÓ DE LES OBRES

La recepció de les obres es durà a terme un cop finalitzats els treballs i verificada la seva correcta execució, així com l'estat final de l'àmbit d'actuació, que haurà de quedar net, segur i lliure de restes o desperfectes imputables a l'obra.

Abans de l'emissió del certificat final d'obra, es durà a terme una visita amb els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona per comprovar l'adequació de les obres executades al projecte. Si arran d'aquesta visita es detecta la necessitat d'introduir ajustos o canvis per garantir aquesta adequació, l'empresa adjudicatària haurà d'executar-los abans de l'emissió del certificat final d'obra.

Un cop finalitzades, verificades i, si escau, ajustades les obres d'acord amb les indicacions resultants de la visita prèvia, s'emetrà el certificat final d'obra corresponent, en el qual es farà constar l'execució dels treballs i les possibles desviacions, modificacions o ajustos introduïts respecte del projecte inicial, degudament justificats i validats per la direcció facultativa.

10. RESPONSABILITAT

L'empresa adjudicatària haurà d'executar els treballs minimitzant les afeccions sobre camins, vials, tanques, línies elèctriques, habitatges, cursos d'aigua, vegetació a conservar

Codi Validació: 9AEY7TZRQJFNFD75WRHMJRJGT
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

i altres elements existents. L'empresa adjudicatària serà responsable dels danys i desperfectes que, per causa imputable a aquesta, al seu personal, a les empreses subcontractades o als mitjans materials emprats en l'execució dels treballs, es produeixin en els elements, béns o infraestructures existents.

En aquests casos, l'empresa adjudicatària estarà obligada, al seu càrrec i sense cap cost per a l'Ajuntament, a reparar, reposar o restituir els elements afectats al seu estat anterior, amb la màxima diligència i dins del termini que determini la direcció facultativa o l'Ajuntament. La reparació o reposició haurà de ser suficient per restablir les condicions de funcionalitat, seguretat i ús existents abans de l'afecció.

Codi Validació: 9AEY7TZRQJFNFD75WRHMJRJGT
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7