PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 41-2025
CAPÍTOL 01 PREINSTAL·LACIÓ SO, LLUM I PROJECTOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P446-DMAC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 14)	2,66	220,000	585,20
2	PARALPRO	u	Partida per preinstal·lació de audiovisuals. Partida per so, llum i projector, format per: Tub rígid plàstic s/halògens, DN=32mm, impacte: 2J, resist. compress=1250N, unió roscada, muntat superficialment, fins a 40 metres. Tub flexible corrugat PVC DN=32mm, 1J, 320, 2000v, fin a 60 metres. Safata reixeta + separador acer electrozincada de 50mmx200mm col·locada superficie amb suports koritzontal, fins a 15 metres. Cable 0.6/1 Kv RZ!-K (AS) de 3x2.5mm2 col·locat en canal/safata, fins a 60 metres. Caixa mecanisme central 3 columnes, 2 presses corrent (2p+T) 10/16A tapa blanca, 2 tapa vermella i 2 presses veu i dades, fins a 2 unit. Caixa mecanisme central 2 columnes, 1 presses corrent (2p+T) 10/16A tapa blanca, 1 tapa vermella i 2 presses veu i dades, fins a 2 unit. Tot muntat i probat. (P - 15)	2.078,31	1,000	2.078,31
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			**2.663,51**

OBRA 01 PRESSUPOST 41-2025
CAPÍTOL 02 INSTAL·LACIÓ DE SO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EH11U1XY	u	Subministrament i instal·lació d'equip de so format per line array de 4 tops i 2 subs autoamplificats o amb amplificador independent (P - 5)	14.151,25	1,000	14.151,25
2	EH11U2XY	u	Subministrament i instal·lació de taula de so analògica de 8 canals (P - 6)	811,25	1,000	811,25
3	EH11U3XY	u	Subministrament i instal·lació sistema de receptor i 2 micròfons sense fils UHF PLL (P - 7)	1.201,00	1,000	1.201,00
4	EH11U4XY	u	Subministrament i instal·lació cablejat audio (P - 8)	821,00	1,000	821,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			**16.984,50**

OBRA 01 PRESSUPOST 41-2025
CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ VIDEO-PROJECTOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IP100UXY	u	Subministrament i instal·lació projector 5500 lumens laser (P - 11)	2.966,00	1,000	2.966,00

PRESSUPOST

2	IP101UXY	u	Subministrament i instal·lació pantalla de 4 m electrica, format 16:9 (P - 12)	2.610,00	1,000	2.610,00
3	IP102UXY	u	Subministrament i instal·lació cablejat d'audio i HDMI (P - 13)	763,00	1,000	763,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			**6.339,00**

OBRA 01 PRESSUPOST 41-2025
CAPÍTOL 04 SUBMINISTRAMENT BUTAQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ77-CADS	u	Subministrament i instal·lació butaca abatible, amb braços per a sala de conferències, per muntar sobre bancada amb estructura d'acer. Seient i respatller, amb estructura metàl·lica i escuma de poliuretà emmotllada en fred i totalment tapizat, desenfundable, seient, braços i respatller replegables automàticament per gravetat, laterals d'alumini, braços, inclosa la part proporcional de barra i peus de suport. Seient tipus Minor s oW d'Ezcarai o similar amb respatller més baix (680mm). Subministrament i col·locació. (P - 16)	327,88	108,000	35.411,04
TOTAL	CAPÍTOL		01.04			**35.411,04**

OBRA 01 PRESSUPOST 41-2025
CAPÍTOL 05 INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ ESCENARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP3CUASA	ut	Subministrament i instal·lació del truss del pont frontal de 10 metres. Model Prolyte H40V quadrangular de color negre RAl 9005 o equivalent. - Bulons conics necessaris. - Passadors necessaris. - Color negre RAL 9005. - Certivicat TUV. - Carga màxima uniformement per metre (distància entre motors 8m): 175,4 kg/metre. (P - 10)	2.050,00	1,000	2.050,00
2	EP3CUAAE	ut	Subministrament i instal·lació dels motors per aixecar el trus frontal. Model: Verlinde Stagemaker SL/SR D8 + de 500 kg o equivalent. - Motor de control directe 400V. - Velocitat 4m/min. - Protectors de goma en les 4 cantonades. - Manteniment més senzill, ràpid i ecònomic. - Components elèctrics ´´plugplay´´. - Nova nou guia de cadena ´´perfect push MKII´´ amb 5 alvèols. - BGV D8+ SF 8:1 (excepto SR25) - Anses de transport de goma ergonòmic i retràctils. - Disseny ovalat. -Control motors (P - 9)	2.220,00	2,000	4.440,00
3	EH11FOC1	ut	Subministrament i instal·lació de focus tipus Par LED (P - 3)	198,00	8,000	1.584,00

PRESSUPOST

4	EH11FOCX	ut	Subministrament i instal·lació de PC LED 200W CCW (P - 4)	510,00	6,000	3.060,00
5	EH11F1CX	ut	Taula pel control de la il·luminació (P - 1)	565,00	1,000	565,00
6	EH11F2CX	ut	Cablejat elèctric i DMX (P - 2)	1.145,00	1,000	1.145,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.05			**12.844,00**