PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI D'INSPECCIONS LEGALS DE MANTENIMENT TÈCNIC.

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT	Servei d'inspeccions legals de manteniment
NÚM. EXPEDIENT	35-2026
PODER ADJUDICADOR	Servei d'Incineració dels Residus Urbans, S.A.U. (SIRUSA)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	GERENCIA
PROCEDIMENT	OBERT SIMPLIFICAT SUMARI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI D'INSPECCIONS LEGALS DE MANTENIMENT TÈCNIC

ÍNDEX

1. Introducció.....3

2. Objecte.....3

3. Funcions per executar correctament el contracte.....3

4. Condicions tècniques.....6

5. Finalitat i objectius a assolir.....6

6. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació.....6

6.1. Normativa vigent d'obligat compliment.....6

6.2. Descripció de mitjans tècnics.....7

6.3. Descripció mitjans personals.....7

7. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte.....7

8. Condicions del lliurament/execució del contracte.....7

9. Documentació tècnica a aportar pels licitadors.....7

1. Introducció

SIRUSA és titular de l'explotació de la Planta de Valorització Energètica de Residus Sòlids Urbans de Tarragona (en endavant, PVE), ubicada al carrer del Coure, núm. 10, del Polígon Industrial Riu Clar de Tarragona, propietat de la Mancomunitat per a la Gestió Integral de Residus del Camp de Tarragona (en endavant, la Mancomunitat).

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (a partir d'ara, PPTP), estableix les condicions tècniques per prestar el servei de realitzar les corresponents inspeccions legals per garantir el compliment de la normativa tècnica obligatòria, preservant la continuïtat operativa de les instal·lacions i la seguretat de la instal·lació, per a dur a terme aquest servei a la planta de SIRUSA.

L'adjudicatari haurà de realitzar totes les inspeccions de les instal·lacions objecte del contracte, en les millors condicions de seguretat, ordre, neteja i economia, d'acord amb els reglaments tècnics que siguin d'aplicació.

S'entén, en tot cas, que els requisits exigits en aquest plec tenen la consideració de mínim o bàsics per a ajustar-se als objectius de qualitat que pretén SIRUSA.

Aquest contracte compren, tant els elements actuals com aquells de característiques similars que siguin objecte d'incorporació durant la vigència del mateix.

2. Objecte

L'objecte de la present especificació és definir i establir l'abast mínim del servei de inspeccions legals de manteniment, per a la planta de SIRUSA, atenent a la naturalesa tècnica i al nivell de criticitat de cada instal·lació i afavorint la concurrència d'operadors econòmics especialitzats.

L'objecte del contracte es dividirà en quatre lots diferenciats, corresponents respectivament a les instal·lacions de la Planta:

Lot 1: Reglament sobre equips a pressió, RD 809/2021

Lot 2: Gasos combustibles (GNL) ,RD 919/2006

Lot 3: Magatzematge de productes corrosius NH3 APQ6, RD 606/2017

Lot 4: Rendiment elèctric RD 413/2014

3. Funcions per executar correctament el contracte

Les funcions que ha d'assumir el contractista són les següents:

SIRUSA precisa d'un servei de inspeccions legals de les instal·lacions industrials.

Aquest PPTP conté la relació de les operacions a realitzar, els materials inclosos, i totes les condicions d'obligat compliment que haurà de portar a terme l'empresa adjudicatària del servei a prestar, a les dependències de SIRUSA.

Els serveis que es contracten són la realització de les revisions a les instal·lacions per part de l'adjudicatari segons els Reglaments que afecten cada tipus d'instal·lació. Es revisaran les parts i

components de la instal·lació que indiquin aquests Reglaments i amb el nivell de detall que marca la normativa per a aquest tipus d'inspeccions.

A la finalització de cada revisió, l'adjudicatari emetrà i lliurarà a Sirusa la corresponent Acta d'Inspecció.

Les instal·lacions afectades són les següents:

Lot 1: Reglament sobre equips a pressió, RD 809/2021

Es faran les correspons inspeccions del equips segon la seva categoria i freqüència d'acord al RD 809/2021 i la duració del contracte

Lot 2: Gasos combustibles (GNL) ,RD 919/2006

Es faran les correspons inspeccions del equips segon la seva categoria i freqüència d'acord al RD 919/2006 i la duració del contracte

Lot 3: Magatzematge de productes corrosius NH3 APQ6, RD 606/2017 i la duració del contracte

Es faran les correspons inspeccions del equips segon la seva categoria i freqüència d'acord al RD 606/2017 i la duració del contracte

Lot 4: Rendiment elèctric RD 413/2014.

Les funcions objecte del contracte inclouran la inspecció industrial, l'elaboració dels informes pertinents, les empreses oferents seran entitats col·laboradores de l'administració com Organisme de Control Autoritzat (OCA) per les certificacions oficials periòdiques dels equips.

Les inspeccions mínimes que es realitzaran a les instal·lacions, seran les actuacions següents:

Lot 1: Reglament sobre equips a pressió, RD 809/2021

Es faran les correspons inspeccions del equips segon la seva categoria i freqüència d'acord al RD 809/2021 i la duració del contracte

Lot 2: Gasos combustibles (GNL) ,RD 919/2006

Es faran les correspons inspeccions del equips segon la seva categoria i freqüència d'acord al RD 919/2006 i la duració del contracte

Lot 3: Magatzematge de productes corrosius NH3 APQ6, RD 606/2017 i la duració del contracte

Es faran les correspons inspeccions del equips segon la seva categoria i freqüència d'acord al RD 606/2017 i la duració del contracte

Lot 4: Rendiment elèctric RD 413/2014

Es faran les correspons inspeccions del equips segon la seva categoria i freqüència d'acord al RD 413/2014 i la duració del contracte

Si durant la vigència del servei, la normativa sobre l'abast de les revisions que afecta els serveis contractats canviés, els serveis s'hauran d'adaptar a aquests canvis normatius

- En cas que sigui necessari aportar eines per a la realització de les actuacions esmentades, aquest anirà a càrrec de l'adjudicatari. La mà d'obra, els materials, els desplaçaments i les eines necessàries per a l'execució de les inspeccions es consideraran inclosos en l'oferta econòmica presentada pel licitador.

El pressupost haurà d'estar desglossat en *preus per inspecció.*

Durant l'execució de les funcions objecte del contracte, l'adjudicatari assumirà les obligacions següent:

- Serà l'encarregat de l'àrea de manteniment (o persona designada), juntament amb el responsable de l'empresa adjudicatària, qui organitzaran els treballs que hagin estat adjudicats per part de SIRUSA.

- L'adjudicatari serà responsable dels danys que es poguessin ocasionar, incloent en aquest concepte les indemnitzacions a què pogués haver-hi lloc i, en particular, les sancions que poguessin imposar els diferents organismes per incompliment de la normativa d'aplicació o per la inadequada prestació dels serveis descrits al present apartat.

- Tots els equips que s'utilitzin a les diferents tasques d'inspecció seran els adequats i reuniran tots els requisits en matèria de salubritat i seguretat i salut, i en cas que per les seves característiques poguessin representar algun risc per a les persones que les utilitzin o per als usuaris del centre, la seva utilització es farà amb les precaucions adequades per a evitar aquestes circumstàncies, essent responsable l'adjudicatari dels efectes nocius que es poguessin produir i de les seves conseqüències. Serà prioritari el caràcter d'eficiència del servei.

- L'adjudicatari serà responsable dels serveis realitzats a les instal·lacions i equips que integren el contracte, així com de la qualitat dels materials i elements empleats.

<u>Abast de les funciones relatives a les instal·lacions de Sirusa</u>

S'entendrà com Instal·lació d'equips a pressió, el conjunt de les instal·lacions que funcionen a pressió i estan declarades al RITSIC de SIRUSA.

S'entendrà com Instal·lació planta de GNL, la planta satèl·lit de GNL instal·lada a Sirusa.

S'entendrà com Instal·lació de Magatzematge de productes corrosius NH3 APQ6, RD 606/2017 el depòsit d'amoníac y sistema de dosificació

S'entendrà com Instal·lació per el càlcul del rendiment elèctric tota la instal·lació de cogeneració

Es faran les revisions que detalli la normativa aplicable, les recomanacions dels fabricants i les que prevegin els protocols definits per SIRUSA.

4. Condicions tècniques

Actualment, SIRUSA es troba en procés d'ampliació i millora de les seves instal·lacions. En aquest sentit, es preveu la incorporació d'equips nous els quals entraran en funcionament a partir del desembre de 2026 i quedaran inclosos dins l'abast del present contracte. Els licitadors no hauran de tenir en consideració aquest increment previst en la formulació de la seva oferta, entenent-se que els nous equips ja estan inclosos en l'abast del contracte i en el preu ofert.

5. Finalitat i objectius a assolir

Les finalitats i objectius a assolir mitjançant la realització d'aquest contracte són els següents:

- Garantir que les instal·lacions industrials de la planta SIRUSA compleixin legalment la seguretat industrial i obtenir el certificat d'una OCA que garanteixi aquest compliment legal, i així assegurar la disponibilitat permanent dels seus elements amb el nivell de prestacions projectat.

- Garantir el correcte funcionament dels equips, preservant la continuïtat operativa de les instal·lacions i la seguretat.

6. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació

El contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

La prestació regulada en el present plec haurà d'ajustar-se, almenys, als següents requisits tècnics, sens perjudici dels paràmetres a valorar mitjançant els criteris d'adjudicació establerts:

Les actuacions es realitzaran aplicant el que s'estableix en:

RD 809/2021 per al lot 1

RD 919/2006 per al lot2

RD 606/2017 per al lot 3

RD 606/2017 per al lot 4

6.1. Normativa vigent d'obligat compliment

RD 809/2021 per al lot 1

RD 919/2006 per al lot2

RD 606/2017 per al lot 3

RD 606/2017 per al lot 4

6.2. Descripció de mitjans tècnics

Equips homologats per a la realització del serveis d'inspecció de instal·lacions

6.3. Descripció mitjans personals

Personal qualificat i homologat per fer les actuacions objecte de contracte.

7. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb el contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

El contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest PPTP, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest PPTP amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

8. Condicions del lliurament/execució del contracte

L'empresa adjudicatària aportarà els medis necessaris, tant humans com a tècnics per al desenvolupament de la totalitat de l'activitat administrativa: generació d'informes, pressupostos, coordinació amb el personal directament relacionat amb la prestació del servei tècnic, de forma que aquests treballs no suposin una minva en el desenvolupament del servei contractat, els costos d'aquests treballs de recolzament aniran a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari lliurarà un informe detallat de les inspeccions realitzades i el certificat d'una OCA si en aquell any és necessari per al compliment legal.

S'entregarà un informe sobre cada termografia realitzada

9. Documentació tècnica a aportar pels licitadors

Les especificacions tècniques proposades pel licitador en la seva oferta esdevindran condicions d'obligat compliment al llarg de l'execució del contracte si aquesta esdevé l'adjudicatària.
Els licitadors han de ser OCA, l'entitat ha d'estar acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), cosa que garanteix la seva solvència tècnica, independència i imparcialitat.

El present PPTP s'incorpora a l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 124 de la LCSP i l'article 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (que resulta aplicable en tot el que no sigui contrari amb la LCSP).

El responsable del contracte
Document signat electrònicament.