unitecnic
media solutions

Av. Diagonal 177
Edifici Imagina
08018 Barcelona
Spain
Tel +34 93 417 54 90

Av. Isaac Newton, 8
P.E. La Carpetania
Edificio Mediapro
28906 Getafe, Spain
Tel +34 91 512 13 90

www.unitecnic.com

Att.: ***Nombre***
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
e-mail: ***correo***
Tel: ***telefono***

Barcelona, a 16 d'abril de 2026

OFERTA Nº **B/XXXXXX**

Renovació sistema d'integració dels espais de treball (CRESTRON)

ITEM	DESCRIPCIO	UNI	MARCA	MODEL	PREU UNITAI	PREU TOTAL	MONEDA
1	**EQUIPAMENT**						
1.1	**Sistema de compartició a sales de treball**						
	Descripción						
	Sistema de compartició de pantalles. Preu per sala de treball						
	Compartició de pantalla						
1.1.1	RECEPTOR AIRMEDIA 3100. Permet la col·laboració en un entorn segur dels espais digitals de treball. Fàcil configuració i instal·lació. Sortida de vídeo per HDMI. Funciona per mitjà de xarxa Wi-Fi	6	CRESTRON	AM-3100-WF-I	1.868,00	11.208,00	EUR
	Distribució d'HDMI						
1.1.2	Distribuidor d'HDMI d'una entrada i dues sortides	6	PURELINK	PT-SP-HD12-48G	105,75	634,50	EUR
	Control de la sala de treball						
1.1.3	Teclat de control per la sala de treball. Encastable a la taula de treball amb botons retroil·luminats. Alimentat i controlat per un sol cable de xarxa.	6	CRESTRON	MPB4-201-B	844,00	5.064,00	EUR
1.1.4	Passarel·la de control d'IP a RS-232. **Necessari segons model de monitor.**	6	STARTECH	NETRS2321P	142,34	854,04	EUR
	Suports de paret per les pantalles						
1.1.5	Suport de paret per pantalles entre 39" i 65" amb inclinació TILT	6	B-TECH	BT8431/B	81,00	486,00	EUR
	SUB-TOTAL: Sistema de compartició a sales de treball					**18.246,54**	**EUR**
1.2	**Sistema de control centralitzat**						
	Descripción						
	Titulo 3						
	Equipament de control						
1.2.1	Processador de control centralitzat CP4	1	CRESTRON	CP4	2.700,00	2.700,00	EUR
	Programació						
1.2.2	Programació del sistema de control	1	UNITECNIC	PROGRAMACIÓ	7.142,86	7.142,86	EUR
	SUB-TOTAL: Sistema de control centralitzat					**9.842,86**	**EUR**

unitecnic
media solutions

Av. Diagonal 177
Edifici Imagina
08018 Barcelona
Spain
Tel +34 93 417 54 90

Av. Isaac Newton, 8
P.E. La Carpetania
Edificio Mediapro
28906 Getafe, Spain
Tel +34 91 512 13 90

www.unitecnic.com

Att.: ***Nombre***
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
e-mail: ***correo***
Tel: ***telefono***

Barcelona, a 16 d'abril de 2026

OFERTA Nº **B/XXXXXX**

Renovació sistema d'integració dels espais de treball (CRESTRON)

ITEM	DESCRIPCIO	UNI	MARCA	MODEL	PREU UNITAI	PREU TOTAL	MONEDA
A	**MATERIAL**						
A.1	Inclou cablejat, connectors, pannels d'interconnexió, wallbox i altres components necessaris per l'implemetació de l'instalación de video, audio i dades.	1	UNITECNIC	MATAUX	2.000,00	2.000,00	EUR
	SUB-TOTAL: Material					**2.000,00**	**EUR**
B	**SERVEIS**						
	Direcció de projecte, posada en marxa i costos de desplaçament						
	SERVEIS						
B.1	Direcció de projecte, enginyeria, planimetria i instal·lació de l'equipament a les 6 sales de treball del campus.	1	UNITECNIC	DP	17.150,00	17.150,00	EUR
	SUB-TOTAL: Serveis					**17.150,00**	**EUR**
	SUB-TOTAL: Renovació sistema d'integració dels espais de treball					**47.239,40**	**EUR**
	GRAN TOTAL EQUIPAMENT					**28.089,40**	**EUR**
	GRAN TOTAL MATERIAL					**2.000,00**	**EUR**
	GRAN TOTAL SERVEIS					**17.150,00**	**EUR**
	GRAN TOTAL PROJECTE					**47.239,40**	**EUR**
	GRAN TOTAL PROJECTE FOB					**47.239,40**	**EUR**
	GRAN TOTAL PROJECTE NAC					**0,00**	**EUR**

Condicions comercials

>> No inclou IVA.
>> Termini de lliurament: a confirmar
>> Validesa de l'oferta: 30 días
>> Forma de pagament: Habitual
>> Unitecnic es reserva el domini de l'equip fins a la totalitat del pagament

Signat:

Conforme Client:

Dpt Comercial
S.I. Unitecnic, S.L.

Signat: