Codi Segur de Verificació:
6ba8547e-ebfd-44c2-b529-50b465038239
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3887153
Data d'impressió: 11/11/2026 13:21:42
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES
1.- Ivan Ortiz Guix (TCAT) (Cap del Departament d'Esports), 04/09/2026 11:08

Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES

Expedient: 2026/008173

Assumpte: Plec de clàusules tècniques que han de regir el contracte de subministrament, instal·lació i muntatge de 4 cistelles de bàsquet al pavelló de bàsquet.

A. Descripció i objectius del contracte

El present contracte consisteix el en subministrament i instal·lació de de quatre cistelles de bàsquet per a pistes transversals del pavelló de bàsquet del municipi.

L'objectiu principal és el de millorar i adequació d'aquest equipament amb infraestructura destinada als infants i a la pràctica del bàsquet.

B. Termini del contracte

El contracte tindrà la durada estimada de 3 mesos a partir de la formalització del contracte.

En aquest temps, l'empresa licitadora haurà de garantir el subministrament, muntatge i la instal·lació de les cistelles de bàsquet afectant el mínim possible a l'activitat esportiva que s'hi du a terme a la instal·lació esportiva.

C. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest Plec és la regulació de les condicions tècniques relatives al contracte de subministrament, instal·lació i muntatge de 4 cistelles de bàsquet al pavelló de bàsquet del municipi.

D. Condicions generals de prestació.

Subministrament, muntatge i instal·lació de 4 cistelles de bàsquet, regulables en alçada de minibàsquet, amb la seva estructura retràctil que penja del sostre i amb motorització per a elevar-les. Les cistelles hauran de tenir:

- Taulell de metacrilat de 10mm de gruix i mides reglamentaries 1800 x 1050 mm.
- Marc metàl·lic per a reforç del tauler.
- Cèrcol flexible amb xarxa de niló.
- Incorpora adaptador mecànic amb sistema de rosca d'accionament manual, per a joc de bàsquet a 3,05 m i minibàsquet a 2,6 m.
- Quadre elèctric de maniobra amb botonera de pujada/baixada i aturada d'emergència.
- Instal·lacions elèctriques des de quadre de alimentació fins a quadre de maniobra i des de aquest fins als motors, amb manega cable intumescent segons RDBT.
- Elevació mitjançant motor trifàsic 240/400 v.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
6ba8547e-ebfd-44c2-b529-50b465038239
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081477_2026_3887153
Data d'impressió: 11/11/2026 13:21:42
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES
1.- Ivan Ortiz Guix (TCAT) (Cap del Departament d'Esports), 04/09/2026 11:08

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

- Subestructures metàl·liques de perfil de 100 x 100 mm instal·lades i sodades entre las encavallades existents amb reforç des de el perfil de 100 x 100 inferior fins al perfil superior de la encavallada.
- Gestió dels residus generats.

Aquestes cistelles s'han d'instal·lar a les pistes transversals que hi ha al pavelló de bàsquet.

Actualment hi ha 4 cistelles fixes antigues que caldrà desmuntar-les i gestionar els residus i deixar la instal·lació esportiva llesta per al seu ús.

E. Coordinació necessària entre l'Ajuntament i l'empresa contractada

Aquestes accions es faran en coordinació amb els responsables del Departament d'Esports i els responsables del Departament de gestió d'instal·lacions.

F. Compliment de la legislació vigent de seguretat

El material subministrat ha d'estar certificat i s'ha d'instal·lar amb la normativa vigent que pertoqui.

G. Característiques de les empreses licitadores

Prestar les tasques descrits en aquest plec, en compliment de la legislació vigent que afecti tant als serveis i subministraments, als recursos humans, com als materials i equips que siguin necessaris per a la correcta prestació.

Durant la vigencia del contracte, l'empresa haurà de disposar de la corresponent pòlissa d'assegurança per a garantir la Responsabilitat Civil en la qual pogués incórrer el personal assignat al servei.

Prestar, sense dret de pagament suplementari, els serveis que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament i compliment del contracte, com és l'assistència a reunions de treball o informatives.

Vetllar perquè les/els professionals que presten el servei estiguin en disposició de la titulació, formació i de les condicions adients al servei que han de prestar.

Vetllar per un entorn lliure de conductes sexistes.

Haurà de presentar, en compliment de l'article 16 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, el Pla de Seguretat i Salut i un Pla organitzatiu i de funcionament dels serveis i donar compliment a l'article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004.

Comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o vulnerar la legislació.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

L'empresa haurà de disposar de totes les autoritzacions que siguin necessàries per al desenvolupament de cada un dels serveis contractats, sense que suposi cap cost afegit per l'Ajuntament.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.