MERCATS
DE TARRAGONA

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICUPARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, D'ELEMENTS ORNAMENTALS DECORATIUS DE NADAL, INCLOENT-NE EL MUNTATGE, EL MANTENIMENT I EL DESMUNTATGE, A LA PLAÇA DE LA FONT I LA PLAÇA VERDAGUER DE LA CIUTAT DE TARRAGONA.

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Número expedient: **15/2026**

Clàusula 1.- Objecte del contracte.

El present Plec de Clàusules Tècniques té per objecte regular les prescripcions tècniques que regiran el subministrament en règim de lloguer d'elements ornamentals decoratius de Nadal, del present any en curs, incloent-hi els serveis associats de transport, instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge dels mateixos.

La present contractació d'aquest subministrament compren les ubicacions de la Plaça de la Font i la Plaça Verdaguer de la ciutat de Tarragona.

Clàusula 2.- Abast de la contractació.

1. L'adjudicatari haurà de disposar d'elements decoratius suficients per cobrir totes les unitats proposades i haurà de garantir el correcte funcionament dels motius decoratius lluminosos, així com que les decoracions lluminoses subministrades no tinguin cap defecte de fabricació. Tots els materials utilitzats hauran de ser de la màxima qualitat, complir amb la normativa vigent i homologats pels organismes corresponents.
2. El responsable del contracte comprovarà que els elements subministrats i les quantitats siguin les efectivament contractades. En cas que es detecti qualsevol anomalia o defecte en els elements subministrats, o en cas que es detecti que els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar així en l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat, i els béns seran substituïts pel proveïdor en el termini màxim de 24 hores des de l'avís, sense que això suposi cap despesa per part de MERCATS DE TARRAGONA, SA.
3. Durant el termini de durada del contracte, el contractista respondrà de manera immediata davant qualsevol anomalia de la instal·lació o elements subministrats, i en el cas que un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme, la reposició serà a càrrec de l'adjudicatari.
4. Per tot l'exposat anteriorment, serà obligació de l'adjudicatari assignar una persona responsable amb qui poder contactar en cas que es produeixi alguna avaria, així com disposar del personal i mitjans necessaris per procedir a la reparació de les avaries que es puguin produir. L'adjudicatari també resta obligat a disposar del suficient estoc de recanvis per a l'eventual substitució dels elements subjectes a avaria i/o desgast.

5. L'adjudicatari serà responsable de qualsevol dany que es produeixi a tercers en el cas que la prestació del servei i/o subministrament no s'hagi efectuat en correctes condicions.
6. MERCATS DE TARRAGONA, SA no es fa responsable dels desperfectes o destrosses ocasionats per eventuals inclemències del temps o altres causes alienes a l'organització, no obstant vetllarà per oferir la màxima qualitat en les instal·lacions per tal de minimitzar aquests possibles perjudicis.
7. L'adjudicatari haurà de minimitzar els residus generats durant l'execució del subministrament, garantir-ne la correcta recollida selectiva i gestió, i prioritzar la reutilització dels materials i elements utilitzats, amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental de l'activitat.
8. A banda de subministrar els elements ornamentals, l'adjudicatari haurà de realitzar les tasques següents:
    - El transport del material fins a les ubicacions establertes així com la descàrrega dels corresponents elements decoratius
    - La instal·lació i muntatge dels materials i de les xarxes de distribució d'enllumenat públic necessàries per a la posada en servei de les instal·lacions
    - El manteniment dels elements i instal·lacions durant tot el període de durada del contracte, incloent la cobertura en cas d'averia dels elements subministrats.
    - El desmuntatge de les instal·lacions amb la retirada de tots els elements, deixant l'entorn en el seu estat original
9. La previsió de les dates del muntatge dels elements instal·lats es podrà iniciar el **27 de novembre, tenint en compte que el 3 de desembre de 2026** hauran d'estar els elements muntats i instal·lats. En el cas que es pugui iniciar el muntatge abans de la data prevista, es concretarà i s'acordarà entre les parts. Per altra banda, la previsió de les dates de desmuntatge dels elements instal·lats es preveu que es dugui a terme **entre el 7 de gener i el 14 de gener de 2027,** a concretar entre les dues parts del contracte.

Clàusula 3.- Descripció dels elements decoratius a subministrar i desglossament del pressupost base de licitació.

LOT 1.- ARBRE DE NADAL PER LA DECORACIÓ A LA PLAÇA DE LA FONT DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

La Plaça de la Font de la ciutat de Tarragona necessita dotar d'un Arbre de Nadal per la decoració i ambientació de la Plaça, el qual ha de complir amb les següents característiques:

- Arbre de Nadal amb una alçada compresa entre 15 i 16 metres i una amplada de base d'entre 5 i 6 metres, que garanteixi l'estabilitat i la resistència estructural necessàries per suportar les possibles condicions meteorològiques adverses.
- Aquest Arbre de Nadal haurà de ser lluminós mitjançant llums Led, amb tonalitats de colors lluminosos propis de l'ambientació nadalenca.
- L'Arbre de Nadal, format per elements lluminosos LED, haurà de permetre la programació de diferents efectes lumínics, incloent-hi canvis de color, seqüències dinàmiques i altres composicions visuals que simulin espectacles de llum.
- Aquest Arbre de Nadal haurà d'incloure un estel lluminós a la part superior, com element decoratiu de coronació del mateix.
- Aquest Arbre de Nadal haurà podrà incloure elements decoratius en el mateix, sempre i quan siguin figures d'ambientació nadalenca de tonalitats.

S'haurà d'incloure dins de l'objecte del lot el subministrament i la instal·lació de tot el material necessari per al control de la il·luminació, inclosos els elements de control, programació i gestió necessaris per garantir el correcte funcionament del conjunt.

La distribució, composició i disposició dels diferents elements haurà de configurar una proposta decorativa conjunta, coherent, harmònica i visualment integrada, adaptada a les característiques de l'edifici i mantenint una estructura ordenada de la decoració.

COSTOS	%	
Despeses generals subministrament	**63%**	**12.600,00 €**
C.D. Subministrament: Lloguer material	44,10%	
C.D. Servei: transport	6,30%	
C,D. Servei: muntatge i desmuntatge	12,60%	
Despeses generals servei	**29%**	**5.800,00 €**
C.I. subministrament.	20,3%	
C.I. servei	8,7%	
Benefici industrial	**8%**	**1.600,00 €**
IVA (21%)		4.200,00 €
TOTAL	**100%**	**24.200,00 €**

LOT 2.- ELEMENTS ORNAMENTALS DE NADAL PER LA DECORACIÓ DE LA PLAÇA VERDAGUER DE LA CIUTAT DE TARRAGONA.

- Es durà a terme una decoració conjunta i homogènia de la plaça Verdaguer de Tarragona, tenint en compte que al centre de la plaça s'instal·larà un arbre de Nadal de 13 metres d'alçada. Al seu voltant, s'hi disposaran diversos elements ornamentals i decoratius nadalencs, mitjançant figures tridimensionals, com ara paquets de regals i/o boles de Nadal de grans dimensions, que hauran de mantenir una coherència estètica amb el conjunt de la instal·lació. Així mateix, la disposició dels elements decoratius haurà de preveure un espai de pas circular d'una amplada mínima de 2 metres al voltant de l'arbre de Nadal i de la seva decoració.
- El subministrament dels elements ornamentals de Nadal per la decoració de la Plaça Verdaguer, anirà al voltant de l'element esmentat en el paràgraf anterior, el qual haurà de tenir forma de circuit de decoració Nadalenca, el qual anirà destinat a famílies i els més infants, oferint un espai d'ambientació Nadalenca a mode de parc temàtic de Nadal.
- Aquesta decoració haurà d'incloure:
    - Elements d'ornamentació, figures i/o elements decoració nadalenca, dirigida a un públic infantil.
    - Els elements d'ornamentació, decoratius i/o figures hauran de presentar una temàtica i estètica pròpies de l'ambientació nadalenca.
    - Aquests elements d'ornamentació i/o figures hauran de tenir una volumetria, essent els mateixos de 3D o 2D.
    - Aquests tindran unes mesures mínimes de 2 metres i màxim de 5 metres, tant d'amplada com d'alçada.
- Entre d'altres, seran susceptibles de la decoració:
    - Figures del Pare Noel i elements relacionats amb el mateix, com rens o trineus.
    - Figues d'arbres de Nadal i elements relacionats amb el mateix, com els regals.
    - Figures de llaminadures relacionades amb el Nadal.

- Figures de joguines i/o peluixos d'ambientació nadalenca.
- Figures de ninots de neu d'ambientació nadalenca.
- Figures d'estels.
- Altres figures ornamentals de temàtica nadalenca, dirigides especialment al públic familiar i infantil, que mantinguin una coherència estètica i decorativa amb el conjunt d'elements ornamentals descrits anteriorment, tant pel que fa a la seva tipologia com al disseny i als acabats.

- S'haurà d'incloure, dins de l'objecte del lot, el subministrament i la instal·lació de tot el material necessari per al control de la il·luminació, inclosos els elements de control, programació i gestió que siguin necessaris per al correcte funcionament del conjunt.
- La distribució, composició i disposició dels diferents elements decoratius haurà de configurar un conjunt coherent, harmònic i visualment integrat, mantenint una estructura ordenada i organitzada de la decoració al llarg de tota la zona objecte del lot.
- En tot cas, la proposta decorativa haurà de garantir una coherència estètica i una estructura organitzada del conjunt, de manera que els diferents elements instal·lats conformin una única proposta d'ambientació nadalenca.
- Es facilita en l'Annex I el plànol de la Plaça Verdaguer per fer la proposta gràfica.

COSTOS	%	
Despeses generals subministrament	**63%**	**34.020,00 €**
C.D. Subministrament: Lloguer material	44,10%	
C.D. Servei: transport	6,30%	
C,D. Servei: muntatge i desmuntatge	12,60%	
Despeses generals servei	**29%**	**15.660,00 €**
C.I. subministrament.	20,3%	
C.I. servei	8,7%	
Benefici industrial	**8%**	**4.320,00 €**
IVA (21%)		11.340,00 €
TOTAL	**100%**	**65.340,00 €**

Clàusula 4.- Règim sancionador.

S'aplicarà el règim sancionador previst en el Plec de Clàusules Administratives que regula el present contracte.

MERCATS
DE TARRAGONA

ANNEX I – PLÀNOL PLAÇA VERDAGUER

