DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 1 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

DOCUMENT 1
MEMÒRIA I ANNEXES

DOCUMENT 2
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DOCUMENT 3
PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT 4
AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DOCUMENT 5
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC

Joan Falgueras Font - DNI [redacted] (TCAT) Fecha: 2026.04.30 11:49:33 +02'00'

SALVADOR TARRADAS FOSSOUL - DNI [redacted] (TCAT) Fecha: 2026.04.30 12:02:59 +02'00'

Gabriel Sanvicens Puig [redacted] (TCAT) Fecha: 2026.04.30 13:07:32 +02'00'

25ED005OT **ABRIL 2026**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 2 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 3 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

IV. AMIDAMENTS **4**
FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA 5
FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS 6
FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA 7
FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 8
FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS 9
FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA 10
FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI 11
FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL 12
FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS 13
FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 14

V. PRESSUPOST **15**
V.01 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 16
V.02 QUADRE DE PREUS I 17
V.03 QUADRE DE PREUS II 18
V.04 PRESSUPOST, RESUM DEL PRESSUPOST I ÚLTIM FULL 19
FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA 21
FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS 22
FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA 23
FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 24
FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS 25
FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA 26
FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI 27
FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL 28
FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS 29
FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 30

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 4 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

IV. AMIDAMENTS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 5 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 6 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES CASINO MENESTRAL FIGUERENC FASE 1
FASE 1 - LOT 1
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	01	NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K219A121 m

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala existent sala central		13,000	1,850			24,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,050**

2 K2142511 m3

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor teatre		1,000	1,800	0,150	2,970	0,802	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,800	0,150	2,920	0,788	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800	0,150	5,700	1,539	C#*D#*E#*F#
4	Zona magatzem / sala de reunions		1,000	4,570	0,150	3,050	2,091	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,070	0,100	3,050	0,631	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,000	0,150	3,050	0,458	C#*D#*E#*F#
7	Banys escola de música		2,000	1,900	0,150	2,920	1,664	C#*D#*E#*F#
8			2,000	2,270	0,150	2,920	1,989	C#*D#*E#*F#
9	Pas instal·lacions nucli ascensor		2,000	0,140	0,150	3,050	0,128	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,700	0,150	2,550	0,650	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,700	0,150	2,450	0,625	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,700	0,150	2,800	0,714	C#*D#*E#*F#
13	Serveis M Planta entersol		1,000	2,030	0,100	3,000	0,609	C#*D#*E#*F#
14	Serveis A planta coberta		1,000	2,030	0,100	3,020	0,613	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,930	0,100	3,020	0,281	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,582**

3 P2143-4RQZ m3

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor Planta baixa		1,000	5,000	5,500	0,100	2,750	C#*D#*E#*F#
2	Inlcou l'esgraonat							

TOTAL AMIDAMENT **2,750**

4 P2214-AYNS m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 7 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor Planta baixa		1,000	17,000	5,500	0,200	18,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,700**

5 K2149341 m2

Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampliació forat ascensor teatre		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta entresol		1,000	1,110	1,650		1,832	C#*D#*E#*F#
3	Planta primera		1,000	1,110	1,650		1,832	C#*D#*E#*F#
4	Planta sotacoberta		1,000	1,110	1,650		1,832	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,496**

6 P214P-117K0 m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur ascensor teatre		1,000	1,800	1,200		2,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,160**

7 P2140-4RRN u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Magatzem bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Banys escola música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés escala escola música		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Escola de música- nucli central		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Escala ascencor-nucli central		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Zona magatzem-nucli ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 P214V-AKVV m2

Obertura de finestra o porta tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres escola de música		2,000	2,520		3,960	19,958	C#*D#*E#*F#
2	Sala de reunions		2,000	1,750		2,740	9,590	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 8 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **29,548**

9 P214T-10CXQ m2

Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa							
2	Zona magatzem bar		1,000	3,850		2,970	11,435	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,750		2,970	8,168	C#*D#*E#*F#
4	Pas instal·lacions nucli ascensor		1,000	1,560		0,700	1,092	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem-nucli ascensor		1,000	2,750		3,050	8,388	C#*D#*E#*F#
6	Planta entresol							
7	Pas instal·lacions nucli ascensor		1,000	1,560		2,820	4,399	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,482**

10 P2R6-4I6E m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rebaix entrada		1,200	18,700			22,440	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor Planta baixa		1,300	17,000	5,500	0,100	12,155	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,595**

11 K2RA6210 m3

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central		13,000	1,850	0,350	0,300	2,525	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor Planta baixa		1,300	17,000	5,500	0,100	12,155	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,200	18,700	0,500	11,220	C#*D#*E#*F#
4	Tancament obra		1,000	13,582		3,130	42,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,412**

12 K2R650A5 m3

Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala central		13,000	1,800	0,350	0,050	0,410	C#*D#*E#*F#
2				1,800	0,180	0,050	0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,426**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 9 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 4

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI							
2	Sala tècnica		1,000	1,650		2,810	4,637	C#*D#*E#*F#
3			1,000		1,670	2,810	4,693	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,450		2,810	1,265	C#*D#*E#*F#
5			1,000		1,080	3,350	3,618	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,450		3,350	1,508	C#*D#*E#*F#
7			1,000		2,660	3,350	8,911	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,160		2,900	14,964	C#*D#*E#*F#
9			1,000		1,420	1,000	1,420	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,070		2,900	8,903	C#*D#*E#*F#
11			1,000		1,180	3,350	3,953	C#*D#*E#*F#
12			1,000		0,840	3,080	2,587	C#*D#*E#*F#
13			1,000		2,000	2,810	5,620	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					62,079	SUMSUBTOTAL(G1:G13)
16	PLANTA BAIXA							
17	Sala de reunions		1,000	31,830		2,870	91,352	C#*D#*E#*F#
18	Accés Primfilat		1,000		0,240	2,720	0,653	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,160		2,720	0,435	C#*D#*E#*F#
20			1,000		5,280	2,720	14,362	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,060		2,720	0,163	C#*D#*E#*F#
22			1,000		0,280	2,720	0,762	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,080		2,720	8,378	C#*D#*E#*F#
24			1,000		5,780	2,720	15,722	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,560		2,720	6,963	C#*D#*E#*F#
26	Nucli escala Primfilat		1,000	2,560		2,720	6,963	C#*D#*E#*F#
27			1,000		1,260	2,720	3,427	C#*D#*E#*F#
28			1,000		1,960	2,740	5,370	C#*D#*E#*F#
29			1,000	4,080		3,530	14,402	C#*D#*E#*F#
30			1,000		2,450	4,060	9,947	C#*D#*E#*F#
31			1,000		3,270	1,930	6,311	C#*D#*E#*F#
32	Nucli central		1,000		5,470	5,740	31,398	C#*D#*E#*F#
33			1,000	2,110		5,740	12,111	C#*D#*E#*F#
34			1,000	1,430		5,740	8,208	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 10 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 5

35			2,000	3,000		5,580	33,480	C#*D#*E#*F#
36			2,000	3,720		5,430	40,399	C#*D#*E#*F#
37			4,000		0,440	5,430	9,557	C#*D#*E#*F#
38			2,000	1,800		5,340	19,224	C#*D#*E#*F#
39			2,000	11,150		5,250	117,075	C#*D#*E#*F#
40			2,000	1,220		4,790	11,688	C#*D#*E#*F#
41			2,000	0,600		3,660	4,392	C#*D#*E#*F#
42			1,000	3,660		3,170	11,602	C#*D#*E#*F#
43			1,000		3,050	2,350	7,168	C#*D#*E#*F#
44			1,000	1,660		1,060	1,760	C#*D#*E#*F#
45	Escala noble		1,000	1,000		9,870	9,870	C#*D#*E#*F#
46			1,000	2,800		9,060	25,368	C#*D#*E#*F#
47			1,000	2,260		8,260	18,668	C#*D#*E#*F#
48			1,000		2,170	8,260	17,924	C#*D#*E#*F#
49			1,000		1,410	7,810	11,012	C#*D#*E#*F#
50			1,000		1,830	7,370	13,487	C#*D#*E#*F#
51			1,000	1,790		7,370	13,192	C#*D#*E#*F#
52			1,000	3,800		6,300	23,940	C#*D#*E#*F#
53	Nucli ascensor		1,000		2,880	1,460	4,205	C#*D#*E#*F#
54			1,000		2,164	1,460	3,159	C#*D#*E#*F#
55			1,000	1,630		1,460	2,380	C#*D#*E#*F#
56			1,000		0,720	1,460	1,051	C#*D#*E#*F#
57			1,000	2,070		1,460	3,022	C#*D#*E#*F#
58			1,000		2,040	1,630	3,325	C#*D#*E#*F#
59			1,000		1,800	1,840	3,312	C#*D#*E#*F#
60			1,000	1,800		1,840	3,312	C#*D#*E#*F#
61			1,000	2,050		1,840	3,772	C#*D#*E#*F#
62	Accés C Primfilat		2,000	2,150		2,530	10,879	C#*D#*E#*F#
63			2,000	2,618		2,610	13,666	C#*D#*E#*F#
64			2,000	1,670		2,700	9,018	C#*D#*E#*F#
65			2,000	3,500		2,810	19,670	C#*D#*E#*F#
66			2,000	1,950		2,940	11,466	C#*D#*E#*F#
67			1,000		2,200	2,940	6,468	C#*D#*E#*F#
68			1,000		0,080	2,550	0,204	C#*D#*E#*F#
69			1,000		0,150	2,550	0,383	C#*D#*E#*F#
70			1,000		0,080	2,530	0,202	C#*D#*E#*F#
71			1,000		0,170	2,530	0,430	C#*D#*E#*F#
72			1,000		2,200	2,530	5,566	C#*D#*E#*F#
73	Passadís accés sala de reunions		1,000		6,070	2,700	16,389	C#*D#*E#*F#
74			1,000	2,070		2,700	5,589	C#*D#*E#*F#
75			1,000		2,490	2,700	6,723	C#*D#*E#*F#
76			1,000	0,870		2,700	2,349	C#*D#*E#*F#
77			1,000		3,580	2,700	9,666	C#*D#*E#*F#
78	Pas Cuina		2,000	2,700		2,700	14,580	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 11 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

79			2,000		1,970	2,700	10,638	C#*D#*E#*F#
80	Subtotal	S					798,157	SUMSUBTOTAL(G15:G79)
81	PLANTA ENTRESOL							
82	Replà		1,000		6,800	1,550	10,540	C#*D#*E#*F#
83			1,000	7,100		1,550	11,005	C#*D#*E#*F#
84			1,000		1,950	1,550	3,023	C#*D#*E#*F#
85			1,000		0,080	1,550	0,124	C#*D#*E#*F#
86			1,000	1,700		1,550	2,635	C#*D#*E#*F#
87			1,000	0,280		1,550	0,434	C#*D#*E#*F#
88	Escala		1,000		2,290	1,630	3,733	C#*D#*E#*F#
89			1,000		1,800	1,840	3,312	C#*D#*E#*F#
90			1,000	1,800		1,840	3,312	C#*D#*E#*F#
91			1,000	2,050		1,840	3,772	C#*D#*E#*F#
92	Nucli Primfilat							
93	Replà		1,000		4,430	2,600	11,518	C#*D#*E#*F#
94			1,000	0,063		2,600	0,164	C#*D#*E#*F#
95			1,000		0,280	2,600	0,728	C#*D#*E#*F#
96			1,000	3,080		2,600	8,008	C#*D#*E#*F#
97			1,000		4,690	2,600	12,194	C#*D#*E#*F#
98			1,000	2,790		2,600	7,254	C#*D#*E#*F#
99	Escala		1,000		1,380	2,630	3,629	C#*D#*E#*F#
100			1,000	2,560		2,630	6,733	C#*D#*E#*F#
101			1,000		1,780	2,630	4,681	C#*D#*E#*F#
102			1,000	1,360		2,630	3,577	C#*D#*E#*F#
103			1,000		0,750	2,630	1,973	C#*D#*E#*F#
104			1,000		1,680	3,700	6,216	C#*D#*E#*F#
105			1,000	4,020		3,200	12,864	C#*D#*E#*F#
106			1,000		2,540	2,090	5,309	C#*D#*E#*F#
107	Subtotal	S					126,738	SUMSUBTOTAL(G81:G106)
108	PLANTA PRIMERA							
109	Nucli Escala Primfilat		1,000	2,560		4,830	12,365	C#*D#*E#*F#
110	Compto alçada fins a terra sotacoberta		2,000		1,310	4,830	12,655	C#*D#*E#*F#
111			1,000	0,560		4,830	2,705	C#*D#*E#*F#
112			2,000		2,070	2,580	10,681	C#*D#*E#*F#
113			2,000		1,960	1,130	4,430	C#*D#*E#*F#
114			1,000	4,020		2,820	11,336	C#*D#*E#*F#
115	Nucli Central (Noble)		1,000	23,130		5,050	116,807	C#*D#*E#*F#
116			1,000	23,620		5,050	119,281	C#*D#*E#*F#
117			4,000		0,330	5,050	6,666	C#*D#*E#*F#
118			1,000		5,470	5,050	27,624	C#*D#*E#*F#
119			4,000		0,830	4,050	13,446	C#*D#*E#*F#
120			2,000		0,560	2,200	2,464	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 12 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

121			4,000		0,600	4,050	9,720	C#*D#*E#*F#
122	Nucli ascensor		1,000		7,520	2,570	19,326	C#*D#*E#*F#
123			1,000	5,840		1,000	5,840	C#*D#*E#*F#
124			2,000		0,720	2,570	3,701	C#*D#*E#*F#
125			1,000	1,700		2,570	4,369	C#*D#*E#*F#
126			1,000		0,950	2,570	2,442	C#*D#*E#*F#
127			1,000	0,270		2,570	0,694	C#*D#*E#*F#
128			1,000		2,330	2,640	6,151	C#*D#*E#*F#
129			1,000		1,780	2,570	4,575	C#*D#*E#*F#
130			1,000	1,780		2,570	4,575	C#*D#*E#*F#
131			1,000		2,090	2,640	5,518	C#*D#*E#*F#
132	Distribuidor serveis		2,000	3,920		3,050	23,912	C#*D#*E#*F#
133			2,000		1,500	3,050	9,150	C#*D#*E#*F#
134			2,000		3,000	2,640	15,840	C#*D#*E#*F#
135			2,000	1,500		2,640	7,920	C#*D#*E#*F#
136	Sala de Neteja		2,000	2,080		1,600	6,656	C#*D#*E#*F#
137			2,000		1,500	1,600	4,800	C#*D#*E#*F#
138	Serveis D		2,000	1,960		1,430	5,606	C#*D#*E#*F#
139			2,000		1,000	1,430	2,860	C#*D#*E#*F#
140			2,000		1,800	1,430	5,148	C#*D#*E#*F#
141			2,000	1,070		1,430	3,060	C#*D#*E#*F#
142			2,000		1,750	1,430	5,005	C#*D#*E#*F#
143			2,000	1,070		1,430	3,060	C#*D#*E#*F#
144			1,000	6,900		0,500	3,450	C#*D#*E#*F#
145			1,000		1,650	1,430	2,360	C#*D#*E#*F#
146	Accés balcó		1,000	5,950		3,500	20,825	C#*D#*E#*F#
147	Serveis M		1,000	1,900		1,430	2,717	C#*D#*E#*F#
148			1,000		2,080	1,430	2,974	C#*D#*E#*F#
149	Serveis H		1,000	7,940		0,530	4,208	C#*D#*E#*F#
150			1,000	5,400		1,430	7,722	C#*D#*E#*F#
151			1,000	6,140		1,430	8,780	C#*D#*E#*F#
152			1,000	1,670		0,530	0,885	C#*D#*E#*F#
153	Subtotal	S					554,309	SUMSUBTOTAL(G108:G152)
154	PLANTA SOTACOBERTA							
155	Escala entre plantes		1,000		6,000	1,470	8,820	C#*D#*E#*F#
156			1,000	5,840		1,470	8,585	C#*D#*E#*F#
157			1,000		1,890	1,470	2,778	C#*D#*E#*F#
158			1,000		4,120	2,060	8,487	C#*D#*E#*F#
159			1,000		1,780	0,840	1,495	C#*D#*E#*F#
160			1,000	1,780		2,970	5,287	C#*D#*E#*F#
161			1,000	2,360		2,130	5,027	C#*D#*E#*F#
162	Nucli ascensor		1,000		0,800	1,470	1,176	C#*D#*E#*F#
163			1,000	1,700		1,470	2,499	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 13 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

164			1,000		2,580	1,470	3,793	C#*D#*E#*F#
165			1,000		1,950	1,550	3,023	C#*D#*E#*F#
166			1,000		2,820	1,630	4,597	C#*D#*E#*F#
167			1,000	5,840		1,630	9,519	C#*D#*E#*F#
168			1,000		0,770	1,630	1,255	C#*D#*E#*F#
169			1,000		0,940	1,630	1,532	C#*D#*E#*F#
170	Aula 5		1,000		4,007	2,470	9,897	C#*D#*E#*F#
171			1,000	3,160		2,470	7,805	C#*D#*E#*F#
172			1,000	1,700		2,390	4,063	C#*D#*E#*F#
173			1,000	1,200		2,300	2,760	C#*D#*E#*F#
174			1,000	1,200		0,170	0,204	C#*D#*E#*F#
175			1,000	1,700		0,260	0,442	C#*D#*E#*F#
176			1,000	3,160		0,340	1,074	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.635,401**

2 E81131P1 m2

Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/E86BU010 Folrat de paraments verticals amb plafons de xapa d'acer inoxidable plegada, amb acabat brunzit, de	V	106,857				106,857	C#*D#*E#*F#
2	01.01.02/P9C2-H7JH Aplacat terratzo llis g.petit, preu alt, mort.1:6,int.	V	161,216				161,216	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA BAIXA							
4	Magatzem bar		2,000		3,830	2,650	20,299	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,950		2,650	20,935	C#*D#*E#*F#
6	Sala trasnformador		1,000	5,420		2,970	16,097	C#*D#*E#*F#
7			1,000		3,280	2,970	9,742	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,980		2,970	11,821	C#*D#*E#*F#
9			1,000		0,490	2,970	1,455	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,930		2,970	2,762	C#*D#*E#*F#
11			1,000		0,520	2,970	1,544	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,150		2,970	0,446	C#*D#*E#*F#
13			1,000		2,290	2,970	6,801	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Neteja		1,000	7,160		1,450	10,382	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **370,357**

3 E865U320 m2

Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls i definició: MICRO_05_R16, Ø 5mm pas 2.7x2.7 mm. Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm. Acabat: Lacat, color a determinar per la DF. Interiors: Ranurs acústiques. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral. Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge. Mides: Panells 2400x600x16 mm. Rastrells 40 mm + animes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 14 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada		1,000	1,440		3,420	4,925	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,110		3,420	7,216	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000		3,270	19,620	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,810		3,110	11,258	C#*D#*E#*F#
6			1,000		2,010	3,420	6,874	C#*D#*E#*F#
7			1,000		1,460	3,420	4,993	C#*D#*E#*F#
8	Vestíbul		2,000	1,470		3,110	9,143	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,800		3,020	10,872	C#*D#*E#*F#
10			2,000	11,200		2,930	65,632	C#*D#*E#*F#
11			2,000	1,270		2,470	6,274	C#*D#*E#*F#
12	PLANTA PRIMERA							
13	Pany paret entre Sala Ateneu i Ernest Lluch		1,000	13,080		2,930	38,324	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **185,131**

4 E8A81CC1 m2

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 E815EL33 m

Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa							
2	Entrada		1,000	6,920			6,920	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,240			6,240	C#*D#*E#*F#
4			2,000		5,470		10,940	C#*D#*E#*F#
5	Vestíbul		2,000	15,670			31,340	C#*D#*E#*F#
6			2,000		5,470		10,940	C#*D#*E#*F#
7	P1		1,000	22,720			22,720	C#*D#*E#*F#
8			1,000	22,230			22,230	C#*D#*E#*F#
9			2,000		5,440		10,880	C#*D#*E#*F#
10			1,000		5,440		5,440	C#*D#*E#*F#
11			1,000		5,470		5,470	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,250			6,250	C#*D#*E#*F#
13			1,000	6,950			6,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **146,320**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 15 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

6 K815EK22 m

Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Florons							
2	Planta baixa							
3	vestíbul		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	P1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 E7D91A14 m2

Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. Imprescindible obtenir certificat per empresa instal·ladora. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada i Vestíbul		1,000	22,900	5,450		124,805	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **124,805**

8 E844101A m2

Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Vestíbul i entrada		1,000	22,900	5,450		124,805	C#*D#*E#*F#
3	Escala ascensor		1,000	5,840	2,200		12,848	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,070	0,720		1,490	C#*D#*E#*F#
5	Sortida C Primfilat		1,000	11,960	2,290		27,388	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem		1,000	11,220			11,220	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA ENTRESOL							
8	Escala ascensor		1,000	5,840	2,240		13,082	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,040	3,800		7,752	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,760	0,800		1,408	C#*D#*E#*F#
11	Escala ascensor intermitja (graons 34-50)		1,000	5,840	2,200		12,848	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,040	3,790		7,732	C#*D#*E#*F#
13	PLANTA PRIMERA							
14	Distribuidor 1		1,000	22,350	5,430		121,361	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor 2		1,000	6,570	5,430		35,675	C#*D#*E#*F#
16	Escala ascensor		1,000	2,070	6,720		13,910	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,770	0,950		1,682	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,700	2,200		3,740	C#*D#*E#*F#
19			1,000	2,070	2,960		6,127	C#*D#*E#*F#
20	Distribuidor serveis		1,000	6,090	1,500		9,135	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 16 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 11

21			1,000	1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
22	Serveis D		1,000	11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
23	Serveis H		1,000	10,270			10,270	C#*D#*E#*F#
24	Serveis M		1,000	3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
25	Accés balcó		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
26	Planta sotacoberta							
27	Escala ascensor		1,000	2,070	4,770		9,874	C#*D#*E#*F#
28			1,000	1,520	2,750		4,180	C#*D#*E#*F#
29			1,000	3,750	2,150		8,063	C#*D#*E#*F#
30	Aula 5		1,000	27,730			27,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **496,070**

9 E844103A m2

Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada, i revestiment interior amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ZONA TEATRE							
3	Planta baixa							
4	Banys aules		1,000	2,850	4,630		13,196	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,850	4,850		13,823	C#*D#*E#*F#
6	Vestíbul		1,000	5,440	4,160		22,630	C#*D#*E#*F#
7	Sala-consergeria		1,000	5,700	6,150		35,055	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,800	6,150		4,920	C#*D#*E#*F#
9	Accés escala pral		1,000	2,000	5,560		11,120	C#*D#*E#*F#
10	Entrada de serveis (C. Primfilat)		1,000	2,950	5,780		17,051	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,480	5,540		2,659	C#*D#*E#*F#
12	Planta entresòl							
13	Replà escala		1,000	5,330	2,250		11,993	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,540	0,350		0,889	C#*D#*E#*F#
15	Entrada posterior		1,000	3,120	4,700		14,664	C#*D#*E#*F#
16	Cabina		1,000	2,000	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

10 K898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/E8121212 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6	V	1.635,401				1.635,401	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 17 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT **1.635,401**

11 K898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/E7D91A14 Cel ras continu R-120,plaques silicat càlcic g=10mm,cond.tèrmica=0,175W/mK,dens.=870kg/m3	V	124,805				124,805	C#*D#*E#*F#
2	01.01.02/E844101A Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivell	V	496,070				496,070	C#*D#*E#*F#
3	01.01.02/E844103A Cel ras guix laminat fonoab,g=20mm,fix,ocult,barra antivibració roscada	V	160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **780,875**

12 E86BU010 m2

Folrat de paraments verticals amb plafons de xapa metàl·lica plegada, amb acabat pintat amb pintura bicapa, al martelé o a escollir per la DF, color a escollir per la DF, xapa de 3 mm de gruix, col.locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons. Especejament a replantejar a obra i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa							
2	Ascensor		1,000	1,920		2,650	5,088	C#*D#*E#*F#
3			1,000		2,040	2,620	5,345	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,090		2,620	5,476	C#*D#*E#*F#
5	Planta entresòl+planta intermitja							
6	Ascensor		2,000		2,310	2,540	11,735	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,090		2,540	10,617	C#*D#*E#*F#
8			4,000		0,290	2,000	2,320	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,800	0,290		0,464	C#*D#*E#*F#
10			2,000		2,310	2,620	12,104	C#*D#*E#*F#
11			2,000	2,090		2,620	10,952	C#*D#*E#*F#
12	Planta sotacoberta							
13	Ascensor		1,000	2,360		4,410	10,408	C#*D#*E#*F#
14			1,000		2,130	4,880	10,394	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,360		4,880	11,517	C#*D#*E#*F#
16			1,000		2,130	4,900	10,437	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,857**

13 P9C2-H7JH m2

Aplacat de terratzo llis de gra petit, de dimensions segons projecte, especejament adaptat als graons i talls inclosos, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a ús interior. Material polit a fèbrica. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 18 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 13

1	PLANTA BAIXA							
2	Escala PB-PE		1,000	1,960		1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
4			1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
5			1,000		1,960	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
6	Nucli ascensor		1,000		2,880	1,200	3,456	C#*D#*E#*F#
7			1,000		2,164	1,200	2,597	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,630		1,200	1,956	C#*D#*E#*F#
9			1,000		0,720	1,200	0,864	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,070		1,200	2,484	C#*D#*E#*F#
11			1,000		2,040	1,200	2,448	C#*D#*E#*F#
12			1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,050		1,200	2,460	C#*D#*E#*F#
15	PLANTA ENTRESOL							
16	Escala entresol		1,000	1,960		1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
18			1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
19			1,000		2,240	1,200	2,688	C#*D#*E#*F#
20	Replà		1,000	5,840		1,200	7,008	C#*D#*E#*F#
21			1,000		6,800	1,200	8,160	C#*D#*E#*F#
22			1,000	1,770		1,200	2,124	C#*D#*E#*F#
23			1,000		0,800	1,200	0,960	C#*D#*E#*F#
24			1,000		1,880	1,200	2,256	C#*D#*E#*F#
25	Entre plantes		1,000	1,960		1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
26			1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
27			1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
28			1,000		2,240	1,200	2,688	C#*D#*E#*F#
29	PLANTA PRIMERA							
30	Escala		1,000		1,960	1,200	2,352	C#*D#*E#*F#
31			1,000		1,800	1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
32			1,000	1,800		1,200	2,160	C#*D#*E#*F#
33			1,000	2,240		1,200	2,688	C#*D#*E#*F#
34	Replà		1,000		7,770	1,200	9,324	C#*D#*E#*F#
35			1,000	5,830		1,200	6,996	C#*D#*E#*F#
36			2,000		0,720	1,200	1,728	C#*D#*E#*F#
37			1,000		2,960	1,200	3,552	C#*D#*E#*F#
38			1,000		0,950	1,200	1,140	C#*D#*E#*F#
39	PLANTA SOTACOBERTA							
40	Escala entre plantes		1,000		6,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#
41			1,000	5,840		1,200	7,008	C#*D#*E#*F#
42			1,000		1,890	1,200	2,268	C#*D#*E#*F#
43			1,000		4,120	1,200	4,944	C#*D#*E#*F#
44			1,000	1,780		1,200	2,136	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 19 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 14

45			1,000	2,360		1,200	2,832	C#*D#*E#*F#
46	Nucli ascensor		1,000		0,800	1,200	0,960	C#*D#*E#*F#
47			1,000	1,700		1,200	2,040	C#*D#*E#*F#
48			1,000		2,580	1,200	3,096	C#*D#*E#*F#
49			1,000		1,950	1,200	2,340	C#*D#*E#*F#
50			1,000		2,820	1,200	3,384	C#*D#*E#*F#
51			1,000	5,840		1,200	7,008	C#*D#*E#*F#
52			1,000		0,770	1,200	0,924	C#*D#*E#*F#
53			1,000		0,940	1,200	1,128	C#*D#*E#*F#
54	Aula 5		1,000		4,014		4,014	C#*D#*E#*F#
55			1,000	1,470		1,200	1,764	C#*D#*E#*F#
56			1,000	1,700		1,200	2,040	C#*D#*E#*F#
57			1,000	1,200		1,200	1,440	C#*D#*E#*F#
58			1,000		1,040	1,200	1,248	C#*D#*E#*F#
59			1,000	5,010		0,500	2,505	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **161,216**

14 P822-3NQZ m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala de Neteja		2,000		1,500	1,450	4,350	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,080		1,450	6,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,382**

15 E81131P2 PA

Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passamà i pilastres artístiques amb llumenera): - Repicat superficial manual
- Reconstrucció de motllures amb escayola. - Pintat amb pintura plàstica (2 colors). - Recomposició de pòrtic previ a la part baixa de l'escala amb motllures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala noble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 P84O-AHFC u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestíbul		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 20 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

3	Pas Primfilat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 P84N-167J4 m2

Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 5		1,000	6,600		0,200	1,320	C#*D#*E#*F#
3			1,000		4,800	0,200	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,280

18 P873-4UBL m2

Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana existent coberta		1,000	76,430		1,500	114,645	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,645

19 P89H-4V77 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/P873-4UBL Neteja param. Rest.orgàniq.microorg.,fongs, a/prod. Fungicida-alguicida aplic. Eq.polvoritz.motx.+ne	V	114,645				114,645	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,645

20 PQ54-430L m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Serveis D		1,000	1,580	0,600		0,948	C#*D#*E#*F#
3	Serveis H		1,000	1,740	0,600		1,044	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,992

21 E8989240 m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 21 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

2	Magatzem bar		2,000		3,830	2,650	20,299	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,950		2,650	20,935	C#*D#*E#*F#
4	Sala trasnformador		1,000	5,420		2,970	16,097	C#*D#*E#*F#
5			1,000		3,280	2,970	9,742	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,980		2,970	11,821	C#*D#*E#*F#
7			1,000		0,490	2,970	1,455	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,930		2,970	2,762	C#*D#*E#*F#
9			1,000		0,520	2,970	1,544	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,150		2,970	0,446	C#*D#*E#*F#
11			1,000		2,290	2,970	6,801	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **91,902**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI							
2	Sala		1,000	7,360			7,360	C#*D#*E#*F#
3	Escala		1,000	0,840			0,840	C#*D#*E#*F#
4	Plataforma arribada escala		1,000	4,450			4,450	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA BAIXA							
6	Magatzem Bar (nou)		2,000		4,470		8,940	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,890			7,780	C#*D#*E#*F#
8	Accés Primfilat (sala reunions)		1,000	11,870			11,870	C#*D#*E#*F#
9			1,000	11,670			11,670	C#*D#*E#*F#
10			1,000		1,190		1,190	C#*D#*E#*F#
11			2,000		0,080		0,160	C#*D#*E#*F#
12			2,000		0,150		0,300	C#*D#*E#*F#
13			2,000		0,130		0,260	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor Sala de reunions		2,000		6,070		12,140	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,880			0,880	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,070			2,070	C#*D#*E#*F#
17	Pas Cuina		2,000	2,700			5,400	C#*D#*E#*F#
18			2,000		1,970		3,940	C#*D#*E#*F#
19	Accés aula música C Primfilat		1,000	3,080			3,080	C#*D#*E#*F#
20			1,000		5,780		5,780	C#*D#*E#*F#
21			1,000	2,560			2,560	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 22 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

22			1,000		5,280		5,280	C#*D#*E#*F#
23			1,000		0,240		0,240	C#*D#*E#*F#
24			1,000	0,160			0,160	C#*D#*E#*F#
25			1,000	0,060			0,060	C#*D#*E#*F#
26			1,000		0,280		0,280	C#*D#*E#*F#
27	Magatzem 1 Primfilat		1,000	1,610			1,610	C#*D#*E#*F#
28			1,000		3,640		3,640	C#*D#*E#*F#
29			1,000	0,480			0,480	C#*D#*E#*F#
30			1,000		0,420		0,420	C#*D#*E#*F#
31			1,000	3,230			3,230	C#*D#*E#*F#
32			1,000		1,140		1,140	C#*D#*E#*F#
33			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
34			1,000		3,010		3,010	C#*D#*E#*F#
35	Escala Primfilat		1,000	15,620			15,620	C#*D#*E#*F#
36			17,000	0,300			5,100	C#*D#*E#*F#
37	PLANTA ENTRESSOL							
38	Distribuidor Primfilat		1,000	15,320			15,320	C#*D#*E#*F#
39	Escala Primfilat		1,000	7,200			7,200	C#*D#*E#*F#
40			1,000	1,150			1,150	C#*D#*E#*F#
41			46,000	0,300			13,800	C#*D#*E#*F#
42	PLANTA PRIMERA							
43	Distribuidor		1,000	22,930			22,930	C#*D#*E#*F#
44			1,000	23,600			23,600	C#*D#*E#*F#
45			1,000		5,470		5,470	C#*D#*E#*F#
46			4,000		0,320		1,280	C#*D#*E#*F#
47			1,000		3,470		3,470	C#*D#*E#*F#
48			4,000		0,840		3,360	C#*D#*E#*F#
49			2,000		0,560		1,120	C#*D#*E#*F#
50	Distribuidor Serveis		2,000	6,090			12,180	C#*D#*E#*F#
51			2,000		1,500		3,000	C#*D#*E#*F#
52			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
53			1,000		3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
55	PLANTA SOTACOBERTA							
56	Aula 5		1,000	22,100			22,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **274,720**

2 E9C11422 m2

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + filet de llautó segons plànols.S'inclou la formació de línies trasnversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant. Model i color a escollir per la DF segons mostres aportades. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES **				270,000		270,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA SOTERRANI							

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 23 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 18

3	Sala		1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
4	Replà		1,000	3,260			3,260	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA BAIXA							
6	Magatzem Bar (nou espai)		1,000	11,220			11,220	C#*D#*E#*F#
7	Escala ascensor		1,000	16,320			16,320	C#*D#*E#*F#
8	Replà escala		1,000	3,250			3,250	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Replà ascensor		1,000	31,710			31,710	C#*D#*E#*F#
11	Replà escala		1,000	3,240			3,240	C#*D#*E#*F#
12	Escala ascensor entre plantes		1,000	30,350			30,350	C#*D#*E#*F#
13	PLANTA PRIMERA							
14	Distribuïdor		1,000	16,440	5,420		89,105	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,450	4,780		2,151	C#*D#*E#*F#
16			2,000	1,800	0,900		3,240	C#*D#*E#*F#
17	Distribuïdor 2		1,000	6,240	5,420		33,821	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,650	5,420		3,523	C#*D#*E#*F#
19	Escala ascensor		2,000	2,070	0,870		3,602	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,840	2,200		6,248	C#*D#*E#*F#
21			1,000	2,040	2,000		4,080	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,900	1,770		5,133	C#*D#*E#*F#
23	Replà escala		1,000	1,800	1,800		3,240	C#*D#*E#*F#
24	PLANTA SOTACOBERTA							
25	Escala ascensor		1,000	5,840	2,150		12,556	C#*D#*E#*F#
26			1,000	2,070	0,920		1,904	C#*D#*E#*F#
27			1,000	2,050	1,850		3,793	C#*D#*E#*F#
28			1,000	1,520	2,900		4,408	C#*D#*E#*F#
29	Aula 5		1,000	33,620			33,620	C#*D#*E#*F#
30	Inclou el remat de l'ampit de les balconeres							

TOTAL AMIDAMENT **584,574**

3 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.03/E9C11422 Pavim.terratzo llis g.petit 40x40cm,preu alt,mort.1:6+2cm sorra,int.intens + filet llautó	V	584,574				584,574	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **584,574**

4 E9V1520N m

Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala principal 1er tram		3,000		5,420		16,260	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 24 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 19

2	3er tram		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,050			2,050	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,020			2,020	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,990			1,990	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,970			1,970	C#*D#*E#*F#
7			12,000		1,850		22,200	C#*D#*E#*F#
8	Tram soterrani		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,590**

5 E9B4227N m2

Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Les rampes aniran abuixardades en línies trasnversals per tal de que sigui antilliscant.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada		1,000	0,410	5,430		1,113	C#*D#*E#*0.5
3			1,000	3,000	5,430		16,290	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,810	5,430		9,828	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,440	4,530		1,993	C#*D#*E#*F#
6	Vestíbul		1,000	14,460	5,430		78,518	C#*D#*E#*F#
7	Escala principal		1,000	0,720	5,430		3,910	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,850			4,850	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,960	2,160		4,234	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,880	1,520		2,858	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **123,594**

6 E9V2AA4K m

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un cantell polit i abrillantat, i amb tira davantera de carborúndum, de 3 cm d'ample, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala ascenssor		68,000	1,800			122,400	C#*D#*E#*F#
2	Escala accés aula música Primfilat		40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	Soterrani		3,000	1,100			3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **165,700**

7 E9U152AD m

Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada principal		1,000	6,920			6,920	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,240			6,240	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 25 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

3			1,000		1,460		1,460	C#*D#*E#*F#
4			1,000		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000		0,480		0,960	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,440			0,880	C#*D#*E#*F#
7			4,000		0,440		1,760	C#*D#*E#*F#
8	Vestíbul (noble)		2,000	14,510			29,020	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,270			3,270	C#*D#*E#*F#
10			1,000		2,500		2,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,260			1,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,270**

8 K93615B0 m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport de maquinaries		1,000	22,000	3,500		77,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA BAIXA							
3	Entrada PB		1,000	17,000	5,500		93,500	C#*D#*E#*F#
4	Accés C Primfilat		1,000	6,930	2,200		15,246	C#*D#*E#*F#
5	Nucli ascensor		1,000	1,630	2,200		3,586	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,070	2,920		6,044	C#*D#*E#*F#
7	Aula 5		1,000	15,220			15,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,596**

9 K7C23471 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades sense adherir. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	suport de maquinaries		1,000	22,000	3,500		77,000	C#*D#*E#*F#
2	Recrescut nucli ascensor		4,000	1,630	2,200		14,344	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,070	2,920		24,178	C#*D#*E#*F#
4	Per tal de fer tot el reomplert de formigó							

TOTAL AMIDAMENT **115,522**

10 P7R1-HIZ1 m2

Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polièster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m2, de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots el accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrada i vestibul		1,000	22,900	5,500		151,140	C#*D#*E#*1.20
2	Accés primfilat		1,000	13,280	2,200		35,059	C#*D#*E#*1.20

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 26 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3			1,000	2,070	3,070		7,626	C#*D#*E#*1.20

TOTAL AMIDAMENT **193,825**

11 P9D6-H9D3 m2

Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts. Aprovació de mostra per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.03/P9D6-H9CV Neteja paviment rajol.ceràm.àcid acétic,respall.decap.	V	331,310				331,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **331,310**

12 NPAL0002 m2

Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB accés pincipal		1,000	3,000	5,500		16,500	C#*D#*E#*F#
2	PB pas a escala		1,000	2,300	2,000		4,600	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		1,000	2,130	1,700		3,621	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,700	5,030		8,551	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA SOTACOBERTA							
6	Accés a aula 5		1,000	1,700	2,750		4,675	C#*D#*E#*F#
7	Aula 5 - 1er tram		1,000	3,160	4,410		13,936	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,883**

13 NPAL0004 m2

Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldadada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terratzo. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 5 - accés a terrassa		1,000	6,950			6,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,950**

14 P9BBNOV1 m

Reparació d'esgraonat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgraó existent de terratzo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala noble		1,000		5,430		5,430	C#*D#*E#*F#
2			2,000		3,670		7,340	C#*D#*E#*F#
3			4,000		2,680		10,720	C#*D#*E#*F#
4			3,000		1,610		4,830	C#*D#*E#*F#
5			1,000		2,450		2,450	C#*D#*E#*F#
6			1,000		2,240		2,240	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 27 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

7			1,000		2,150		2,150	C#*D#*E#*F#
8			2,000		2,120		4,240	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,070			2,070	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,050			2,050	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,010			2,010	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,980			1,980	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,920			1,920	C#*D#*E#*F#
14			12,000		1,270		15,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,670**

15 P9BNOV2 u

Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraonat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escala Noble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 K7B11A0L m2

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport de maquinaries		1,000	22,000	3,500		77,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **77,000**

17 P9D6-H9CV m2

Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment rasilla coberta		1,000	331,310			331,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **331,310**

18 P9U6-H9DW m

Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		5,000	0,570			2,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,850**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 28 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 23

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Armaris entrada		1,000	13,660		3,000	40,980	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem sota escala		1,000	2,000		3,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Escala instal·lacions		1,000	5,850		2,750	16,088	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA PRIMERA							
7	Escala instal·lacions		1,000	1,400		3,000	4,200	C#*D#*E#*F#
8	Sala neteja		1,000	1,500		3,000	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **71,768**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E5Z2J2LB	m2	Solera DINTELL de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P. Primera							
2	Damunt Portes		2,000	2,100	0,900		3,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,780**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala transformador		1,000	1,150	0,140	3,050	0,491	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,730	0,140	3,050	0,312	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,580	0,140	3,050	1,529	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,990	0,140	3,050	1,704	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,650	0,140	3,050	0,278	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,780	0,140	3,050	0,333	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,660	0,140	3,050	0,282	C#*D#*E#*F#
9	Magatzem		1,000	5,920	0,140	3,050	2,528	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,990	0,140	3,050	0,850	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,800	0,140	3,050	0,769	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,100	0,140	3,050	0,897	C#*D#*E#*F#
13			1,000	1,700	0,140	3,050	0,726	C#*D#*E#*F#
14	Pany porta vestíbul ascensor		1,000	2,770	0,140	3,050	1,183	C#*D#*E#*F#
15	Ascensor		1,000	1,750	0,140	3,050	0,747	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 29 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

16	Armari instal·lacions		1,000	0,560	0,140	3,050	0,239	C#*D#*E#*F#
17	Separació pas instal·lacions		1,000	0,650	0,140	3,050	0,278	C#*D#*E#*F#
18	PLANTA ENTRESOL							
19	Tancament caixa escala		1,000	1,940	0,140	2,820	0,766	C#*D#*E#*F#
20	Separació pas instal·lacions		2,000	0,570	0,140	2,820	0,450	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,650	0,140	2,820	0,257	C#*D#*E#*F#
22	Tancament pas instal·lacions		1,000	2,090	0,140	2,820	0,825	C#*D#*E#*F#
23	Caixa ascensor		1,000	1,750	0,140	2,820	0,691	C#*D#*E#*F#
24			2,000	0,270	0,140	2,820	0,213	C#*D#*E#*F#
25	Accés a despatxos		1,000	1,700	0,140	2,820	0,671	C#*D#*E#*F#
26	PLANTA PRIMERA							
27	Tancament pas insta·lacions		2,000	0,570	0,140	2,630	0,420	C#*D#*E#*F#
28	Tancament pas instal·lacions		1,000	2,090	0,140	2,630	0,770	C#*D#*E#*F#
29	Caixa ascensor		1,000	1,750	0,140	2,630	0,644	C#*D#*E#*F#
30			2,000	0,270	0,140	2,630	0,199	C#*D#*E#*F#
31	Accés a despatxos		1,000	1,700	0,140	5,480	1,304	C#*D#*E#*F#
32	Separació pas instal·lacions		1,000	0,650	0,140	2,630	0,239	C#*D#*E#*F#
33	Distribuidor Serveis		2,000	1,500	0,140	5,480	2,302	C#*D#*E#*F#
34	PLANTA SOTACOBERTA							
35	Tancament caixa d'escala		2,000	2,070	0,140	3,030	1,756	C#*D#*E#*F#
36	Tancament passos instal·lacions		1,000	3,770	0,140	3,030	1,599	C#*D#*E#*F#
37			2,000	0,570	0,140	3,030	0,484	C#*D#*E#*F#
38			1,000	2,000	0,140	3,030	0,848	C#*D#*E#*F#
39			1,000	0,650	0,140	3,030	0,276	C#*D#*E#*F#
40	Caixa ascensor		1,000	1,750	0,140	2,630	0,644	C#*D#*E#*F#
41			2,000	0,270	0,140	2,630	0,199	C#*D#*E#*F#
42			2,000	0,080	0,140	2,630	0,059	C#*D#*E#*F#
43	Aula 5		1,000	4,200	0,140	2,630	1,546	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,308**

4 NPLATRE1 m2

Plataforma d'escenari de la terrassa de Ø6,4m i 30 cm d'alçària total, format per: perimetre de paret de totxo foradat, paredons interiors de sostremort, solera d'encadellat ceràmic, capa de compresió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm i paviment d'acabat d'enrajolat ceràmic. Perimetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escenari acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari coberta		45,400				45,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,400**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 30 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

5 NPLATRE2 ut

Jardinera de la terrassa de 55 m2 de superficie de terra, formada per: perímetre de bloc de formigó de 20cm de gruix per rebre coronament amb trencaigues a ambdos costats a determinar per la DF, impermeabilització de parets perimetral i base de jardinera amb 2 làmines butiliques LBM-40 i LBM-48, làmina geotextil; aportació de subbase de grava de 10cm, aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 55 m2 de superficie, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus, Romaní, farigola, espígol. ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal.lació de programador, totalment instal.lat. Drenatges per escorrentia d'aigua de pluja. Col·locació de desaigues de D50mm. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardinera coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 NPLATRE3 ml

Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmalt sintètic.Amb porta incorporada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,800				2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,800**

7 P933 u

Formació d'esgraonat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura total de 54 cm, rematats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terratzo. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala soterrani		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 31 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

8 P653-8N5K m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Doblat BIE Vestíbul (int pas inst)		1,000	1,500		2,820	4,230	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA							
4	Doblat BIE Distribuidor (int pas inst)		1,000	1,400		2,820	3,948	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,178**

9 P84N-A82H m

Formació de calaix de secció 44x80 cm en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras superior a 4 m. S'inclou la formació de passatubs per permetre el pas del sistema de ventilació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Separació vestíbul entrada s/porta		1,000	5,450			5,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,450**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 06 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 KA1R3FU3 U

P-1 - usteria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,70m. Fulla batent de 35 mm. de gruix, formada per parament de tauler DM massís hidròfug. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 32 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 KA1R3FU4 u

P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug. Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl.lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals.
Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantra primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 KA1R3F18 U

P-16 - Porta d'una fulla batent de pas lliure 0,80m i fix superior. DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera							
2	Serveis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala de la neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 KA1R3F19 U

P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar formada per una na porta batent de pas lliure 0,75m i una fulla fixe. Porta de vidre laminar d´un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Fulla fixe especellada amb quatre (dos inferiors i dos superior), tenint en compte junta metàl.lica entre laterals per tal d´entregar vidre perpendicular que tanca servei d´homes i dones.
Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera							
2	Serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 KA1R3F24 U

P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 KA1R3F25 U

P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 33 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 03INT1 u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

8 EASA22SB u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,90m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EI-60-2a							
2	PLANTA BAIXA							
3	Vestíbul		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Nucli		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Nucli ascensor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SOTACOBERTA							
8	Nucli ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 EASA21PB u

EI60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Distribuidor nucli central		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

10 EANBA1B4 u

Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 34 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 29

1	Armari Primfilat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11 EAPJA133 u

Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari Primfilat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

12 EAQS2233 u

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari Primfilat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

13 03EXT u

Fusteria d'acer. Xapa micro-perforada. Porta ACER doble batent i tarja superdior fixe, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent i ventilació amb xapa micro-perforada. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Xapa acer d4mm al 50% lacada després de la fabricació de la fulla. Comprovar composició amb altres fulles existents. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locació de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala transformador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 03EXT1 u

Porta ACER doble batent, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent. Doble batent fulla practicable de pas de porta. Pany i clau. Barra antipànic en acer INOX tipus Push. Vidre translúcid. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable mate o satinat. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locacio de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrada sala de reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 35 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

15	03EXT4	u	Fext 5. Modificació de fusteria exterior d'alumini existent, per formar porta de pas. Una fulla batent.Fusteria ALUMINI amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color el mateix de les fusteries existents contigues. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES: Característiques dels vidres: U = 1,1W/m²K Factor solar de 0,56. Transmitància del marc: U = 2,4W/m²K Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV 3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 07 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF2PEP6	m	S2 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 6 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA - Entrada							
2	Entrada		1,000	3,920			3,920	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul		1,000	2,630			2,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,550**

2	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	EAF2PEP9	u	S4 - Passamà format per perfils d´acer inoxidable, passamà de D4 cm, suport de passamans de D8 mm, pletina 8 mm de gruix i D4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala nucli ascensor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 36 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 31

4 EAF2PEP8 u

Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, soport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala nucli ascensor		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

5 FDY010 m

Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent.
L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent.
Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta sotacoberta		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,800**

6 KA1R22HÑ u

S13 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta. Element de serralleria per a escala metàl.lica de manteniment en acer inoxidable mate. Homologada i certificada. Escala metàl.lica per a serveis tècnics, composta per muntants de ? 50 mm com a suport de graons i com a barana, aquest aniràn collats a terra per pletines i ferratges. Graons amb tubs D40 mm separats 25 cm entre si i soldats a tubs muntants. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 04SER5 m

Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'alumini anoditzat en color natural, amb un angle d'inclinació de 10°, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5 plecs, amb goteró, per a cobriment de murs; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, sobre tauler estructural contraxapat cargolat a llistons de fusta; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remat mur de coberta		1,000	23,450			23,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,450**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 37 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 32

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 08 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK27K7A	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. Inclou si s'escau ajudes de paleteria que poden afectar els altes LOTS de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 10 SANITARIS I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ43-HA1K	u	Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques . Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.01.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PQ83-HA7S	u	Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Mediclinics o equivalent, acabat en acer inoxdiable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta entresol		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta primera		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 38 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 33

3 PC16-5NMM m2

Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.01.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

4 PJ41-HA1S u

Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques.
Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

5 PQ83-HA71 u

Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

6 PQZ5-J1TL u

Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **12,000**

7 08.01 u

Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 20 PROTECCIÓ ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P7D6-613L m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars perfil HEB 200: 0,8 m² / m							
2	Zona esquerra 31 pilars de 16 m		31,000	16,000	0,800		396,800	C#*D#*E#*F#
3	Zona dreta 27 pilars de 13 m		27,000	13,000	0,800		280,800	C#*D#*E#*F#
5	Jàsseres assilitat a IPE 400							
6	1,16 m² /m							

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 39 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

8	Entresol dreta 8 de 10 m		8,000	10,000	1,160		92,800	C#*D#*E#*F#
10	PIS							
11	Ernest Lluch 4 de 10 m		4,000	10,000	1,160		46,400	C#*D#*E#*F#
12	Atenea 4 de 8		4,000	8,000	1,160		37,120	C#*D#*E#*F#
13	Aula 3 de 7 m		3,000	7,000	1,160		24,360	C#*D#*E#*F#
15	Sotacoberta		8,000	5,000	1,160		46,400	C#*D#*E#*F#
17	Percentatge "A origen"	P	20,000				184,936	PERORIGEN(G1:G16,C17)
18	*.*		10,000	1,200	8,000		96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.205,616**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Distribuidor principal		1,000		14,690	2,260	33,199	C#*D#*E#*F#
3			1,000		13,040	2,960	38,598	C#*D#*E#*F#
4			1,000		13,040	1,840	23,994	C#*D#*E#*F#
5			-7,000		1,330	3,460	-32,213	C#*D#*E#*F#
6			-2,000		1,330	1,200	-3,192	C#*D#*E#*F#
7			-2,000		1,330	2,060	-5,480	C#*D#*E#*F#
8			-2,000		1,330	2,530	-6,730	C#*D#*E#*F#
9			-1,000		1,330	2,690	-3,578	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,340		2,360	12,602	C#*D#*E#*F#
11	la resta de parets són de cartró guix		1,000	4,000		2,260	9,040	C#*D#*E#*F#
12			1,000		10,910	2,260	24,657	C#*D#*E#*F#
13	Armari instal·lacions		1,000		0,960	2,200	2,112	C#*D#*E#*F#
14	enguixo fins alçada inici fals sostre arc		1,000	1,900		2,200	4,180	C#*D#*E#*F#
15			1,000		0,450	2,200	0,990	C#*D#*E#*F#
16			1,000	0,450		2,200	0,990	C#*D#*E#*F#
17			1,000		0,400	2,200	0,880	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,350		2,200	5,170	C#*D#*E#*F#
19	Escala accés cabina		1,000		0,900	2,200	1,980	C#*D#*E#*F#
20			1,000	1,000		2,200	2,200	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,950		8,420	16,419	C#*D#*E#*F#
22			1,000		4,940	8,420	41,595	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **167,413**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 40 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2 E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament escales accés a cabina control		1,000		4,658	8,890	41,410	C#*D#*E#*F#
2	H promig		1,000		11,140	6,090	67,843	C#*D#*E#*F#
3	01.02.03/E8122212 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF	V	167,413				167,413	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **276,666**

3 E898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.03/E844101A Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivell	V	46,770				46,770	C#*D#*E#*F#
2	Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat A		39,922				39,922	C#*D#*E#*F#
3	01.02.03/E844-A8H6 Cel ras flotant placa guix laminatp/aïllament acústic amb subjecció al sostre ambAmortidor antivib.a	V	52,500				52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **139,192**

4 E8989240 m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	1,610		2,800	4,508	C#*D#*E#*F#
3			1,000		3,640	2,800	10,192	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,480		2,800	1,344	C#*D#*E#*F#
5			1,000		0,420	2,800	1,176	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,230		2,800	9,044	C#*D#*E#*F#
7			1,000		1,140	2,800	3,192	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,800		2,800	5,040	C#*D#*E#*F#
9			1,000		3,010	2,800	8,428	C#*D#*E#*F#
10	ENTRESOL							
11	Magatzem		1,000	1,600		2,800	4,480	C#*D#*E#*F#
12			1,000		3,640	2,800	10,192	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,470		2,800	1,316	C#*D#*E#*F#
14			1,000		0,420	2,800	1,176	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 41 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

15			1,000	3,230		2,800	9,044	C#*D#*E#*F#
16			1,000		1,140	2,800	3,192	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,800		2,800	5,040	C#*D#*E#*F#
18			1,000		3,010	2,800	8,428	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **85,792**

5 E865U321 m2

Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls:
PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm
Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm
Acabat: lacat.
Interior: Ranures acústiques
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge
Mides: Panells 2400x600x16 mm
Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VESTÍBUL							
2	Paret separació sala		1,000	15,300	5,600		85,680	C#*D#*E#*F#
3	Paret mitgera		1,000	4,800	5,600		26,880	C#*D#*E#*F#
4	Zona vestibul		2,000	6,750	5,600		75,600	C#*D#*E#*F#
5	ESCALA PRINCIPAL							
6	Planta Primera - vestíbul		1,000	5,000	8,000		40,000	C#*D#*E#*F#
8	Doble espai		2,000	5,680	2,900		32,944	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **261,104**

6 E844101A m2

Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Magatzem		1,000	8,440			8,440	C#*D#*E#*F#
5	Distribuidor accés escola de música		1,000	14,970		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Escala Primfilat		1,000	4,570			4,570	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Serveis		1,000	8,770			8,770	C#*D#*E#*F#
9	Vestíbul teatre		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,770**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 42 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

7 E844104K m2

Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls:
PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm
Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm
Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernis mate.
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de cantells : T24 V6 registrable
Mides: Panells 1200x600x12 mm
Perrfileria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m

S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	Arc vestíbul teatre		22,060	5,000			110,300	C#*D#*E#*F#
4	Acabat							

TOTAL AMIDAMENT **110,300**

8 PQ54-430L m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Serveis		1,000	2,540	0,500		1,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,270**

9 E7C425K4CUFF m2

Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret					2,280	2,280	C#*D#*E#*F#
2	Sostre					29,050	29,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,330**

10 4652AA68 m2

Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Pilars					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 43 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

11 P84O-AHFC u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestíbul C Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestíbul i distribuidor P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Nucli ascensor		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

12 0101 u

Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 E844-A8H6 m2

Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Vestibul Teatre							
3	Costelles arc		7,000	1,500	5,000		52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,500**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 44 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 39

1 E9C14414 m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PLANTA PRIMERA							
3	Escala C Primfilat		1,000	2,560	1,310		3,354	C#*D#*E#*F#
4	Distribuidor C Ample		1,000	59,840			59,840	C#*D#*E#*F#
5	Accés a cabina		1,000	5,180			5,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,374**

2 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.02.04/E9C14414 Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a tr	V	68,374				68,374	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,374**

3 E9Z51555 m

Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Juntes de dilatació		2,000	29,000			58,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	15,500			77,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,500**

4 E9U21AAD m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Distribuidor		1,000	19,700			19,700	C#*D#*E#*F#
3			-1,000	1,700			-1,700	C#*D#*E#*F#
4			-1,000	1,800			-1,800	C#*D#*E#*F#
5			-3,000	1,650			-4,950	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 45 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

6			1,000	11,730			11,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,980**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 KA1R3F22 U

Separador i suport portes d'accés a teatre a base de pilars de secció rectangular, fixats mecànicament al forjat, ignifugats i amb el mateix acabat que les portes, amb revestiment de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés teatre des de C Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 03INT1 u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primer		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 03INT3 U

EI60-5.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Altell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala Sala Control Altell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 03INT4 u

EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 46 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 41

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari instal·lacions P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQN1-HAA8	m	Escala metàl·lica recta en acer per pintar , de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPE160, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 4 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils. Dimensions, número, alçades i petjes a replantejar in situ segons definició general a les plantes. Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escala Primfilat - accés sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	escala accés cabina control - teatre		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 11 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK22001	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE. Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. Inclou si s'escau ajudes de paleteria que poden afectar els altes LOTS de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 47 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 42

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA	03	ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL	01	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E612TRAK m3

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Caixa escala pral teatre		1,000	2,500	0,140	8,530	2,986	C#*D#*E#*F#
3	Entrada C Primfilat		1,000	2,560	0,140	2,840	1,018	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,980	0,140	2,840	0,390	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,720	0,140	2,840	0,684	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,078**

2 E614GPAE m2

Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	PLANTA BAIXA							
3	Escala C Primfilat (rodó)		1,000		4,370	6,730	29,410	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,020		4,530	18,211	C#*D#*E#*F#
5	Escala pral teatre. Protecció pilar		1,000	0,320		8,600	2,752	C#*D#*E#*F#
6			1,000		2,430	8,600	20,898	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA ENTRESOL						0,000	
8	Escala pral teatre. Protecció pilar		1,000		1,760	2,850	5,016	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,420		2,850	2,394	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,681**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 48 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 43

3 P6145-56PT m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem 1		1,000	0,480			0,480	C#*D#*E#*F#
3			1,000		0,420		0,420	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,230			3,230	C#*D#*E#*F#
5	Entrada C Primfilat		1,000	0,200			0,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000		0,300		0,300	C#*D#*E#*F#
7	Escala Primfilat (fins a P1)		2,000	4,020		3,530	28,381	C#*D#*E#*F#
8			1,000		4,370	6,730	29,410	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Magatzem		1,000		1,580	2,850	4,503	C#*D#*E#*F#
11			2,000	0,400		2,850	2,280	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,230		2,850	9,206	C#*D#*E#*F#
13	Distribuidor - protecció pilar		1,000	0,180		2,860	0,515	C#*D#*E#*F#
14			1,000		0,290	2,860	0,829	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **79,754**

4 P653-UCKD m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		2,000	2,850		2,870	16,359	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,400		2,870	2,296	C#*D#*E#*F#
4			1,000		2,500	2,870	7,175	C#*D#*E#*F#
5			1,000		1,200	2,870	3,444	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,300		2,870	1,722	C#*D#*E#*F#
7	Serveis 2		1,000		2,710	2,870	7,778	C#*D#*E#*F#
8			2,000	2,850		2,870	16,359	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 49 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 44

9			2,000		0,300	2,870	1,722	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA ENTRESOL							
11	Serveis 3		2,000	2,850		2,910	16,587	C#*D#*E#*F#
12			2,000		0,400	2,910	2,328	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,500		2,910	1,455	C#*D#*E#*F#
14			1,000		0,220	2,910	0,640	C#*D#*E#*F#
15	Serveis 4		2,000	2,850		2,910	16,587	C#*D#*E#*F#
16			2,000		0,400	2,910	2,328	C#*D#*E#*F#
17			1,000	0,500		2,910	1,455	C#*D#*E#*F#
18			1,000		0,220	2,910	0,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **98,875**

5 P61A1-44FA m2

Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aules-zona central		1,000	19,860		2,870	56,998	C#*D#*E#*F#
3			1,000	9,600		2,870	27,552	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,110		2,870	23,276	C#*D#*E#*F#
5	Aula 6-pas-aula 7		2,000		4,950	2,870	28,413	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA ENTRESOL							
7	Aules-zona central		2,000	19,860		2,910	115,585	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **251,824**

6 P61A1-44BR m2

Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipues Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1-Accés C Ample		1,000		5,230	2,870	15,010	C#*D#*E#*F#
3	Aula 1-3		1,000		4,920	2,870	14,120	C#*D#*E#*F#
4	Aula 3-4		1,000		4,820	2,870	13,833	C#*D#*E#*F#
5	Aula 4-Serveis 1		1,000		4,720	2,870	13,546	C#*D#*E#*F#
6	Serveis 2-->Aula 6		2,000		4,950	2,870	28,413	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7-8-despatx		2,000		4,950	2,870	28,413	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA ENTRESOL							
9	Serveis 4-Aula 11/despatx		4,000		4,950	2,910	57,618	C#*D#*E#*F#
10	Serveis 3-Aula 13		1,000		4,730	2,910	13,764	C#*D#*E#*F#
11			1,000		4,840	2,910	14,084	C#*D#*E#*F#
12			1,000		4,930	2,910	14,346	C#*D#*E#*F#
13			1,000		5,090	2,910	14,812	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 50 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

14			1,000		5,260	2,910	15,307	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **243,266**

7 P654-14UIJ m2

Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Sylomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linòleum i solució acústica.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	A1		1,000	31,900		2,870	91,553	C#*D#*E#*F#
3	A3		1,000	16,240		2,870	46,609	C#*D#*E#*F#
4	A4		1,000	16,340		2,870	46,896	C#*D#*E#*F#
5	A5		1,000	18,140		2,870	52,062	C#*D#*E#*F#
6	A6		1,000	15,960		2,870	45,805	C#*D#*E#*F#
7	A7		1,000	15,790		2,870	45,317	C#*D#*E#*F#
8	A8		2,000	20,590		2,870	118,187	C#*D#*E#*F#
9	Serveis 1		1,000		4,720	2,870	13,546	C#*D#*E#*F#
10	Serveis 2		1,000		4,950	2,870	14,207	C#*D#*E#*F#
11	PLANTA ENTRESOL							
12	A 9		1,000	18,510		2,910	53,864	C#*D#*E#*F#
13	A10		1,000	18,260		2,910	53,137	C#*D#*E#*F#
14	A11		1,000	29,760		2,910	86,602	C#*D#*E#*F#
15	A13		1,000	20,700		2,910	60,237	C#*D#*E#*F#
16	A14		1,000	20,170		2,910	58,695	C#*D#*E#*F#
17	A16		1,000	14,800		2,910	43,068	C#*D#*E#*F#
18	A17		1,000	17,870		2,910	52,002	C#*D#*E#*F#
19	Serveis 3		1,000		4,730	2,850	13,481	C#*D#*E#*F#
20	Serveis 4		1,000		4,950	2,850	14,108	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **909,376**

8 P7C45-12S0V m2

Aïllament amb placa semirigida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000		4,720	2,870	13,546	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000		4,910	2,870	14,092	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Serveis 3		1,000		4,720	2,910	13,735	C#*D#*E#*F#
6	Serveis 4		1,000		4,950	2,910	14,405	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 51 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **55,778**

9 P83EC-95JP m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala Consergeria		1,000	6,460		2,870	18,540	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Despatxos		1,000	5,300		2,910	15,423	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,460		2,910	7,159	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,122**

10 P653-8N5K m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Doblat BIE Primfilat		1,000	1,520		2,820	4,286	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,110		2,820	0,620	C#*D#*E#*F#
4	Doblat sala-consergeria		1,000	6,410		2,800	17,948	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA ENTRESOL							
6	Doblat BIE Primfilat		1,000	1,520		2,820	4,286	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,110		2,820	0,620	C#*D#*E#*F#
8	Doblat i pas inst. despatxos		1,000	5,250		2,850	14,963	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 52 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

9			1,000	2,450		2,850	6,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **49,706**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL BAIXA							
2	Entrada C Ample		1,000		2,500	3,070	7,675	C#*D#*E#*F#
3			1,000		2,110	2,850	6,014	C#*D#*E#*F#
4			1,000		2,300	2,870	6,601	C#*D#*E#*F#
5	Repla 1		1,000		2,000	2,870	5,740	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,980		2,870	11,423	C#*D#*E#*F#
7	Planta entressol		1,000	2,430		2,630	6,391	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,300		2,630	6,049	C#*D#*E#*F#
9			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **49,893**

2	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	PLANTA BAIXA							
3	Vestíbul C Ample PB+PE		1,000		4,800	5,980	28,704	C#*D#*E#*F#
4			1,000		2,240	5,980	13,395	C#*D#*E#*F#
5			1,000		2,020	5,980	12,080	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,980		5,980	23,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000		2,420	5,980	14,472	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,460		5,980	2,751	C#*D#*E#*F#
9			1,000		6,910	5,980	41,322	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 53 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

10			-1,000		2,250	4,760	-10,710	C#*D#*E#*F#
11			-2,000		0,920	2,160	-3,974	C#*D#*E#*F#
12	Sala-consergeria		1,000	35,920		2,610	93,751	C#*D#*E#*F#
13	Zona central aules		2,000	5,000		2,350	23,500	C#*D#*E#*F#
14	Serveis 1		1,000	8,670		1,050	9,104	C#*D#*E#*F#
15			1,000	6,940		1,050	7,287	C#*D#*E#*F#
16	Serveis 2		1,000	9,090		1,050	9,545	C#*D#*E#*F#
17			1,000	7,410		1,050	7,781	C#*D#*E#*F#
18	Vestíbul C Primfilat		1,000	17,440		2,720	47,437	C#*D#*E#*F#
19	Escala C Primfilat		1,000	4,620		2,720	12,566	C#*D#*E#*F#
20			1,000	5,780		1,930	11,155	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,920		2,620	5,030	C#*D#*E#*F#
22			1,000	4,120		2,710	11,165	C#*D#*E#*F#
23	PLANTA ENTRESOL							
24	Zona central (paret C Primfilat)		1,000	5,000		2,350	11,750	C#*D#*E#*F#
25	Serveis3		1,000	10,660		0,900	9,594	C#*D#*E#*F#
26	Serveis 4		1,000	10,250		0,900	9,225	C#*D#*E#*F#
27	Distribuidor C Primfilat		1,000	15,330		2,800	42,924	C#*D#*E#*F#
28	Escala C Primfilat fins a sostre coberta		1,000	4,500		2,800	12,600	C#*D#*E#*F#
29			1,000	0,830		3,540	2,938	C#*D#*E#*F#
30			1,000	0,390		3,700	1,443	C#*D#*E#*F#
31			2,000	0,750		3,540	5,310	C#*D#*E#*F#
32			1,000	1,000		3,540	3,540	C#*D#*E#*F#
33			1,000	1,680		3,550	5,964	C#*D#*E#*F#
34			2,000	4,120		3,550	29,252	C#*D#*E#*F#
35	Despatxos		1,000	18,140		2,670	48,434	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **543,135**

3 E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		
2	01.03.02/E8121212 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6	V	543,135				543,135	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA BAIXA							
4	Aula 1		1,000	31,900		2,610	83,259	C#*D#*E#*F#
5	Aula 3		1,000	16,240		2,610	42,386	C#*D#*E#*F#
6	Aula 4		1,000	16,350		2,610	42,674	C#*D#*E#*F#
7	Aula 5		1,000	18,140		2,610	47,345	C#*D#*E#*F#
8	Aula 6		1,000	15,980		2,610	41,708	C#*D#*E#*F#
9	Aula 7		1,000	14,820		2,610	38,680	C#*D#*E#*F#
10	Aula 8		1,000	20,590		2,610	53,740	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 54 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

11	Serveis 1		1,000	10,600		1,050	11,130	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,940		1,050	7,287	C#*D#*E#*F#
13			1,000	8,670		1,050	9,104	C#*D#*E#*F#
14	Serveis 2		1,000	7,410		1,050	7,781	C#*D#*E#*F#
15			1,000	9,130		1,050	9,587	C#*D#*E#*F#
16			1,000	10,250		1,050	10,763	C#*D#*E#*F#
17	PLANTA ENTRESOL				0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
18	Aula 9		1,000	18,520		2,670	49,448	C#*D#*E#*F#
19	Aula 10		1,000	18,270		2,670	48,781	C#*D#*E#*F#
20	Aula11		1,000	29,760		2,670	79,459	C#*D#*E#*F#
21	Aula 13		1,000	20,700		2,670	55,269	C#*D#*E#*F#
22	Aula 14		1,000	20,170		2,670	53,854	C#*D#*E#*F#
23	Aula 16		1,000	14,800		2,670	39,516	C#*D#*E#*F#
24	Aula 17		1,000	17,870		2,670	47,713	C#*D#*E#*F#
25	Serveis3		1,000	10,070		0,900	9,063	C#*D#*E#*F#
26	Serveis 4		1,000	11,030		0,900	9,927	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.341,609**

4 K898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#
9	Zona central		1,000	60,050			60,050	C#*D#*E#*F#
10	Serveis 1		1,000	12,450			12,450	C#*D#*E#*F#
11	Serveis 2		1,000	13,230			13,230	C#*D#*E#*F#
12	Pas		1,000	10,970			10,970	C#*D#*E#*F#
13	Sota llosa d'escala		1,000	29,180			29,180	C#*D#*E#*F#
14	Sala consergeria		1,000	35,490			35,490	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor Primfilat		1,000	18,260			18,260	C#*D#*E#*F#
16	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
17	Escala C Primfilat		1,000	10,940			10,940	C#*D#*E#*F#
18	PLANTA ENTRESOL							
19	Aula 9		1,000	17,550			17,550	C#*D#*E#*F#
20	Aula 10		1,000	16,950			16,950	C#*D#*E#*F#
21	Aula 11		1,000	41,560			41,560	C#*D#*E#*F#
22	Aula 13		1,000	24,380			24,380	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 55 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

23	Aula 14		1,000	23,470			23,470	C#*D#*E#*F#
24	Aula 16		1,000	10,790			10,790	C#*D#*E#*F#
25	Aula 17		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
26	Zona central		1,000	101,970			101,970	C#*D#*E#*F#
27	Serveis 3		1,000	12,410			12,410	C#*D#*E#*F#
28	Serveis 4		1,000	13,280			13,280	C#*D#*E#*F#
29	Despatxos		1,000	34,580			34,580	C#*D#*E#*F#
30	Sota escala C Ample		1,000	29,820			29,820	C#*D#*E#*F#
31	Distribuidor C Primfilat		1,000	13,470			13,470	C#*D#*E#*F#
32	Escala C Primfilat		1,000	14,130			14,130	C#*D#*E#*F#
33	Magatzem		1,000	8,240			8,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **720,830**

5 P89H-12OEZ m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	1,610		2,500	4,025	C#*D#*E#*F#
3			1,000		3,640	2,500	9,100	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,480		2,500	1,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000		0,420	2,500	1,050	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,230		2,500	8,075	C#*D#*E#*F#
7			1,000		1,140	2,500	2,850	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,800		2,500	4,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000		3,010	2,500	7,525	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA ENTRESOL							
11	Magatzem		1,000	1,600		2,350	3,760	C#*D#*E#*F#
12			1,000		3,640	2,350	8,554	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,470		2,350	1,105	C#*D#*E#*F#
14			1,000		0,420	2,350	0,987	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,230		2,350	7,591	C#*D#*E#*F#
16			1,000		1,140	2,350	2,679	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,800		2,350	4,230	C#*D#*E#*F#
18			1,000		3,010	2,350	7,074	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **74,305**

6 E81131P1 m2

Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000	10,600		1,450	15,370	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 56 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3			1,000	6,940		1,450	10,063	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,670		1,450	12,572	C#*D#*E#*F#
5	Serveis 2		1,000	7,410		1,450	10,745	C#*D#*E#*F#
6			1,000	9,130		1,450	13,239	C#*D#*E#*F#
7			1,000	10,250		1,450	14,863	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem		1,000	1,610		2,800	4,508	C#*D#*E#*F#
9			1,000		3,640	2,800	10,192	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,480		2,800	1,344	C#*D#*E#*F#
11			1,000		0,420	2,800	1,176	C#*D#*E#*F#
12			1,000	3,230		2,800	9,044	C#*D#*E#*F#
13			1,000		1,140	2,800	3,192	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,800		2,800	5,040	C#*D#*E#*F#
15			1,000		3,010	2,800	8,428	C#*D#*E#*F#
16	PLANTA ENTRESOL							
17	Serveis3		1,000	10,570		2,300	24,311	C#*D#*E#*F#
18			1,000	10,070		1,450	14,602	C#*D#*E#*F#
19	Serveis 4		1,000	11,030		1,450	15,994	C#*D#*E#*F#
20			1,000	10,130		2,300	23,299	C#*D#*E#*F#
21	Magatzem		1,000	1,600		2,800	4,480	C#*D#*E#*F#
22			1,000		3,640	2,800	10,192	C#*D#*E#*F#
23			1,000	0,470		2,800	1,316	C#*D#*E#*F#
24			1,000		0,420	2,800	1,176	C#*D#*E#*F#
25			1,000	3,230		2,800	9,044	C#*D#*E#*F#
26			1,000		1,140	2,800	3,192	C#*D#*E#*F#
27			1,000	1,800		2,800	5,040	C#*D#*E#*F#
28			1,000		3,010	2,800	8,428	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,850**

7 P822-3NQZ m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000	10,600		1,450	15,370	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,940		1,450	10,063	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,670		1,450	12,572	C#*D#*E#*F#
5	Serveis 2		1,000	7,410		1,450	10,745	C#*D#*E#*F#
6			1,000	9,130		1,450	13,239	C#*D#*E#*F#
7			1,000	10,250		1,450	14,863	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA ENTRESOL					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9	Serveis3		1,000	10,570		2,300	24,311	C#*D#*E#*F#
10			1,000	10,070		1,450	14,602	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 57 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

11	Serveis 4		1,000	11,030		1,450	15,994	C#*D#*E#*F#
12			1,000	10,130		2,300	23,299	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **155,058**

8 PQ54-430L m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Serveis 3		1,000	2,260	0,500		1,130	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 4		1,000	2,500	0,500		1,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,380**

9 P84O-AHFC u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Zona central		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala consergeria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Serveis 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA ENTRESOL							
8	Zona central		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9	Sala consergeria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Despatxos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Serveis 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Serveis 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

10 0101 u

Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 58 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 53

11 RTC015 m²

Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Magatzem		1,000	8,240			8,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,230**

12 0201 m2

Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de gruix,suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de gruix.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Aula 9		1,000	17,550			17,550	C#*D#*E#*F#
11	Aula 10		1,000	16,950			16,950	C#*D#*E#*F#
12	Aula 11		1,000	41,560			41,560	C#*D#*E#*F#
13	Aula 13		1,000	24,380			24,380	C#*D#*E#*F#
14	Aula 14		1,000	23,470			23,470	C#*D#*E#*F#
15	Aula 16		1,000	10,790			10,790	C#*D#*E#*F#
16	Aula 17		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
17				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 59 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 54

TOTAL AMIDAMENT **293,370**

13 E844101A m2

Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala-Consergeria		1,000	26,500			26,500	C#*D#*E#*F#
3	Sota passera		1,000	87,120			87,120	C#*D#*E#*F#
4	Pas		1,000	10,970			10,970	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA ENTRESOL							
6	Despatxos		1,000	20,440			20,440	C#*D#*E#*F#
7	Perímetre zona central		1,000	60,050			60,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **205,080**

14 0202 m2

Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250.Suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Zona central		1,000	41,920			41,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,920**

15 P84N-167J4 m2

Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala-Consergeria		1,000	13,650		0,200	2,730	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,650		0,200	1,130	C#*D#*E#*F#
4	Zona central		2,000	16,840		0,300	10,104	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,470		0,300	1,482	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA ENTRESOL							
7	Despatxos		1,000	12,750		0,200	2,550	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,650		0,200	1,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,126**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 60 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 55

1 NPAL0002 m2

Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB pas escola musica a accés principal		1,000	2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 P931-10RTN m3

Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Pas entre sala aules i nucli central		1,000	2,000	2,480	0,300	1,488	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,488**

3 P7R1-H1Z2 m2

Barrera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades: làmina externa d'alumini pur més capa interma de bombolles estanques d'aire de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua.Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica del sistema: R=0,82m2K/W(incloent càmera vertical d'aire de baixa emissivitat de 20 mm). Gruix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK).Barrera de vapor i gas radó: assaig LaRuc 21243.Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1.Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#
9	Entrada C Ample		1,000	42,930			42,930	C#*D#*E#*F#
10	Sala Consergeria		1,000	35,490			35,490	C#*D#*E#*F#
11	Sala central		1,000	102,430			102,430	C#*D#*E#*F#
12	Pas		1,000	10,970			10,970	C#*D#*E#*F#
13	Entrada C Primfilat		1,000	18,260			18,260	C#*D#*E#*F#
14	Magatzem 1		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
15	Escala Primfilat		1,000	10,940			10,940	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 61 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 56

TOTAL AMIDAMENT **371,680**

4 E9C14414 m2

Paviment de terratzo llis de gra micrograa de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PLANTA BAIXA							
3	Sala		102,430				102,430	C#*D#*E#*F#
4	Pas sala-Nucli central		10,970				10,970	C#*D#*E#*F#
5	Sala-Consergeria		35,490				35,490	C#*D#*E#*F#
6	Vestíbul C Ample		39,690				39,690	C#*D#*E#*F#
7	Vestíbul C Primfilat		18,260				18,260	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem		8,990				8,990	C#*D#*E#*F#
9	Rebedor escala Primfilat		9,600				9,600	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					225,430	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
12	PLANTA ENTRESOL							
13	Replà escala Primfilat PB-PE		2,650				2,650	C#*D#*E#*F#
14	Repla escala PB-PE		8,220				8,220	C#*D#*E#*F#
15	Repla escala Primfilat		5,890				5,890	C#*D#*E#*F#
16	Despatxos		34,580				34,580	C#*D#*E#*F#
17	Passera aules		60,170				60,170	C#*D#*E#*F#
18	Magatzem		8,240				8,240	C#*D#*E#*F#
19	Distribuidor C Primfilat		13,470				13,470	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					133,220	SUMSUBTOTAL(G11:G19)

TOTAL AMIDAMENT **358,650**

5 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03.03/E9C14414 Paviment de terratzo llis de gra micrograa de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a tr	V	358,650				358,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **358,650**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 62 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

6 E9U21AAD m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala-Consergeria		18,240				18,240	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul C Ample		24,580				24,580	C#*D#*E#*F#
4	Vestíbul C Primfilat		17,420				17,420	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		15,310				15,310	C#*D#*E#*F#
6	Rebedor escala Primfilat		16,750				16,750	C#*D#*E#*F#
7	Escala C Primfilat		8,600				8,600	C#*D#*E#*F#
8	Escala C Ample		10,700				10,700	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Replà esc. C Ample		7,850				7,850	C#*D#*E#*F#
11	Repla escala C Primfilat		4,080				4,080	C#*D#*E#*F#
12	Despatxos		18,160				18,160	C#*D#*E#*F#
13	Magatzem		13,090				13,090	C#*D#*E#*F#
14	Distribuidor C Primfilat		15,050				15,050	C#*D#*E#*F#
15	Rebedor Escala C Primfilat		8,940				8,940	C#*D#*E#*F#
16	Escala Primfilat		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
17	Escala C Ample		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **198,870**

7 E9V2AB8K m

Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala C Primfilat PB-PE 1-18		17,000	1,200			20,400	C#*D#*E#*F#
2	Escala C Primfilat PE-P1 19-40		14,000	1,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala compensada PE-P1 19-40		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala C Ample PB-PE 1-18		16,000	2,050			32,800	C#*D#*E#*F#
5	Escala C Ample PE-P1 19-36		16,000	2,050			32,800	C#*D#*E#*F#
6	Escala interior Teatre		3,000	1,550			4,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **112,650**

8 P9P88FN9 m2

Paviment vinílic homogeni amb cap intermitja d'escuma, tipus iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 63 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Aula 9		1,000	17,550			17,550	C#*D#*E#*F#
11	Aula 10		1,000	16,950			16,950	C#*D#*E#*F#
12	Aula 11		1,000	41,560			41,560	C#*D#*E#*F#
13	Aula 13		1,000	24,380			24,380	C#*D#*E#*F#
14	Aula 14		1,000	23,470			23,470	C#*D#*E#*F#
15	Aula 16		1,000	10,790			10,790	C#*D#*E#*F#
16	Aula 17		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **293,370**

9 P93AC01 m2

Solera seca de doble placa de fibraguix de 12,5 mm de gruix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus iQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques.
S'inclou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	48,880			48,880	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	14,240			14,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	13,520			13,520	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	16,660			16,660	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	12,330			12,330	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	23,440			23,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **141,670**

10 P9D5-14QCH m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000	12,450			12,450	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000	13,230			13,230	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 64 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

5	Serveis 3		1,000	12,410			12,410	C#*D#*E#*F#
6	Serveis 4		1,000	13,280			13,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,370

11 NBL020 m²

Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb làmines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala		1,000	102,430			102,430	C#*D#*E#*F#
3	Pas sala-Nucli central		1,000	10,970			10,970	C#*D#*E#*F#
4	Sala-Consergeria		1,000	35,490			35,490	C#*D#*E#*F#
5	Vestíbul C Ample		1,000	39,700			39,700	C#*D#*E#*F#
6	Vestíbul C Primfilat		1,000	18,260			18,260	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem		1,000	8,990			8,990	C#*D#*E#*F#
8	Rebedor escala Primfilat		1,000	9,940			9,940	C#*D#*E#*F#
9	Serveis 1		1,000	12,450			12,450	C#*D#*E#*F#
10	Serveis 2		1,000	13,230			13,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,460

12 P9U4-H8J5 m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aula 1		1,000	31,900			31,900	C#*D#*E#*F#
3	Aula 3		1,000	16,240			16,240	C#*D#*E#*F#
4	Aula 4		1,000	16,350			16,350	C#*D#*E#*F#
5	Aula 5		1,000	18,140			18,140	C#*D#*E#*F#
6	Aula 6		1,000	15,980			15,980	C#*D#*E#*F#
7	Aula 7		1,000	14,820			14,820	C#*D#*E#*F#
8	Aula 8		1,000	20,590			20,590	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA ENTRESOL							
10	Aula 9		1,000	18,520			18,520	C#*D#*E#*F#
11	Aula 10		1,000	18,270			18,270	C#*D#*E#*F#
12	Aula11		1,000	29,760			29,760	C#*D#*E#*F#
13	Aula 13		1,000	20,700			20,700	C#*D#*E#*F#
14	Aula 14		1,000	20,170			20,170	C#*D#*E#*F#
15	Aula 16		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
16	Aula 17		1,000	17,870			17,870	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 65 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT **274,110**

13 E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03.03/P9U4-H8J5 Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+tacs+carg.	V	274,110				274,110	C#*D#*E#*F#
3	Pintat de sòcol							
4	Comptat per ML							

TOTAL AMIDAMENT **274,110**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 KA1R3FU9 U

P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 KA1R3F10 U

P-8 - Porta d'una fulla batent de 80 cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta entresol - Escala Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 66 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

3 EATA31N1 u

P-11 Porta acústica metàl.lica aïllament 43 dBA, una porta batent de pas lliure 1,00m. Visor certificat acústic o EI. Porta acústica d´una fulla batent de 67 mm de gruix, composta de marc y fulla metàl.lica en xapa negra pulida de 1,2 mm de gruix, replè de materials fonoabsorbents. Provista de passa-pas perimetral de neoprè sense marc inferior. Tractament superficial d´imprimació sintètica a aula i amb xapa de fusta a hall. Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Suplement de marc de fusta massissa per conformar marc complert. Porta amb pany, clau, maneta i visor. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa - aules		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta entresol - aules		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

4 03INT7 u

P-26 - Porta d'una fulla batent de DM hidròfug de 35mm, pas lliure de 100cm. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galze i enrasada amb paraments. Supkement marc massís. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta amb maneta Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Inclou remats perimetrals. Replanteig a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Serveis 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Serveis 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 KA1R3FU27 ut

P-27 Porta d'una fulla corredera de 80 cm de pas lliure de DM hidròfug de 35mm. Col·locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat segons cabat de paret. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Servei 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Servei 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL						0,000	
5	Servei 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Servei 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 67 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 62

6 EASA21PB u

EI60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Despatxos PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 03INT2 u

EI60-4a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala Primfilat PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala Primfilat P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala c Ample PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 03INT9 u

EI60-2a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala Primfilat PE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala Ample PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 03IN10 u

Fext 3 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat. 9 partions fixes. Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa.
Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 68 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	Façana c Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 03EXT3 u

Fext 4 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat. 7 partions fixes. 1 fulla batent vertical al terç inferior (maneta a la part inferior i sentit obertura cap a EXTERIOR). 1 fulla oscil.lo-batent (sentit obertura cap a INTERIOR). Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana C Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 03IN15 u

Fint01 - Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta entresol 567x285		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta baixa 567x280		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 03IN11 u

Fint 2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRSOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 03INT8 u

P-25 - Fusteria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,80m. Porta de vidre laminar d´un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 69 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

14 03IN12 u

P-28. Panell mòbil acústic multidireccional de 75mm de gruix per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i accionament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carril d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aula 8 i 11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EAF2PEP5 m

S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P ENTRESOL - Magatzem		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

2 FDY010 m

Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent.
L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent.
Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esc. C Ample		1,000	5,350			5,350	C#*D#*E#*F#
2	Passera nucli central		1,000	38,620			38,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,970**

3 04SER1 u

S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 10cm, pletina 8 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.
Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 70 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 65

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala C Ample - Per tram		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 04SER2 u

S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, suports de passamà per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. I tram de passamà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala C Ample - Per tram		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 04SER3 u

S9 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.
Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 04SER4 m

S10 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.
Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Primfilat		4,000	9,050			36,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,200**

7 PE40-60DG u

X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PE40-60CY u

X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 71 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PE40-60CM u

X3. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EEK22002 u

Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MÚSICA
Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:
- o Descàrrega del mateix camió.
- o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora...
- o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge.
- o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries.

Inclou si s'escau ajudes de paleteria que poden afectar els altes LOTS de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 06VAR4 PAJ

Obertura de passos d'instal·lacions en elements estructurals de diferents dimensions. Totes les obetures es faran amb la supervisió acceptació de la DF. Qualsevol treball d'aquesta tipologia realitzat sense l'acceptació escrita de la DF no serà certificable.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR
CAPÍTOL 01 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 72 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa. En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat. Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les deciscions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR
CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	14.02.01	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR
CAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 1396 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 73 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 29/04/26 Pàg.: 68

AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 74 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 75 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 76 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 77 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.
Els lliuraments parcials en l'obra consten de:
- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.
- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.
El lliurament final haurà d'incloure:
- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.
- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.
Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 78 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.
Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.
El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 20 AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 79 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 5

1 PJ50-AI5A u

Subministre, col·locació i muntatge de bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2* de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PJ117-3BQI u

Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model gran als lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis 2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis 4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Nucli central Serveis P1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

3 PJ11C-3D0A u

Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Nucli central Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

4 PJ11D-3CLC u

Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

5 PJ217-3SBY u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
6	01.71.20/PJ117-3BQI Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75 cm,blanc,preu sup.,col.mural	V	19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 80 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

6 PJ215-3CS1 u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.71.20/PJ11C-3D0A Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu sup.,col.sob./pavim.	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

7 PJ218-3UCE u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´. Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dutxes Escola Musica		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PJ21D-3CS6 u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.74.20/PJ11D-3CLC Urinari porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu sup.,col.mural	V	0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	01.71.20/PJ11D-3CLC Urinari porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu sup.,col.mural	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 PF90-HPG1 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8 m per a cada aparell des de col·lector			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	AFS		8,000	12,000			96,000	C#*D#*E#*F#
3	ACS		8,000	6,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **144,000**

10 PF90-HPG3 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 81 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

11 PF90-HPG4 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escalfador ACS a lavabos PE		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	previisió lavabo P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

12 PF90-HPG5 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8 m per a cada inodor desde col·lector		8,000	6,000			48,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo 1 a lavabo 2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Lavabo 2 a lavabo 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió de lavabo 3 a P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **68,000**

13 PF90-HPG6 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo 1 a lavabo 3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

14 PF90-HPGH m

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de bateria a lavabo 1		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

15 PFB6-HPJ9 m

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 PFB6-7AHD m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 82 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 PJA8-3HYK u

Subministre, col·locació i muntatge d'escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 PN38-HE1A u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

19 PN38-HJN6 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	branca escola de música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	branca sales i despatxos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	BIEs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

20 PN84-DAKC u

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	branca escola de música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	branca sales i despatxos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	BIEs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

21 PN38-HJMS u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada col·lectors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 83 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 9

22 PN38-HJMY u — Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sortida col·lector a inodor		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 PN38-HO2R u — Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sortida de col·lector lavabos AFS		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	ACS		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsio P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	buidat muntants		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

24 PJ186-3CNH u — Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PJ187-H7QI u — Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PJ240-H7R1 u — Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 02 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG1M-IRS8 u — Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG19-DGIT u — Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Generaal edifici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 84 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

3 PG33-E728 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de CS a CGP		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	de CGP a Centralització		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
3	TMF-10 a QGD		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,000**

4 PG1C-.I250 u

Unitat funcional d'interruptor de tall en càrrega de 250 A per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa:
- Materials
- Mà d'obra
- Energia
- Eines
-Documentació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització conjunta de bar i Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PG1C-.BARR u

Unitat funcional d'embarrat comú per a fins a 2 conjunts de mesura TMF-10 160 A segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa:
- Materials
- Mà d'obra
- Energia
- Eines
-Documentació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització conjunta de bar i Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PG1C-.UKV u

Unitat funcional de protecció contra sobretensions per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa:
- Materials
- Mà d'obra
- Energia
- Eines
-Documentació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centralització conjunta de bar i Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 85 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 11

7 PG1D-H9VV u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comptador Casino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PG1D-.9W0 u

Desmuntatge i muntantge del TMF1 del bar per incorporar-lo a la centralització conjunta. Inclou tot el necessari per a la correcta eecució de l'obra. En relació no necessàriament completa:
- Materials
- Mà d'obra
- Eines
- Energia
- Documentació
- Tràmits
- Inspeccions

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 03 QGD GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG14-J14D u

Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 180 mòduls (18 mm) repartits en 5 filera de 36 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PG4A-EORV u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interruptor general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PG4H-AJR4 u

Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 PG4L-HCHP u

Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Funció diferencial general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 86 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2	Linia clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PG4A-EOKK u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PG4B-DX5G u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

7 PG4B-DX5I u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **9,000**

8 PG47-ELXB u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9 PG47-EM0U u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

10 PG47-EM5C u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

11 PG47-EOHV u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

12 PG47-EOHW u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 87 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 13

13 PG33-E43W m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a RITU		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

14 PG33-E43X m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PCI		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

15 PG33-E4U3 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

16 PG33-E4XH m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

17 PG33-E43Z m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ernest Lluch		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	Atenea		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala reunions PB		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	20,000				32,200	PERORIGEN(G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT **193,200**

18 PG33-E4XI m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Endolls Back Stage		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	Cabina de control		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 88 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

3	Ascensor 1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4	Ascensor 2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	Nucli central		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos entresol		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala d'actes		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
9	Percentatge "A origen"	P	20,000				43,000	PERORIGEN(G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT **258,000**

19 PG33-E4XJ m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escola de música		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Sota Coberta		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	Percentatge "A origen"	P	20,000				22,000	PERORIGEN(G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT **132,000**

20 PG33-E4XK m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SQ Clima		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 04 CANALITZACIONS GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG2J-4BHL m

Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetral distribuïdor PB		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Tavessa distribuïdor PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Perimetral distribuïdor P1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	Perimetral sostre sala d'actes		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
5	PB zona QGD		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **181,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 89 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 15

2 PG2J-4BHK m

Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB nuci central - escola de música							
2	PB zona escala 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	PB sala de reunions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	PE despatxos		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	P1 zona escala 2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
9	P sota coberta		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **105,000**

3 PG2J-4BH6 m

Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetrals escola de música		50,000		2,000		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

4 PG25-MBEW m

Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en forats d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	dins de les safates reixeta per a cables							
2	de senyal (UTP, incendis, ...)		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,000**

5 PG2N-EUHN m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalitzacions verticals BT							
2	Nombre x llargada							
3	- QGD a entresol			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	- QGD a sales i aula P1			15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
5	- QGD a Sotacoberta			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	- QGD Coberta			20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	- QGD a sotacoberta per escala 2		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
10	TIC							
11	- RITU a coberta a tocar escala 1		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
12	- RITU a sotacoberta per sala d'actes		2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#
14	Percentatge "A origen"	P	20,000				37,000	PERORIGEN(G1:G13,C 14)

TOTAL AMIDAMENT **222,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 90 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE I. Rehabilitzacio CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 16

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	08	IL.LUMINACIÓ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala de reunions		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul - lloc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala noble		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Escala noble		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SOTACOBERTA							
8	Aula 5		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
10	Altres		112,000				112,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **134,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FHN6ASTE	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equivalent. Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PP Distribuidor Noble		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Passadís Primfilat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís Sala de reunins		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA							
5	Distribuidor banys		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Accés balcó des de bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 91 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 17

4 IGUZZ003 u

Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	entresol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Pis		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Pl. Sotacoberta		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

5 IGUZZ004 u

Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 IGUZZ005 u

Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 IGUZZ006 u

Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

8 IGUZZ007 u

Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala trasnformador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 IGUZZ008 u

Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 92 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 18

3	Vestíbul ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA ENTRESOL							
6	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA SOTACOBERTA							
10	Nucli ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 IGUZZ009 u

Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 IGUZZ010 u

Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 IGUZZ037 u

View Opti Beam Lens circular cos gran - warm white - DALI - òptica up light wall washer 34.6W 2827.5lm - 3000K - DALI-2 - Color:
Blanc/Negre. P014.747.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Entrada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestíbul		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA							
5	Distribuidor noble		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

13 IGUZZ011 u

Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 IGUZZ012 u

Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 IGUZZ013 u

Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 93 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

16 IGUZZ014 u

iN60 Evo System Mòdul lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc. RU25.001.0 o equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entresol		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

17 IGUZZ015 u

iN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre. RW65.704.0 o equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entresol		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

18 IGUZZ016 u

iN60 Evo System Parell d'extrems de tancament per versió empotrable Frame amb mòdul Wall Washer - Color: Blanc. PF90.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entresol		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

19 IGUZZ017 u

Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

20 IGUZZ018 u

BeTwo LLuminària de suspensió - UP/DOWN - Ø234 - Lum general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanc/Trasparent/Negre transparent. RP04.7R7.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

21 IGUZZ019 u

BeTwo Base de alimentació amb cables de suspensió - Lluminària de superfície - Ø234- UP-DOWN - Lum general - DALI-2 - Color: Blanc. PE06.001.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

22 IGUZZ028 u

Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 94 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 20

23	IGUZZ020	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
24	IGUZZ021	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
25	IGUZZ022	u	iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
26	IGUZZ023	u	iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
27	IGUZZ024	u	iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opalí Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
28	IGUZZ025	u	iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal paret/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
29	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unió de conexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF93.000.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
30	IGUZZ027	u	iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
31	IGUZZ029	u	iN60 Evo System Kit de conexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
32	IGUZZ030	u	Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,000**
33	IGUZZ031	u	Walky Cos òptic quadrat Ø 90x90 mm - Òptica AL - LED Warm White - 24 Vcc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. EI35.715.0 o model equivalent.	

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 95 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terrassa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

34 IGUZZ032 u Base de paret - quadrada - Color: Gris. X339.015.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terrassa		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

35 IGUZZ033 u Font de tensió constant IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MZ15.000.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terrassa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

36 IGUZZ034 u Trick Lluminària de paret/sostre ø 89 mm sense transformador electrònic - Warm White - Efect full de llum 180º 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. BU25.715.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	façanes		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,000**

37 IGUZZ035 u Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. X090.000.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

38 IGUZZ036 u Sistema de Gestió BLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	09	IL.LUMINACIÓ ESCOLA DE MÚSICA I VESTÍBUL TEATRE P1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 96 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 22

1 IGUZZ001 u

Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Aules		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Aules		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
5	Doble espai vestíbul C Ample		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Vestíbul teatre		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **112,000**

2 IGUZZ002 u

Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Distribuidor Primfilat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís zona central		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala Primfilat PE+P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

3 IGUZZ003 u

Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Entresol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 IGUZZ004 u

Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis PE		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

5 IGUZZ005 u

Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 97 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	Pl. Baixa		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Entresol		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 IGUZZ006 u

Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Entresol		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

7 IGUZZ007 u

Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

8 IGUZZ008 u

Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Vestíbul C Ample		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala C Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vestíbul C Primfilat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Escala Primfilat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA ENTRESOL							
7	Escala C Ample		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Distribuidor Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA PRIMERA							
10	Escala C Ample		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

9 IGUZZ009 u

Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Accés cabina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 98 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

7	Instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 IGUZZ010 u

Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 IGUZZ011 u

Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

12 IGUZZ012 u

Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

13 IGUZZ013 u

Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Baixa		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 IGUZZ017 u

Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sobre portes entrada teatre		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés zona noble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 99 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 25

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General PB esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **9,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	11	ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 100 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1 PG8Z-.AULA u

Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells
- 15 m de tub D20 mm per a cables UTP
- 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència
- 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum
- 1 interruptor
- 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45
- 1 llum d'emergència 70 lm
- 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules música		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

2 PG8Z-.LVB1 u

Equipament BT lavabo.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 PG8Z-.PAS1 u

Equipament BT de passos, passadissos i entrades
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 2 caixes de mecanismes per a endolls generals
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades
- 1 endol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada c/ Ample principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Entrada c/ Ample escola música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 101 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

4	Pas Sala - vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	pas escla protegida c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 PG8Z-ESC1 u

Equipament de tram d'escala.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 1 caixes de mecanismes per a endolls
- 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala c/ Ample		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala c/ Primfilat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

5 PG8Z-.EG1 u

Equipament BT espais grans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB escola música		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Enllumenat general sota cornisa							
7	-perimetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
8	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

7 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Endolls generals sota cornisa							

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 102 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

7	-perimetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
8	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10	Endolls vermells des de consergeria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

8 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD sota escala senyorial a							
2	SQ de consergeria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

9 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

10 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consergeria a aula 1 passant per							
2	entrada c/ Primfilat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
4	Consergeria a aules 5 a 8		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

11 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD sota escala senyorial a							
2	SQ de consergeria		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 103 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

12	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 12 SQ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD a pas cap a c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 13 NUCLI CENTRAL

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 104 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 30

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas escla protegida c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala protegida		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB sala de reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de juntes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 105 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PG8Z-.LVB1 u

Equipament BT lavabo.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PG2J-4BTR m

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetral distribuïdor		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

7 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Enllumenat general sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

8 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perímetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

9 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 106 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perimetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

10 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perimetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

11 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perimetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

12 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Endolls generals sota cornisa							
3	-perimetre		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	- fins a consergeria		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

13 PG60-79KW u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	50	SQ COBERTA

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 107 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 33

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG47-ELV5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
2	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **4,000**
3	PG4B-DX5T	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
4	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **13,000**
5	PG47-EOHY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
6	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
7	PG47-ENWV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
8	PG47-ENTB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
9	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 108 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 34

AMIDAMENT DIRECTE **13,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 60 GRUP ELECTROGEN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGC2-4HQI	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament de socors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PG33-E723	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	4,000			100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 01 PART COMUNA
TITOL 4 (1) 10 ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDK3-DP0F	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó d'entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 109 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó d'entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PG2N-EUGA m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització d'enllaç		4,000	10,000			40,000	C#*D#*E#*F#
2	4 tubs							

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	01	PART COMUNA
TITOL 4 (1)	20	RITU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PPD0-4RLP u

Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EG482125 u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general serveis comuns			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EG42439H u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general serveis comuns			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EG415D9D u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 110 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	General RIT							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG42129D u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG415D99 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG415D9B u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	endolls							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	Capçalera RTV			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EG21H71J m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 111 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 EG21H51J m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 EG151522 u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 EG325124 m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI							
3	RITS							

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

12 EG325134 m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			2,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	RITS							

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

13 EG61K221 u

Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interruptor enllumenat							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 112 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

6	endoll							
7	RITU			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 EG62B193 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enllumenat							
2	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EG638B23 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	endolls							
2	RITU			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EHA1U100 u Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EH61R339 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	RITI			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	RITS			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 113 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 39

TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	01	PART COMUNA
TITOL 4 (1)	30	DISPERSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG2N-EUHT m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Ascensor 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Escola de música		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala d'actes		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	Cabina de control		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos entresol		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	Ernest Lluch		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8	Aula		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9	Atenea		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10	Escola de pintura		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	Coberta (Cilma)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

2 PP45-668P m

Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor 1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	Ascensor 2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Escola de música		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala d'actes		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Cabina de control		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
7	Despatxos entresol		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
8	Ernest Lluch		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
9	Aula		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
10	Atenea		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
11	Escola de pintura		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
12	Coberta (Cilma)		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **451,000**

3 PP75-66XS u

Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19*, fixada mecànicament

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 114 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RITU		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 11 ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Situat a consergeria							
2	control de la planta baixa esquerra							
3	i entresol esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	Consergeria a:							
3	aula 1		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
4	aula 1.2		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5	aula 3		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
6	aula 4		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
7	aula 5		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
8	aula 6		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
9	aula 7		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
10	aula 8		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
11	aula 9		23,000	2,000			46,000	C#*D#*E#*F#
12	aula 10		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
13	aula 11.1		13,000	2,000			26,000	C#*D#*E#*F#
14	aula 11.2		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
15	aula 13		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
16	aula 14		23,000	2,000			46,000	C#*D#*E#*F#
17	aula 15		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
18	aula 17		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
19	Despatx		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
20	entrada		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 115 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

21	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
22	punt de treball (8 m /ut)		8,000	20,000			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **900,000**

3 PG25-MFZ4 m

Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	perimetral pel pas		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	de QGD de planta		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 13 NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP71-7AYX u

Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	situat al pas cap al c/ Primfilat							
2	conrol de planta baixa dreta i							
3	vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PP44-6658 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
3	NE		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4	SE		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
5	NW		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	SW		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala reunions		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
10	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
11	punt de treball (15 m /ut)		15,000	12,000			180,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 116 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **400,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	70	PCI PASSIVA
TITOL 4	10	PORTES I CORTINES EI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAS2-5QXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

2	PAS2-5QU7	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

3	PAS2-5QXU	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

4	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

5	PAS2-5QXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

6	PAS1-5RLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

7	PAS1-5RLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

8	PAW8-78P2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 117 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	portes d'un batent		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	portes de dos batents		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

9 EAWSZF24 u — Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de proteccio contra incendis. Muntada i provada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 per cada porta		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 PAS2-.CTF1 u — Cortina tallafocs. Segons documentació gràfica del projecte. Mides a replantejar a obra per l'industrial i implantació a aprover per la DF. Color i model a aprovar per la DF. La cortina haurà de disposar de la documentació justificativa del sistema de les cortines tèxtils sense irrigar amb funció compartimentadores instal·lades, segons ITC-SP-115 i totes les normatives d'obligat compliment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 70 PCI PASSIVA
TITOL 4 30 EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PMS0-6Z2N u — Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA ENTRESOL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PMS0-6Z2O u — Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA ENTRESOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PM32-H88H u — Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 118 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	PLANTA BAIXA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA ENTRESOL		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

4 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 PMS0-6Z18 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.71.72.20/PM20-DG4G BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor+ polsador/alarma,portes acer+vidre,(mànega 20m),p/col.	V	11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

6 PMS0-SS u Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 72 PCI ACTIVA
TITOL 4 10 DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PM15-4ICZ u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 119 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 45

3 PM15-4IDC u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superficie, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sotacoberta							
2	- dos per aula		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	- instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	- Passadis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	- Escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Primera							
8	- Sala Ernest Lluch		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	- Sala Atenea		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	- Aula		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	- Sala de juntes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	- Sala		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	- Magatzems		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
14	- Control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	- escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	- escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	- vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	- Forum		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	- Escenari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
21	Entresol							
22	- despatxos		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
23	- Passadis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
24	- replà escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	- Aules		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
26	- sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	- Distribuïdor sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	- Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	- Entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	- Escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
31	- Escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
33	Baixa							
34	- Escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
35	- Passadiis a c/ Primfilar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
36	- Aules		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
37	- escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
38	- escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
39	- entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
40	- entrada c/Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
41	- Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
42	- Consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
43	- Guingueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 120 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

44	- Pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
46					-40,000		-40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

4 PM15-4ICY u — Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabos		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3				-5,000			-5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PM16-8D39 u — Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuïdor PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala aules de música (atri)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PG34-4IA0 m — Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB esquerra		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
2	PB dreta		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Entresol esquerra		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
4	Entresol dreta		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
5	Pis esquerra		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
6	Pis dreta		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
7	Sotacoberta		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
9	Percentatge "A origen"	P	20,000				264,000	PERORIGEN(G1:G8,C9)
11					-800,000		-800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **784,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	72	PCI ACTIVA
TITOL 4	20	BIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PF42-65G1 m — Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 121 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	Entrada c/ Ample - grup		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	grup - escala 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	vertical fins a sota coberta		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	grup - escala 2		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	vertical escala 1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6	vertical escala 2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
7	vertical escala 3		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	Percentatge "A origen"	P	25,000				28,000	PERORIGEN(G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

2 PF42-65J3 m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tub pricipal a BIE		5,000			11,000	55,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	20,000				11,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT **66,000**

3 PM20-DG4G u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada lacada color blanc o a escollir per la DF, per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Model a aprovar per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota coberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Entresol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Baixa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 85 PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PM91-HD99 u

Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 122 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 48

TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleteria a justificar

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 123 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 124 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Estació transformadora FASE I. Rehabilitzacio CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TITOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 125 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 126 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.
Els lliuraments parcials en l'obra consten de:
- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.
- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.
El lliurament final haurà d'incloure:
- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.
- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.
Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 127 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.
Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.
El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **0,500**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE **0,500**

2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.

AMIDAMENT DIRECTE **0,500**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 10 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 128 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Estació transformadora FASE I. Rehabilitzacio CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 5

1 P2146-JKXE m2

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de CT existent a nou CT		30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 P221E-I0YG m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,400	1,000		42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 20 LINIA MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG2N-EUID m

Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	1 línia BT + 1 de reserva		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

2 PG2N-EUII m

Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 linia MT i 2 de reserva		30,000	4,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

3 P312-IBVF m3

Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,200	1,000		36,000	C#*D#*E#*F#
2	- tubs =,18 m³/m		-30,000	0,180			-5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,600**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 129 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 6

4 PGK2-HB0D u

Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Es talla la línia existent i es fa bucle							
2	fins al nou trafo. Per tant							
3	2 jocs de 3 empalmaments		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

5 PGK0-11O0R m

Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	30 m d'anada i 30 m de tornada		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

6 PG32-1267M m

Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia de subministrament							
2	complementari de socors		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 PDG5-HA2I m

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	4,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TITOL 3	79	CT
TITOL 4	30	TRAFO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 130 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Estació transformadora FASE I. Rehabilitzacio CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 7

1	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	PGH5-ZA26	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	PGJ0-HB37	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	PGJ5-11NXL	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciio de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	PGJ2-HAXN	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	PGK2-HB0U	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat		
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TITOL 3	79	CT
TITOL 4	40	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 131 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Estació transformadora FASE I. Rehabilitzacio CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 8

1 P931-10RTN m3

Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 P9F3-14GRH m2

Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 50 PAGAMENT ESTUDI COMPANYIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA012M	u	Pagament de les condicions tècnico econòmiques amb referència de sol·licitud 0000987863 - que caldrà actualitzar en data d'execució de les obres.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	u	Ajudes de paleteria a justificar per a la implantació dels sistems de climatització i ventilació

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 132 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 133 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TITOL 3	01	ESCOLA DE MÚSICA
TITOL 4	01	CLIMATITZACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PED2-CU0O-1	u	Refredadora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

3	PEJ8-6SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW - Capacitat calorífica aproximada 3 kW - Cabal màxim aproximat de 475 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Unitats		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Altres unitats		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

4	PEJ8-16SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 4 kW - Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW - Cabal màxim aproximat de 750 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

5	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			145,000				145,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 134 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **145,000**

7 PFC0-4I11 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

8 PFC0-4I0X m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **60,000**

9 PFC0-4I0U m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			205,000				205,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **205,000**

10 PFQ0-I71P m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

11 PFQ0-JB7X m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			145,000				145,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **145,000**

12 PFQ0-JB7S m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

13 PFQ0-JKUX-1 m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 135 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE **205,000**

14 PFQ0-JKUX m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

15 PA007CM u

Connexió a desguàs dels fancoils de terra

AMIDAMENT DIRECTE **23,000**

16 PEV3-HAHR u

Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

17 PA004CM u

Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

18 PA005CM u

Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

19 PN37-6YCY u

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

20 PN37-6YCW u

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

21 PN37-6YCS u

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 136 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

22 PN37-6YCR u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,000**

23 PEU9-10QLB u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

24 PEUE-6YQ3 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 01 ESCOLA DE MÚSICA
TITOL 4 02 VENTILACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEC4-CS3P	u	Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i i un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

2 PA002CM u Suports per a unitats interiors

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 PA006CM u Embocadures per al recuperador de calor

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

4 PA007CM u Connexió a desguàs dels fancoils de terra

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

5 PE42-48TN m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 137 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			255,000				255,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **255,000**

6 PE42-48RS m — Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

7 PE42-48T9 m — Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			165,000				165,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **165,000**

8 PEKN-BHXN u — Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			44,000				44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

9 PEKJ-38JE u — Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			44,000				44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

10 PEKN-BHXQ u — Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TITOL 3	02	NUCLI CENTRAL + PB
TITOL 4	01	CLIMATITZACIÓ NUCLI CENTRAL + PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 138 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 6

1 PEG7-5ZP2-1 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Màquina vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PEG6-5ZQF4 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 PA001CM u

Suports per a unitats exteriors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 PA002CM u

Suports per a unitats interiors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala de reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PEKP-BSHW u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

6 PEKM-48DK1 u

Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

7 PFA5-3UXR u

Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Màquina entrada vestíbul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 139 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2	Bombes de calor sala reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Fancoils Nucli central Planta primera		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PF57-CTEO-1 m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PF57-CTER m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió Sala Reunions - Coberta		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 03 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleteria a justificar per a la implantació dels sistems de climatització i ventilació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 140 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 8

1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TITOL 3	06	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 141 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 9

1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 142 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.
Els lliuraments parcials en l'obra consten de:
- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.
- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.
El lliurament final haurà d'incloure:
- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.
- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.
Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 143 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.
Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.
El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 144 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 145 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Ascensors FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 01 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleteria a justificar.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,500**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,500**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,500**
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**0,500**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 146 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 2

1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 147 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.
Els lliuraments parcials en l'obra consten de:
- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.
- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.
El lliurament final haurà d'incloure:
- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.
- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.
Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 148 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.
Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.
El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 80 ASCENSORS
TITOL 4 10 NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL20-6TTI	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 6 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 80 ASCENSORS
TITOL 4 20 ESCOLA DE MÚSICA I SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL20-.015	u	Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques. dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m. un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 149 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 150 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES CASINO MENESTRAL FIGUERENC FASE 2
FASE 2 - LOT 1
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA	02	ZONA TEATRE
CAPÍTOL	01	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E44AU001	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a encavallades formades per peça composta, galvanitzat, en perfils laminats serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perfil estructural 30x30x3		96,000	2,000	3,100	3,010	1.791,552	C#*D#*E#*F#
2			96,000	5,000	0,300	3,010	433,440	C#*D#*E#*F#
3			96,000	4,000	0,900	3,010	1.040,256	C#*D#*E#*F#
5			9,000	2,000	0,750	3,010	40,635	C#*D#*E#*F#
6			9,000	2,000	0,300	3,010	16,254	C#*D#*E#*F#
7			9,000	1,000	0,850	3,010	23,027	C#*D#*E#*F#
9	Ganxos a la monteia 60x40x4		30,000	6,500		5,250	1.023,750	C#*D#*E#*F#
11	L 30x3		8,000	2,000	0,750	1,360	16,320	C#*D#*E#*F#
12			8,000	2,000	1,500	1,360	32,640	C#*D#*E#*F#
13	T 30x30		64,000	2,000	1,500	1,770	339,840	C#*D#*E#*F#
15	Passarela							
16	160x80x6		6,000	0,700		20,510	86,142	C#*D#*E#*F#
17	(longitud promig)		6,000	1,100		20,510	135,366	C#*D#*E#*F#
18			12,000	0,350		20,510	86,142	C#*D#*E#*F#
19	(longitd promig)		12,000	0,700		20,510	172,284	C#*D#*E#*F#
20	200x80x6		30,000	3,710		24,270	2.701,251	C#*D#*E#*F#
21			6,000	0,500		24,700	74,100	C#*D#*E#*F#
22			6,000	1,500		24,700	222,300	C#*D#*E#*F#
24	Marcs religa							
25	L30x3 (tots practicables)		20,000	2,000	1,900	1,360	103,360	C#*D#*E#*F#
26			20,000	2,000	0,750	1,360	40,800	C#*D#*E#*F#
27			10,000	2,000	1,700	1,360	46,240	C#*D#*E#*F#
28			10,000	2,000	0,350	1,360	9,520	C#*D#*E#*F#
29			10,000	2,000	1,750	1,360	47,600	C#*D#*E#*F#
30			10,000	2,000	0,650	1,360	17,680	C#*D#*E#*F#
31			4,000		1,500	1,360	8,160	C#*D#*E#*F#
32			4,000		0,700	1,360	3,808	C#*D#*E#*F#
33			4,000		1,200	1,360	6,528	C#*D#*E#*F#
34			4,000		0,350	1,360	1,904	C#*D#*E#*F#
35			4,000		0,700	1,360	3,808	C#*D#*E#*F#
36			4,000		0,350	1,360	1,904	C#*D#*E#*F#
37			2,000		1,000	1,360	2,720	C#*D#*E#*F#
38			2,000		0,350	1,360	0,952	C#*D#*E#*F#
40			14,000	2,000	3,000	1,360	114,240	C#*D#*E#*F#
41			14,000	2,000	0,700	1,360	26,656	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 151 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

42			8,000	2,000	1,500	1,360	32,640	C#*D#*E#*F#
43			8,000	2,000	0,700	1,360	15,232	C#*D#*E#*F#
45	Baranes 60x40x6 (vertical)		24,000	1,100		5,250	138,600	C#*D#*E#*F#
46			6,000	1,100		5,250	34,650	C#*D#*E#*F#
48	40x2 rodó (horitzontal)		4,000	1,700		2,730	18,564	C#*D#*E#*F#
49			4,000	4,500		2,730	49,140	C#*D#*E#*F#
50			16,000	2,800		2,730	122,304	C#*D#*E#*F#
51			16,000	2,800		2,730	122,304	C#*D#*E#*F#
52			4,000	4,500		2,730	49,140	C#*D#*E#*F#
53			4,000	9,300		2,730	101,556	C#*D#*E#*F#
54			4,000	10,000	13,000	2,730	1.419,600	C#*D#*E#*F#
56	Suport pinta IPN 240		3,000	5,600		36,200	608,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11.383,069**

2 E9S1U020 m2

Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, sobre estructura de perfils T i L, amb platines portants de 25x2 mm i suports de sustentació a l'encavallada amb barres perfil T 60x60 c/150cm i a cada costat de passera, en peces de 1000x500 mm, col.locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pasarel·les fixes		2,000	20,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	13,140	0,800		10,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,512**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 02 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E612TRAK m3

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Doblat paret mitgera sala		1,000	19,810		5,470	108,361	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **108,361**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 152 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2 P6145-56PT m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Pral Teatre - mitgera		1,000	4,290	2,950		12,656	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,290	10,000		42,900	C#*D#*E#*F#
3	BIE sala teatre		1,000	4,000	4,730		18,920	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,250	4,730		2,365	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA SOTACOBERTA							
6	Escala Primfilat		1,000	3,890		5,950	23,146	C#*D#*E#*F#
7			1,000		2,070	4,820	9,977	C#*D#*E#*F#
8	Pas ventilació aules + protecció pilar		1,000		1,580	2,400	3,792	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,400		2,400	1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **115,676**

3 P932 u

Formació d'esglaonat i grades amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura mitja 37 cm, rematats superiorment amb morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat tipus Terratzol. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esgraonat i grades fons teatre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 153 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

4 P653-8N5K m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tancament escales accés a cabina control		1,000		4,658	9,170	42,714	C#*D#*E#*F#
2	H promig		1,000		10,910	7,330	79,970	C#*D#*E#*F#
3	Protecció pilar cantonada teatre		1,000		1,000	5,490	5,490	C#*D#*E#*F#
4			1,000		0,400	5,490	2,196	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,370**

5 E652GB8A m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina control		2,000	6,000	2,500		30,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 154 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

6 P6182-44X0 m2

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Accés a aules des de carrer		1,000		3,900	2,800	10,920	C#*D#*E#*F#
3	Ascensor teatre darrer tram		1,000	1,100		3,470	3,817	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,737**

7 P6125-7BJX m2

Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor teatre		1,000	1,800		2,800	5,040	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,800		2,850	5,130	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800		5,540	9,972	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,800		3,470	6,246	C#*D#*E#*F#
5			1,000		1,100	2,800	3,080	C#*D#*E#*F#
6			1,000		1,100	2,850	3,135	C#*D#*E#*F#
7			1,000		1,100	5,450	5,995	C#*D#*E#*F#
8			1,000		1,100	3,470	3,817	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,150		2,800	0,840	C#*D#*E#*F#
10			2,000	0,150		2,850	0,855	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 155 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 6

11			2,000	0,150		5,540	1,662	C#*D#*E#*F#
12			2,000	0,150		3,470	1,041	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,950		0,700	0,665	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,800		0,700	0,560	C#*D#*E#*F#
15	Distribuidor sotacoberta escala Primfilat		1,000	1,560		4,040	6,302	C#*D#*E#*F#
16			1,000		4,720	4,040	19,069	C#*D#*E#*F#
17	Tancament sotacoberta-teatre		1,000		10,050	3,866	38,853	C#*D#*E#*F#
18			1,000		1,250	3,866	4,833	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **117,095**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Teatre		2,000	19,800		8,420	333,432	C#*D#*E#*F#
3			2,000		14,980	10,000	299,600	C#*D#*E#*F#
4			-1,000		5,780	5,340	-30,865	C#*D#*E#*F#
5	H promig portes		-3,000	2,650		3,700	-29,415	C#*D#*E#*F#
6	Cabina		-1,000		6,020	2,730	-16,435	C#*D#*E#*F#
7			1,000		5,780	5,470	31,617	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,550		5,470	19,419	C#*D#*E#*F#
9			1,000	3,080		4,740	14,599	C#*D#*E#*F#
10	Escala de serveis		1,000		4,470	3,810	17,031	C#*D#*E#*F#
11			1,000		4,170	5,470	22,810	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,560		4,730	12,109	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,910		4,730	13,764	C#*D#*E#*F#
14	Serveis		1,000		2,540	1,450	3,683	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,500		1,450	0,725	C#*D#*E#*F#
16			1,000		1,580	1,450	2,291	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,240		1,450	4,698	C#*D#*E#*F#
18			1,000		1,240	1,450	1,798	C#*D#*E#*F#
19			1,000	1,700		1,450	2,465	C#*D#*E#*F#
20			1,000		1,200	1,450	1,740	C#*D#*E#*F#
21			1,000		4,200	1,450	6,090	C#*D#*E#*F#
22			1,000	1,590		1,450	2,306	C#*D#*E#*F#
23	PLANTA SOTACOBERTA							
24	Altell teatre		1,000		14,900	3,250	48,425	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 156 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

25			1,000	3,240		2,150	6,966	C#*D#*E#*F#
26			1,000		1,580	2,470	3,903	C#*D#*E#*F#
27			1,000	0,500		3,210	1,605	C#*D#*E#*F#
28			1,000		8,490	3,950	33,536	C#*D#*E#*F#
29			1,000	1,520		3,980	6,050	C#*D#*E#*F#
30			1,000		4,720	3,060	14,443	C#*D#*E#*F#
31			1,000	1,410		2,150	3,032	C#*D#*E#*F#
32			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **835,022**

2 E898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina control		2,000	6,000	2,500		30,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000	2,500		10,000	C#*D#*E#*F#
3	01.02.03/E8122212 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF	V	835,022				835,022	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **875,022**

3 E898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivell		30,770				30,770	C#*D#*E#*F#
2	Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat A		39,922				39,922	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,692**

4 P7D6-613L m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars forats amb acer		6,000	1,023		14,080	86,423	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **86,423**

5 E8941BA0 m2

Pintat estructura de fusta, a l'esmalt sintètic ignifug, amb una capa segelladora i dues d'acabat - RF90.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 157 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encavallades		6,000	15,500	2,600	2,000	483,600	C#*D#*E#*F#
3	Bigues		2,000	15,500	0,600	1,000	18,600	C#*D#*E#*F#
5	Cabirons		5,000	3,900	0,800	9,000	140,400	C#*D#*E#*F#
6			9,000	7,000	1,500		94,500	C#*D#*E#*F#
7			9,000	4,500	1,500		60,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **797,850**

6 E825133H m

Revestiment de pilars vistos amb planxa d'acer inoxidable AISI 304 de 1.25 mm de gruix, format per dues peces desmuntables, amb diàmetre total 300 mm.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars zona teatre		6,000	5,530			33,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,180**

7 E865U321 m2

Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls:
PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm
Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm
Acabat: lacat.
Interior: Ranures acústiques
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge
Mides: Panells 2400x600x16 mm
Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TEATRE							
2	Paret mitgera		1,000	19,000	5,470		103,930	C#*D#*E#*F#
3	Paret separació vestíbul		1,000	15,300	5,470		83,691	C#*D#*E#*F#
4	Paret separació distribuidor		1,000	19,000	5,470		103,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **291,551**

8 E844104K m2

Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls:
PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm
Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm
Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate.
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de cantells : T24 V6 registrable
Mides: Panells 1200x600x12 mm
Perrfileria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Sota Passera		2,000	19,040	1,000		38,080	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 158 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

3			1,000	13,130	0,800		10,504	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,584**

9 E7C425K4CUFF m2

Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala teatre							
2	Paret mitgera		1,000	19,820		8,420	166,884	C#*D#*E#*F#
3	Separació vestíbul secundari		1,000		15,160	5,500	83,380	C#*D#*E#*F#
4			-1,000		5,300	5,500	-29,150	C#*D#*E#*F#
5	Separació vestíbul pral		1,000	19,800		5,500	108,900	C#*D#*E#*F#
6			-3,000	2,660		4,390	-35,032	C#*D#*E#*F#
7			8,000		0,540	4,390	18,965	C#*D#*E#*F#
8			4,000	2,660	0,540		5,746	C#*D#*E#*F#
9	Paret mitgera sotacoberta		1,000	23,700		2,280	54,036	C#*D#*E#*F#
10	Separació vestíbul secundari sotacoberta		1,000		15,160	3,580	54,273	C#*D#*E#*F#
11	Paret vestíbul sotacoberta		1,000	19,800		2,280	45,144	C#*D#*E#*F#
12	Sostre Sala		1,000		8,620	29,050	250,411	C#*D#*E#*F#
13			1,000		7,150	29,050	207,708	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **931,265**

10 4652AA68 m2

Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina de control							
2	Pilars		2,000	5,600	0,800		8,960	C#*D#*E#*F#
3	Bigues		2,000	2,000	0,800		3,200	C#*D#*E#*F#
4			4,000	6,000	0,400		9,600	C#*D#*E#*F#
5			4,000	2,000	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
6			8,000	2,500	0,400		8,000	C#*D#*E#*F#
8	Pilars Sota Coberta		16,000	2,500	0,900		36,000	C#*D#*E#*F#
9	Pilars sala		6,000	6,000	0,900		32,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,360**

11 0101 PA

Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 159 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A justificar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 E81131P1 m2

Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Servei		1,000		2,540	1,450	3,683	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,500		1,450	0,725	C#*D#*E#*F#
4			1,000		1,580	1,450	2,291	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,240		1,450	4,698	C#*D#*E#*F#
6			1,000		1,240	1,450	1,798	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,700		1,450	2,465	C#*D#*E#*F#
8			1,000		1,200	1,450	1,740	C#*D#*E#*F#
9			1,000		4,200	1,450	6,090	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,600		1,450	2,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,810**

13 P822-3NQZ m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Servei		1,000	18,000		1,450	26,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,100**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 160 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 11

14 RTC053 m²

Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112.es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de cautxú, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm;
PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semiarrodonides afinades, Silentboard BV KNAUF o similar. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva KNAUF o similar, perfils en U 30/25/3000 mm, KNAUF o similar, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H KNAUF o similar, cinta microperforada de paper KNAUF o similar i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teatre - Fons escenari		1,000	19,130			19,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,130**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E9Z51555 m

Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Juntes de dilatació		2,000	29,000			58,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	15,500			77,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,500**

2 P9U4-4ZAY m

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teatre		1,000		4,550		4,550	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,540			3,540	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,070			3,070	C#*D#*E#*F#
4			2,000		4,050		8,100	C#*D#*E#*F#
5			2,000	19,800			39,600	C#*D#*E#*F#
6			2,000		4,720		9,440	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,420			0,840	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 161 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

8			6,000	0,170			1,020	C#*D#*E#*F#
9			2,000		0,018		0,036	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,196**

3 E865NOV1 m2

Paviment de fusta tipusw OSB 3/22mm, multicapa, amb capa d'acabat de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0; sobre rastrells de fusta de 50x50mm cada 50cm, col·locats sobre base Akustik+Sylomer 40 Floor Mount o similar, i llana de roca de 30mm de gruix i densitat alta 90kg/m3, en tot el perímetre de la sala s'hi col·locarà llana de roca de 15 mm de gruix.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teatre		1,000	320,000			320,000	C#*D#*E#*F#
3	ALTRES			300,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **620,000**

4 E9C14414 m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PLANTA PRIMERA							
3	Teatre		1,000	19,120			19,120	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA							
5	Altell teatre		1,000	33,960			33,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,080**

5 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	01.02.04/E9C14414 Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a tr	V	53,080				53,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,080**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 162 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 13

6 E9U21AAD m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Teatre		1,000	3,540			3,540	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,080			3,080	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,420**

7 P9D5-14QCH m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		1,000	8,770			8,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,770**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 03INT3 U

EI60-5.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Altres*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 EASA21PB u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 163 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 14

1	PLANTA P`RIMERA							
2	Altres*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 03INT2 u

EI60-4aPorta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Altres*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 KA1R3FU9 U

P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1- Serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EAF2PE26 m

S11 - Barana metàl.lica formada per tubs rodons travessers de D 4 cm soldats a perfils montants 4x3 cm. de gruix cada 1,02 m. aproximadament. Aquests collats a passera. Ferratrges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Replanteig de mides i col·locació complerta.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetre Teatre Passarela		116,000				116,000	C#*D#*E#*F#
2			19,810				19,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,810**

2 EAF2PEP5 m

S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Escenari		1,000	2,200			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 164 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 15

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 10 ACCESSORIS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PJ43-HA1K u

Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques
. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Entresol		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Camerino		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Sotacoberta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

2 PQ83-HA7S u

Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Mediclinics o equivalent, acabat en acer inoxdiable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	01.02.10/PJ43-HA1K Dosificador de sabó	V	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

3 PC16-5NMM m2

Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	01.01.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	01.02.10/PQ83-HA7S Dispensador de paper	V	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

4 PJ41-HA1S u

Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques.
Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Entresol		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Camerino		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Sotacoberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 165 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

5	PQ83-HA71	u	Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 11 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK22001	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 01 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 166 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2	Sala Ernest Lluch		1,000	45,010			45,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,010**

2 E8121212 m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Sala de Reunions		1,000	27,490		2,550	70,100	C#*D#*E#*F#
3	Arxiu		1,000	20,840		2,550	53,142	C#*D#*E#*F#
4	Presidència		1,000	15,780		2,550	40,239	C#*D#*E#*F#
5	Entitats 1		1,000	13,650		2,550	34,808	C#*D#*E#*F#
6	Entitats 2		1,000	14,400		2,550	36,720	C#*D#*E#*F#
7	Secretaria		1,000	16,720		2,550	42,636	C#*D#*E#*F#
8	Distribuidor		1,000	27,560		2,350	64,766	C#*D#*E#*F#
9	Serveis M		1,000	10,070		1,350	13,595	C#*D#*E#*F#
10	Serveis H		1,000	6,590		1,350	8,897	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,190		1,350	8,357	C#*D#*E#*F#
12	Serveis D		1,000	5,390		1,350	7,277	C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,030		1,350	6,791	C#*D#*E#*F#
14			1,000	10,870		1,350	14,675	C#*D#*E#*F#
15			1,000	1,930		0,450	0,869	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					402,872	SUMSUBTOTAL(G1:G15)
18	PLANTA PRIMERA							
19	Sala Ernest Lluch		1,000	45,010		4,650	209,297	C#*D#*E#*F#
20			2,000	0,600		4,050	4,860	C#*D#*E#*F#
21	Aula		1,000	46,600		4,650	216,690	C#*D#*E#*F#
22	Sala Atenea		1,000	53,870		4,650	250,496	C#*D#*E#*F#
23			2,000	0,600		4,050	4,860	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					686,203	SUMSUBTOTAL(G17:G23)
26	PLANTA SOTACOBERTA							
27	Aula 1		1,000	31,250		2,650	82,813	C#*D#*E#*F#
28			-3,000	4,000		2,750	-33,000	C#*D#*E#*F#
29	Serveis		1,000	10,840		1,450	15,718	C#*D#*E#*F#
30			1,000	8,220		1,450	11,919	C#*D#*E#*F#
31			1,000	7,300		1,450	10,585	C#*D#*E#*F#
32	Instal·lacions		1,000	14,300		2,750	39,325	C#*D#*E#*F#
33	Aula 2		1,000	21,870		2,750	60,143	C#*D#*E#*F#
34			-1,000	4,000		2,360	-9,440	C#*D#*E#*F#
35			2,000	0,300		2,360	1,416	C#*D#*E#*F#
36	Aula 3		1,000	19,500		2,750	53,625	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 167 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

37			-1,000	4,000		2,360	-9,440	C#*D#*E#*F#
38			2,000	0,300		2,360	1,416	C#*D#*E#*F#
39	Aula 4		1,000	30,090		2,750	82,748	C#*D#*E#*F#
40			-1,000	7,000		2,360	-16,520	C#*D#*E#*F#
41			2,000	0,300		2,360	1,416	C#*D#*E#*F#
42	Pas		1,000	22,370		2,350	52,570	C#*D#*E#*F#
43	Subtotal	S					345,294	SUMSUBTOTAL(G25:G42)

TOTAL AMIDAMENT **1.434,369**

3 K898J2A0 m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.04.01/E8121212 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6	V	1.434,369				1.434,369	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.434,369**

4 K898K2A0 m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		44,870				44,870	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Distribuidor		16,520				16,520	C#*D#*E#*F#
5	Arxiu		22,260				22,260	C#*D#*E#*F#
6	Sala de reunions		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
7	Presidència		15,210				15,210	C#*D#*E#*F#
8	Entitats 1		11,130				11,130	C#*D#*E#*F#
9	Entitats 2		11,530				11,530	C#*D#*E#*F#
10	Secretaria		15,170				15,170	C#*D#*E#*F#
11	Serevis M		6,100				6,100	C#*D#*E#*F#
12	Serveis H		4,610				4,610	C#*D#*E#*F#
13	Serveis D		9,580				9,580	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Ernest Lluch		113,100				113,100	C#*D#*E#*F#
16	Distribuidor		13,650				13,650	C#*D#*E#*F#
17	Aula		98,040				98,040	C#*D#*E#*F#
18	Sala Atenea		142,430				142,430	C#*D#*E#*F#
19	PLANTA SOTACOBERTA							
20	Aula 1		55,140				55,140	C#*D#*E#*F#
21	Serveis		13,720				13,720	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 168 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

22	Instal·lacions		14,300				14,300	C#*D#*E#*F#
23	Aula 2		27,250				27,250	C#*D#*E#*F#
24	Aula 3		23,710				23,710	C#*D#*E#*F#
25	Aula 4		38,890				38,890	C#*D#*E#*F#
26	Distribuidor		14,520				14,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **757,730**

5 E844101A m2

Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		1,000	20,870			20,870	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Sala de Reunions		1,000	46,020			46,020	C#*D#*E#*F#
5	Arxiu		1,000	22,250			22,250	C#*D#*E#*F#
6	Presidència		1,000	15,210			15,210	C#*D#*E#*F#
7	Entitats 1		1,000	11,130			11,130	C#*D#*E#*F#
8	Entitats 2		1,000	11,530			11,530	C#*D#*E#*F#
9	Secretaria		1,000	15,170			15,170	C#*D#*E#*F#
10	Distribuidor		1,000	16,520			16,520	C#*D#*E#*F#
11	Serveis M		1,000	6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
12	Serveis H		1,000	4,390			4,390	C#*D#*E#*F#
13	Serveis D		1,000	8,740			8,740	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Ernest Lluch		1,000	69,900			69,900	C#*D#*E#*F#
16	Aula		1,000	54,840			54,840	C#*D#*E#*F#
17	Sala Atenea		1,000	99,230			99,230	C#*D#*E#*F#
18	PLANTA SOTACOBERTA							
19	Aula 1		1,000	34,720			34,720	C#*D#*E#*F#
20	Serveis		1,000	13,720			13,720	C#*D#*E#*F#
21	Magatzem		1,000	14,300			14,300	C#*D#*E#*F#
22	Aula 2		1,000	21,490			21,490	C#*D#*E#*F#
23	Aula 3		1,000	17,950			17,950	C#*D#*E#*F#
24	Aula 4		1,000	30,250			30,250	C#*D#*E#*F#
25	Pas		1,000	29,460			29,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **563,790**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 169 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

6 E844103A m2

Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA							
4	Sala Ernest Lluch		1,000	43,200			43,200	C#*D#*E#*F#
5	Aula		1,000	43,200			43,200	C#*D#*E#*F#
6	Sala Atenea		1,000	43,200			43,200	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SOTACOBERTA							
8	Aula 1		1,000	20,420			20,420	C#*D#*E#*F#
9	Aula 2		1,000	5,760			5,760	C#*D#*E#*F#
10	Aula 3		1,000	5,760			5,760	C#*D#*E#*F#
11	Aula 4		1,000	8,640			8,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **194,180**

7 RTC015 m²

Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Arxiu		1,000	22,250			22,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,250**

8 P84N-167J4 m2

Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 170 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 1		3,000	4,000		0,200	2,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	9,960		0,450	4,482	C#*D#*E#*F#
4	Aula 2		1,000	4,000		0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
5	Aula 3		1,000	4,000		0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
6	Aula 4		1,000	7,100		0,200	1,420	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,020		0,450	2,709	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,611**

9 P84O-AHFC u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Sala de Reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Arxiu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Presidència		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Entitats 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Entitats 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Secretaria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Distribuidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Serveis M		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Serveis H		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	Serveis D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA PRIMERA							
15	Sala Ernest Lluch		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
16	Aula		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
17	Sala Atenea		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
18	PLANTA SOTACOBERTA							
19	Aula 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
20	Serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Aula 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Aula 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	Aula 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 171 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 22

10 PQ54-430L m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Serveis H		1,000	1,100	0,600		0,660	C#*D#*E#*F#
3	Serveis D		1,000	1,500	0,600		0,900	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA							
5	Serveis		1,000	1,650	0,600		0,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,550**

11 P83EC-95JP m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000		13,980	5,500	76,890	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA							
4	Aula 4		1,000		11,440	3,020	34,549	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **111,439**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E9U21AAD m

Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES*		1.900,000				1.900,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA BAIXA							
3	Sala de reunions		1,000	44,900			44,900	C#*D#*E#*F#
4	Pilars sala de reunions sense sòcol							

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 172 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

5	PLANTA ENTRESOL							
6	Distribuidor		1,000	24,560			24,560	C#*D#*E#*F#
7	Arxiu		1,000	20,830			20,830	C#*D#*E#*F#
8	Sala de reunions		1,000	27,500			27,500	C#*D#*E#*F#
9	Presidència		1,000	15,780			15,780	C#*D#*E#*F#
10	Entitats 1		1,000	13,650			13,650	C#*D#*E#*F#
11	Entitats 2		1,000	14,400			14,400	C#*D#*E#*F#
12	Secretaria		1,000	16,730			16,730	C#*D#*E#*F#
13	PLANTA PRIMERA							
14	Aula		1,000	46,600			46,600	C#*D#*E#*F#
15	PLANTA SOTACOBERTA							
16	Aula 1		1,000	31,250			31,250	C#*D#*E#*F#
17	Magatzem		1,000	15,130			15,130	C#*D#*E#*F#
18	Aula 2		1,000	21,870			21,870	C#*D#*E#*F#
19	Aula 3		1,000	19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
20	Aula 4		1,000	30,090			30,090	C#*D#*E#*F#
21	Pas		1,000	22,370			22,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.265,160**

2 E9Z2A100 m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ALTRES		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA BAIXA							
3	Sala de reunions		1,000	44,870			44,870	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA ENTRESOL							
5	Arxiu		1,000	22,260			22,260	C#*D#*E#*F#
6	Sala de reunions		1,000	46,000			46,000	C#*D#*E#*F#
7	Presidència		1,000	15,210			15,210	C#*D#*E#*F#
8	Entitats 1		1,000	11,130			11,130	C#*D#*E#*F#
9	Entitats 2		1,000	11,530			11,530	C#*D#*E#*F#
10	Secretaria		1,000	15,170			15,170	C#*D#*E#*F#
11	Distribuidor		1,000	16,520			16,520	C#*D#*E#*F#
12	Serveis		1,000	20,290			20,290	C#*D#*E#*F#
13	PLANTA PRIMERA							
14	Aula 1		1,000	98,040			98,040	C#*D#*E#*F#
15	PLANTA SOTACOBERTA							
16	Aula 1		1,000	55,140			55,140	C#*D#*E#*F#
17	Serveis		1,000	13,720			13,720	C#*D#*E#*F#
18	Magatzem		1,000	14,300			14,300	C#*D#*E#*F#
19	Aula 2		1,000	27,250			27,250	C#*D#*E#*F#
20	Aula 3		1,000	23,710			23,710	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 173 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

21	Aula 4		1,000	38,890			38,890	C#*D#*E#*F#
22	Distribuidor		1,000	14,520			14,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.488,550**

3 RSM040 m²

Parquet flotant, format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre sí, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre sí amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet.
Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000	113,110			113,110	C#*D#*E#*F#
3	Sala Atenea		1,000	142,430			142,430	C#*D#*E#*F#
5	Altres		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **755,540**

4 P9U4-4ZAY m

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000	45,010			45,010	C#*D#*E#*F#
3	Sala Atenea		1,000	53,870			53,870	C#*D#*E#*F#
5	ALTRES			1.000,000			1.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.098,880**

5 P9U6-H9DW m

Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Sala de reunions		5,000	0,570			2,850	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA ENTRESOL							
4	Sala de reunions		4,000	0,570			2,280	C#*D#*E#*F#
5	Presidència		3,000	0,570			1,710	C#*D#*E#*F#
6	Entitats 1		2,000	0,570			1,140	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 174 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

8	Sala Ernest Lluch		9,000	0,570			5,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,110**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Serveis		1,000		1,150	3,000	3,450	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,800		3,000	2,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,200		3,000	6,600	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	neteja - passadis		1,000	1,500		2,600	3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,350**

2	K614P11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recobriment de pilars							
2	Planta baixa		17,000	2,750	1,200		56,100	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,700	3,000		14,100	C#*D#*E#*F#
5	Planta Entressol		16,000	2,750	1,200		52,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	7,800	2,750		21,450	C#*D#*E#*F#
9	Planta altell		1,000	8,500	3,000		25,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **169,950**

3	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Aula 4-3-Distribuidor		2,000		5,033	3,040	30,601	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,750		3,040	5,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,921**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 175 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 26

4 KAV7EK77 m2

Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90º, amb porta de pas de 85x210 inclosa; formats per palques de 85 mm amb aillament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cirerer, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclós suports i perfileria necessaria.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala atenea		2,000	7,260	5,000		72,600	C#*D#*E#*F#
2	ALTRES							

TOTAL AMIDAMENT **72,600**

5 NPAL0001 ut

Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal.lacions, d'aigua, desaigües i electricitat; col.locació de nous revestiments i paviments.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta entresol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	planta coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 E612GER1 m3

Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	calaix instal.lacions Entresol		1,000	2,300	3,000	0,140	0,966	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	3,000	0,140	0,420	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA							
6	Neteja-Atenea		1,000	1,500		4,700	7,050	C#*D#*E#*F#
7	calaix instal.lacions Pl Primera		1,000	2,300	3,000	0,140	0,966	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,000	3,000	0,140	0,420	C#*D#*E#*F#
9	Secretaria-entitats 2		1,000	4,900	2,760	0,140	1,893	C#*D#*E#*F#
10	paret		1,000	1,000	2,500	0,140	0,350	C#*D#*E#*F#
11	Ernest Lluch		2,000	0,600	4,050	0,140	0,680	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,600	4,050	0,140	0,907	C#*D#*E#*F#
13	Sala atenea		2,000	0,600	4,050	0,140	0,680	C#*D#*E#*F#
14	Aula 1- distribuidor		1,000	1,800	3,000	0,300	1,620	C#*D#*E#*F#
15	PLANT SOTACOBERTA							
16	paret tancament		1,000	4,000	3,000	0,140	1,680	C#*D#*E#*F#
17	Calaix Instal·lacions aula 2		1,000	3,940	3,000	0,140	1,655	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,500	3,000	0,140	0,210	C#*D#*E#*F#
19	Tancament pas inst. caixa asc-pas		1,000	2,070	3,000	0,140	0,869	C#*D#*E#*F#
20	Tancament pas previsió incial clima teatre		1,000	2,000	2,000	0,140	0,560	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 176 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **20,926**

7 P653-8MX6 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Divisions despatxos		1,000	9,050		2,760	24,978	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,130		2,760	14,159	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,410		2,760	23,212	C#*D#*E#*F#
5			1,000		3,720	2,760	10,267	C#*D#*E#*F#
6			1,000		3,670	2,760	10,129	C#*D#*E#*F#
7			1,000		4,350	2,760	12,006	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,350		2,760	1,932	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA PRIMERA							
10	Aula-Atenea		1,000	16,620		5,500	91,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **188,093**

8 P653-8MYM m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL							
2	Arxiu		1,000		7,420	2,760	20,479	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,000		2,760	8,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,759**

9 P83EC-95JP m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Sala Ernest Lluch		1,000	13,980		4,730	66,125	C#*D#*E#*F#
3	Sala Atenea		1,000	15,970		4,730	75,538	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SOTACOBERTA							
5	Aula 4 + Passadís		1,000	11,770		3,020	35,545	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 177 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT **177,208**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1R3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior, de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Entresol		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	KA1R3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent , de 70 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	KA1R3FU4	U	P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug. Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl.lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 178 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 KA1R3F20 U

P-18 - Porta de dues fulles batentsn de 90cm de pas lliure i una fixa superior de 35 mm de gruix massissa.Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remtas perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA - Aula-Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 KA1R3FU7 U

P-5 - Porta d'una fulla batent de 100cm de pas lliure i fixa superior.De DM hidròfug de 35mm de gruix. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a escollir per la DF.Porta amb pany, clau i maneta. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remtas perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

7 KA1R3F27 U

P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés teatre		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 KA1R3F28 U

P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Ernest Lluch		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 EAQS2299 U

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, per un buit d'obra de 45x100cm i una alçada de 260cm. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Armari passadís banys		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 179 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 03INT5 u

EI60-7.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 100m amb tarja superior fixe. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTACOBERTA							
2	Accés magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 EASA22SB u

Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,90m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Sala Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EEK22003 u

Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA
Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en:
- o Descàrrega del mateix camió.
- o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora...
- o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge.
- o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini
- o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 05 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
CAPÍTOL 01 BARRERA ACÚSTICA

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 180 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 31

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	06VAR1	m2	Barrera acústica d'entre 0,9 i 1,2m d'alçada, prevista per suportar fins a 320kg/m2 de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells tipus sandvitx encadellats, formats per ànima de Llana de roca de 80 mm de gruix i recobriment exterior a base de xapes metàl·liques de 0,5mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la DF, formats per cara exterior de xapa microgrecada ànima de llana de roca de densitat mitjana 120kg/m3 i cara interior de capa nervada amb perforacions. S'inclou perfil perimetral i estructura de suport, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Inclou col·locació de ´´book´´ amb visera superior inclinada a 45º. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		1,000	32,400			32,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	15,270			15,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,670**

2	06VAR2	m2	Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 300x600x15 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancada maquinària coberta		2,000	3,000	6,000		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 01 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa. En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat. Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les deciscions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 181 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 32

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	14.02.01	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altres LOTS de la obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 1067 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja zona afectada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 182 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 183 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC
REHABILITACIÓ FUSTERIA - LOT 2
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	01	MOBILIARI A RESTAURAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KA1R3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	03REST001	u	Restauració de taula de sala de juntat de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	03REST002	u	restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabraços, seient i respatller de cuir.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4	03REST003	u	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabraços.

AMIDAMENT DIRECTE **9,000**

5	03REST004	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6	03REST005	u	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7	03REST006	u	Restauració cadira amb insignia del Casino Menestral

AMIDAMENT DIRECTE **20,000**

8	03REST007	u	Restauració de cadira boga amb reposabraços

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9	03REST008	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x93x86 cm. S'inclou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA	04	BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL	10	SEGURETAT I SALUT

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 184 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK23003	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 185 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 186 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC
MOBIULIARI - LOT3
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	08	EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL	01	ESCENARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stabilo. Tipus tisora, fusta contraxapada allisonada, vernissada, color marró 200x100cm 2 unions per plataforma.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
3	ALTRES			50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	N20002	U	Escales de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	N20003	U	Connexió per unió de tarimes. NIVOFLEX 1017

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			76,000				76,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **76,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA	01	PRESSUPOST TOTAL
ZONA	06	EQUIPAMENT
CAPÍTOL	08	EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL	02	SEIENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 187 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	N60001	U	Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini

AMIDAMENT DIRECTE **208,000**

2	N60002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

3	N60003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **182,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 03 AUDIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NAUDIO01	u	Instal.lació d'audio segons pressupost detallat adjunt.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	NAUDIO02	u	Subministrament, disseny, instal·lació i posada en marxa d'un sistema perimetral de bucle magnètic (cablejat de coure esmaltat Ø1-1,5 mm, traçat en vuit si cal per evitar interferències), amplificador d'àudio dedicat (potència 50-100 W segons absortció del local), connexió a sistema de megafonia existent, calibratge amb mesurador de camp, formació bàsica al personal i certificat de conformitat. Inclou materials (cables, connectadors, caixa de control), mà d'obra i estudis previs de camp magnètic.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala teatre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 04 IL.LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NIL.LU001	u	Instal.lació d'il.luminació de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 188 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 3

CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 05 IMATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NIMAGT01	u	Instal.lació d'imatge de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 06 MAQUINÀRIA ESCÈNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NMAQUE01	u	Instal.lació de maqunària escènica i cortinatges, segons pressupost detallat adjunt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 09 MOBILIARI GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona biblioteca i arxiu Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **27,000**

3	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 189 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

4	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **16,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEK23003	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 190 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 191 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE II. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 192 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 193 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.
Els lliuraments parcials en l'obra consten de:
- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.
- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.
El lliurament final haurà d'incloure:
- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.
- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.
Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 194 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.
Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.
El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	u	Partida alçada a justificar de gestió de residus generats arrel de la implantació dels sistemes de climatització i ventilació

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PA011CM	u	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 20 AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 195 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 5

1 PJ117-3BQI u

Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model gran als lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatxos PE		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Camerino sala d'actes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sota coberta		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2 PJ11C-3D0A u

Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despatxos PE		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Camerino sala d'actes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sota coberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

3 PJ11D-3CLC u

Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PJ217-3SBY u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.74.20/PJ117-3BQI Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75 cm,blanc,preu sup.,col.mural	V	9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

5 PJ215-3CS1 u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 196 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	01.74.20/PJ11C-3D0A Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu sup.,col.sob./pavim.	V	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

6 PJ21D-3CS6 u

Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.74.20/PJ11D-3CLC Urinari porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu sup.,col.mural	V	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PF90-HPG1 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8m x lavabo		8,000	16,000			128,000	C#*D#*E#*F#
3	a màquines clima de P1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **138,000**

8 PF90-HPG3 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

9 PF90-HPG4 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

10 PF90-HPG5 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8 m x inodor		8,000	11,000			88,000	C#*D#*E#*F#
2	derivacions de muntant a col·lector		8,000	3,000			24,000	C#*D#*E#*F#
3	de PE a P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **117,000**

11 PF90-HPG6 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 197 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

12 PF90-HPGH m

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de bateria a lavabos P1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

13 PFB6-HPJ9 m

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

14 PFB6-7AHD m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

15 PJA8-3HYK u

Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

16 PN38-HE1A u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

17 PN38-HO2R u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sortida de col·lector lavabos AFS		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	urinaris		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

18 PN38-HJMS u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada col·lectors		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

19 PN38-HJMY u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 198 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1	sortida col·lector a inodor		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 08 IL.LUMINACIÓ BIBLIOTECA I ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
5	ALTRES*		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **262,000**

2 IGUZZ002 u

Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis							
3	Pl. Sotacoberta		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

3 IGUZZ004 u

Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

4 IGUZZ005 u

Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 199 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

5 IGUZZ006 u

Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Entresol		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Sotacoberta		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 09 IL.LUMINACIÓ TEATRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 IGUZZ004 u

Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 IGUZZ008 u

Aplic Box 220x85x103mm Led Warm White 3000ºK 20w 1230Lm. EP275.12123 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Sotacoberta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Pl. Pis		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

3 IGUZZ006 u

Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 IGUZZ017 u

Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent.
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 200 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 IGUZZ020 u

Làser Empotrable circular fix- LED - medium Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent.
Inclòs mitjants d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

6 IGUZZ021 u

Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

7 IGUZZ022 u

iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superfície o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

8 IGUZZ023 u

iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

9 IGUZZ024 u

iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opalí
Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 IGUZZ025 u

iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal paret/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

11 IGUZZ026 u

iN60 Evo System Unió de conexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF93.000.0 o model equivalent.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 201 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

12 IGUZZ027 u

iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

13 IGUZZ028 u

Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

14 IGUZZ029 u

iN60 Evo System Kit de conexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

15 IGUZZ030 u

Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl. Pis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

16 FHN6ASTE u

Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equiovalent.

Mides: Ø400 mm
Potència (W): 23W
Tensió d'alimentació: 220-240V
CCT: 3000K

Inclòs enbeinat del cable amb tubet d'acer galvanitzar de Ø10mm.

Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala ErnestLluch		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 202 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 12

TITOL 3	40	BT
TITOL 4	20	SQ DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	21	DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 203 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 13

1 PG8Z-.AULA u

Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells
- 15 m de tub D20 mm per a cables UTP
- 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència
- 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum
- 1 interruptor
- 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45
- 1 llum d'emergència 70 lm
- 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DEspatxos 1 a 6		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 PG8Z-.LVB1 u

Equipament BT lavabo.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PG8Z-.PAS1 u

Equipament BT de passos, passadissos i entrades
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 2 caixes de mecanismes per a endolls generals
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades
- 1 endol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PG2J-4BTR m

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 204 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

5 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx 5 m		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

6 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx 5 m		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
2	endolls blancs i endolls vermells							

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

7 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ							
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

8 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

9 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	endolls blancs i endolls vermells							

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 205 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 15

10 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ							
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

11 PG60-79KW u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 24 SALA ERNEST LLUCH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG1B-DGQ1 u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PG47-ELXH u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 PG4B-DWYE u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

4 PG47-ELQI u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 PG47-ELXB u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 206 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 16

6 PG2J-4BTR m — Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetral sala Ernest Lluch		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 PG8Z-.EG1 u — Equipament BT espais grans

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 25 AULA I LAVABOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG47-ELXH u — Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG4B-DWYE u — Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PG47-ELQI u — Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PG47-ELXB u — Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 207 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

6	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
			AMIDAMENT DIRECTE **40,000**
8	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	26	SALA ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 208 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **3,000**
6	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
			AMIDAMENT DIRECTE **52,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 27 SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE **3,000**
6	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 209 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 19

7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE **40,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 32 SQ SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **9,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 33 SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 210 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 20

1 PG8Z-.AULA u

Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells
- 15 m de tub D20 mm per a cables UTP
- 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència
- 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum
- 1 interruptor
- 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45
- 1 llum d'emergència 70 lm
- 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Back Stage		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PG8Z-.LVB1 u

Equipament BT lavabo.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perimetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PG8Z-ESC1 u

Equipament de tram d'escala.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perimetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 1 caixes de mecanismes per a endolls
- 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta teatre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PG8Z-.EG1 u

Equipament BT espais grans

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 211 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 PG2J-4BTR m

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetral sala d'actes		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

6 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	10 baixants de 3 m		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	(llum i emergències)							

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	10 baixants de 6 m		10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	(endolls)							

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

8 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

9 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE **60,000**

10 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE **30,000**

11 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 212 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12 PG60-79KW u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Control		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Back Stage		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 35 CABINA DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG1B-DGQL u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG47-EM5C u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de zona		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG4B-DWYE u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PG47-ELQI u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 213 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

5 PG47-ELXB u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

6 PG8Z-.AULA u

Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells
- 15 m de tub D20 mm per a cables UTP
- 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència
- 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum
- 1 interruptor
- 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45
- 1 llum d'emergència 70 lm
- 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PG8Z-.PAS1 u

Equipament BT de passos, passadissos i entrades
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 2 caixes de mecanismes per a endolls generals
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades
- 1 endol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala d'accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PG2J-4BH6 m

Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

9 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE **15,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 214 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 24

10	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE **15,000**

11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

12	PG35-HIKY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estimat		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

13	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estimat endolls blancs		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
2	estimat endolls vermells		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	40	SQ SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD de consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 215 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 25

3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	41	PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aules 1 a 4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestíbul terrassa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Maquinària		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 216 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 26

2 PG8Z-.LVB1 u

Equipament BT lavabo.
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG8Z-.PAS1 u

Equipament BT de passos, passadissos i entrades
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 2 caixes de mecanismes per a endolls generals
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades
- 1 endol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG2J-4BTR m

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PG2N-EUHR m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx o espai 5 m		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 PG2N-EUHS m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de safata a cada despatx 5 m		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 217 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2	endolls blancs i endolls vermells							

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

7 PG2N-EUHP m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

8 PG33-E6CR m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos o espais		5,000	6,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

9 PG33-E6CT m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Safata		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	de safata a despatxos		5,000	6,000		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	endolls blancs i endolls vermells							

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

10 PG33-E6E4 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	de QGD a SQ		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

11 PG60-79KW u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a situar en els extrems		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 218 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 28

CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	12	SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP71-7AZO	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 4 unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10´´, de 300 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	Sala reunions		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
5	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
6	punt de treball (15 m /ut)		15,000	4,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	23	DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	situat al pas a tocar de la porta de							
2	l'escala. Controla els despatxos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	passadís		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 219 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3 PP44-6658 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	de rack situat a pas a punts de treball							
3	Despatx 1		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Despatx 2		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5	Despatx 3		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatx 4		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
7	Despatx 5		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
8	Despatx 6		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
10	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
11	punt de treball (10 m /ut)		10,000	12,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **330,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 31 PLANTA PIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP71-7AYX u

Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	situat a la cabina de control per a							
2	sala d'actes i distribuïdor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Ernest Lluch		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Aula		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Atenea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 PG25-MFZ4 m

Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	perimetral sala Ernest Lluch		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	perimetral sala Atenea		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 220 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

5	perimetral distribuïdor		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
6	Perimetral sala d'actes		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
7	pas		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **242,000**

3 PP44-6658 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perimetrals sales							
2	Ernest LLuch		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
3	Atenea		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula		15,000	2,000	2,000		60,000	C#*D#*E#*F#
6	Distribuïdor							
7	NE		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
8	SE		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
9	NW		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
10	SW		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
12	Sala d'actes (rack a sala control)		0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
13	vestidor		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
14	Back Stage		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
15			30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
16	sostre		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
17	laterals sala d'actes							
18	NE		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
19	SE		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
20	NW		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
21	SW		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
23	de racks a sostres i de sostres a preses							
24	10 m / ut		10,000	44,000			440,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.370,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 41 PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP71-7AYT u

Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Situat a instal·lacions							

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 221 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2	control de les aules i de la maquinària							
3	de coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG25-MFZ4 m

Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A posar dins de la rejiband per mantenir							
2	l'aïllament							
3	Passadís		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PP44-6658 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 cables per punt de treball							
2	de rack cambra instal·lacions a:							
3	aula 1		25,000	2,000	2,000		100,000	C#*D#*E#*F#
4	aula 2		20,000	2,000	2,000		80,000	C#*D#*E#*F#
5	aula 3		15,000	2,000	2,000		60,000	C#*D#*E#*F#
6	aula 4		20,000	2,000	2,000		80,000	C#*D#*E#*F#
7	Vestíbul terrassa		25,000	2,000	2,000		100,000	C#*D#*E#*F#
8	sala instal·lacions		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
9	Coberta (màquines clima)		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
11	de rack a fals sostre i de fals sostre a							
12	punt de treball (10 m /ut)		10,000	14,000			140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 70 PCI PASSIVA
TITOL 4 30 EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PMS0-6Z2N u

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 222 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

2 PMS0-6Z2O u — Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3 PM32-H88H u — Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA ENTRESOL		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SOTACOBERTA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 PM32-DZ48 u — Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 72 PCI ACTIVA
TITOL 4 10 DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PM11-3845 u — Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2 PM15-4ICZ u — Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

3 PM15-4IDC u — Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sotacoberta							
2	- dos per aula		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 223 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 33

3	- instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	- Passadis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	- Escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Primera							
8	- Sala Ernest Lluch		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	- Sala Atenea		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	- Aula		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	- Sala de juntes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	- Sala		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	- Magatzems		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
14	- Control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	- escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	- escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	- vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	- Forum		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	- Escenari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
21	Entresol							
22	- despatxos		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
23	- Passadís		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
24	- replà escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	- Aules		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
26	- sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	- Distribuïdor sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	- Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	- Entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	- Escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
31	- Escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
33	Baixa							
34	- Escala protegida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
35	- Passadiís a c/ Primfilar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
36	- Aules		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
37	- escala c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
38	- escala c/ Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
39	- entrada c/ Primfilat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
40	- entrada c/Ample		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
41	- Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
42	- Consergeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
43	- Guingueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
44	- Pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
46						-40,000	-40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

4 PM15-4ICY u

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 224 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabos		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4						-5,000	-5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PM16-8D39 u

Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala d'actes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Distribuïdor P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PG34-4IA0 m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB esquerra		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
2	PB dreta		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Pis esquerra		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
4	Pis dreta		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
5	Sotacoberta		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
7	Percentatge "A origen"	P	20,000				184,000	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT **1.104,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PA008CM u

Ajudes de paleteria a justificar per a la implantació dels sistems de climatització i ventilació

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 225 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 226 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

CASINO MENESTRAL - Pressupost climatització i ventilació FASE II

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TITOL 3	01	AUDITORI
TITOL 4	01	CLIMATITZACIÓ + VENTILACIÓ AUDITORI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PED2-CU14-1	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PEKB-6YY5	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	35,000	10,000	2,000	21.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21.000,000**

5	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6	PEKM-48DK-1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 227 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 2

7 PEKP-BSHW u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

8 PE54-35E8 m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			420,000				420,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **420,000**

9 PE60-541X m2

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			420,000				420,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **420,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 02 ZONA SOCIETAT
TITOL 4 01 CLIMATITZACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PED2-CU0O u

Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes caracteristicas:
- Bomba circuladora
- gas refrigerante R-32
- Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW
- Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW
- Alimentación eléctrica trifásica de 400V
- Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW

Se incluye servicio de grua i conexionado eléctrico de maniobra. Totalmente colocada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UTA servei 1ra planta - sales		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PEU7-6RTW u

Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 228 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	Servei a sales planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PA003CM u

Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

4 PEJ4-H810 u

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Ernest Lluch		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Aula		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala Atenea		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Passadís		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Altres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

5 PEG6-5ZQF1 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 PEG6-5ZQF3 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada
Marca DAIKIN model AASG100B o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PEG6-5-1ZQF3 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada
Marca DAIKIN model TXF71F o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 229 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 PEG6-5ZQF4 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 PFC0-4I11 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

10 PFC0-4I1D m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,000**

11 PFC0-4I17 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

12 PFC0-4I14 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

13 PFQ0-JB6Z m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 230 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 5

2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,000**

14 PFQ0-I71P m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

15 PFQ0-JB7X m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

16 PFQ0-JB7S m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

17 PA001CM u

Suports per a unitats exteriors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

18 PA002CM u

Suports per a unitats interiors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

19 PE53-4UFM m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 231 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

20 PFA5-3UXR u

Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fancoils planta primera		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Bombes de 9.5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Bombes de 6,8		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Bombes de 5		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

21 PF57-CTF3 m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			175,000				175,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **175,000**

22 PF57-CTER m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

23 PA004CM u

Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

24 PA005CM u

Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

25 PEV3-HAHR u

Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

26 PN45-FD2Z u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 232 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 7

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

27 PN37-6YD1 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

28 PN37-6YCW u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

29 PN37-6YCX u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

30 PEU9-10QLB u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

31 PEUE-6YQ3 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TITOL 3	02	ZONA SOCIETAT
TITOL 4	02	VENTILACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 233 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 8

1 PEC4-CS4Y-1 u

Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsió i aspiració de 2210W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Dimensions aproximades de 1650x1650x860mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RITE, envolupants de panells sandwitch amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PA003CM u

Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 PA006CM u

Embocadures per al recuperador de calor

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

4 PE42-48ZP m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

5 PE42-48ZO m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

6 PE42-48WY m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

7 PE42-48TN m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

8 PE53-4UFM m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 234 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

1			530,000				530,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

9 PEKJ-38KD u — Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 PEKJ-38JE u — Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

11 PEKJ-38JE-1 u — Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 PEKN-BHZH u — Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PEKN-BHXQ u — Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 03 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PA008CM u — Ajudes de paleteria a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 235 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 10

1	PA009CM	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 236 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 11

1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 237 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AMIDAMENTS

Data: 30/04/26 Pàg.: 12

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

Documentació As-Built:

Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu.
Els lliuraments parcials en l'obra consten de:
- Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la.
- Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG.
El lliurament final haurà d'incloure:
- Memòria escrita i càlculs,
- Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment).
- Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent.
- Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc.
- Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.
Tot en format paper (3 còpies) i format digital.

Legalització instal·lacions:

Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EY03ZB09 u

Notes de classificació BREEAM:

- Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES.
- El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria.
- El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici.
- El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció).
- El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element.
- Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció.
- Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements.
- Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 238 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EY03ZB10 u

Notes de garantia i posada en marxa:

Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament.
Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final.
El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 239 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

V. PRESSUPOST

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 240 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

V.01 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 241 de 683

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	26,12000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	26,12000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	22,21000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,33000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	22,21000	€
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	26,22000	€
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	22,18000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	22,18000	€
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	26,08000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	22,21000	€
A01-FEPK	h	Ayudante frigorista	20,78000	€
A01-FEPL	h	Ajudant d'obra	28,65000	€
A0121000	h	Oficial 1a	25,19000	€
A0122000	H	Oficial 1a paleta	25,19000	€
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	31,73000	€
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	27,57000	€
A0125000	H	Oficial 1a soldador	28,03000	€
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	31,73000	€
A0128000	H	Oficial 1a polidor	25,19000	€
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	25,19000	€
A012A000	h	Oficial 1a fuster	25,64000	€
A012B000	h	Oficial 1a estucador	31,73000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	25,19000	€
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	35,79000	€
A012F000	h	Oficial 1a manyà	25,58000	€
A012G000	H	Oficial 1a calefactor	28,48000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	26,04000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	26,04000	€
A012L000	h	Oficial 1a llauner	32,78000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,04000	€
A0133000	h	Ajudant encofrador	28,18000	€
A0134000	H	Ajudant ferrallista	24,48000	€
A0135000	H	Ajudant soldador	24,58000	€
A0137000	h	Ajudant col.locador	28,18000	€
A013A000	h	Ajudant fuster	22,39000	€
A013B000	h	Ajudant estucador	28,18000	€
A013D000	h	Ajudant pintor	22,21000	€
A013F000	h	Ajudant manyà	22,29000	€
A013G000	H	Ajudant calefactor	24,45000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	22,18000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	22,18000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	22,21000	€
A0140000	H	Manobre	19,95000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0149000	h	Manobre guixaire	19,95000	€
A0150000	H	Manobre especialista	21,07000	€
A0D-0007	h	Manobre	19,95000	€
A0D-0008	h	Manobre guixaire	24,55000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	21,07000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	25,19000	€
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,04000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,19000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,04000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	29,42000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,42000	€
A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	23,08000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,94000	€
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	29,42000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,41000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,88000	€
A0F-000Q	h	Oficial 1a marbrista	29,42000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,04000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	25,19000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,19000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,19000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	25,60000	€
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	26,42000	€
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	38,84000	€
A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	43,38000	€
MO011	h	Oficial 1ª muntador.	30,63000	€
MO015	h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	23,74000	€
MO025	h	Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta.	29,67000	€
MO053	h	Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors.	30,63000	€
MO054	h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	23,74000	€
MO063	h	Ajudant instal·lador de paviments de fusta.	26,39000	€
MO080	h	Ajudant muntador.	26,39000	€
MO082	h	Ayudante montador de falsos techos.	21,94000	€
MO100	h	Ajudant muntador de prefabricats interiors.	26,39000	€
MO101	h	Ayudante montador de aislamientos.	21,94000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 242 de 683

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	26,00000	€
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	94,72000	€
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C1311120	h	Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics	76,59000	€
C13112A0	h	Pala carregadora sobre erugues amb escarificadora	94,61000	€
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	83,47000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,80000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51000	€
C1501900	h	Camió per a transport de 20 t	67,89000	€
C150G900	h	Grua autopropulsada de 20 t	62,06000	€
C152-003B	h	Camió grua	62,11000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	45,45000	€
C15G-00DD	h	Grua autopropulsada de 12 t	53,26000	€
C1705600	H	Formigonera de 165 l	2,05000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,95000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,05000	€
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	2,28000	€
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	23,18000	€
C2007000	H	Polidora	2,92000	€
C2009000	H	Abrillantadora	2,43000	€
C200P000	H	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	4,00000	€
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	10,54000	€
C200X000	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	5,47000	€
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,42000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,39000	€
C20A-00HA	h	Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual	1,54000	€
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,35000	€
CL40-00J3	h	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	39,44000	€
CZ182000	h	Equip per a injecció a pressió amb broquetes de pressió alta per a producte hidrofugant	13,12000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B010-H66M	l	Àcid acètic	0,92000	€
B0111000	M3	Aigua	1,28000	€
B011-05ME	m3	Aigua	2,29000	€
B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	9,49000	€
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	23,81000	€
B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	25,39000	€
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	162,26000	€
B03F1530	m3	Perlita expandida de granulometria 0 a 5 mm i densitat 100 a 125 kg/m3, en sacs	104,80000	€
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	22,93000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	23,43000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	134,29000	€
B0514301	T	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	134,39000	€
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	228,54000	€
B0521100	kg	Guix YG	0,16000	€
B0521200	kg	Guix YF	0,21000	€
B0522300	KG	Guix escaiola E-30	0,24000	€
B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,82000	€
B0531310	kg	Calç amarada en pasta CL 90	0,24000	€
B0532310	KG	Calç aèria CL 90 per a construcció	0,14000	€
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,90000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,32000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	155,34000	€
B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14000	€
B05A2102	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,42000	€
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,42000	€
B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,11000	€
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	115,31000	€
B0651070	M3	Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I	115,28000	€
B0651080	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	115,09000	€
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	107,98000	€
B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	105,24000	€
B06F2-I05P	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	103,02000	€
B0711000	kg	Morter adhesiu	0,35000	€
B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,45000	€
B0712000	kg	Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolats de gres	1,98000	€
B0718110	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	0,29000	€
B07E-0GH7	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	0,07000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 243 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	62,85000	€
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,17000	€
B0811020	kg	Additiu airejant per a formigó	1,98000	€
B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	21,49000	€
B090-06VU	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	5,64000	€
B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	9,08000	€
B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució compatible amb el poliestirè	6,66000	€
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	3,77000	€
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,80000	€
B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,80000	€
B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	2,21000	€
B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	3,09000	€
B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,09000	€
B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	1,60000	€
B0A1-07JT	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,52000	€
B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	1,04000	€
B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,56000	€
B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,54000	€
B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,41000	€
B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,49000	€
B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,76000	€
B0A2-1JLP	u	Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior	5,25000	€
B0A2-1JLR	u	Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior	8,34000	€
B0A31000	kg	Clau acer	1,74000	€
B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	2,16000	€
B0A41000	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	4,40000	€
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	19,40000	€
B0A4A400	cu	Visos, galvanitzats	2,94000	€
B0A61500	U	Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis	0,11000	€
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,22000	€
B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	0,91000	€
B0A71600	u	Abraçadora metàl.lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,51000	€
B0A71900	u	Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,54000	€
B0A71B00	U	Abraçadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interior	0,38000	€
B0A71C00	U	Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,38000	€
B0A71F00	U	Abraçadora metàl.lica, de 37 mm de diàmetre interior	0,50000	€
B0A71G00	u	Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,82000	€
B0A71J00	u	Abraçadora metàl.lica, de 50 mm de diàmetre interior	1,02000	€
B0A71Q00	u	Abraçadora metàl.lica, de 140 mm de diàmetre interior	3,84000	€
B0A71T00	U	Abraçadora metàl.lica, de 200 mm de diàmetre interior	3,65000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	154,06000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,83000	€
B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	2,26000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	1,87000	€
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,17000	€
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,27000	€
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	4,97000	€
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	13,46000	€
B0B2A000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,94000	€
B0B340C4	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d´acer ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	1,85000	€
B0B5U020	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm	110,00000	€
B0B8-108C	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,65000	€
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	6,35000	€
B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	8,66000	€
B0CC5000	m2	Placa de guix laminat de 15 mm de gruix	9,50000	€
B0CCDH3H	m2	Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus rectilínia i placa de 12,5 mm de gruix ,segons la norma UNE-EN 14190	32,26000	€
B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,47000	€
B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,70000	€
B0CC0-21OT	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,38000	€
B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,70000	€
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,62000	€
B0CC0-GTHO	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm	10,00000	€
B0CC0-WCK3	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,36000	€
B0CJUU10	m2	Plafons de xapa acer inoxidable plegada, acabat brunzit, de 3 mm de gruix.	88,00000	€
B0CTU001	m2	Planxes d'aglomerat de suro de 3 mm de gruix	5,76000	€
B0CUAAN0	m2	Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix	12,40000	€
B0CUU010	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix	18,90000	€
B0CUU120	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 19 mm de gruix	13,76000	€
B0CU3-2GAY	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller	14,79000	€
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,64000	€
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,47000	€
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	331,20000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	398,31000	€
B0D625A0	cu	Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	12,37000	€
B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,89000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 244 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,13000	€
B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,10000	€
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,89000	€
B0E0-083P	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	0,60000	€
B0E2-0EKY	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,34000	€
B0F1D2A1	U	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	0,30000	€
B0F18-0E2K	u	Supermaó de 500x200x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,44000	€
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,25000	€
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,26000	€
B0F1A-077V	u	Maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,14000	€
B0F74240	u	Maó foradat senzill de 29x14x4 cm	0,21000	€
B0F85240	u	Supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir	0,42000	€
B0F86540	u	Supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir	0,54000	€
B0F9C240	u	Peça ceràmica amb bisell de 100x20x4 cm	1,47000	€
B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	0,29000	€
B0FA12N0	u	Totxana de 29x14x7,5 cm	0,27000	€
B0FG38A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	0,22000	€
B0FG3JA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	0,21000	€
B0FG2-0GLG	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior	28,03000	€
B0FG2-0GNY	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt	35,00000	€
B0FG2-0GP4	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	25,00000	€
B0FH317G	m2	gresite amb peces de 3x3 cm amb panells de 30x30 cm.	45,60000	€
B0FH4172	m2	Rajola vidriada tipus gressite de forma quadrada 31.7 x 31.7, peces de 2.5x2.5 cm, preu alt	56,00000	€
B0FH5162	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu alt	19,42000	€
B0FJBVH3	u	Peça especial de ceràmica natural de color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm	11,20000	€
B0FM1KK1	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 30x19x19 cm per a revestir, amb repercusió de peces especials	1,18000	€
B0G19A0D	M2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada tipus 2 de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	125,31000	€
B0G1QA04	m2	Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada preu alt de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	304,46000	€
B0G2-0FBL	m2	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	160,38000	€
B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,09000	€
B2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	8,14000	€
B43GL210	m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1.453,14000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B43GL220	m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1.491,94000	€
B44Z5A2A	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,84000	€
B45CC018	u	lloguer setmanal de l'estabilitzacor Superslim	1.241,60000	€
B4LM1A20	M2	Perfil de xapa col.laborant d´acer galvanitzat de 1 mm de gruix, de 200/210 mm de pas de malla i 60 mm d´alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d´inèrcia de 70 a 80 cm4	38,42000	€
B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,89000	€
B4R12021	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	4,69000	€
B4Z0-0LO7	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm d'i rodó transversal de 3,75 mm de	2,50000	€
B52211N0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim	0,51000	€
B52219M0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim	0,78000	€
B5Z2J200	u	Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm	2,48000	€
B5ZB15D5	m	Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs	18,00000	€
B5ZD15A4	m	Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs	13,12000	€
B5ZH222A	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les peces especials de suport	38,19000	€
B5ZZAEJ0	u	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,13000	€
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,68000	€
B6B11200	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària	1,81000	€
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,90000	€
B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	2,29000	€
B6B12200	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària	1,66000	€
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,86000	€
B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,97000	€
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,99000	€
B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,74000	€
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,02000	€
B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	1,80000	€
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,68000	€
B6ME187A	m	Mur cortina amb sistema modular Ventura de Bellapart amb vidre Stopsol Supersilver blau + Dark Blue en zona de visió i vidre Stopsol Supersilver blau en zona opacitada. Inclou subministre i col.locació de mur cortina entre l'ampit d'obra inferior i forjat superior amb direfernts mòduls que es repeteixen a tota la façana de 1 m de base i 3.32 d'alçada, dels quals 2.45 m són zona de visió i 0.87 m de zona opaca. Mòduls de perfileria d'alumini amb trencament integral de pont tèrmic, color Ral a escollir per la DF. Amb muntants i travessers de 90 mm d'amplada i 170 de fondària. Vidres de 28 mm formats per vidre de control solar 8/camara de 12/ vidre laminat 4+4 mm. Mur totalment muntat i acabat d'acord amb les prescripcions del projecte i fabricant.	656,00000	€
B712-HIW7	m2	Làmina de polietilè reforçat, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de poliéster de 390 g/m2, de gruix mes gran a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10^-13 m2/s.	5,76000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 245 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B75A2200	l	Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant	23,92000	€
B7B11A00	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2	1,14000	€
B7C100AE	m3	Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	388,08000	€
B7C23470	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa	13,26000	€
B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	1,23000	€
B7C41710	m2	Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W amb paper kraft enquitranat	4,77000	€
B7C4H500	m2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162, de gruix 50 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W	5,41000	€
B7C4HF60	m2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162, de gruix 25 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=0,70 m2K/W amb vel negre	5,10000	€
B7C425K0CUF	m2	Panell de llana de vidre i paper Kraft imprès segons UNE EN 13162, de conductivitat tèrmica <=0.036 W/mK, de resistència tèrmica >=1.35 m2K/W, un gruix de 50 mm i un ample de 0.60 m, ref. 2075083 de la serie URSA GLASSWOOL d'URSA	7,90000	€
B7C43-0JP3	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,2121 m2·K/W	13,34000	€
B7C77-0JDH	m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix	0,40000	€
B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W	4,94000	€
B7C9R610	m2	Placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft	7,39000	€
B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	3,85000	€
B7C93-0IWR	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	4,37000	€
B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	4,70000	€
B7C93-0IWY	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,216 m2·K/W	4,10000	€
B7C93-0J3Y	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,97561 m2·K/W	11,19000	€
B7C93-11J69	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,41667 m2·K/W	1,50000	€
B7C93-11LP5	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	4,11000	€
B7CDP230	m2	Placa de fibra de polièster fonoabsorbent de 30 Kg/m3 de densitat i 25 mm de gruix amb vel protector	17,30000	€
B7CQ1--	m2	Làmina d'aïllament tèrmic, acústic i contra el gas radó, multicapa que es divideix en dues capes termosellejades. Gruix total de 4mmLa primera formada per una làmina d'lumini pur i la segona per bombolles estanques de polietoilè de baixa densitat (LDPE). Inclou tot el material per a la seva correcta col·locació: 1- Air-bur CintAlu50 Cinta adhesiva d'alumini de 50mm x 50m 2- Air-bur Taco 70 Tacs roseta Plàstica de 70mm. Caixa de 250 unitats	5,32000	€
B7CQ0-2GF1	m2	Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	8,34000	€
B7CR0-353G	u	Amortidor acústic de membrana de cautxú per a tancaments de guix laminat, de 1200x2000x9 mm, amb una densitat de 750 kg/m3	20,36000	€
B7CZ1400	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim	0,29000	€
B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	0,40000	€
B7CZ2-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	0,37000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B7CZ2-0IRF	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim	0,29000	€
B7D20022	m3	Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i projectat sobre elements superficials	302,94000	€
B7D62A41	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	24,80000	€
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
B7J50010	DM3	Massilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	24,22000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,65000	€
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,42000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	28,02000	€
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11000	€
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,09000	€
B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,01000	€
B83Z1100	U	Ganxo d´acer inoxidable per a l´ancoratge d´aplacats	0,26000	€
B83ZA700	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,02000	€
B840-28CY	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	3,72000	€
B8441000	m2	Placa de guix laminat per a cels rasos de 15 mm de gruix	11,02000	€
B84516A2	m2	Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras desmuntable amb entramat vist	141,39000	€
B84516B2	m2	Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult	110,00000	€
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,32000	€
B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	46,02000	€
B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	3,66000	€
B84ZK030	m2	Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de plaques de 60x60 cm	2,77000	€
B84ZL030	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de plaques de 60x60 cm	3,01000	€
B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	13,59000	€
B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	11,82000	€
B896-135GL	l	Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa	7,62000	€
B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolité	18,94000	€
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	14,69000	€
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	5,37000	€
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	7,46000	€
B89ZT000	kg	Pintura intumescent	15,06000	€
B89ZX000	kg	Pintura epoxi	24,82000	€
B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	16,69000	€
B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	7,55000	€
B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	7,97000	€
B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	23,43000	€
B8Z8-12Y8	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	5,23000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 246 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B8ZA1000	kg	Segelladora	8,78000	€
B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	9,97000	€
B8ZA9000	kg	Imprimació anticorrosiva	12,90000	€
B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	11,57000	€
B8ZAN000	kg	Imprimació epoxi	15,66000	€
B8ZAR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	10,67000	€
B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	9,68000	€
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,98000	€
B9C11422	m2	Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens	35,51000	€
B9C14413	m2	Terratzo llis de microgra, de 40x40, preu superior, per a ús interior industrial	33,50000	€
B9C5-0GXG	m2	Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	11,35000	€
B9CZ1000	KG	Beurada blanca	1,22000	€
B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,20000	€
B9CZ2121	ml	Junta de llautó de 30x4 mm	10,32000	€
B9F3-0HQ9	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment	23,65000	€
B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,16000	€
B9P9-1KQW	m2	Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de 2,5mm de gruix	17,51000	€
B9PA-GCFK	m2	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa d'ús de vinil pur i una subcapa d'escuma VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, fungistàtic i bacteriostàtic, grup T d'abrasió, classificat 34-42 segons EN 685, amb tractament antibrutícia Protecsol, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, Taralay Fusion. Article: ref. H643 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	34,12000	€
B9Q13A00	M2	Parquet de fusta de castanyer, amb llistons	112,86000	€
B9Q3-13VR	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig natural de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió	38,64000	€
B9Q3-13ZD	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió	80,00000	€
B9U152A0	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix	33,84000	€
B9U21AA0	M	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçaria	9,60000	€
B9U2-0JCS	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària	5,21000	€
B9U2-H4V3	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,	4,42000	€
B9U720A0	M	Sòcol de fusta de castanyer envernissada, de 10 cm d´alçària	17,39000	€
B9V15200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	241,14000	€
B9V2AB20	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat	49,04000	€
B9V2AB80	M	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, d´una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat	63,95000	€
B9Z51010	m	Perfil simple de PVC, per a junts de paviment	6,86000	€
B9Z51555	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport	163,81000	€
BAS1-0I8O	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	537,66000	€
BAS1-0IC6	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	511,09000	€
BAS1-0ICB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1.189,37000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAS1-0ICD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1.220,84000	€
BAS1-0IMD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic	1.807,84000	€
BASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, RF-60 d'una fulla batent per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.046,00000	€
BASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, RF-60 de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.863,60000	€
BASA81PB	u	Porta tallafocs metàl.lica, RF-90 d'una fulla batent de 100x210 i tarja fixa superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic.	1.215,20000	€
BAWB-1GJ2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	44,98000	€
BC1G9101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna reflectora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent	105,01000	€
BC1K-0WNT	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	30,34000	€
BD13177B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	4,98000	€
BD13179B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	5,12000	€
BD13187B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar	5,57000	€
BD13199B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	7,60000	€
BD132A9B	m	Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	10,75000	€
BD1A-1NDY	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,59000	€
BD1Z2000	U	Brida per a tub de PVC	1,62000	€
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	6,66000	€
BD7FS9B0	m	Tub de PVC de paret estructurada per a claveguerò, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim	7,60000	€
BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,39000	€
BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	23,48000	€
BDT12P00	u	Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic, per a connectar tub	20,21000	€
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	7,97000	€
BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	11,18000	€
BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	24,62000	€
BDW3BA00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	43,44000	€
BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,70000	€
BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000	€
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000	€
BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,14000	€
BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,32000	€
BE40-16KJ	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 125 mm de	19,40000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 247 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BE40-16KV	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 250 mm de	29,71000	€
BE40-16LD	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm de	96,86000	€
BE4146S0	m	Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits	106,67000	€
BE4149S0	m	Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits	149,02000	€
BE42B925	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	128,00000	€
BE42B930	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	129,60000	€
BE42BB30	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	65,10000	€
BE42H6S0	m	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits	4,93000	€
BE42Q810	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	6,70000	€
BE42QB30	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	107,20000	€
BE42QB35	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	142,40000	€
BE42-0O4R	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	10,18000	€
BE42-0O68	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	13,53000	€
BE42-0O6M	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	12,04000	€
BE42-0O9X	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	18,11000	€
BE42-0OCN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	33,26000	€
BE42-0OCO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	35,55000	€
BE4DQ820	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer sendzimir, antirregolfant, de 200 mm de diàmetre	47,44000	€
BE4DQ920	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer sendzimir, antirregolfant, de 250 mm de diàmetre	50,05000	€
BE51HP10	m2	Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W	24,00000	€
BE51-17XC	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125	6,82000	€
BE52-0OKF	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	14,99000	€
BE60-34DD	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,83000	€
BEC1-1GSI	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 3 kW de potència	2.066,88000	€
BED2-34PZ	u	Unidad exterior tipo bomba de calor para sistemas de caudal variable de refrigerante, de accionamiento eléctrico, condensación por aire, para sistema de instalación de 2 tubos, con recuperación de calor, posibilitat de funcionamiento calefacción contínua, potencia frigorífica de 88 a 93 kW y potencia calorífica de 98 a 103 kW, EER aproximado de 3.5 y COP aproximado de 3.7, potencia eléctrica aproximada absorbida en frío 25,857 kW y en calor 27,162 kW, elevada	35.792,66000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		eficiencia estacional determinada según la norma UNE-EN 14825, alimentación eléctrica trifásica de 400 V, motores DC Inverter y compresores tipo hermético rotativo (scroll), de 2 módulos		
BEJ21422	u	Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 430 Pot. Frigorífica: 2980 W Pot. calorífica: 3800 W cabal d'aire: 460 m3/h consum: 0.09 Kw	1.000,00000	€
BEJ21423	U	Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorífica: 2510 W Pot. calorífica: 2950 W cabal d'aire: 400 m3/h consum: 0.08 Kw	1.040,00000	€
BEJ21428	U	Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorífica: 1470 W Pot. calorífica: 1720 W cabal d'aire: 220 m3/h consum: 0.05 Kw	960,00000	€
BEJ3-H55S	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, per a muntar superficialment al sostre	794,41000	€
BEJ61131	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 123 Pot. Frigorífica: 9280 W Pot. calorífica: 14110 W cabal d'aire: 1140 m3/h consum: 0.15 Kw	2.080,00000	€
BEJ61132	U	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 122 Pot. Frigorífica: 7280 W Pot. calorífica: 12170 W cabal d'aire: 1075 m3/h consum: 0.14 Kw	1.840,00000	€
BEJ61133	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 63 Pot. Frigorífica: 2980 W Pot. calorífica: 7330 W cabal d'aire: 590 m3/h consum: 0.74 Kw	1.600,00000	€
BEJ61134	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 62 Pot. Frigorífica: 3100 W Pot. calorífica: 5170 W cabal d'aire: 430 m3/h consum: 0.70 Kw	2.080,00000	€
BEJ61135	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 61 Pot. Frigorífica: 1810 W Pot. calorífica: 5120 W	1.600,00000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 248 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		cabal d'aire: 360 m3/h consum: 0.69 Kw		
BEJ7R932	u	Fan-coil del tipus conductes vertical amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 30 kW de potència frigorífica màxima i 40 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, de 2250 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs	5.120,00000	€
BEJ7-1C7M	u	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2.5 a 2.8 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	416,76000	€
BEK1173B	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment	10,22000	€
BEK27A37	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	24,00000	€
BEK27A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	32,00000	€
BEK27K77	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	67,20000	€
BEK2PAN1	m2	Pantalla acústica de protecció visual i acústica de la maquinària de climatització.	176,00000	€
BEK31L4E	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	86,40000	€
BEK31L4H	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	304,00000	€
BEKB-1N4B	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació	85,35000	€
BEKKA730	u	Valvules d'equilibrat model TBV-C 20, amb els actuadors EMO-T i el material necessari per a la seva instal.lació.	208,80000	€
BEKL-0MK5	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	88,33000	€
BEKL-0MKH	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	22,16000	€
BEKM-0MHO	u	Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	50,43000	€
BEKN-2QVL	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	213,36000	€
BEKN-2QVM	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	268,15000	€
BEKN-2QX7	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1.282,02000	€
BEKO-1HDN	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	1.041,60000	€
BEKP1110	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl.lic, electroiman de corrent altern a 230 V i un final de carrera	178,45000	€
BEKP2810	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 500 mm d'alçària	276,43000	€
BEKP-2RCA	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos	169,16000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	76,13000	€
BEME1BA1	u	Subministre i col.locació de finestres balconeres situades en mur cortina realitzades amb perfileria d'alumini de fulla oculta, amb trencament integral de pont tèrmic i amb el mateix acabat que la resta de perfileria; de llum de pas de 1000 mm de base per 2450 mm d'alçada; amb vidre Stopsol Supersilver de color blau termoendurit de 8 mm/cambra d'aire de 12 mm./ vidre laminat 4+4; totalment muntat i acabat segons projecte tècnic i especificaciosn de fabricant.	1.760,32000	€
BEN1A412	u	Filtre d'aire de plafó pla, amb marc metàl.lic i desmuntable per molles, de fibra sintètica de poliester, de superficie entre 0,21 i 0,25 m2, de gruix =< 25 mm, per a muntar en portafiltres	30,45000	€
BENP1552	u	Portafiltres de planxa d'acer galvanitzat per a filtres d'aire de plafó pla, de 500x500 mm, per a filtres de 25 mm de gruix, amb unió per pestanya a ambdues cares	44,91000	€
BEU7-1CH7	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima	1.827,96000	€
BEU9-0SR0	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G	17,62000	€
BEUE-1CJB	u	Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	15,36000	€
BEV3-H5WZ	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	1.767,60000	€
BEW1-0OWZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	5,25000	€
BEW1-0OX1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	6,44000	€
BEW1-0OXM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	5,73000	€
BEW1-0OXN	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	7,71000	€
BEW1-0OXP	u	Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre	13,27000	€
BEW1-0OXV	u	Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre	12,30000	€
BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	5,39000	€
BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	5,39000	€
BEW46000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	8,05000	€
BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	8,77000	€
BEW49000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	9,71000	€
BEW4B000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	25,92000	€
BEW4R800	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	37,79000	€
BEW5A000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior	12,80000	€
BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000	€
BEY5-1CJK	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000	€
BEYN1000	u	Part proporcional d'accessoris de muntatge per a portafiltre d'aire de plafó pla	1,92000	€
BF12E500	m	Tub d'acer negre amb soldadura de diàmetre 5´´, segons la norma DIN 2440 ST-00	41,60000	€
BF22-049S	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	5,12000	€
BF43-17Y1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	25,79000	€
BF43-17YZ	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	9,60000	€
BF526300	m	Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	3,60000	€
BF529300	M	Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	7,20000	€
BF52A300	M	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	5,89000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 249 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BF52A400	m	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm	12,80000	€
BF52B300	M	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	7,62000	€
BF52B400	m	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm	17,60000	€
BF52C500	m	Tub de coure semidur de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	19,20000	€
BF52D500	m	Tub de coure semidur de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	28,80000	€
BF52-34FL	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	13,78000	€
BF52-34FP	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	9,27000	€
BF534300	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	2,50000	€
BF538300	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	3,65000	€
BF90-1N7U	m	Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,98000	€
BF90-1N7V	m	Tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	5,33000	€
BF90-1N7X	m	Tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	13,30000	€
BF90-1N7Y	m	Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,15000	€
BF90-1N7Z	m	Tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	7,71000	€
BFA4-095E	u	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat	33,53000	€
BFB15300	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	0,66000	€
BFB18400	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	2,38000	€
BFB5-1PMF	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,73000	€
BFB5-1PML	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	12,09000	€
BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,77000	€
BFC0-0AFI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	5,96000	€
BFC0-0AFJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	7,85000	€
BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,81000	€
BFC0-0AFY	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	18,87000	€
BFC0-0AG4	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,96000	€
BFQ0-I6VM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	27,06000	€
BFQ0-I71Q	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	36,53000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BFQ0-JB74	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	44,15000	€
BFQ0-JB87	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	31,19000	€
BFQ0-N0L5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000	22,94000	€
BFW12E20	u	Accessori per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 5´´, per a soldar	29,44000	€
BFW3-1AMS	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió	23,63000	€
BFW3-1AN3	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió	110,58000	€
BFW526B0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,34000	€
BFW529B0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,82000	€
BFW52AB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	2,64000	€
BFW52BB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	3,42000	€
BFW52CB0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	3,97000	€
BFW52DB0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	5,97000	€
BFW534B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,80000	€
BFW538B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,31000	€
BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,91000	€
BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	3,50000	€
BFWA-0AP7	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	5,63000	€
BFWA-0AP9	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar	9,59000	€
BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	1,61000	€
BFWA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	7,76000	€
BFWB1905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	14,32000	€
BFWF-09RV	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,17000	€
BFWF-09RW	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	5,54000	€
BFWF-09S0	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,10000	€
BFWF-09S1	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,99000	€
BFWF-09S2	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,99000	€
BFWF-09S3	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	8,58000	€
BFWF-09VE	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	12,03000	€
BFY12E20	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 5´´, soldat	8,90000	€
BFY3-113YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	0,19000	€
BFY3-113YR	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19,5 mm de gruix	0,13000	€
BFY526B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,26000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 250 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BFY529B0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,32000	€
BFY52AB0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,35000	€
BFY52BB0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,48000	€
BFY52CB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,69000	€
BFY52DB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,88000	€
BFY534B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,11000	€
BFY538B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,18000	€
BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,10000	€
BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat	0,13000	€
BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	0,28000	€
BFYF-0AQ2	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat	0,36000	€
BFYF-0AQ4	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat	0,59000	€
BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat	0,19000	€
BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat	0,43000	€
BFYH-0A42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000	€
BFYH-0A44	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000	€
BFYH-0A46	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,11000	€
BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000	€
BFYH-0A48	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,27000	€
BFYH-0A4I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,18000	€
BFYH-0A5V	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,31000	€
BG12-0G5F	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	7,74000	€
BG13-0G0H	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a encastar	3,51000	€
BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	9,07000	€
BG16-0BVY	u	Caixa general de protecció de poliéster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	526,86000	€
BG19-0BZH	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	376,49000	€
BG19-0C0H	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	306,25000	€
BG1A-087H	u	Centralització de comptadors de tres mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics	489,56000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG1B-H64N	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial	2.103,77000	€
BG1B-H64P	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial	256,68000	€
BG1P-IRRT	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A	295,27000	€
BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,52000	€
BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,55000	€
BG23-2IYD	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma	42,06000	€
BG2J-0BCE	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm	36,47000	€
BG2O-1KW8	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	8,89000	€
BG2P-1KUE	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,75000	€
BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,15000	€
BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,87000	€
BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,19000	€
BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,59000	€
BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,92000	€
BG2Q-1KTG	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	6,85000	€
BG2Q-1KTH	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	11,45000	€
BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,22000	€
BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,34000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 251 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG32-078Y	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,99000 €
BG32-079C	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4,82000 €
BG33-G2RC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	5,15000 €
BG33-G2S4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	36,02000 €
BG33-G2SI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	30,44000 €
BG33-G2SL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	8,67000 €
BG33-G2SQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	8,32000 €
BG33-G2SR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	19,58000 €
BG33-G2SS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	12,73000 €
BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,11000 €
BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,25000 €
BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	14,56000 €
BG34-06T7	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació SOZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums	2,45000 €
BG35-06F2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	0,70000 €
BG35-06F4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	0,44000 €
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,87000 €
BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	4,47000 €
BG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	33,46000 €
BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN	34,06000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	
BG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	35,88000 €
BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	30,74000 €
BG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	100,28000 €
BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	128,35000 €
BG48-199I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	869,98000 €
BG48-19H1	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment	2.991,56000 €
BG49-189N	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28,66000 €
BG49-189T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	38,38000 €
BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	39,03000 €
BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	80,25000 €
BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	84,40000 €
BG49-18R9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	31,95000 €
BG49-18S4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	76,75000 €
BG49-18S7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	89,34000 €
BG49-18VN	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	95,15000 €
BG49-192I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	204,47000 €
BG4H-H4NN	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat	250,05000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 252 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG4L-09WZ	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	242,46000	€
BG4L-09X2	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	206,10000	€
BG4L-09X3	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	278,47000	€
BG4L-09Y5	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	139,35000	€
BG4L-09Y8	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	141,41000	€
BG61K220	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	4,08000	€
BG61-1OGU	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, per a muntar superficialment	24,27000	€
BG62B193	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,	4,35000	€
BG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,24000	€
BG64-07EJ	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu superior	2,71000	€
BG69-1NRV	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	8,50000	€
BG6G-1NWZ	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,50000	€
BG6G-1NX8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,24000	€
BG6G-1NYA	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per a encastar	10,24000	€
BG70-1O9C	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, per a encastar	70,39000	€
BGC2-0ZMF	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor diésel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica	16.256,97000	€
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	15,46000	€
BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	49,62000	€
BGD5-06SP	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	21,65000	€
BGG1-H6N6	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei	12.654,26000	€
BGHA-11NQ7	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA	24.083,00000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió		
BGJ0-H6KK	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84	444,10000	€
BGJ2-H6KD	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural	9.081,60000	€
BGJ5-11NW6	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciío de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució	6.496,83000	€
BGK0-11NSU	m	Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620	19,22000	€
BGK1-H6NT	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV	271,78000	€
BGK1-H6NX	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció	159,88000	€
BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,42000	€
BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,19000	€
BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	15,60000	€
BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,87000	€
BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,42000	€
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,48000	€
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000	€
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000	€
BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,51000	€
BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	29,29000	€
BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000	€
BGW6-0B1T	u	Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens	83,18000	€
BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,20000	€
BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,32000	€
BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000	€
BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 253 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,45000 €
BGWG-M4IV	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color blanc	9,35000 €
BGY1-1OY5	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	17,32000 €
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,70000 €
BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	6,10000 €
BH61R83A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	109,29000 €
BH62-2HJ6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000 €
BH65-2IIS	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	56,97000 €
BHA1U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa	42,32000 €
BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,54000 €
BJ115-0QEJ	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	173,65000 €
BJ11C-0Q63	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	369,15000 €
BJ11D-0Q9M	u	Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior	282,08000 €
BJ13B21B	U	Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d´amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, per a encastar	127,97000 €
BJ13B21P	U	Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d´amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, amb elements de fixació i suport de peu	151,57000 €
BJ14BB12	U	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, amb els elements de fixació i suport mural	300,58000 €
BJ16B21B	U	Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, amb fixacions murals i connector per a ramal de plom	275,63000 €
BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	28,65000 €
BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius	27,65000 €
BJ1ZS000	KG	Pasta per a segellar l´enllaç d´inodors, abocadors i plaques turques	10,77000 €
BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d"1/2*	19,19000 €
BJ217-0RBK	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	65,81000 €
BJ21E-0RPW	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*	99,38000 €
BJ23512G	U	Aixeta automescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets	97,33000 €
BJ24A121	U	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d´enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´	16,85000 €
BJ268121	U	Fluxor per a urinari, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub d´enllaç, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´	108,59000 €
BJ2Z4127	u	Aixeta de classe de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´	22,35000 €
BJ4Z-H68D	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	60,96000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ4Z-H68Z	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	244,53000 €
BJ50-2HNM	u	Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tub de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat i per a 3 comptadors	166,34000 €
BJAD-0QXC	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons	232,62000 €
BL30-2E28	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 u parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	28.644,54000 €
BL31-2FE2	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 u parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	1.140,59000 €
BM12-0SXP	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau	1.248,28000 €
BM16-0SWT	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	59,99000 €
BM16-0SWV	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície	76,99000 €
BM16-0SWX	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	68,03000 €
BM17-203X	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12	1.499,27000 €
BM20-0T11	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment	275,35000 €
BM20-0T26	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	501,85000 €
BM232240	U	Boca d´incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, BIE-45, amb mànega de 15 m, amb armari	880,00000 €
BM312611	U	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	88,00000 €
BM32-H6BC	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	70,92000 €
BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	81,34000 €
BM90-H6PJ	u	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent	437,63000 €
BM91-0T7E	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base	2.001,33000 €
BMD311A8	U	Central un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, per a muntar a l´exterior	2.080,00000 €
BMD43200	U	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l´obertura de la tapa i la separació de la paret	182,40000 €
BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	2,91000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 254 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BMS0-1K10	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	26,23000	€
BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	26,23000	€
BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,79000	€
BMY23000	U	Part proporcional d´elements especials per a boques d´incendi	0,72000	€
BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,49000	€
BMY2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,91000	€
BMY31000	U	Part proporcional d´elements especials per a extintors	0,35000	€
BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000	€
BMY3-H5CU	u	Suport d'extintor per a anar penjat al sostre	9,07000	€
BN35-1CFJ	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN	24,97000	€
BN35-1CFK	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN	18,41000	€
BN35-1CFM	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN	64,45000	€
BN35-1CFO	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN	46,12000	€
BN35-1CFP	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN	33,04000	€
BN35-1CFS	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN	126,15000	€
BN38-H4EQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 *, de 16 bar pressió nominal, de preu alt	4,71000	€
BN44-2JRP	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual	72,37000	€
BNX3-0TWX	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	6.576,50000	€
BP3FUA90	u	Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a l'alimentació de pupitre microfònic del sistema d'alarma veu segons UNE-EN 54	118,01000	€
BP44-1A3M	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	1,35000	€
BP44-1A3N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma	1,13000	€
BP45-IRL3	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma	0,24000	€
BP72-1PVM	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19*, de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1.475,59000	€

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BP72-1PVQ	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19*, de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	941,29000	€
BP79-1AFT	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19*	42,04000	€
BP7K-1O4K	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	31,17000	€
BPD0-12US	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	960,91000	€
BQ512K50	M2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària	201,52000	€
BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	88,50000	€
BQ54U001	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, per a col.locar sobre l'obra	188,80000	€
BQ5BU010	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 5 plecs	452,11000	€
BQ82-H61L	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	143,73000	€
BQN1-H5YB	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	335,11000	€
BQZ5-J1TM	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb les fixacions mecàniques antivandàliques	93,03000	€
MT12DRK040A	m	Maestra 60/27 ´´KNAUF´´, de acero Z4 (Z450) galvanizado especial.	2,91000	€
MT12DRK050A	m	Perfil en U 30/25/3000 mm, ´´KNAUF´´, de acero Z2 (Z275) galvanizado normal, 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 13964.	6,86000	€
MT12PCK010A	m	Cinta microperforada de papel ´´KNAUF´´ de 50 mm de anchura, según UNE-EN 13963.	0,04000	€
MT12PCK020B	m	Banda acústica de dilatación autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas ´´KNAUF´´, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).	0,25000	€
MT12PEK030	Ud	Varilla de cuelgue ´´KNAUF´´ de 100 cm.	0,39000	€
MT12PEK020D	U	Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27.	0,23000	€
MT12PEK020LA	U	Connector, per a mestra 60/27.	0,20000	€
MT12PEK020R	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	0,24000	€
MT12PEK020TA	Ud	Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	0,24000	€
MT12PEK020ZA	Ud	Conector, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	0,20000	€
MT12PFK011A	m	Maestra 60/27 ´´KNAUF´´, de chapa de acero galvanizado.	1,71000	€
MT12PFK012A	m	Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, ´´KNAUF´´, espesor 0,55 mm.	1,18000	€
MT12PIK010E	kg	Pasta de juntas Jointfiller 24H ´´KNAUF´´, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,02000	€
MT12PLJ010A	m	Cinta microperforada de paper ´´PLACO´´, de 50 mm d'amplada, segons UNE-EN 13963, per a acabat de junts de plaques de guix laminat.	0,06000	€
MT12PLJ040A	m	Banda tallafocs Firestrip ´´PLACO´´, subministrada en rotllos de 3,6 m de longitud.	3,80000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 255 de 683

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MT12PLM010A	kg	Pasta d'assecatge en pols SN ´´PLACO´´; Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació manual amb cinta de segellament, segons UNE-EN 13963; per al tractament dels junts de les plaques de guix laminat.	1,18000 €
MT12PLT010A	U	Cargol autoroscant TTPC 25 ´´PLACO´´, amb cap de trompeta, de 25 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm.	0,01000 €
MT12PLT010D	U	Cargol autoroscant TTPC 45 ´´PLACO´´, amb cap de trompeta, de 45 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm.	0,02000 €
MT12PLT010E	U	Cargol autoroscant TTPC 55 ´´PLACO´´, amb cap de trompeta, de 55 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm.	0,03000 €
MT12PPK010LA	m²	Placa de yeso laminado DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales semirredondeados afinados, Silentboard BV ´´KNAUF´´; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.	25,07000 €
MT12PSG190	U	Barnilla de penjament.	0,38000 €
MT12PSG220	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,06000 €
MT12PSG300	Ud	Anclaje directo con amortiguador antivibración de caucho.	2,89000 €
MT12PSG010G	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc.	7,92000 €
MT12PSG030A	kg	Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.	0,99000 €
MT12PSG040A	m	Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963.	0,04000 €
MT12PSG041B	m	Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).	0,24000 €
MT12PSG050C	m	Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195.	0,84000 €
MT12PSG081C	U	Cargol autoperforant 3,5x25 mm.	0,01000 €
MT12PSG081E	U	Cargol autoperforant 3,5x45 mm.	0,01000 €
MT12PSG160A	m	Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.	0,86000 €
MT12PSG210A	U	Penjat per a falsos sostres suspesos.	0,33000 €
MT12PSG210B	U	Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.	0,04000 €
MT12PSG210C	U	Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos.	0,57000 €
MT12PTK040A	Ud	Tornillo autoperforante Diamant XTN ´´KNAUF´´ 3,9x23.	0,02000 €
MT12PTK040C	Ud	Tornillo autoperforante Diamant XTN ´´KNAUF´´ 3,9x38.	0,03000 €
MT12PTK010AB	Ud	Tornillo LN ´´KNAUF´´ 3,5x11.	0,01000 €
MT12PTK010E	Ud	Tornillo SN ´´KNAUF´´ 3,5x30.	0,01000 €
MT12SAP010A	m²	Placa de guix laminat DFH1 / UNE-EN 520 - 600 / 3000 / 19 / amb les vores longitudinals quadrades, Coreboard ´´PLACO´´, formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort.	20,82000 €
MT12SAP020A	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 60SC55 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 60x30 mm de secció i 0,6 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	2,61000 €
MT12SAP020B	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62C50 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 60x30 mm de secció i 0,5 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	2,31000 €
MT12SAP020C	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62JC70 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 62x70 mm de secció i 0,7 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	4,93000 €
MT12SAP030A	m	Muntant de perfil d'acer galvanitzat, 60I70 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 60x38 mm de secció i 0,7 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	5,13000 €
MT12SAP040A	m	Perfil de fixació d'acer galvanitzat, G102 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 35x15 mm de secció i 0,4 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	1,11000 €
MT12SAP050A	m	Perfil angular d'acer galvanitzat, GA3 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 32x19 mm de secció i 0,7 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	1,91000 €
MT12SAP060A	U	Cartutx de 600 cm³ de segellador, Sealant ´´PLACO´´, per al segellat de trobades dels perfils amb els paraments.	9,58000 €
MT16AAA030	m	Cinta autoadhesiva per closa de juntes.	0,30000 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MT16PNC020A	m²	Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 16 dB.	0,52000 €
MT16PNS030D	m	Banda autoadhesiva flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas Texfon Banda ´´SOPREMA´´, de 3 mm de espesor y 145 cm de anchura, de polietileno, densidad 20 kg/m³, complemento para evitar puentes acústicos en encuentros verticales.	0,51000 €
MT16PNS040A	m²	Lámina de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas Texsimpact 5 ´´SOPREMA´´, de 5 mm de espesor, resistencia térmica 0,12 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK) y rigidez dinámica 87 MN/m³, Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 21 dB y una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 7 dBA, suministrada en rollos de 2x50 m.	1,76000 €
MT16PTD040A	m²	Làmina d'escuma de polietilè reticulat, de 5 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,135 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK) i rigidesa dinàmica 90 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 20 dB i una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 8 dBA, subministrada en rotllos de 1x15 m.	2,09000 €
MT18MPG010A	m²	Lamel·la encadellada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encolades entre sí: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat; una capa intermèdia formada per un tauler contraplacat, especialment tractat, de 11 mm d'espessor i una capa noble o d'ús de fusta de roure de 3 mm d'espessor, 2 llistons, acabat amb vernís setinat. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.	25,54000 €
MT18MVA070	l	Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN 204.	3,59000 €
MT1R13CM7	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Placoflam PPF 15 ´´PLACO´´, formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort, reforçada per la inclusió en la massa de fibra de vidre de fil curt no teixit per a millorar la seva cohesió a temperatures altes.	8,58000 €
MT1VF375	m²	Placa acústica de yeso laminado Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 12/25 R, ´´KNAUF´´ 12,5x1200x2000 mm, con un velo de fibra de vidrio en su dorso.	17,64000 €
MT21VES015H	m²	Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 10 mm d'espessor, unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1	150,30000 €
MT25DFC070S	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top ´´COMENZA´´, amb passamans RP-1411, format per perfil rectangular de fusta, acabat lasurat, de 28x25 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE. Inclús accessoris, peces i cargols homologats.	144,02000 €
MT26AAQ011F	U	Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable, de 12 mm de diàmetre, femella i volandera.	3,29000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 256 de 683

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**90,56000**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	21,07000	=	22,12350	
		Subtotal:					22,12350	22,12350
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,750	/R x	2,05000	=	1,53750	
		Subtotal:					1,53750	1,53750
Materials								
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	155,34000	=	31,06800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	23,43000	=	35,61360	
		Subtotal:					66,68160	66,68160
		DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,22124
		COST DIRECTE						90,56384
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**90,56384**

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**100,20000**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
		Subtotal:					21,07000	21,07000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
		Subtotal:					1,43500	1,43500
Materials								
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	155,34000	=	38,83500	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	23,43000	=	38,19090	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800	
		Subtotal:					77,48390	77,48390
		DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,21070
		COST DIRECTE						100,19960
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**100,19960**

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**117,82000**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
		Subtotal:					21,07000	21,07000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
		Subtotal:					1,43500	1,43500
Materials								
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	155,34000	=	59,02920	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	23,43000	=	35,61360	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800	
		Subtotal:					95,10080	95,10080
		DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,21070
		COST DIRECTE						117,81650
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**117,81650**

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**			**219,20000**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	21,07000	=	22,12350	
		Subtotal:					22,12350	22,12350
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,05000	=	1,48625	
		Subtotal:					1,48625	1,48625
Materials								
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,32000	=	128,00000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	155,34000	=	31,06800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	23,43000	=	35,84790	
		Subtotal:					195,37390	195,37390

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 257 de 683

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,22124
		COST DIRECTE		219,20489
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		**219,20489**

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra **Rend.: 1,000** **95,01000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
				Subtotal:			21,07000	21,07000
Maquinària								
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
				Subtotal:			1,43500	1,43500
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	x	23,43000	=	40,76820	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	155,34000	=	31,06800	
				Subtotal:			72,29420	72,29420
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %				0,21070
		COST DIRECTE						95,00990
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**95,00990**

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix amb Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 **Rend.: 1,000** **138,17000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	24,55000	=	24,55000	
				Subtotal:			24,55000	24,55000
Materials								
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	2,29000	=	1,37400	
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,14000	=	112,00000	
				Subtotal:			113,37400	113,37400

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,24550
		COST DIRECTE		138,16950
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		**138,16950**

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **91,26000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0150000	H	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
				Subtotal:			21,07000	21,07000
Maquinària								
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
				Subtotal:			1,43500	1,43500
Materials								
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000	=	0,25600	
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,740	x	23,81000	=	41,42940	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	134,29000	=	26,85800	
				Subtotal:			68,54340	68,54340
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %				0,21070
		COST DIRECTE						91,25910
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**91,25910**

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **95,35000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0150000	H	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
				Subtotal:			21,07000	21,07000
Maquinària								
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
				Subtotal:			1,43500	1,43500
Materials								
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	134,29000	=	33,57250	
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,630	x	23,81000	=	38,81030	
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000	=	0,25600	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 258 de 683

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	72,63880	72,63880
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,21070
			COST DIRECTE				95,35450
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**95,35450**

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **110,19000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0150000	H	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
					Subtotal:		21,07000	21,07000
Maquinària								
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
					Subtotal:		1,43500	1,43500
Materials								
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,520	x	23,81000	=	36,19120	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	134,29000	=	51,03020	
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000	=	0,25600	
					Subtotal:		87,47740	87,47740
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,21070
			COST DIRECTE					110,19310
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**110,19310**

D0701911 M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **118,48000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0150000	H	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	=	21,07000	
					Subtotal:		21,07000	21,07000
Maquinària								
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	=	1,43500	
					Subtotal:		1,43500	1,43500
Materials								
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,480	x	23,81000	=	35,23880	
B0514301	T	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,450	x	134,39000	=	60,47550	

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000	=	0,25600
					Subtotal:		95,97030	95,97030
			COST DIRECTE				118,47530
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**118,47530**

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **191,92000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0150000	H	Manobre especialista	1,450	/R x	21,07000	=	30,55150	
					Subtotal:		30,55150	30,55150
Maquinària								
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,05000	=	1,48625	
					Subtotal:		1,48625	1,48625
Materials								
B0532310	KG	Calç aèria CL 90 per a construcció	400,000	x	0,14000	=	56,00000	
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000	=	0,25600	
B0514301	T	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,500	x	134,39000	=	67,19500	
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,530	x	23,81000	=	36,42930	
					Subtotal:		159,88030	159,88030
			COST DIRECTE					191,91805
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**191,91805**

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **134,57000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0150000	H	Manobre especialista	1,050	/R x	21,07000	=	22,12350	
					Subtotal:		22,12350	22,12350
Maquinària								
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,05000	=	1,48625	
					Subtotal:		1,48625	1,48625
Materials								
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	134,29000	=	51,03020	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 259 de 683

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0312020	T	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,380	x	23,81000	= 32,85780	
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000	= 0,25600	
B0532310	KG	Calç aèria CL 90 per a construcció	190,000	x	0,14000	= 26,60000	
					Subtotal:	110,74400	110,74400
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,22124
		COST DIRECTE					134,57499
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**134,57499**

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **368,54000** €

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0150000	H	Manobre especialista	1,300	/R x	21,07000	= 27,39100	
					Subtotal:	27,39100	27,39100
Maquinària							
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,900	/R x	2,05000	= 1,84500	
					Subtotal:	1,84500	1,84500
Materials							
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000	= 0,25600	
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	1,520	x	162,26000	= 246,63520	
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,250	x	228,54000	= 57,13500	
B0532310	KG	Calç aèria CL 90 per a construcció	250,000	x	0,14000	= 35,00000	
					Subtotal:	339,02620	339,02620
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,27391
		COST DIRECTE					368,53611
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**368,53611**

D0763081 m3 Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **154,02000** €

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0150000	H	Manobre especialista	1,000	/R x	21,07000	= 21,07000	
					Subtotal:	21,07000	21,07000
Maquinària							
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,05000	= 1,43500	
					Subtotal:	1,43500	1,43500
Materials							

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0811020	kg	Additiu airejant per a formigó	2,000	x	1,98000	= 3,96000	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,165	x	134,29000	= 22,15785	
B03F1530	m3	Perlita expandida de granulometria 0 a 5 mm i densitat 100 a 125 kg/m3, en sacs	1,000	x	104,80000	= 104,80000	
B0111000	M3	Aigua	0,300	x	1,28000	= 0,38400	
					Subtotal:	131,30185	131,30185
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,21070
		COST DIRECTE					154,01755
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**154,01755**

D07J1100 m3 Pasta de guix YG **Rend.: 1,000** **148,92000** €

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0149000	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	19,95000	= 19,95000	
					Subtotal:	19,95000	19,95000
Materials							
B0521100	kg	Guix YG	800,000	x	0,16000	= 128,00000	
B0111000	M3	Aigua	0,600	x	1,28000	= 0,76800	
					Subtotal:	128,76800	128,76800
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,19950
		COST DIRECTE					148,91750
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**148,91750**

D07J2300 m3 Pasta de guix escaiola E-30 **Rend.: 1,000** **212,92000** €

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
A0149000	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	19,95000	= 19,95000	
					Subtotal:	19,95000	19,95000
Materials							
B0522300	KG	Guix escaiola E-30	800,000	x	0,24000	= 192,00000	
B0111000	M3	Aigua	0,600	x	1,28000	= 0,76800	
					Subtotal:	192,76800	192,76800
		DESPESES AUXILIARS			1,00 %		0,19950
		COST DIRECTE					212,91750
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**212,91750**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 260 de 683

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
D0B2A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.:**	**1,000**			**2,32000**	€
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	24,48000 =	0,12240		
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	27,57000 =	0,13785		
				Subtotal:		0,26025		0,26025
Materials								
B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,010	x	2,09000 =	0,02090		
B0B2A000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,94000 =	2,03700		
				Subtotal:		2,05790		2,05790
					COST DIRECTE			2,31815
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,31815**
D0B341J6	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	**Rend.:**	**1,000**			**2,24000**	€
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,004	/R x	24,48000 =	0,09792		
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,004	/R x	27,57000 =	0,11028		
				Subtotal:		0,20820		0,20820
Materials								
B0B340C4	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d´acer ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	1,100	x	1,85000 =	2,03500		
				Subtotal:		2,03500		2,03500
					COST DIRECTE			2,24320
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,24320**
D8811200	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	**Rend.:**	**1,000**			**305,45000**	€
			Unitats		Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
A012B000	h	Oficial 1a estucador	2,000	/R x	31,73000 =	63,46000		
				Subtotal:		63,46000		63,46000
Materials								
B0313000	t	Sorra de marbre blanc	0,665	x	162,26000 =	107,90290		

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B0111000	M3	Aigua	0,200	x	1,28000 =	0,25600		
B0531310	kg	Calç amarada en pasta CL 90	555,000	x	0,24000 =	133,20000		
				Subtotal:		241,35890		241,35890
					DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,63460
					COST DIRECTE			305,45350
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**305,45350**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 261 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-1	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca	Rend.: 1,000	550,00 €

COST DIRECTE		533,98058
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	16,01942
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**550,0000**

P-2	0201	m2	Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de gruix,suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de gruix.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	79,94 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,270	/R x	22,21000	=	5,99670	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600	/R x	25,19000	=	15,11400	
					Subtotal:			21,11070	21,11070
Materials									
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	1,000	x	3,66000	=	3,66000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150	x	4,97000	=	0,74550	
	B840-28CY	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	2,000	x	3,72000	=	7,44000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500	x	13,46000	=	6,73000	
	B0CC0-GTH	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm	2,060	x	10,00000	=	20,60000	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,68000	=	0,63920	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000	x	0,27000	=	3,24000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	2,000	x	0,04000	=	0,08000	
					Subtotal:			44,27070	44,27070
Partides d'obra									
	P7C45-12S0	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	1,060	x	8,55390	=	9,06713	
					Subtotal:			9,06713	9,06713

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	15,00 %		3,16661
COST DIRECTE			77,61514
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,32845
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**79,94359**

P-3	0202	m2	Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250.Suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	90,17 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600	/R x	25,19000	=	15,11400	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,270	/R x	22,21000	=	5,99670	
					Subtotal:			21,11070	21,11070
Partides d'obra									
	P7C46-DE5	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una densitat de 20kg/m3,	1,060	x	17,97240	=	19,05074	
	RTC0160C3	m²	Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es ´´KNAUF´´ (12,5+27+27), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´, y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 12/25 R, ´´KNAUF´´ 12,5x1200x2000 mm. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva ´´KNAUF´´, perfiles U 30/30 ´´KNAUF´´, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H ´´KNAUF´´, cinta microperforada de papel ´´KNAUF´´ y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de	1,060	x	44,69881	=	47,38074	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 262 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.		
			Subtotal:	66,43148	66,43148
			COST DIRECTE		87,54218
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,62627
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**90,16845**
P-4	03EXT	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria metàl·lica amb xapa micoperforada reforçada. Color RAL o NCS mate micro texturat a defoinir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació completa, remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial.	**Rend.: 1,000**	**1.545,00** €
			COST DIRECTE		1.500,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		45,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.545,0000**
P-5	03EXT1	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria amb trencament de pont tèrmic, amb una trasnmitància tèrmica de 2,4w/m2K, permeabilitat a l'aire d'estanqueïtat classe IV 3m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.. Doble vidre laminat baix emissiu amb càmara d'argó vidres amb una transmitància tèrmica de 1,1 W/m2K i factor solar 0,56. Color RAL o NCS mate micro texturat a defoinir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació completa, remats perimetrals interiors oi exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial.L'industrial ha d'0'assegurar l'estanqueïtat a l'aire i a l'aigua es farà càrrec dels reomplerts d'aïllament nbecessari. Col·locació de juntes expansives necessàries per assegurar l'estanqueïtat.	**Rend.: 1,000**	**2.034,25** €
			COST DIRECTE		1.975,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		59,25000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.034,2500**
P-6	03EXT3	u	F1. Fusteria exterior seguint composició de cuarterons format existent. - Quatre fulles oscil.lobatents. - Dues fulles fixes vidre tintat fost. - Dos paraments opacs alumini. Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color RAL o NCS mate micro-texturat a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial.	**Rend.: 1,000**	**4.120,00** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES: Característiques dels vidres: U = 1,1W/m²K Factor solar de 0,56. Transmitància del marc: U = 2,4W/m²K Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV 3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Tot segons detall del plànol de fusteria		
			COST DIRECTE		4.000,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		120,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.120,0000**
	03EXT4	u	B11. Modificació de fusteria exterior d'alumini existent, per formar porta de pas d'una fulla batent. Fusteria ALUMINI amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color RAL o NCS mate micro-texturat a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial.Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**2.529,68** €
			COST DIRECTE		2.456,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		73,68000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.529,6800**
P-7	03IN10	u	F2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries.	**Rend.: 1,000**	**2.138,28** €
			COST DIRECTE		2.076,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		62,28000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.138,2800**
P-8	03IN11	u	F2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries.	**Rend.: 1,000**	**927,00** €
			COST DIRECTE		900,00000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		27,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**927,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 263 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-9	03IN12	u	P-28. Panell mòbil acústic per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i accionament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carril d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria.	**Rend.: 1,000**	**6.800,00**	€
			COST DIRECTE		6.601,94175	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	198,05825	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.800,0000**	
P-10	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular a cada fulla, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	**Rend.: 1,000**	**2.205,50**	€
			COST DIRECTE		2.141,26214	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	64,23786	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.205,5000**	
P-11	03INT2	u	EI60-4aPorta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.	**Rend.: 1,000**	**1.493,50**	€
			COST DIRECTE		1.450,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	43,50000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.493,5000**	
P-12	03INT3	U	EI60-5. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.	**Rend.: 1,000**	**1.125,04**	€
			COST DIRECTE		1.092,27184	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	32,76816	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.125,0400**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-13	03INT4	u	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	**Rend.: 1,000**	**1.756,67**	€
			COST DIRECTE		1.705,50485	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	51,16515	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.756,6700**	
	03INT5	u	EI60-7. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, col.locada. Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Doble passa-pas perimetral de neoprè per evitar passar soroll de màquinaria d´aire acondicionat. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	**Rend.: 1,000**	**1.910,65**	€
			COST DIRECTE		1.855,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	55,65000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.910,6500**	
P-14	03INT6	u	P-27 - Porta d'una fulla batent amb tarja lateral fixa (80+20x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	**Rend.: 1,000**	**1.004,25**	€
			COST DIRECTE		975,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	29,25000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.004,2500**	
P-15	03INT7	u	P-26 - Porta d'una fulla batent (100x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	**Rend.: 1,000**	**901,25**	€
			COST DIRECTE		875,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	26,25000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**901,2500**	
P-16	03INT8	u	P-25 - Porta de vidre laminar d´un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. S'inclouen tots els accesorris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	**Rend.: 1,000**	**1.021,76**	€
			COST DIRECTE		992,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	29,76000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.021,7600**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 264 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-17	03INT9	u	EI60-2a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.Tot segons detall de plànol de fusteria	Rend.: 1,000	2.567,79 €
				COST DIRECTE	2.493,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	74,79000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.567,7900**
P-18	03REST001	u	Restauració de taula de sala de juntat de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell	Rend.: 1,000	1.545,00 €
				COST DIRECTE	1.500,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	45,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.545,0000**
P-19	03REST002	u	restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabraços, seient i respatller de cuir.	Rend.: 1,000	515,00 €
				COST DIRECTE	500,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	15,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**515,0000**
P-20	03REST003	u	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabraços.	Rend.: 1,000	309,00 €
				COST DIRECTE	300,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	9,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**309,0000**
P-21	03REST004	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte.	Rend.: 1,000	2.900,00 €
				COST DIRECTE	2.815,53398
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	84,46602
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.900,0000**
P-22	03REST005	u	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte.	Rend.: 1,000	3.500,00 €
				COST DIRECTE	3.398,05825
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	101,94175
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3.500,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-23	03REST006	u	Restauració cadira amb insignia del Casino Menestral	Rend.: 1,000	257,50 €
				COST DIRECTE	250,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	7,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**257,5000**
P-24	03REST007	u	Restauració de cadira boga amb reposabraços	Rend.: 1,000	824,00 €
				COST DIRECTE	800,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	24,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**824,0000**
P-25	03REST008	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x93x86 cm. S'inclou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte.	Rend.: 1,000	618,00 €
				COST DIRECTE	600,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	18,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**618,0000**
P-26	04SER1	u	S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges.	Rend.: 1,000	1.351,36 €
				COST DIRECTE	1.312,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	39,36000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.351,3600**
P-27	04SER2	u	S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, suports de passamà per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. I tram de passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Tot segons detall deplànols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF	Rend.: 1,000	1.483,00 €
				COST DIRECTE	1.439,80583
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	43,19417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.483,0000**
P-28	04SER3	u	S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges.	Rend.: 1,000	1.390,50 €
				COST DIRECTE	1.350,00000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	40,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.390,5000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 265 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-29	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	77,25 €

COST DIRECTE			75,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**77,2500**

P-30	04GR001	u	Gestió de residus segons estudi emès per la direcció facultativa de l'obra	Rend.: 1,000	5.900,00 €

COST DIRECTE			5.728,15534
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	171,84466
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5.900,0000**

	06VAR1	m2	Barrera acústica d'entre 0,9 i 1,2m d'alçada, prevista per suportar fins a 320kg/m2 de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells tipus sandvitx encadellats, formats per ànima de Llana de roca de 80 mm de gruix i recobriment exterior a base de xapes metàl·liques de 0,5mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la DF, formats per cara exterior de xapa microgrecada ànima de llana de roca de densitat mitjana 120kg/m3 i cara interior de capa nervada amb perforacions. S'inclou perfil perimetral i estructura de suport, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	269,11 €

COST DIRECTE			261,27184
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	7,83816
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**269,1100**

	06VAR2	m2	Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 300x600x15 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	Rend.: 1,000	36,01 €

Partides d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
P4DC-3UXY	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	0,200	x	26,22060	=	5,24412	
P4B2-52XE	m2	Armadura per a bancades AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,060	x	3,13364	=	3,32166	
P45C0-I2A8	m3	Formigonament per a bancades, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot	0,200	x	131,98409	=	26,39682	
					Subtotal:		34,96260	34,96260

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	15,00	%	0,00000
COST DIRECTE			34,96260
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,04888
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**36,01148**

P-31	08.01	u	Subministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm	Rend.: 1,000	362,14 €

COST DIRECTE			351,59223
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	10,54777
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**362,1400**

	14LM122A	M2	Formació de sostre de xapa col.laborant de 16cm de gruix total, amb semiplaques d´acer galvanitzat, de 1mm de gruix, de 200/210mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000 a 5000N/m2, llum menor de 2,8m, amb una quantia de 1,5kg/m2 d´acer B 500 S en barres corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30cm, 6 i 6mm de d i una quantia de 0,11m3/m2 de formigó HA-/25/B/12/IIa, abocat amb bomba. m2 de superfície realment executada amb l'inclussió dels cercols i els seus encobrats	Rend.: 1,000	113,66 €

Partides d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
E4LM1A20	M2	Muntatge de sostre amb perfil de planxa col.laborant d´acer galvanitzat de 1 mm de gruix, de 200/210 mm de pas de malla i 60 mm d´alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d´inèrcia de 70 a 80 cm4	1,000	x	69,14340	=	69,14340	
E45917B3	M3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	0,165	x	155,84070	=	25,71372	
E4B93000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l´armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats	4,000	x	2,90591	=	11,62364	
E4B9DC88	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d´acer, elaborada a l´obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36 092 per a l´armadura de sostres amb elements resistents	1,150	x	3,36668	=	3,87168	
					Subtotal:		110,35244	110,35244

COST DIRECTE			110,35244
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,31057
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**113,66301**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 266 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	15213FK1	M2	Coberta de teula àrab de 30 peces/m2 formada per: estructura d'encavallades i cairats de fusta laminada de secció 25x40,25x35,25x20 i 12x24, solera inclinada panells "TRIPLATRE M0" formats per tauler de guix de 16 mm M0 i 8 cm poliëstirè extruit de 32 Q/m3 i tauler de fusta, impermeabilitzant amb lamina butil i col.locació de teulà àrab.	**Rend.: 1,000**	**400,74**	€
				COST DIRECTE		389,06796
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		11,67204
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**400,7400**
	4652AA68	m2	Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**109,56**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	K83E2N6A	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament	1,000 x	57,75126 =	57,75126	
	K83F3E03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	2,000 x	24,30975 =	48,61950	
					Subtotal:	106,37076	106,37076
				COST DIRECTE			106,37076
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %			3,19112
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**109,56188**
	B7711Z00	m2	Panell Triplatre Yeso M0, amb una cara de guix perforat	**Rend.: 1,000**	**86,43**	€
				COST DIRECTE		83,91262
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,51738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**86,4300**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	CERT27	1	Total Execució Material corresponent a la Certificació nº 27	**Rend.: 1,000**	**3.221.300,19**	€
				COST DIRECTE		3.127.475,91262
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		93.824,27738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.221.300,1900**
	CLIMAMUSICA	u	Clima escola de música	**Rend.: 1,000**	**73.549,96**	€
				COST DIRECTE		71.407,72816
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2.142,23184
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73.549,9600**
	CLIMATEATRE	u	Climatització i ventilació teatre	**Rend.: 1,000**	**94.237,32**	€
				COST DIRECTE		91.492,54369
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2.744,77631
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**94.237,3200**
	E2212622	m3	Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	**Rend.: 1,000**	**7,03**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0140000	H	Manobre	0,010 /R x	19,95000 =	0,19950	
					Subtotal:	0,19950	0,19950
Maquinària							
	C13112A0	h	Pala carregadora sobre erugues amb escarificadora	0,070 /R x	94,61000 =	6,62270	
					Subtotal:	6,62270	6,62270
				COST DIRECTE			6,82220
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %			0,20467
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,02687**
	E222B423	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	**Rend.: 1,000**	**139,38**	€
				COST DIRECTE		135,32039
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		4,05961
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**139,3800**
	E2255H70	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim	**Rend.: 1,000**	**100,05**	€
				COST DIRECTE		97,13592
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,91408
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**100,0500**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 267 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E241A237	M3	Càrrega manual i mecànica; i transport de runa a l'abocador, amb camió de 7 t, amb un recorregut màxim de 15 km	**Rend.: 1,000**	**24,29** €
			COST DIRECTE		23,58252
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,70748
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,2900**
	E2R45039	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**Rend.: 1,000**	**76,22** €
			COST DIRECTE		74,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,22000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**76,2200**
	E2R65067	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especific o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics	**Rend.: 1,000**	**54,85** €
			COST DIRECTE		53,25243
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,59757
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**54,8500**
	E2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	**Rend.: 1,000**	**27,63** €
			COST DIRECTE		26,82524
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,80476
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,6300**
	E2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	**Rend.: 1,000**	**27,63** €
			COST DIRECTE		26,82524
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,80476
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,6300**
	E31522G3	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	**Rend.: 1,000**	**393,26** €
			COST DIRECTE		381,80583
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,45417
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**393,2600**
	E31B3000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de rases i pous	**Rend.: 1,000**	**3,08** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,012	/R x	24,48000	=	0,29376	
	A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,0118	/R x	27,57000	=	0,32533	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU

				Subtotal:				0,61909	0,61909
Materials									
	B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005	x	2,09000	=	0,01045	
	D0B2A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,020	x	2,31815	=	2,36451	
				Subtotal:				2,37496	2,37496
			COST DIRECTE						2,99405
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%				0,08982
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,08387**

E31BZ001	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de rases i pous formant connexió amb el fonament existent. Inclou la perforació del fonament, col·locació de resines epoxi i col·locació de la barra d'acer de d.16 (segons detall).	**Rend.: 1,000**				**33,87**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,500	/R x	24,48000	=	12,24000	
	A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,500	/R x	27,57000	=	13,78500	
				Subtotal:				26,02500	26,02500
Materials									
	B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005	x	2,09000	=	0,01045	
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	0,200	x	21,49000	=	4,29800	
	D0B2A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,100	x	2,31815	=	2,54997	
				Subtotal:				6,85842	6,85842
			COST DIRECTE						32,88342
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%				0,98650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**33,86992**

E3Z112Q1	M3	Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	**Rend.: 1,000**	**237,44**	€
		COST DIRECTE			230,52427
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		6,91573
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			**237,4400**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 268 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E4415112	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura	**Rend.: 1,000**	**2,26** €
			COST DIRECTE		2,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,06583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,2600**
	E4425015	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura	**Rend.: 1,000**	**2,70** €
			COST DIRECTE		2,62136
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,07864
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,7000**
	E4425024	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra	**Rend.: 1,000**	**5,25** €
			COST DIRECTE		5,09709
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,15291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,2500**
	E4435114	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra	**Rend.: 1,000**	**2,46** €
			COST DIRECTE		2,38835
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,07165
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,4600**
	E44AU001	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a encavallades formades per peça composta, galvanitzat, en perfils laminats serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.	**Rend.: 1,000**	**3,20** €
			COST DIRECTE		3,10680
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,09320
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,2000**
	E44Z5A25	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura	**Rend.: 1,000**	**4,85** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0135000	H	Ajudant soldador	0,050 /R x	24,58000	=	1,22900	
	A0125000	H	Oficial 1a soldador	0,050 /R x	28,03000	=	1,40150	
				Subtotal:			2,63050	2,63050
Maquinària								
	C200P000	H	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050 /R x	4,00000	=	0,20000	
				Subtotal:			0,20000	0,20000
Materials								
	B44Z5A2A	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	1,84000	=	1,84000	
				Subtotal:			1,84000	1,84000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,03946
			COST DIRECTE					4,70996
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %				0,14130
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4,85126**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E45219H4	m3	Mur de formigó armat de 30 cm de gruix, encofrat a dues cares, amb mallat d'acer B-500 S a dues cares amb # Ø10 c/20 cm i formigó HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclós encofrat amb taulers necessaris, per formació del mur d'ascensor.	**Rend.: 1,000**	**777,60** €
			COST DIRECTE		754,95146
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	22,64854
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**777,6000**
	E45817G3	m3	Formigó per a cèrcols, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	**Rend.: 1,000**	**162,38** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	1,368 /R x	19,95000	=	27,29160	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,342 /R x	25,19000	=	8,61498	
				Subtotal:			35,90658	35,90658
Materials								
	B0651080	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	115,09000	=	120,84450	
				Subtotal:			120,84450	120,84450

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 269 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,89766
			COST DIRECTE		157,64874
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,72946
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**162,37821**

E45917B3 M3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot — **Rend.: 1,000** — **160,52** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0140000	H	Manobre	1,176	/R x	19,95000	=	23,46120	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,450	/R x	25,19000	=	11,33550	
				Subtotal:			34,79670	34,79670
Materials								
B0651070	M3	Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x	115,28000	=	121,04400	
				Subtotal:			121,04400	121,04400

COST DIRECTE		155,84070
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,67522
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**160,51592**

E45C17G3 M2 Formació de llosa de formigó vist, de 20 cm de gruix; encofrada amb tauler fenòlic d'un sòl ús, armat amb acer B-500 SD amb 40 Q/m2, malla electrosoldada 15x15Ø5 mm omplert amb formigó per a lloses, HA-25/B/12/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba. Totalment executada, inclós vibrat i curat del formigó. — **Rend.: 1,000** — **274,00** €

COST DIRECTE		266,01942
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,98058
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**274,0000**

E45C17H3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot — **Rend.: 1,000** — **136,00** €

COST DIRECTE		132,03883
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,96117
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**136,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E45CA7H3	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. S'inclou Pletina d'acer encastada per connexió amb barana. — **Rend.: 1,000** — **136,00** €		
			COST DIRECTE		132,03883
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,96117
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**136,0000**
	E45CCO17	u	Estructura superslim de RMD KWIKFORM per a l'estabilització de dues façanes i dos mitgeres (1400 m2 de façana estabilitzada a alçada aproximada entre 13.70 m i 16.40 m). Sistema amb bigues alleugerides amb unions atornillades. 2+1 nivells de corretges. Inclou preu del sistema estabilitzador Superslim, muntatge i desmuntatge, ancoratges i peces especials. — **Rend.: 1,000** — **56.928,00** €		
			COST DIRECTE		55.269,90291
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.658,09709
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56.928,0000**
	E45CCO18	u	lloguer setmanal de l'estabilitzacor Superslim — **Rend.: 1,000** — **1.278,85** €		

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
B45CC018	u	lloguer setmanal de l'estabilitzacor Superslim	1,000	x	1.241,60000	=	1.241,60000	
				Subtotal:			1.241,60000	1.241,60000

COST DIRECTE		1.241,60000
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	37,24800
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.278,84800**
E45CCO19	u	Mitjans auxiliars (grues, cistells, bastides,...)necessaris per l'assistència de muntatge i desmuntatge, càrrega i descàrrega del material; aportació de fusta necessaria, obertura de forats en forjats i parets, soldadures, càrrega i descàrrega del material fins al lloc de col.locació. — **Rend.: 1,000** — **28.800,00** €
COST DIRECTE		27.961,16505
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	838,83495
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28.800,0000**
E45CCON2	M2	Grua torre model Liebherr 154-EC-H6 — **Rend.: 1,000** — **228.571,42** €
COST DIRECTE		221.914,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6.657,42000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**228.571,4200**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 270 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	E45CCON4	M2	Desmuntatge i transport de grua	**Rend.:**	**1,000**		**37.882,35** €
				COST DIRECTE			36.778,98058
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1.103,36942
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37.882,3500**
	E4B23000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs	**Rend.:**	**1,000**		**3,01** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,012 /R x	24,48000 =	0,29376	
	A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x	27,57000 =	0,27570	
				Subtotal:		0,56946	0,56946
Materials							
	B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012 x	2,09000 =	0,02508	
	D0B2A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x	2,31815 =	2,31815	
				Subtotal:		2,34323	2,34323
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00854
				COST DIRECTE			2,92123
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,08764
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,00887**
	E4B83000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cèrcols	**Rend.:**	**1,000**		**3,68** €
				COST DIRECTE			3,57282
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,10718
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,6800**
	E4B93000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats	**Rend.:**	**1,000**		**2,99** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,010 /R x	24,48000 =	0,24480	
	A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,010 /R x	27,57000 =	0,27570	
				Subtotal:		0,52050	0,52050
Materials							
	B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,010 x	2,09000 =	0,02090	
	D0B2A100	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,020 x	2,31815 =	2,36451	
				Subtotal:		2,38541	2,38541

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST DIRECTE			2,90591
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,08718
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,99309**
	E4B9DC88	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d´acer, elaborada a l´obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36 092 per a l´armadura de sostres amb elements resistents	**Rend.:**	**1,000**		**3,47** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0134000	H	Ajudant ferrallista	0,020 /R x	24,48000 =	0,48960	
	A0124000	H	Oficial 1a ferrallista	0,020 /R x	27,57000 =	0,55140	
				Subtotal:		1,04100	1,04100
Materials							
	B0A14200	KG	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,018 x	2,09000 =	0,03762	
	D0B341J6	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m UNE 36 092	1,020 x	2,24320 =	2,28806	
				Subtotal:		2,32568	2,32568
				COST DIRECTE			3,36668
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,10100
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,46768**
	E4BC3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	**Rend.:**	**1,000**		**3,42** €
				COST DIRECTE			3,32039
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,09961
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,4200**
	E4D8D500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta	**Rend.:**	**1,000**		**90,91** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,640 /R x	31,73000 =	20,30720	
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,480 /R x	28,18000 =	13,52640	
				Subtotal:		33,83360	33,83360
Materials							
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007 x	1,74000 =	0,17522	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,991 x	0,64000 =	1,27424	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,1501 x	331,20000 =	49,71312	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0201 x	12,37000 =	0,24864	
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495 x	1,89000 =	2,17256	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 271 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		53,58378	53,58378
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,84584
			COST DIRECTE			88,26322
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,64790
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**90,91112**
	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi **Rend.: 1,000**			**57,39** €
			COST DIRECTE			55,71845
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,67155
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**57,3900**
	E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist **Rend.: 1,000**			**56,00** €
			COST DIRECTE			54,36893
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,63107
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**56,0000**
	E4DCAD02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist **Rend.: 1,000**			**64,00** €
			COST DIRECTE			62,13592
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,86408
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**64,0000**
	E4DCJD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi **Rend.: 1,000**			**27,20** €
			COST DIRECTE			26,40777
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,79223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**27,2000**
	E4F2857E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x5 cm R15 N/mm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000**			**384,74** €
			COST DIRECTE			373,53398
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		11,20602
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**384,7400**
	E4LM1A20	M2	Muntatge de sostre amb perfil de planxa col.laborant d´acer galvanitzat de 1 mm de gruix, de 200/210 mm de pas de malla i 60 mm d´alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d´inèrcia de 70 a 80 cm4 **Rend.: 1,000**			**71,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,500	/R x	31,73000	=	15,86500	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,500	/R x	28,18000	=	14,09000	
			Subtotal:					29,95500	29,95500
Materials									
	B4LM1A20	M2	Perfil de xapa col.laborant d´acer galvanitzat de 1 mm de gruix, de 200/210 mm de pas de malla i 60 mm d´alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d´inèrcia de 70 a 80 cm4	1,020	x	38,42000	=	39,18840	
			Subtotal:					39,18840	39,18840
			COST DIRECTE						69,14340
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				2,07430
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**71,21770**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	E5Z15S20	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà **Rend.: 1,000**			**20,74** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,100	/R x	19,95000	=	1,99500	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
			Subtotal:					4,51400	4,51400
Materials									
	D0763081	m3	Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,101	x	154,01755	=	15,55577	
			Subtotal:					15,55577	15,55577
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,06771
			COST DIRECTE						20,13748
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,60412
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**20,74160**
	E5Z2FBA4	m2	Solera d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm, col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000**						**31,31** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,460	/R x	25,64000	=	11,79440	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,230	/R x	22,39000	=	5,14970	
			Subtotal:					16,94410	16,94410
Materials									
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,200	x	2,16000	=	0,43200	
	B0CUAAN0	m2	Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix	1,030	x	12,40000	=	12,77200	
			Subtotal:					13,20400	13,20400

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 272 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,25416
			COST DIRECTE		30,40226
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,91207
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31,31433**

E5Z2FVKA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 100x20x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort **Rend.: 1,000** **18,13** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	25,19000	=	7,55700	
	A0140000	H	Manobre	0,150	/R x	19,95000	=	2,99250	
			Subtotal:					10,54950	10,54950
Materials									
	B0F9C240	u	Peça ceràmica amb bisell de 100x20x4 cm	4,200	x	1,47000	=	6,17400	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0032	x	191,91805	=	0,61414	
			Subtotal:					6,78814	6,78814

DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,26374
COST DIRECTE			17,60138
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,52804
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,12942**

P-32 **E5Z2J2LB** m2 Solera de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada **Rend.: 1,000** **20,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	25,19000	=	3,77850	
	A0140000	H	Manobre	0,150	/R x	19,95000	=	2,99250	
			Subtotal:					6,77100	6,77100
Materials									
	B5Z2J200	u	Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm	5,000	x	2,48000	=	12,40000	
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0032	x	91,25910	=	0,29203	
			Subtotal:					12,69203	12,69203

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,16928
			COST DIRECTE		19,63231
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,58897
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,22127**

E5Z2Z001 m2 Solera del tipus TRIPLATRE YESO M0, de Unilin Systems, col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **104,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,460	/R x	25,64000	=	11,79440	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,230	/R x	22,39000	=	5,14970	
			Subtotal:					16,94410	16,94410
Materials									
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,200	x	2,16000	=	0,43200	
			Subtotal:					0,43200	0,43200
Partides d'obra									
	B7711Z00	m2	Panell Triplatre Yeso M0, amb una cara de guix perforat	1,000	x	83,91262	=	83,91262	
			Subtotal:					83,91262	83,91262
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	16,94400	=	0,25416	
			Subtotal:					0,25416	0,25416

COST DIRECTE		101,54288
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,04629
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**104,58917**

E612B51K m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **289,90** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	5,200	/R x	25,19000	=	130,98800	
	A0140000	H	Manobre	2,600	/R x	19,95000	=	51,87000	
			Subtotal:					182,85800	182,85800
Materials									
	B0F1D2A1	U	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	216,008	x	0,30000	=	64,80240	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1523	x	191,91805	=	29,22912	
			Subtotal:					94,03152	94,03152

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 273 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		4,57145
			COST DIRECTE				281,46097
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		8,44383
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**289,90480**
P-33	**E612GER1**	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**		**375,20** €
			COST DIRECTE				364,27184
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		10,92816
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**375,2000**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
	E612T5AK	m3	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.:**	**1,000**			**257,15**	€
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	2,200	/R x	19,95000	=	43,89000	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	4,400	/R x	25,19000	=	110,83600	
			Subtotal:					154,72600	154,72600
Materials									
	B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	215,9952	x	0,29000	=	62,63861	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1481	x	191,91805	=	28,42306	
			Subtotal:					91,06167	91,06167
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			3,86815
			COST DIRECTE						249,65582
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			7,48967
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**257,14549**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
P-34	**E612TRAK**	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**			**249,72**	€
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	2,100	/R x	19,95000	=	41,89500	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	4,200	/R x	25,19000	=	105,79800	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:				147,69300
							147,69300
Materials							
	B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	215,9952	x	0,29000 =	62,63861
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1481	x	191,91805 =	28,42306
			Subtotal:				91,06167
							91,06167
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%	3,69233
			COST DIRECTE				242,44700
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%	7,27341
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**249,72040**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
	E613221E	m2	Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 30x19x19 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.:**	**1,000**			**35,24**	€
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,190	/R x	19,95000	=	3,79050	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,380	/R x	25,19000	=	9,57220	
			Subtotal:					13,36270	13,36270
Materials									
	B0FM1KK1	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 30x19x19 cm per a revestir, amb repercusió de peces especials	16,6036	x	1,18000	=	19,59225	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0084	x	110,19310	=	0,92562	
			Subtotal:					20,51787	20,51787
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,33407
			COST DIRECTE						34,21464
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,02644
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**35,24108**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
P-35	**E614GPAE**	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**			**22,93**	€
Mà d'obra									

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 274 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,420	/R x	25,19000	=	10,57980	
	A0140000	H	Manobre	0,210	/R x	19,95000	=	4,18950	
						Subtotal:		14,76930	14,76930
Materials									
	B0FA12N0	u	Totxana de 29x14x7,5 cm	22,5012	x	0,27000	=	6,07532	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0095	x	110,19310	=	1,04683	
						Subtotal:		7,12215	7,12215
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,36923
						COST DIRECTE			22,26068
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,66782
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22,92850**

E614MK11	m2	Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb pasta de guix	**Rend.:**	**1,000**		**13,72**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0140000	H	Manobre	0,130	/R x	19,95000	=	2,59350	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,260	/R x	25,19000	=	6,54940	
					Subtotal:		9,14290	9,14290
Materials								
B0521100	kg	Guix YG	3,3075	x	0,16000	=	0,52920	
B0F86540	u	Supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir	6,3342	x	0,54000	=	3,42047	
					Subtotal:		3,94967	3,94967
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,22857
					COST DIRECTE			13,32114
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,39963
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,72078**

E614TK1N	m2	Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 29x14x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.:**	**1,000**		**19,57**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,380	/R x	25,19000	=	9,57220	
A0140000	H	Manobre	0,190	/R x	19,95000	=	3,79050	
					Subtotal:		13,36270	13,36270
Materials								
B0F74240	u	Maó foradat senzill de 29x14x4 cm	22,5012	x	0,21000	=	4,72525	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0063	x	91,25910	=	0,57493	
						Subtotal:		5,30018	5,30018
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,33407
						COST DIRECTE			18,99695
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,56991
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**19,56686**

E614Z001	m	Feltre fonoabsorvent de 15 cm d'amplada col·locat entre el paredó i el forjat.	**Rend.:**	**1,000**		**3,08**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
A0140000	H	Manobre	0,020	/R x	19,95000	=	0,39900	
					Subtotal:		2,91800	2,91800
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,07295
					COST DIRECTE			2,99095
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,08973
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,08068**

E652GB8A	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**		**105,44**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,360	/R x	31,73000	=	11,42280	
A0137000	h	Ajudant col.locador	0,140	/R x	28,18000	=	3,94520	
					Subtotal:		15,36800	15,36800
Materials								
B0A4A400	cu	Visos, galvanitzats	0,150	x	2,94000	=	0,44100	
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,68000	=	0,63920	
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,22000	=	2,64000	
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	14,700	x	1,90000	=	27,93000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 275 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,120	x	8,66000	=	35,67920	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,11000	=	0,44000	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,65000	=	1,32000	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	19,40000	=	13,96800	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	1,86000	=	3,71070	
						Subtotal:		86,76810	86,76810
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23052
						COST DIRECTE			102,36662
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,07100
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**105,43762**
	E65A4843	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 60 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament	**Rend.:**		**1,000**			**11,50** €
						Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,110	/R x	26,04000	=	2,86440		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,035	/R x	22,21000	=	0,77735		
						Subtotal:		3,64175		3,64175
Materials										
	B0A4A400	cu	Visos, galvanitzats	0,120	x	2,94000	=	0,35280		
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,22000	=	1,32000		
	B6B11200	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària	2,3297	x	1,81000	=	4,21676		
	B6B12200	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària	0,9486	x	1,66000	=	1,57468		
						Subtotal:		7,46424		7,46424
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05463
						COST DIRECTE			11,16062
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,33482
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,49543**
	E6ME187A	m	Mur cortina amb sistema modular Ventura de Bellapart amb vidre Stopsol Supersilver blau + Dark Blue en zona de visió i vidre Stopsol Supersilver blau en zona opacitada. Inclou subministre i col.locació de mur cortina entre l'ampit d'obra inferior i forjat superior amb diferents mòduls que es repeteixen a tota la façana de 1 m de base i 3.32 d'alçada, dels quals 2.45 m són zona de visió i 0.87 m de zona opaca. Mòduls de perfileria d'alumini amb trencament integral de pont tèrmic, color Ral a escollir per la DF. Amb muntants i travessers de 90 mm d'amplada i 170 de fondària. Vidres de 28 mm formats per vidre de control solar 8/camara de 12/ vidre laminat 4+4 mm.	**Rend.:**		**1,000**			**675,68** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Mur totalment muntat i acabat d'acord amb les prescripcions del projecte i fabricant.	

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B6ME187A	m	Mur cortina amb sistema modular Ventura de Bellapart amb vidre Stopsol Supersilver blau + Dark Blue en zona de visió i vidre Stopsol Supersilver blau en zona opacitada. Inclou subministre i col.locació de mur cortina entre l'ampit d'obra inferior i forjat superior amb diferents mòduls que es repeteixen a tota la façana de 1 m de base i 3.32 d'alçada, dels quals 2.45 m són zona de visió i 0.87 m de zona opaca. Mòduls de perfileria d'alumini amb trencament integral de pont tèrmic, color Ral a escollir per la DF. Amb muntants i travessers de 90 mm d'amplada i 170 de fondària. Vidres de 28 mm formats per vidre de control solar 8/camara de 12/ vidre laminat 4+4 mm. Mur totalment muntat i acabat d'acord amb les prescripcions del projecte i fabricant.	1,000 x	656,00000 =	656,00000	
					Subtotal:	656,00000		656,00000
					COST DIRECTE			656,00000
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		19,68000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**675,68000**
	E6ME1BA1	m	Subministre i col.locació de finestres balconeres situades en mur cortina realitzades amb perfileria d'alumini de fulla oculta, amb trencament integral de pont tèrmic i amb el mateix acabat que la resta de perfileria; de llum de pas de 1000 mm de base per 2450 mm d'alçada; amb vidre Stopsol Supersilver de color blau termoendurit de 8 mm/cambra d'aire de 12 mm./ vidre laminat 4+4; totalment muntat i acabat segons projecte tècnic i especificaciosn de fabricant.	**Rend.:**	**1,000**			**1.813,13** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BEME1BA1	u	Subministre i col.locació de finestres balconeres situades en mur cortina realitzades amb perfileria d'alumini de fulla oculta, amb trencament integral de pont tèrmic i amb el mateix acabat que la resta de perfileria; de llum de pas de 1000 mm de base per 2450 mm d'alçada; amb vidre Stopsol Supersilver de color blau termoendurit de 8 mm/cambra d'aire de 12 mm./ vidre laminat 4+4; totalment muntat i acabat segons projecte tècnic i especificaciosn de fabricant.	1,000 x	1.760,32000 =	1.760,32000	
					Subtotal:	1.760,32000		1.760,32000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 276 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		1.760,32000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	52,80960
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.813,12960**
	E7B21H0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	**Rend.: 1,000**	**3,04** €
			COST DIRECTE		2,95146
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,08854
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,04000**
	E7C123A0	m2	Aïllament amorf projectat de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	**Rend.: 1,000**	**12,35** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B7C100AE	m3	Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	0,0309	x	388,08000	=	11,99167	
					Subtotal:			11,99167	11,99167
			COST DIRECTE						11,99167
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			0,35975
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**12,35142**
	E7C23472	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades amb adhesiu de formulació específica	**Rend.: 1,000**					**19,44** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
	A0140000	H	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució compatible amb el poliestirè	0,315	x	6,66000	=	2,09790	
	B7C23470	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa	1,050	x	13,26000	=	13,92300	
					Subtotal:			16,02090	16,02090
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,04220
			COST DIRECTE						18,87630
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			0,56629
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,44259**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E7C2Z001	m2	Làmina fonoabsorvent d'impacte de cautxú sintetic EPDM de 3.5 kg/m2 amb làmina adherida de 4 mm de gruix de polietilè reticulat d'alta resitència a la compressió. Tipus SOUNDMIX 340/GA.	**Rend.: 1,000**	**24,00** €
			COST DIRECTE		23,30097
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,69903
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,0000**
	E7C41711	m2	Aïllament amb feltres de llana de vidre (MW) UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb paper kraft enquitranat, col.locat sense adherir	**Rend.: 1,000**	**7,36** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,030	/R x	19,95000	=	0,59850	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	25,19000	=	1,51140	
					Subtotal:			2,10990	2,10990
Materials									
	B7C41710	m2	Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W amb paper kraft enquitranat	1,050	x	4,77000	=	5,00850	
					Subtotal:			5,00850	5,00850
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,03165
			COST DIRECTE						7,15005
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			0,21450
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,36455**
	E7C4H501	m2	Aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre (MW) UNE-EN 13162, de 50 mm de gruix, conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, col.locat sense adherir	**Rend.: 1,000**					**10,29** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
	A0140000	H	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7C4H500	m2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162, de gruix 50 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W	1,050	x	5,41000	=	5,68050	
	B7CZ1400	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim	5,000	x	0,29000	=	1,45000	
					Subtotal:			7,13050	7,13050

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 277 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04220
			COST DIRECTE			9,98590
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,29958
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,28547**

E7C4HF64 m2 Aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre (MW) UNE-EN 13162, de 25 mm de gruix, conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >=0,70 m2K/W, amb vel negre, col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **9,35** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7C4HF60	m2	Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162, de gruix 25 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=0,70 m2K/W amb vel negre	1,050	x	5,10000	=	5,35500	
	B7CZ1400	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,29000	=	0,87000	
					Subtotal:			6,22500	6,22500

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04220
COST DIRECTE			9,08040
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,27241
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,35281**

P-36 **E7C425K4CUF** m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **12,72** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
	A0140000	H	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,40000	=	1,20000	
	B7C425K0C	m2	Panell de llana de vidre i paper Kraft imprès segons UNE EN 13162, de conductivitat tèrmica <=0.036 W/mK, de resistència tèrmica >=1.35 m2K/W, un gruix de 50 mm i un ample de 0.60 m, ref. 2075083 de la serie URSA GLASSWOOL d'URSA	1,050	x	7,90000	=	8,29500	
					Subtotal:			9,49500	9,49500

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04220
			COST DIRECTE			12,35040
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,37051
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,72091**

E7C9R613 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft, col.locada amb morter adhesiu **Rend.: 1,000** **11,15** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
	A0140000	H	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7C9R610	m2	Placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft	1,050	x	7,39000	=	7,75950	
	B0711000	kg	Morter adhesiu	0,5985	x	0,35000	=	0,20948	
					Subtotal:			7,96898	7,96898

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04220
COST DIRECTE			10,82438
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,32473
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,14911**

E7CEP230 m2 Placa de fibra de polièster fonoabsorbent de 30 kg/m3 de densitat i 25 mm de gruix amb vel protector col.locat adherit **Rend.: 1,000** **25,35** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,040	/R x	28,18000	=	1,12720	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,080	/R x	31,73000	=	2,53840	
					Subtotal:			3,66560	3,66560
Materials									
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,300	x	9,08000	=	2,72400	
	B7CDP230	m2	Placa de fibra de polièster fonoabsorbent de 30 Kg/m3 de densitat i 25 mm de gruix amb vel protector	1,050	x	17,30000	=	18,16500	
					Subtotal:			20,88900	20,88900

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 278 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05498
				COST DIRECTE				24,60958
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,73829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**25,34787**
	E7D21322	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials	**Rend.:**	**1,000**			**6,37** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B7D20022	m3	Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i projectat sobre elements superficials	0,0204	x	302,94000 =	6,17998	
				Subtotal:			6,17998	6,17998
				COST DIRECTE				6,17998
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,18540
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,36538**
	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i dues capes de pintura intumescent	**Rend.:**	**1,000**			**30,37** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,770	/R x	25,19000 =	19,39630	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	22,21000 =	1,66575	
				Subtotal:			21,06205	21,06205
Materials								
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	0,500	x	15,06000 =	7,53000	
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,050	x	11,57000 =	0,57850	
				Subtotal:			8,10850	8,10850
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,31593
				COST DIRECTE				29,48648
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,88459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,37108**
P-37	**E7D91A14**	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**			**71,12** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra								
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,350	/R x	19,95000 =	6,98250	
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,350	/R x	25,19000 =	8,81650	
				Subtotal:			15,79900	15,79900
Materials								
	B7D62A41	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	2,100	x	24,80000 =	52,08000	
	B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	0,250	x	3,09000 =	0,77250	
				Subtotal:			52,85250	52,85250
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,39498
				COST DIRECTE				69,04648
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,07139
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**71,11787**
	E81125K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter M-40, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat; com a base de l'estuc.	**Rend.:**	**1,000**			**25,37** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,560	/R x	25,19000 =	14,10640	
	A0140000	H	Manobre	0,340	/R x	19,95000 =	6,78300	
				Subtotal:			20,88940	20,88940
Materials								
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0168	x	191,91805 =	3,22422	
				Subtotal:			3,22422	3,22422
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,52224
				COST DIRECTE				24,63586
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,73908
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**25,37493**
	E81131E2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	**Rend.:**	**1,000**			**20,71** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	0,250	/R x	19,95000 =	4,98750	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	25,19000 =	12,59500	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 279 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		17,58250	17,58250
Materials								
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0189	x 110,19310 =	2,08265		
					Subtotal:		2,08265	2,08265
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,43956
				COST DIRECTE				20,10471
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,60314
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**20,70785**

	E81131E3	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	**Rend.:**	**1,000**	**23,09**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,300	/R x	19,95000	=	5,98500	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,550	/R x	25,19000	=	13,85450	
					Subtotal:			19,83950	19,83950
Materials									
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0189	x	110,19310	=	2,08265	
					Subtotal:			2,08265	2,08265
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %			0,49599
				COST DIRECTE					22,41814
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %			0,67254
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**23,09068**

P-38	**E81131P1**	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**18,48**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,170	/R x	19,95000	=	3,39150	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	25,19000	=	6,29750	
					Subtotal:			9,68900	9,68900
Maquinària									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C200X000	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,350	/R x 5,47000 =	1,91450		
					Subtotal:		1,91450	1,91450
Materials								
	B0718110	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	21,000	x 0,29000 =	6,09000		
	B0111000	M3	Aigua	0,002	x 1,28000 =	0,00256		
					Subtotal:		6,09256	6,09256
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,24223
				COST DIRECTE				17,93829
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,53815
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**18,47643**

P-39	**E81131P2**	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passamà i pilastres artístiques amb llumenera): - Repicat superficial manual - Reconstrucció de motllures amb escayola - Pintat amb pintura plàstica (2 colors) - Recomposició de pòrtic previ a la part baixa de l'escala amb motllures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**0,587**	**20.928,55**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	250,000	/R x	25,19000	=	10.728,27939	
	A0140000	H	Manobre	250,000	/R x	19,95000	=	8.496,59284	
					Subtotal:			19.224,87223	19.224,87223
Maquinària									
	C200X000	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	50,000	/R x	5,47000	=	465,92845	
					Subtotal:			465,92845	465,92845
Materials									
	B0718110	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	500,000	x	0,29000	=	145,00000	
	B0111000	M3	Aigua	2,000	x	1,28000	=	2,56000	
					Subtotal:			147,56000	147,56000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %			480,62181
				COST DIRECTE					20.318,98249
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %			609,56947
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**20.928,55196**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 280 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-40	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	10,69 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,100	/R x	19,95000	=	1,99500	
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,200	/R x	25,19000	=	5,03800	
					Subtotal:			7,03300	7,03300
Materials									
	B0521200	kg	Guix YF	0,900	x	0,21000	=	0,18900	
	D07J1100	m3	Pasta de guix YG	0,020	x	148,91750	=	2,97835	
					Subtotal:			3,16735	3,16735
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,17583
			COST DIRECTE						10,37618
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,31129
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10,68746**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-41	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	15,27 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,175	/R x	19,95000	=	3,49125	
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,350	/R x	25,19000	=	8,81650	
					Subtotal:			12,30775	12,30775
Materials									
	B0521200	kg	Guix YF	0,798	x	0,21000	=	0,16758	
	D07J1100	m3	Pasta de guix YG	0,0137	x	148,91750	=	2,04017	
					Subtotal:			2,20775	2,20775
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,30769
			COST DIRECTE						14,82319
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,44470
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,26789**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E8122213	M2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb escaiola E-30	Rend.: 1,000	28,83 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,720	/R x	25,19000	=	18,13680	
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,380	/R x	19,95000	=	7,58100	
					Subtotal:			25,71780	25,71780
Materials									
	B0522300	KG	Guix escaiola E-30	0,798	x	0,24000	=	0,19152	
	D07J1100	m3	Pasta de guix YG	0,014	x	148,91750	=	2,08485	
					Subtotal:			2,27637	2,27637
			COST DIRECTE						27,99417
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,83983
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**28,83400**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-42	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	71,58 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,500	/R x	25,19000	=	12,59500	
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,500	/R x	19,95000	=	9,97500	
					Subtotal:			22,57000	22,57000
Materials									
	B0522300	KG	Guix escaiola E-30	0,0998	x	0,24000	=	0,02395	
	D07J2300	m3	Pasta de guix escaiola E-30	0,0063	x	212,91750	=	1,34138	
	B0515151	ml	motllura de guix	1,000	x	45,00000	=	45,00000	
					Subtotal:			45,00000	45,00000
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,56425
			COST DIRECTE						69,49958
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		2,08499
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**71,58457**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 281 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	E821138V	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola ceràmica fina de color vermell de 15x15 cm, col.locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**Rend.:**	**1,000**	**29,12**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,330	/R x	25,19000	=	8,31270	
	A0140000	H	Manobre	0,330	/R x	19,95000	=	6,58350	
					Subtotal:			14,89620	14,89620
Materials									
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510	x	0,42000	=	0,21420	
	B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,998	x	0,45000	=	2,24910	
	B0FG38A3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	47,916	x	0,22000	=	10,54152	
					Subtotal:			13,00482	13,00482

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,37241
COST DIRECTE		28,27343
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,84820
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,12163**

	E825133G	m2	Revestiment vertical de gresite, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajoleta de gresite de 3x3 cm, preu mitjà, col.locades amb morter adhesiu sobre parament de cartró guix, i rejuntades.	**Rend.:**	**1,000**	**66,26**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,100	/R x	19,95000	=	1,99500	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,300	/R x	31,73000	=	9,51900	
					Subtotal:			11,51400	11,51400
Materials									
	B0FH317G	m2	gresite amb peces de 3x3 cm amb panells de 30x30 cm.	1,100	x	45,60000	=	50,16000	
	B0711000	kg	Morter adhesiu	4,998	x	0,35000	=	1,74930	
	B9CZ1000	KG	Beurada blanca	0,510	x	1,22000	=	0,62220	
					Subtotal:			52,53150	52,53150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,28785
COST DIRECTE		64,33335
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,93000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**66,26335**

	E825133H	m	Revestiment de pilars vistos amb planxa d'acer inoxidable AISI 304 de 1.25 mm de gruix, format per dues peces desmuntables, amb diàmetre total 300 mm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**88,00** €

COST DIRECTE		85,43689
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,56311
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**88,0000**

P-43	**E826123V**	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola vidriada tipus gressite de forma quadrada 31.7 x 31.7, peces de 2.5x2.5 cm, preu alt, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**78,14**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,300	/R x	31,73000	=	9,51900	
	A0140000	H	Manobre	0,100	/R x	19,95000	=	1,99500	
					Subtotal:			11,51400	11,51400
Materials									
	B05A2102	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,510	x	0,42000	=	0,21420	
	B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,998	x	0,45000	=	2,24910	
	B0FH4172	m2	Rajola vidriada tipus gressite de forma quadrada 31.7 x 31.7, peces de 2.5x2.5 cm, preu alt	1,100	x	56,00000	=	61,60000	
					Subtotal:			64,06330	64,06330

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,28785
COST DIRECTE		75,86515
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,27595
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**78,14110**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 282 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	E83B1BEE	M2	Aplacat de parament vertical interior a 5,00 m d´alçària, com a màxim, amb pedra calcària nacional, amb una cara polida i abrillantada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, tipus 2, de 20 mm i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos inox. i morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**		**207,55**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,950	/R x	19,95000	=	18,95250	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	1,600	/R x	31,73000	=	50,76800	
			Subtotal:					69,72050	69,72050
Materials									
	B83Z1100	U	Ganxo d´acer inoxidable per a l´ancoratge d´aplacats	10,010	x	0,26000	=	2,60260	
	B9CZ1000	KG	Beurada blanca	0,405	x	1,22000	=	0,49410	
	B0G19A0D	M2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada tipus 2 de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	1,010	x	125,31000	=	126,56310	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,021	x	95,35450	=	2,00244	
	D0701911	M3	Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,001	x	118,47530	=	0,11848	
			Subtotal:					131,78072	131,78072
			COST DIRECTE						201,50122
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			6,04504
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**207,54626**

E83ENMHB	m2	Trasdossat amb plaques transformades de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 82,5 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplària, amb una placa transformada tipus especial perforada,amb perforació tipus rectilínia de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**70,39**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU

Mà d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,398	/R x	26,04000	=	10,36392	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,122	/R x	22,21000	=	2,70962	
			Subtotal:					13,07354	13,07354
Materials									
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W	1,030	x	4,94000	=	5,08820	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	19,40000	=	5,82000	
	B0A4A400	cu	Visos, galvanitzats	0,120	x	2,94000	=	0,35280	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,22000	=	1,32000	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,65000	=	1,32000	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,11000	=	0,44000	
	B0CCDH3H	m2	Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus rectilínia i placa de 12,5 mm de gruix ,segons la norma UNE-EN 14190	1,030	x	32,26000	=	33,22780	
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,97000	=	1,96508	
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	2,4465	x	2,29000	=	5,60249	
			Subtotal:					55,13637	55,13637
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%			0,13074
			COST DIRECTE						68,34065
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			2,05022
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**70,39086**

E83F5003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	**Rend.:**	**1,000**	**24,69**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,060	/R x	28,18000	=	1,69080	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,190	/R x	31,73000	=	6,02870	
			Subtotal:					7,71950	7,71950
Materials									
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,250	x	19,40000	=	4,85000	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,995	x	0,11000	=	0,21945	
	B0CC5000	m2	Placa de guix laminat de 15 mm de gruix	1,050	x	9,50000	=	9,97500	
	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,525	x	0,82000	=	0,43050	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,399	x	1,65000	=	0,65835	
			Subtotal:					16,13330	16,13330

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 283 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,11579
			COST DIRECTE				23,96859
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,71906
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,68765**

P-44 **E844101A** m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de guix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. **Rend.: 1,000** **36,17** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

	CODI	UA		Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,250	/R x	31,73000	=	7,93250	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,250	/R x	28,18000	=	7,04500	
			Subtotal:					14,97750	14,97750
Materials									
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,470	x	1,65000	=	0,77550	
	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,530	x	0,82000	=	0,43460	
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	1,000	x	3,66000	=	3,66000	
	B8441000	m2	Placa de guix laminat per a cels rasos de 15 mm de gruix	1,050	x	11,02000	=	11,57100	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,11000	=	0,20790	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	19,40000	=	3,49200	
			Subtotal:					20,14100	20,14100
			COST DIRECTE						35,11850
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%				1,05356
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**36,17206**

P-45 **E844103A** m2 Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada. **Rend.: 1,000** **83,92** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

	CODI	UA		Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,500	/R x	28,18000	=	14,09000	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,500	/R x	31,73000	=	15,86500	
			Subtotal:					29,95500	29,95500
Materials									
	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,525	x	0,82000	=	0,43050	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	19,40000	=	3,49200	
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	1,000	x	3,66000	=	3,66000	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,65000	=	0,77963	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,11000	=	0,20790	
	B0CC5001	m2	Placa de guix laminat fonoabsorbent g=15mm	1,050	x	34,50000	=	36,22500	
	LLANAMIN	m2	plaques de llana mineral de roca 120x60x5	1,050	x	5,98000	=	6,27900	
			Subtotal:					42,50400	42,50400
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,44933
			COST DIRECTE						81,47836
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%				2,44435
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**83,92271**

E844103Z m2 Cel ras amb planxes de cartró guix suportades sobre taulons, amb separació de 5 cm entre elles, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada (segons detall de projecte) **Rend.: 1,000** **215,00** €

Cel ras de panells acústicsllistonats PEO segons detalls:
PEO36, llistonat 20 mm d'altura x 60mm amplada / separació 80 mm
llistons per pannell: 6 uts
Material : MDF ignífug Bs2-d0
Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate.
Travessers: MDF ignífug negre
Interior del pannell: Llana mineral 15 mm amb vel acústic
Mides: Panells 1200x600x80mm
Subestructura de suport inclosa.

			COST DIRECTE					208,73786
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%			6,26214
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**215,0000**

E844104K m2 Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls: **Rend.: 1,010** **129,99** €

PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm
Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 12 mm
Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate.
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de cantells : T24 V6 registrable
Mides: Panells 1200x600x12 mm
Perrfileria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m

Incloses totes les feines i elements auxiliars

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 284 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	1,600	/R x	31,73000	=	50,26535	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	2,000	/R x	28,18000	=	55,80198	
			Subtotal:					106,06733	106,06733
Materials									
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	19,40000	=	3,49200	
	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,525	x	0,82000	=	0,43050	
	B0CC5000	m2	Placa de guix laminat de 15 mm de gruix	1,050	x	9,50000	=	9,97500	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,65000	=	0,77963	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,11000	=	0,20790	
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	1,000	x	3,66000	=	3,66000	
			Subtotal:					18,54503	18,54503
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		1,59101
			COST DIRECTE						126,20337
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		3,78610
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**129,98947**

E844105Ñ m2 Cel ras de lames ranurades acustiques D+ segons detalls: **Rend.: 1,000** **142,00** €
D+007 Ranura 28/4 mm, darrera Ø 10mm pas 16 mm
Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm
Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate.
Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral
Mecanització de cantells : Encadellat D+
Mides: Lames 240x128x16 mm
Perrfileria T24 + clips Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

COST DIRECTE			137,86408
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	4,13592
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**142,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

E8443300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim **Rend.: 1,000** **40,94** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,330	/R x	28,18000	=	9,29940	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,330	/R x	31,73000	=	10,47090	
			Subtotal:					19,77030	19,77030
Materials									
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,22000	=	1,32000	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,65000	=	0,77963	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	19,40000	=	3,49200	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,11000	=	0,20790	
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	1,050	x	6,35000	=	6,66750	
	B83ZA700	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,570	x	2,02000	=	7,21140	
			Subtotal:					19,67843	19,67843
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,29655
			COST DIRECTE						39,74528
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,19236
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**40,93764**

P-46 **E844-A8H6** m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució. **Rend.: 1,000** **124,22** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 285 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,600	/R x	22,21000	=	13,32600	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	25,19000	=	25,19000	
					Subtotal:			38,51600	38,51600
Materials									
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	2,000	x	4,32000	=	8,64000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,200	x	13,46000	=	2,69200	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,200	x	4,62000	=	10,16400	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a juncts de plaques de guix laminat	2,000	x	0,04000	=	0,08000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,500	x	1,42000	=	0,71000	
	B7C93-0IWY	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,216 m2·K/W	1,300	x	4,10000	=	5,33000	
	B840-28CY	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	2,000	x	3,72000	=	7,44000	
	B7CQ0-2GF	m2	Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	1,050	x	8,34000	=	8,75700	
					Subtotal:			43,81300	43,81300
Partides d'obra									
	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km CRITERI D'AMIDAMENT: BASTIDA TUBULAR: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.	5,000	x	7,53935	=	37,69675	
					Subtotal:			37,69675	37,69675

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,57774
COST DIRECTE			120,60349
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,61810
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**124,22159**

E84516A3 m2 Celras format per llates de fusta 50x50 mm sobre marcs metal·lics, separats 50 mm, amb capa d'imprimació i vernissat M0, en mòduls de 1.50x1.50 m alternats. **Rend.: 1,000** **161,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,060	/R x	19,95000	=	1,19700	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
					Subtotal:			5,10300	5,10300
Materials									
	B84ZK030	m2	Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de plaques de 60x60 cm	1,000	x	2,77000	=	2,77000	
	B84516A2	m2	Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras desmuntable amb entramat vist	1,050	x	141,39000	=	148,45950	
					Subtotal:			151,22950	151,22950

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07655
COST DIRECTE			156,40905
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,69227
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**161,10132**

E84516B3 m2 Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 120 cm de llargària, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult, acabat cirerer. **Rend.: 1,000** **133,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,090	/R x	19,95000	=	1,79550	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,340	/R x	26,04000	=	8,85360	
					Subtotal:			10,64910	10,64910
Materials									
	B84516B2	m2	Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult	1,050	x	110,00000	=	115,50000	
	B84ZL030	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de plaques de 60x60 cm	1,000	x	3,01000	=	3,01000	
					Subtotal:			118,51000	118,51000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 286 de 683
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15974
			COST DIRECTE			129,31884
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,87957
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**133,19840**
	E84516B4	U	Mecanismes, xarneres i politxes per poder practicar manualment els mòduls de cel-ras, des de la passarel·la posterior.	**Rend.: 1,000**		**360,00** €
			COST DIRECTE			349,51456
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		10,48544
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**360,0000**
	E84516B5	U	Mecanismes i xarneres per poder practicar manualment les religues de l'enllumenat de la sala, des de la passarel·la superior.	**Rend.: 1,000**		**192,00** €
			COST DIRECTE			186,40777
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,59223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**192,0000**
	E84516B6	U	Mecanismes i politxes per poder elevar manualment i alhora suportar les estructures tridimensionals que es troben sota les passarel·les (2 suports per estructura de 3 metres).	**Rend.: 1,000**		**320,00** €
			COST DIRECTE			310,67961
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		9,32039
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**320,0000**
	E84516B7	U	Mecanismes i xarneres per poder practicar manualment les religues de les estructures tridimensionals, des de la passarel·la superior.	**Rend.: 1,000**		**192,00** €
			COST DIRECTE			186,40777
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,59223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**192,0000**
	E84516B8	U	Estructura d'alumini de seccio quadrada en gelosia 36x36 cm, composada per 4 tubs d.40mm, muntat en gelosia, longitud 3 metres. PROLYTE serie S-36 o simil	**Rend.: 1,000**		**512,00** €
			COST DIRECTE			497,08738
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		14,91262
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**512,0000**
	E8651141	m2	Revestiment hor amb tauler DM de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 25 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre taulell d'obertura perimetral exterior. Vernissat 2 mans Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**		**34,69** €

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 287 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 288 de 683


SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 289 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02





AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 290 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E865NOV1	m2	Paviment de fusta tipusw OSB 3/22mm, multicapa, amb capa d'acabat de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0; sobre rastrells de fusta de 50x50mm cada 50cm, col·locats sobre base Akustik+Sylomer 40 Floor Mount o similar, i llana de roca de 30mm de gruix i densitat alta 90kg/m3, en tot el perímetre de la sala s'hi col·locarà llana de roca de 15 mm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**174,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,450	/R x	29,94000	=	13,47300	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,450	/R x	26,33000	=	11,84850	
			Subtotal:					25,32150	25,32150
Materials									
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,010	x	398,31000	=	3,98310	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	6,250	x	0,17000	=	1,06250	
	B0CU3-2GA	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller	1,060	x	14,79000	=	15,67740	
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	0,150	x	2,26000	=	0,33900	
			Subtotal:					21,06200	21,06200
Partides d'obra									
	P7C45-5PU	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,97561 m2·K/W, col·locada sense adherir	1,060	x	13,89105	=	14,72451	
	P7CRA-CVJ	u	Element amortidor acústic de membrana de cautxú per a tancaments de guix laminat, de 1200x2000x9 mm, amb una densitat de 750 kg/m3, col·locada amb adhesiu de formulació específica	4,000	x	25,92709	=	103,70836	
	P7C45-12VF	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,41667 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	0,200	x	5,30040	=	1,06008	
			Subtotal:					119,49295	119,49295
			DESPESES AUXILIARS			15,00	%		3,79823
			COST DIRECTE						169,67468
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		5,09024
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**174,76492**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E865U010	m2	Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**	**41,68** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,300	/R x	25,64000	=	7,69200	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,300	/R x	22,39000	=	6,71700	
			Subtotal:					14,40900	14,40900
Materials									
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,150	x	2,16000	=	0,32400	
	B0CUU010	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix	1,350	x	18,90000	=	25,51500	
			Subtotal:					25,83900	25,83900
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,21614
			COST DIRECTE						40,46414
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,21392
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**41,67806**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E865U120	m2	Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells cada 50 cm	**Rend.: 1,000**	**29,51** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,200	/R x	22,39000	=	4,47800	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,200	/R x	25,64000	=	5,12800	
			Subtotal:					9,60600	9,60600
Materials									
	B0CUU120	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 19 mm de gruix	1,350	x	13,76000	=	18,57600	
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,150	x	2,16000	=	0,32400	
			Subtotal:					18,90000	18,90000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,14409
			COST DIRECTE						28,65009
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,85950
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**29,50959**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 291 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-47	E865U320	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: MICRO_05_R16, Ø 5mm pas 2.7x2.7 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm Acabat: Lacat, color a determinar per la DF Interiore: Ranure acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + animes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**162,00** €

COST DIRECTE		157,28155
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,71845
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**162,0000**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-48	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**120,00** €

COST DIRECTE		116,50485
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,49515
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**120,0000**

	E866U001	m2	Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu				**Rend.: 1,000**	**16,29** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,100	/R x	28,18000 =	2,81800	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,160	/R x	31,73000 =	5,07680	
					Subtotal:		7,89480	7,89480
Materials								
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,200	x	9,08000 =	1,81600	
	B0CTU001	m2	Planxes d'aglomerat de suro de 3 mm de gruix	1,040	x	5,76000 =	5,99040	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

					Subtotal:		7,80640	7,80640
Altres								
	A% AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	7,89467 =	0,11842	
					Subtotal:		0,11842	0,11842

COST DIRECTE		15,81962
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,47459
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,29421**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-49	E86BU010	m2	Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'acer inoxidable plegada, amb acabat brunzit, de 3 mm de gruix, col.locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**119,01** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,110	/R x	28,18000 =	3,09980	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,170	/R x	31,73000 =	5,39410	
					Subtotal:		8,49390	8,49390
Materials								
	B0CJUU10	m2	Plafons de xapa acer inoxidable plegada, acabat brunzit, de 3 mm de gruix.	1,200	x	88,00000 =	105,60000	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,22000 =	1,32000	
					Subtotal:		106,92000	106,92000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12741
COST DIRECTE		115,54131
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,46624
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**119,00755**

	E88112A0	m2	Estucat de calç i sorra de marbre blanc, col.locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent				**Rend.: 1,000**	**55,40** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012B000	h	Oficial 1a estucador	1,200	/R x	31,73000 =	38,07600	
	A013B000	h	Ajudant estucador	0,400	/R x	28,18000 =	11,27200	
					Subtotal:		49,34800	49,34800
Materials								
	D8811200	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	0,0105	x	305,45350 =	3,20726	
					Subtotal:		3,20726	3,20726

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 292 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,23370
			COST DIRECTE				53,78896
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,61367
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**55,40263**
	E8941BA0	m2	Pintat estructura de fusta, a l'esmalt sintètic ignifug, amb una capa segelladora i dues d'acabat - RF90. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**		**27,50** €
			COST DIRECTE				26,69903
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,80097
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,5000**
	E894A0M2	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat	**Rend.:**	**1,000**		**27,27** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,610	/R x	25,19000	=	15,36590	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,060	/R x	22,21000	=	1,33260	
			Subtotal:					16,69850	16,69850
Materials									
	B8ZAN000	kg	Imprimació epoxi	0,204	x	15,66000	=	3,19464	
	B89ZX000	kg	Pintura epoxi	0,255	x	24,82000	=	6,32910	
			Subtotal:					9,52374	9,52374
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,25048
			COST DIRECTE						26,47272
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,79418
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**27,26690**

	E8981CB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**Rend.:**	**1,000**		**14,18** €
			COST DIRECTE				13,76699
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,41301
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,1800**
	E8985BN0	m2	Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat	**Rend.:**	**1,000**		**12,30** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	25,19000	=	5,03800	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU

	A013D000	h	Ajudant pintor	0,020	/R x	22,21000	=	0,44420	
			Subtotal:					5,48220	5,48220
Materials									
	B8ZA9000	kg	Imprimació anticorrosiva	0,204	x	12,90000	=	2,63160	
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,255	x	14,69000	=	3,74595	
			Subtotal:					6,37755	6,37755
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,08223
			COST DIRECTE						11,94198
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,35826
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**12,30024**
P-50	**E8989240**	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**		**7,02** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,070	/R x	22,21000	=	1,55470	
			Subtotal:					4,07370	4,07370
Materials									
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,4998	x	5,37000	=	2,68393	
			Subtotal:					2,68393	2,68393
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,06111
			COST DIRECTE						6,81874
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,20456
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,02330**

	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	**Rend.:**	**1,000**		**7,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	25,19000	=	3,14875	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	22,21000	=	0,33315	
			Subtotal:					3,48190	3,48190
Materials									
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	0,5508	x	7,46000	=	4,10897	
			Subtotal:					4,10897	4,10897

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 293 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,05223
			COST DIRECTE		7,64310
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,22929
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,87239**

P-51 **E898J2A0** m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 **7,02** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,0345	/R x	22,21000	=	0,76625	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
					Subtotal:			3,28525	3,28525
Materials									
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x	8,78000	=	1,34334	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x	5,37000	=	2,13619	
					Subtotal:			3,47953	3,47953
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,04928
			COST DIRECTE						6,81406
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,20442
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,01848**

P-52 **E898K2A0** m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 **7,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	22,21000	=	0,33315	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	25,19000	=	3,14875	
					Subtotal:			3,48190	3,48190
Materials									
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x	8,78000	=	1,34334	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x	5,37000	=	2,13619	
					Subtotal:			3,47953	3,47953

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,05223
			COST DIRECTE		7,01366
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,21041
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,22407**

P-53 **E8A81CC1** m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 **14,52** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,030	/R x	22,21000	=	0,66630	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,300	/R x	25,19000	=	7,55700	
					Subtotal:			8,22330	8,22330
Materials									
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,150	x	9,97000	=	1,49550	
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	0,255	x	16,69000	=	4,25595	
					Subtotal:			5,75145	5,75145
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,12335
			COST DIRECTE						14,09810
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,42294
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**14,52104**

	E9232G91	m2	Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**Rend.: 1,000**	**24,82** €
			COST DIRECTE		24,09709
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,72291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,8200**

	E9361560	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 10 cm de gruix	**Rend.: 1,000**	**49,76** €
			COST DIRECTE		48,31068
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,44932
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,7600**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 294 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix	**Rend.: 1,000**	**21,57** €

COST DIRECTE			20,94175
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,62825
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**21,5700**

	E936Z001	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 6 cm de gruix	**Rend.: 1,000**	**14,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
	A0140000	H	Manobre	0,200	/R x	19,95000	=	3,99000	
					Subtotal:			6,50900	6,50900
Materials									
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,061	x	115,31000	=	7,03391	
					Subtotal:			7,03391	7,03391

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,09764
COST DIRECTE			13,64055
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,40922
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,04976**

	E93A14D0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**	**9,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,120	/R x	19,95000	=	2,39400	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
					Subtotal:			4,91300	4,91300
Materials									
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,0105	x	1,23000	=	0,01292	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,042	x	95,35450	=	4,00489	
					Subtotal:			4,01781	4,01781

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE			8,93081
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,26792
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,19873**

P-54	**E9B4227N**	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Les rampes aniran abuixardades en línies trasnversals per tal de que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**343,82** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,550	/R x	31,73000	=	17,45150	
	A0140000	H	Manobre	0,275	/R x	19,95000	=	5,48625	
					Subtotal:			22,93775	22,93775
Materials									
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,600	x	1,20000	=	0,72000	
	B0G1QA04	m2	Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada preu alt de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,010	x	304,46000	=	307,50460	
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0252	x	91,25910	=	2,29973	
					Subtotal:			310,52433	310,52433

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,34407
COST DIRECTE			333,80615
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	10,01418
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**343,82033**

P-55	**E9C11422**	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + filet de llautó segons plànols.S'inclou la formació de línies trasnversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**55,09** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,050	/R x	19,95000	=	0,99750	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 295 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,220	/R x	31,73000	=	6,98060	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,115	/R x	28,18000	=	3,24070	
					Subtotal:			11,21880	11,21880
Materials									
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,605	x	1,20000	=	1,92600	
	B9C11422	m2	Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens	1,050	x	35,51000	=	37,28550	
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,0347	x	25,39000	=	0,88103	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,021	x	95,35450	=	2,00244	
					Subtotal:			42,09497	42,09497
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,16828
			COST DIRECTE						53,48205
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,60446
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**55,08651**

P-56 **E9C14414** m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Rend.: 1,000 **59,62** €

	Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra						
A0127000 h Oficial 1a col.locador	0,280	/R x	31,73000	=	8,88440	
A0137000 h Ajudant col.locador	0,220	/R x	28,18000	=	6,19960	
A0140000 H Manobre	0,050	/R x	19,95000	=	0,99750	
Subtotal:					16,08150	16,08150
Materials						
B9CZ2121 ml Junta de llautó de 30x4 mm	0,250	x	10,32000	=	2,58000	
B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,0347	x	25,39000	=	0,88103	
B9CZ2000 kg Beurada de color	1,605	x	1,20000	=	1,92600	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B9C14413	m2	Terratzo llis de microgra, de 40x40, preu superior, per a ús interior industrial	1,020	x	33,50000	=	34,17000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,021	x	95,35450	=	2,00244	
					Subtotal:			41,55947	41,55947
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,24122
			COST DIRECTE						57,88219
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,73647
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**59,61866**

E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

Rend.: 1,000 **60,14** €

COST DIRECTE		58,38835
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,75165
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**60,1400**

E9DA121Y m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 **58,86** €

COST DIRECTE		57,14563
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,71437
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,8600**

E9DA123W m2 Paviment de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 26 a 45 peces m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu

Rend.: 1,000 **49,53** €

	Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra						
A0127000 h Oficial 1a col.locador	0,550	/R x	31,73000	=	17,45150	
A0137000 h Ajudant col.locador	0,200	/R x	28,18000	=	5,63600	
A0140000 H Manobre	0,030	/R x	19,95000	=	0,59850	
Subtotal:					23,68600	23,68600
Materials						
B0711000 kg Morter adhesiu	7,0035	x	0,35000	=	2,45123	
B0712000 kg Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolats de gres	0,903	x	1,98000	=	1,78794	
B0FH5162 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu alt	1,020	x	19,42000	=	19,80840	
Subtotal:					24,04757	24,04757

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 296 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,35529
			COST DIRECTE	48,08886
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	1,44267
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**49,53153**

E9Q13A08 M2 Paviment de parquet de fusta de castanyer, amb llistons, amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució. Inclou paviment d'anivellació i preparació del parquet amb pasta anivelladora. **Rend.: 1,000** **157,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,600	/R x	28,18000	=	16,90800	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,600	/R x	31,73000	=	19,03800	
					Subtotal:			35,94600	35,94600
Materials									
	B9Q13A00	M2	Parquet de fusta de castanyer, amb llistons	1,020	x	112,86000	=	115,11720	
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,252	x	9,08000	=	2,28816	
					Subtotal:			117,40536	117,40536
						COST DIRECTE			153,35136
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,60054
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**157,95190**

E9S1U020 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, sobre estructura de perfils T i L, amb platines portants de 25x2 mm i suports de sustentació a l'encavallada amb barres perfil T 60x60 c/150cm i a cada costat de passera, en peces de 1000x500 mm, col.locat **Rend.: 1,000** **146,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,600	/R x	25,58000	=	15,34800	
	A013F000	h	Ajudant manyà	0,600	/R x	22,29000	=	13,37400	
					Subtotal:			28,72200	28,72200
Materials									
	B0B5U020	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm	1,030	x	110,00000	=	113,30000	
					Subtotal:			113,30000	113,30000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,43083
			COST DIRECTE	142,45283
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	4,27358
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**146,72641**

P-57 **E9U152AD** m Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **41,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,050	/R x	19,95000	=	0,99750	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,130	/R x	31,73000	=	4,12490	
					Subtotal:			5,12240	5,12240
Materials									
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,165	x	1,20000	=	0,19800	
	B9U152A0	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix	1,020	x	33,84000	=	34,51680	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0011	x	95,35450	=	0,10489	
					Subtotal:			34,81969	34,81969
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07684
						COST DIRECTE			40,01893
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,20057
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**41,21949**

P-58 **E9U21AAD** m Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **16,66** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,050	/R x	28,18000	=	1,40900	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,150	/R x	31,73000	=	4,75950	
					Subtotal:			6,16850	6,16850
Materials									
	B9U21AA0	M	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçaria	1,020	x	9,60000	=	9,79200	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,101	x	1,20000	=	0,12120	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 297 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,001	x 95,35450 =	0,09535		
					Subtotal:	10,00855		10,00855
					COST DIRECTE			16,17705
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,48531
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16,66236**
	E9U720A1	M	Sòcol de fusta de castanyer envernissada, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols	**Rend.: 1,000**				**22,85** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	0,010	/R x	19,95000 =	0,19950	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,120	/R x	31,73000 =	3,80760	
					Subtotal:		4,00710	4,00710
Materials								
	B9U720A0	M	Sòcol de fusta de castanyer envernissada, de 10 cm d´alçària	1,020	x	17,39000 =	17,73780	
	B0A61500	U	Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis	4,004	x	0,11000 =	0,44044	
					Subtotal:		18,17824	18,17824
					COST DIRECTE			22,18534
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,66556
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**22,85090**
	E9V15201	m2	col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**150,26** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	0,500	/R x	19,95000 =	9,97500	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	25,19000 =	12,59500	
					Subtotal:		22,57000	22,57000
Materials								
	B9V15200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	0,500	x	241,14000 =	120,57000	
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,9994	x	0,11000 =	0,10993	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,795	x	1,20000 =	0,95400	
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0147	x	91,25910 =	1,34151	
					Subtotal:		122,97544	122,97544

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33855
					COST DIRECTE			145,88399
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,37652
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**150,26051**
P-59	**E9V1520N**	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**				**279,42** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	0,500	/R x	19,95000 =	9,97500	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	25,19000 =	12,59500	
					Subtotal:		22,57000	22,57000
Materials								
	B9V15200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	1,020	x	241,14000 =	245,96280	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,795	x	1,20000 =	0,95400	
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,9994	x	0,11000 =	0,10993	
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0147	x	91,25910 =	1,34151	
					Subtotal:		248,36824	248,36824
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33855
					COST DIRECTE			271,27679
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		8,13830
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**279,41509**
P-60	**E9V2AA4K**	m	Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un cantell polit i abrillantat, i amb tira davantera de carborúndum, de 3 cm d'ample, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**				**75,61** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	0,275	/R x	19,95000 =	5,48625	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,550	/R x	25,19000 =	13,85450	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 298 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		19,34075	19,34075
Materials								
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	1,000	x 0,11000	=	0,11000	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,800	x 1,20000	=	0,96000	
	B9V2AB20	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat	1,020	x 49,04000	=	50,02080	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,014	x 191,91805	=	2,68685	
					Subtotal:		53,77765	53,77765
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29011
					COST DIRECTE			73,40851
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,20226
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**75,61077**

P-61 **E9V2AB8K** m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **94,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,650	/R x	25,19000	=	16,37350	
	A0140000	H	Manobre	0,325	/R x	19,95000	=	6,48375	
						Subtotal:		22,85725	22,85725
Materials									
	B9V2AB80	M	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, d´una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat	1,020	x	63,95000	=	65,22900	
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,795	x	1,20000	=	0,95400	
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	1,000	x	0,11000	=	0,11000	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,011	x	191,91805	=	2,11110	
						Subtotal:		68,40410	68,40410
					COST DIRECTE				91,26135
					DESPESES INDIRECTES		3,00 %		2,73784
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**93,99919**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	E9VZ191K	m	Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**17,88** €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,180	/R x	19,95000	=	3,59100	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,360	/R x	25,19000	=	9,06840	
						Subtotal:		12,65940	12,65940
Materials									
	B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	10,0002	x	0,29000	=	2,90006	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0084	x	191,91805	=	1,61211	
						Subtotal:		4,51217	4,51217
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,18989
					COST DIRECTE				17,36146
					DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,52084
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**17,88230**

P-62 **E9Z2A100** m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **16,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0128000	H	Oficial 1a polidor	0,400	/R x	25,19000	=	10,07600	
	A0140000	H	Manobre	0,250	/R x	19,95000	=	4,98750	
						Subtotal:		15,06350	15,06350
Maquinària									
	C2009000	H	Abrillantadora	0,150	/R x	2,43000	=	0,36450	
	C2007000	H	Polidora	0,250	/R x	2,92000	=	0,73000	
						Subtotal:		1,09450	1,09450
					COST DIRECTE				16,15800
					DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,48474
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**16,64274**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 299 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	E9Z4AA16	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó	**Rend.:**	**1,000**	**9,17** €
				COST DIRECTE		8,90291
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,26709
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,1700**
	E9Z51010	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC	**Rend.:**	**1,000**	**8,67** €
				Unitats	Preu	Parcial / Import
Mà d'obra						
	A0140000	H	Manobre	0,060 /R x	19,95000 =	1,19700
				Subtotal:		1,19700 / 1,19700
Materials						
	B9Z51010	m	Perfil simple de PVC, per a junts de paviment	1,050 x	6,86000 =	7,20300
				Subtotal:		7,20300 / 7,20300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01796
				COST DIRECTE		8,41796
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,25254
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,67049**
P-63	**E9Z51555**	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**185,20** €
				Unitats	Preu	Parcial / Import
Mà d'obra						
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,190 /R x	25,19000 =	4,78610
	A0140000	H	Manobre	0,095 /R x	19,95000 =	1,89525
				Subtotal:		6,68135 / 6,68135
Materials						
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000 x	0,22000 =	0,88000
	B9Z51555	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport	1,050 x	163,81000 =	172,00050
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0011 x	134,57499 =	0,14803
				Subtotal:		173,02853 / 173,02853

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10022
				COST DIRECTE		179,81010
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,39430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**185,20440**
	E9Z51954	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques	**Rend.:**	**1,000**	**291,22** €
				COST DIRECTE		282,73786
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,48214
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**291,2200**
P-64	**EAF2PE10**	u	S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de ? 4 cm, soport de passamans de ? 8 mm, pletina 4 mm de gruix i ? 4cm collada a mur per ferratges.	**Rend.:**	**1,000**	**245,00** €
				COST DIRECTE		237,86408
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,13592
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**245,0000**
P-65	**EAF2PE11**	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	**Rend.:**	**1,000**	**266,00** €
				COST DIRECTE		258,25243
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,74757
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**266,0000**
P-66	**EAF2PE12**	u	S8 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6+6 mm, sócol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	**Rend.:**	**1,000**	**960,00** €
				COST DIRECTE		932,03883
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	27,96117
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**960,0000**
	EAF2PE13	u	S9 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Arranc de barana amb el mateix passamà collat a terra per ferratges.	**Rend.:**	**1,000**	**770,00** €
				COST DIRECTE		747,57282
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	22,42718
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**770,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 300 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	EAF2PE14	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	515,00	€
			COST DIRECTE		500,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	15,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**515,0000**	
P-67	EAF2PE15	u	S11 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	1.310,00	€
			COST DIRECTE		1.271,84466	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	38,15534	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.310,0000**	
P-68	EAF2PE16	u	S12 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6+6 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	Rend.: 1,000	2.620,00	€
			COST DIRECTE		2.543,68932	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	76,31068	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.620,0000**	
P-69	EAF2PE17	u	S13 - Barana formada per passamà de fusta encastat a tauler de fusta, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport de tauler i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i tauler.	Rend.: 1,000	8.000,00	€
			COST DIRECTE		7.766,99029	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	233,00971	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.000,0000**	
P-70	EAF2PE18	u	S14 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 10+10 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	Rend.: 1,000	988,00	€
			COST DIRECTE		959,22330	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	28,77670	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**988,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-71	EAF2PE19	u	S15 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	512,00	€
			COST DIRECTE		497,08738	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	14,91262	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**512,0000**	
P-72	EAF2PE20	u	S16 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soports de passama per tubs de d 2 cm cada 14 cms., pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges.	Rend.: 1,000	1.312,00	€
			COST DIRECTE		1.273,78641	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	38,21359	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.312,0000**	
P-73	EAF2PE21	u	S17 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	560,00	€
			COST DIRECTE		543,68932	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	16,31068	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**560,0000**	
P-74	EAF2PE22	u	S18 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	308,00	€
			COST DIRECTE		299,02913	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,97087	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**308,0000**	
	EAF2PE23	u	S19 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	172,00	€
			COST DIRECTE		166,99029	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,00971	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**172,0000**	
	EAF2PE24	u	S20 - Escala metàl.lica per a serveis tècnics, composta per montants de d 50 mm que un cop salven l´alçada es doblegen per a fer de barana, aquest aniràn collats a terra per pletines i ferratges. Graons amb tubs d 40 mm separats 25 cm entre sí i soldats a tubs montants. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.	Rend.: 1,000	1.470,00	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 301 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		1.427,18447
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	42,81553
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.470,0000**
	EAF2PE25	u	Barana metàl.lica formada per passamà de perfil 5x3 cm , soports i travessers amb perfils 2x2 cm soldats entre sí. Sòcol amb planxa de 8 mm de gruix i 10 cm d´alt soldat a perfils montants. Barana collada a terra per pletines i ferratges. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.	**Rend.: 1,000**	**205,00** €
			COST DIRECTE		199,02913
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,97087
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**205,0000**
	EAF2PE26	M	S22 - Barana metàl.lica formada per tubs rodons travessers de ? 4 cm soldats a perfils montants 4x3 cm. de gruix cada 1,02 m. aproximadament. Aquests collats a terra per pletines i ferratges. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.	**Rend.: 1,000**	**180,00** €
			COST DIRECTE		174,75728
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,24272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**180,0000**
	EAF2PE27	M	Barana metàl.lica formada per tubs rodons travessers de d 4 cm soldats a perfils montants estructurals de passarel.les sotacoberta. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.	**Rend.: 1,000**	**180,00** €
			COST DIRECTE		174,75728
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,24272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**180,0000**
	EAF2PE28	u	Serralleria interior S-23 Escala metal.lica interior d'acer inoxidable segons detall de projecte	**Rend.: 1,000**	**960,00** €
			COST DIRECTE		932,03883
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	27,96117
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**960,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-75	**EAF2PE29**	u	S-24 - Conjunt d'estanteria i escala adossada amb rodes inferiors. Sistema articulat de guia superior amb rodaments. Segons detalls planols. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.	**Rend.: 1,000**	**3.256,00** €
			COST DIRECTE		3.161,16505
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	94,83495
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.256,0000**
	EAF2PE30	u	Serralleria Interior S25 Barana d'escala formada per perfil d'acer inoxidable, passamà de 4 cm, segons plànol de projecte	**Rend.: 1,000**	**320,00** €
			COST DIRECTE		310,67961
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,32039
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**320,0000**
	EAF2PE31	m	Serralleria Interior S26 Barana d'escala formada per perfil d'acer inoxidable, passamà de 4 cm, segons plànol de projecte	**Rend.: 1,000**	**144,00** €
			COST DIRECTE		139,80583
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,19417
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**144,0000**
	EAF2PE32	u	X-1, X-2, X-3 Xemeneia d'acer carboni acabat negre	**Rend.: 1,000**	**280,00** €
			COST DIRECTE		271,84466
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,15534
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**280,0000**
	EAF2PEP1	u	Fusteria exterior d'alumini segons planols de projecte. 4-01, 4-02, 4-03.	**Rend.: 1,000**	**96.000,00** €
			COST DIRECTE		93.203,88350
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2.796,11650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**96.000,0000**
	EAF2PEP2	u	Conjunt de perfileria d'alumini com a suport de vidre laminar traslucid 6+6 mm , situat sota claraboia i segons detall del planol 5-04.	**Rend.: 1,000**	**8.800,00** €
			COST DIRECTE		8.543,68932
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	256,31068
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.800,0000**
	EAF2PEP3	u	Conjunt de perfileria d'alumini com a suport de vidre laminar traslucid 6+6 mm , situat a la sortida dels serveis de planta pis.	**Rend.: 1,000**	**4.000,00** €
			COST DIRECTE		3.883,49515
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	116,50485
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.000,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 302 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EAF2PEP4	u	SR 1 - Remodelació, preparat, pintat (amb una ma d'imprimació i dues d'esmalt sintètic) i subjecció amb tornilleria d'acer inoxidable als nous suports, segons detall de projecte	Rend.: 1,000	160,00 €
			COST DIRECTE		155,33981
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,66019
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**160,0000**
P-76	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm.	Rend.: 1,000	260,00 €
			COST DIRECTE		252,42718
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,57282
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**260,0000**
P-77	EAF2PEP6	m	S2 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	75,00 €
			COST DIRECTE		72,81553
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,18447
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,0000**
	EAF2PEP7	m	S3 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, soport de passamans de Ø 8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	75,00 €
			COST DIRECTE		72,81553
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,18447
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,0000**
P-78	EAF2PEP8	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, soport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	260,00 €
			COST DIRECTE		252,42718
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,57282
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**260,0000**
P-79	EAF2PEP9	u	S5 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D4 cm, soport de passamans de D8 mm, pletina 4 mm de gruix i D4cm collada a mur per ferratges.	Rend.: 1,000	640,00 €
			COST DIRECTE		621,35922
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	18,64078

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EAF2Z001	U	F-4 Finestra d'alumini, color Ral a escollir, amb trencament de pont tèrmic,	Rend.: 1,000	1.920,00 €
			COST DIRECTE		1.864,07767
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	55,92233
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.920,0000**
	EAF5E784	u	B-1, B-2, B-3, B-4 - Balconera d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x340 cm, elaborada amb perfils de preu ALT, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000	3.360,00 €
			COST DIRECTE		3.262,13592
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	97,86408
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.360,0000**
	EAF5E785	u	B-5, B-6, B-7, B-8, B-9- Balconera d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x430 cm, elaborada amb perfils de preu ALT, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000	2.400,00 €
			COST DIRECTE		2.330,09709
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	69,90291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.400,0000**
	EAF5E786	u	B-5, B-6, B-7, B-8, B-9 - Balconera d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x430 cm, elaborada amb perfils de preu ALT, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000	4.400,00 €
			COST DIRECTE		4.271,84466
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	128,15534
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.400,0000**
	EAF5E787	u	Pex-1 - Restauració porta de fusta existent	Rend.: 1,000	2.880,00 €
			COST DIRECTE		2.796,11650
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	83,88350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.880,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 303 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EAF5E788	u	Pex-2 - Porta de fusta mateixa composició Pex-1	Rend.: 1,000	4.400,00 €
			COST DIRECTE		4.271,84466
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	128,15534
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.400,0000**
	EAF5E789	u	Pex-3 - Porta metàl·lica doble batent i planxa perforada	Rend.: 1,000	1.920,00 €
			COST DIRECTE		1.864,07767
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	55,92233
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.920,0000**
	EAF5E790	u	F1 - Finalitzar el finestral d'acer ja col·locat, amb doble vidre laminar 3+3 + 6 + 3+3. Raspallat i pintat amb una ma d'imprimació i dues d'oxiron.	Rend.: 1,000	2.080,00 €
			COST DIRECTE		2.019,41748
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	60,58252
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.080,0000**
	EAF5E791	u	F2 - Finalitzar el finestral d'acer ja col·locat, amb doble vidre laminar 3+3 + 6 + 3+3. Raspallat i pintat amb una ma d'imprimació i dues d'oxiron.	Rend.: 1,000	1.760,00 €
			COST DIRECTE		1.708,73786
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	51,26214
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.760,0000**
	EAF5E792	u	F3 - Finalitzar el finestral d'acer amb porta de doble batent ja col·locat, amb doble vidre laminar 3+3 + 6 + 3+3. Raspallat i pintat amb una ma d'imprimació i dues d'oxiron.	Rend.: 1,000	2.240,00 €
			COST DIRECTE		2.174,75728
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	65,24272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.240,0000**
	EAF5E793	u	F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 - Balconera alumini sense persiana	Rend.: 1,000	1.920,00 €
			COST DIRECTE		1.864,07767
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	55,92233
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.920,0000**
	EAF5E794	u	PexR-1 - Restauració porta de fusta existent	Rend.: 1,000	1.840,00 €
			COST DIRECTE		1.786,40777
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	53,59223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.840,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EAF5E795	u	FR-1 - Restauració finestra de fusta existent	Rend.: 1,000	1.720,00 €
			COST DIRECTE		1.669,90291
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	50,09709
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.720,0000**
P-80	EANBA1B4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària. Pintat de paraments vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	98,00 €
			COST DIRECTE		95,14563
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,85437
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,0000**
P-81	EAPJA133	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de paraments vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	220,00 €
			COST DIRECTE		213,59223
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,40777
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**220,0000**
P-82	EAQS2233	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de paraments vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	960,00 €
			COST DIRECTE		932,03883
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	27,96117
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**960,0000**
	EAQS2234	u	Conjunt de fusteria per consergeria amb DM col·locat i esmaltat a dues mans més imprimació, segons detall	Rend.: 1,000	17.920,00 €
			COST DIRECTE		17.398,05825
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	521,94175
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17.920,0000**
	EAQS2235	u	Conjunt de fusteria per guixeta venda d'entrades amb DM col·locat i esmaltat a dues mans més imprimació, segons detall	Rend.: 1,000	4.480,00 €
			COST DIRECTE		4.349,51456
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	130,48544
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.480,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 304 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-83	EASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d´electroimant conectat a central.	Rend.: 1,000	1.092,27 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,550	/R x	25,64000	=	14,10200	
			Subtotal:					14,10200	14,10200
Materials									
	BASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, RF-60 d'una fulla batent per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1,000	x	1.046,00000	=	1.046,00000	
			Subtotal:					1.046,00000	1.046,00000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,35255
			COST DIRECTE						1.060,45455
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			31,81364
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.092,26819**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-84	EASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000	1.935,75 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,600	/R x	25,64000	=	15,38400	
			Subtotal:					15,38400	15,38400
Materials									
	BASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, RF-60 de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1,000	x	1.863,60000	=	1.863,60000	
			Subtotal:					1.863,60000	1.863,60000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,38460
			COST DIRECTE						1.879,36860
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			56,38106
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.935,74966**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EASA81P2	U	Ajuts de paleteria	Rend.: 1,000	2.169,01 €
			COST DIRECTE		2.105,83495
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	63,17505
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.169,0100**
P-85	EASA81PB	u	Porta tallafocs metàl.lica, RF-90, d'una fulla batent, per a una llum de 100x210 i tarja fixa superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 0,033	1.456,25 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	25,58000	=	193,78788	
			Subtotal:					193,78788	193,78788
Materials									
	BASA81PB	u	Porta tallafocs metàl.lica, RF-90 d'una fulla batent de 100x210 i tarja fixa superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic.	1,000	x	1.215,20000	=	1.215,20000	
			Subtotal:					1.215,20000	1.215,20000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			4,84470
			COST DIRECTE						1.413,83258
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			42,41498
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.456,24755**
P-86	EATA31N1	u	P-11 Porta acústica metàl.lica aïllament 43 dBA, d'una fulla batent de 80 mm de gruix total i planxa de 1,2 mm de gruix amb reblert de material fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de pressió per lleva i galze de junt de neoprè. S'inclou tots els mecanismes, accionaments i manetes d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	1.871,00 €
			COST DIRECTE						1.816,50485
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			54,49515
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.871,0000**
	EAWS1220	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	Rend.: 1,000	102,90 €
			COST DIRECTE						99,90291
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			2,99709
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**102,9000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 305 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-87	EAWSZF24	u	Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de proteccio contra incendis. Muntada i provada.	Rend.: 1,000	139,69 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,21000	=	11,10500	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,04000	=	6,51000	
					Subtotal:			17,61500	17,61500
Materials									
	BP3FUA90	u	Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a l'alimentació de pupitre microfònic del sistema d'alarma veu segons UNE-EN 54	1,000	x	118,01000	=	118,01000	
					Subtotal:			118,01000	118,01000

COST DIRECTE		135,62500
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,06875
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**139,69375**

	EAWZ12A2	u	Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i muntat superficialment	Rend.: 1,000	51,50 €

COST DIRECTE		50,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,50000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,5000**

	EAWZA00C	u	Pany elèctric de clau tubular muntat a caixa	Rend.: 1,000	32,34 €

COST DIRECTE		31,39806
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,94194
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,3400**

	EAWZD001	u	Caixa per a pany elèctric, encastada	Rend.: 1,000	23,60 €

COST DIRECTE		22,91262
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,68738
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23,6000**

	EAWZPA00	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v	Rend.: 1,000	54,35 €

COST DIRECTE		52,76699
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,58301
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**54,3500**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EAWZQC02	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment	Rend.: 1,000	230,93 €

COST DIRECTE		224,20388
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,72612
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**230,9300**

	EC1GM101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna reflectora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat	Rend.: 1,000	130,61 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,600	/R x	35,79000	=	21,47400	
					Subtotal:			21,47400	21,47400
Materials									
	BC1G9101	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna reflectora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent	1,000	x	105,01000	=	105,01000	
					Subtotal:			105,01000	105,01000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,32211
COST DIRECTE		126,80611
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,80418
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**130,61029**

	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend.: 1,000	104,21 €

COST DIRECTE		101,17476
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,03524
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**104,2100**

	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000	29,14 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	22,18000	=	3,99240	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	26,04000	=	9,37440	
					Subtotal:			13,36680	13,36680
Materials									
	BD13179B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,300	x	5,12000	=	6,65600	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 306 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	7,97000	= 7,97000	
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,10000	= 0,10000	
						Subtotal:	14,72600	14,72600
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,20050
					COST DIRECTE			28,29330
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,84880
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**29,14210**
	ED11NSE4	u	Xarxa d'evacuació per desaigues de la barra del bar de la cafetera, neveres, pica i rentagots, tots ells connectats a la xarxa d'evaquació.	**Rend.:**	**1,000**			**720,00** €
					COST DIRECTE			699,02913
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		20,97087
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**720,0000**
P-88	**ED11NSE5**	u	Xarxa d'evacuació per desaigues del bany de la zona d'escenari connectat a la xarxa d'evaquació.	**Rend.:**	**1,000**			**480,00** €
					COST DIRECTE			466,01942
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		13,98058
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**480,0000**
P-89	**ED11NSE6**	u	Xarxa d'evacuació per desaigues banys de la zona d'aules (planta entressol), connectat a la xarxa d'evaquació.	**Rend.:**	**1,000**			**640,00** €
					COST DIRECTE			621,35922
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		18,64078
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**640,0000**
P-90	**ED11NSE7**	u	Xarxa d'evacuació per desaigues del bany de la zona de l'escola de música (planta baixa), connectat a la xarxa d'evaquació.	**Rend.:**	**1,000**			**1.200,00** €
					COST DIRECTE			1.165,04854
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		34,95146
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.200,0000**
P-91	**ED15B771**	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**Rend.:**	**1,000**			**28,24** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,360	/R x	31,73000 =	11,42280	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,180	/R x	28,18000 =	5,07240	
						Subtotal:	16,49520	16,49520
Materials								
	BD13177B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400	x	4,98000 =	6,97200	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BD1Z2000	U	Brida per a tub de PVC	0,600	x	1,62000	= 0,97200	
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,10000	= 0,10000	
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	7,97000	= 2,63010	
						Subtotal:	10,67410	10,67410
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24743
					COST DIRECTE			27,41673
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,82250
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**28,23923**
	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**Rend.:**	**1,000**			**31,18** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,190	/R x	28,18000 =	5,35420	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,380	/R x	31,73000 =	12,05740	
						Subtotal:	17,41160	17,41160
Materials								
	BD13187B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400	x	5,57000 =	7,79800	
	BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	1,000	x	0,14000 =	0,14000	
	BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	0,330	x	11,18000 =	3,68940	
	BD1Z2000	U	Brida per a tub de PVC	0,600	x	1,62000 =	0,97200	
						Subtotal:	12,59940	12,59940
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26117
					COST DIRECTE			30,27217
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,90817
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**31,18034**
	ED15B971	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**Rend.:**	**1,000**			**95,41** €
					COST DIRECTE			92,63107
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,77893
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**95,4100**
	ED354752	u	Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	**Rend.:**	**1,000**			**698,64** €
					COST DIRECTE			678,29126
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		20,34874
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**698,6400**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 307 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	ED7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret massissa, penjat al sostre	**Rend.:**	**1,000**			**55,10** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,350	/R x	28,18000 =	9,86300	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,700	/R x	31,73000 =	22,21100	
					Subtotal:		32,07400	32,07400
Materials								
	BD13199B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,248	x	7,60000 =	9,48480	
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x	24,62000 =	8,12460	
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,500	x	6,66000 =	3,33000	
					Subtotal:		20,93940	20,93940
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,48111
			COST DIRECTE					53,49451
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			1,60484
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**55,09935**
	ED7FL00A	m	Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	**Rend.:**	**1,000**			**49,47** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,19000 =	2,51900	
	A0140000	H	Manobre	0,100	/R x	19,95000 =	1,99500	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,200	/R x	28,18000 =	5,63600	
					Subtotal:		10,15000	10,15000
Materials								
	BD132A9B	m	Tub de PVC de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,500	x	10,75000 =	16,12500	
	BDW3BA00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	0,330	x	43,44000 =	14,33520	
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,063	x	115,31000 =	7,26453	
					Subtotal:		37,72473	37,72473
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,15225
			COST DIRECTE					48,02698
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			1,44081
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**49,46779**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	ED7FP80S	m	Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=125 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	**Rend.:**	**1,000**			**95,41** €
			COST DIRECTE					92,63107
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			2,77893
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**95,4100**
	ED7FS90S	m	Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, en solera de 10 cm de formigó	**Rend.:**	**1,000**			**42,85** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,19000 =	2,51900	
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,200	/R x	31,73000 =	6,34600	
	A0140000	H	Manobre	0,100	/R x	19,95000 =	1,99500	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,200	/R x	28,18000 =	5,63600	
					Subtotal:		16,49600	16,49600
Materials								
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000	x	0,32000 =	0,32000	
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x	24,62000 =	8,12460	
	BD7FS9B0	m	Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim	1,250	x	7,60000 =	9,50000	
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,060	x	115,31000 =	6,91860	
					Subtotal:		24,86320	24,86320
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,24744
			COST DIRECTE					41,60664
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			1,24820
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**42,85484**
	ED7FSB0S	m	Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=250 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, en solera de 10 cm de formigó	**Rend.:**	**1,000**			**126,75** €
			COST DIRECTE					123,05825
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			3,69175
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**126,7500**
	EDT12P01	u	Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic per a connectar tub, encastada en parament vertical	**Rend.:**	**1,000**			**30,90** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	22,21000 =	4,44200	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 308 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,04000	=	5,20800	
					Subtotal:			9,65000	9,65000
Materials									
	BDT12P00	u	Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic, per a connectar tub	1,000	x	20,21000	=	20,21000	
					Subtotal:			20,21000	20,21000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,14475
			COST DIRECTE						30,00475
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,90014
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**30,90489**

EE42B931	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**307,85**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	28,48000	=	85,44000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	3,000	/R x	24,45000	=	73,35000	
					Subtotal:			158,79000	158,79000
Materials									
	BEW49000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	1,000	x	9,71000	=	9,71000	
	BE42B925	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000	x	128,00000	=	128,00000	
					Subtotal:			137,71000	137,71000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			2,38185
			COST DIRECTE						298,88185
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			8,96646
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**307,84831**

EE42B932	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini, de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**309,50**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A013G000	H	Ajudant calefactor	3,000	/R x	24,45000	=	73,35000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	28,48000	=	85,44000	
					Subtotal:			158,79000	158,79000
Materials									
	BEW49000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	1,000	x	9,71000	=	9,71000	
	BE42B930	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000	x	129,60000	=	129,60000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
					Subtotal:			139,31000	139,31000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			2,38185
			COST DIRECTE						300,48185
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			9,01446
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**309,49631**

EE42BB32	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini, de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**315,09**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	4,000	/R x	28,48000	=	113,92000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	4,000	/R x	24,45000	=	97,80000	
					Subtotal:			211,72000	211,72000
Materials									
	BE42BB30	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000	x	65,10000	=	65,10000	
	BEW4B000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	1,000	x	25,92000	=	25,92000	
					Subtotal:			91,02000	91,02000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			3,17580
			COST DIRECTE						305,91580
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			9,17747
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**315,09327**

EE42QB31	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**394,71**	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	4,000	/R x	28,48000	=	113,92000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	4,000	/R x	24,45000	=	97,80000	
					Subtotal:			211,72000	211,72000
Materials									
	BEW4B000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	1,000	x	25,92000	=	25,92000	
	BE42QB35	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000	x	142,40000	=	142,40000	
					Subtotal:			168,32000	168,32000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 309 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	3,17580
			COST DIRECTE		383,21580
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,49647
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**394,71227**

EE42QB32 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment **Rend.: 1,000** **358,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	4,000	/R x	28,48000	=	113,92000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	4,000	/R x	24,45000	=	97,80000	
			Subtotal:					211,72000	211,72000
Materials									
	BE42QB30	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,000	x	107,20000	=	107,20000	
	BEW4B000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	1,000	x	25,92000	=	25,92000	
			Subtotal:					133,12000	133,12000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			3,17580
			COST DIRECTE						348,01580
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			10,44047
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**358,45627**

EE51HP1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras **Rend.: 1,000** **75,88** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,640	/R x	24,45000	=	15,64800	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,640	/R x	28,48000	=	18,22720	
			Subtotal:					33,87520	33,87520
Materials									
	BEW5A000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior	0,900	x	12,80000	=	11,52000	
	BE51HP10	m2	Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W	1,150	x	24,00000	=	27,60000	
			Subtotal:					39,12000	39,12000
Altres									
	A% AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000	% s	33,87500	=	0,67750	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	0,67750	0,67750
			COST DIRECTE		73,67270
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,21018
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,88288**

EEJ21422 u Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries:
Model: MAJOR 430
Pot. Frigorifica: 2980 W
Pot. calorifica: 3800 W
cabal d'aire: 460 m3/h
consum: 0.09 Kw
Rend.: 1,000 **1.417,35** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013G000	H	Ajudant calefactor	7,000	/R x	24,45000	=	171,15000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	7,000	/R x	28,48000	=	199,36000	
			Subtotal:					370,51000	370,51000
Materials									
	BEJ21422	u	Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 430 Pot. Frigorifica: 2980 W Pot. calorifica: 3800 W cabal d'aire: 460 m3/h consum: 0.09 Kw	1,000	x	1.000,00000	=	1.000,00000	
			Subtotal:					1.000,00000	1.000,00000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			5,55765
			COST DIRECTE						1.376,06765
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			41,28203
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.417,34968**

EEJ21423 u Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries:
Model: MAJOR 428
Pot. Frigorifica: 2510 W
Pot. calorifica: 2950 W
cabal d'aire: 400 m3/h
consum: 0.08 Kw
Rend.: 1,000 **1.264,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013G000	H	Ajudant calefactor	3,500	/R x	24,45000	=	85,57500	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	3,500	/R x	28,48000	=	99,68000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 310 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		185,25500	185,25500
Materials							
	BEJ21423	U	Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorifica: 2510 W Pot. calorifica: 2950 W cabal d'aire: 400 m3/h consum: 0.08 Kw	1,000 x 1.040,00000 =	1.040,00000	
				Subtotal:		1.040,00000	1.040,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,77883
				COST DIRECTE			1.228,03383
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		36,84101
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.264,87484**

	EEJ21424	u	Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorifica: 1470 W Pot. calorifica: 1720 W cabal d'aire: 220 m3/h consum: 0.05 Kw	**Rend.: 1,000**		**1.376,15**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A013G000	H	Ajudant calefactor	7,000 /R x	24,45000 =	171,15000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	7,000 /R x	28,48000 =	199,36000	
				Subtotal:		370,51000	370,51000
Materials							
	BEJ21428	U	Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MAJOR 428 Pot. Frigorifica: 1470 W Pot. calorifica: 1720 W cabal d'aire: 220 m3/h consum: 0.05 Kw	1,000 x 960,00000 =		960,00000	
				Subtotal:		960,00000	960,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		5,55765
				COST DIRECTE			1.336,06765
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		40,08203
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.376,14968**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	EEJ61131	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 123 Pot. Frigorifica: 9280 W Pot. calorifica: 14110 W cabal d'aire: 1140 m3/h consum: 0.15 Kw	**Rend.: 1,000**		**2.751,09**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	11,000 /R x	28,48000 =	313,28000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	11,000 /R x	24,45000 =	268,95000	
				Subtotal:		582,23000	582,23000
Materials							
	BEJ61131	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 123 Pot. Frigorifica: 9280 W Pot. calorifica: 14110 W cabal d'aire: 1140 m3/h consum: 0.15 Kw	1,000 x 2.080,00000 =		2.080,00000	
				Subtotal:		2.080,00000	2.080,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		8,73345
				COST DIRECTE			2.670,96345
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		80,12890
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.751,09235**

	EEJ61132	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 122 Pot. Frigorifica: 7280 W Pot. calorifica: 12170 W cabal d'aire: 1075 m3/h consum: 0.14 Kw	**Rend.: 1,000**		**2.503,89**	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A013G000	H	Ajudant calefactor	11,000 /R x	24,45000 =	268,95000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	11,000 /R x	28,48000 =	313,28000	
				Subtotal:		582,23000	582,23000
Materials							
	BEJ61132	U	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: MELODY 122 Pot. Frigorifica: 7280 W	1,000 x 1.840,00000 =		1.840,00000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 311 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Pot. calorifica: 12170 W cabal d'aire: 1075 m3/h consum: 0.14 Kw	
			Subtotal: 1.840,00000	1.840,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	8,73345
			COST DIRECTE	2.430,96345
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	72,92890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.503,89235**
	EEJ61133	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents caracteristiques tècniques unitàries: Model: MELODY 63 Pot. Frigorifica: 2980 W Pot. calorifica: 7330 W cabal d'aire: 590 m3/h consum: 0.74 Kw	**Rend.: 1,000** **2.256,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	11,000	/R x	28,48000	=	313,28000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	11,000	/R x	24,45000	=	268,95000	
			Subtotal:					582,23000	582,23000
Materials									
	BEJ61133	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents caracteristiques tècniques unitàries: Model: MELODY 63 Pot. Frigorifica: 2980 W Pot. calorifica: 7330 W cabal d'aire: 590 m3/h consum: 0.74 Kw	1,000	x	1.600,00000	=	1.600,00000	
			Subtotal:					1.600,00000	1.600,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						8,73345
			COST DIRECTE						2.190,96345
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						65,72890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.256,69235**
	EEJ61134	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents caracteristiques tècniques unitàries: Model: MELODY 62 Pot. Frigorifica: 3100 W Pot. calorifica: 5170 W cabal d'aire: 430 m3/h consum: 0.70 Kw	**Rend.: 1,000**				**2.751,09**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Mà d'obra									
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	11,000	/R x	28,48000	=	313,28000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	11,000	/R x	24,45000	=	268,95000	
			Subtotal:					582,23000	582,23000
Materials									
	BEJ61134	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents caracteristiques tècniques unitàries: Model: MELODY 62 Pot. Frigorifica: 3100 W Pot. calorifica: 5170 W cabal d'aire: 430 m3/h consum: 0.70 Kw	1,000	x	2.080,00000	=	2.080,00000	
			Subtotal:					2.080,00000	2.080,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						8,73345
			COST DIRECTE						2.670,96345
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						80,12890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2.751,09235**
	EEJ61135	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents caracteristiques tècniques unitàries: Model: MELODY 61 Pot. Frigorifica: 1810 W Pot. calorifica: 5120 W cabal d'aire: 360 m3/h consum: 0.69 Kw	**Rend.: 1,000**				**2.256,69**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013G000	H	Ajudant calefactor	11,000	/R x	24,45000	=	268,95000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	11,000	/R x	28,48000	=	313,28000	
			Subtotal:					582,23000	582,23000
Materials									
	BEJ61135	u	Fan-coil del tipus cassette, de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, totalment instal.lat, de les seguents caracteristiques tècniques unitàries: Model: MELODY 61 Pot. Frigorifica: 1810 W Pot. calorifica: 5120 W cabal d'aire: 360 m3/h consum: 0.69 Kw	1,000	x	1.600,00000	=	1.600,00000	
			Subtotal:					1.600,00000	1.600,00000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 312 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	8,73345
			COST DIRECTE			2.190,96345
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	65,72890
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.256,69235**

EEJ7R932 u Fan-coil del tipus conductes de la marca CIATESA, amb vàlvules de tall corresponents, suports, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: KCH-155 Pot. Frigorifica: 34800 W Pot. calorifica: 43000 W cabal d'aire: 7000 m3/h consum: 1.5 Kw **Rend.: 1,000** **6.418,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013G000	H	Ajudant calefactor	20,000	/R x	24,45000	=	489,00000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	20,000	/R x	28,48000	=	569,60000	
					Subtotal:			1.058,60000	1.058,60000
Materials									
	BEJ7R932	u	Fan-coil del tipus conductes vertical amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 30 kW de potència frigorífica màxima i 40 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 150 Pa, de 2250 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs	1,000	x	5.120,00000	=	5.120,00000	
					Subtotal:			5.120,00000	5.120,00000

DESPESES AUXILIARS	5,00	%	52,93000
COST DIRECTE			6.231,53000
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	186,94590
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.418,47590**

P-92 **EEK22001** u Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE **Rend.: 1,000** **6.400,00** €

COST DIRECTE			6.213,59223
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	186,40777
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.400,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-93	**EEK22002**	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MUSICA **Rend.: 1,000**			**4.800,00** €
			COST DIRECTE			4.660,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	139,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.800,0000**
P-94	**EEK22003**	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA **Rend.: 1,000**			**4.800,00** €
			COST DIRECTE			4.660,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	139,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.800,0000**
P-95	**EEK23001**	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA TEATRE **Rend.: 1,000**			**9.600,00** €
			COST DIRECTE			9.320,38835
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	279,61165
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9.600,0000**
P-96	**EEK23002**	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA ESCOLA DE MUSICA **Rend.: 1,000**			**4.800,00** €
			COST DIRECTE			4.660,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	139,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.800,0000**
P-97	**EEK23003**	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA **Rend.: 1,000**			**4.800,00** €
			COST DIRECTE			4.660,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	139,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.800,0000**
	EEK27A37	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 1,000**			**57,92** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,600	/R x	24,45000	=	14,67000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,600	/R x	28,48000	=	17,08800	
					Subtotal:			31,75800	31,75800
Materials									
	BEK27A37	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	24,00000	=	24,00000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 313 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		24,00000	24,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,47637
				COST DIRECTE			56,23437
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,68703
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**57,92140**
	EEK27A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**			**77,23** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,800 /R x	24,45000 =	19,56000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,800 /R x	28,48000 =	22,78400	
				Subtotal:		42,34400	42,34400
Materials							
	BEK27A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	32,00000 =	32,00000	
				Subtotal:		32,00000	32,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,63516
				COST DIRECTE			74,97916
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,24937
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**77,22853**
P-98	**EEK27K71**	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat	**Rend.: 1,000**			**9.600,00** €
				COST DIRECTE			9.320,38835
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		279,61165
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9.600,0000**
	EEK27K72	u	Imprevistos a justificar segons preus de projecte	**Rend.: 1,000**			**16.429,89** €
				COST DIRECTE			15.951,34951
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		478,54049
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16.429,8900**
	EEK27K77	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**			**146,69** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	1,400 /R x	28,48000 =	39,87200	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A013G000	H	Ajudant calefactor	1,400 /R x	24,45000 =	34,23000	
				Subtotal:		74,10200	74,10200
Materials							
	BEK27K77	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	67,20000 =	67,20000	
				Subtotal:		67,20000	67,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,11153
				COST DIRECTE			142,41353
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,27241
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**146,68594**
P-99	**EEK27K7A**	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions	**Rend.: 1,000**			**6.400,00** €
				COST DIRECTE			6.213,59223
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		186,40777
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.400,0000**
	EEK2PAN1	u	Pantalla acústica	**Rend.: 1,000**			**181,28** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BEK2PAN1	m2	Pantalla acústica de protecció visual i acústica de la maquinària de climatització.	1,000 x	176,00000 =	176,00000	
				Subtotal:		176,00000	176,00000
				COST DIRECTE			176,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,28000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**181,28000**
	EEK31L4E	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**			**144,33** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A013G000	H	Ajudant calefactor	1,000 /R x	24,45000 =	24,45000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	28,48000 =	28,48000	
				Subtotal:		52,93000	52,93000
Materials							
	BEK31L4E	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	86,40000 =	86,40000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 314 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		86,40000	86,40000
Altres								
	A%	AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	52,93000 =	0,79395	
					Subtotal:		0,79395	0,79395
						COST DIRECTE		140,12395
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		4,20372
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**144,32767**

EEK31L4H u Reixeta d'impulsió, de quatre fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 100x600 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **534,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	4,000	/R x	28,48000	=	113,92000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	4,000	/R x	24,45000	=	97,80000	
					Subtotal:			211,72000	211,72000
Materials									
	BEK31L4H	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	1,000	x	304,00000	=	304,00000	
					Subtotal:			304,00000	304,00000
Altres									
	A%	AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	211,72000	=	3,17580	
					Subtotal:			3,17580	3,17580
						COST DIRECTE			518,89580
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %			15,56687
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**534,46267**

EEKKA736 u Valvules d'equilibrat model TBV-C 20, amb els actuadors EMO-T i el material necessari per a la seva instal.lació. **Rend.: 1,000** **248,27** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,600	/R x	28,48000	=	17,08800	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,600	/R x	24,45000	=	14,67000	
					Subtotal:			31,75800	31,75800
Materials									
	BEKKA730	u	Valvules d'equilibrat model TBV-C 20, amb els actuadors EMO-T i el material necessari per a la seva instal.lació.	1,000	x	208,80000	=	208,80000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		208,80000	208,80000
Altres								
	A%	AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	31,75800 =	0,47637	
					Subtotal:		0,47637	0,47637
						COST DIRECTE		241,03437
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		7,23103
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**248,26540**

EEKKA737 u Valvules de 3 vies de 11/2" amb el material necessari per a la seva instal.lació. **Rend.: 1,000** **208,00** €

	COST DIRECTE		201,94175
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,05825
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**208,0000**

EEKKA738 u Valvules de 3 vies de 3/4" amb el material necessari per a la seva instal.lació. **Rend.: 1,000** **192,00** €

	COST DIRECTE		186,40777
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,59223
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**192,0000**

EEKKA739 u Valvules d'equilibrat model STAD-50, totalment aïllades i el material necessari per a la seva instal.lació. **Rend.: 1,000** **240,00** €

	COST DIRECTE		233,00971
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,99029
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**240,0000**

EEKKA740 u Valvules d'equilibrat model STAD-20, totalment aïllades i el material necessari per a la seva instal.lació. **Rend.: 1,000** **232,00** €

	COST DIRECTE		225,24272
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,75728
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**232,0000**

EEKKA741 u Valvules d'equilibrat model STAD-40, totalment aïllades i el material necessari per a la seva instal.lació. **Rend.: 1,000** **233,60** €

	COST DIRECTE		226,79612
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,80388
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**233,6000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 315 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EEKKA742	u	Valvules d'equilibrat model STAD-32, totalment aïllades i el material necessari per a la seva instal.lació.	**Rend.: 1,000**	**236,80** €
			COST DIRECTE		229,90291
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,89709
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**236,8000**
	EEKKA743	u	Valvules d'equilibrat model STAD-25, totalment aïllades i el material necessari per a la seva instal.lació.	**Rend.: 1,000**	**232,00** €
			COST DIRECTE		225,24272
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,75728
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**232,0000**
	EEKKA744	u	Valvules d'equilibrat model STAD-65, totalment aïllades i el material necessari per a la seva instal.lació.	**Rend.: 1,000**	**246,40** €
			COST DIRECTE		239,22330
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,17670
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**246,4000**
	EEKKA745	u	Valvules de descàrrega d'acció model BPVi el material necessar per a la seva instal.lació.	**Rend.: 1,000**	**272,00** €
			COST DIRECTE		264,07767
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,92233
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**272,0000**
	EEL13K1G	u	Refredadores- bomba de calor de la marca CIATESA, amb grup hidràulic incorporat, valvules de tall corresponents, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: IWB-315 Z Pot. Frigorífica: 59500 W Pot. calorífica: 61000 W cabal d'aigua: 10,20 m3/h capa diposit inercia: 375 l consum: 28.3 Kw Refrigerant R-407-C	**Rend.: 1,000**	**6.160,00** €
			COST DIRECTE		5.980,58252
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	179,41748
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.160,0000**
	EEL13K1H	u	Refredadores- bomba de calor de la marca CIATESA, amb grup hidràulic incorporat, valvules de tall corresponents, esmorteïdors, totalment instal.lat, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: IWB-450 Z Pot. Frigorífica: 82000 W Pot. calorífica: 87200 W cabal d'aigua: 14,10 m3/h capa diposit inercia: 725 l consum: 36.9 Kw	**Rend.: 1,000**	**6.720,00** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Refrigerant R-407-C		
			COST DIRECTE		6.524,27184
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	195,72816
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.720,0000**
	EEL14RE1	u	Recuperadors estàtics per a la renovació d'aire, incloent comportes Bypass i quadre de maniobra, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: CTA-3 cabal d'aire: 3000 m3/h consum: 1.12 Kw	**Rend.: 1,000**	**6.880,00** €
			COST DIRECTE		6.679,61165
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	200,38835
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.880,0000**
	EEL14RE2	u	Recuperadors estàtics per a la renovació d'aire, incloent comportes Bypass i quadre de maniobra, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: CTA-2 cabal d'aire: 2000 m3/h consum: 0,68 Kw	**Rend.: 1,000**	**6.480,00** €
			COST DIRECTE		6.291,26214
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	188,73786
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.480,0000**
	EEL14RE3	u	Recuperadors estàtics per a la renovació d'aire, incloent comportes Bypass i quadre de maniobra, de les seguents característiques tècniques unitàries: Model: CTA-1 cabal d'aire: 1000 m3/h consum: 0,34 Kw	**Rend.: 1,000**	**5.920,00** €
			COST DIRECTE		5.747,57282
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	172,42718
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.920,0000**
	EF12E521	m	Tub d'acer negre amb soldadura de 5´´ de diàmetre, segons la norma DIN 2440 ST-00, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	**Rend.: 1,000**	**97,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,21000	=	11,10500	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	26,04000	=	31,24800	
			Subtotal:					42,35300	42,35300
Materials									
	BF12E500	m	Tub d'acer negre amb soldadura de diàmetre 5´´, segons la norma DIN 2440 ST-00	1,020	x	41,60000	=	42,43200	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 316 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0A71Q00	u	Abraçadora metàl.lica, de 140 mm de diàmetre interior	0,190	x	3,84000	=	0,72960
	BFY12E20	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 5´´, soldat	0,500	x	8,90000	=	4,45000
	BFW12E20	u	Accessori per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 5´´, per a soldar	0,150	x	29,44000	=	4,41600
						Subtotal:		52,02760
								52,02760
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,63530
			COST DIRECTE					95,01590
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		2,85048
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**97,86637**

EF12E528	ut	Material necessari pel desaigua de 60 fancoils.	**Rend.:**	**1,000**	**280,00**	**€**

	COST DIRECTE		271,84466
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,15534
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**280,0000**

EF5263B3	m	Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment, totalment aillat.	**Rend.:**	**1,000**	**47,98**	**€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,850	/R x	22,21000	=	18,87850	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,850	/R x	26,04000	=	22,13400	
					Subtotal:		41,01250	41,01250
Materials								
BF526300	m	Tub de coure semidur de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	3,60000	=	3,67200	
B0A71600	u	Abraçadora metàl.lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,51000	=	0,28560	
BFY526B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,500	x	0,26000	=	0,39000	
BFW526B0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,450	x	1,34000	=	0,60300	
					Subtotal:		4,95060	4,95060
		DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,61519
		COST DIRECTE						46,57829
		DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,39735
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**47,97564**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EF5293B3	m	Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment, totalment aillat.	**Rend.:**	**1,000**	**52,09**	**€**	

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,850	/R x	26,04000	=	22,13400	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,850	/R x	22,21000	=	18,87850	
					Subtotal:		41,01250	41,01250
Materials								
B0A71900	u	Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,54000	=	0,30240	
BF529300	M	Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	7,20000	=	7,34400	
BFW529B0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,450	x	1,82000	=	0,81900	
BFY529B0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,500	x	0,32000	=	0,48000	
					Subtotal:		8,94540	8,94540
		DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,61519
		COST DIRECTE						50,57309
		DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,51719
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**52,09028**

EF5293B7	M	Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal, d´1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	**Rend.:**	**1,000**	**17,45**	**€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	22,21000	=	3,99780	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	26,04000	=	4,68720	
					Subtotal:		8,68500	8,68500
Materials								
BFW529B0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,315	x	1,82000	=	0,57330	
BF529300	M	Tub de coure semidur de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	7,20000	=	7,34400	
BFY529B0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,050	x	0,32000	=	0,33600	
					Subtotal:		8,25330	8,25330

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 317 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		16,93830
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,50815
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,44645**

EF52A3B2 M Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d´1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment **Rend.: 1,000** **15,54** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,160	/R x	26,04000	=	4,16640	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,160	/R x	22,21000	=	3,55360	
		Subtotal:					7,72000	7,72000
Materials								
B0A71C00	U	Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,420	x	0,38000	=	0,15960	
BF52A300	M	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	5,89000	=	6,00780	
BFW52AB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,315	x	2,64000	=	0,83160	
BFY52AB0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,050	x	0,35000	=	0,36750	
		Subtotal:					7,36650	7,36650

COST DIRECTE		15,08650
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,45260
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,53910**

EF52A4B3 m Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment, totalment aillat. **Rend.: 1,000** **58,26** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,850	/R x	22,21000	=	18,87850	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,850	/R x	26,04000	=	22,13400	
		Subtotal:					41,01250	41,01250
Materials								
BF52A400	m	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm	1,020	x	12,80000	=	13,05600	
BFW52AB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,450	x	2,64000	=	1,18800	
BFY52AB0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,500	x	0,35000	=	0,52500	
B0A71C00	U	Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,450	x	0,38000	=	0,17100	
		Subtotal:					14,94000	14,94000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,61519
COST DIRECTE		56,56769
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,69703
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,26472**

EF52B3B2 M Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d´1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment **Rend.: 1,000** **18,80** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	22,21000	=	3,99780	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	26,04000	=	4,68720	
		Subtotal:					8,68500	8,68500
Materials								
BFW52BB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,315	x	3,42000	=	1,07730	
B0A71F00	U	Abraçadora metàl.lica, de 37 mm de diàmetre interior	0,420	x	0,50000	=	0,21000	
BFY52BB0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,050	x	0,48000	=	0,50400	
BF52B300	M	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	7,62000	=	7,77240	
		Subtotal:					9,56370	9,56370

COST DIRECTE		18,24870
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,54746
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,79616**

EF52B4B3 m Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment, totalment aillat. **Rend.: 1,000** **63,93** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A013M000	h	Ajudant muntador	0,850	/R x	22,21000	=	18,87850	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,850	/R x	26,04000	=	22,13400	
		Subtotal:					41,01250	41,01250
Materials								
BFY52BB0	U	Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,500	x	0,48000	=	0,72000	
BFW52BB0	U	Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,450	x	3,42000	=	1,53900	
BF52B400	m	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm	1,020	x	17,60000	=	17,95200	
B0A71F00	U	Abraçadora metàl.lica, de 37 mm de diàmetre interior	0,450	x	0,50000	=	0,22500	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 318 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		20,43600	20,43600
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,61519
				COST DIRECTE				62,06369
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,86191
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**63,92560**

EF52C5B3 m Tub de coure semidur de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment, totalment aillat. **Rend.: 1,000** **63,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800	/R x	26,04000	=	20,83200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,800	/R x	22,21000	=	17,76800	
					Subtotal:			38,60000	38,60000
Materials									
	B0A71G00	u	Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,450	x	0,82000	=	0,36900	
	BF52C500	m	Tub de coure semidur de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	1,020	x	19,20000	=	19,58400	
	BFW52CB0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,450	x	3,97000	=	1,78650	
	BFY52CB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,500	x	0,69000	=	1,03500	
					Subtotal:			22,77450	22,77450
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,57900
				COST DIRECTE					61,95350
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%			1,85861
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**63,81211**

EF52D5B2 m Tub de coure semidur de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment, totalment aillat. **Rend.: 1,000** **83,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	22,21000	=	22,21000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	26,04000	=	26,04000	
					Subtotal:			48,25000	48,25000
Materials									
	B0A71J00	u	Abraçadora metàl.lica, de 50 mm de diàmetre interior	0,300	x	1,02000	=	0,30600	
	BF52D500	m	Tub de coure semidur de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm	1,020	x	28,80000	=	29,37600	
	BFW52DB0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,300	x	5,97000	=	1,79100	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BFY52DB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,000	x	0,88000	=	0,88000
					Subtotal:			32,35300	32,35300
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,72375
				COST DIRECTE					81,32675
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%			2,43980
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**83,76655**

EF5343B7 m Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat **Rend.: 1,000** **9,70** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,135	/R x	22,21000	=	2,99835	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x	26,04000	=	3,51540	
					Subtotal:			6,51375	6,51375
Materials									
	BFW534B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,300	x	0,80000	=	0,24000	
	BFY534B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,000	x	0,11000	=	0,11000	
	BF534300	m	Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	2,50000	=	2,55000	
					Subtotal:			2,90000	2,90000
				COST DIRECTE					9,41375
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%			0,28241
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**9,69616**

EF5383B7 m Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat **Rend.: 1,000** **12,87** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x	26,04000	=	4,42680	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,170	/R x	22,21000	=	3,77570	
					Subtotal:			8,20250	8,20250
Materials									
	BFW538B0	u	Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,300	x	1,31000	=	0,39300	
	BFY538B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,000	x	0,18000	=	0,18000	
	BF538300	m	Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	1,020	x	3,65000	=	3,72300	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 319 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	4,29600	4,29600
						COST DIRECTE		12,49850
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,37496
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,87346**
	EFB15352	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	**Rend.:**	**1,000**		**10,95**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,04000 =	2,60400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	22,21000 =	2,22100	
						Subtotal:	4,82500	4,82500
Materials								
	BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,050	x	0,10000 =	0,10500	
	BFB15300	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	1,020	x	0,66000 =	0,67320	
	BFWB1905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,315	x	14,32000 =	4,51080	
	B0A71B00	U	Abraçadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interior	1,365	x	0,38000 =	0,51870	
						Subtotal:	5,80770	5,80770
						COST DIRECTE		10,63270
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,31898
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,95168**
	EFB1535A	U	Ajuts de paleteria	**Rend.:**	**1,000**		**7.200,00**	**€**
						COST DIRECTE		6.990,29126
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	209,70874
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.200,0000**
	EFB18452	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	**Rend.:**	**1,000**		**18,26**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,21000 =	3,33150	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000 =	3,90600	
						Subtotal:	7,23750	7,23750

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BFYB1905	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,050	x	0,10000 =	0,10500	
	B0A71T00	U	Abraçadora metàl.lica, de 200 mm de diàmetre interior	0,945	x	3,65000 =	3,44925	
	BFB18400	M	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131	1,020	x	2,38000 =	2,42760	
	BFWB1905	U	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,315	x	14,32000 =	4,51080	
						Subtotal:	10,49265	10,49265
						COST DIRECTE		17,73015
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,53190
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,26205**
	EFB2NAC1	u	Feines de muntatge dels tubs helicoidals, ma d'obra, desplaçaments, transports i mitjans auxiliars necessaris.	**Rend.:**	**1,000**		**8.800,00**	**€**
						COST DIRECTE		8.543,68932
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	256,31068
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.800,0000**
	EFB2NAC2	u	Feines de muntatge dels tubs helicoidals, ma d'obra, desplaçaments, transports i mitjans auxiliars necessaris.	**Rend.:**	**1,000**		**7.746,91**	**€**
						COST DIRECTE		7.521,27184
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	225,63816
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.746,9100**
	EFB2NEMB	u	Embocadures per les unitats interiors, amb el seu corresponent aillament. Totalment instal.lades.	**Rend.:**	**1,000**		**256,00**	**€**
						COST DIRECTE		248,54369
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,45631
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**256,0000**
	EFB2NIL1	u	Instal.lació completa de lampisteria segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris.	**Rend.:**	**1,000**		**15.704,00**	**€**
						COST DIRECTE		15.246,60194
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	457,39806
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15.704,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 320 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	EG110001	U	Xarxa de terres	Rend.: 1,000		1.464,56 €
				COST DIRECTE		1.421,90291
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	42,65709
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.464,5600**
	EG110002	U	Caixa general de protecció	Rend.: 1,000		840,00 €
				COST DIRECTE		815,53398
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	24,46602
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**840,0000**
	EG110003	U	Linia general d'alimentació	Rend.: 1,000		1.352,00 €
				COST DIRECTE		1.312,62136
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	39,37864
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.352,0000**
	EG110004	U	Quadre de comptatge i equip de mesura	Rend.: 1,000		11.840,00 €
				COST DIRECTE		11.495,14563
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	344,85437
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11.840,0000**
	EG110005	U	Derivació individual	Rend.: 1,000		5.040,00 €
				COST DIRECTE		4.893,20388
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	146,79612
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.040,0000**
	EG110006	U	Quadre general de distribució	Rend.: 1,000		12.000,00 €
				COST DIRECTE		11.650,48544
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	349,51456
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12.000,0000**
	EG110007	U	Subquadre sotacoberta	Rend.: 1,000		2.640,00 €
				COST DIRECTE		2.563,10680
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	76,89320
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.640,0000**
	EG110008	U	Subquadre planta pis	Rend.: 1,000		3.520,00 €
				COST DIRECTE		3.417,47573
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	102,52427
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.520,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	EG110009	U	Subquadre sala d'actes	Rend.: 1,000		9.280,00 €
				COST DIRECTE		9.009,70874
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	270,29126
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9.280,0000**
	EG110010	U	Subquadre escenografia	Rend.: 1,000		4.160,00 €
				COST DIRECTE		4.038,83495
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	121,16505
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.160,0000**
	EG110011	U	Subquadre planta baixa	Rend.: 1,000		2.560,00 €
				COST DIRECTE		2.485,43689
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	74,56311
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.560,0000**
	EG110012	U	Subquadre entresol	Rend.: 1,000		2.240,00 €
				COST DIRECTE		2.174,75728
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	65,24272
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.240,0000**
	EG110013	U	Subquadre climatització	Rend.: 1,000		11.520,00 €
				COST DIRECTE		11.184,46602
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	335,53398
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11.520,0000**
	EG110014	U	Subquadre ascensor	Rend.: 1,000		1.920,00 €
				COST DIRECTE		1.864,07767
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	55,92233
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.920,0000**
	EG110015	U	safates i canalitzacions	Rend.: 1,000		19.200,00 €
				COST DIRECTE		18.640,77670
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	559,22330
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19.200,0000**
	EG110016	U	cablejat distribució	Rend.: 1,000		49.920,00 €
				COST DIRECTE		48.466,01942
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.453,98058
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49.920,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 321 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	EG110017	U	enllumenat sòtan i mecanismes.	Rend.: 1,000		1.792,00 €
				COST DIRECTE		1.739,80583
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	52,19417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.792,0000**
	EG110018	U	enllumenat planta baixa.	Rend.: 1,000		31.808,00 €
				COST DIRECTE		30.881,55340
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	926,44660
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**31.808,0000**
	EG110019	U	enllumenat entresol	Rend.: 1,000		21.520,00 €
				COST DIRECTE		20.893,20388
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	626,79612
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21.520,0000**
	EG110020	U	enllumenat planta pis	Rend.: 1,000		37.776,00 €
				COST DIRECTE		36.675,72816
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.100,27184
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37.776,0000**
	EG110021	U	enllumenat sotacoberta	Rend.: 1,000		18.640,00 €
				COST DIRECTE		18.097,08738
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	542,91262
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18.640,0000**
	EG110022	U	enllumenat emergència i senyalització	Rend.: 1,000		19.280,00 €
				COST DIRECTE		18.718,44660
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	561,55340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19.280,0000**
	EG110023	U	grup electrògen insonoritzat	Rend.: 1,000		28.800,00 €
				COST DIRECTE		27.961,16505
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	838,83495
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28.800,0000**
	EG110024	U	Subquadre escola de música	Rend.: 1,000		3.840,00 €
				COST DIRECTE		3.728,15534
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	111,84466
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.840,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	EG110025	U	enllumenat escola de música	Rend.: 1,000		26.992,00 €
				COST DIRECTE		26.205,82524
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	786,17476
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26.992,0000**
	EG110029	U	enllumenat terrassa exterior.	Rend.: 1,000		18.640,00 €
				COST DIRECTE		18.097,08738
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	542,91262
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18.640,0000**
	EG11002A	U	Ajuts de paleteria a electricitat	Rend.: 1,000		8.766,58 €
				COST DIRECTE		8.511,24272
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	255,33728
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.766,5800**
	EG110030	U	Enllumenat exterior, recuperació i rehabilitació de l'enllumenat de façana de planta baixa (6Ut)	Rend.: 1,000		28.800,00 €
				COST DIRECTE		27.961,16505
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	838,83495
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28.800,0000**
	EG110031	U	Lampada penjada del sostre tipus Estadio 150 de Santa & Cole o similar.	Rend.: 1,000		5.120,00 €
				COST DIRECTE		4.970,87379
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	149,12621
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.120,0000**
	EG110032	U	Lampada penjada del sostre tipus GT7 de 60 de Santa & Cole o similar.	Rend.: 1,000		560,00 €
				COST DIRECTE		543,68932
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	16,31068
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**560,0000**
	EG110033	U	Lampada penjada del sostre tipus GT7 de 90 de Santa & Cole o similar.	Rend.: 1,000		720,00 €
				COST DIRECTE		699,02913
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	20,97087
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**720,0000**
P-100	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	Rend.: 1,000		21,42 €

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra				

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 322 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	22,18000	=	3,32700	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	26,04000	=	7,81200	
						Subtotal:		11,13900	11,13900
Materials									
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,42000	=	0,42000	
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	1,000	x	9,07000	=	9,07000	
						Subtotal:		9,49000	9,49000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,16709
			COST DIRECTE						20,79609
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,62388
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**21,41997**

P-101 EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment **Rend.: 1,000** **5,92** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	22,18000	=	1,10900	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	26,04000	=	0,83328	
						Subtotal:		1,94228	1,94228
Materials									
	BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	3,52000	=	3,59040	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,19000	=	0,19000	
						Subtotal:		3,78040	3,78040
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,02913
			COST DIRECTE						5,75181
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,17255
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,92437**

P-102 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment **Rend.: 1,000** **7,14** €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	22,18000	=	1,10900	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,037	/R x	26,04000	=	0,96348	
						Subtotal:		2,07248	2,07248
Materials									
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	4,55000	=	4,64100	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,19000	=	0,19000	
						Subtotal:		4,83100	4,83100
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,03109
			COST DIRECTE						6,93457
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,20804
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,14260**

P-103 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **0,98** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	22,18000	=	0,33270	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	26,04000	=	0,39060	
						Subtotal:		0,72330	0,72330
Materials									
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	1,020	x	0,22000	=	0,22440	
						Subtotal:		0,22440	0,22440
			COST DIRECTE						0,94770
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,02843
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**0,97613**

P-104 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **1,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	22,18000	=	0,33270	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	26,04000	=	0,39060	
						Subtotal:		0,72330	0,72330

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 323 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	1,020	x 0,34000	= 0,34680		
					Subtotal:	0,34680		0,34680
					COST DIRECTE			1,07010
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,03210
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,10220**

P-105 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **45,07** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000	=	5,20800	
						Subtotal:		9,64400	9,64400
Materials									
	BG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	33,46000	=	33,46000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
						Subtotal:		33,97000	33,97000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14466
						COST DIRECTE			43,75866
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,31276
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**45,07142**

P-106 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **45,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000	=	5,20800	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:	9,64400		9,64400
Materials								
	BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 34,06000	= 34,06000		
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000	= 0,51000		
					Subtotal:	34,57000		34,57000
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,14466
					COST DIRECTE			44,35866
					DESPESES INDIRECTES		3,00 %	1,33076
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**45,68942**

P-107 EG415D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **47,56** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000	=	5,20800	
						Subtotal:		9,64400	9,64400
Materials									
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
	BG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	35,88000	=	35,88000	
						Subtotal:		36,39000	36,39000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14466
						COST DIRECTE			46,17866
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,38536
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**47,56402**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 324 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-108	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.:	1,000		46,30	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	26,04000	=	9,11400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
			Subtotal:					13,55000	13,55000
Materials									
	BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	30,74000	=	30,74000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
			Subtotal:					31,20000	31,20000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,20325
			COST DIRECTE						44,95325
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,34860
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**46,30185**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-109	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.:	1,000		117,93	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	26,04000	=	9,11400	
			Subtotal:					13,55000	13,55000
Materials									
	BG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	100,28000	=	100,28000	

PARTIDES D'OBRA

	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000
			Subtotal:					100,74000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,20325
			COST DIRECTE					114,49325
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	3,43480
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**117,92805**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-110	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	Rend.:	1,000		142,81	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000	=	5,20800	
			Subtotal:					9,64400	9,64400
Materials									
	BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	128,35000	=	128,35000	
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
			Subtotal:					128,86000	128,86000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,14466
			COST DIRECTE						138,64866
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		4,15946
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**142,80812**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-111	EG61K221	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	Rend.:	1,000		11,18	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,066	/R x	22,18000	=	1,46388	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000	=	5,20800	
			Subtotal:					6,67188	6,67188
Materials									
	BG61K220	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	1,000	x	4,08000	=	4,08000	
			Subtotal:					4,08000	4,08000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 325 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,10008
			COST DIRECTE			10,85196
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,32556
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,17752**

P-112 EG62B193 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **13,28** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	22,18000	=	4,05894	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
			Subtotal:					7,96494	7,96494
Materials									
	BG62B193	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,	1,000	x	4,35000	=	4,35000	
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
			Subtotal:					4,81000	4,81000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,11947
			COST DIRECTE						12,89441
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,38683
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**13,28125**

P-113 EG638B23 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor **Rend.: 1,000** **11,53** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	22,18000	=	2,94994	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
			Subtotal:					6,85594	6,85594
Materials									
	BG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x	4,24000	=	4,24000	
			Subtotal:					4,24000	4,24000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,10284
			COST DIRECTE						11,19878
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,33596
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**11,53474**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU

P-114 EH61R339 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial **Rend.: 1,000** **120,13** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	22,18000	=	3,32700	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
			Subtotal:					7,23300	7,23300
Materials									
	BH61R83A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000	x	109,29000	=	109,29000	
			Subtotal:					109,29000	109,29000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,10850
			COST DIRECTE						116,63150
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			3,49894
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**120,13044**

P-115 EHA1U100 u Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa **Rend.: 1,000** **61,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,330	/R x	22,18000	=	7,31940	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	26,04000	=	8,59320	
			Subtotal:					15,91260	15,91260
Materials									
	BHA1U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa	1,000	x	42,32000	=	42,32000	
	BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,000	x	1,54000	=	1,54000	
			Subtotal:					43,86000	43,86000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,23869
			COST DIRECTE						60,01129
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,80034
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**61,81163**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 326 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EJ12B61N	u	Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 600x600 mm, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment	**Rend.: 1,000**	**109,39** €

COST DIRECTE		106,20388
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,18612
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**109,39000**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
	EJ13B21B	U	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d´amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell	**Rend.: 1,000**				**145,45**	€
Mà d'obra									
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x	26,04000	=	10,41600	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100	/R x	22,18000	=	2,21800	
					Subtotal:			12,63400	12,63400
Materials									
	BJ13B21B	U	Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d´amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, per a encastar	1,000	x	127,97000	=	127,97000	
	B7J50010	DM3	Massilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	24,22000	=	0,60550	
					Subtotal:			128,57550	128,57550

COST DIRECTE		141,20950
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,23629
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**145,44579**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
	EJ13B21P	U	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d´amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre un peu	**Rend.: 1,000**				**173,01**	€
Mà d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,125	/R x	22,18000	=	2,77250	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
					Subtotal:			15,79250	15,79250
Materials									
	BJ13B21P	U	Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d´amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, amb elements de fixació i suport de peu	1,000	x	151,57000	=	151,57000	
	B7J50010	DM3	Massilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	24,22000	=	0,60550	
					Subtotal:			152,17550	152,17550

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE		167,96800
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,03904
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**173,00704**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
	EJ14BB12	U	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d´evacuació	**Rend.: 1,000**				**371,92**	€
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	25,19000	=	12,59500	
	A0140000	H	Manobre	0,250	/R x	19,95000	=	4,98750	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,340	/R x	22,18000	=	7,54120	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x	26,04000	=	32,55000	
					Subtotal:			57,67370	57,67370
Materials									
	BJ1ZS000	KG	Pasta per a segellar l´enllaç d´inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	10,77000	=	2,63865	
	BJ14BB12	U	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, amb els elements de fixació i suport mural	1,000	x	300,58000	=	300,58000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,002	x	95,35450	=	0,19071	
					Subtotal:			303,40936	303,40936

COST DIRECTE		361,08306
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	10,83249
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**371,91555**

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
	EJ16B21B	U	Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom	**Rend.: 1,000**				**298,53**	€
Mà d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,112	/R x	22,18000	=	2,48416	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x	26,04000	=	11,71800	
					Subtotal:			14,20216	14,20216
Materials									
	BJ16B21B	U	Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, amb fixacions murals i connector per a ramal de plom	1,000	x	275,63000	=	275,63000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 327 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	275,63000	275,63000
			COST DIRECTE		289,83216
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		8,69496
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**298,52712**
	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació **Rend.: 1,000**		**141,12** €
			COST DIRECTE		137,00971
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		4,11029
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**141,1200**
	EJ1ZA111	m	Sòcol per a plat de dutxa de resines de 10 cm de color blanc, fixat a pressió i segellat amb morter **Rend.: 1,000**		**69,78** €
			COST DIRECTE		67,74757
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,03243
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**69,7800**
	EJ1ZAB01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior **Rend.: 1,000**		**71,12** €
			COST DIRECTE		69,04854
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,07146
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**71,1200**
	EJ2111A	u	Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ **Rend.: 1,000**		**138,50** €
			COST DIRECTE		134,46602
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		4,03398
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**138,5000**
	EJ23512G	U	Aixeta automescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets **Rend.: 1,000**		**119,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	22,18000	=	3,32700	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	26,04000	=	15,62400	
			Subtotal:					18,95100	18,95100
Materials									
	BJ23512G	U	Aixeta automescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets	1,000	x	97,33000	=	97,33000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	97,33000	97,33000
			COST DIRECTE		116,28100
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		3,48843
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**119,76943**
	EJ23A131CYPS	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo ref. 36 176 de la sèrie Contropress de GROHE, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ **Rend.: 1,000**		**96,46** €
			COST DIRECTE		93,65049
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,80951
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**96,4600**
	EJ24A121	U	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d´enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´ **Rend.: 1,000**		**25,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,062	/R x	22,18000	=	1,37516	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x	26,04000	=	6,51000	
			Subtotal:					7,88516	7,88516
Materials									
	BJ24A121	U	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d´enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´	1,000	x	16,85000	=	16,85000	
			Subtotal:					16,85000	16,85000
			COST DIRECTE						24,73516
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,74205
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**25,47721**
	EJ268121	U	Fluxor per a urinari, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d´enllaç, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´ **Rend.: 1,000**						**144,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,250	/R x	22,18000	=	5,54500	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	26,04000	=	26,04000	
			Subtotal:					31,58500	31,58500
Materials									
	BJ268121	U	Fluxor per a urinari, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub d´enllaç, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´	1,000	x	108,59000	=	108,59000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 328 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	108,59000	108,59000
			COST DIRECTE		140,17500
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		4,20525
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**144,38025**
	EJ2A8113	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4´´ **Rend.: 1,000**	**237,76**	€
			COST DIRECTE		230,83495
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		6,92505
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**237,7600**
	EJ2Z4128	u	Aixeta mural de pas, amb instal.lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ **Rend.: 1,000**	**32,78**	€
			Unitats Preu Parcial Import		
	Mà d'obra				
	A013J000	h	Ajudant lampista 0,075 /R x 22,18000 = 1,66350		
	A012J000	h	Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,04000 = 7,81200		
			Subtotal: 9,47550		9,47550
	Materials				
	BJ2Z4127	u	Aixeta de classe de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´ 1,000 x 22,35000 = 22,35000		
			Subtotal: 22,35000		22,35000
			COST DIRECTE		31,82550
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,95477
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,78027**
P-116	**EJ3214BF**	u	Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació **Rend.: 1,000**	**48,66**	€
			COST DIRECTE		47,24272
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,41728
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48,6600**
	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000**	**103,68**	€
			COST DIRECTE		100,66019
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		3,01981
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**103,6800**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	EJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000**	**59,57**	€
			COST DIRECTE		57,83495
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,73505
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**59,5700**
	EJ46U001	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000**	**145,31**	€
			COST DIRECTE		141,07767
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		4,23233
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**145,3100**
	EJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000**	**421,46**	€
			COST DIRECTE		409,18447
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		12,27553
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**421,4600**
	EJ4ZU020	u	Portarotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col.locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000**	**71,73**	€
			COST DIRECTE		69,64078
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		2,08922
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**71,7300**
	EJA243B1	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat **Rend.: 1,000**	**333,84**	€
			COST DIRECTE		324,11650
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		9,72350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**333,8400**
	ELG32181	u	Equipament del bar d'acer inoxidable, format per: 2 mobles nevera 1 cafetera 1 maquina de glasons 1 pica accionada amb palanca al peu 1 barra d'acer inoxidable 2 lleixes d'acer inoxidable (2 mts) Revestiments, barra i instal·lacions segons projecte. totalment acabat **Rend.: 1,000**	**48.000,00**	€
			COST DIRECTE		46.601,94175
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1.398,05825
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48.000,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 329 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	ELG3218N	u	Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 8 persones (450 kg) de 4 parades (3 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.	**Rend.: 1,000**	**27.330,00** €
				COST DIRECTE	26.533,98058
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	796,01942
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**27.330,0000**
	ELG3219N	u	Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 8 persones (450 kg) de 4 parades (3 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana	**Rend.: 1,000**	**27.330,00** €
				COST DIRECTE	26.533,98058
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	796,01942
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**27.330,0000**
	EM241A2B	U	Detectors d'incendi lònics.	**Rend.: 1,000**	**96,00** €
				COST DIRECTE	93,20388
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	2,79612
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**96,0000**
	EM241A2V	U	Detectors d'incendi Termovelocimètrics.	**Rend.: 1,000**	**72,00** €
				COST DIRECTE	69,90291
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	2,09709
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**72,0000**
	EMD311A8	U	Centraleta, un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, muntada a l´exterior	**Rend.: 1,000**	**2.242,70** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	26,04000	=	52,08000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	22,21000	=	44,42000	
					Subtotal:			96,50000	96,50000
Materials									
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000	x	0,22000	=	0,88000	
	BMD311A8	U	Central un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, per a muntar a l´exterior	1,000	x	2.080,00000	=	2.080,00000	
					Subtotal:			2.080,88000	2.080,88000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST DIRECTE	2.177,38000
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	65,32140
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.242,70140**
	EMD31KUK	U	Cablejat	**Rend.: 1,000**	**6.240,00** €
				COST DIRECTE	6.058,25243
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	181,74757
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**6.240,0000**
	EMD43208	U	Pulsadors d'alarma	**Rend.: 1,000**	**60,80** €
				COST DIRECTE	59,02913
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	1,77087
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**60,8000**
	EMD43209	U	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l´obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l´exterior	**Rend.: 1,000**	**201,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	22,21000	=	5,55250	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,04000	=	6,51000	
					Subtotal:			12,06250	12,06250
Materials									
	BMD43200	U	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l´obertura de la tapa i la separació de la paret	1,000	x	182,40000	=	182,40000	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000	x	0,22000	=	0,88000	
					Subtotal:			183,28000	183,28000

	COST DIRECTE		195,34250
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,86028
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**201,20278**
EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	**Rend.: 1,000** **15,42** €
	COST DIRECTE		14,97087
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,44913
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,4200**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 330 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
	ENOVENT	u	Ventilació de tot l'espai del nucli central segons pressupost industrial	**Rend.: 1,000**		**50.492,96**	€
				COST DIRECTE		49.022,29126	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.470,66874	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**50.492,9600**	
	ENOCLINC	u	Climatització de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**		**119.535,03**	€
				COST DIRECTE		116.053,42718	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3.481,60282	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**119.535,0300**	
	ENOCLIZT	u	Climatització de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	
	ENODINBA	u	Instal.lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai de la Biblioteca i Atenea, segons pressupost detallat adjunt.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	
	ENODINC	u	Instal.lació de telecomunicacions de tot l'espai del nucli central, segons pressupost detallat adjunt.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
	ENODINEM	u	Instal.lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai de l' Escola de Música, segons pressupost detallat adjunt.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	
	ENODINNC	u	Instal.lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	
	ENODINZT	u	Instal.lació de detecció i extinció d'incendis de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	
	ENOELEBA	u	Instal.lació electrica de tot l'espai de la Biblioteca i Atenea, segons pressupost detallat adjunt.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	
	ENOELEEM	u	Instal.lació electrica de tot l'espai de l' Escola de Música, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**		**0,00**	€
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 331 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	ENOELENC	u	Instal.lació electrica de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**	**0,00** €
			COST DIRECTE		0,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**
	ENOELEZT	u	Instal.lació electrica de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**	**0,00** €
			COST DIRECTE		0,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**
	ENOTTEBA	u	Instal.lació de telecomunicacions de tot l'espai de la Biblioteca i l'Atenea, segons pressupost detallat adjunt.	**Rend.: 1,000**	**0,00** €
			COST DIRECTE		0,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**
	ENOTTEEM	u	Instal.lació de telecomunicacions de tot l'espai de l'Escola de Música, segons pressupost detallat adjunt.	**Rend.: 1,000**	**0,00** €
			COST DIRECTE		0,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**
	ENOTTENC	u	Instal.lació de telecomunicacions de tot l'espai del nucli central, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**	**0,00** €
			COST DIRECTE		0,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	ENOTTEZT	u	Instal.lació de telecomunicacions de tot l'espai de la Zona Teatre, segons pressupost d'enginyeria.	**Rend.: 1,000**	**0,00** €
			COST DIRECTE		0,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,0000**
	EQ512K51	M2	Taulell de pedra natural granítica nacional de color a determinar per la DF, de 30 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**478,27** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	1,400	/R x	25,19000	=	35,26600	
	A0140000	H	Manobre	0,700	/R x	19,95000	=	13,96500	
			Subtotal:					49,23100	49,23100
Materials									
	BQ512K50	M2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària	1,000	x	201,52000	=	201,52000	
	BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius	4,500	x	27,65000	=	124,42500	
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	1,000	x	88,50000	=	88,50000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,007	x	95,35450	=	0,66748	
			Subtotal:					415,11248	415,11248
			COST DIRECTE						464,34348
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				13,93030
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**478,27378**

	EQ54U001	m2	Taulell de fusta de pi de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col.locat sobre entramat de fusta amb fixacions mecàniques, amb una alçada total de 80 cm (sobre nivell de paviment de la sala)	**Rend.: 1,000**				**172,55**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,500	/R x	22,39000	=	33,58500	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	25,64000	=	38,46000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 332 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		72,04500	72,04500
Materials								
	BQ54U001	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, per a col.locar sobre l'obra	0,500	x 188,80000 =		94,40000	
					Subtotal:		94,40000	94,40000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,08068
					COST DIRECTE			167,52568
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,02577
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**172,55145**

EQ5BU010	m2	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 5 plecs, col.locat amb suport i encastat al parament Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**		**602,11**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	25,19000	=	25,19000	
	A0140000	H	Manobre	0,500	/R x	19,95000	=	9,97500	
					Subtotal:			35,16500	35,16500
Materials									
	BQ5BU010	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 5 plecs	1,000	x	452,11000	=	452,11000	
	BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius	3,500	x	27,65000	=	96,77500	
					Subtotal:			548,88500	548,88500
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,52748
					COST DIRECTE				584,57748
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %			17,53732
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**602,11480**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	F9231510	m3	Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**Rend.: 1,000**		**95,50 €**
				COST DIRECTE		92,71845
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,78155
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**95,5000**

FBY080	m²	Tancament de guix laminat sistema Shaftwall EI 120 ´´PLACO´´ d'envà múltiple, amb una resistència al foc de 120 minuts, de 4,50 m d'altura màxima i 105 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple, de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 60 mm d'amplada, a base de canals (elements horitzontals) 62SC55, 62C50 i 62J70, muntants (elements verticals) 60I70, separats 600 mm entre si i perfils de fixació G102, a la què es cargolen quatre plaques en total una placa Coreboard en una cara i tres plaques tallafocs (PPF) en l'altra cara. Inclús banda tallafocs Firestrip; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; segellador Sealant; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic ´´PLACO´´ o similar i pasta i cinta per al tractament de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.	**Rend.: 1,000**		**124,68**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO053	h	Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors.	0,770	/R x	30,63000	=	23,58510	
	MO100	h	Ajudant muntador de prefabricats interiors.	0,770	/R x	26,39000	=	20,32030	
					Subtotal:			43,90540	43,90540
Materials									
	MT12SAP01	m²	Placa de guix laminat DFH1 / UNE-EN 520 - 600 / 3000 / 19 / amb les vores longitudinals quadrades, Coreboard ´´PLACO´´, formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort.	1,100	x	20,82000	=	22,90200	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 333 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MT12SAP05	m	Perfil angular d'acer galvanitzat, GA3 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 32x19 mm de secció i 0,7 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	0,260	x 1,91000	=	0,49660	
	MT12PLT01	U	Cargol autoroscant TTPC 55 ´´PLACO´´, amb cap de trompeta, de 55 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm.	15,750	x 0,03000	=	0,47250	
	MT12PLT01	U	Cargol autoroscant TTPC 45 ´´PLACO´´, amb cap de trompeta, de 45 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm.	15,750	x 0,02000	=	0,31500	
	MT12PLT01	U	Cargol autoroscant TTPC 25 ´´PLACO´´, amb cap de trompeta, de 25 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm.	15,750	x 0,01000	=	0,15750	
	MT1R13CM	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Placoflam PPF 15 ´´PLACO´´, formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort, reforçada per la inclusió en la massa de fibra de vidre de fil curt no teixit per a millorar la seva cohesió a temperatures altes.	3,260	x 8,58000	=	27,97080	
	MT12SAP06	U	Cartutx de 600 cm³ de segellador, Sealant ´´PLACO´´, per al segellat de trobades dels perfils amb els paraments.	0,060	x 9,58000	=	0,57480	
	MT12PLM01	kg	Pasta d'assecatge en pols SN ´´PLACO´´; Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació manual amb cinta de segellament, segons UNE-EN 13963; per al tractament dels junts de les plaques de guix laminat.	2,040	x 1,18000	=	2,40720	
	MT12PLJ01	m	Cinta microperforada de paper ´´PLACO´´, de 50 mm d'amplada, segons UNE-EN 13963, per a acabat de junts de plaques de guix laminat.	6,000	x 0,06000	=	0,36000	
	MT12SAP04	m	Perfil de fixació d'acer galvanitzat, G102 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 35x15 mm de secció i 0,4 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	3,500	x 1,11000	=	3,88500	
	MT12PLJ04	m	Banda tallafocs Firestrip ´´PLACO´´, subministrada en rotllos de 3,6 m de longitud.	1,030	x 3,80000	=	3,91400	
	MT12SAP03	m	Muntant de perfil d'acer galvanitzat, 60I70 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 60x38 mm de secció i 0,7 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	1,580	x 5,13000	=	8,10540	
	MT12SAP02	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62JC70 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 62x70 mm de secció i 0,7 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	0,260	x 4,93000	=	1,28180	
	MT12SAP02	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 62C50 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 60x30 mm de secció i 0,5 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	0,260	x 2,31000	=	0,60060	
	MT12SAP02	m	Canal de perfil d'acer galvanitzat, 60SC55 ´´PLACO´´, fabricat mitjançant laminació en fred, 60x30 mm de secció i 0,6 mm de gruix, segons UNE-EN 14195.	0,510	x 2,61000	=	1,33110	
					Subtotal:		74,77430	74,77430
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s 118,67950	=	2,37359	
					Subtotal:		2,37359	2,37359

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	121,05329
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	3,63160
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**124,68489**

P-117 FDY010 m Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o similar, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. **Rend.: 1,000** **407,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO080	h	Ajudant muntador.	1,655	/R x	26,39000	=	43,67545	
	MO011	h	Oficial 1ª muntador.	0,827	/R x	30,63000	=	25,33101	
					Subtotal:			69,00646	69,00646
Materials									
	MT25DFC07	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top ´´COMENZA´´, amb passamans RP-1411, format per perfil rectangular de fusta, acabat lasurat, de 28x25 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE. Inclús accessoris, peces i cargols homologats.	1,000	x	144,02000	=	144,02000	
	MT26AAQ01	U	Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable, de 12 mm de diàmetre, femella i volandera.	4,000	x	3,29000	=	13,16000	
	MT21VES01	m²	Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 10 mm d'espessor, unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1	1,075	x	150,30000	=	161,57250	
					Subtotal:			318,75250	318,75250
Altres									

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 334 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	387,75900 =	7,75518	
						Subtotal:	7,75518	7,75518
						COST DIRECTE		395,51414
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,86542
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**407,37956**
P-118	**FHN6ASTE**	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equiovalent. Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs enbeinat del cable amb tubet d'acer galvanitzar de Ø10mm. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	**Rend.: 1,182**				**279,90** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	26,04000 =	22,03046	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	22,18000 =	1,87648	
						Subtotal:	23,90694	23,90694
Maquinària								
	CL40-00J3	h	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	0,040	/R x	39,44000 =	1,33469	
						Subtotal:	1,33469	1,33469
Materials								
	BF22-049S	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	1,200	x	5,12000 =	6,14400	
	BHNAST1	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equiovalent.	1,000	x	240,00000 =	240,00000	
						Subtotal:	240,00000	240,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,35860
						COST DIRECTE		271,74423
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,15233
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**279,89656**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	G2194JC4	m2	Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador	**Rend.: 1,000**				**8,10** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,083	/R x	94,72000 =	7,86176	
						Subtotal:	7,86176	7,86176
						COST DIRECTE		7,86176
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,23585
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,09761**
	G2194XB2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	**Rend.: 1,000**				**10,55** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,020	/R x	94,72000 =	1,89440	
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	0,100	/R x	83,47000 =	8,34700	
						Subtotal:	10,24140	10,24140
						COST DIRECTE		10,24140
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,30724
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,54864**
	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	**Rend.: 1,000**				**4,56** €
						COST DIRECTE		4,42718
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,13282
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,5600**
	G2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	**Rend.: 1,000**				**24,88** €
						COST DIRECTE		24,15534
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,72466
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,8800**
	G9H33110	m2	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	**Rend.: 1,000**				**58,11** €
						COST DIRECTE		56,41748
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,69252
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,1100**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 335 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	H1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	Rend.: 1,000	0,18	€
			COST DIRECTE		0,17476	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00524	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,1800**	
P-119	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481	Rend.: 1,000	276,50	€
			COST DIRECTE		268,44660	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,05340	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**276,5000**	
P-120	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent	Rend.: 1,000	216,30	€
			COST DIRECTE		210,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,30000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**216,3000**	
P-121	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc	Rend.: 1,000	190,00	€
			COST DIRECTE		184,46602	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,53398	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**190,0000**	
P-122	IGUZZ004	u	Laser Empotrable circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/NegrE	Rend.: 1,000	83,30	€
			COST DIRECTE		80,87379	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,42621	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**83,3000**	
P-123	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit	Rend.: 1,000	45,00	€
			COST DIRECTE		43,68932	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,31068	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-124	IGUZZ006	u	Aplic Reglette cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm	Rend.: 1,000	145,00	€
			COST DIRECTE		140,77670	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,22330	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**145,0000**	
P-125	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	117,30	€
			COST DIRECTE		113,88350	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,41650	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**117,3000**	
P-126	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x130x100mm Led Warm White 3000ºK 20w 1200Lm	Rend.: 1,000	165,00	€
			COST DIRECTE		160,19417	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,80583	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**165,0000**	
P-127	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	45,00	€
			COST DIRECTE		43,68932	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,31068	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,0000**	
P-128	IGUZZ010	u	Conexión en L conductor de tierra dim. x=90/a=74 - externo - Color: Blanc	Rend.: 1,000	39,70	€
			COST DIRECTE		38,54369	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,15631	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,7000**	
P-129	IGUZZ011	u	Conexión oculta cableada dim. x=115 - Color: Blanco	Rend.: 1,000	15,00	€
			COST DIRECTE		14,56311	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,43689	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,0000**	
P-130	IGUZZ012	u	Mordaza para fijación en el techo - Color: Indefinit	Rend.: 1,000	5,90	€
			COST DIRECTE		5,72816	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,17184	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,9000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 336 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-131	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	233,30	€
			COST DIRECTE		226,50485	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,79515	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**233,3000**	
P-132	IGUZZ014	u	iN60 Evo System Módul lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	130,80	€
			COST DIRECTE		126,99029	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,80971	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**130,8000**	
P-133	IGUZZ015	u	iN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre	Rend.: 1,000	444,90	€
			COST DIRECTE		431,94175	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	12,95825	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**444,9000**	
P-134	IGUZZ016	u	iN60 Evo System Par de extremos de cierre para versión empotrable Frame con módulo Wall Washer - Color: Blanc	Rend.: 1,000	11,50	€
			COST DIRECTE		11,16505	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,33495	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,5000**	
P-135	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentación DALI incluida 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	343,40	€
			COST DIRECTE		333,39806	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	10,00194	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**343,4000**	
P-136	IGUZZ018	u	BeTwo Luminaria de suspensión - UP/DOWN - Ø234 - Luz general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanco/Trasparente/Negro Transparente	Rend.: 1,000	641,50	€
			COST DIRECTE		622,81553	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	18,68447	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**641,5000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-137	IGUZZ019	u	BeTwo Base de alimentación con cables de suspensión - Luminaria de superficie - Ø234- UP-DOWN - Luz general - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	259,00	€
			COST DIRECTE		251,45631	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,54369	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**259,0000**	
	IGUZZ020	u	Laser Empotrable circular fijo- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre	Rend.: 1,000	87,40	€
			COST DIRECTE		84,85437	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,54563	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**87,4000**	
	IGUZZ021	u	Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit	Rend.: 1,000	70,00	€
			COST DIRECTE		67,96117	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,03883	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**70,0000**	
	IGUZZ022	u	iN60 Evo System Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 3576 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	339,70	€
			COST DIRECTE		329,80583	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,89417	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**339,7000**	
	IGUZZ023	u	iN60 Evo System Placa con led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc	Rend.: 1,000	284,60	€
			COST DIRECTE		276,31068	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,28932	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**284,6000**	
	IGUZZ024	u	iN60 Evo System Apantallamiento flexible ópalo L = 14,5 m - Color: Opalino	Rend.: 1,000	306,70	€
			COST DIRECTE		297,76699	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,93301	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**306,7000**	
	IGUZZ025	u	iN60 Evo System Par de extremos de cierre para versión Minimal pared/suspensión con apantallamiento ópalo y MPO - Color: Blanc	Rend.: 1,000	40,50	€
			COST DIRECTE		39,32039	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,17961	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**40,5000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 337 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unión de conexión para filas continuas - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	20,20	€
			COST DIRECTE		19,61165	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,58835	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,2000**	
	IGUZZ027	u	iN60 Evo System Kit de dilatación inicial para filas continuas de hasta 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanco	Rend.: 1,000	15,50	€
			COST DIRECTE		15,04854	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,45146	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,5000**	
	IGUZZ028	u	Cable de suspensión - L=2000 - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	15,00	€
			COST DIRECTE		14,56311	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,43689	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,0000**	
	IGUZZ029	u	iN60 Evo System Kit de conexión eléctrica para alimentación. - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	46,50	€
			COST DIRECTE		45,14563	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,35437	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**46,5000**	
	IGUZZ030	u	Base de alimentación con cables de suspensión - L=1500 - para versión DALI - Color: Blanco	Rend.: 1,000	45,00	€
			COST DIRECTE		43,68932	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,31068	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,0000**	
P-138	IGUZZ031	u	Walky Cuerpo óptico cuadrado Ø 90x90 mm - Óptica AL - LED Warm White - 24 Vcc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris	Rend.: 1,000	154,70	€
			COST DIRECTE		150,19417	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,50583	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**154,7000**	
P-139	IGUZZ032	u	Base de pared - cuadrada - Color: Gris	Rend.: 1,000	29,00	€
			COST DIRECTE		28,15534	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,84466	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-140	IGUZZ033	u	Fuente de tensión constante IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	189,00	€
			COST DIRECTE		183,49515	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,50485	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**189,0000**	
P-141	IGUZZ034	u	Trick Luminaria de pared/techo ø 89 mm sin transformador electrónico - Warm White - Efecto hoja de luz 180º 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris	Rend.: 1,000	283,70	€
			COST DIRECTE		275,43689	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,26311	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**283,7000**	
P-142	IGUZZ035	u	Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinido	Rend.: 1,000	71,00	€
			COST DIRECTE		68,93204	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,06796	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**71,0000**	
P-143	IGUZZ036	u	Sistema de Gestió BLE	Rend.: 1,000	1.780,87	€
			COST DIRECTE		1.729,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	51,87000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.780,8700**	
P-144	IGUZZ037	u	View Opti Linear 210x144 mm - Wall - P014.47 - cuerpo grande - warm white - DALI - óptica up light wall washer - 44.2W 3240lm - 3000K - Blanco/Negro	Rend.: 1,000	169,95	€
			COST DIRECTE		165,00000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,95000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**169,9500**	
	K1213251	M2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d´amplària com a mínim de 60 cm, escales d´accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Col.locació durant 2 mesos.	Rend.: 1,000	12,50	€
			COST DIRECTE		12,13592	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,36408	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,5000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 338 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	K12132LL	MES	Lloguer de bastida, manteniment, neteja i conservació. peru per mes.	**Rend.: 1,000**	**8.035,20** €
			COST DIRECTE		7.801,16505
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	234,03495
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.035,2000**
	K1214361	m	Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl.lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	**Rend.: 1,000**	**65,25** €
			COST DIRECTE		63,34951
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,90049
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**65,2500**
	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	**Rend.: 1,000**	**0,18** €
			COST DIRECTE		0,17476
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,00524
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,1800**
	K2131221	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**	**175,91** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0150000	H	Manobre especialista	3,200	/R x	21,07000	=	67,42400	
A0140000	H	Manobre	3,000	/R x	19,95000	=	59,85000	
		Subtotal:					127,27400	127,27400
Maquinària								
C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,600	/R x	26,00000	=	41,60000	
		Subtotal:					41,60000	41,60000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	1,90911
COST DIRECTE		170,78311
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,12349
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**175,90660**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	K2140001	m	Enderroc de perfil laminat amb mitjans manuals	**Rend.: 1,000**	**19,98** €
			COST DIRECTE		19,39806
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,58194
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,9800**
	K2140002	m3	Enderroc de pilar de totxo suport encavallades de coberta	**Rend.: 1,000**	**291,94** €
			COST DIRECTE		283,43689
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,50311
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**291,9400**
	K2141341	m3	Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**	**677,20** €
			COST DIRECTE		657,47573
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	19,72427
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**677,2000**
	K2142111	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**	**166,85** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0140000	H	Manobre	8,000	/R x	19,95000	=	159,60000	
		Subtotal:					159,60000	159,60000
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	% s	159,60000	=	2,39400	
		Subtotal:					2,39400	2,39400

COST DIRECTE		161,99400
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,85982
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**166,85382**
P-145 **K2142511** m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**	**235,20** €
COST DIRECTE		228,34951
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,85049
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**235,2000**
K2143341 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**	**338,85** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0125000	H	Oficial 1a soldador	1,250	/R x	28,03000	=	35,03750	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 339 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	H	Manobre	4,500	/R x	19,95000	= 89,77500	
	A0150000	H	Manobre especialista	5,500	/R x	21,07000	= 115,88500	
					Subtotal:		240,69750	240,69750
Maquinària								
	C1101200	H	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,750	/R x	26,00000	= 71,50000	
	C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1,250	/R x	10,54000	= 13,17500	
					Subtotal:		84,67500	84,67500
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			3,61046
			COST DIRECTE					328,98296
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			9,86949
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**338,85245**

P-146 K2149341 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor — **Rend.: 1,000** — **77,87** €

COST DIRECTE			75,60194
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,26806
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**77,8700**

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor — **Rend.: 1,000** — **20,70** €

COST DIRECTE			20,09709
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,60291
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,7000**

K2182232 u Recomposat de façana part posterior per ubicació de CGP, segons projecte. — **Rend.: 1,000** — **560,00** €

COST DIRECTE			543,68932
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		16,31068
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**560,0000**

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor — **Rend.: 1,000** — **10,43** €

	Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0140000 H Manobre	0,500	/R x	19,95000 =	9,97500	
Subtotal:				9,97500	9,97500
DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,14963
COST DIRECTE					10,12463
DESPESES INDIRECTES		3,00 %			0,30374
COST EXECUCIÓ MATERIAL					**10,42836**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-147 K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor — **Rend.: 1,000** — **6,26** €

	Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0140000 H Manobre	0,300	/R x	19,95000 =	5,98500	
Subtotal:				5,98500	5,98500
DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,08978
COST DIRECTE					6,07478
DESPESES INDIRECTES		3,00 %			0,18224
COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,25702**

K2220001 u Col·locació de placa pilar — **Rend.: 1,000** — **49,12** €

COST DIRECTE			47,68932
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,43068
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,1200**

K2221422 M3 Excavació de rases i pous per refonamentacions de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió. — **Rend.: 1,000** — **37,33** €

COST DIRECTE			36,24272
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,08728
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,3300**

K2315655 m2 Apuntalament i estrebada de parets perimetrals del teatre durant el període en que es construeix l'estructura interior, segons sistema previst per l'empresa RMD KWKFORM IBERICA. — **Rend.: 1,000** — **28,98** €

	Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra					
A0133000 h Ajudant encofrador	0,420	/R x	28,18000 =	11,83560	
A0123000 h Oficial 1a encofrador	0,420	/R x	31,73000 =	13,32660	
Subtotal:				25,16220	25,16220
Materials					
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101	x	12,37000 =	0,12494	
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos	3,300	x	0,64000 =	2,11200	
B0A31000 kg Clau acer	0,060	x	1,74000 =	0,10440	
Subtotal:				2,34134	2,34134

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 340 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,62906
			COST DIRECTE		28,13260
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,84398
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28,97657**

P-148 **K2R650A5** m3 Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especific o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics **Rend.: 1,000** **164,01** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0150000	H	Manobre especialista	4,000	/R x	21,07000	=	84,28000	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
					Subtotal:			86,79900	86,79900
Maquinària									
	C1311120	h	Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics	0,100	/R x	76,59000	=	7,65900	
	C150G900	h	Grua autopropulsada de 20 t	1,000	/R x	62,06000	=	62,06000	
	C1501900	h	Camió per a transport de 20 t	0,040	/R x	67,89000	=	2,71560	
					Subtotal:			72,43460	72,43460
								COST DIRECTE	159,23360
								DESPESES INDIRECTES 3,00 %	4,77701
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**164,01061**

P-149 **K2RA6210** m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3 **Rend.: 1,000** **8,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	1,000	x	8,14000	=	8,14000	
					Subtotal:			8,14000	8,14000
								COST DIRECTE	8,14000
								DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,24420
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8,38420**

K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments **Rend.: 1,000** **69,47** €

COST DIRECTE			67,44660
DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,02340
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**69,47700**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			COST DIRECTE		1.674,15000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	50,22450
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.724,37450**

K43G5122 m3 Biga de fusta laminada de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau, muntada sobre suports **Rend.: 1,000** **1.724,37** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	3,000	/R x	22,39000	=	67,17000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	6,000	/R x	25,64000	=	153,84000	
					Subtotal:			221,01000	221,01000
Materials									
	B43GL210	m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,000	x	1.453,14000	=	1.453,14000	
					Subtotal:			1.453,14000	1.453,14000
								COST DIRECTE	1.674,15000
								DESPESES INDIRECTES 3,00 %	50,22450
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1.724,37450**

K43GA122 m3 Biga de fusta laminada de secció constant, de 20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau, muntada sobre suports **Rend.: 1,000** **2.407,67** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	18,000	/R x	22,39000	=	403,02000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	10,000	/R x	25,64000	=	256,40000	
					Subtotal:			659,42000	659,42000
Maquinària									
	C150G900	h	Grua autopropulsada de 20 t	3,000	/R x	62,06000	=	186,18000	
					Subtotal:			186,18000	186,18000
Materials									
	B43GL220	m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,000	x	1.491,94000	=	1.491,94000	
					Subtotal:			1.491,94000	1.491,94000
								COST DIRECTE	2.337,54000
								DESPESES INDIRECTES 3,00 %	70,12620
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.407,66620**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 341 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	K43J5122	m3	Bigueta de fusta laminada, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau, col.locada sobre suports de fusta o acer	**Rend.:**	**1,000**		**1.743,34**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	6,500	/R x	25,64000	=	166,66000	
	A013A000	h	Ajudant fuster	3,250	/R x	22,39000	=	72,76750	
					Subtotal:			239,42750	239,42750
Materials									
	B43GL210	m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,000	x	1.453,14000	=	1.453,14000	
					Subtotal:			1.453,14000	1.453,14000
						COST DIRECTE			1.692,56750
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		50,77703
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.743,34453**

	K43PA121	m3	Encavallada de fusta laminada de secció constant, amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau, col.locada sobre suports de fusta o acer	**Rend.:**	**1,000**		**2.677,77**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	10,000	/R x	25,64000	=	256,40000	
	A013A000	h	Ajudant fuster	25,000	/R x	22,39000	=	559,75000	
					Subtotal:			816,15000	816,15000
Maquinària									
	C150G900	h	Grua autopropulsada de 20 t	4,700	/R x	62,06000	=	291,68200	
					Subtotal:			291,68200	291,68200
Materials									
	B43GL220	m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,000	x	1.491,94000	=	1.491,94000	
					Subtotal:			1.491,94000	1.491,94000
						COST DIRECTE			2.599,77200
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		77,99316
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.677,76516**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	K43QA120	m3	Cabiró de fusta laminada de llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau, col.locat clavat	**Rend.:**	**1,000**		**6.551,61**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	35,000	/R x	22,39000	=	783,65000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	160,000	/R x	25,64000	=	4.102,40000	
					Subtotal:			4.886,05000	4.886,05000
Materials									
	B43GL210	m3	Element de fusta laminada, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau	1,000	x	1.453,14000	=	1.453,14000	
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	10,000	x	2,16000	=	21,60000	
					Subtotal:			1.474,74000	1.474,74000
						COST DIRECTE			6.360,79000
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		190,82370
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6.551,61370**

	K43Z1100	u	Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta	**Rend.:**	**1,000**		**1,34**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	0,050	/R x	25,19000	=	1,25950	
					Subtotal:			1,25950	1,25950
Materials									
	B0A41000	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	0,010	x	4,40000	=	0,04400	
					Subtotal:			0,04400	0,04400
						COST DIRECTE			1,30350
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,03911
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,34261**

	K43ZU030	kg	Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra	**Rend.:**	**1,000**		**7,30**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,050	/R x	25,64000	=	1,28200	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,050	/R x	22,39000	=	1,11950	
					Subtotal:			2,40150	2,40150
Materials									

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 342 de 683

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B4R12021	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	1,000	x	4,69000	= 4,69000	
					Subtotal:		4,69000	4,69000
				COST DIRECTE				7,09150
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,21275
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,30425**
	K45GU001	m3	Reblert de l'interior de pilar d'acer amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col.locat manualment	**Rend.: 1,000**				**421,71 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	8,000	/R x	25,19000	= 201,52000	
	A0140000	H	Manobre	4,000	/R x	19,95000	= 79,80000	
					Subtotal:		281,32000	281,32000
Materials								
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x	115,31000	= 121,07550	
					Subtotal:		121,07550	121,07550
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		7,03300
				COST DIRECTE				409,42850
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		12,28286
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**421,71136**
	K45RDR50	dm3	Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <=3 cm	**Rend.: 1,000**				**15,25 €**
				COST DIRECTE				14,80583
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,44417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,2500**
	K4ZW0054	m	Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable de diàmetre 12 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi	**Rend.: 1,000**				**30,72 €**
				COST DIRECTE				29,82524
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,89476
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,7200**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	K52219MK	m2	Teulada de teula àrab amb fixació mecànica de ceràmica de color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim.	**Rend.: 1,000**				**53,30 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	0,375	/R x	19,95000	= 7,48125	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,750	/R x	25,19000	= 18,89250	
					Subtotal:		26,37375	26,37375
Materials								
	B52219M0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim	26,250	x	0,78000	= 20,47500	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0221	x	191,91805	= 4,24139	
					Subtotal:		24,71639	24,71639
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,65934
				COST DIRECTE				51,74948
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1,55248
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**53,30197**
	K5ZA2752	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.: 1,000**				**17,77 €**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	25,19000	= 7,55700	
	A0140000	H	Manobre	0,150	/R x	19,95000	= 2,99250	
					Subtotal:		10,54950	10,54950
Materials								
	B52211N0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim	5,100	x	0,51000	= 2,60100	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,020	x	191,91805	= 3,83836	
					Subtotal:		6,43936	6,43936
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,26374
				COST DIRECTE				17,25260
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,51758
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**17,77018**

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 343 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	K5ZB15D4	m	Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques	**Rend.:**	**1,000**			**35,81** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012L000	h	Oficial 1a llauner	0,280	/R x	32,78000 =	9,17840	
	A0140000	H	Manobre	0,140	/R x	19,95000 =	2,79300	
					Subtotal:		11,97140	11,97140
Materials								
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,1995	x	1,01000 =	0,20150	
	B5ZZAEJ0	u	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	3,000	x	0,13000 =	0,39000	
	B5ZB15D5	m	Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs	1,210	x	18,00000 =	21,78000	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0011	x	110,19310 =	0,12121	
					Subtotal:		22,49271	22,49271
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,29929
				COST DIRECTE				34,76340
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1,04290
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**35,80630**
	K5ZD15AE	m	Minvell encastat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, col.locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.:**	**1,000**			**26,84** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0140000	H	Manobre	0,050	/R x	19,95000 =	0,99750	
	A012L000	h	Oficial 1a llauner	0,250	/R x	32,78000 =	8,19500	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,19000 =	2,51900	
					Subtotal:		11,71150	11,71150
Materials								
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,1995	x	1,01000 =	0,20150	
	B5ZD15A4	m	Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs	1,020	x	13,12000 =	13,38240	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0053	x	110,19310 =	0,58402	
					Subtotal:		14,16792	14,16792

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,17567
				COST DIRECTE				26,05509
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,78165
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**26,83675**
	K5ZD3G0D	m2	Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**Rend.:**	**1,000**			**38,20** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,850	/R x	25,19000 =	21,41150	
	A0140000	H	Manobre	0,425	/R x	19,95000 =	8,47875	
					Subtotal:		29,89025	29,89025
Materials								
	B0FG3JA3	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	24,003	x	0,21000 =	5,04063	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0179	x	95,35450 =	1,70685	
					Subtotal:		6,74748	6,74748
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,44835
				COST DIRECTE				37,08608
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1,11258
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**38,19867**
	K5ZH222A	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant	**Rend.:**	**1,000**			**65,35** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012L000	h	Oficial 1a llauner	0,200	/R x	32,78000 =	6,55600	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	25,19000 =	7,55700	
	A0140000	H	Manobre	0,150	/R x	19,95000 =	2,99250	
					Subtotal:		17,10550	17,10550
Materials								
	B5ZH222A	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les peces especials de suport	1,200	x	38,19000 =	45,82800	
					Subtotal:		45,82800	45,82800

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 344 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	3,00 %	0,51317
			COST DIRECTE		63,44667
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,90340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**65,35006**

P-150 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **28,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,230	/R x	19,95000	=	4,58850	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,530	/R x	25,19000	=	13,35070	
					Subtotal:			17,93920	17,93920
Materials									
	B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	23,6042	x	0,29000	=	6,84522	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0126	x	191,91805	=	2,41817	
					Subtotal:			9,26339	9,26339
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				0,44848
			COST DIRECTE						27,65107
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,82953
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**28,48060**

P-151 K614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **17,11** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,345	/R x	25,19000	=	8,69055	
	A0140000	H	Manobre	0,150	/R x	19,95000	=	2,99250	
					Subtotal:			11,68305	11,68305
Materials									
	B0F85240	u	Supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir	10,200	x	0,42000	=	4,28400	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0032	x	110,19310	=	0,35262	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:		4,63662
			DESPESES AUXILIARS	4,63662	0,29208
			COST DIRECTE	2,50 %	16,61175
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,49835
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,11010**

P-152 K7B11A0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **3,21** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,040	/R x	31,73000	=	1,26920	
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,020	/R x	28,18000	=	0,56360	
					Subtotal:			1,83280	1,83280
Materials									
	B7B11A00	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2	1,100	x	1,14000	=	1,25400	
					Subtotal:			1,25400	1,25400
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,02749
			COST DIRECTE						3,11429
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,09343
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,20772**

P-153 K7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades sense adherir. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **16,55** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,030	/R x	19,95000	=	0,59850	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	25,19000	=	1,51140	
					Subtotal:			2,10990	2,10990
Materials									
	B7C23470	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa	1,050	x	13,26000	=	13,92300	
					Subtotal:			13,92300	13,92300

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 345 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,03165
			COST DIRECTE		16,06455
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,48194
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,54648**

K7D21322 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials **Rend.: 1,000** **6,37** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
B7D20022	m3	Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i projectat sobre elements superficials	0,0204	x	302,94000	=	6,17998	
					Subtotal:		6,17998	6,17998
			COST DIRECTE					6,17998
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %				0,18540
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**6,36538**

K7P11111 m Tractament del nivell d'humitat capil.lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <=30 cm de gruix, a una cara, pel sistema de injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, al portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3 del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquetes de pressió alta de producte hidrofugant a base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10 **Rend.: 1,000** **329,61** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0121000	h	Oficial 1a	2,000	/R x	25,19000	=	50,38000	
A0140000	H	Manobre	3,000	/R x	19,95000	=	59,85000	
					Subtotal:		110,23000	110,23000
Maquinària								
CZ182000	h	Equip per a injecció a pressió amb broquetes de pressió alta per a producte hidrofugant	2,000	/R x	13,12000	=	26,24000	
					Subtotal:		26,24000	26,24000
Materials								
B75A2200	l	Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant	3,500	x	23,92000	=	83,72000	
D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,500	x	191,91805	=	95,95903	
					Subtotal:		179,67903	179,67903

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	3,50 %	3,85805
			COST DIRECTE		320,00708
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,60021
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**329,60729**

K8111101 U Reomplert de buits produïts per l'extracció de pilars, amb obra i morter. **Rend.: 1,000** **406,47** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0122000	H	Oficial 1a paleta	4,500	/R x	25,19000	=	113,35500	
A0140000	H	Manobre	12,000	/R x	19,95000	=	239,40000	
					Subtotal:		352,75500	352,75500
Materials								
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,300	x	110,19310	=	33,05793	
					Subtotal:		33,05793	33,05793
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %				8,81888
			COST DIRECTE					394,63181
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %				11,83895
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**406,47076**

K81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l **Rend.: 1,000** **46,00** €

		COST DIRECTE			44,66019
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,33981
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			**46,0000**

K81128K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat **Rend.: 1,000** **38,51** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0140000	H	Manobre	0,746	/R x	19,95000	=	14,88270	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,693	/R x	25,19000	=	17,45667	
					Subtotal:		32,33937	32,33937
Materials								
D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0221	x	191,91805	=	4,24139	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 346 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:	4,24139	4,24139
				DESPESES AUXILIARS 2,50 %		0,80848
				COST DIRECTE		37,38924
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,12168
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,51092**
	K81136K2	M2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d´alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	**Rend.: 1,000**		**34,24** €
				Unitats	Preu	Parcial Import
	Mà d'obra					
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,750 /R x	25,19000 =	18,89250
	A0140000	H	Manobre	0,450 /R x	19,95000 =	8,97750
				Subtotal:	27,87000	27,87000
	Materials					
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,028 x	191,91805 =	5,37371
				Subtotal:	5,37371	5,37371
				COST DIRECTE		33,24371
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,99731
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,24102**
P-154	**K815EK22**	m	Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**		**180,00** €
				COST DIRECTE		174,75728
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		5,24272
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**180,0000**
	K83E2N6A	m2	Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament	**Rend.: 1,000**		**59,48** €
				Unitats	Preu	Parcial Import
	Mà d'obra					
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,110 /R x	28,18000 =	3,09980
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,330 /R x	31,73000 =	10,47090

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:	13,57070	13,57070
	Materials					
	B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	2,060 x	8,66000 =	17,83960
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950 x	1,86000 =	1,76700
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,500 x	1,90000 =	6,65000
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,11000 =	0,44000
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,22000 =	1,32000
	B0A4A400	cu	Visos, galvanitzats	0,120 x	2,94000 =	0,35280
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720 x	19,40000 =	13,96800
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,68000 =	0,31960
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,65000 =	1,32000
				Subtotal:	43,97700	43,97700
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,20356
				COST DIRECTE		57,75126
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,73254
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**59,48380**
	K83F3E03	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**		**25,04** €
				Unitats	Preu	Parcial Import
	Mà d'obra					
	A0137000	h	Ajudant col.locador	0,072 /R x	28,18000 =	2,02896
	A0127000	h	Oficial 1a col.locador	0,228 /R x	31,73000 =	7,23444
				Subtotal:	9,26340	9,26340
	Materials					
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,995 x	0,11000 =	0,21945
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,399 x	1,65000 =	0,65835
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,250 x	19,40000 =	4,85000
	B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	1,060 x	8,66000 =	9,17960
				Subtotal:	14,90740	14,90740
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,13895
				COST DIRECTE		24,30975
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,72929
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,03904**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 347 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	K8781650	m2	Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar	**Rend.: 1,000**	**13,23** €

COST DIRECTE		12,84466
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,38534
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,2300**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	K88112A0	M2	Estucat de calç i sorra de marbre blanc, col.locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent. Amb recomposició de motllures i ornamentacions actuals	**Rend.: 1,000**	**143,72** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013B000	h	Ajudant estucador	1,000	/R x	28,18000	=	28,18000	
	A012B000	h	Oficial 1a estucador	2,000	/R x	31,73000	=	63,46000	
					Subtotal:			91,64000	91,64000
Materials									
	D8811200	m3	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	0,060	x	305,45350	=	18,32721	
					Subtotal:			18,32721	18,32721
Partides d'obra									
	E81125K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter M-40, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat; com a base de l'estuc.	1,200	x	24,63586	=	29,56303	
					Subtotal:			29,56303	29,56303

COST DIRECTE		139,53024
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,18591
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**143,71615**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	K88RP100	m2	Reparació de parament amb revestiment de gruix 2 cm de morter de calç i sorra de marbre blanc, sense additius.	**Rend.: 1,000**	**33,85** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,480	/R x	19,95000	=	9,57600	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,750	/R x	25,19000	=	18,89250	
					Subtotal:			28,46850	28,46850
Materials									
	D070C6C1	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,010	x	368,53611	=	3,68536	
					Subtotal:			3,68536	3,68536

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,71171
COST DIRECTE		32,86557
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,98597
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**33,85154**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	K898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**	**8,08** €

COST DIRECTE		7,84466
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,23534
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,0800**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-155	**K898J2A0**	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**7,03** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,035	/R x	22,21000	=	0,77735	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
					Subtotal:			3,29635	3,29635
Materials									
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x	8,78000	=	1,34334	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x	5,37000	=	2,13619	
					Subtotal:			3,47953	3,47953

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04945
COST DIRECTE		6,82533
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,20476
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,03009**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-156	**K898K2A0**	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**7,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	22,21000	=	0,33315	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	25,19000	=	3,14875	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 348 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		3,48190	3,48190
Materials									
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x	8,78000	=	1,34334	
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x	5,37000	=	2,13619	
						Subtotal:		3,47953	3,47953
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05223
					COST DIRECTE				7,01366
					DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,21041
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,22407**

K898MHN0	m2	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolité, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis	**Rend.:**	**1,000**		**9,56**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	22,21000	=	0,22210	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
						Subtotal:		2,74110	2,74110
Materials									
	B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolité	0,2856	x	18,94000	=	5,40926	
	B8ZAR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	0,102	x	10,67000	=	1,08834	
						Subtotal:		6,49760	6,49760
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04112
					COST DIRECTE				9,27982
					DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,27839
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,55821**

K898MHN1	m2	Tractament per encubat, amb les següents operacions: 1) Neteja de parets repicant els desprniments i raspallat 2) Aplicació de base de resina hidroepoxy MURPROTEC 260 3) Aplicació de capa espessa de mescla de resina hidroepoxy amb ciment especial per formar una cortina de gruix entre 12 i 20 mm. 4) Revestiment amb hidroepoxy pur en dues mans, una aplicada verticalment i l'altra horitzontalment	**Rend.:**	**1,000**		**46,34**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,800	/R x	25,19000	=	20,15200	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,800	/R x	22,21000	=	17,76800	
						Subtotal:		37,92000	37,92000
Materials									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolité	0,2856	x	18,94000	=	5,40926	
	B8ZAR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	0,102	x	10,67000	=	1,08834	
						Subtotal:		6,49760	6,49760
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,56880
					COST DIRECTE				44,98640
					DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,34959
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**46,33599**

K898U005	m2	Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat	**Rend.:**	**1,000**		**15,62**	€

			COST DIRECTE			15,16505
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,45495
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**15,6200**

K8J1316K	m	Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire acabat esmaltat, de color negre (mateix actual), col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (50% compra i 50% aprofitament)	**Rend.:**	**1,000**		**97,46**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0140000	H	Manobre	0,200	/R x	19,95000	=	3,99000	
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,600	/R x	25,19000	=	15,11400	
						Subtotal:		19,10400	19,10400
Materials									
	B0FJBVH3	u	Peça especial de ceràmica natural de color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm	5,000	x	11,20000	=	56,00000	
	B05A2102	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,100	x	0,42000	=	0,04200	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,100	x	191,91805	=	19,19181	
						Subtotal:		75,23381	75,23381
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,28656
					COST DIRECTE				94,62437
					DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,83873
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**97,46310**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 349 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	K8J1317K	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.:	1,000			70,55 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,330	/R x	25,19000 =	8,31270	
	A0140000	H	Manobre	0,150	/R x	19,95000 =	2,99250	
					Subtotal:		11,30520	11,30520
Materials								
	B0FJBVH3	u	Peça especial de ceràmica natural de color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm	5,000	x	11,20000 =	56,00000	
	D070A4D1	M3	Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0053	x	191,91805 =	1,01717	
					Subtotal:		57,01717	57,01717
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,16958
				COST DIRECTE				68,49195
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		2,05476
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**70,54671**
P-157	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.:	1,000			28,62 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,200	/R x	25,19000 =	5,03800	
	A0140000	H	Manobre	0,240	/R x	19,95000 =	4,78800	
					Subtotal:		9,82600	9,82600
Materials								
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1545	x	115,31000 =	17,81540	
					Subtotal:		17,81540	17,81540
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,14739
				COST DIRECTE				27,78879
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,83366
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**28,62245**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	KA1R2022	U	Ajuts de paleteria	Rend.:	1,000		7.200,00 €
				COST DIRECTE			6.990,29126
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	209,70874
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7.200,0000**
	KA1R22HM	u	Escala de servei per accés a l'espai de control de llum i sò del teatre.	Rend.:	1,000		2.400,00 €
				COST DIRECTE			2.330,09709
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	69,90291
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.400,0000**
P-158	KA1R22HÑ	u	SE-1 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta.	Rend.:	1,000		1.200,00 €
				COST DIRECTE			1.165,04854
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	34,95146
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.200,0000**
	KA1R22K1	U	Serralleria prevista en planols de projecte (estimació)	Rend.:	1,000		56.392,00 €
				COST DIRECTE			54.749,51456
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	1.642,48544
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**56.392,0000**
	KA1R22K2	U	Ajuts de paleteria	Rend.:	1,000		4.000,00 €
				COST DIRECTE			3.883,49515
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	116,50485
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.000,0000**
	KA1R2US1	U	Claraboia sobre escala de nucli d'accés principal formada per: xassís metal.lic amb tub de 60x60 per pintar, perfileria amb alumini lacat i juntes epdm per a rebre vidres, canal de xapa galvanitzada de 0.9 mm i 32 m2 de vidre trempat 8 mm - camara 12 mm - stadip 4+4 but mate.totalment muntat i acabat. Segons planol 4-03.	Rend.:	1,000		16.800,00 €
				COST DIRECTE			16.310,67961
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	489,32039
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16.800,0000**
P-159	KA1R3F10	U	P-8 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Amb pany i clau. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament.	Rend.:	1,000		820,00 €
				COST DIRECTE			796,11650
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	23,88350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**820,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 350 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	KA1R3F11	U	P-9 - Porta de vidre laminar	Rend.: 1,000		1.850,00 €
				COST DIRECTE		1.796,11650
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	53,88350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.850,0000**
P-160	KA1R3F12	U	P-10- Porta dues fulles batents. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		1.495,00 €
				COST DIRECTE		1.451,45631
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	43,54369
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.495,0000**
	KA1R3F13	U	P-11- Porta acustica d'una fulla batent	Rend.: 1,000		440,00 €
				COST DIRECTE		427,18447
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	12,81553
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**440,0000**
P-161	KA1R3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		905,00 €
				COST DIRECTE		878,64078
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	26,35922
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**905,0000**
P-162	KA1R3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		865,00 €
				COST DIRECTE		839,80583
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	25,19417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**865,0000**
P-163	KA1R3F16	U	P-14 - Porta d'una fulla batent . Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		898,00 €
				COST DIRECTE		871,84466
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	26,15534
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**898,0000**
P-164	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent . Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		865,00 €
				COST DIRECTE		839,80583
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	25,19417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**865,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-165	KA1R3F18	U	P-16 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		952,00 €
				COST DIRECTE		924,27184
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	27,72816
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**952,0000**
P-166	KA1R3F19	U	P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar.	Rend.: 1,000		1.650,00 €
				COST DIRECTE		1.601,94175
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	48,05825
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.650,0000**
P-167	KA1R3F20	U	P-18 - Porta de dues fulles batents i una fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		2.175,00 €
				COST DIRECTE		2.111,65049
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	63,34951
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.175,0000**
P-168	KA1R3F21	U	P-20 - Porta de vidre laminar doble	Rend.: 1,000		1.792,00 €
				COST DIRECTE		1.739,80583
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	52,19417
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.792,0000**
P-169	KA1R3F22	U	Conjunt de tres portes EI60-1a - Accés teatre Conjunt de tres portes tallafoc tipus EI60-1a, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra total de 530x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retor col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000		7.200,00 €
				COST DIRECTE		6.990,29126
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	209,70874
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.200,0000**
	KA1R3F23	U	P-22 - Porta d'una fulla corredera. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		770,00 €
				COST DIRECTE		747,57282
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	22,42718
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**770,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 351 de 683

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-170	KA1R3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	4.800,00 €
			COST DIRECTE		4.660,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	139,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.800,0000**
P-171	KA1R3F25	U	P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	3.264,00 €
			COST DIRECTE		3.168,93204
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	95,06796
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.264,0000**
	KA1R3F26	U	P-R3- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	2.400,00 €
			COST DIRECTE		2.330,09709
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	69,90291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.400,0000**
P-172	KA1R3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	4.225,00 €
			COST DIRECTE		4.101,94175
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	123,05825
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.225,0000**
P-173	KA1R3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	3.640,00 €
			COST DIRECTE		3.533,98058
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	106,01942
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.640,0000**
	KA1R3F50	m2	P-24- Mur mobil multidireccional de 75 mm de gruix amb guia superior, compost per 2 panells + 2 amb doble porta batent embeguda. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	520,00 €
			COST DIRECTE		504,85437
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	15,14563
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**520,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	KA1R3F51	U	P-19 - Porta d'una fulla batent i una fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	1.125,00 €
			COST DIRECTE		1.092,23301
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	32,76699
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.125,0000**
	KA1R3FU1	U	Fusteria interior segons planols de projecte, 4-04, 4-05, 4-06.	Rend.: 1,000	28.800,00 €
			COST DIRECTE		27.961,16505
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	838,83495
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28.800,0000**
P-174	KA1R3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrals.	Rend.: 1,000	47.520,00 €
			COST DIRECTE		46.135,92233
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.384,07767
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**47.520,0000**
P-175	KA1R3FU3	U	P-1 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	855,00 €
			COST DIRECTE		830,09709
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	24,90291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**855,0000**
P-176	KA1R3FU4	U	P-2 - Porta d'una fulla corredera i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	988,00 €
			COST DIRECTE		959,22330
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	28,77670
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**988,0000**
	KA1R3FU5	U	P-3 - Porta d'una fulla vidirera	Rend.: 1,000	400,00 €
			COST DIRECTE		388,34951
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,65049
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**400,0000**
P-177	KA1R3FU6	U	P-4 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	895,00 €
			COST DIRECTE		868,93204
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	26,06796
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**895,0000**

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 352 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-178	KA1R3FU7	U	P-5 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	936,00 €
			COST DIRECTE		908,73786
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	27,26214
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**936,0000**
P-179	KA1R3FU8	U	P-6 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	720,00 €
			COST DIRECTE		699,02913
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	20,97087
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**720,0000**
P-180	KA1R3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	760,00 €
			COST DIRECTE		737,86408
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	22,13592
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**760,0000**
P-181	KAV7EK77	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90º, amb porta de pas de 85x210 inclosa; formats per palques de 85 mm amb aillament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cirerer, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclós suports i perfileria necessaria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	480,00 €
			COST DIRECTE		466,01942
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	13,98058
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**480,0000**
	KAV7EK78	U	Ajuts de paleteria	Rend.: 1,000	5.600,00 €
			COST DIRECTE		5.436,89320
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	163,10680
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.600,0000**
	KDB2746B	U	Pou de registre per a connexió de la xarxa de clavegueram, amb obertura de paviment asfaltic, de formigó i excavació. Totalment acabat amb marc i tapa de fosa de 400 NW.	Rend.: 1,000	480,00 €
			COST DIRECTE		466,01942
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	13,98058
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**480,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	KE4146S1	m	Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub rígid encastat i muntada superficialment	Rend.: 1,000	174,04 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A013G000	H	Ajudant calefactor	1,000	/R x	24,45000	=	24,45000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	1,000	/R x	28,48000	=	28,48000	
					Subtotal:			52,93000	52,93000
Materials									
	BEW46000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	1,000	x	8,05000	=	8,05000	
	BE4146S0	m	Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits	1,000	x	106,67000	=	106,67000	
					Subtotal:			114,72000	114,72000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				1,32325
			COST DIRECTE						168,97325
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				5,06920
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**174,04245**

	KE4149S1	m	Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub rígid encastat i muntada superficialment	Rend.: 1,000					247,31 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	1,500	/R x	28,48000	=	42,72000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	1,500	/R x	24,45000	=	36,67500	
					Subtotal:			79,39500	79,39500
Materials									
	BEW49000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	1,000	x	9,71000	=	9,71000	
	BE4149S0	m	Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits	1,000	x	149,02000	=	149,02000	
					Subtotal:			158,73000	158,73000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				1,98488
			COST DIRECTE						240,10988
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				7,20330
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**247,31317**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 353 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	KE42H6S2	m	Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**		**19,00** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,100 /R x	28,48000 =	2,84800	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,100 /R x	24,45000 =	2,44500	
					Subtotal:	5,29300	5,29300
Materials							
	BE42H6S0	m	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits	1,020 x	4,93000 =	5,02860	
	BEW46000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre	1,000 x	8,05000 =	8,05000	
					Subtotal:	13,07860	13,07860
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07940
				COST DIRECTE			18,45100
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,55353
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**19,00452**
	KE42Q812	m	Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**		**41,03** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,240 /R x	24,45000 =	5,86800	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,240 /R x	28,48000 =	6,83520	
					Subtotal:	12,70320	12,70320
Materials							
	BEW4R800	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	0,300 x	37,79000 =	11,33700	
	BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	1,000 x	8,77000 =	8,77000	
	BE42Q810	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020 x	6,70000 =	6,83400	
					Subtotal:	26,94100	26,94100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19055
				COST DIRECTE			39,83475
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,19504
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**41,02979**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	KE4ZDQ84	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer sendzimir, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	**Rend.:**	**1,000**		**62,83** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,250 /R x	28,48000 =	7,12000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,250 /R x	24,45000 =	6,11250	
					Subtotal:	13,23250	13,23250
Materials							
	BE4DQ820	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer sendzimir, antirregolfant, de 200 mm de diàmetre	1,000 x	47,44000 =	47,44000	
					Subtotal:	47,44000	47,44000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,33081
				COST DIRECTE			61,00331
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,83010
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**62,83341**
	KE4ZDQ94	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer sendzimir, de diàmetre 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	**Rend.:**	**1,000**		**65,52** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,250 /R x	28,48000 =	7,12000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,250 /R x	24,45000 =	6,11250	
					Subtotal:	13,23250	13,23250
Materials							
	BE4DQ920	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer sendzimir, antirregolfant, de 250 mm de diàmetre	1,000 x	50,05000 =	50,05000	
					Subtotal:	50,05000	50,05000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,33081
				COST DIRECTE			63,61331
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,90840
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**65,52171**
	KEK1173B	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment	**Rend.:**	**1,000**		**27,13** €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x	28,48000 =	8,54400	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,300 /R x	24,45000 =	7,33500	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 354 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		15,87900	15,87900
Materials								
	BEK1173B	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment	1,000	x 10,22000 =	10,22000		
					Subtotal:		10,22000	10,22000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,23819
				COST DIRECTE				26,33719
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,79012
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**27,12730**

	KEKP1111	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl.lic, electroiman de corrent altern a 230 V i un final de carrera, col.locats a comporta tallafocs	**Rend.: 1,000**			**211,47**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	28,48000 =	14,24000	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,500	/R x	24,45000 =	12,22500	
					Subtotal:		26,46500	26,46500
Materials								
	BEKP1110	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl.lic, electroiman de corrent altern a 230 V i un final de carrera	1,000	x	178,45000 =	178,45000	
					Subtotal:		178,45000	178,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,39698
				COST DIRECTE				205,31198
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			6,15936
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**211,47133**

	KEKP2811	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col.locada entre els conductes	**Rend.: 1,000**			**306,86**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,400	/R x	24,45000 =	9,78000	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	28,48000 =	11,39200	
					Subtotal:		21,17200	21,17200
Materials								
	BEKP2810	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 500 mm d'alçària	1,000	x	276,43000 =	276,43000	
					Subtotal:		276,43000	276,43000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,31758
				COST DIRECTE				297,91958
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			8,93759
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**306,85717**

	KEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	**Rend.: 1,000**			**111,94**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,600	/R x	28,48000 =	17,08800	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,600	/R x	24,45000 =	14,67000	
					Subtotal:		31,75800	31,75800
Materials								
	BEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	1,000	x	76,13000 =	76,13000	
					Subtotal:		76,13000	76,13000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,79395
				COST DIRECTE				108,68195
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			3,26046
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**111,94241**

	KEN1A412	u	Filtre d'aire de plafó pla, amb marc metàl.lic i desmuntable per molles, de fibra sintètica de poliester, de superfície entre 0,21 i 0,25 m2, de gruix =< 25 mm, muntat en portafiltres	**Rend.: 1,000**			**53,50**	**€**
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	28,48000 =	11,39200	
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,400	/R x	24,45000 =	9,78000	
					Subtotal:		21,17200	21,17200
Materials								
	BEN1A412	u	Filtre d'aire de plafó pla, amb marc metàl.lic i desmuntable per molles, de fibra sintètica de poliester, de superfície entre 0,21 i 0,25 m2, de gruix =< 25 mm, per a muntar en portafiltres	1,000	x	30,45000 =	30,45000	
					Subtotal:		30,45000	30,45000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,31758
				COST DIRECTE				51,93958
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			1,55819
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**53,49777**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 355 de 683

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	KENP1552	u	Portafiltres de planxa d'acer galvanitzat per a filtres d'aire de plafó pla, de 500x500 mm, per a filtres de 25 mm de gruix, amb unió per pestanya a ambdues cares, muntat	**Rend.:**	**1,000**		**75,83**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A013G000	H	Ajudant calefactor	0,500	/R x	24,45000 =	12,22500	
	A012G000	H	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	28,48000 =	14,24000	
					Subtotal:		26,46500	26,46500
Materials								
	BENP1552	u	Portafiltres de planxa d'acer galvanitzat per a filtres d'aire de plafó pla, de 500x500 mm, per a filtres de 25 mm de gruix, amb unió per pestanya a ambdues cares	1,000	x	44,91000 =	44,91000	
	BEYN1000	u	Part proporcional d'accessoris de muntatge per a portafiltre d'aire de plafó pla	1,000	x	1,92000 =	1,92000	
					Subtotal:		46,83000	46,83000
				DESPESES AUXILIARS		1,25 %		0,33081
				COST DIRECTE				73,62581
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		2,20877
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**75,83459**
	KG111206	u	SISTEMA ELECTRIC PER ESCENOGRAFIA 1) CANAL METÀL·LICA 2) IL·LUMINACIÓ CONVENCIONAL 3) IL·LUMINACIÓ DE TREBALL 4) IL·LUMINACIÓ DE GUÀRDIA 5) CONTROL LLUMS DE TREBALL I GUÀRDIA 6) IL·LUMINACIÓ CABINA TÈCNICA 7) QUADRES ELÈCTRICS 8) LÍNIES ELÉCTRIQUES DISTRIBUCIÓ ELEMENTS ESCENOGRAFIA 9) BALISAMENT PASSADISSOS ACCÈS PATI BUTAQUES	**Rend.:**	**1,000**		**58.470,40**	€
				COST DIRECTE				56.767,37864
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1.703,02136
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**58.470,4000**
	KG112001	u	1.1) C.G.P. LÍNIA GENERAL ALIMENTACIÓ i CENTRALITZACIÓ EQUIP MESURA (P=315 Kw) 1 Ut. C.G.P. 630 A 1 Ut. mòdul TMF-10 per 315 Kw 230/400V amb equip multifunció 3 Ml. fusible T. -3 630 A 120 Ml. cable Cu 1Kv 1x185 mm2 AFUMEX 40 Ml. cable Cu 1Kv 1x95 mm2 AFUMEX 20 Ml. canal UNEX 66300 amb coberta 1 Ut. fixacions, p.m. 1 Ut. Mà d'obra	**Rend.:**	**1,000**		**10.311,73**	€

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 356 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 357 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 358 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 359 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	KG112002	u	1.2) XARXA POSTA A TERRA	Rend.: 1,000	1.779,33 €

50 Ml. cable Cu despullat 35 mm2
1 Ut. caixa separació circuit T.T.
6 Ut. piqueta Fe-Cu 200 cm.
6 Ut. abraçadera bimetàl.lica
1 Ut. barra derivacions xarxa terra
1 Ut. línia enllaç terra
1 Ut. fixacions, p.m.
1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE		1.727,50485
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	51,82515
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.779,3300**

	KG112003	u	1.3) QUADRES ELÈCTRICS	Rend.: 1,000	61.283,20 €

1 Ut. quadre general distribució segons esquema unifilar projecte, muntat
1 Ut. subquadre planta baixa segons esquema unifilar projecte, muntat
1 Ut. subquadre planta entresol (entitats) segons esquema unifilar projecte, muntat
1 Ut. subquadre planta entresol (aules) segons esquema unifilar projecte, muntat
1 Ut. subquadre planta pis segons esquema unifilar projecte, muntat
1 Ut. subquadre planta sotacoberta-coberta segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre sala actes segons esquema unifilar projecte, muntat
1 Ut. subquadre escenografia segons esquema unifilar projecte, muntat
1 Ut. subquadre climatització segons esquema projecte, muntat
1 Ut. subquadre doble subministre planta baixa segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre doble subministre planta entresol entitats segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre doble subministre planta entresol aules segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre doble subministre planta pis segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre doble subministre planta sotacoberta segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre doble subministre sala d'actes segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre doble subministre ascensor segons esquema unifilar, muntat
1 Ut. subquadre maniobra enceses centralitzades desde consergeria per diferents dependències

COST DIRECTE		59.498,25243
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.784,94757
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**61.283,2000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	KG112004	u	1.4) LÍNIES DISTRIBUCIÓ GENERALS A SUBQUADRES	Rend.: 1,000	26.011,41 €

1 Ut. línies elèctriques entre QGD i subquadres
165 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x240 mm2 AFUMEX
110 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x120 mm2 AFUMEX
300 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x70 mm2 AFUMEX
80 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x35mm2 AFUMEX
90 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x25mm2 AFUMEX
210 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x16mm2 AFUMEX
100 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x10mm2 AFUMEX
150 Ml. cable Cu 0,6-1KV 1x6mm2 AFUMEX
40 Ml. safata UNEX 66400 amb coberta
45 Ml. safata UNEX 66200 amb coberta
60 Ml. safata UNEX 66150 amb coberta
15 Ml. safata UNEX 66100 amb coberta
1 Ut. fixacions, terminals, p.m.
1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE		25.253,79612
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	757,61388
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26.011,4100**

	KG112005	u	1.5) LÍNIES DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIES	Rend.: 1,000	24.743,31 €

1 Ut. línies elèctriques entre subquadres i dependències vàries
190 Ml. tub IP-7 25mm
1.150 Ml. tub IP-7 20mm
1.150 Ml. tub IP-7 16mm
2.200 Ml. cable Cu 0,7KV 1x4mm2 AFUMEX
2.200 Ml. cable Cu 0,7KV 1x2,5 mm2 AFUMEX
2.500 Ml. cable CU 0,7KV 1x1,5 mm2 AFUMEX
1.200 Ml. cable Cu 0,7Kv 1x2,5 mm2 AFUMEX FIRST
1.200 Ml. cable Cu 0,7Kv 1x1,5 mm2 AFUMEX FIRST
1 Ut. fixacions, conectors, p.m.
1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE		24.022,63107
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	720,67893
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24.743,3100**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 360 de 683
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	KG112006	u	1.6) INSTAL.LACIÓ INTERIOR ENLLUMENAT i PRESES CORRENT DEPENDÈNCIES	Rend.: 1,000	262.400,00 €

1 Ut. instal·lació de punts de llum i preses de corrent segons projecte
1.200 Ml. tub Reflex 25mm
2.500 Ml. tub Reflex 20mm
4.560 Ml. tub Reflex 16mm
150 Ut. caixes derivació 200x200mm
50 Ut. caixes derivació 200x130mm
3.500 Ml. cable Cu 0,7KV 1x4mm2 AFUMEX
7.200 Ml. cable Cu 0,7KV 1x2,5 mm2 AFUMEX
10.200Ml. cable Cu 0,7KV 1x1,5mm2 AFUMEX-FIRST
142 Ut. interruptors TICINO-LIGHT, caixa i marc N4001L/2
380 Ut. bases endoll TICINO-LIGHT, caixa i marc N4141
125 Ut. portafusibles TICINO-LIGHT, caixa i marc N4321
1 Ut. fixacions, conectors, p.m.
1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE		254.757,28155
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7.642,71845
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**262.400,0000**

	KG112007	u	1.7) GRUP ELECTRÒGEN (66 KVA - 400V) i LÍNIES DOBLE SUBMINISTRE	Rend.: 1,000	39.519,73 €

1 Ut. Grup electrògen 66KvA trifàsic automàtic 230/400 insonoritzat amb bancada, dipòsit gasoil i sortida fums, interruptor automàtic i quadre commutació potència
180 Ml. cable 0,6-1KV 1x50mm2 AFUMEX FIRST
120 Ml. cable 0,6-1KV 1x35mm2 AFUMEX FIRST
120 Ml. cable 0,6-1KV 4x6+T.T.mm2 AFUMEX FIRST
50 Ml. cable 0,6-1KV 4x10+T.T.mm2 AFUMEX FIRST
80 Ml. cable 0,6-1KV 4x16+T.T.mm2 AFUMEX FIRST
6 Ut. contactor commutador xarxes tetrapolar 40A amb enclavament mecànic
200 Ml. cable 0,6-1KV 2x15mm2 AFUMEX FIRST
60 Ml. cable 0,6-1KV 8x1,5mm2 AFUMEX FIRST
1 Ut. quadre doble subministre compost per:
-1 interruptor automàtic 125A-4p
-8 interruptor diferencial 40A-4p-30mA
-2 magnetotèrmic 30A-4p
-2 magnetotèrmic 25A-4p
-4 magnetotèrmic 20A-4p
6 Ut. interruptor manual general en càrrega 63A-4p

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU

1 Ut. ventilador sala grup electrògen
1 Ut. instal·lació enllumenat sala grup electrògen
1 Ut. fixacions, conectors, p.m.
1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE		38.368,66990
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.151,06010
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39.519,7300**

	KG112008	u	1.8) INSTAL·LACIÓ SALA MÀQUINES ASCENSOR	Rend.: 1,000	1.003,62 €

1 Ut. instal·lació interior de punt de llum i preses de corrent
tub IP-7 20mm
20 Ut. interruptors AS 27, caixa i marc
4 Ut. bases endoll AS 27, caixa i marc
2 Ut. Lluminàries fluorescents 2x36W AF
2 Ml. cable Cu 0,7KV 1x2,5mm2 AFUMEX-FIRST
100 Ut. caixes derivació 150x100 superfície
2 Ut. equip lluminària emergència 100 Lúm.
1 Ut. fixacions, conectors, p.m.
1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE		974,38835
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	29,23165
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.003,6200**

	KG113001	u	2.1) ENLLUMENAT EMERGÈNCIA	Rend.: 1,000	38.591,22 €

98 Ut. Lluminària emergència i senyalització DAISALUX-HYDRA 150-310 Lúm.
27 Ut. Lluminària emergència DAYSALUX-HYDRA COMBINADAS 150-310 Lúm.
305 Ut. balisa escales autònoma DAISALUX SHERPA ARC, Bl.
2.400 Ml. tub Reflex 16mm
4.800 Ml. cable Cu 0,7KV 1x1,5mm2 AFUMEX
40 Ut. caixes derivació 200x130mm
1 Ut. fixacions, conectors, p.m.
1 Ut. Mà d'obra

COST DIRECTE		37.467,20388
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.124,01612
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38.591,2200**

	KG114001	u	3.1) TV-FM	Rend.: 1,000	3.973,20 €

1 Ut. instal·lació captació, amplificació i distribució senyal RTV-FM per canals nacionals, autonòmics privats i locals. Previsió de preses a:
-1 consergeria
-1 sala reunions
-2 sala actes
-2 sala Atenea

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 361 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			-1 sala Ernest Lluch		
			COST DIRECTE		3.857,47573
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	115,72427
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.973,2000**
	KG114002	u	3.2) VEU-DADES	**Rend.: 1,000**	**32.105,39** €
			1 Ut. armari rack 19´´ 42UA RETEX 800x600cm, amb porta de vidre, amb unitat ventilació, termostat, tornilleria M6, 2 regletes endoll, 4 panels 24 ports RJ45, passafils i fuetes connexió		
			92 Ut. presa veu-dades RJ-45 TICINO-LIGHT, caixa i marc amb p.p. de canals, tubs i cablejats		
			4.700 Ml. cable UTP 4 parells cat 5e		
			950 Ml. tub protecció IP-7 20mm		
			30 Ml. cable telefonia 25 parells		
			50 Ml. tub protecció IP-7 63mm		
			20 Ut. registre pas 45x45cm		
			100 Ml. canal UNEX 66150 amb coberta		
			1 Ut. certificació enllaços UTP		
			1 Ut. fixacions, soldadures, p.m.		
			1 Ut. Mà d'obra		
			COST DIRECTE		31.170,28155
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	935,10845
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32.105,3900**
	KG114003	u	3.3) MEGAFONIA	**Rend.: 1,000**	**10.504,91** €
			16 Ut. altaveu f.sostre 6W 6´´ garra MET		
			15 Ut. projector cilíndric 10W		
			1 Ut. amplificador mesc. 120W ple		
			1 Ut. amplificador pot. 240W ple		
			1 Ut. reproductor CD+sint.FM+MP3		
			300 Ml. cable apantallat 2x1,5mm2 AFUMEX		
			300 Ml. tub IP-7 20mm		
			15 Ml. canal UNEX 66100 amb coberta		
			14 Ut. caixa derivació 100x100 superfície		
			1 Ut. microfon sobretaula LBB1950/10		
			1 Ut. p.p. de canals, tubs i cablejat		
			1 Ut. connector mascle canon 3p		
			1 Ut. connector canon aèrea 3p.		
			1 Ut. material auxiliar i disposició de servei		
			1 Ut. fixacions, soldadures, p.m.		
			1 Ut. Mà d'obra		
			COST DIRECTE		10.198,94175
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	305,96825
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10.504,9100**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	KG115003	u	4.1) DETECCIÓ INCENDIS	**Rend.: 1,000**	**42.113,36** €
			1 Ut. instal·lació segons projecte d'activitats		
			1 Ut. central analògica 1 Bucle CA17201		
			75 Ut. sensor òptic O-17002		
			1 Ut. sensor òptic tèrmic T-17003		
			12 Ut. polsador direc. P-17051 (s/BASE)		
			76 Ut. base superfície p/puls. P-17051		
			6 Ut. sirena int. Bucle 90dB verm.anl.		
			1 Ut. sirena Iris 24V		
			3.600 Ml. cable apantallat UNE-20431 2x1,5mm2 AFUMEX		
			3.600 Ml. tub IP-7 20mm		
			60 Ut. caixes derivació 200x130		
			2 Ut. bateries 12 V. 18 AMP		
			76 Ut. bases estàndar sensors s/17000		
			4 Ut. aillador de línea sense base		
			4 Ut. bases aïllador		
			1 Ut. material auxiliar i disposició de servei		
			1 Ut. fixacions, soldadures, p.m.		
			1 Ut. Mà d'obra		
			COST DIRECTE		40.886,75728
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.226,60272
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**42.113,3600**
	KG115004	u	4.2) EXTINCIÓ INCENDIS	**Rend.: 1,000**	**22.311,52** €
			1 Ut. instal·lació segons projecte d'activitats		
			2 Ut. armari BIE-25 20m. inox		
			10 Ut. armari BIE-25 20m. Mànega		
			10 Ut. extintor neu carbònica 5Kg 55B		
			27 Ut. extintor pols seca 6Kg eficàcia 21A-113B		
			49 Ut. placa senyalització extintor o boca incendi fotoluminiscent		
			60 Ml. tub Fe-g 2440 2´´ i p.p.accessoris		
			85 Ml. tub Fe-g 2440 1 1/2´´ i p.p.accessoris		
			1 Ut. arqueta per comptador incendis 60x50cm		
			40 Ut. abraçaderes isofòniques 2´´		
			60 Ut. abraçaderes isofòniques 1 1/2´´		
			1 Ut. fixacions, soldadures, p.m.		
			1 Ut. Mà d'obra		
			COST DIRECTE		21.661,66990
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	649,85010
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22.311,5200**
	KG116001	u	5.1) CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ	**Rend.: 1,000**	**15.368,00** €
			15 Ut. càmera llapis b/n Bosch 3,6mm		
			15 Ut. alimentador 12 V. 500 mA		
			1 Ut. monitor b/n 17´´ LTC-2017		
			1 Ut. divar-16 160Gb		
			400 Ml. tub IP-7 20mm		
			300 Ml. cable RG-59 AFUMEX		
			180 Ml. cable Cu 3x1,5mm2 AFUMEX		
			30 Ml. canal unex 66100 amb coberta		
			18 Ut. caixa derivació 150x100mm superfície		

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 362 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		34 Ut.	connector BNC crimpar RG-59	
		1 Ut.	material auxiliar i disposició servei	
		1 Ut.	fixacions, p.m.	
		1 Ut.	Mà d'obra	

COST DIRECTE		14.920,38835
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	447,61165
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15.368,0000**

KG116002 u 5.2) ALARMA ANTI-INTRUSIÓ **Rend.: 1,000** **9.396,71** €

1	Ut.	central CR-80 s/teclat
3	Ut.	sirena interior pe. SP-60
6	Ut.	teclat LCD TCR-298
11	Ut.	detector D/T ´´Bi-Detec´´ amb ròtula
2	Ut.	bateria 12V 7,2Amp
1	Ut.	tamper central CR
1	Ut.	relè ZVNX-Co2 270 Ohm + B73
1	Ut.	font alimentació amb caixa FA-1203
1	Ut.	mòdul expansió 8 zones ACR-516
1	Ut.	caixa buida central CR60/CR80
1	Ut.	sirena vermella IRIS
1	Ut.	kit resistències per central CR
800	Ml.	cable apantallat 6x0,25mm2 AFUMEX
800	Ml.	tub IP-7 20mm
20	Ut.	caixa derivació 100x100mm
15	Ml.	canal UNEX 66100 amb coberta
1	Ut.	fixacions, p.material i p.p. de canals, tubs i cablejat
1	Ut.	Mà d'obra

COST DIRECTE		9.123,01942
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	273,69058
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9.396,7100**

KG117001 u 6) FONTANERIA **Rend.: 1,000** **47.680,08** €

1 Ut. instal·lació completa d'escomesa i bateria comptadors segons projecte i condicions particulars. S'inclou la connexió a la xarxa existent amb tots els materials i mitjans necessaris
22 Ut. lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell. ROCA JAVA
6 Ut. lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60cm, de color blanc, tipus 2, col·locat sobre un preu ROCA-VICTORIA
22 Ut. inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació. ROCA-VICTORIA
9 Ut. urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i a ramal. ROCA MURAL
28 Ut. aixeta automescladora temporitzada per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets
22 Ut. aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal·lació muntada superficialment, amb enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus, amb entrada de 1/2´´
1 Ut. plat dutxa porcellana 75x75, blanc col·locat sobre paviment, tipus 2, ROCA-MALTA
1 Ut. aixeta monocomandament cromada, muntada superficialment. ROCA-MONODIN
9 Ut. fluxor per a urinari, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´
3 Ut. termo-acumulador elèctric 75 l, amb revestiment interior vitrificat, termostat control i anode sacrifici, col·locat superficialment
400 Ml. tub de coure recuit de 12mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
400 Ml. tub de coure semidur de 18mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
270 Ml. tub de coure semidur de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
220 Ml. tub de coure semidur de 28mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
230 Ml. tub de coure semidur de 35mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
16 Ut. aixeta mural de pas, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´
150 Ml. tub de polietilè de densitat alta, de 50mm de diàmetre nominal exterior, 10 br de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
100 Ml. tub de polietilè de densitat alta, de 25mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superificialment

COST DIRECTE		46.291,33981
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.388,74019
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**47.680,0800**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 363 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	KG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**8,66**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Mà d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	26,04000 =	2,60400		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	22,18000 =	3,32700		
						Subtotal:	5,93100		5,93100
Materials									
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,48000 =	0,48000		
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x	1,87000 =	1,90740		
						Subtotal:	2,38740		2,38740
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08897
						COST DIRECTE			8,40737
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,25222
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8,65959**
	KGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	**Rend.:**	**1,000**			**33,54**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Mà d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,233	/R x	26,04000 =	6,06732		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,233	/R x	22,18000 =	5,16794		
						Subtotal:	11,23526		11,23526
Materials									
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000	x	15,46000 =	15,46000		
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	5,70000 =	5,70000		
						Subtotal:	21,16000		21,16000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16853
						COST DIRECTE			32,56379
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,97691
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**33,54070**
	KM23224R	U	Boca d´incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, BIE-45, amb mànega de 15 m, amb armari, muntada superficialment a la paret	**Rend.:**	**1,000**			**1.084,54**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Mà d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	26,04000 =	104,16000		
	A013M000	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	22,21000 =	66,63000		
						Subtotal:	170,79000		170,79000
Materials									
	BM232240	U	Boca d´incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre, BIE-45, amb mànega de 15 m, amb armari	1,000	x	880,00000 =	880,00000		
	BMY23000	U	Part proporcional d´elements especials per a boques d´incendi	3,000	x	0,72000 =	2,16000		
						Subtotal:	882,16000		882,16000
						COST DIRECTE			1.052,95000
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		31,58850
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.084,53850**
	KM31261J	U	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret 21A 113B - amb placa senyalitzadora.	**Rend.:**	**1,000**			**100,94**	€
				Unitats		Preu	Parcial		Import
Mà d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	22,21000 =	4,44200		
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,04000 =	5,20800		
						Subtotal:	9,65000		9,65000
Materials									
	BM312611	U	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	88,00000 =	88,00000		
	BMY31000	U	Part proporcional d´elements especials per a extintors	1,000	x	0,35000 =	0,35000		
						Subtotal:	88,35000		88,35000
						COST DIRECTE			98,00000
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,94000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**100,94000**
	N10000	U	Altaveus de la marca QSC model HPR152F, Autoamplificats 2 potències de 500wts, SPL màxim 135db. Resposta de freqüències 48-a 20khz. Forma part de l'equip mòbil de la sala. Posibilitat de penjar m8.	**Rend.:**	**1,000**			**2.410,80**	€
						COST DIRECTE			2.340,58252
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		70,21748
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.410,8000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 364 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N10001	U	Altaveus de la marca QSC model HPR151W, autoamplificats 1 potència de 700wts, spl màxim 133db. Resposta de freqüències 42-130hz. Forma part de l'equip mòbil de la sala. Possibilitat de penjar. 8 mm.	**Rend.: 1,000**	**2.404,48**	€
			COST DIRECTE		2.334,44660	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	70,03340	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.404,4800**	
	N10002	U	Altaveus de la marca QSC model AD-382i. Altaveu de dues vies con de 8´´ i un motor de 1´´. Potència màxima 110wts sensibilitat 90,5db. Resposta 65- 19khz. Cobertura 90x60º impedancia 8 ohms. Suport de paret inclos. Forma part de l'equipament fixa de la sala. Laterals sala	**Rend.: 1,000**	**571,20**	€
			COST DIRECTE		554,56311	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	16,63689	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**571,2000**	
	N10003	U	Altaveu de la marca QSC model I-282H. Altaveus de dues vies, 2 con de 8´´ i un motor 1´´. Potència màxima 450wts sensibilitat 93db. Resposta 60-29Khz. Cobertura 90x60º impedancia 8 ohms. Suport paret inclòs,Forma part de l'equipament fixa de la sala. Centre Sala	**Rend.: 1,000**	**1.286,40**	€
			COST DIRECTE		1.248,93204	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	37,46796	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.286,4000**	
	N10004	U	Sistemes per penjar els altaveus mòbils i el I-282H de l'equipament fixa.	**Rend.: 1,000**	**800,00**	€
			COST DIRECTE		776,69903	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	23,30097	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**800,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N10005	U	Etapes de potència de la marca QSC model RMX 850 Dos canals de 300wts a 4 ohms. 2 unitats de rack i 16 Kg de pes. Equipament fixa col·locat habitació potència.	**Rend.: 1,000**	**1.813,76**	€
			COST DIRECTE		1.760,93204	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	52,82796	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.813,7600**	
	N10006	U	Processador de la marca Xilica el model DLP-3060. tres entrades, sis sortides, comtrol de guany, equ, limitadors i delay per entrades i sortides. Equipament fixa. Control tècnic.	**Rend.: 1,000**	**1.094,40**	€
			COST DIRECTE		1.062,52427	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	31,87573	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.094,4000**	
	N10007	U	Taula de control de la marca Midas model VENICE-160 16 canals, 4 busses, phantom per canal, 4 punts d'equ, 2 shelving i en línia estèreo 3 punts, 6 aux. 2 sortides master. Control tècnic.	**Rend.: 1,000**	**4.947,20**	€
			COST DIRECTE		4.803,10680	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	144,09320	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.947,2000**	
	N10008	U	Equalitzador de la marca Klark Teknik model GRAPHIC 1/3 d'octava.Control tècnic.	**Rend.: 1,000**	**2.132,80**	€
			COST DIRECTE		2.070,67961	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	62,12039	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.132,8000**	
	N10009	U	Gravador reproductor professional de CD de la marca HHD model CDR-830 Burnlt. Control tècnic.	**Rend.: 1,000**	**891,84**	€
			COST DIRECTE		865,86408	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	25,97592	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**891,8400**	
	N10010	U	Doble reproductor de CD/MP3 de la marca Numark model MP-300, Control tècnic	**Rend.: 1,000**	**1.067,20**	€
			COST DIRECTE		1.036,11650	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	31,08350	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.067,2000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 365 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N10011	U	Micròfons de la marca Audio Tecnica model AT-835 tipus cano equipament fixa, Pont frontal escenari.	Rend.: 1,000	896,00	€
			COST DIRECTE		869,90291	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	26,09709	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**896,0000**	
	N10012	U	Micròfon sense fils marca Audio Tecnica model ATW-3141A Emissor de mà. Receptor col·locat en el Control tècnic.	Rend.: 1,000	830,40	€
			COST DIRECTE		806,21359	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	24,18641	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**830,4000**	
	N10013	U	Micròfon sense fils marca Audio tecnica ATW-3110A/P1 Emissor de petaca i micròfon de solapa, receptor control tècnic.	Rend.: 1,000	926,40	€
			COST DIRECTE		899,41748	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	26,98252	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**926,4000**	
	N10014	U	Micròfons de la marca Audio Tecnica model PRO49Q, mic. de flexo, sobre taula, mòbil.	Rend.: 1,000	174,40	€
			COST DIRECTE		169,32039	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,07961	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**174,4000**	
	N10015	U	Base/suport de micròfon de la marca Audio Tecnica model AT-8615RS	Rend.: 1,000	121,60	€
			COST DIRECTE		118,05825	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,54175	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**121,6000**	
	N10016	U	Micròfons de la marca Shure model SM-58, vocal, mòbil.	Rend.: 1,000	235,20	€
			COST DIRECTE		228,34951	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,85049	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**235,2000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N10017	U	Peus de micròfon tipus girafa de la marca K&M model 252	Rend.: 1,000	142,40	€
			COST DIRECTE		138,25243	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,14757	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**142,4000**	
	N10018	U	Rack metàl·lic amb rodes de 12 unitats, suport etapes de potència i pacht de senyal. Equipament fixa habitació de potència. Instal·lat i connexionat.	Rend.: 1,000	944,00	€
			COST DIRECTE		916,50485	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	27,49515	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**944,0000**	
	N10019	U	Mànega de senyal de la marca TASKER model TSK-312 Equipament fixa, control tècnic- habitació potència.	Rend.: 1,000	576,00	€
			COST DIRECTE		559,22330	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	16,77670	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**576,0000**	
	N10020	U	Mànega de senyal de la marca TASKER model TSK-304 Caixetins equipament mòbil. Habitació potència-planta técnica.	Rend.: 1,000	915,20	€
			COST DIRECTE		888,54369	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	26,65631	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**915,2000**	
	N10021	U	Mànega de senyal de la marca TASKER de 24 parells Caixatí de superfície escenari i pop de XLR a control tècnic	Rend.: 1,000	1.716,80	€
			COST DIRECTE		1.666,79612	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	50,00388	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.716,8000**	
	N10022	U	Caixetins metàl·lics de color negre amb 4 connectors XLR Planta tècnica, equipament mòbil.	Rend.: 1,000	120,00	€
			COST DIRECTE		116,50485	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3,49515	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**120,0000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 366 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N10023	U	Plaques 1 unitat amb 12 connectors XLR-M. Rack potència Línies de senyal del control tècnic-Habitació de potència.	Rend.: 1,000	88,00	€
			COST DIRECTE		85,43689	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,56311	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**88,0000**	
	N10024	U	Placa 1 unitat amb 4 connectors XLR-M. Rack de potència (In etapes)	Rend.: 1,000	64,00	€
			COST DIRECTE		62,13592	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,86408	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**64,0000**	
	N10025	U	Ponts de XLR de 2m. Patch habitació de potència.	Rend.: 1,000	38,40	€
			COST DIRECTE		37,28155	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,11845	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,4000**	
	N10026	U	Placa 1 unitat de 12 connectors XLR-F. Patch control tèc nic.	Rend.: 1,000	96,00	€
			COST DIRECTE		93,20388	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,79612	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**96,0000**	
	N10027	U	Ponts de XLR de 2m. Patch habitació de potència.	Rend.: 1,000	38,40	€
			COST DIRECTE		37,28155	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,11845	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,4000**	
	N10028	U	Rack de 12 unitats control tècnic.	Rend.: 1,000	520,00	€
			COST DIRECTE		504,85437	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	15,14563	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**520,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N10029	U	Cables de micròfon de 10m. Connectors XLRM-XLRF.	Rend.: 1,000	46,40	€
			COST DIRECTE		45,04854	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,35146	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**46,4000**	
	N10030	U	Cables de micròfon de 5m. Connectors XLRM-XLRF.	Rend.: 1,000	38,40	€
			COST DIRECTE		37,28155	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,11845	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,4000**	
	N10031	U	Suport de component de 19´´ de sobre taula, model MR-8.	Rend.: 1,000	96,00	€
			COST DIRECTE		93,20388	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,79612	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**96,0000**	
	N10032	U	Cables de corrent de 10 metres connectors Shuco goma Color negre.Equipament mòbil.	Rend.: 1,000	64,00	€
			COST DIRECTE		62,13592	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,86408	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**64,0000**	
	N10033	U	Trípodes al·lumini suport altaveus equip mòbil.	Rend.: 1,000	152,00	€
			COST DIRECTE		147,57282	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,42718	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**152,0000**	
	N10034	U	Central de intercom de la marca Exxent model MS-200 dos canals A/B. Fixa, control tècnic.	Rend.: 1,000	1.358,72	€
			COST DIRECTE		1.319,14563	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	39,57437	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.358,7200**	
	N10035	U	Petaques de la marca Axxent model BP-100. Mòbils	Rend.: 1,000	366,72	€
			COST DIRECTE		356,03883	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	10,68117	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**366,7200**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 367 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
	N10036	U	Auriculars amb mic dinàmic d'una orella model K-800E	Rend.: 1,000		270,72	€
			COST DIRECTE			262,83495	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	7,88505	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**270,7200**	
	N10037	U	Estació fixa amb altaveu model CP-100. Taquilla	Rend.: 1,000		640,00	€
			COST DIRECTE			621,35922	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	18,64078	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**640,0000**	
	N10038	U	Microfn de flexo dinàmic estació fixa model AT-808G.	Rend.: 1,000		184,00	€
			COST DIRECTE			178,64078	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	5,35922	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**184,0000**	
	N10039	U	Caixetins de superfície metàl·lics de color negre amb dos connectors XLR	Rend.: 1,000		110,40	€
			COST DIRECTE			107,18447	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	3,21553	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**110,4000**	
	N10040	M	Mànega de 2 parells de la marca TASKER model TSK-302	Rend.: 1,000		3,17	€
			COST DIRECTE			3,07767	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	0,09233	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,1700**	
	N10041	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000		3.840,00	€
			COST DIRECTE			3.728,15534	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	111,84466	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3.840,0000**	
	N10042	U	Instal·lació de sistema de so per a disminuits auditius, format per: a) Cordó perimetral a la sala instal·lat sota el paviment, amb tub d.12 i fil de coure. b) Aparell d'emissió per a sintonitzadors auditius c) Connexions i aparellatge elèctric totalment instal·lat	Rend.: 1,000		4.080,00	€
			COST DIRECTE			3.961,16505	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	118,83495	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.080,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P-182	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stabilo. Tipus tisora, fusta contraxapada allisonada, vernissada, color marró 200x100cm 2 unions per plataforma.	Rend.: 1,000		625,00	€
			COST DIRECTE			606,79612	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	18,20388	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**625,0000**	
P-183	N20002	U	Escales de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada.	Rend.: 1,000		651,00	€
			COST DIRECTE			632,03883	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	18,96117	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**651,0000**	
P-184	N20003	U	Connexió per unió de tarimes. NIVOFLEX 1017	Rend.: 1,000		8,45	€
			COST DIRECTE			8,20388	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	0,24612	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8,4500**	
P-185	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm.	Rend.: 1,000		170,00	€
			COST DIRECTE			165,04854	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	4,95146	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**170,0000**	
P-186	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries)	Rend.: 1,000		565,00	€
			COST DIRECTE			548,54369	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	16,45631	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**565,0000**	
	N20006	U	Embalatge i transport	Rend.: 1,000		756,80	€
			COST DIRECTE			734,75728	
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %	22,04272	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**756,8000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 368 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N30001	U	Projectors de il·luminació tipus PAR model MULTIPAR .amb lend Color negre amb 60 cm de cable i connector schuko.	Rend.: 1,000	148,80	€
			COST DIRECTE		144,46602	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,33398	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**148,8000**	
	N30002	U	Projectors de il·luminació Tipus PC model ARCO de color negre codi 140803. 60cm de cable i connector schuko.	Rend.: 1,000	406,40	€
			COST DIRECTE		394,56311	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,83689	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**406,4000**	
	N30003	U	Projectors tipus retall model PROFILE 650/1200. 22-45º codi 140835 Color negre amb 60 cm de cable i connector schuko negre de goma.	Rend.: 1,000	1.374,40	€
			COST DIRECTE		1.334,36893	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	40,03107	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.374,4000**	
	N30004	U	Grapes de ferro per tub de 50mm de color negre.	Rend.: 1,000	12,80	€
			COST DIRECTE		12,42718	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,37282	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,8000**	
	N30005	U	Viseres per PC model ARCO . Codi 140824. Color negre	Rend.: 1,000	86,40	€
			COST DIRECTE		83,88350	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,51650	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**86,4000**	
	N30006	U	Porta filtres per a PC ARCO codi 140822	Rend.: 1,000	17,60	€
			COST DIRECTE		17,08738	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,51262	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,6000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N30007	U	Bombetes GX9,5 de 650wts. Codi 80751P.	Rend.: 1,000	51,20	€
			COST DIRECTE		49,70874	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,49126	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**51,2000**	
	N30008	U	Taula de control de la marca LT model TITAN 48. 48 canals de control, 1024 canals de sortida amb pacht, entrada DMX per capturar escenes,799 memories,99 pagines master, 99 chases sense límit de passos,999pasos de seqüència amb temps d'entrada, 3 connectors XLR-5 DMX,3 connectors Din-5 MIDI, 2 connectors jack entrada àudio,2 DIN-5 disparadors externs,1 subd-9 port serie RS-232, 1 connector subd-15 monitor VGA, mides 775x500x50 pes 10kg.	Rend.: 1,000	5.824,00	€
			COST DIRECTE		5.654,36893	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	169,63107	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5.824,0000**	
	N30009	U	Racks Dimmers amb 24 canals de 3kwts, Entrada senyal DMX Pantalla LCD visualitzar controls,protecció independent Alimentació trifàsica, pes 48 kg.Sortides WIELAND Femella	Rend.: 1,000	6.809,60	€
			COST DIRECTE		6.611,26214	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	198,33786	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.809,6000**	
	N30010	U	Control de il·luminació sala compost per : 4 Botoneres de 8 interrup (2 accés platea, 1 control tècnic, 1 consergeria) 1 Botonera control (control tècnic),1 Font d'aliment. (control tècnic) Models: Arq master, Arq8 keys, Power supply.	Rend.: 1,000	4.872,00	€
			COST DIRECTE		4.730,09709	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	141,90291	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.872,0000**	
	N30011	U	Rack 6 u.dimmer regulació de sala, 1 Power 6-3LC , Control frontal protecció per canal, connexió bornes, 3kwtsx canal.Control DMX Instal·lat i connexionat.	Rend.: 1,000	1.636,80	€
			COST DIRECTE		1.589,12621	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	47,67379	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 369 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	N30012	U	Patch de línies teatre.: 1 Rack de 21 unitats.6 Plaques de 2 unitats amb 24 bases Wieland mascle. Total 144 circuits.1 Caratula amb sis bases schuco dobles directes.5 plaques cegues 1 u.Una placa de 2 unitats. Guia de bornes per les entrades.(habitació de potència)	**Rend.: 1,000**		**2.800,00** €
				COST DIRECTE		2.718,44660
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	81,55340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.800,0000**
	N30013	U	ponts de 1'50m. De 3x2'5mm amb connectors WIELAND mascle i femella (Habitació de potència)	**Rend.: 1,000**		**28,80** €
				COST DIRECTE		27,96117
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,83883
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**28,8000**
	N30014	U	Patch línies dmx.: 1 Rack de 6 unitats 1 placa amb 6 connectors , 1 Distribuidor actiu model Spliter 1 in-8 out. 2 plaques cegues de 2 unitats, (habitació potència)	**Rend.: 1,000**		**2.256,00** €
				COST DIRECTE		2.190,29126
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	65,70874
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.256,0000**
	N30015	U	Ponts de cable DMX amb connectors XLR mascle i femella 1.5m	**Rend.: 1,000**		**56,00** €
				COST DIRECTE		54,36893
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,63107
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56,0000**
	N30016	U	Caixetins de superficie de color negre amb els connectors: 1 Harting femella (Línies regulades),2 Shuckos de 16amp.(directes) 1 cetac de 32 (Línia directe), 1 Connector XLR (DMX) 8 planta tècnica, 2 escenari, 1 cabina control, 2 fons platea.	**Rend.: 1,000**		**456,00** €
				COST DIRECTE		442,71845
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	13,28155
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**456,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 370 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N30017	U	Caixetins de superfície de color negre amb: 1 connector harting femella i un XLR DMX. (laterals escenari planta tècnica.)	Rend.: 1,000	200,00	€
			COST DIRECTE		194,17476	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,82524	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**200,0000**	
	N30018	U	Caixetins de superfície de color negre amb : 4 bases femella schuko (directes so, 4 planta tècnica., 2 fons platea, 2 laterals escenari)	Rend.: 1,000	152,00	€
			COST DIRECTE		147,57282	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,42718	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**152,0000**	
	N30019	U	Caixetins de superfície de color negre amb: 2 connectors XLR, DMX (1 Control tècnic, 2 en els laterals de la paret del fons de platea)	Rend.: 1,000	88,00	€
			COST DIRECTE		85,43689	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,56311	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**88,0000**	
	N30020	U	Barres electrificades de 2metres amb : 1 connectors harting femella 6 connectors femella xassis schucko, XLR DMX in i out. 2 grapes per tub de 50mm.(8 barres escenari i 8 barres planta tècnica)	Rend.: 1,000	400,00	€
			COST DIRECTE		388,34951	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,65049	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**400,0000**	
	N30021	M	Mànegues multifilars de 12metres de 14x2'5mm amb: 1 connector harting mascle i un connector harting femella, (mòbils segons les necessitats.)	Rend.: 1,000	280,00	€
			COST DIRECTE		271,84466	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,15534	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**280,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N30022	M	Mànegues multifilars de 6metres de 14 x 2'5mm amb : 1 connector harting femella i un harting mascle, (mòbils segons les necessitats)	Rend.: 1,000	240,00	€
			COST DIRECTE		233,00971	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,99029	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**240,0000**	
	N30023	u	Pops potència amb : Connector harting mascle i 6 connectors schucko aeris femella,(mòbils segons les necessitats.)	Rend.: 1,000	160,00	€
			COST DIRECTE		155,33981	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,66019	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**160,0000**	
	N30024	U	Allargaments de 10 metres de color negre amb schucko goma negre 3 x 2'5mm, (mòbils segons les necessitats)	Rend.: 1,000	56,00	€
			COST DIRECTE		54,36893	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,63107	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56,0000**	
	N30025	U	Allargaments de 5 metres de color negre amb schucko goma negre 3 x 2'5mm, (mòbils segons les necessitats)	Rend.: 1,000	45,60	€
			COST DIRECTE		44,27184	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,32816	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,6000**	
	N30026	U	Allargaments de 2 metres de color negre amb schucko goma negre 3 x 2'5mm, (mòbils segons les necessitats)	Rend.: 1,000	36,80	€
			COST DIRECTE		35,72816	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,07184	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36,8000**	
	N30027	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000	3.120,00	€
			COST DIRECTE		3.029,12621	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	90,87379	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.120,0000**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 371 de 683

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	N40001	U	Reproductor de DVD de la marca Sunstech, reproductors de tots els formats, sortida analògica 5.1. Fixa en la cabina conrol	**Rend.: 1,000**	**240,00** €
			COST DIRECTE		233,00971
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,99029
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**240,0000**
	N40002	U	Balencejador de senyal d'àudio model RB-UL4, per col·locar en rack de 19´´ fixa en el control tècnic.	**Rend.: 1,000**	**1.014,40** €
			COST DIRECTE		984,85437
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	29,54563
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.014,4000**
	N40003	U	Pantalla de retroprojector de 500x375cm, (250´´) model PE500-1NA Col·locada en la boca escenari. Fixa.	**Rend.: 1,000**	**6.400,00** €
			COST DIRECTE		6.213,59223
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	186,40777
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.400,0000**
	N40004	U	Comendament per infrarojos pantalla.	**Rend.: 1,000**	**576,00** €
			COST DIRECTE		559,22330
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	16,77670
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**576,0000**
	N40005	U	Video projector de 3000 ansi lumens resolucio SXGA. Per confirmar segons mercat. Preu actual.(fixa en la paret del fons escenari)	**Rend.: 1,000**	**4.120,00** €
			COST DIRECTE		4.000,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	120,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.120,0000**
	N40006	U	Sistema de suport per video projector. Fixa.	**Rend.: 1,000**	**649,60** €
			COST DIRECTE		630,67961
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	18,92039
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**649,6000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	N40007	U	Sistema de control material imatge amb possiblitat de governar des de qualsevol punt de la sala, el DVD, Projector, pantalla, so ,,,, 1 Unitat de control PGMII 8 ports RS/232/RS422/485 programables, 8 ports I/O, 8 ports IR programables, 2 slots per ampliacions. 1 Panell tàctil sense fils de 5'7´´ model ST-6500C-USB, receptor wireless Connexió usb,	**Rend.: 1,000**	**4.200,00** €
			COST DIRECTE		4.077,66990
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	122,33010
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.200,0000**
	N40008	U	Matriu de 4 entrades a 4 sortides , connectors vídeo i àudio RCA	**Rend.: 1,000**	**976,00** €
			COST DIRECTE		947,57282
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	28,42718
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**976,0000**
	N40009	U	Distribuïdor de senyal VGA a 4 sortides VGA. 250mhz, connexió 15 pins HD.	**Rend.: 1,000**	**336,00** €
			COST DIRECTE		326,21359
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,78641
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**336,0000**
	N40010	U	Càmera color d'alta ressolució de la marca Sony model EVID-70P Sortida S-VHS, Control visca RS/232/422, comendament a distància Col·locada en el centre de la sala. Fixa.	**Rend.: 1,000**	**2.976,00** €
			COST DIRECTE		2.889,32039
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	86,67961
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.976,0000**
	N40011	U	Pantalla de plasma de 42 ´´ amb àudio i suport paret. Col·locada en el bar.. Per confirmar segons mercar. Preu actual.	**Rend.: 1,000**	**2.800,00** €
			COST DIRECTE		2.718,44660
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	81,55340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.800,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 372 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N40012	U	Pantalles de 15´´ LCD format 4:3 resolució (1024x768) Altaveus incorporats entrades dades, vídeo i RF. Model TV15M23	Rend.: 1,000	576,00	€
			COST DIRECTE		559,22330	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	16,77670	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**576,0000**	
	N40013	U	Caixeti metal·lic de superficie amb els connectors: Video compost, S-VHS, RJ-45, àudio, in i out., Lateral escenari.	Rend.: 1,000	416,00	€
			COST DIRECTE		403,88350	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	12,11650	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**416,0000**	
	N40014	U	Sistema de gravació de imatges, i servidor de la xarxa de la sala. Editatge de video i so. Connexió ADSL. Control tècnic.	Rend.: 1,000	3.480,00	€
			COST DIRECTE		3.378,64078	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	101,35922	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3.480,0000**	
	N40015	U	Monitors d'àudio autoamplificats, referència en el control tècnic. de la marca Alesis model M1 ACTIVE MKII 100wts 38-23K5 hz.	Rend.: 1,000	389,60	€
			COST DIRECTE		378,25243	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	11,34757	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**389,6000**	
	N40016	U	Patch senyal de imatge. Control tècnic.	Rend.: 1,000	440,00	€
			COST DIRECTE		427,18447	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	12,81553	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**440,0000**	
	N40017	U	Cablejat necessari per a tota la instal·lació.	Rend.: 1,000	2.000,00	€
			COST DIRECTE		1.941,74757	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	58,25243	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.000,0000**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
	N40018	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000	2.240,00	€
			COST DIRECTE		2.174,75728	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	65,24272	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.240,0000**	
	N50001	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000	23.232,00	€
			COST DIRECTE		22.555,33981	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	676,66019	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23.232,0000**	
	N50002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000	69.620,00	€
			COST DIRECTE		67.592,23301	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2.027,76699	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**69.620,0000**	
P-187	N60001	U	Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini	Rend.: 1,000	277,12	€
			COST DIRECTE		269,04854	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,07146	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**277,1200**	
P-188	N60002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000	271,18	€
			COST DIRECTE		263,28155	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,89845	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**271,1800**	
P-189	N60003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000	8,13	€
			COST DIRECTE		7,89320	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,23680	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,1300**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 373 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-190	NAUDIO01	u	Instal.lació d'audio segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	40.217,38 €
			COST DIRECTE		39.046,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.171,38000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**40.217,3800**

P-191 NBL020 m² — Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb làmines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de juntsi.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 — 5,59 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO054	h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	0,060	/R x	23,74000	=	1,42440	
	MO101	h	Ayudante montador de aislamientos.	0,060	/R x	21,94000	=	1,31640	
			Subtotal:					2,74080	2,74080
Materials									
	MT16AAA03	m	Cinta autoadhesiva per closa de juntes.	0,100	x	0,30000	=	0,03000	
	MT16PTD04	m²	Làmina d'escuma de polietilè reticulat, de 5 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,135 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK) i rigidesa dinàmica 90 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 20 dB i una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 8 dBA, subministrada en rotllos de 1x15 m.	1,220	x	2,09000	=	2,54980	
			Subtotal:					2,57980	2,57980
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	5,32050	=	0,10641	
			Subtotal:					0,10641	0,10641
			COST DIRECTE						5,42701
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,16281
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,58982**

NBL020010010 m² — Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, con láminas de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas Texsimpact 5 ´´SOPREMA´´, de 5 mm de espesor, resistencia térmica 0,12 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK) y rigidez dinámica 87 MN/m³ y desolidarización perimetral realizada con banda autoadhesiva flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas Texfon Banda ´´SOPREMA´´, de 3 mm de espesor y 145 cm de anchura, de polietileno, densidad 20 kg/m³. Colocación en obra: con solape. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del aislamiento. Corte del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Rend.: 1,000 — 5,12 €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO054	h	Oficial 1ª montador de aislamientos.	0,050	/R x	23,74000	=	1,18700	
	MO101	h	Ayudante montador de aislamientos.	0,050	/R x	21,94000	=	1,09700	
			Subtotal:					2,28400	2,28400
Materials									
	MT16PNS04	m²	Lámina de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas Texsimpact 5 ´´SOPREMA´´, de 5 mm de espesor, resistencia térmica 0,12 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK) y rigidez dinámica 87 MN/m³, Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 21 dB y una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 7 dBA, suministrada en rollos de 2x50 m.	1,150	x	1,76000	=	2,02400	
	MT16AAA03	m	Cinta autoadhesiva per closa de juntes.	0,100	x	0,30000	=	0,03000	
	MT16PNS03	m	Banda autoadhesiva flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas Texfon Banda ´´SOPREMA´´, de 3 mm de espesor y 145 cm de anchura, de polietileno, densidad 20 kg/m³, complemento para evitar puentes acústicos en encuentros verticales.	1,050	x	0,51000	=	0,53550	
			Subtotal:					2,58950	2,58950
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	4,87350	=	0,09747	
			Subtotal:					0,09747	0,09747
			COST DIRECTE						4,97097
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,14913
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,12010**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 374 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-192	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona biblioteca i arxiu Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	Rend.: 1,000	131.870,54 €
			COST DIRECTE		128.029,65049
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3.840,88951
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**131.870,5400**
P-193	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. material	Rend.: 1,000	427,12 €
			COST DIRECTE		414,67961
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	12,44039
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**427,1200**
P-194	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. material	Rend.: 1,000	782,64 €
			COST DIRECTE		759,84466
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	22,79534
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**782,6400**
P-195	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. material	Rend.: 1,000	522,03 €
			COST DIRECTE		506,82524
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	15,20476
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**522,0300**
P-196	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. material	Rend.: 1,000	163,79 €
			COST DIRECTE		159,01942
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,77058
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**163,7900**
	NEQUTEA1	u	Equipament teatre formada per il.liminació, imatge, sonoritzacio megafonia, equipament escenari, maquinària escènica, cortinatge, ... segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	239.938,44 €
			COST DIRECTE		232.949,94175
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6.988,49825
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**239.938,4400**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	NIGUZZ01	u	Il.liminació interior i façanes de tot l'edifici, segons pressupost adjunt	Rend.: 1,000	196.032,76 €
			COST DIRECTE		190.323,06796
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5.709,69204
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**196.032,7600**
P-197	NIL.LU001	u	Instal.lació d'il.luminació de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt.	Rend.: 1,000	36.677,00 €
			COST DIRECTE		35.608,73786
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.068,26214
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36.677,0000**
	NILLUMIN6	U	15 ut LUMINARIA GLIM CUBE OPTICA L SUPERFICIE CON ALIMENTADOR LED BLANCO 3x1W	Rend.: 1,000	4.195,00 €
			COST DIRECTE		4.072,81553
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	122,18447
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4.195,0000**
	NILLUMIN7	U	94 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO 2XTC-D 26 W 94 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 188 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 32 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 W 32 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 32 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 6 ut LUMINARIA FULL SUPERFICIE TC-TEL 26/32/42 W D:354 EQUIPO ELECTRONICO 6 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K Gx24q-4 7 ut LUMINARIA EMPOTRABLE LASER FIJO QR-CBC 51 50W/12V gu5.3 7 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60W 7 UT LAMPARA QR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3 3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 26W G24d-3 3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 6 ut LUMINARIA MINIREGLETTE T16 1x14W 3000K ELECT. 220-240V L=5,78 mm.	Rend.: 1,000	14.182,49 €
			COST DIRECTE		13.769,40777
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	413,08223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14.182,4900**
	NILUMI10	U	LLUMENERA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIMETRE 600 MM I ESTRUCTURA METAL.LICA, EQUIPADA AMB 3 LAMPADES LED DE 20 w	Rend.: 1,000	468,00 €
			COST DIRECTE		454,36893
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	13,63107
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**468,0000**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 375 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	NILUMIN	U	LLUMENERA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIMETRE 400MM I ESTRUCTURA METAL.LICA VERTICAL DE 1600 MM D'ALÇADA, EQUIPADA AMB 4 LAMPADES LED DE 20 w	**Rend.: 1,000**	**680,00** €
			COST DIRECTE		660,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	19,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**680,0000**
	NILUMIN1	U	69 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZAZO 2XTC-D 26 W 69 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 138 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 22 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 W 22 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 22 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24D-3 6 ut LUMINARIA FULL SUPERFICIE TC-TEL 26/32/42 W D:354 EQUIPO ELECTRONICO 6 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K Gx24q-4 7 ut LUMINARIA EMPOTRABLE LASER FIJO QR-CBC 51 50W/12V gu5.3 7 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60W 7 ut LAMPARA QR-CBC 51 50W/12V gu5.3 3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 26W G24d-3 3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 10 ut LUMINARIA MINIREGLETTE T16 1x14W 3000K ELECT. 220-240V L=5,78 mm. 16 ut LUMINARIA LINE UP T16 80W OPTICAWALL WASHER L:1498 EQUIP ELECT. DIM DALI 16 ut LAMPARA FLUORECENTE T16 80W 3000K IRC86 G5 12 ut RAIL EMPOTRADO L:1000mm. 12 ut TAPA ALIMENTACION DX RAIL EMPOTRADO 12 ut TAPA FINAL RAIL ELECTRIFICADO 24 ut CABLE SUSPENSION PARA RAIL ESTANDAR 12 ut RAIL ELECTRIFICADO ESTANDAR TRES ENCENDIDOS LONG: 3000 mm 4 ut RAIL ELECTRIFICADO ESTANDAR TRES ENCENDIDOS LONG: 2000 mm 12 ut UNION OCULTA RAIL 4 ut CONEXION 'L' IX RAIL ESTANDAR 20 ut PROYECTOR FRONTLIGHT HCI-TF 20 w 20 ut LAMPARA HALOGENUROS METALICOS HIT 20 W 3000K Ra 86 GU 6,5	**Rend.: 1,000**	**25.942,85** €
			COST DIRECTE		25.187,23301
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	755,61699
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25.942,8500**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	NILUMIN2	U	75 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO 2XTC-D 26 W 75 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 150 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 31 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 W 31 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 31 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 4 ut LUMINARIA FULL SUPERFICIE TC-TEL 26/32/42 W D:354 EQUIPO ELECTRONICO 4 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K Gx24q-4 9 ut LUMINARIA EMPOTRABLE LASER FIJO QR-CBC 51 50W/12V gu5.3 9 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60W 9 UT LAMPARA QR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3 3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 26W G24d-3 3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 6 ut LUMINARIA MINIREGLETTE T16 1x14W 3000K ELECT. 220-240V L=5,78 mm. 1 ut RAIL ELECTRIFICADO ESTANDAR TRES ENCENDIDOS LONG: 3000 mm 2 ut ALIMENTACION RAIL ESTANDAR 2 ut FIJACION TECHO RAIL ESTANDAR 27 ut ACTION MODULO LUZ GENERAL UP/DOWN DIM 2XT16 35 W DIM (l:1480) 27 ut ACTION SOPORTE INSTALACION SUPERFICIAL PARA L:1477 14 ut ACTION UNION DIRECTA 54 ut LAMPARA T16 35W 3000K G5 6 ut PIXEL PLUS ENCASTAR ORIENTABLE LED 12x1,5W OPTICA MWARM WHITE 6 ut PROYECTOR LE PERROQUET SUSPENDIDO DE RAIL EQUIPO ELEC. REGULABLE 50W 12V QR CBC51 GU5.3 6 ut LAMPARA QR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3	**Rend.: 1,000**	**33.203,95** €
			COST DIRECTE		32.236,84466
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	967,10534
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**33.203,9500**
	NILUMIN3	U	52 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO 2XTC-D 26 W 52 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 104 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 8 ut SISTEMA EASY FL INDUCTIVO REFECTOR METALIZADO TC-D 26 W 8 ut SISTEMA EASY FL DIFUSOR NITRICO 8 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 3 ut LUMINARIA FULL SUPERFICIE TC-TEL 26/32/42 W D:354 EQUIPO ELECTRONICO 3 ut LAMPARA TC-TEL 42 W 3000K Gx24q-4 2 ut LUMINARIA EMPOTRABLE LASER FIJO QR-CBC 51 50W/12V gu5.3 2 ut TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO STANDARD CON RESISTENCIA FUSIBLE 12V 20-60W 2 UT LAMPARA QR-CBC 51 50W/12V 60 ° GU5.3 3 ut LAMPARA DE PARET ELLIPSE TC-D 26W G24d-3	**Rend.: 1,000**	**7.100,68** €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 376 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			3 ut LAMPARA TC-D 26 W 3000K G24d-3 4 ut LUMINARIA MINIREGLETTE T16 1x14W 3000K ELECT. 220-240V L=5,78 mm.		
			COST DIRECTE		6.893,86408
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	206,81592
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7.100,6800**
	NILUMIN4	U	LLUMENERA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIMETRE 800MM I ESTRUCTURA METAL.LICA, EQUIPADA AMB 3 LAMPADES LED DE 20 w **Rend.: 1,000**	**510,00**	€
			COST DIRECTE		495,14563
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	14,85437
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**510,0000**
	NILUMIN5	U	LLUMENERA SUSPESA AMB PANTALLA CIRCULAR DIMETRE 1200 MM I ESTRUCTURA METAL.LICA, EQUIPADA AMB 4 LAMPADES LED DE 20 w **Rend.: 1,000**	**705,00**	€
			COST DIRECTE		684,46602
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	20,53398
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**705,0000**
	NILUMIN9	U	64 ut LUMINARIA DE PARED INDIVIDUAL GLIM CUBE LED MONOCROMATICO UP LIGHT/DOWNLIGHT 1W WARM WHITE OPTICA SPOT 7 ut ALIMENTADOR 1 W **Rend.: 1,000**	**8.070,70**	€
			COST DIRECTE		7.835,63107
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	235,06893
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8.070,7000**
P-198	**NIMAGT01**	u	Instal.lació d'imatge de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt. **Rend.: 1,000**	**18.171,00**	€
			COST DIRECTE		17.641,74757
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	529,25243
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18.171,0000**
P-199	**NMAQUE01**	u	Instal.lació de maquinària escènica i cortinatges, segons pressupost detallat adjunt. **Rend.: 1,000**	**118.080,00**	€
			COST DIRECTE		114.640,77670
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	3.439,22330
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**118.080,0000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-200	**NPAL0001**	ut	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal.lacions, d'aigua, desaigües i electricitat; col.locació de nous revestiments i paviments. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000**	**1.550,00**	€
			COST DIRECTE		1.504,85437
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	45,14563
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.550,0000**
P-201	**NPAL0002**	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000**	**58,00**	€
			COST DIRECTE		56,31068
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,68932
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,0000**
	NPAL0003	m2	Formació de plataforma de 20 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldadada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terratzo. **Rend.: 1,000**	**61,80**	€
			COST DIRECTE		60,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,80000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**61,8000**
P-202	**NPAL0004**	m2	Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldadada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terratzo. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000**	**73,95**	€
			COST DIRECTE		71,79612
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,15388
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,9500**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 377 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-203	NPLATRE1	m2	Plataforma d'escenari de la terrassa de Ø6,4m i 30 cm d'alçària total, format per: perímetre de paret de totxo foradat, paredons interiors de sostremort, solera d'encadellat ceràmic, capa de compresió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm i paviment d'acabat d'enrajolat ceràmic. Perímetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escenari acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta.	Rend.: 1,000	165,00 €
			COST DIRECTE		160,19417
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	4,80583
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**165,0000**
P-204	NPLATRE2	m2	Jardinera de la terrassa de 55 m2 de superfície, formada per: Perímetre de totxo ceràmic de 15 cms de gruix, impermeabilització de parets perimetral i base de jardinera amb 2 làmines butiliques LBM-40 i LBM-48, làmina geotextil; aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 60 m2 de superficie, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus, Romaní, farigola, espígol. ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal.lació de programador, totalment instal.lat. Drenatges per escorrentia d'aigua de pluja.	Rend.: 1,000	240,50 €
			COST DIRECTE		233,49515
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,00485
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**240,5000**
P-205	NPLATRE3	ml	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmalt sintètic.Amb porta incorporada.	Rend.: 1,000	240,00 €
			COST DIRECTE		233,00971
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,99029
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**240,0000**
P-206	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	Rend.: 1,000	0,09 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida.	1,000	x	0,09000	=	0,09000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats		
			Subtotal:	0,09000	0,09000
			COST DIRECTE		0,09000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,00270
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,09270**
	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km CRITERI D'AMIDAMENT: BASTIDA TUBULAR: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.	Rend.: 1,000	7,77 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	26,04000	=	2,08320	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,160	/R x	22,21000	=	3,55360	
			Subtotal:					5,63680	5,63680
Maquinària									
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,040	/R x	45,45000	=	1,81800	
			Subtotal:					1,81800	1,81800
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %					0,08455
			COST DIRECTE						7,53935
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %					0,22618
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**7,76553**
P-207	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000					10,43 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	19,95000	=	9,97500	
			Subtotal:					9,97500	9,97500

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 378 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14963
			COST DIRECTE			10,12463
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,30374
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,42836**

P-208 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **137,65** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	4,000	/R x	21,07000	=	84,28000	
A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	19,95000	=	7,98000	
		Subtotal:					92,26000	92,26000
Maquinària								
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691	/R x	56,51000	=	9,55584	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,000	/R x	15,22000	=	30,44000	
		Subtotal:					39,99584	39,99584
		DESPESES AUXILIARS		1,50 %				1,38390
		COST DIRECTE						133,63974
		DESPESES INDIRECTES		3,00 %				4,00919
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**137,64893**

P-209 P2146-JKXE m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 **Rend.: 1,000** **48,88** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9399	/R x	21,07000	=	19,80369	
A0D-0007	h	Manobre	0,9399	/R x	19,95000	=	18,75101	
		Subtotal:					38,55470	38,55470
Maquinària								
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5466	/R x	15,22000	=	8,31925	
		Subtotal:					8,31925	8,31925
		DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,57832
		COST DIRECTE						47,45227
		DESPESES INDIRECTES		3,00 %				1,42357
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**48,87584**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU

P-210 P214O-4RNQ m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor **Rend.: 1,000** **180,20** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	1,200	/R x	25,60000	=	30,72000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	3,000	/R x	21,07000	=	63,21000	
A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	19,95000	=	39,90000	
		Subtotal:					133,83000	133,83000
Maquinària								
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1,200	/R x	8,39000	=	10,06800	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,500	/R x	15,22000	=	22,83000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,110	/R x	56,51000	=	6,21610	
		Subtotal:					39,11410	39,11410
		DESPESES AUXILIARS		1,50 %				2,00745
		COST DIRECTE						174,95155
		DESPESES INDIRECTES		3,00 %				5,24855
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**180,20010**

P-211 P214P-117K0 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. **Rend.: 1,000** **199,47** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0D-0007	h	Manobre	4,641	/R x	19,95000	=	92,58795	
A0E-000A	h	Manobre especialista	2,940	/R x	21,07000	=	61,94580	
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,420	/R x	25,60000	=	10,75200	
		Subtotal:					165,28575	165,28575
Maquinària								
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,470	/R x	15,22000	=	22,37340	
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,420	/R x	8,39000	=	3,52380	
		Subtotal:					25,89720	25,89720
		DESPESES AUXILIARS		1,50 %				2,47929
		COST DIRECTE						193,66224
		DESPESES INDIRECTES		3,00 %				5,80987
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**199,47210**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 379 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-212	P214T-10CXQ	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**4,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,220	/R x	19,95000	=	4,38900	
			Subtotal:					4,38900	4,38900
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,06584
			COST DIRECTE						4,45484
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,13365
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,58848**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-213	P214V-AKVV	m2	Obertura de finestra o porta tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**Rend.: 1,000**	**43,35** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,150	/R x	43,38000	=	6,50700	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,900	/R x	38,84000	=	34,95600	
			Subtotal:					41,46300	41,46300
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,62195
			COST DIRECTE						42,08495
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				1,26255
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**43,34749**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-214	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	**Rend.: 1,000**	**4,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045	/R x	106,80000	=	4,80600	
			Subtotal:					4,80600	4,80600
			COST DIRECTE						4,80600
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,14418
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,95018**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-215	P221E-I0YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	**Rend.: 1,000**	**36,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,4758	/R x	19,95000	=	9,49221	
			Subtotal:					9,49221	9,49221
Maquinària									
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,4581	/R x	56,51000	=	25,88723	
			Subtotal:					25,88723	25,88723
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,14238
			COST DIRECTE						35,52182
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				1,06565
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**36,58748**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-216	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	**Rend.: 1,000**	**39,44** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,750	/R x	19,95000	=	14,96250	
			Subtotal:					14,96250	14,96250
Maquinària									
	C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x	23,18000	=	23,18000	
			Subtotal:					23,18000	23,18000
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %				0,14963
			COST DIRECTE						38,29213
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				1,14876
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**39,44089**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 380 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-217	P312-IBVF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	Rend.:	1,000			126,10 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	19,95000	=	4,98750	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0625	/R x	25,19000	=	1,57438	
					Subtotal:			6,56188	6,56188
Materials									
	B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,100	x	105,24000	=	115,76400	
					Subtotal:			115,76400	115,76400
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,09843
			COST DIRECTE						122,42431
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		3,67273
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**126,09704**

	P45C0-I2A8	m3	Formigonament per a bancades, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot	Rend.:	1,000			135,94	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	25,19000	=	6,29750	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	19,95000	=	19,95000	
					Subtotal:			26,24750	26,24750
Materials									
	B06F2-I05P	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020	x	103,02000	=	105,08040	
					Subtotal:			105,08040	105,08040
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,65619
			COST DIRECTE						131,98409
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		3,95952
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**135,94361**

	P4B2-52XE	m2	Armadura per a bancades AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.:	1,000			3,23	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,020	/R x	29,42000	=	0,58840	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,020	/R x	26,12000	=	0,52240	
					Subtotal:			1,11080	1,11080
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,014	x	1,87000	=	0,02618	
	B0B8-108C	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	1,65000	=	1,98000	
					Subtotal:			2,00618	2,00618
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,01666
			COST DIRECTE						3,13364
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,09401
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,22765**

	P4DC-3UXY	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	Rend.:	1,000			27,01	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,400	/R x	26,12000	=	10,44800	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,400	/R x	29,42000	=	11,76800	
					Subtotal:			22,21600	22,21600
Materials									
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,002	x	398,31000	=	0,79662	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,040	x	2,89000	=	0,11560	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x	2,13000	=	2,34300	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,106	x	1,83000	=	0,19398	
					Subtotal:			3,44920	3,44920
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,55540
			COST DIRECTE						26,22060
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,78662
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**27,00722**

	P4Z1-3LYC	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.:	1,000			2,97	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,010	/R x	25,19000	=	0,25190	
					Subtotal:			0,25190	0,25190
Materials									
	B4Z0-0LO7	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer epoxi de 50 mm d'amplària, amb	1,050	x	2,50000	=	2,62500	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 381 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rodó longitudinal de 4 mm d'i rodó transversal de 3,75 mm de	
			Subtotal:	2,62500
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,00378
			COST DIRECTE	2,88068
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,08642
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,96710**

P6125-7BJX m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 **37,76** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,175	/R x	21,07000	=	3,68725	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700	/R x	25,19000	=	17,63300	
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	19,95000	=	6,98250	
					Subtotal:			28,30275	28,30275
Maquinària									
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,175	/R x	2,28000	=	0,39900	
					Subtotal:			0,39900	0,39900
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0136	x	2,29000	=	0,03114	
	B0F1A-077V	u	Maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	33,0303	x	0,14000	=	4,62424	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0575 x 45,17000 = 2,59728
			Subtotal:	7,25266
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,70757
			COST DIRECTE	36,66198
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	1,09986
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**37,76184**

P6142-56U0 m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, supermaó de 500x200x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

Rend.: 1,000 **15,98** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARETÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	25,19000	=	7,55700	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	19,95000	=	2,99250	
					Subtotal:			10,54950	10,54950
Materials									
	B0F18-0E2K	u	Supermaó de 500x200x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	9,6861	x	0,44000	=	4,26188	
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0046	x	95,00990	=	0,43705	
					Subtotal:			4,69893	4,69893

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 382 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,26374
			COST DIRECTE			15,51217
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,46537
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**15,97753**

P-218 **P6145-56PT** m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 **Rend.: 1,000** **27,62** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,530	/R x	25,19000	=	13,35070	
	A0D-0007	h	Manobre	0,230	/R x	19,95000	=	4,58850	
					Subtotal:			17,93920	17,93920
Materials									
	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,5012	x	0,25000	=	5,62530	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0128	x	219,20489	=	2,80582	
					Subtotal:			8,43112	8,43112
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,44848
			COST DIRECTE						26,81880
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,80456
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**27,62336**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P6182-44X0 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. **Rend.: 1,000** **33,56** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	19,95000	=	4,18950	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,420	/R x	25,19000	=	10,57980	
					Subtotal:			14,76930	14,76930
Materials									
	B0E2-0EKY	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,9628	x	1,34000	=	16,03015	
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0149	x	95,00990	=	1,41565	
					Subtotal:			17,44580	17,44580
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,36923
			COST DIRECTE						32,58433
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,97753
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**33,56186**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 383 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	P61A0-5RWD	m2	Tancament d'una cara vista d'un full de paredó de 8 cm de gruix, de bloc de morter d'argila expandida foradat llis de 300x200x80 mm, tipus Arliblock o similar, col·locat amb morter ciment 1:4, amb armadura prefabricada en gelosia d'acer amb recobriment epoxi cada quatre juns horitzontals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**24,28** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P4Z1-3LYC	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret	1,250	x	2,88068	=	3,60085	
	P61A1-44FA	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1,000	x	19,97482	=	19,97482	
						Subtotal:		23,57567	23,57567

COST DIRECTE		23,57567
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,70727
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,28294**

P-219	**P61A1-44BR**	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipues Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**				**18,29**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	25,19000	=	7,55700	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	19,95000	=	2,99250	
						Subtotal:		10,54950	10,54950
Materials									
	B0E0-083P	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	9,996	x	0,60000	=	5,99760	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	x	117,81650	=	0,94253	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

compressió, elaborat a l'obra

						Subtotal:		6,94013	6,94013

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,26374
COST DIRECTE		17,75337
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,53260
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,28597**

P-220	**P61A1-44FA**	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**				**20,57**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,360	/R x	25,19000	=	9,06840	
	A0D-0007	h	Manobre	0,180	/R x	19,95000	=	3,59100	
						Subtotal:		12,65940	12,65940
Materials									
	B0E0-083P	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	10,094	x	0,60000	=	6,05640	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	x	117,81650	=	0,94253	
						Subtotal:		6,99893	6,99893

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,31649
COST DIRECTE		19,97482
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,59924
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,57406**

P-221	**P653-8MX6**	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**				**33,40**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,290	/R x	25,19000	=	7,30510	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 384 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,085	/R x	22,21000	=	1,88785	
					Subtotal:			9,19295	9,19295
Materials									
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465	x	1,02000	=	2,49543	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	5,70000	=	11,74200	
					Subtotal:			23,09496	23,09496
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,13789
			COST DIRECTE						32,42580
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,97277
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**33,39858**

P-222 **P653-8MYM** m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **39,09** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,290	/R x	25,19000	=	7,30510	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,085	/R x	22,21000	=	1,88785	
					Subtotal:			9,19295	9,19295
Materials									
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465	x	1,02000	=	2,49543	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	8,38000	=	17,26280	
					Subtotal:			28,61576	28,61576
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,13789
			COST DIRECTE						37,94660
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,13840
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**39,08500**

P653-8N5K m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. **Rend.: 1,000** **88,01** €

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de juts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 385 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,770	/R x	25,19000	=	19,39630	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,770	/R x	22,21000	=	17,10170	
					Subtotal:			36,49800	36,49800
Materials									
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	3,260	x	8,38000	=	27,31880	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000	x	0,27000	=	3,24000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150	x	4,97000	=	0,74550	
	MT12PLJ04	m	Banda tallafocs Firestrip ''PLACO'', subministrada en rotllos de 3,6 m de longitud.	1,030	x	3,80000	=	3,91400	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	1,030	x	0,68000	=	0,70040	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,99000	=	1,97505	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,893	x	1,02000	=	4,99086	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
					Subtotal:			48,21861	48,21861
			DESPESES AUXILIARS			2,00	%		0,72996
			COST DIRECTE						85,44657
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		2,56340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**88,00997**

P653-UCK5	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament	**Rend.:**	**1,000**	**36,60**	**€**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,085	/R x	22,21000	=	1,88785	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,290	/R x	25,19000	=	7,30510	
					Subtotal:			9,19295	9,19295
Materials									
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060	x	8,47000	=	8,97820	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465	x	1,02000	=	2,49543	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,70000	=	5,87100	
					Subtotal:			26,20216	26,20216
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,13789
			COST DIRECTE						35,53300
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,06599
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**36,59899**

P-223	**P653-UCKD**	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.:**	**1,000**	**39,66**	**€**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,085	/R x	22,21000	=	1,88785	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,290	/R x	25,19000	=	7,30510	
					Subtotal:			9,19295	9,19295
Materials									
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	0,9975	x	1,74000	=	1,73565	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,68000	=	0,63920	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,70000	=	5,87100	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060	x	8,47000	=	8,97820	
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,4465	x	1,80000	=	4,40370	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 386 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal:	29,17815	29,17815
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,13789
				COST DIRECTE		38,50899
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,15527
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,66426**
	P654-14T1N	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,09603 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	**Rend.: 1,000**		**59,65 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	22,21000	=	2,77625	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	25,19000	=	9,06840	
					Subtotal:			11,84465	11,84465
Materials									
	B0CC0-WC	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	9,36000	=	19,28160	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,893	x	1,02000	=	4,99086	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,99000	=	1,97505	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,68000	=	0,63920	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	13,46000	=	4,03800	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150	x	4,97000	=	0,74550	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000	x	0,27000	=	3,24000	
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	4,70000	=	9,68200	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
					Subtotal:			45,88821	45,88821
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %					0,17767
				COST DIRECTE					57,91053
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %					1,73732
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**59,64785**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	P654-14TTK	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04805 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	**Rend.: 1,000**		**57,29 €**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	22,21000	=	2,77625	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,350	/R x	25,19000	=	8,81650	
					Subtotal:			11,59275	11,59275
Materials									
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500	x	13,46000	=	6,73000	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	4,62000	=	9,51720	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,120	x	7,70000	=	16,32400	
	B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	1,030	x	3,85000	=	3,96550	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465	x	1,02000	=	2,49543	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
					Subtotal:			43,85166	43,85166
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %					0,17389
				COST DIRECTE					55,61830
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %					1,66855
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**57,28685**
P-224	**P654-14UIJ**	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Sylomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una. fixades mecànicament i aïllament	**Rend.: 1,000**		**59,43 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 387 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linòleum i solució acústica.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,370	/R x	25,19000	=	9,32030	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,135	/R x	22,21000	=	2,99835	
			Subtotal:					12,31865	12,31865
Materials									
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	1,060	x	4,70000	=	4,98200	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,893	x	1,02000	=	4,99086	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,99000	=	1,97505	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,68000	=	0,63920	
	B0CC0-GTH	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm	2,060	x	10,00000	=	20,60000	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500	x	13,46000	=	6,73000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,150	x	4,97000	=	0,74550	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	12,000	x	0,27000	=	3,24000	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
			Subtotal:					45,19861	45,19861
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,18478
			COST DIRECTE						57,70204
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,73106
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**59,43310**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P654-581QM m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 8,5cm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a una cara, una estàndard (A) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 40mm de gruix i una densitat de 30kg/m3. A la base de l'envà s'hi col·locarà un suport elàstic EP500 i Sylomer d'AMC Macanocaucho Article: ref. P01322500HBPS de la sèrie PLAQUES HABITO de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA o similar. S'inclou tot el petit material i accessoris necessari per a la seva correcta execució. Segons detal constructiu de projecte. **Rend.: 1,000** **53,25** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,130	/R x	22,21000	=	2,88730	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,380	/R x	25,19000	=	9,57220	
			Subtotal:					12,45950	12,45950
Materials									
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	13,46000	=	5,65320	
	B0CC0-GTH	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm	2,060	x	10,00000	=	20,60000	
	B7C93-11LP	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	1,030	x	4,11000	=	4,23330	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	0,99000	=	0,98753	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,675	x	1,02000	=	3,74850	
			Subtotal:					39,05453	39,05453
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,18689
			COST DIRECTE						51,70092
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,55103
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**53,25195**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 388 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	P7C45-5PU3	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,97561 m2·K/W, col·locada sense adherir	**Rend.: 1,000**	**14,31** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	19,95000	=	0,59850	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	25,19000	=	1,51140	
					Subtotal:			2,10990	2,10990
Materials									
	B7C93-0J3Y	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,97561 m2·K/W	1,050	x	11,19000	=	11,74950	
					Subtotal:			11,74950	11,74950
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,03165
			COST DIRECTE						13,89105
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,41673
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**14,30778**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-225	P7C45-12S0V	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**	**8,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7CZ2-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,37000	=	1,11000	
	B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,050	x	4,37000	=	4,58850	
					Subtotal:			5,69850	5,69850
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04220
			COST DIRECTE						8,55390
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,25662
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,81051**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	P7C45-12VFS	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,41667 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**	**5,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7C93-11J6	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,41667 m2·K/W	1,050	x	1,50000	=	1,57500	
	B7CZ2-0IRF	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,29000	=	0,87000	
					Subtotal:			2,44500	2,44500
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04220
			COST DIRECTE						5,30040
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,15901
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,45941**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	P7C46-DE5U	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una densitat de 20kg/m3,	**Rend.: 1,000**	**18,51** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7CZ2-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,37000	=	1,11000	
	B7C43-0JP3	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,2121 m2·K/W	1,050	x	13,34000	=	14,00700	
					Subtotal:			15,11700	15,11700
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04220
			COST DIRECTE						17,97240
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,53917
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**18,51157**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 389 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P7CRA-CVJA	u	Element amortidor acústic de membrana de cautxú per a tancaments de guix laminat, de 1200x2000x9 mm, amb una densitat de 750 kg/m3, col·locada amb adhesiu de formulació específica	Rend.:	1,000		26,70	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	19,95000	=	0,79800	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	25,19000	=	2,01520	
					Subtotal:			2,81320	2,81320
Materials									
	B7CR0-353	u	Amortidor acústic de membrana de cautxú per a tancaments de guix laminat, de 1200x2000x9 mm, amb una densitat de 750 kg/m3	1,050	x	20,36000	=	21,37800	
	B090-06VU	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,3003	x	5,64000	=	1,69369	
					Subtotal:			23,07169	23,07169
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04220
			COST DIRECTE						25,92709
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,77781
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**26,70490**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-226	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.:	1,000		52,33	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770	/R x	25,19000	=	19,39630	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	22,21000	=	1,66575	
					Subtotal:			21,06205	21,06205
Materials									
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,1701	x	23,43000	=	3,98544	
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	2,1525	x	11,82000	=	25,44255	
					Subtotal:			29,42799	29,42799
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,31593
			COST DIRECTE						50,80597
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,52418
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**52,33015**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-227	P7R1-H1Z2	m2	Barrera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades: làmina externa d'alumini pur més capa interna de bombolles estanques d'aire de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua.Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica del sistema: R=0,82m2K/W(incloent càmera vertical d'aire de baixa emissivitat de 20 mm). Gruix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK).Barrera de vapor i gas radó: assaig LaRuc 21243.Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1.Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	Rend.:	1,000		18,59	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,160	/R x	22,21000	=	3,55360	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,320	/R x	25,19000	=	8,06080	
					Subtotal:			11,61440	11,61440
Materials									
	B7CQ1--	m2	Làmina d'aïllament tèrmic, acústic i contra el gas radó, multicapa que es divideix en dues capes termosellejades. Gruix total de 4mmLa primera formada per una làmina d'lumini pur i la segona per bombolles estanques de polietoilè de baixa densitat (LDPE). Inclou tot el material per a la seva correcta col·locació: 1- Air-bur CintAlu50 Cinta adhesiva d'alumini de 50mm x 50m 2- Air-bur Taco 70 Tacs roseta Plàstica de 70mm. Caixa de 250 unitats	1,210	x	5,32000	=	6,43720	
					Subtotal:			6,43720	6,43720
			COST DIRECTE						18,05160
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,54155
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**18,59315**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 390 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-228	P7R1-HIZ1	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polièster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m2, de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots el accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	**Rend.: 1,000**	**19,43** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,160	/R x	22,21000	=	3,55360	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,320	/R x	25,19000	=	8,06080	
					Subtotal:			11,61440	11,61440
Materials									
	B712-HIW7	m2	Làmina de polietilè reforçat, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m2, de gruix mes gran a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10^-13 m2/s.	1,210	x	5,76000	=	6,96960	
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,100	x	1,09000	=	0,10900	
					Subtotal:			7,07860	7,07860
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,17422
			COST DIRECTE						18,86722
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,56602
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,43323**

	P815-3FMZ	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: ENGUIXAT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.	**Rend.: 1,000**	**10,02** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,158	/R x	29,42000	=	4,64836	
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,079	/R x	24,55000	=	1,93945	
					Subtotal:			6,58781	6,58781
Materials									
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,14000	=	0,11172	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0207	x	138,16950	=	2,86011	
					Subtotal:			2,97183	2,97183
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,16470
			COST DIRECTE						9,72434
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,29173
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10,01607**

	P-229	**P822-3NQZ**	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**	**46,36** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	19,95000	=	1,99500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	25,19000	=	7,55700	
					Subtotal:			9,55200	9,55200
Materials									
	B0FG2-0GL	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior	1,100	x	28,03000	=	30,83300	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,80000	=	3,92224	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,510	x	0,90000	=	0,45900	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 391 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	35,21424	35,21424
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %		0,23880
			COST DIRECTE		45,00504
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,35015
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**46,35519**

P822-3O1U m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% **Rend.: 1,000** **48,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	19,95000	=	3,99000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	25,19000	=	7,55700	
					Subtotal:			11,54700	11,54700
Materials									
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,510	x	0,90000	=	0,45900	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,80000	=	3,92224	
	B0FG2-0GL	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior	1,100	x	28,03000	=	30,83300	
					Subtotal:			35,21424	35,21424
					DESPESES AUXILIARS 2,50 %				0,28868
					COST DIRECTE				47,04992
					DESPESES INDIRECTES 3,00 %				1,41150
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**48,46141**

P824-3QXW m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), amb rajola valenciana esmaltada blanca de 15x15 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. En revestiment **Rend.: 1,000** **43,10** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Mostra a aprovar per DF.

Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	19,95000	=	1,99500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	25,19000	=	7,55700	
					Subtotal:			9,55200	9,55200
Materials									
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,705	x	0,90000	=	0,63450	
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,9028	x	0,80000	=	3,92224	
	B0FG2-0GP	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411) Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,100	x	25,00000	=	27,50000	
					Subtotal:			32,05674	32,05674
					DESPESES AUXILIARS 2,50 %				0,23880
					COST DIRECTE				41,84754
					DESPESES INDIRECTES 3,00 %				1,25543
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**43,10297**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 392 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-230	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl aria i canals de 48 mm d'ampl aria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	**Rend.: 1,000**	**30,07** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	22,21000	=	2,22100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,320	/R x	25,19000	=	8,06080	
			Subtotal:					10,28180	10,28180
Materials									
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'ampl ària	0,950	x	0,99000	=	0,94050	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,42000	=	1,13600	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl ària	3,500	x	1,02000	=	3,57000	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	4,62000	=	4,75860	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl ària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,68000	=	0,31960	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	13,46000	=	5,65320	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	4,97000	=	0,59640	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	6,000	x	0,27000	=	1,62000	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
			Subtotal:					18,75430	18,75430
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,15423
			COST DIRECTE						29,19033
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,87571
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**30,06604**

P-231	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de	**Rend.: 1,000**	**49,95** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			la DF.	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,1895	/R x	22,21000	=	4,20880	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,6213	/R x	25,19000	=	15,65055	
			Subtotal:					19,85935	19,85935
Materials									
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	3,780	x	0,04000	=	0,15120	
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,200	x	4,62000	=	5,54400	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,410	x	1,42000	=	2,00220	
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	2,160	x	4,32000	=	9,33120	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,840	x	13,46000	=	11,30640	
			Subtotal:					28,33500	28,33500
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,29789
			COST DIRECTE						48,49224
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,45477
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**49,94701**

P-232	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**Rend.: 1,000**	**58,70** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	26,04000	=	7,81200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	19,95000	=	2,99250	
			Subtotal:					10,80450	10,80450
Materials									
	B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	1,000	x	46,02000	=	46,02000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 393 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	46,02000	46,02000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,16207
			COST DIRECTE		56,98657
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,70960
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,69616**

P-233 P873-4UBL m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals **Rend.: 1,000** **11,19** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,140	/R x	19,95000	=	2,79300	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200	/R x	25,19000	=	5,03800	
			Subtotal:					7,83100	7,83100
Maquinària									
	C20A-00HA	h	Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual	0,140	/R x	1,54000	=	0,21560	
			Subtotal:					0,21560	0,21560
Materials									
	B8Z8-12Y8	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	0,500	x	5,23000	=	2,61500	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,29000	=	0,00229	
			Subtotal:					2,61729	2,61729
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %						0,19578
			COST DIRECTE						10,85967
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,32579
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**11,18545**

P-234 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **10,83** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	22,21000	=	0,22210	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,19000	=	2,51900	
			Subtotal:					2,74110	2,74110
Materials									
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100	x	9,49000	=	0,94900	
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	0,200	x	9,68000	=	1,93600	
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	0,357	x	13,59000	=	4,85163	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Subtotal:	7,73663	7,73663
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,04112
			COST DIRECTE		10,51885
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,31557
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,83441**

P-235 P89H-12OEZ m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat **Rend.: 1,000** **8,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	22,21000	=	0,33315	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,150	/R x	25,19000	=	3,77850	
			Subtotal:					4,11165	4,11165
Materials									
	B896-135GL	l	Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa	0,3978	x	7,62000	=	3,03124	
	B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	0,1428	x	7,97000	=	1,13812	
			Subtotal:					4,16936	4,16936
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,06167
			COST DIRECTE						8,34268
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,25028
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,59297**

P932 u Formació d'esglaonat i grades amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura mitja 37 cm, rematats superiorment amb morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat tipus Terratzol. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **182,43** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,150	x	117,81650	=	17,67248	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 394 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	17,67248	17,67248
Partides d'obra								
	E5Z2FVKA	m2	Solera de tauló ceràmic bisellat de 100x20x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort	4,000	x 17,60138 =	70,40552		
	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	4,000	x 22,26068 =	89,04272		
						Subtotal:	159,44824	159,44824
						COST DIRECTE		177,12072
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,31362
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**182,43434**

P-236 P933 u Formació d'esgraonat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura total de 54 cm, rematats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terratzo. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 **254,89** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,200	x	117,81650 =		23,56330	
						Subtotal:		23,56330	23,56330
Partides d'obra									
	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament	6,500	x	22,26068 =		144,69442	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.					
	E5Z2FVKA	m2	Solera de tauló ceràmic bisellat de 100x20x4 cm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort	4,500	x 17,60138 =	79,20621		
						Subtotal:	223,90063	223,90063
						COST DIRECTE		247,46393
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,42392
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**254,88785**

P-237 P93AC01 m2 Solera seca de doble placa de fibraguix de 12,5 mm de gruix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus iQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques.
S'inclou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.

Rend.: 1,000 **68,96** €

			COST DIRECTE				66,95146
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,00854
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**68,9600**

P-238 P931-10RTN m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

Rend.: 1,000 **144,82** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,8848	/R x	19,95000 =		17,65176	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2949	/R x	25,19000 =		7,42853	
						Subtotal:		25,08029	25,08029
Maquinària									
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2949	/R x	5,35000 =		1,57772	
						Subtotal:		1,57772	1,57772
Materials									
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x	107,98000 =		113,37900	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,400	x	0,47000 =		0,18800	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 395 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Subtotal:	113,56700
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,37620
				COST DIRECTE	140,60121
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	4,21804
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**144,81925**

P93I-57SE m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig — **Rend.: 1,000** — **9,76 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	25,19000	=	1,00760	
A0D-0007	h	Manobre	0,004	/R x	19,95000	=	0,07980	
					Subtotal:		1,08740	1,08740
Maquinària								
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,004	/R x	168,95000	=	0,67580	
					Subtotal:		0,67580	0,67580
Materials								
B07E-0GH7	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resistència i compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel	110,000	x	0,07000	=	7,70000	
					Subtotal:		7,70000	7,70000
					DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,01631
					COST DIRECTE			9,47951
					DESPESES INDIRECTES 3,00 %			0,28439
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,76390**

P-239 **P9BNOV2** u Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraonat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. — **Rend.: 1,000** — **1.287,50 €**

COST DIRECTE		1.250,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	37,50000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.287,5000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-240 **P9BBNOV1** m Reparació d'esgraonat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgraó existent de terratzo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent.
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. — **Rend.: 1,000** — **100,59 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0140000	H	Manobre	0,500	/R x	19,95000	=	9,97500	
A0122000	H	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	25,19000	=	12,59500	
					Subtotal:		22,57000	22,57000
Materials								
B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,9994	x	0,11000	=	0,10993	
B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,795	x	1,20000	=	0,95400	
B9V15200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	0,300	x	241,14000	=	72,34200	
D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0147	x	91,25910	=	1,34151	
					Subtotal:		74,74744	74,74744
					DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,33855
					COST DIRECTE			97,65599
					DESPESES INDIRECTES 3,00 %			2,92968
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**100,58567**

P9BB-B32Y m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. — **Rend.: 1,000** — **199,93 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0D-0007	h	Manobre	0,360	/R x	19,95000	=	7,18200	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,720	/R x	25,19000	=	18,13680	
					Subtotal:		25,31880	25,31880
Materials								
B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,350	x	0,80000	=	5,88000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 396 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0G2-0FBL	m2	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,010	x	160,38000	= 161,98380	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,600	x	0,90000	= 0,54000	
						Subtotal:	168,40380	168,40380
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,37978
						COST DIRECTE		194,10238
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	5,82307
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**199,92545**

P-241 P9C2-H7JH m2 Aplacat de terratzo llis de gra petit, de dimensions segons projecte, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a ús interior

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 **26,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	19,95000	=	0,99750	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,240	/R x	25,19000	=	6,04560	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,120	/R x	22,21000	=	2,66520	
						Subtotal:		9,70830	9,70830
Materials									
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	1,605	x	0,98000	=	1,57290	
	B9C5-0GXG	m2	Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	1,040	x	11,35000	=	11,80400	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021	x	100,19960	=	2,10419	
						Subtotal:		15,48109	15,48109
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14562
						COST DIRECTE			25,33501
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,76005
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,09506**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU

P-242 P9D5-14QCH m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 **65,11** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,035	/R x	19,95000	=	0,69825	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x	22,21000	=	5,33040	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,540	/R x	25,19000	=	13,60260	
						Subtotal:		19,63125	19,63125
Materials									
	B0FG2-0GN	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt	1,040	x	35,00000	=	36,40000	
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,425	x	0,90000	=	1,28250	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,80000	=	5,60280	
						Subtotal:		43,28530	43,28530
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29447
						COST DIRECTE			63,21102
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,89633
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**65,10735**

P-243 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant

Rend.: 1,000 **12,16** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,218	/R x	25,19000	=	5,49142	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,145	/R x	21,07000	=	3,05515	
						Subtotal:		8,54657	8,54657
Materials									
	B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	0,145	x	7,55000	=	1,09475	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,015	x	2,29000	=	0,03435	
	B010-H66M	l	Àcid acètic	2,178	x	0,92000	=	2,00376	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 397 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		3,13286	3,13286
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12820
			COST DIRECTE			11,80763
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,35423
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,16186**

P-244 **P9D6-H9D3** m2 Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts — **Rend.: 1,000** — **15,51** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	25,19000	=	6,29750	
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	19,95000	=	4,98750	
			Subtotal:					11,28500	11,28500
Materials									
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,000	x	0,90000	=	3,60000	
			Subtotal:					3,60000	3,60000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,16928
			COST DIRECTE						15,05428
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,45163
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,50590**

P-245 **P9F3-14GRH** m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 — **Rend.: 1,000** — **110,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,4275	/R x	19,95000	=	28,47863	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9033	/R x	25,19000	=	47,94413	
			Subtotal:					76,42276	76,42276
Materials									
	B9F3-0HQ9	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment	1,020	x	23,65000	=	24,12300	
	B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,001	x	90,56384	=	0,09056	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504	x	117,81650	=	5,93795	
			Subtotal:					30,15151	30,15151
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				1,14634
			COST DIRECTE						107,72061
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				3,23162
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**110,95223**

P9P8 m2 Paviment vinílic homogeni amb capa intermitja d'escuma iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar, 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, tipus II, aïllament contra els sorolls d'impacte de 16dB, resistent a productes químics i de gruix total de 3,15mm, de color a determinar per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. — **Rend.: 1,000** — **47,58** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	22,21000	=	2,77625	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,19000	=	6,29750	
			Subtotal:					9,07375	9,07375
Materials									
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,660	x	0,16000	=	0,10560	
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315	x	3,77000	=	1,18755	
	B9PA-GCFK	m2	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa d'ús de vinil pur i una subcapa d'escuma VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, fungistàtic i bacteriostàtic, grup T d'abrasió, classificat 34-42 segons EN 685, amb tractament antibrutícia Protecsol, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, Taralay Fusion. Article: ref. H643 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	1,050	x	34,12000	=	35,82600	
			Subtotal:					37,11915	37,11915
			COST DIRECTE						46,19290
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				1,38579
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**47,57869**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 398 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	P9P7-8FN4	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm	Rend.: 1,000		29,85	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	22,21000	=	2,77625	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,19000	=	6,29750	
					Subtotal:			9,07375	9,07375
Materials									
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,660	x	0,16000	=	0,10560	
	B9P9-1KQW	m2	Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de 2,5mm de gruix	1,050	x	17,51000	=	18,38550	
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315	x	3,77000	=	1,18755	
					Subtotal:			19,67865	19,67865
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,22684
			COST DIRECTE						28,97924
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,86938
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**29,84862**

P-246	P9P88FN9	m2	Paviment vinílic homogeni amb cap intermitja d'escuma, tipus iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	Rend.: 1,000	45,82	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,19000	=	6,29750	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	22,21000	=	2,77625	
					Subtotal:			9,07375	9,07375
Materials									
	B9PA-GCFK	m2	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa d'ús de vinil pur i una subcapa d'escuma VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, fungistàtic i bacteriostàtic, grup T d'abrasió, classificat 34-42 segons EN 685, amb tractament antibrutícia Protecsol, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, Taralay Fusion. Article: ref. H643 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	1,000	x	34,12000	=	34,12000	

PARTIDES D'OBRA

	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,660	x	0,16000	=	0,10560	
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315	x	3,77000	=	1,18755	
						Subtotal:		35,41315	35,41315
			COST DIRECTE						44,48690
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,33461
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**45,82151**

	P9Q4-5V0Q	m2	Parquet flotant de post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig natural de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix	Rend.: 1,000	51,33	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	25,19000	=	5,03800	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	22,21000	=	4,44200	
					Subtotal:			9,48000	9,48000
Materials									
	B7C77-0JD	m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix	1,030	x	0,40000	=	0,41200	
	B9Q3-13VR	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig natural de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió	1,030	x	38,64000	=	39,79920	
					Subtotal:			40,21120	40,21120
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,14220
			COST DIRECTE						49,83340
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,49500
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**51,32840**

	P9Q4-5V41	m2	Parquet flotant de post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000	95,21	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	22,21000	=	4,44200	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 399 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	25,19000	=	5,03800	
					Subtotal:			9,48000	9,48000
Materials									
	B9Q3-13ZD	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió	1,030	x	80,00000	=	82,40000	
	B7C77-0JD	m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix	1,030	x	0,40000	=	0,41200	
					Subtotal:			82,81200	82,81200
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,14220
			COST DIRECTE						92,43420
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		2,77303
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**95,20723**

P-247 P9U4-4ZAY m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **9,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	25,19000	=	3,02280	
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	19,95000	=	0,19950	
					Subtotal:			3,22230	3,22230
Materials									
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,17000	=	0,68000	
	B9U2-0JCS	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària	1,020	x	5,21000	=	5,31420	
					Subtotal:			5,99420	5,99420
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04833
			COST DIRECTE						9,26483
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,27795
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**9,54278**

P-248 P9U4-H8J5 m Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols **Rend.: 1,000** **8,71** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	25,19000	=	3,02280	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	19,95000	=	0,19950	
					Subtotal:			3,22230	3,22230
Materials									
	B9U2-H4V3	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària,	1,020	x	4,42000	=	4,50840	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,17000	=	0,68000	
					Subtotal:			5,18840	5,18840
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,04833
			COST DIRECTE						8,45903
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,25377
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,71281**

P-249 P9U6-H9DW m Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **54,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x	29,88000	=	29,88000	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500	/R x	26,22000	=	13,11000	
					Subtotal:			42,99000	42,99000
Materials									
	B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	4,000	x	0,91000	=	3,64000	
	B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenitic de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,000	x	2,89000	=	5,78000	
					Subtotal:			9,42000	9,42000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,64485
			COST DIRECTE						53,05485
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,59165
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**54,64650**

P-250 PA001CM u Suports per a unitats exteriors **Rend.: 1,000** **47,97** €

	COST DIRECTE		46,57282
	DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,39718
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		**47,9700**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 400 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-251	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors	Rend.: 1,000	27,60 €
			COST DIRECTE		26,79612
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,80388
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,6000**
P-252	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar	Rend.: 1,000	30,49 €
			COST DIRECTE		29,60194
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,88806
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,4900**
P-253	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE	Rend.: 1,000	502,27 €
			COST DIRECTE		487,64078
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	14,62922
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**502,2700**
P-254	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE	Rend.: 1,000	319,40 €
			COST DIRECTE		310,09709
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,30291
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**319,4000**
P-255	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor	Rend.: 1,000	243,80 €
			COST DIRECTE		236,69903
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	7,10097
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**243,8000**
P-256	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra	Rend.: 1,000	56,08 €
			COST DIRECTE		54,44660
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,63340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56,0800**
P-257	PAS1-5RLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	60,05 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,600	/R x	25,19000	=	40,30400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,800	/R x	19,95000	=	15,96000	
					Subtotal:			56,26400	56,26400
Materials									
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0063	x	100,19960	=	0,63126	
					Subtotal:			0,63126	0,63126
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				1,40660
			COST DIRECTE						58,30186
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				1,74906
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**60,05092**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-258	PAS1-5RLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	75,33 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	19,95000	=	19,95000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,000	/R x	25,19000	=	50,38000	
					Subtotal:			70,33000	70,33000
Materials									
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	x	100,19960	=	1,05210	
					Subtotal:			1,05210	1,05210
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				1,75825
			COST DIRECTE						73,14035
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				2,19421
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**75,33456**
P-259	PAS2-5QU7	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,000					561,68 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	29,88000	=	7,47000	
					Subtotal:			7,47000	7,47000
Materials									
	BAS1-0I8O	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000	x	537,66000	=	537,66000	
					Subtotal:			537,66000	537,66000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %				0,18675
			COST DIRECTE						545,31675
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				16,35950
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**561,67625**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 401 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-260	PAS2-5QXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,000			534,31 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250 /R x	29,88000 =	7,47000	
					Subtotal:	7,47000	7,47000
Materials							
	BAS1-0IC6	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000 x	511,09000 =	511,09000	
					Subtotal:	511,09000	511,09000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,18675
				COST DIRECTE			518,74675
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		15,56240
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**534,30915**
	PAS2-5QXU	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,000			1.237,67 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x	29,88000 =	11,95200	
					Subtotal:	11,95200	11,95200
Materials							
	BAS1-0ICB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000 x	1.189,37000 =	1.189,37000	
					Subtotal:	1.189,37000	1.189,37000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,29880
				COST DIRECTE			1.201,62080
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		36,04862
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.237,66942**
P-261	PAS2-5QXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,000			1.270,08 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x	29,88000 =	11,95200	
					Subtotal:	11,95200	11,95200
Materials							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BAS1-0ICD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1,000 x	1.220,84000 =	1.220,84000	
					Subtotal:	1.220,84000	1.220,84000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,29880
				COST DIRECTE			1.233,09080
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		36,99272
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.270,08352**
P-262	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada	Rend.: 1,000			1.874,69 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x	29,88000 =	11,95200	
					Subtotal:	11,95200	11,95200
Materials							
	BAS1-0IMD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic	1,000 x	1.807,84000 =	1.807,84000	
					Subtotal:	1.807,84000	1.807,84000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,29880
				COST DIRECTE			1.820,09080
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		54,60272
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.874,69352**
P-263	PAS2-.CTF1	u	Cortina tallafocs	Rend.: 1,000			2.575,00 €
				COST DIRECTE			2.500,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		75,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.575,0000**
P-264	PAW8-78P2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	Rend.: 1,000			56,42 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	22,21000 =	4,44200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	26,04000 =	5,20800	
					Subtotal:	9,65000	9,65000
Materials							
	BAWB-1GJ2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la	1,000 x	44,98000 =	44,98000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 402 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural				
				Subtotal:		44,98000	44,98000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14475
				COST DIRECTE			54,77475
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,64324
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**56,41799**
P-265	**PC16-5NMM**	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	**Rend.:**	**1,000**	**66,26**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000 /R x	26,42000 =	26,42000	
				Subtotal:		26,42000	26,42000
Materials							
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400 x	0,17000 =	0,74800	
	BC1K-0WNT	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	1,000 x	30,34000 =	30,34000	
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,040 x	154,06000 =	6,16240	
				Subtotal:		37,25040	37,25040
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,66050
				COST DIRECTE			64,33090
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,92993
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**66,26083**
	PD1A-F11K	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Connectat de la xarxa existent.	**Rend.:**	**0,362**	**47,95**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x	30,41000 =	30,24199	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180 /R x	26,08000 =	12,96796	
				Subtotal:		43,20995	43,20995
Materials							
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	1,000 x	0,70000 =	0,70000	
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	1,000 x	0,01000 =	0,01000	
	BD1A-1NDY	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250 x	1,59000 =	1,98750	
				Subtotal:		2,69750	2,69750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,64815
				COST DIRECTE			46,55560
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,39667
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**47,95227**
P-266	**PDG5-HA2I**	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	**Rend.:**	**1,000**	**0,64**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010 /R x	22,21000 =	0,22210	
				Subtotal:		0,22210	0,22210
Materials							
	BDG0-1C2A	m	Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,020 x	0,39000 =	0,39780	
				Subtotal:		0,39780	0,39780
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00333
				COST DIRECTE			0,62323
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,01870
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,64193**
P-267	**PDK1-DX9Y**	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta	**Rend.:**	**1,000**	**40,97**	**€**
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 /R x	25,19000 =	8,81650	
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	19,95000 =	6,98250	
				Subtotal:		15,79900	15,79900
Materials							
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	62,85000 =	0,26397	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 403 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000	x	23,48000	=	23,48000
					Subtotal:			23,74397	23,74397
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,23699
				COST DIRECTE					39,77996
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,19340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**40,97335**

P-268 PDK3-DP0F u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra **Rend.: 1,000** **63,86** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	19,95000	=	19,95000	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,000	/R x	25,19000	=	25,19000	
					Subtotal:			45,14000	45,14000
Materials									
	B0DF8-0FF	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,10000	=	1,10770	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0118	x	22,93000	=	0,27057	
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,1162	x	107,98000	=	12,54728	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,700	x	0,26000	=	2,26200	
					Subtotal:			16,18755	16,18755
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,67710
				COST DIRECTE					62,00465
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,86014
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**63,86479**

P-269 PE40-60CM u X3. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **32,71** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,250	/R x	22,18000	=	5,54500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,250	/R x	26,04000	=	6,51000	
					Subtotal:			12,05500	12,05500
Materials									
	BE40-16KJ	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 125 mm de	1,000	x	19,40000	=	19,40000	
					Subtotal:			19,40000	19,40000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,30138
				COST DIRECTE					31,75638
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,95269
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**32,70907**

P-270 PE40-60CY u X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **43,33** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,250	/R x	26,04000	=	6,51000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,250	/R x	22,18000	=	5,54500	
					Subtotal:			12,05500	12,05500
Materials									
	BE40-16KV	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 250 mm de	1,000	x	29,71000	=	29,71000	
					Subtotal:			29,71000	29,71000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,30138
				COST DIRECTE					42,06638
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,26199
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**43,32837**

P-271 PE40-60DG u X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques **Rend.: 1,000** **150,67** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000	/R x	26,04000	=	26,04000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000	/R x	22,18000	=	22,18000	
					Subtotal:			48,22000	48,22000
Materials									
	BE40-16LD	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm de	1,000	x	96,86000	=	96,86000	
					Subtotal:			96,86000	96,86000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		1,20550
				COST DIRECTE					146,28550
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		4,38857
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**150,67407**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 404 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-272	PE42-48RS	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	Rend.:	1,419		21,36	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,250	/R x	26,04000	=	4,58774	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,250	/R x	22,18000	=	3,90768	
					Subtotal:			8,49542	8,49542
Materials									
	BE42-0O4R	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	1,020	x	10,18000	=	10,38360	
	BEW1-0OW	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	0,330	x	5,25000	=	1,73250	
					Subtotal:			12,11610	12,11610
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,12743
			COST DIRECTE						20,73895
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,62217
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**21,36112**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-273	PE42-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	Rend.:	2,381		22,51	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	22,18000	=	2,79462	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	26,04000	=	3,28097	
					Subtotal:			6,07559	6,07559
Materials									
	BEW1-0OX	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	0,330	x	5,73000	=	1,89090	
	BE42-0O68	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	1,020	x	13,53000	=	13,80060	
					Subtotal:			15,69150	15,69150
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,09113
			COST DIRECTE						21,85822
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,65575
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**22,51397**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-274	PE42-48TN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	Rend.:	1,509		23,19	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,250	/R x	26,04000	=	4,31412	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,250	/R x	22,18000	=	3,67462	
					Subtotal:			7,98874	7,98874
Materials									
	BE42-0O6M	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	1,020	x	12,04000	=	12,28080	
	BEW1-0OX1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	0,330	x	6,44000	=	2,12520	
					Subtotal:			14,40600	14,40600
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,11983
			COST DIRECTE						22,51457
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,67544
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**23,19001**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-275	PE42-48WY	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	Rend.:	2,189		34,31	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,550	/R x	22,18000	=	5,57286	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,550	/R x	26,04000	=	6,54271	
					Subtotal:			12,11557	12,11557
Materials									
	BEW1-0OX	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	0,330	x	7,71000	=	2,54430	
	BE42-0O9X	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	1,020	x	18,11000	=	18,47220	
					Subtotal:			21,01650	21,01650
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,18173
			COST DIRECTE						33,31380
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,99941
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**34,31322**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 405 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-276	PE42-48ZO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	Rend.:	0,824			88,07 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,800	/R x	26,04000 =	25,28155	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,800	/R x	22,18000 =	21,53398	
					Subtotal:		46,81553	46,81553
Materials								
	BE42-0OCN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	1,020	x	33,26000 =	33,92520	
	BEW1-0OXV	u	Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre	0,330	x	12,30000 =	4,05900	
					Subtotal:		37,98420	37,98420
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,70223
			COST DIRECTE					85,50196
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			2,56506
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**88,06702**
P-277	PE42-48ZP	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	Rend.:	1,499			68,76 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,800	/R x	22,18000 =	11,83722	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,800	/R x	26,04000 =	13,89726	
					Subtotal:		25,73448	25,73448
Materials								
	BEW1-0OXP	u	Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre	0,330	x	13,27000 =	4,37910	
	BE42-0OCO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	1,020	x	35,55000 =	36,26100	
					Subtotal:		40,64010	40,64010
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,38602
			COST DIRECTE					66,76060
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			2,00282
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**68,76342**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-278	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras	Rend.:	0,512			50,51 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x	22,18000 =	17,32813	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	26,04000 =	20,34375	
					Subtotal:		37,67188	37,67188
Materials								
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,500	x	5,39000 =	2,69500	
	BE51-17XC	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125	1,150	x	6,82000 =	7,84300	
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	1,000	x	0,26000 =	0,26000	
					Subtotal:		10,79800	10,79800
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,56508
			COST DIRECTE					49,03496
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			1,47105
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**50,50601**
P-279	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	Rend.:	1,000			39,51 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,450	/R x	22,18000 =	9,98100	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,450	/R x	26,04000 =	11,71800	
					Subtotal:		21,69900	21,69900
Materials								
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	0,250	x	5,39000 =	1,34750	
	BE52-0OKF	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	1,000	x	14,99000 =	14,99000	
					Subtotal:		16,33750	16,33750

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 406 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,32549
			COST DIRECTE	38,36199
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	1,15086
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**39,51284**

P-280 PE60-541X m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment **Rend.: 1,227** **51,71** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,200	/R x	22,18000	=	21,69193	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,200	/R x	26,04000	=	25,46699	
			Subtotal:					47,15892	47,15892
Materials									
	BE60-34DD	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	1,83000	=	1,86660	
			Subtotal:					1,86660	1,86660
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %						1,17897
			COST DIRECTE						50,20449
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						1,50613
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**51,71063**

P-281 PEC4-CS3P u Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i i un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió **Rend.: 0,065** **4.843,36** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,500	/R x	26,04000	=	1.402,15385	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,500	/R x	22,18000	=	1.194,30769	
			Subtotal:					2.596,46154	2.596,46154
Materials									
	BEC1-1GSI	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,	1,000	x	2.066,88000	=	2.066,88000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb bateria elèctrica de 3 kW de potència	
			Subtotal: 2.066,88000	2.066,88000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	38,94692
			COST DIRECTE	4.702,28846
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	141,06865
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**4.843,35712**

P-282 PEC4-CS4Y-1 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsió i aspiració de 2210W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Dimensions aproximades de 1650x1650x860mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RITE, envolupants de panells sandwitch amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent. **Rend.: 1,000** **11.020,49** €

			COST DIRECTE						10.699,50485
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						320,98515
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**11.020,4900**

P-283 PED2-CU0O u Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes caracteristicas:
- Bomba circuladora
- gas refrigerante R-32
- Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW
- Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW
- Alimentación eléctrica trifásica de 400V
- Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW

Se incluye servicio de grua i conexionado eléctrico de maniobra. Totalmente colocada **Rend.: 1,000** **37.236,88** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000J	h	Oficial 1a frigorista	8,000	/R x	23,08000	=	184,64000	
	A01-FEPK	h	Ayudante frigorista	8,000	/R x	20,78000	=	166,24000	
			Subtotal:					350,88000	350,88000
Materials									
	BED2-34PZ	u	Unidad exterior tipo bomba de calor para sistemas de caudal variable de refrigerante, de accionamiento eléctrico, condensación por aire, para sistema de instalación de 2 tubos, con recuperación de calor, posibilitat de funcionamiento calefacción contínua, potencia frigorífica de 88 a 93 kW y potencia calorífica de 98 a 103 kW, EER aproximado de 3.5 y COP aproximado de 3.7, potencia eléctrica aproximada absorbida en frío 25,857 kW y en calor 27,162 kW, elevada eficiencia estacional determinada según la norma UNE-EN 14825, alimentación eléctrica trifásica de 400 V, motores DC Inverter y compresores tipo	1,000	x	35.792,6600	=	35.792,66000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 407 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
			hermético rotativo (scroll), de 2 módulos					
				Subtotal:		35.792,66000	35.792,66000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		8,77200	
				COST DIRECTE			36.152,31200	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1.084,56936	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37.236,88136**	
P-284	**PED2-CU0O-1**	u	Refredadora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32	**Rend.: 1,000**			**19.943,12**	€
				COST DIRECTE			19.362,25243	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		580,86757	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**19.943,1200**	
P-285	**PED2-CU14-1**	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col.locada	**Rend.: 1,000**			**53.964,30**	€
				COST DIRECTE			52.392,52427	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1.571,77573	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**53.964,3000**	
P-286	**PEG6-5ZQF1**	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	**Rend.: 1,000**			**4.933,62**	€
				COST DIRECTE			4.789,92233	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		143,69767	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4.933,6200**	
P-287	**PEG6-5ZQF3**	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32,	**Rend.: 1,000**			**3.548,74**	€

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
			nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model AASG100B o similar					
				COST DIRECTE			3.445,37864	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		103,36136	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3.548,7400**	
P-288	**PEG6-5ZQF4**	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	**Rend.: 1,000**			**2.977,00**	€
				COST DIRECTE			2.890,29126	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		86,70874	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.977,0000**	
P-289	**PEG6-5-1ZQF3**	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model TXF71F o similar	**Rend.: 1,000**			**2.349,16**	€
				COST DIRECTE			2.280,73786	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		68,42214	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.349,1600**	
P-290	**PEG7-5ZP2-1**	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V., motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col.locada	**Rend.: 1,000**			**7.238,89**	€
				COST DIRECTE			7.028,04854	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		210,84146	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7.238,8900**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 408 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-291	PEJ4-H810	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre	**Rend.: 0,455**	**1.433,62** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	5,500	/R x	26,04000	=	314,76923	
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	5,500	/R x	22,18000	=	268,10989	
		Subtotal:					582,87912	582,87912
Materials								
BEJ3-H55S	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, per a muntar superficialment al sostre	1,000	x	794,41000	=	794,41000	
		Subtotal:					794,41000	794,41000
		DESPESES AUXILIARS			2,50	%		14,57198
		COST DIRECTE						1.391,86110
		DESPESES INDIRECTES			3,00	%		41,75583
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.433,61693**

P-292	PEJ8-6SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW - Capacitat calorífica aproximada 3 kW - Cabal màxim aproximat de 475 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre	**Rend.: 0,330**	**887,55** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	22,18000	=	201,63636	
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	26,04000	=	236,72727	
		Subtotal:					438,36363	438,36363
Materials								
BEJ7-1C7M	u	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2.5 a 2.8 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	1,000	x	416,76000	=	416,76000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:				416,76000	416,76000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		6,57545
			COST DIRECTE					861,69908
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		25,85097
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**887,55006**

P-293	PEJ8-16SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 4 kW - Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW - Cabal màxim aproximat de 750 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre	**Rend.: 0,299**	**935,06** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	22,18000	=	222,54181	
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	26,04000	=	261,27090	
		Subtotal:					483,81271	483,81271
Materials								
BEJ7-1C7M	u	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2.5 a 2.8 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	1,000	x	416,76000	=	416,76000	
		Subtotal:					416,76000	416,76000
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%		7,25719
		COST DIRECTE						907,82990
		DESPESES INDIRECTES			3,00	%		27,23490
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**935,06480**

P-294	PEKB-6YY5	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspés al sostre	**Rend.: 0,105**	**329,21** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	22,18000	=	105,61905	
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	26,04000	=	124,00000	
		Subtotal:					229,61905	229,61905
Materials								

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 409 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BEY5-1CJK	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,000	x	1,21000	=	1,21000
	BEKB-1N4B	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació	1,000	x	85,35000	=	85,35000
						Subtotal:		86,56000
								86,56000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	3,44429
			COST DIRECTE					319,62334
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	9,58870
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**329,21204**

P-295 PEKJ-38JE u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment **Rend.: 0,244** **84,81** €

				Unitats		Preu	=	Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	22,18000	=	27,27049	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	26,04000	=	32,01639	
						Subtotal:		59,28688	59,28688
Materials									
	BEKL-0MKH	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	1,000	x	22,16000	=	22,16000	
						Subtotal:		22,16000	22,16000
									0,88930
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		
			COST DIRECTE						82,33618
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		2,47009
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**84,80627**

P-296 PEKJ-38KD u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment **Rend.: 25,683** **91,57** €

				Unitats		Preu	=	Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	22,18000	=	0,25908	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	26,04000	=	0,30417	
						Subtotal:		0,56325	0,56325
Materials									
	BEKL-0MK5	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm,	1,000	x	88,33000	=	88,33000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment					
						Subtotal:		88,33000
								88,33000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00845
			COST DIRECTE					88,90170
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	2,66705
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**91,56875**

P-297 PEKJ-38JE-1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **73,15** €

			COST DIRECTE					71,01942
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	2,13058
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**73,1500**

P-298 PEKM-48DK u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 0,154** **215,62** €

				Unitats		Preu	=	Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	26,04000	=	84,54545	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	22,18000	=	72,01299	
						Subtotal:		156,55844	156,55844
Materials									
	BEKM-0MH	u	Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	50,43000	=	50,43000	
						Subtotal:		50,43000	50,43000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		2,34838
			COST DIRECTE						209,33682
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		6,28010
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**215,61692**

P-299 PEKM-48DK1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment **Rend.: 1,000** **158,49** €

			COST DIRECTE					153,87379
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	4,61621
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**158,4900**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 410 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-300	PEKM-48DK-1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 1,000	182,87 €

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,225	/R x	22,18000	=	3,46803	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,225	/R x	26,04000	=	4,07158	
						Subtotal:		7,53961	7,53961
Materials									
	BEKN-2QVL	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1,000	x	213,36000	=	213,36000	
						Subtotal:		213,36000	213,36000
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,11309
							COST DIRECTE		221,01270
							DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,63038
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**227,64309**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-301	PEKN-BHXN	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	Rend.: 1,439	227,64 €

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,225	/R x	22,18000	=	4,99050	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,225	/R x	26,04000	=	5,85900	
						Subtotal:		10,84950	10,84950
Materials									
	BEKN-2QV	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1,000	x	268,15000	=	268,15000	
						Subtotal:		268,15000	268,15000
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,16274
							COST DIRECTE		279,16224
							DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,37487
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**287,53711**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-302	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	Rend.: 0,058	471,76 €

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,225	/R x	22,18000	=	86,04310	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,225	/R x	26,04000	=	101,01724	
						Subtotal:		187,06034	187,06034
Materials									
	BEKN-2QV	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1,000	x	268,15000	=	268,15000	
						Subtotal:		268,15000	268,15000
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,16274
							COST DIRECTE		279,16224
							DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,37487
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**287,53711**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-303	PEKN-BHZH	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	Rend.: 7,644	1.324,97 €

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,680	/R x	26,04000	=	2,31648	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,680	/R x	22,18000	=	1,97310	
						Subtotal:		4,28958	4,28958
Materials									
	BEKN-2QX7	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1,000	x	1.282,02000	=	1.282,02000	
						Subtotal:		1.282,02000	1.282,02000
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,06434
							COST DIRECTE		1.286,37392
							DESPESES INDIRECTES	3,00 %	38,59122
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.324,96514**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-304	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat	Rend.: 0,064	2.569,44 €

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra										
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,900	/R x	26,04000	=	773,06250	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,900	/R x	22,18000	=	658,46875	
						Subtotal:		1.431,53125	1.431,53125
Materials									
	BEKO-1HD	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	1,000	x	1.041,60000	=	1.041,60000	
						Subtotal:		1.041,60000	1.041,60000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 411 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		21,47297
			COST DIRECTE			2.494,60422
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		74,83813
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.569,44235**

P-305 PEKP-BSHW u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada **Rend.: 0,124** **318,15** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	22,18000	=	53,66129	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	26,04000	=	84,00000	
					Subtotal:			137,66129	137,66129
Materials									
	BEKP-2RCA	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos	1,000	x	169,16000	=	169,16000	
					Subtotal:			169,16000	169,16000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				2,06492
			COST DIRECTE						308,88621
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				9,26659
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**318,15280**

P-306 PEU7-6RTW u Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado **Rend.: 37,306** **1.888,88** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,500	/R x	26,04000	=	3,14105	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,500	/R x	22,18000	=	2,67544	
					Subtotal:			5,81649	5,81649
Materials									
	BEU7-1CH7	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima	1,000	x	1.827,96000	=	1.827,96000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		1.827,96000	1.827,96000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08725
			COST DIRECTE			1.833,86374
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		55,01591
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.888,87965**

P-307 PEU9-10QLB u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat **Rend.: 9,620** **19,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	22,21000	=	0,46175	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,04000	=	0,54137	
					Subtotal:			1,00312	1,00312
Materials									
	BEU9-0SR0	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G	1,000	x	17,62000	=	17,62000	
					Subtotal:			17,62000	17,62000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,01505
			COST DIRECTE						18,63817
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,55915
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,19731**

P-308 PEUE-6YQ3 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat **Rend.: 68,213** **15,92** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	26,04000	=	0,09544	
					Subtotal:			0,09544	0,09544
Materials									
	BEUE-1CJB	u	Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	1,000	x	15,36000	=	15,36000	
					Subtotal:			15,36000	15,36000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,00143
			COST DIRECTE						15,45687
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,46371
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,92058**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 412 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-309	PEV3-HAHR	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	**Rend.: 1,000**	**1.840,24** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R x	26,04000	=	14,32200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	22,21000	=	4,44200	
					Subtotal:			18,76400	18,76400
Materials									
	BEV3-H5WZ	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	1,000	x	1.767,60000	=	1.767,60000	
					Subtotal:			1.767,60000	1.767,60000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,28146
			COST DIRECTE						1.786,64546
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			53,59936
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1.840,24482**

P-310	PF42-65G1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	**Rend.: 1,000**	**96,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,280	/R x	26,04000	=	7,29120	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,280	/R x	22,21000	=	6,21880	
					Subtotal:			13,51000	13,51000
Materials									
	B0A2-1JLR	u	Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior	0,450	x	8,34000	=	3,75300	
	BF43-17Y1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	1,020	x	25,79000	=	26,30580	
	BFW3-1AN3	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió	0,450	x	110,58000	=	49,76100	
					Subtotal:			79,81980	79,81980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,20265
			COST DIRECTE						93,53245
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			2,80597
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**96,33842**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-311	PF42-65J3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**Rend.: 1,000**	**25,86** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,125	/R x	26,04000	=	3,25500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,125	/R x	22,21000	=	2,77625	
					Subtotal:			6,03125	6,03125
Materials									
	BFW3-1AMS	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió	0,300	x	23,63000	=	7,08900	
	BF43-17YZ	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	1,020	x	9,60000	=	9,79200	
	B0A2-1JLP	u	Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior	0,400	x	5,25000	=	2,10000	
					Subtotal:			18,98100	18,98100
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,09047
			COST DIRECTE						25,10272
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,75308
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**25,85580**

P-312	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	**Rend.: 0,123**	**46,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	22,21000	=	16,25122	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	26,04000	=	19,05366	
					Subtotal:			35,30488	35,30488

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 413 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BF52-34FP	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	1,000	x 9,27000 =	9,27000		
					Subtotal:	9,27000		9,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,52957
				COST DIRECTE				45,10445
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			1,35313
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**46,45759**

P-313 PF57-CTF3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata **Rend.: 0,131** **58,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,115	/R x	26,04000	=	22,85954	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,115	/R x	22,21000	=	19,49733	
					Subtotal:			42,35687	42,35687
Materials									
	BF52-34FL	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	1,000	x	13,78000	=	13,78000	
					Subtotal:			13,78000	13,78000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,63535
				COST DIRECTE					56,77222
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %				1,70317
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**58,47539**

P-314 PF57-CTEO-1 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 7/8'' de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **48,04** €

		COST DIRECTE			46,64078
		DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,39922
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			**48,04000**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU

P-315 PF90-HPG1 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar **Rend.: 1,000** **18,26** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	22,21000	=	1,11050	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
					Subtotal:			14,13050	14,13050
Materials									
	BFWF-09S0	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	2,10000	=	0,63000	
	BF90-1N7Y	m	Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	x	2,15000	=	2,19300	
	BFYH-0A42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,07000	=	0,07000	
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	1,000	x	0,49000	=	0,49000	
					Subtotal:			3,38300	3,38300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,21196
				COST DIRECTE					17,72546
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %				0,53176
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**18,25722**

P-316 PF90-HPG3 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar **Rend.: 1,000** **21,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R x	26,04000	=	14,32200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,055	/R x	22,21000	=	1,22155	
					Subtotal:			15,54355	15,54355
Materials									
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	1,000	x	0,54000	=	0,54000	
	BF90-1N7U	m	Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	x	2,98000	=	3,03960	
	BFWF-09RV	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	3,17000	=	0,95100	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 414 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BFYH-0A44	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,08000 =	0,08000	
						Subtotal:	4,61060	4,61060
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,23315
						COST DIRECTE		20,38730
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,61162
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,99892**

P-317 PF90-HPG4 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar **Rend.: 1,000** **23,62** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,055	/R x	22,21000	=	1,22155	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R x	26,04000	=	14,32200	
						Subtotal:		15,54355	15,54355
Materials									
	BFYH-0A46	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,11000	=	0,11000	
	BFWF-09S1	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	3,99000	=	1,19700	
	BF90-1N7V	m	Tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	x	5,33000	=	5,43660	
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,000	x	0,41000	=	0,41000	
						Subtotal:		7,15360	7,15360
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,23315
						COST DIRECTE			22,93030
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %			0,68791
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**23,61821**

P-318 PF90-HPG5 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar **Rend.: 1,000** **26,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,055	/R x	22,21000	=	1,22155	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R x	26,04000 =	14,32200	
						Subtotal:	15,54355	15,54355
Materials								
	BF90-1N7Z	m	Tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	x	7,71000 =	7,86420	
	BFWF-09R	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	5,54000 =	1,66200	
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,56000 =	0,22400	
	BFYH-0A4I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,18000 =	0,18000	
						Subtotal:	9,93020	9,93020
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,23315
						COST DIRECTE		25,70690
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,77121
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26,47811**

P-319 PF90-HPG6 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar **Rend.: 1,000** **34,94** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,060	/R x	22,21000	=	1,33260	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	26,04000	=	15,62400	
						Subtotal:		16,95660	16,95660
Materials									
	BF90-1N7X	m	Tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	x	13,30000	=	13,56600	
	BFWF-09S3	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	8,58000	=	2,57400	
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,76000	=	0,30400	
	BFYH-0A48	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,27000	=	0,27000	
						Subtotal:		16,71400	16,71400

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 415 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,25435
			COST DIRECTE			33,92495
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,01775
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,94270**

P-320 PFA5-3UXR u Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa **Rend.: 0,789** **53,46** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,296	/R x	22,21000	=	8,33227	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,296	/R x	26,04000	=	9,76913	
			Subtotal:					18,10140	18,10140
Materials									
	BFA4-095E	u	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat	1,000	x	33,53000	=	33,53000	
			Subtotal:					33,53000	33,53000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,27152
			COST DIRECTE						51,90292
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,55709
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**53,46001**

P-321 PFB6-7AHD m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar **Rend.: 1,000** **20,43** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	22,21000	=	1,11050	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
			Subtotal:					14,13050	14,13050
Materials									
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,08000	=	0,08000	
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,000	x	0,41000	=	0,41000	
	BFB5-1PMF	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020	x	3,73000	=	3,80460	
	BFWF-09S2	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	3,99000	=	1,19700	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:			5,49160
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,21196
			COST DIRECTE			19,83406
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,59502
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,42908**

P-322 PFB6-HPJ9 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar **Rend.: 1,000** **27,11** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	26,04000	=	10,41600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,040	/R x	22,21000	=	0,88840	
			Subtotal:					11,30440	11,30440
Materials									
	BFB5-1PML	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,010	x	12,09000	=	12,21090	
	BFWF-09VE	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,150	x	12,03000	=	1,80450	
	BFYH-0A5V	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,31000	=	0,31000	
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,500	x	1,04000	=	0,52000	
			Subtotal:					14,84540	14,84540
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,16957
			COST DIRECTE						26,31937
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,78958
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**27,10895**

P-323 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 0,259** **14,45** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,060	/R x	22,21000	=	5,14517	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,060	/R x	26,04000	=	6,03243	
			Subtotal:					11,17760	11,17760
Materials									
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	0,91000	=	0,27300	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 416 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat	1,000	x	0,13000	= 0,13000	
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,050	x	0,41000	= 0,43050	
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	1,81000	= 1,84620	
						Subtotal:	2,67970	2,67970
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,16766
						COST DIRECTE		14,02496
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,42075
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,44571**

P-324 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 0,296** **16,28** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	22,21000 =	5,25236	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	26,04000 =	6,15811	
						Subtotal:	11,41047	11,41047
Materials								
	BFC0-0AG4	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	2,96000 =	3,01920	
	BFWA-0AP	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	1,61000 =	0,48300	
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat	1,000	x	0,19000 =	0,19000	
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,950	x	0,56000 =	0,53200	
						Subtotal:	4,22420	4,22420
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,17116
						COST DIRECTE		15,80583
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,47417
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,28000**

P-325 PFC0-4I11 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 0,202** **24,72** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,075	/R x	22,21000 =	8,24629	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,075	/R x	26,04000 =	9,66832	
						Subtotal:	17,91461	17,91461
Materials								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,850	x	0,76000	= 0,64600	
	BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	3,77000	= 3,84540	
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	1,000	x	0,28000	= 0,28000	
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	3,50000	= 1,05000	
						Subtotal:	5,82140	5,82140
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,26872
						COST DIRECTE		24,00473
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		0,72014
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,72487**

P-326 PFC0-4I14 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 0,157** **34,83** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080	/R x	22,21000 =	11,31720	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	26,04000 =	13,26879	
						Subtotal:	24,58599	24,58599
Materials								
	BFYF-0AQ2	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat	1,000	x	0,36000 =	0,36000	
	BFWA-0AP7	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	5,63000 =	1,68900	
	BFC0-0AFI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	5,96000 =	6,07920	
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,700	x	1,04000 =	0,72800	
						Subtotal:	8,85620	8,85620
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,36879
						COST DIRECTE		33,81098
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		1,01433
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,82531**

P-327 PFC0-4I17 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 0,145** **46,23** €

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,04000 =	17,95862	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	22,21000 =	15,31724	
						Subtotal:	33,27586	33,27586

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 417 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BFWA-0AP	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	7,76000	=	2,32800	
	BFC0-0AFJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	7,85000	=	8,00700	
	B0A1-07JT	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,660	x	0,52000	=	0,34320	
	BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat	1,000	x	0,43000	=	0,43000	
			Subtotal:					11,10820	11,10820
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,49914
			COST DIRECTE						44,88320
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,34650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**46,22969**

P-328 PFC0-4I1D m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment **Rend.: 0,220** **70,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,04000	=	23,67273	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	22,21000	=	20,19091	
			Subtotal:					43,86364	43,86364
Materials									
	BFYF-0AQ4	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat	1,000	x	0,59000	=	0,59000	
	B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	0,660	x	1,60000	=	1,05600	
	BFC0-0AFY	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	18,87000	=	19,24740	
	BFWA-0AP9	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	9,59000	=	2,87700	
			Subtotal:					23,77040	23,77040
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,65795
			COST DIRECTE						68,29199
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		2,04876
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**70,34075**

P-329 PFQ0-I71P m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt **Rend.: 226,194** **38,71** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	26,04000	=	0,02072	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	22,21000	=	0,01767	
			Subtotal:					0,03839	0,03839
Materials									
	BFY3-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	1,500	x	0,19000	=	0,28500	
	BFQ0-I71Q	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	36,53000	=	37,26060	
			Subtotal:					37,54560	37,54560
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00058
			COST DIRECTE						37,58457
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,12754
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**38,71210**

P-330 PFQ0-JB6Z m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt **Rend.: 1,000** **56,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,04000	=	5,20800	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	22,21000	=	4,44200	
			Subtotal:					9,65000	9,65000
Materials									
	BFQ0-JB74	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	44,15000	=	45,03300	
	BFY3-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	1,500	x	0,19000	=	0,28500	
			Subtotal:					45,31800	45,31800
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,14475
			COST DIRECTE						55,11275
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,65338
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**56,76613**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 418 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-331	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 22,389	29,06 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000	=	0,17446	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,21000	=	0,14880	
					Subtotal:			0,32326	0,32326
Materials									
	BFQ0-I6VM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	27,06000	=	27,60120	
	BFY3-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	1,500	x	0,19000	=	0,28500	
					Subtotal:			27,88620	27,88620
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00485
				COST DIRECTE					28,21431
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,84643
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**29,06074**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-332	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 19,711	33,50 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x	26,04000	=	0,22459	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,170	/R x	22,21000	=	0,19155	
					Subtotal:			0,41614	0,41614
Materials									
	BFQ0-JB87	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	31,19000	=	31,81380	
	BFY3-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	1,500	x	0,19000	=	0,28500	
					Subtotal:			32,09880	32,09880

PARTIDES D'OBRA

					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,00624
				COST DIRECTE	32,52118
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,97564
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**33,49682**
P-333	PFQ0-JKUX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 22,854	24,63 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000	=	0,17091	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,21000	=	0,14577	
					Subtotal:			0,31668	0,31668
Materials									
	BFY3-113Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19,5 mm de gruix	1,500	x	0,13000	=	0,19500	
	BFQ0-N0L5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000	1,020	x	22,94000	=	23,39880	
					Subtotal:			23,59380	23,59380
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00475
				COST DIRECTE					23,91523
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,71746
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**24,63269**
P-334	PFQ0-JKUX-1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000	17,01 €
				COST DIRECTE					16,51456
				DESPESES INDIRECTES 3,00 %					0,49544
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**17,0100**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 419 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PG12-DH8G	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	Rend.: 1,000			20,05	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	22,18000	=	3,32700	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	26,04000	=	7,81200	
			Subtotal:					11,13900	11,13900
Materials									
	BG12-0G5F	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	1,000	x	7,74000	=	7,74000	
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,42000	=	0,42000	
			Subtotal:					8,16000	8,16000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,16709
			COST DIRECTE						19,46609
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,58398
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**20,05007**

	PG13-E30Q	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	Rend.: 1,000	18,39 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	22,18000	=	1,10900	
			Subtotal:					14,12900	14,12900
Materials									
	BG13-0G0H	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a encastar	1,000	x	3,51000	=	3,51000	
			Subtotal:					3,51000	3,51000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,21194
			COST DIRECTE						17,85094
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,53553
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**18,38646**

P-335	PG19-DGJ0	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	Rend.: 1,000	621,75 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,250	/R x	26,04000	=	32,55000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,250	/R x	22,18000	=	27,72500	
			Subtotal:					60,27500	60,27500
Materials									
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	1,000	x	15,60000	=	15,60000	
	BG16-0BVY	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	1,000	x	526,86000	=	526,86000	
			Subtotal:					542,46000	542,46000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,90413
			COST DIRECTE						603,63913
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		18,10917
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**621,74830**

P-336	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	Rend.: 1,000	318,62 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	26,04000	=	0,65100	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,025	/R x	22,18000	=	0,55450	
			Subtotal:					1,20550	1,20550
Materials									
	BG19-0C0H	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	1,000	x	306,25000	=	306,25000	
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000	x	1,87000	=	1,87000	
			Subtotal:					308,12000	308,12000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,01808
			COST DIRECTE						309,34358
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		9,28031
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**318,62389**

P-337	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	Rend.: 1,000	390,97 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	26,04000	=	0,65100	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,025	/R x	22,18000	=	0,55450	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 420 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	1,20550	1,20550
Materials								
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,000	x 1,87000	= 1,87000		
	BG19-0BZH	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	1,000	x 376,49000	= 376,49000		
						Subtotal:	378,36000	378,36000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01808
					COST DIRECTE			379,58358
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		11,38751
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**390,97109**

P-338 PG1C-DXXG u Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada **Rend.: 1,000** **549,54** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	26,04000	=	7,81200	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	22,18000	=	6,65400	
							Subtotal:	14,46600	14,46600
Materials									
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	1,000	x	29,29000	=	29,29000	
	BG1A-087H	u	Centralització de comptadors de tres mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics	1,000	x	489,56000	=	489,56000	
							Subtotal:	518,85000	518,85000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21699
						COST DIRECTE			533,53299
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		16,00599
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**549,53898**

P-339 PG1D-H9VV u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **2.292,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	2,500	/R x	26,04000	=	65,10000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	2,500	/R x	22,18000	=	55,45000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	120,55000	120,55000
Materials								
	BG1B-H64N	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial	1,000	x 2.103,77000	= 2.103,77000		
						Subtotal:	2.103,77000	2.103,77000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,80825
					COST DIRECTE			2.226,12825
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		66,78385
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.292,91210**

P-340 PG1D-H9W0 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **314,79** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	26,04000	=	26,04000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	22,18000	=	22,18000	
							Subtotal:	48,22000	48,22000
Materials									
	BG1B-H64P	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial	1,000	x 256,68000	= 256,68000		
						Subtotal:	256,68000	256,68000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,72330
					COST DIRECTE			305,62330
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		9,16870
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**314,79200**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 421 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-341	PG1M-IRS8	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada	Rend.: 1,000	328,98 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	22,21000	=	11,10500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
					Subtotal:			24,12500	24,12500
Materials									
	BG1P-IRRT	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A	1,000	x	295,27000	=	295,27000	
					Subtotal:			295,27000	295,27000
						COST DIRECTE			319,39500
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		9,58185
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**328,97685**

P-342	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre	Rend.: 1,000	62,94 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,1175	/R x	22,18000	=	2,60615	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,235	/R x	26,04000	=	6,11940	
					Subtotal:			8,72555	8,72555
Materials									
	BG23-2IYD	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma	1,020	x	42,06000	=	42,90120	
	BGWG-M4IV	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color blanc	1,000	x	9,35000	=	9,35000	
					Subtotal:			52,25120	52,25120
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13088
						COST DIRECTE			61,10763
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,83323
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**62,94086**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-343	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000	65,03 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,248	/R x	26,04000	=	6,45792	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,124	/R x	22,18000	=	2,75032	
					Subtotal:			9,20824	9,20824
Materials									
	BG2J-0BCE	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm	1,000	x	36,47000	=	36,47000	
	BGY1-1OY5	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	1,000	x	17,32000	=	17,32000	
					Subtotal:			53,79000	53,79000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13812
						COST DIRECTE			63,13636
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,89409
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**65,03045**

P-344	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000	3,16 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	26,04000	=	0,65100	
					Subtotal:			1,09460	1,09460
Materials									
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x	1,92000	=	1,95840	
					Subtotal:			1,95840	1,95840
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01642
						COST DIRECTE			3,06942
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,09208
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,16150**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 422 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-345	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	4,21 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	26,04000	=	0,41664	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
					Subtotal:			0,86024	0,86024
Materials									
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	3,15000	=	3,21300	
					Subtotal:			3,21300	3,21300

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01290
COST DIRECTE			4,08614
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,12258
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,20873**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-346	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	1,81 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	26,04000	=	0,41664	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
					Subtotal:			0,86024	0,86024
Materials									
	BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,87000	=	0,88740	
					Subtotal:			0,88740	0,88740

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01290
COST DIRECTE			1,76054
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,05282
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,81336**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-347	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	2,15 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	26,04000	=	0,41664	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
					Subtotal:			0,86024	0,86024
Materials									
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,19000	=	1,21380	
					Subtotal:			1,21380	1,21380

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01290
COST DIRECTE			2,08694
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,06261
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,14955**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-348	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	2,57 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	26,04000	=	0,41664	
					Subtotal:			0,86024	0,86024
Materials									
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,59000	=	1,62180	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 423 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	1,62180 1,62180
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,01290
			COST DIRECTE	2,49494
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,07485
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2,56979**

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort **Rend.: 1,000** **2,15** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	26,04000	=	0,41664	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
			Subtotal:					0,86024	0,86024
Materials									
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,19000	=	1,21380	
			Subtotal:					1,21380	1,21380
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,01290
			COST DIRECTE						2,08694
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,06261
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2,14955**

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort **Rend.: 1,000** **1,81** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	26,04000	=	0,41664	
			Subtotal:					0,86024	0,86024
Materials									
	BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,87000	=	0,88740	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	0,88740 0,88740
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,01290
			COST DIRECTE	1,76054
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,05282
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**1,81336**

P-349 PG2N-EUID m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada **Rend.: 1,000** **8,80** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,042	/R x	26,04000	=	1,09368	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
			Subtotal:					1,53728	1,53728
Materials									
	BG2Q-1KTG	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x	6,85000	=	6,98700	
			Subtotal:					6,98700	6,98700
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,02306
			COST DIRECTE						8,54734
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,25642
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,80376**

P-350 PG2N-EUII m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada **Rend.: 1,000** **13,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,042	/R x	26,04000	=	1,09368	
			Subtotal:					1,53728	1,53728
Materials									
	BG2Q-1KTH	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x	11,45000	=	11,67900	
			Subtotal:					11,67900	11,67900

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 424 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02306
			COST DIRECTE		13,23934
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,39718
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,63652**

PG2O-6SXP m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment **Rend.: 1,000** **12,11** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	22,18000	=	1,10900	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,047	/R x	26,04000	=	1,22388	
		Subtotal:					2,33288	2,33288
Materials								
BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	1,000	x	0,32000	=	0,32000	
BG2O-1KW8	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	1,020	x	8,89000	=	9,06780	
		Subtotal:					9,38780	9,38780
		DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,03499
		COST DIRECTE						11,75567
		DESPESES INDIRECTES			3,00 %			0,35267
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**12,10834**

PG2P-6T0E m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment **Rend.: 1,000** **5,53** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	22,18000	=	1,10900	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,047	/R x	26,04000	=	1,22388	
		Subtotal:					2,33288	2,33288
Materials								
BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,20000	=	0,20000	
BG2P-1KUE	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	2,75000	=	2,80500	
		Subtotal:					3,00500	3,00500

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,03499
			COST DIRECTE		5,37287
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,16119
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,53406**

P-351 PG32-1267M m Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **48,58** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,600	/R x	26,04000	=	15,62400	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,600	/R x	22,18000	=	13,30800	
		Subtotal:					28,93200	28,93200
Materials								
BG32-078Y	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020	x	2,99000	=	3,04980	
BG32-079C	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	3,060	x	4,82000	=	14,74920	
		Subtotal:					17,79900	17,79900
		DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,43398
		COST DIRECTE						47,16498
		DESPESES INDIRECTES			3,00 %			1,41495
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**48,57993**

P-352 PG33-E4U3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **7,02** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	26,04000	=	0,83328	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032	/R x	22,18000	=	0,70976	
		Subtotal:					1,54304	1,54304
Materials								
BG33-G2RC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de	1,020	x	5,15000	=	5,25300	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 425 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			reacció al foc Eca segons la norma	
			Subtotal:	5,25300 5,25300
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,02315
			COST DIRECTE	6,81919
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,20458
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**7,02376**

P-353 PG33-E4XH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **10,35** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	26,04000	=	0,83328	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032	/R x	22,18000	=	0,70976	
			Subtotal:					1,54304	1,54304
Materials									
	BG33-G2SQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020	x	8,32000	=	8,48640	
			Subtotal:					8,48640	8,48640
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,02315
			COST DIRECTE						10,05259
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,30158
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10,35416**

P-354 PG33-E4XI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **14,99** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032	/R x	22,18000	=	0,70976	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	26,04000	=	0,83328	
			Subtotal:					1,54304	1,54304
Materials									
	BG33-G2SS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020	x	12,73000	=	12,98460	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	12,98460 12,98460
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,02315
			COST DIRECTE	14,55079
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,43652
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**14,98731**

P-355 PG33-E4XJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **22,59** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	26,04000	=	1,04160	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	22,18000	=	0,88720	
			Subtotal:					1,92880	1,92880
Materials									
	BG33-G2SR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020	x	19,58000	=	19,97160	
			Subtotal:					19,97160	19,97160
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,02893
			COST DIRECTE						21,92933
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,65788
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**22,58721**

P-356 PG33-E4XK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata **Rend.: 1,000** **34,00** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	26,04000	=	1,04160	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	22,18000	=	0,88720	
			Subtotal:					1,92880	1,92880
Materials									
	BG33-G2SI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020	x	30,44000	=	31,04880	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 426 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		31,04880	31,04880
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02893
			COST DIRECTE			33,00653
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,99020
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**33,99673**

P-357 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **3,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	26,04000	=	0,39060	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	22,18000	=	0,33270	
			Subtotal:					0,72330	0,72330
Materials									
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	2,25000	=	2,29500	
			Subtotal:					2,29500	2,29500
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,01085
			COST DIRECTE						3,02915
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,09087
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3,12002**

P-358 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **4,02** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	22,18000	=	0,33270	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	26,04000	=	0,39060	
			Subtotal:					0,72330	0,72330
Materials									
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de	1,020	x	3,11000	=	3,17220	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums			
			Subtotal:		3,17220	3,17220
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01085
			COST DIRECTE			3,90635
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,11719
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,02354**

P-359 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **17,31** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	26,04000	=	1,04160	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	22,18000	=	0,88720	
			Subtotal:					1,92880	1,92880
Materials									
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	14,56000	=	14,85120	
			Subtotal:					14,85120	14,85120
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,02893
			COST DIRECTE						16,80893
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				0,50427
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**17,31320**

P-360 PG33-E723 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub **Rend.: 1,000** **12,39** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,065	/R x	26,04000	=	1,69260	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,065	/R x	22,18000	=	1,44170	
			Subtotal:					3,13430	3,13430
Materials									

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 427 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG33-G2SL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020	x 8,67000 =	8,84340		
					Subtotal:	8,84340		8,84340
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,04701
				COST DIRECTE				12,02471
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,36074
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,38546**
P-361	**PG33-E728**	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**43,64 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,115	/R x 26,04000 =	2,99460		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,115	/R x 22,18000 =	2,55070		
					Subtotal:	5,54530		5,54530
Materials								
	BG33-G2S4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	1,020	x 36,02000 =	36,74040		
					Subtotal:	36,74040		36,74040
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,08318
				COST DIRECTE				42,36888
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			1,27107
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**43,63995**
P-362	**PG34-4IA0**	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**3,33 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 26,04000 =	0,39060		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 22,18000 =	0,33270		
					Subtotal:	0,72330		0,72330
Materials								
	BG34-06T7	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb	1,020	x 2,45000 =	2,49900		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			baixa emissió fums					
					Subtotal:	2,49900		2,49900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,01085
				COST DIRECTE				3,23315
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,09699
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,33014**
	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**1,22 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 26,04000 =	0,39060		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 22,18000 =	0,33270		
					Subtotal:	0,72330		0,72330
Materials								
	BG35-06F4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	1,020	x 0,44000 =	0,44880		
					Subtotal:	0,44880		0,44880
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,01085
				COST DIRECTE				1,18295
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,03549
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,21844**
	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**1,49 €**
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 22,18000 =	0,33270		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 26,04000 =	0,39060		
					Subtotal:	0,72330		0,72330
Materials								

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 428 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG35-06F2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	1,020	x 0,70000 =	0,71400		
					Subtotal:	0,71400		0,71400
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,01085
				COST DIRECTE				1,44815
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,04344
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,49159**
	PG3B-E7D8	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**13,88** €
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000 =	4,43600		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 26,04000 =	3,90600		
					Subtotal:	8,34200		8,34200
Materials								
	BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	1,020	x 4,47000 =	4,55940		
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x 0,45000 =	0,45000		
					Subtotal:	5,00940		5,00940
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,12513
				COST DIRECTE				13,47653
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			0,40430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**13,88083**
	PG47-ELQC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**40,13** €
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 26,04000 =	5,20800		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000 =	4,43600		
					Subtotal:	9,64400		9,64400
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000 =	0,51000		
	BG49-189N	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN	1,000	x 28,66000 =	28,66000		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN					
					Subtotal:	29,17000		29,17000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,14466
				COST DIRECTE				38,95866
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			1,16876
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**40,12742**
P-363	**PG47-ELQI**	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**50,14** €
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000 =	4,43600		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 26,04000 =	5,20800		
					Subtotal:	9,64400		9,64400
Materials								
	BG49-189T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 38,38000 =	38,38000		
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,51000 =	0,51000		
					Subtotal:	38,89000		38,89000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,14466
				COST DIRECTE				48,67866
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			1,46036
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**50,13902**
P-364	**PG47-ELXB**	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**50,81** €
				Unitats	Preu	Parcial		Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 26,04000 =	5,20800		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 22,18000 =	4,43600		
					Subtotal:	9,64400		9,64400

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 429 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
	BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	39,03000	=	39,03000	
						Subtotal:		39,54000	39,54000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14466
						COST DIRECTE			49,32866
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,47986
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**50,80852**

P-365 PG47-ELYA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **94,08** €

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000	=	5,98920	
						Subtotal:		10,42520	10,42520
Materials									
	BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	80,25000	=	80,25000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
						Subtotal:		80,76000	80,76000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15638
						COST DIRECTE			91,34158
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,74025
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**94,08183**

P-366 PG47-EM5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **98,36** €

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000	=	5,98920	
						Subtotal:		10,42520	10,42520
Materials									
	BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	84,40000	=	84,40000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
						Subtotal:		84,91000	84,91000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15638
						COST DIRECTE			95,49158
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,86475
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**98,35633**

P-367 PG47-EM8W u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **103,44** €

	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000	=	5,98920	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
						Subtotal:		10,42520	10,42520
Materials									
	BG49-18S7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	89,34000	=	89,34000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
						Subtotal:		89,85000	89,85000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15638
						COST DIRECTE			100,43158
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,01295
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**103,44453**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 430 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-368	PG47-EOHA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**43,52**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,04000 =	5,20800	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000 =	4,43600	
					Subtotal:		9,64400	9,64400
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000	
	BG49-18R9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	31,95000 =	31,95000	
					Subtotal:		32,46000	32,46000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,14466
				COST DIRECTE				42,24866
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1,26746
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**43,51612**
P-369	PG47-EOHV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**90,48**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000 =	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000 =	5,98920	
					Subtotal:		10,42520	10,42520
Materials								
	BG49-18S4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	76,75000 =	76,75000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000	
					Subtotal:		77,26000	77,26000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,15638
				COST DIRECTE				87,84158
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		2,63525
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**90,47683**
P-370	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**109,43**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000 =	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	26,04000 =	5,98920	
					Subtotal:		10,42520	10,42520
Materials								
	BG49-18VN	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	95,15000 =	95,15000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000 =	0,51000	
					Subtotal:		95,66000	95,66000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,15638
				COST DIRECTE				106,24158
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		3,18725
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**109,42883**
P-371	PG47-EOHY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**224,75**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000 =	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	26,04000 =	8,59320	
					Subtotal:		13,02920	13,02920
Materials								
	BG49-192I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	204,47000 =	204,47000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 431 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	= 0,51000	
					Subtotal:		204,98000	204,98000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,19544
				COST DIRECTE				218,20464
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		6,54614
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**224,75078**

P-372 PG4A-EOKK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **912,13** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,400	/R x	26,04000	=	10,41600	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
						Subtotal:		14,85200	14,85200
Materials									
	BG48-199I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	869,98000	=	869,98000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	=	0,51000	
						Subtotal:		870,49000	870,49000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,22278
				COST DIRECTE					885,56478
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %			26,56694
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**912,13172**

P-373 PG4A-EOY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **3.123,71** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,240	/R x	26,04000	=	32,28960	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,350	/R x	22,18000	=	7,76300	
						Subtotal:		40,05260	40,05260
Materials									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,51000	= 0,51000	
	BG48-19H1	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment	1,000	x	2.991,56000	= 2.991,56000	
					Subtotal:		2.992,07000	2.992,07000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,60079
				COST DIRECTE				3.032,72339
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		90,98170
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3.123,70509**

P-374 PG4B-DWYE u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **160,29** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	26,04000	=	9,11400	
						Subtotal:		13,55000	13,55000
Materials									
	BG4L-09Y8	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	141,41000	=	141,41000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
						Subtotal:		141,87000	141,87000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,20325
				COST DIRECTE					155,62325
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %			4,66870
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**160,29195**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 432 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-375	PG4B-DWYN	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**231,01**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
					Subtotal:			17,45600	17,45600
Materials									
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
	BG4L-09X2	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	206,10000	=	206,10000	
					Subtotal:			206,56000	206,56000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,26184
				COST DIRECTE					224,27784
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		6,72834
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**231,00618**

	PG4B-DX5C	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**160,29**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	26,04000	=	9,11400	
					Subtotal:			13,55000	13,55000
Materials									
	BG4L-09Y8	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	141,41000	=	141,41000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Subtotal:				141,87000	141,87000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,20325
				COST DIRECTE					155,62325
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		4,66870
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**160,29195**

P-376	PG4B-DX5E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**268,46**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
					Subtotal:			17,45600	17,45600
Materials									
	BG4L-09WZ	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	242,46000	=	242,46000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
					Subtotal:			242,92000	242,92000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,26184
				COST DIRECTE					260,63784
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		7,81914
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**268,45698**

P-377	PG4B-DX5G	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.:**	**1,000**		**158,17**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	26,04000	=	9,11400	
					Subtotal:			13,55000	13,55000
Materials									

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 433 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG4L-09Y5	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 139,35000	= 139,35000		
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x 0,46000	= 0,46000		
						Subtotal:	139,81000	139,81000
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,20325
						COST DIRECTE		153,56325
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %		4,60690
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**158,17015**

P-378 PG4B-DX5I u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **231,01** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
						Subtotal:		17,45600	17,45600
Materials									
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
	BG4L-09X2	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	206,10000	=	206,10000	
						Subtotal:		206,56000	206,56000
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,26184
						COST DIRECTE			224,27784
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %			6,72834
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**231,00618**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU

P-379 PG4B-DX5T u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN **Rend.: 1,000** **305,55** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,18000	=	4,43600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
						Subtotal:		17,45600	17,45600
Materials									
	BG4L-09X3	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	278,47000	=	278,47000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,46000	=	0,46000	
						Subtotal:		278,93000	278,93000
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,26184
						COST DIRECTE			296,64784
						DESPESES INDIRECTES 3,00 %			8,89944
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**305,54728**

P-380 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat **Rend.: 1,000** **265,11** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,150	/R x	22,18000	=	3,32700	
						Subtotal:		7,23300	7,23300
Materials									
	BG4H-H4NN	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN	1,000	x	250,05000	=	250,05000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 434 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			normalitzat				
				Subtotal:		250,05000	250,05000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10850
				COST DIRECTE			257,39150
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		7,72174
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**265,11324**

P-381 PG60-79KW u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment **Rend.: 1,000** **199,05** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
PG47-ELQC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	38,95866	=	38,95866	
PP7H-781U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	2,000	x	36,98473	=	73,96946	
PG6O-77N8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	2,000	x	11,19878	=	22,39756	
PG62-6NP4	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat superficialment	1,000	x	35,00655	=	35,00655	
PG6O-77N1	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	2,000	x	11,45878	=	22,91756	
					Subtotal:		193,24979	193,24979
					COST DIRECTE			193,24979
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,79749
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**199,04728**

PG62-6NP4 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **36,06** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	26,04000	=	9,11400	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,066	/R x	22,18000	=	1,46388	
					Subtotal:			10,57788	10,57788
Materials									
	BG61-1OGU	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, per a muntar superficialment	1,000	x	24,27000	=	24,27000	
					Subtotal:			24,27000	24,27000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,15867
				COST DIRECTE					35,00655
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %			1,05020
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**36,05674**

PG65-483S u Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada **Rend.: 1,000** **3,80** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,18000	=	0,44360	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	26,04000	=	0,52080	
				Subtotal:			0,96440	0,96440
Materials								
BG64-07EJ	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu superior	1,000	x	2,71000	=	2,71000	
				Subtotal:			2,71000	2,71000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,01447
			COST DIRECTE					3,68887
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			0,11067
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**3,79953**

PG6E-773Q u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat **Rend.: 1,000** **15,92** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	22,18000	=	2,94994	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
				Subtotal:			6,85594	6,85594
Materials								
BG69-1NRV	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	1,000	x	8,50000	=	8,50000	
				Subtotal:			8,50000	8,50000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 435 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10284
			COST DIRECTE		15,45878
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,46376
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,92254**

PG6O-77N1 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor — **Rend.: 1,000** — **11,80** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	22,18000	=	2,94994	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
		Subtotal:					6,85594	6,85594
Materials								
BG6G-1NW	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x	4,50000	=	4,50000	
		Subtotal:					4,50000	4,50000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10284
COST DIRECTE		11,45878
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,34376
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,80254**

PG6O-77N8 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor — **Rend.: 1,000** — **11,53** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	22,18000	=	2,94994	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
		Subtotal:					6,85594	6,85594
Materials								
BG6G-1NX8	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x	4,24000	=	4,24000	
		Subtotal:					4,24000	4,24000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10284
			COST DIRECTE		11,19878
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,33596
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,53474**

PG6O-77NW u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada — **Rend.: 1,000** — **17,71** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	22,18000	=	2,94994	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,04000	=	3,90600	
		Subtotal:					6,85594	6,85594
Materials								
BG6G-1NYA	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per a encastar	1,000	x	10,24000	=	10,24000	
		Subtotal:					10,24000	10,24000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10284
COST DIRECTE		17,19878
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,51596
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,71474**

PG70-78AA u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, encastat — **Rend.: 1,000** — **80,21** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,170	/R x	26,04000	=	4,42680	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	22,18000	=	2,94994	
		Subtotal:					7,37674	7,37674
Materials								
BG70-1O9C	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, per a encastar	1,000	x	70,39000	=	70,39000	
		Subtotal:					70,39000	70,39000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 436 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,11065
			COST DIRECTE			77,87739
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,33632
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**80,21371**

P-382 PG8Z-ESC1 u Equipament de tram d'escala. **Rend.: 1,000** **504,37** €
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 1 caixes de mecanismes per a endolls
- 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 2 llums d'emergència 70 lm
- 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls)
- 1 endoll

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	75,000	x	1,44815	=	108,61125	
	PG13-E30Q	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	2,000	x	17,85094	=	35,70188	
	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	51,000	x	1,18295	=	60,33045	
	PH57-B36D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	2,000	x	76,09299	=	152,18598	
	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	25,000	x	1,76054	=	44,01350	
	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	25,000	x	2,08694	=	52,17350	
	PG12-DH8G	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	1,000	x	19,46609	=	19,46609	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PG6O-77N	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada	1,000	x	17,19878	=	17,19878
			Subtotal:					489,68143
			COST DIRECTE					489,68143
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%			14,69044
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**504,37187**

P-383 PG8Z-.AULA u Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. **Rend.: 1,000** **704,01** €
- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells
- 15 m de tub D20 mm per a cables UTP
- 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència
- 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum
- 1 interruptor
- 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45
- 1 llum d'emergència 70 lm
- 1 caixa de mecanismes per punt de treball

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	PP44-6657	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	30,000	x	2,15211	=	64,56330	
	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment	1,000	x	193,24979	=	193,24979	
	PH57-B36D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	1,000	x	76,09299	=	76,09299	
	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	90,000	x	1,44815	=	130,33350	
	PG6E-773Q	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	1,000	x	15,45878	=	15,45878	
	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la	15,000	x	1,76054	=	26,40810	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 437 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	45,000	x	2,08694	=	93,91230
	PG12-DH8G	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	1,000	x	19,46609	=	19,46609
	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	51,000	x	1,18295	=	60,33045
	PG65-483S	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada	1,000	x	3,68887	=	3,68887
						Subtotal:		683,50417

			683,50417
COST DIRECTE			683,50417
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	20,50513
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**704,00930**

P-384 PG8Z-.EG1 u Equipament BT espais grans **Rend.: 1,000** **2.997,90** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	PG65-483S	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada	6,000	x	3,68887	=	22,13322
	PP44-6657	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	200,000	x	2,15211	=	430,42200
	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	300,000	x	1,44815	=	434,44500
	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	300,000	x	1,18295	=	354,88500
	PG6E-773Q	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	1,000	x	15,45878	=	15,45878
	PH57-B36D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau	6,000	x	76,09299	=	456,55794

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat					
	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	100,000	x	1,76054	=	176,05400
	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	100,000	x	2,08694	=	208,69400
	PG12-DH8G	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	2,000	x	19,46609	=	38,93218
	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment	4,000	x	193,24979	=	772,99916
						Subtotal:		2.910,58128

			2.910,58128
COST DIRECTE			2.910,58128
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	87,31744
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.997,89872**

P-385 PG8Z-.LVB1 u Equipament BT lavabo. **Rend.: 1,000** **1.168,38** €

- 1 caixa on fer les derivacions de la línia general
- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m
- 25 m de tub D16 mm per enllumenat.
- 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general
- 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16)
- 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20)
- 4 llums d'emergència 70 lm
- 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul)
- 1 endoll

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	PG65-483S	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada	4,000	x	3,68887	=	14,75548
	PG6O-77N	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada	4,000	x	17,19878	=	68,79512
	PG13-E30Q	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	4,000	x	17,85094	=	71,40376

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 438 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PG70-78AA	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu superior, encastat	4,000	x 77,87739	=	311,50956	
	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	90,000	x 1,44815	=	130,33350	
	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	51,000	x 1,18295	=	60,33045	
	PG6E-773Q	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	1,000	x 15,45878	=	15,45878	
	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	25,000	x 1,76054	=	44,01350	
	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	45,000	x 2,08694	=	93,91230	
	PG12-DH8G	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	1,000	x 19,46609	=	19,46609	
	PH57-B36D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	4,000	x 76,09299	=	304,37196	
					Subtotal:		1.134,35050	1.134,35050
					COST DIRECTE			1.134,35050
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		34,03052
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.168,38102**

P-386	**PG8Z-.PAS1**	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol	**Rend.:**	**1,000**	**541,21**	**€**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Partides d'obra								
	PG65-483S	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior, encastada	2,000	x 3,68887	=	7,37774	
	PG6O-77N	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada	1,000	x 17,19878	=	17,19878	
	PG13-E30Q	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	2,000	x 17,85094	=	35,70188	
	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	75,000	x 1,44815	=	108,61125	
	PH57-B36D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	2,000	x 76,09299	=	152,18598	
	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	25,000	x 1,76054	=	44,01350	
	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	25,000	x 2,08694	=	52,17350	
	PG12-DH8G	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	1,000	x 19,46609	=	19,46609	
	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	75,000	x 1,18295	=	88,72125	
					Subtotal:		525,44997	525,44997
					COST DIRECTE			525,44997
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		15,76350
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**541,21347**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 439 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-387	PGC2-4HQI	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat	Rend.: 1,000			16.876,17 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,900 /R x	26,04000 =	23,43600	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,900 /R x	22,18000 =	19,96200	
					Subtotal:	43,39800	43,39800
Materials							
	BGC2-0ZMF	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica	1,000 x	16.256,9700 =	16.256,97000	
	BGW6-0B1T	u	Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens	1,000 x	83,18000 =	83,18000	
					Subtotal:	16.340,15000	16.340,15000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,08495
				COST DIRECTE			16.384,63295
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		491,53899
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16.876,17194**
	PGD1-E3B9	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000			41,99 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,266 /R x	22,18000 =	5,89988	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,266 /R x	26,04000 =	6,92664	
					Subtotal:	12,82652	12,82652
Materials							
	BGYD-0B2	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000 x	6,10000 =	6,10000	
	BGD5-06SP	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	1,000 x	21,65000 =	21,65000	
					Subtotal:	27,75000	27,75000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19240
				COST DIRECTE			40,76892
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,22307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**41,99199**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			63,71 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	26,04000 =	6,51000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250 /R x	22,18000 =	5,54500	
					Subtotal:	12,05500	12,05500
Materials							
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,000 x	49,62000 =	49,62000	
					Subtotal:	49,62000	49,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18083
				COST DIRECTE			61,85583
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,85567
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**63,71150**
P-388	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'empliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes	Rend.: 1,000			13.952,94 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000 /R x	26,04000 =	208,32000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000 /R x	22,18000 =	177,44000	
					Subtotal:	385,76000	385,76000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	8,000 /R x	62,11000 =	496,88000	
					Subtotal:	496,88000	496,88000
Materials							
	BGG1-H6N6	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del	1,000 x	12.654,2600 =	12.654,26000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 440 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei	
			Subtotal:	12.654,26000 12.654,26000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	9,64400
			COST DIRECTE	13.546,54400
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	406,39632
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**13.952,94032**

P-389 **PGH5-ZA26** u Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió **Rend.: 1,000** **25.132,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	4,000	/R x	22,18000	=	88,72000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	26,04000	=	104,16000	
			Subtotal:					192,88000	192,88000
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	2,000	/R x	62,11000	=	124,22000	
			Subtotal:					124,22000	124,22000
Materials									
	BGHA-11NQ	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió	1,000	x	24.083,0000	=	24.083,00000	
			Subtotal:					24.083,00000	24.083,00000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	24.400,10000
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	732,00300
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**25.132,10300**

P-390 **PGJ0-HB37** u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat **Rend.: 1,000** **470,03** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	26,04000	=	6,51000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250	/R x	22,18000	=	5,54500	
			Subtotal:					12,05500	12,05500
Materials									
	BGJ0-H6KK	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84	1,000	x	444,10000	=	444,10000	
			Subtotal:					444,10000	444,10000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %						0,18083
			COST DIRECTE						456,33583
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %						13,69007
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**470,02590**

P-391 **PGJ2-HAXN** u Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment **Rend.: 1,000** **10.023,78** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPL	h	Ajudant d'obra	8,000	/R x	28,65000	=	229,20000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	8,000	/R x	25,19000	=	201,52000	
			Subtotal:					430,72000	430,72000
Maquinària									
	C15G-00DD	h	Grua autopropulsada de 12 t	4,000	/R x	53,26000	=	213,04000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 441 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	213,04000	213,04000
Materials								
	BGJ2-H6KD	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural	1,000	x 9.081,60000 =	9.081,60000		
						Subtotal:	9.081,60000	9.081,60000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			6,46080
				COST DIRECTE				9.731,82080
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %			291,95462
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10.023,77542**
P-392	**PGJ5-11NXL**	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciío de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes	**Rend.: 1,000**				**6.890,40**	**€**
						Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	4,000	/R x	22,18000 =	88,72000		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	26,04000 =	104,16000		
						Subtotal:	192,88000	192,88000	
Materials									
	BGJ5-11NW	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciío de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució	1,000	x 6.496,83000 =	6.496,83000		
						Subtotal:	6.496,83000	6.496,83000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST DIRECTE		6.689,71000
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	200,69130
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6.890,40130**
P-393	**PGK0-11O0R**	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**82,26**	**€**
						Unitats	Preu	Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,4301	/R x	22,18000 =	9,53962		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,4301	/R x	26,04000 =	11,19980		
						Subtotal:	20,73942	20,73942	
Materials									
	BGK0-11NS	m	Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620	3,060	x 19,22000 =	58,81320		
						Subtotal:	58,81320	58,81320	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,31109	
						COST DIRECTE		79,86371	
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,39591	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**82,25962**	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 442 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-394	PGK2-HB0D	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat	**Rend.: 1,000**	**305,14** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	26,04000	=	13,02000	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	22,18000	=	11,09000	
		Subtotal:					24,11000	24,11000
Materials								
BGK1-H6NT	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV	1,000	x	271,78000	=	271,78000	
		Subtotal:					271,78000	271,78000
		DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,36165
		COST DIRECTE						296,25165
		DESPESES INDIRECTES		3,00	%			8,88755
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**305,13920**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-395	PGK2-HB0U	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat	**Rend.: 1,000**	**181,31** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,330	/R x	22,18000	=	7,31940	
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	26,04000	=	8,59320	
		Subtotal:					15,91260	15,91260
Materials								
BGK1-H6NX	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció	1,000	x	159,88000	=	159,88000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:				159,88000	159,88000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,23869
			COST DIRECTE					176,03129
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%			5,28094
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**181,31223**

P-396	PGZ1-.ALTR	u	Elements específics a determminar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment.	**Rend.: 1,000**	**29.561,00** €

		COST DIRECTE					28.700,00000
		DESPESES INDIRECTES	3,00	%			861,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**29.561,0000**

PH57-B36D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	**Rend.: 1,000**				**78,38** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	26,04000	=	7,81200	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	22,18000	=	6,65400	
		Subtotal:					14,46600	14,46600
Materials								
BH65-2IIS	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000	x	56,97000	=	56,97000	
BH62-2HJ6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	1,000	x	4,44000	=	4,44000	
		Subtotal:					61,41000	61,41000
		DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,21699
		COST DIRECTE						76,09299
		DESPESES INDIRECTES		3,00	%			2,28279
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**78,37578**

P-397	PJ117-3BQI	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals	**Rend.: 1,000**	**195,18** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra								
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100	/R x	26,08000	=	2,60800	
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x	30,41000	=	12,16400	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 443 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		14,77200	14,77200
Materials								
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x 28,02000 =	0,70050		
	BJ115-0QEJ	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	1,000	x 173,65000 =	173,65000		
					Subtotal:		174,35050	174,35050
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,36930
					COST DIRECTE			189,49180
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,68475
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**195,17655**

P-398 PJ11C-3D0A u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació **Rend.: 1,000** **430,06** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340	/R x	26,08000 =		8,86720	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x	30,41000 =		38,01250	
						Subtotal:		46,87970	46,87970
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	28,02000 =		0,33624	
	BJ11C-0Q63	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	1,000	x	369,15000 =		369,15000	
						Subtotal:		369,48624	369,48624
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,17199
						COST DIRECTE			417,53793
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		12,52614
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**430,06407**

P-399 PJ11D-3CLC u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals **Rend.: 1,000** **302,24** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	30,41000 =		9,12300	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	26,08000 =		1,95600	
						Subtotal:		11,07900	11,07900
Materials									

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ11D-0Q9	u	Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior	1,000	x 282,08000 =	282,08000		
					Subtotal:		282,08000	282,08000
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,27698
					COST DIRECTE			293,43598
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		8,80308
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**302,23905**

P-400 PJ215-3CS1 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2" **Rend.: 1,000** **29,40** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,062	/R x	26,08000 =		1,61696	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x	30,41000 =		7,60250	
						Subtotal:		9,21946	9,21946
Materials									
	BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	1,000	x	19,19000 =		19,19000	
						Subtotal:		19,19000	19,19000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13829
						COST DIRECTE			28,54775
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,85643
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**29,40418**

P-401 PJ217-3SBY u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets **Rend.: 1,000** **90,95** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	30,41000 =		18,24600	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	26,08000 =		3,91200	
						Subtotal:		22,15800	22,15800
Materials									
	BJ217-0RBK	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	1,000	x	65,81000 =		65,81000	
						Subtotal:		65,81000	65,81000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 444 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,33237
			COST DIRECTE			88,30037
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,64901
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**90,94938**

P-402 PJ21D-3CS6 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2" **Rend.: 1,000** **125,53** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	30,41000	=	18,24600	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	26,08000	=	3,91200	
			Subtotal:					22,15800	22,15800
Materials									
	BJ21E-0RP	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	1,000	x	99,38000	=	99,38000	
			Subtotal:					99,38000	99,38000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,33237
			COST DIRECTE						121,87037
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			3,65611
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**125,52648**

P-403 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques . Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **278,20** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	25,19000	=	25,19000	
			Subtotal:					25,19000	25,19000
Materials									
	BJ4Z-H68Z	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	1,000	x	244,53000	=	244,53000	
			Subtotal:					244,53000	244,53000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,37785
			COST DIRECTE						270,09785
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			8,10294
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**278,20079**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,09446
			COST DIRECTE			67,35196
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,02056
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**69,37252**

P-404 PJ43-HA1K u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. **Rend.: 1,000** **69,37** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,19000	=	6,29750	
			Subtotal:					6,29750	6,29750
Materials									
	BJ4Z-H68D	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	1,000	x	60,96000	=	60,96000	
			Subtotal:					60,96000	60,96000

P-405 PJ50-AI5A u Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal **Rend.: 1,000** **226,07** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	19,95000	=	7,98000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,800	/R x	25,19000	=	20,15200	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	26,08000	=	3,91200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	30,41000	=	18,24600	
			Subtotal:					50,29000	50,29000
Materials									
	BJ50-2HNM	u	Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tub de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat i per a 3 comptadors	1,000	x	166,34000	=	166,34000	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021	x	100,19960	=	2,10419	
			Subtotal:					168,44419	168,44419

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 445 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,75435
			COST DIRECTE		219,48854
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	6,58466
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**226,07320**

P-406 PJA8-3HYK u Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat **Rend.: 1,000** **286,39** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,300	/R x	26,08000	=	7,82400	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,200	/R x	30,41000	=	36,49200	
			Subtotal:					44,31600	44,31600
Materials									
	BJAD-0QXC	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons	1,000	x	232,62000	=	232,62000	
			Subtotal:					232,62000	232,62000

DESPESES AUXILIARS	2,50 %	1,10790
COST DIRECTE		278,04390
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,34132
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**286,38522**

P-407 PL20-.015 u Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques. dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m. un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg. **Rend.: 1,000** **50.470,00** €

COST DIRECTE		49.000,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.470,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**50.470,0000**

PL20-6TTI u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 6 parades (recorregut 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 **Rend.: 1,000** **45.554,18** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	175,000	/R x	22,21000	=	3.886,75000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	175,000	/R x	26,04000	=	4.557,00000	
			Subtotal:					8.443,75000	8.443,75000
Materials									
	BL30-2E28	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 u parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	1,000	x	28.644,5400	=	28.644,54000	
	BL31-2FE2	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 u parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	6,000	x	1.140,59000	=	6.843,54000	
			Subtotal:					35.488,08000	35.488,08000

DESPESES AUXILIARS	3,50 %	295,53125
COST DIRECTE		44.227,36125
DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.326,82084
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45.554,18209**

P-408 PM11-3845 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret **Rend.: 1,000** **1.367,37** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,600	/R x	26,04000	=	41,66400	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,600	/R x	22,21000	=	35,53600	
			Subtotal:					77,20000	77,20000
Materials									
	BM12-0SXP	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona	1,000	x	1.248,28000	=	1.248,28000	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 446 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau					
	BMY2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	1,000	x	0,91000	= 0,91000	
						Subtotal:	1.249,19000	1.249,19000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,15800
					COST DIRECTE			1.327,54800
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		39,82644
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.367,37444**
P-409	**PM15-4ICY**	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**74,40** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	22,21000	= 5,33040	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,04000	= 6,24960	
						Subtotal:	11,58000	11,58000
Materials								
	BM16-0SWT	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	1,000	x	59,99000	= 59,99000	
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,49000	= 0,49000	
						Subtotal:	60,48000	60,48000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17370
					COST DIRECTE			72,23370
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,16701
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**74,40071**
	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**91,91** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	22,21000	= 5,33040	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,04000	= 6,24960	
						Subtotal:	11,58000	11,58000
Materials								
	BM16-0SWV	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície	1,000	x	76,99000	= 76,99000	
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,49000	= 0,49000	
						Subtotal:	77,48000	77,48000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17370
					COST DIRECTE			89,23370
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,67701
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**91,91071**
P-410	**PM15-4IDC**	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**82,68** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,04000	= 6,24960	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	22,21000	= 5,33040	
						Subtotal:	11,58000	11,58000
Materials								
	BM16-0SWX	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	1,000	x	68,03000	= 68,03000	
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,49000	= 0,49000	
						Subtotal:	68,52000	68,52000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17370
					COST DIRECTE			80,27370
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,40821
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**82,68191**
P-411	**PM16-8D39**	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment	**Rend.:**	**1,000**			**1.556,35** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	22,21000	= 5,33040	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,04000	= 6,24960	
						Subtotal:	11,58000	11,58000
Materials								
	BM17-203X	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12	1,000	x	1.499,27000	= 1.499,27000	
						Subtotal:	1.499,27000	1.499,27000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17370
					COST DIRECTE			1.511,02370
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %		45,33071
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1.556,35441**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 447 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-412	PM20-DG4G	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**Rend.:**	**1,000**		**593,38**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	22,21000	=	33,31500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	26,04000	=	39,06000	
			Subtotal:					72,37500	72,37500
Materials									
	BM20-0T26	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	1,000	x	501,85000	=	501,85000	
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1,000	x	0,79000	=	0,79000	
			Subtotal:					502,64000	502,64000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			1,08563
			COST DIRECTE						576,10063
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			17,28302
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**593,38364**

	PM20-DG50	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**Rend.:**	**1,000**	**360,09**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	26,04000	=	39,06000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	22,21000	=	33,31500	
			Subtotal:					72,37500	72,37500
Materials									
	BM20-0T11	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega	1,000	x	275,35000	=	275,35000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 20 m i llança), per a col·locar superficialment	

	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1,000	x	0,79000	=	0,79000	
			Subtotal:					276,14000	276,14000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			1,08563
			COST DIRECTE						349,60063
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			10,48802
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**360,08864**

P-413	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat	**Rend.:**	**0,152**	**150,51**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	22,21000	=	29,22368	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,04000	=	34,26316	
			Subtotal:					63,48684	63,48684
Materials									
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	81,34000	=	81,34000	
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,35000	=	0,35000	
			Subtotal:					81,69000	81,69000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,95230
			COST DIRECTE						146,12914
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			4,38387
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**150,51302**

P-414	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat	**Rend.:**	**1,000**	**102,57**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	26,04000	=	10,41600	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	22,21000	=	8,88400	
			Subtotal:					19,30000	19,30000
Materials									
	BM32-H6BC	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	1,000	x	70,92000	=	70,92000	
	BMY3-H5CU	u	Suport d'extintor per a anar penjat al sostre	1,000	x	9,07000	=	9,07000	
			Subtotal:					79,99000	79,99000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 448 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,28950
			COST DIRECTE				99,57950
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,98739
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**102,56689**

PM90-HC45 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps **Rend.: 1,000** **466,04** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	26,04000	=	7,81200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	22,21000	=	6,66300	
			Subtotal:					14,47500	14,47500
Materials									
	BM90-H6PJ	u	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent	1,000	x	437,63000	=	437,63000	
			Subtotal:					437,63000	437,63000

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,36188
COST DIRECTE			452,46688
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	13,57401
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**466,04088**

P-415 PM91-HD99 u Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006 **Rend.: 1,000** **3.390,18** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	1,000	x	61,85583	=	61,85583	
	PG2P-6T0E	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	20,000	x	5,37287	=	107,45740	
	PM90-HC45	u	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps	1,000	x	452,46688	=	452,46688	
	PG3B-E7D8	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment	30,000	x	13,47653	=	404,29590	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	PGD1-E3B9	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	1,000	x	40,76892	=	40,76892	
	PM93-B30C	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta	1,000	x	2.201,08500	=	2.201,08500	
	PG2O-6SXP	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	2,000	x	11,75567	=	23,51134	
			Subtotal:					3.291,44127	3.291,44127
			COST DIRECTE						3.291,44127
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		98,74324
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**3.390,18451**

PM93-B30C u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta **Rend.: 1,000** **2.267,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	26,04000	=	104,16000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	22,21000	=	88,84000	
			Subtotal:					193,00000	193,00000
Materials									
	BM91-0T7E	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base	1,000	x	2.001,33000	=	2.001,33000	
			Subtotal:					2.001,33000	2.001,33000

DESPESES AUXILIARS	3,50	%	6,75500
COST DIRECTE			2.201,08500
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	66,03255
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.267,11755**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 449 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-416	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.:	1,000			9,13 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000 =	3,90600	
					Subtotal:		3,90600	3,90600
Materials								
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	0,900	x	2,21000 =	1,98900	
	BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x	2,91000 =	2,91000	
					Subtotal:		4,89900	4,89900
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE				8,86359
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,26591
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,12950**
P-417	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.:	1,000			33,15 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000 =	3,90600	
					Subtotal:		3,90600	3,90600
Materials								
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	0,900	x	2,21000 =	1,98900	
	BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x	26,23000 =	26,23000	
					Subtotal:		28,21900	28,21900
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE				32,18359
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,96551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**33,14910**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-418	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.:	1,000			33,15 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000 =	3,90600	
					Subtotal:		3,90600	3,90600
Materials								
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	0,900	x	2,21000 =	1,98900	
	BMS0-1K10	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x	26,23000 =	26,23000	
					Subtotal:		28,21900	28,21900
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE				32,18359
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,96551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**33,14910**
P-419	PMS0-SS	u	Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.:	1,000			33,15 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	26,04000 =	3,90600	
					Subtotal:		3,90600	3,90600
Materials								
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	0,900	x	2,21000 =	1,98900	
	BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x	26,23000 =	26,23000	
					Subtotal:		28,21900	28,21900
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,05859
				COST DIRECTE				32,18359
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,96551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**33,14910**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 450 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-420 PN37-6YCR u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment **Rend.: 1,000** **28,04** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	22,21000	=	3,99780	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	26,04000	=	4,68720	
			Subtotal:					8,68500	8,68500
Materials									
	BN35-1CFK	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN	1,000	x	18,41000	=	18,41000	
			Subtotal:					18,41000	18,41000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,13028
			COST DIRECTE						27,22528
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,81676
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**28,04203**

P-421 PN37-6YCS u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment **Rend.: 1,000** **61,38** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,275	/R x	26,04000	=	7,16100	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,275	/R x	22,21000	=	6,10775	
			Subtotal:					13,26875	13,26875
Materials									
	BN35-1CFO	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN	1,000	x	46,12000	=	46,12000	
			Subtotal:					46,12000	46,12000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,19903
			COST DIRECTE						59,58778
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,78763
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**61,37541**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-422 PN37-6YCW u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment **Rend.: 1,840** **41,57** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,275	/R x	26,04000	=	3,89185	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,275	/R x	22,21000	=	3,31943	
			Subtotal:					7,21128	7,21128
Materials									
	BN35-1CFP	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN	1,000	x	33,04000	=	33,04000	
			Subtotal:					33,04000	33,04000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,10817
			COST DIRECTE						40,35945
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		1,21078
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**41,57023**

P-423 PN37-6YCX u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment **Rend.: 45,462** **25,96** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,220	/R x	26,04000	=	0,12601	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,220	/R x	22,21000	=	0,10748	
			Subtotal:					0,23349	0,23349
Materials									
	BN35-1CFJ	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN	1,000	x	24,97000	=	24,97000	
			Subtotal:					24,97000	24,97000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00350
			COST DIRECTE						25,20699
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,75621
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**25,96320**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 451 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-424	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.:	1,000			83,03 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,330	/R x	26,04000	=	8,59320	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,330	/R x	22,21000	=	7,32930	
			Subtotal:					15,92250	15,92250
Materials									
	BN35-1CFM	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN	1,000	x	64,45000	=	64,45000	
			Subtotal:					64,45000	64,45000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,23884
			COST DIRECTE						80,61134
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		2,41834
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**83,02968**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-425	PN37-6YD1	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	Rend.:	286,943			130,00 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,360	/R x	22,21000	=	0,02786	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,360	/R x	26,04000	=	0,03267	
			Subtotal:					0,06053	0,06053
Materials									
	BN35-1CFS	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN	1,000	x	126,15000	=	126,15000	
			Subtotal:					126,15000	126,15000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00091
			COST DIRECTE						126,21144
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		3,78634
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**129,99778**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-426	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.:	1,000			13,17 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165	/R x	22,21000	=	3,66465	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x	26,04000	=	4,29660	
			Subtotal:					7,96125	7,96125
Materials									
	BN38-H4EQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 *, de 16 bar pressió nominal, de preu alt	1,000	x	4,71000	=	4,71000	
			Subtotal:					4,71000	4,71000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,11942
			COST DIRECTE						12,79067
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,38372
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**13,17439**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-427	PN45-FD2Z	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment	Rend.:	0,171			155,66 €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,275	/R x	26,04000	=	41,87719	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,275	/R x	22,21000	=	35,71784	
			Subtotal:					77,59503	77,59503
Materials									
	BN44-2JRP	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual	1,000	x	72,37000	=	72,37000	
			Subtotal:					72,37000	72,37000

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 452 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,16393
			COST DIRECTE				151,12896
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		4,53387
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**155,66282**

P-428 **PNX4-4BAZ** u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment **Rend.: 1,000** **6.925,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	26,04000	=	78,12000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	22,21000	=	66,63000	
						Subtotal:		144,75000	144,75000
Materials									
	BNX3-0TWX	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	1,000	x	6.576,50000	=	6.576,50000	
						Subtotal:		6.576,50000	6.576,50000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		2,17125
			COST DIRECTE						6.723,42125
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		201,70264
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**6.925,12389**

PP44-6657 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal **Rend.: 1,000** **2,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	22,21000	=	0,33315	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	26,04000 = 0,39060	
						Subtotal: 0,72375	0,72375
Materials							
	BP44-1A3M	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	1,050	x	1,35000 = 1,41750	
						Subtotal: 1,41750	1,41750
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %	0,01086
			COST DIRECTE				2,15211
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %	0,06456
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,21667**

P-429 **PP44-6658** m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal **Rend.: 1,000** **1,98** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	26,04000	=	0,39060	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	22,21000	=	0,33315	
						Subtotal:		0,72375	0,72375
Materials									
	BP44-1A3N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma	1,050	x	1,13000	=	1,18650	
						Subtotal:		1,18650	1,18650
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,01086
			COST DIRECTE						1,92111
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,05763
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1,97874**

P-430 **PP45-668P** m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat **Rend.: 1,000** **2,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 453 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	22,21000	=	1,11050	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	26,04000	=	1,30200	
					Subtotal:			2,41250	2,41250
Materials									
	BP45-IRL3	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma	1,000	x	0,24000	=	0,24000	
					Subtotal:			0,24000	0,24000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,03619
				COST DIRECTE					2,68869
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,08066
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**2,76935**

P-431 PP71-7AYT u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat **Rend.: 1,000** **1.760,83** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	22,18000	=	22,18000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x	26,04000	=	208,32000	
					Subtotal:			230,50000	230,50000
Materials									
	BP72-1PVM	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000	x	1.475,59000	=	1.475,59000	
					Subtotal:			1.475,59000	1.475,59000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		3,45750
				COST DIRECTE					1.709,54750
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		51,28643
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.760,83393**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU

P-432 PP71-7AYX u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat **Rend.: 1,000** **1.101,61** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	22,18000	=	22,18000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,000	/R x	26,04000	=	104,16000	
					Subtotal:			126,34000	126,34000
Materials									
	BP72-1PVQ	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000	x	941,29000	=	941,29000	
					Subtotal:			941,29000	941,29000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,89510
				COST DIRECTE					1.069,52510
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		32,08575
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1.101,61085**

P-433 PP75-66XS u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament **Rend.: 1,000** **51,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,167	/R x	26,04000	=	4,34868	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,167	/R x	22,21000	=	3,70907	
					Subtotal:			8,05775	8,05775
Materials									
	BP79-1AFT	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19"	1,000	x	42,04000	=	42,04000	
					Subtotal:			42,04000	42,04000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,12087
				COST DIRECTE					50,21862
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,50656
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**51,72517**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 454 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-434	PP7A-.ALTR	u	Elements especifics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment	Rend.: 1,000	8.837,40 €

COST DIRECTE			8.580,00000
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	257,40000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8.837,40000**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
	PP7H-781U	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	Rend.: 1,000			38,09	€
Mà d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,220	/R x	26,04000 =	5,72880	
					Subtotal:		5,72880	5,72880
Materials								
	BP7K-1O4K	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000	x	31,17000 =	31,17000	
					Subtotal:		31,17000	31,17000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%
COST DIRECTE		
DESPESES INDIRECTES	3,00	%
COST EXECUCIÓ MATERIAL		

0,08593
36,98473
1,10954
38,09427

			Unitats		Preu		Parcial	Import
P-435	PPD0-4RLP	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	Rend.: 1,000			1.040,18	€
Mà d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	22,21000 =	22,21000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	26,04000 =	26,04000	
					Subtotal:		48,25000	48,25000
Materials								
	BPD0-12US	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	1,000	x	960,91000 =	960,91000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:			960,91000	960,91000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,72375
			COST DIRECTE				1.009,88375
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		30,29651
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.040,18026**

					Unitats		Preu		Parcial	Import
	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim	Rend.: 1,000					39,98	€
Mà d'obra										
	A0F-000Q	h	Oficial 1a marbrista		1,300	/R x	29,42000	=	38,24600	
						Subtotal:			38,24600	38,24600

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,57369
COST DIRECTE			38,81969
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,16459
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**39,98428**

					Unitats		Preu		Parcial	Import
P-436	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al paraments. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	Rend.: 1,000					276,09	€
Mà d'obra										
	A0D-0007	h	Manobre		0,500	/R x	19,95000	=	9,97500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta		1,000	/R x	25,19000	=	25,19000	
						Subtotal:			35,16500	35,16500
Materials										
	BJ188-0PM	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius		3,500	x	28,65000	=	100,27500	
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària		1,000	x	88,50000	=	88,50000	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,0053	x	100,19960	=	0,53106	
						Subtotal:			189,30606	189,30606
Partides d'obra										
	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim		1,100	x	38,81969	=	42,70166	
						Subtotal:			42,70166	42,70166

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 455 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,87913
			COST DIRECTE		268,05185
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,04156
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**276,09340**

P-437 **PQ83-HA7S** u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,model Mediclinics M09ACS-FIL/M0'ACS-I o equivalent, acabat santinat INOX MATE, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació. **Rend.: 1,000** **168,22** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	22,21000	=	8,88400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	26,04000	=	10,41600	
					Subtotal:			19,30000	19,30000
Materials									
	BQ82-H61L	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	143,73000	=	143,73000	
					Subtotal:			143,73000	143,73000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,28950
			COST DIRECTE						163,31950
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				4,89959
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**168,21909**

P-438 **PQN1-HAA8** m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat **Rend.: 1,000** **363,10** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	29,88000	=	8,96400	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,300	/R x	26,22000	=	7,86600	
					Subtotal:			16,83000	16,83000
Materials									
	BQN1-H5YB	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat						
					Subtotal:			335,11000	335,11000
			DESPESES AUXILIARS		3,50 %				0,58905
			COST DIRECTE						352,52905
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				10,57587
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**363,10492**

P-439 **PQZ5-J1TL** u Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat **Rend.: 1,000** **110,96** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,500	/R x	25,60000	=	12,80000	
					Subtotal:			12,80000	12,80000
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,500	/R x	3,42000	=	1,71000	
					Subtotal:			1,71000	1,71000
Materials									
	BQZ5-J1TM	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb les fixacions mecàniques antivandàliques	1,000	x	93,03000	=	93,03000	
					Subtotal:			93,03000	93,03000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,19200
			COST DIRECTE						107,73200
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %				3,23196
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**110,96396**

P-440 **RSM040** m² Parquet flotant, format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre sí, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre sí amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet.
Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. **Rend.: 1,000** **52,53** €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 456 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

Col·locació i retall de l'última filada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO025	h	Oficial 1ª instal·lador de paviments de fusta.	0,498	/R x	29,67000	=	14,77566	
	MO063	h	Ajudant instal·lador de paviments de fusta.	0,285	/R x	26,39000	=	7,52115	
			Subtotal:					22,29681	22,29681
Materials									
	MT16PNC02	m²	Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 16 dB.	1,100	x	0,52000	=	0,57200	
	MT16AAA03	m	Cinta autoadhesiva per closa de juntes.	0,440	x	0,30000	=	0,13200	
	MT18MVA07	l	Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN 204.	0,050	x	3,59000	=	0,17950	
	MT18MPG0	m²	Lamel·la encadellada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encolades entre sí: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat; una capa intermèdia formada per un tauler contraplacat, especialment tractat, de 11 mm d'espessor i una capa noble o d'ús de fusta de roure de 3 mm d'espessor, 2 llistons, acabat amb vernís setinat. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.	1,050	x	25,54000	=	26,81700	
			Subtotal:					27,70050	27,70050
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	49,99750	=	0,99995	
			Subtotal:					0,99995	0,99995
			COST DIRECTE						50,99726
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,52992
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**52,52718**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-441 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Rend.: 1,000 **43,76** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO082	h	Ayudante montador de falsos techos.	0,401	/R x	21,94000	=	8,79794	
	MO015	h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	0,401	/R x	23,74000	=	9,51974	
			Subtotal:					18,31768	18,31768
Materials									
	MT12PSG04	m	Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).	0,400	x	0,24000	=	0,09600	
	MT12PSG08	U	Cargol autoperforant 3,5x25 mm.	9,000	x	0,01000	=	0,09000	
	MT12PSG08	U	Cargol autoperforant 3,5x45 mm.	17,000	x	0,01000	=	0,17000	
	MT12PSG03	kg	Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.	0,500	x	0,99000	=	0,49500	
	MT12PSG19	U	Barnilla de penjament.	1,500	x	0,38000	=	0,57000	
	MT12PSG01	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc.	2,100	x	7,92000	=	16,63200	
	MT12PEK02	U	Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27.	2,300	x	0,23000	=	0,52900	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 457 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	MT12PEK02	U	Connector, per a mestra 60/27.	0,600	x	0,20000	=	0,12000	
	MT12PSG21	U	Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos.	1,500	x	0,57000	=	0,85500	
	MT12PSG04	m	Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963.	1,200	x	0,04000	=	0,04800	
	MT12PSG21	U	Penjat per a falsos sostres suspesos.	1,500	x	0,33000	=	0,49500	
	MT12PSG22	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	2,300	x	0,06000	=	0,13800	
	MT12PSG21	U	Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.	1,500	x	0,04000	=	0,06000	
	MT12PSG05	m	Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195.	3,200	x	0,84000	=	2,68800	
	MT12PSG16	m	Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.	0,400	x	0,86000	=	0,34400	
						Subtotal:		23,33000	23,33000
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	41,64750	=	0,83295	
						Subtotal:		0,83295	0,83295
							COST DIRECTE		42,48063
							DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,27442
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**43,75505**

RTC053 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112.es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de cautxú, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semiarrodonides afinades, Silentboard BV KNAUF o similar. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva KNAUF o similar, perfils en U 30/25/3000 mm, KNAUF o similar, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H KNAUF o similar, cinta microperforada de paper KNAUF o similar i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de juntsCriteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. **Rend.: 1,000** **63,49** €

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO015	h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	0,340	/R x	23,74000	=	8,07160	
	MO082	h	Ayudante montador de falsos techos.	0,340	/R x	21,94000	=	7,45960	
						Subtotal:		15,53120	15,53120
Materials									
	MT12DRK05	m	Perfil en U 30/25/3000 mm, ´´KNAUF´´, de acero Z2 (Z275) galvanizado normal, 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 13964.	0,400	x	6,86000	=	2,74400	
	MT12PEK02	Ud	Conector, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	0,600	x	0,20000	=	0,12000	
	MT12PSG22	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	2,000	x	0,06000	=	0,12000	
	MT12PIK010	kg	Pasta de juntas Jointfiller 24H ´´KNAUF´´, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,808	x	1,02000	=	0,82416	
	MT12PEK03	Ud	Varilla de cuelgue ´´KNAUF´´ de 100 cm.	1,200	x	0,39000	=	0,46800	
	MT12PCK02	m	Banda acústica de dilatación autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas ´´KNAUF´´, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).	0,400	x	0,25000	=	0,10000	
	MT12PTK04	Ud	Tornillo autoperforante Diamant XTN ´´KNAUF´´ 3,9x23.	17,000	x	0,02000	=	0,34000	
	MT12PSG30	Ud	Anclaje directo con amortiguador antivibración de caucho.	1,200	x	2,89000	=	3,46800	
	MT12PEK02	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	2,300	x	0,24000	=	0,55200	
	MT12PTK04	Ud	Tornillo autoperforante Diamant XTN ´´KNAUF´´ 3,9x38.	17,000	x	0,03000	=	0,51000	
	MT12DRK04	m	Maestra 60/27 ´´KNAUF´´, de acero Z4 (Z450) galvanizado especial.	3,200	x	2,91000	=	9,31200	
	MT12PCK01	m	Cinta microperforada de papel ´´KNAUF´´ de 50 mm de anchura, según UNE-EN 13963.	0,450	x	0,04000	=	0,01800	
	MT12PPK01	m²	Placa de yeso laminado DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales semirredondeados afinados, Silentboard BV ´´KNAUF´´; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.	1,050	x	25,07000	=	26,32350	
						Subtotal:		44,89966	44,89966
Altres									

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 458 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	60,43100	=	1,20862	
			Subtotal:					1,20862	1,20862
			COST DIRECTE						61,63948
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,84918
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**63,48866**

RTC0160C301C m² Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es ´´KNAUF´´ (12,5+27+27), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas del forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´, y varillas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 12/25 R, ´´KNAUF´´ 12,5x1200x2000 mm. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva ´´KNAUF´´, perfiles U 30/30 ´´KNAUF´´, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H ´´KNAUF´´, cinta microperforada de papel ´´KNAUF´´ y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Rend.: 1,000 **46,04** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	MO015	h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	0,318	/R x	23,74000	=	7,54932	
	MO082	h	Ayudante montador de falsos techos.	0,318	/R x	21,94000	=	6,97692	
			Subtotal:					14,52624	14,52624
Materials									
	MT12PFK01	m	Maestra 60/27 ´´KNAUF´´, de chapa de acero galvanizado.	4,300	x	1,71000	=	7,35300	
	MT1VF375	m²	Placa acústica de yeso laminado Cleaneo Akustik Redonda UFF, con perforaciones circulares 12/25 R, ´´KNAUF´´ 12,5x1200x2000 mm, con un velo de fibra de vidrio en su dorso.	1,050	x	17,64000	=	18,52200	
	MT12PTK01	Ud	Tornillo LN ´´KNAUF´´ 3,5x11.	2,600	x	0,01000	=	0,02600	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	MT12PEK02	Ud	Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	1,300	x	0,24000	=	0,31200	
	MT12PFK01	m	Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, ´´KNAUF´´, espesor 0,55 mm.	0,400	x	1,18000	=	0,47200	
	MT12PSG22	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	1,300	x	0,06000	=	0,07800	
	MT12PEK02	Ud	Conector, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	0,900	x	0,20000	=	0,18000	
	MT12PEK02	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	3,700	x	0,24000	=	0,88800	
	MT12PIK010	kg	Pasta de juntas Jointfiller 24H ´´KNAUF´´, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,606	x	1,02000	=	0,61812	
	MT12PCK02	m	Banda acústica de dilatación autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas ´´KNAUF´´, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).	0,400	x	0,25000	=	0,10000	
	MT12PEK03	Ud	Varilla de cuelgue ´´KNAUF´´ de 100 cm.	1,300	x	0,39000	=	0,50700	
	MT12PTK01	Ud	Tornillo SN ´´KNAUF´´ 3,5x30.	24,000	x	0,01000	=	0,24000	
			Subtotal:					29,29612	29,29612
Altres									
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	43,82250	=	0,87645	
			Subtotal:					0,87645	0,87645
			COST DIRECTE						44,69881
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,34096
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**46,03977**

RTC0531C1705 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112.es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del forjat o element de suport de formigó amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de cautxú, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavallet amb una modulació de 400 mm;
PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semirredondejades afinats, Silentboard BV KNAUF o similar. Fins i tot banda acústica de dilatació autoadhesiva, perfils en O 30/25/3000 mm, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, caragols per a la fixació de les plaques, pasta de juntes Jointfiller 24H KNAUF o similar, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellament i fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellament i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de

Rend.: 1,000 **62,14** €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 459 de 683

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			trobades i punts singulars. Tractament de juntes. Criteri de mesurament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per a instal·lacions. Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris de mesurament exposats en la norma UNE 92305.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Mà d'obra								
	MO082	h	Ayudante montador de falsos techos.	0,312	/R x	21,94000 =	6,84528	
	MO015	h	Oficial 1ª montador de falsos techos.	0,312	/R x	23,74000 =	7,40688	
					Subtotal:		14,25216	14,25216
Materials								
	MT12PCK01	m	Cinta microperforada de papel ´´KNAUF´´ de 50 mm de anchura, según UNE-EN 13963.	0,450	x	0,04000 =	0,01800	
	MT12PSG22	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	2,000	x	0,06000 =	0,12000	
	MT12PPK01	m²	Placa de yeso laminado DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales semirredondeados afinados, Silentboard BV ´´KNAUF´´; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.	1,050	x	25,07000 =	26,32350	
	MT12PEK03	Ud	Varilla de cuelgue ´´KNAUF´´ de 100 cm.	1,200	x	0,39000 =	0,46800	
	MT12PCK02	m	Banda acústica de dilatación autoadhesiva, de espuma de poliuretano de celdas cerradas ´´KNAUF´´, de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).	0,400	x	0,25000 =	0,10000	
	MT12PTK04	Ud	Tornillo autoperforante Diamant XTN ´´KNAUF´´ 3,9x23.	17,000	x	0,02000 =	0,34000	
	MT12DRK05	m	Perfil en U 30/25/3000 mm, ´´KNAUF´´, de acero Z2 (Z275) galvanizado normal, 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 13964.	0,400	x	6,86000 =	2,74400	
	MT12PEK02	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	2,300	x	0,24000 =	0,55200	
	MT12PEK02	Ud	Conector, para maestra 60/27, ´´KNAUF´´.	0,600	x	0,20000 =	0,12000	
	MT12DRK04	m	Maestra 60/27 ´´KNAUF´´, de acero Z4 (Z450) galvanizado especial.	3,200	x	2,91000 =	9,31200	
	MT12PIK010	kg	Pasta de juntas Jointfiller 24H ´´KNAUF´´, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963.	0,808	x	1,02000 =	0,82416	
	MT12PSG30	Ud	Anclaje directo con amortiguador antivibración de caucho.	1,200	x	2,89000 =	3,46800	
	MT12PTK04	Ud	Tornillo autoperforante Diamant XTN ´´KNAUF´´ 3,9x38.	17,000	x	0,03000 =	0,51000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		44,89966	44,89966
Altres								
	%ZZ	%	Costos directes complementaris	2,000	% s	59,15200 =	1,18304	
					Subtotal:		1,18304	1,18304
						COST DIRECTE		60,33486
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,81005
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**62,14491**
	VENTMUSICA	u	Ventilació escola música			**Rend.: 1,000**		**39.930,31** €
						COST DIRECTE		38.767,29126
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1.163,01874
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39.930,3100**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 460 de 683

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
	05CQ1	u	Partida a justificar. Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció facultativa de l'obra.	**Rend.:**	**1,000**	**10.000,00**	€
				COST DIRECTE		10.000,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10.000,0000**	

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0515151	ml	motllura de guix	45,00000	€
B0CC5001	m2	Placa de guix laminat fonoabsorbent g=15mm	34,50000	€
BHNAST1	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equiovalent.	240,00000	€
LLANAMIN	m2	plaques de llana mineral de roca 120x60x5	5,98000	€

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 461 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

V.02 QUADRE DE PREUS I

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 462 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	550,00 €
P-2	0201	m2	Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de gruix,suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de gruix.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	79,94 €
P-3	0202	m2	Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250.Suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	90,17 €
P-4	03EXT	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria metàl·lica amb xapa micoperforada reforçada. Color RAL o NCS mate micro texturat a defoinir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació complerta, remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	1.545,00 €
P-5	03EXT1	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria amb trencament de pont tèrmic, amb una trasnmitància tèrmica de 2,4w/m2K, permeabilitat a l'aire d'estanqueïtat classe IV 3m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.. Doble vidre laminat baix emissiu amb càmara d'argó vidres amb una transmitància tèrmica de 1,1 W/m2K i factor solar 0,56. Color RAL o NCS mate micro texturat a defoinir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació complerta, remats perimetrals interiors oi exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial.L'industrial ha d0'assegurar l'estanqueïtat a l'aire i a l'aigua es farà càrrec dels reomplerts d'aïllament nbecessari. Col·locació de juntes expansives necessàries per assegurar l'estanqueïtat. (DOS MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2.034,25 €
P-6	03EXT3	u	F1. Fusteria exterior seguint composició de cuarterons format existent. - Quatre fulles oscil.lobatents. - Dues fulles fixes vidre tintat fost. - Dos paraments opacs alumini. Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color RAL o NCS mate micro-texturat a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació completa. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES: Característiques dels vidres: U = 1,1W/m²K Factor solar de 0,56. Transmitància del marc: U = 2,4W/m²K Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV 3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Tot segons detall del plànol de fusteria (QUATRE MIL CENT VINT EUROS)	4.120,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-7	03IN10	u	F2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. (DOS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2.138,28 €
P-8	03IN11	u	F2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. (NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS)	927,00 €
P-9	03IN12	u	P-28. Panell mòbil acústic per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i accionament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carril d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria. (SIS MIL VUIT-CENTS EUROS)	6.800,00 €
P-10	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular a cada fulla, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. (DOS MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.205,50 €
P-11	03INT2	u	EI60-4aPorta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.493,50 €
P-12	03INT3	U	EI60-5. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. (MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.125,04 €
P-13	03INT4	u	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.756,67 €
P-14	03INT6	u	P-27 - Porta d'una fulla batent amb tarja lateral fixa (80+20x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria. (MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.004,25 €
P-15	03INT7	u	P-26 - Porta d'una fulla batent (100x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria. (NOU-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	901,25 €
P-16	03INT8	u	P-25 - Porta de vidre laminar d´un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. S'inclouen tots els accesorris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria. (MIL VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.021,76 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 463 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-17	03INT9	u	EI60-2a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn.Tot segons detall de plànol de fusteria (DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	2.567,79 €
P-18	03REST001	u	Restauració de taula de sala de juntat de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	1.545,00 €
P-19	03REST002	u	restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabraços, seient i respatller de cuir. (CINC-CENTS QUINZE EUROS)	515,00 €
P-20	03REST003	u	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabraços. (TRES-CENTS NOU EUROS)	309,00 €
P-21	03REST004	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte. (DOS MIL NOU-CENTS EUROS)	2.900,00 €
P-22	03REST005	u	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte. (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3.500,00 €
P-23	03REST006	u	Restauració cadira amb insignia del Casino Menestral (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	257,50 €
P-24	03REST007	u	Restauració de cadira boga amb reposabraços (VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)	824,00 €
P-25	03REST008	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x93x86 cm. S'inclou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte. (SIS-CENTS DIVUIT EUROS)	618,00 €
P-26	04SER1	u	S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.351,36 €
P-27	04SER2	u	S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, suports de passamà per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. I tram de passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Tot segons detall deplànols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS)	1.483,00 €
P-28	04SER3	u	S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. (MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.390,50 €
P-29	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	77,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	04GR001	u	Gestió de residus segons estudi emès per la direcció facultativa de l'obra (CINC MIL NOU-CENTS EUROS)	5.900,00 €
P-31	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	362,14 €
P-32	E5Z2J2LB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada (VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	20,22 €
P-33	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	375,20 €
P-34	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	249,72 €
P-35	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	22,93 €
P-36	E7C425K4CUFP	m2	Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	12,72 €
P-37	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	71,12 €
P-38	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,48 €
P-39	E81131P2	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passamà i pilastres artístiques amb llumenera): - Repicat superficial manual - Reconstrucció de motllures amb escayola - Pintat amb pintura plàstica (2 colors) - Recomposició de pòrtic previ a la part baixa de l'escala amb motllures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament	20.928,55 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 464 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-40	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P-41	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27 €
P-42	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,58 €
P-43	E826123V	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola vidriada tipus gressite de forma quadrada 31.7 x 31.7, peces de 2.5x2.5 cm, preu alt, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	78,14 €
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	36,17 €
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	83,92 €
P-46	E844-A8H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	124,22 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-47	E865U320	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: MICRO_05_R16, Ø 5mm pas 2.7x2.7 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm Acabat: Lacat, color a determinar per la DF Interiore: Ranure acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + animes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS)	162,00 €
P-48	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P-49	E86BU010	m2	Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'acer inoxidable plegada, amb acabat brunzit, de 3 mm de gruix, col.locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	119,01 €
P-50	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P-51	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P-52	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	7,22 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 465 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-53	E8A81CC1	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52 €
P-54	E9B4227N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Les rampes aniran abuixardades en línies trasnversals per tal de que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	343,82 €
P-55	E9C11422	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + filet de llautó segons plànols.S'inclou la formació de línies trasnversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	55,09 €
P-56	E9C14414	m2	Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	59,62 €
P-57	E9U152AD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	41,22 €
P-58	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	16,66 €
P-59	E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	279,42 €
P-60	E9V2AA4K	m	Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un cantell polit i abrillantat, i amb tira davantera de carborúndum, de 3 cm d'ample, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	75,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	E9V2AB8K	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NORANTA-QUATRE EUROS)	94,00 €
P-62	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,64 €
P-63	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	185,20 €
P-64	EAF2PE10	u	S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de ? 4 cm, soport de passamans de ? 8 mm, pletina 4 mm de gruix i ? 4cm collada a mur per ferratges. (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	245,00 €
P-65	EAF2PE11	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)	266,00 €
P-66	EAF2PE12	u	S8 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6+6 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre. (NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)	960,00 €
P-67	EAF2PE15	u	S11 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. (MIL TRES-CENTS DEU EUROS)	1.310,00 €
P-68	EAF2PE16	u	S12 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6+6 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre. (DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS)	2.620,00 €
P-69	EAF2PE17	u	S13 - Barana formada per passamà de fusta encastat a tauler de fusta, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport de tauler i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i tauler. (VUIT MIL EUROS)	8.000,00 €
P-70	EAF2PE18	u	S14 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 10+10 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre. (NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)	988,00 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 466 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	EAF2PE19	u	S15 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. (CINC-CENTS DOTZE EUROS)	512,00 €
P-72	EAF2PE20	u	S16 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soports de passama per tubs de d 2 cm cada 14 cms., pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. (MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS)	1.312,00 €
P-73	EAF2PE21	u	S17 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS)	560,00 €
P-74	EAF2PE22	u	S18 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. (TRES-CENTS VUIT EUROS)	308,00 €
P-75	EAF2PE29	u	S-24 - Conjunt d'estanteria i escala adossada amb rodes inferiors. Sistema articulat de guia superior amb rodaments. Segons detalls planols. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic. (TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)	3.256,00 €
P-76	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)	260,00 €
P-77	EAF2PEP6	m	S2 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. (SETANTA-CINC EUROS)	75,00 €
P-78	EAF2PEP8	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, soport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)	260,00 €
P-79	EAF2PEP9	u	S5 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D4 cm, soport de passamans de D8 mm, pletina 4 mm de gruix i D4cm collada a mur per ferratges. (SIS-CENTS QUARANTA EUROS)	640,00 €
P-80	EANBA1B4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NORANTA-VUIT EUROS)	98,00 €
P-81	EAPJA133	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (DOS-CENTS VINT EUROS)	220,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-82	EAQS2233	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS SEIXANTA EUROS)	960,00 €
P-83	EASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. (MIL NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.092,27 €
P-84	EASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. (MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.935,75 €
P-85	EASA81PB	u	Porta tallafocs metàl.lica, RF-90, d'una fulla batent, per a una llum de 100x210 i tarja fixa superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.456,25 €
P-86	EATA31N1	u	P-11 Porta acústica metàl.lica aïllament 43 dBA, d'una fulla batent de 80 mm de gruix total i planxa de 1,2 mm de gruix amb reblert de material fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de pressió per lleva i galze de junt de neoprè. S'inclou tots els mecanismes, accionaments i manetes d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS)	1.871,00 €
P-87	EAWSZF24	u	Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de proteccio contra incendis. Muntada i provada. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	139,69 €
P-88	ED11NSE5	u	Xarxa d'evacuació per desaigues del bany de la zona d'escenari connectat a la xarxa d'evaquació. (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)	480,00 €
P-89	ED11NSE6	u	Xarxa d'evacuació per desaigues banys de la zona d'aules (planta entressol), connectat a la xarxa d'evaquació. (SIS-CENTS QUARANTA EUROS)	640,00 €
P-90	ED11NSE7	u	Xarxa d'evacuació per desaigues del bany de la zona de l'escola de música (planta baixa), connectat a la xarxa d'evaquació. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-91	ED15B771	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	28,24 €
P-92	EEK22001	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE (SIS MIL QUATRE-CENTS EUROS)	6.400,00 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 467 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	EEK22002	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MUSICA (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-94	EEK22003	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-95	EEK23001	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA TEATRE (NOU MIL SIS-CENTS EUROS)	9.600,00 €
P-96	EEK23002	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA ESCOLA DE MUSICA (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-97	EEK23003	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-98	EEK27K71	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat (NOU MIL SIS-CENTS EUROS)	9.600,00 €
P-99	EEK27K7A	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions (SIS MIL QUATRE-CENTS EUROS)	6.400,00 €
P-100	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42 €
P-101	EG21H51J	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92 €
P-102	EG21H71J	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	7,14 €
P-103	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P-104	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P-105	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	45,07 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-106	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	45,69 €
P-107	EG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	47,56 €
P-108	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	46,30 €
P-109	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	117,93 €
P-110	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	142,81 €
P-111	EG61K221	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment (ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	11,18 €
P-112	EG62B193	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	13,28 €
P-113	EG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53 €
P-114	EH61R339	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	120,13 €
P-115	EHA1U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	61,81 €
P-116	EJ3214BF	u	Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	48,66 €
P-117	FDY010	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o similar, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer	407,38 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 468 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			inoxidable per a fixació a la superfície suport. Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-118	FHN6ASTE	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equiovalent. Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs enbeinat del cable amb tubet d'acer galvanitzar de Ø10mm. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	279,90 €
P-119	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481 (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	276,50 €
P-120	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	216,30 €
P-121	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P-122	IGUZZ004	u	Laser Empotrable circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/NegrE (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	83,30 €
P-123	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €
P-124	IGUZZ006	u	Aplic Reglette cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm (CENT QUARANTA-CINC EUROS)	145,00 €
P-125	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc (CENT DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	117,30 €
P-126	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x130x100mm Led Warm White 3000ºK 20w 1200Lm (CENT SEIXANTA-CINC EUROS)	165,00 €
P-127	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-128	IGUZZ010	u	Conexión en L conductor de tierra dim. x=90/a=74 - externo - Color: Blanc (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	39,70 €
P-129	IGUZZ011	u	Conexión oculta cableada dim. x=115 - Color: Blanco (QUINZE EUROS)	15,00 €
P-130	IGUZZ012	u	Mordaza para fijación en el techo - Color: Indefinit (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90 €
P-131	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	233,30 €
P-132	IGUZZ014	u	iN60 Evo System Módul lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc (CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	130,80 €
P-133	IGUZZ015	u	iN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	444,90 €
P-134	IGUZZ016	u	iN60 Evo System Par de extremos de cierre para versión empotrable Frame con módulo Wall Washer - Color: Blanc (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	11,50 €
P-135	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	343,40 €
P-136	IGUZZ018	u	BeTwo Luminaria de suspensión - UP/DOWN - Ø234 - Luz general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanco/Trasparente/Negro Transparente (SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	641,50 €
P-137	IGUZZ019	u	BeTwo Base de alimentación con cables de suspensión - Luminaria de superficie - Ø234-UP-DOWN - Luz general - DALI-2 - Color: Blanc (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)	259,00 €
P-138	IGUZZ031	u	Walky Cuerpo óptico cuadrado Ø 90x90 mm - Óptica AL - LED Warm White - 24 Vcc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	154,70 €
P-139	IGUZZ032	u	Base de pared - cuadrada - Color: Gris (VINT-I-NOU EUROS)	29,00 €
P-140	IGUZZ033	u	Fuente de tensión constante IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinido (CENT VUITANTA-NOU EUROS)	189,00 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 469 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-141	IGUZZ034	u	Trick Luminaria de pared/techo ø 89 mm sin transformador electrónico - Warm White - Efecto hoja de luz 180º 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	283,70 €
P-142	IGUZZ035	u	Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinido (SETANTA-UN EUROS)	71,00 €
P-143	IGUZZ036	u	Sistema de Gestió BLE (MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.780,87 €
P-144	IGUZZ037	u	View Opti Linear 210x144 mm - Wall - P014.47 - cuerpo grande - warm white - DALI - óptica up light wall washer - 44.2W 3240lm - 3000K - Blanco/Negro (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	169,95 €
P-145	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	235,20 €
P-146	K2149341	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	77,87 €
P-147	K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26 €
P-148	K2R650A5	m3	Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	164,01 €
P-149	K2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3 (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38 €
P-150	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,48 €
P-151	K614P11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	17,11 €
P-152	K7B11A0L	m2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3,21 €
P-153	K7C23471	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades sense adherir. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament	16,55 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-154	K815EK22	m	Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT VUITANTA EUROS)	180,00 €
P-155	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03 €
P-156	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	7,22 €
P-157	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	28,62 €
P-158	KA1R22HÑ	u	SE-1 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-159	KA1R3F10	U	P-8 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Amb pany i clau. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. (VUIT-CENTS VINT EUROS)	820,00 €
P-160	KA1R3F12	U	P-10- Porta dues fulles batents. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	1.495,00 €
P-161	KA1R3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS CINC EUROS)	905,00 €
P-162	KA1R3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)	865,00 €
P-163	KA1R3F16	U	P-14 - Porta d'una fulla batent . Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	898,00 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 470 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-164	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent . Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)	865,00 €
P-165	KA1R3F18	U	P-16 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)	952,00 €
P-166	KA1R3F19	U	P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.650,00 €
P-167	KA1R3F20	U	P-18 - Porta de dues fulles batents i una fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (DOS MIL CENT SETANTA-CINC EUROS)	2.175,00 €
P-168	KA1R3F21	U	P-20 - Porta de vidre laminar doble (MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS)	1.792,00 €
P-169	KA1R3F22	U	Conjunt de tres portes EI60-1a - Accés teatre Conjunt de tres portes tallafoc tipus EI60-1a, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra total de 530x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retor col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. (SET MIL DOS-CENTS EUROS)	7.200,00 €
P-170	KA1R3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)	4.800,00 €
P-171	KA1R3F25	U	P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)	3.264,00 €
P-172	KA1R3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	4.225,00 €
P-173	KA1R3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS)	3.640,00 €
P-174	KA1R3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrals. (QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT EUROS)	47.520,00 €
P-175	KA1R3FU3	U	P-1 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)	855,00 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-176	KA1R3FU4	U	P-2 - Porta d'una fulla corredera i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)	988,00 €
P-177	KA1R3FU6	U	P-4 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	895,00 €
P-178	KA1R3FU7	U	P-5 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS)	936,00 €
P-179	KA1R3FU8	U	P-6 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (SET-CENTS VINT EUROS)	720,00 €
P-180	KA1R3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (SET-CENTS SEIXANTA EUROS)	760,00 €
P-181	KAV7EK77	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90º, amb porta de pas de 85x210 inclosa; formats per palques de 85 mm amb aillament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cirerer, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclós suports i perfileria necessaria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)	480,00 €
P-182	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stabilo. Tipus tisora, fusta contraxapada allisonada, vernissada, color marró 200x100cm 2 unions per plataforma. (SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	625,00 €
P-183	N20002	U	Escales de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS)	651,00 €
P-184	N20003	U	Connexió per unió de tarimes. NIVOFLEX 1017 (VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	8,45 €
P-185	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm. (CENT SETANTA EUROS)	170,00 €
P-186	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries) (CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)	565,00 €
P-187	N60001	U	Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	277,12 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 471 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-188	N60002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	271,18 €
P-189	N60003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	8,13 €
P-190	NAUDIO01	u	Instal.lació d'audio segons pressupost detallat adjunt. (QUARANTA MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	40.217,38 €
P-191	NBL020	m²	Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb làmines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	5,59 €
P-192	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona biblioteca i arxiu Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (CENT TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	131.870,54 €
P-193	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	427,12 €
P-194	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	782,64 €
P-195	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	522,03 €
P-196	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	163,79 €
P-197	NIL.LU001	u	Instal.lació d'il.luminació de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt. (TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS)	36.677,00 €
P-198	NIMAGT01	u	Instal.lació d'imatge de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt. (DIVUIT MIL CENT SETANTA-UN EUROS)	18.171,00 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-199	NMAQUE01	u	Instal.lació de maqunària escènica i cortinatges, segons pressupost detallat adjunt. (CENT DIVUIT MIL VUITANTA EUROS)	118.080,00 €
P-200	NPAL0001	ut	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal.lacions, d'aigua, desaigües i electricitat; col.locació de nous revestiments i paviments. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.550,00 €
P-201	NPAL0002	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-VUIT EUROS)	58,00 €
P-202	NPAL0004	m2	Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldadada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terratzo. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	73,95 €
P-203	NPLATRE1	m2	Plataforma d'escenari de la terrassa de Ø6,4m i 30 cm d'alçària total, format per: perímetre de paret de totxo foradat, paredons interiors de sostremort, solera d'encadellat ceràmic, capa de compresió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm i paviment d'acabat d'enrajolat ceràmic. Perímetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escenari acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS)	165,00 €
P-204	NPLATRE2	m2	Jardinera de la terrassa de 55 m2 de superfície, formada per: Perímetre de totxo ceràmic de 15 cms de gruix, impermeabilització de parets perimetral i base de jardinera amb 2 làmines butíliques LBM-40 i LBM-48, làmina geotextil; aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 60 m2 de superficie, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus, Romaní, farigola, espígol. ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal.lació de programador, totalment instal.lat. Drenatges per escorrentia d'aigua de pluja. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	240,50 €
P-205	NPLATRE3	ml	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmalt sintètic.Amb porta incorporada. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS)	240,00 €
P-206	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 472 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-207	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P-208	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	137,65 €
P-209	P2146-JKXE	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,88 €
P-210	P214O-4RNQ	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	180,20 €
P-211	P214P-117K0	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	199,47 €
P-212	P214T-10CXQ	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59 €
P-213	P214V-AKVV	m2	Obertura de finestra o porta tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	43,35 €
P-214	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-215	P221E-I0YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	36,59 €
P-216	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,44 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-217	P312-IBVF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	126,10 €
P-218	P6145-56PT	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	27,62 €
P-219	P61A1-44BR	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Arlblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29 €
P-220	P61A1-44FA	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Arlblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	20,57 €
P-221	P653-8MX6	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	33,40 €
P-222	P653-8MYM	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	39,09 €
P-223	P653-UCKD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	39,66 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 473 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-224	P654-14UIJ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Sylomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linòleum i solució acústica. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	59,43 €
P-225	P7C45-12S0V	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	8,81 €
P-226	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	52,33 €
P-227	P7R1-H1Z2	m2	Barrera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades: làmina externa d'alumini pur més capa interna de bombolles estanques d'aire de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua.Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica del sistema: R=0,82m2K/W(incloent cámera vertical d'aire de baixa emissivitat de 20 mm). Gruix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK).Barrera de vapor i gas radó: assaig LaRuc 21243.Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1.Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	18,59 €
P-228	P7R1-HIZ1	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polièster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de poliéster de 390 g/m2, de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots el accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	19,43 €
P-229	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	46,36 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-230	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampleria i canals de 48 mm d'ampleria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	30,07 €
P-231	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	49,95 €
P-232	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	58,70 €
P-233	P873-4UBL	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals (ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	11,19 €
P-234	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €
P-235	P89H-12OEZ	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
P-236	P933	u	Formació d'esgraonat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura total de 54 cm, rematats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terratzo. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	254,89 €
P-237	P93AC01	m2	Solera seca de doble placa de fibraguix de 12,5 mm de gruix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus iQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques. S'inclou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	68,96 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 474 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-238	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	144,82 €
P-239	P9BNOV2	u	Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraonat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.287,50 €
P-240	P9BBNOV1	m	Reparació d'esgraonat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgraó existent de terratzo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CENT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	100,59 €
P-241	P9C2-H7JH	m2	Aplacat de terratzo llis de gra petit, de dimensions segons projecte, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a ús interior Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	26,10 €
P-242	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	65,11 €
P-243	P9D6-H9CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P-244	P9D6-H9D3	m2	Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	15,51 €
P-245	P9F3-14GRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	110,95 €
P-246	P9P88FN9	m2	Paviment vinílic homogeni amb cap intermitja d'escuma, tipus iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm.	45,82 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-247	P9U4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,54 €
P-248	P9U4-H8J5	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71 €
P-249	P9U6-H9DW	m	Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	54,65 €
P-250	PA001CM	u	Suports per a unitats exteriors (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97 €
P-251	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60 €
P-252	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	30,49 €
P-253	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (CINC-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	502,27 €
P-254	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	319,40 €
P-255	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	243,80 €
P-256	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	56,08 €
P-257	PAS1-5RLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	60,05 €
P-258	PAS1-5RLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	75,33 €
P-259	PAS2-5QU7	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	561,68 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 475 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-260	PAS2-5QXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	534,31 €
P-261	PAS2-5QXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.270,08 €
P-262	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.874,69 €
P-263	PAS2-.CTF1	u	Cortina tallafocs (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	2.575,00 €
P-264	PAW8-78P2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	56,42 €
P-265	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	66,26 €
P-266	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64 €
P-267	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	40,97 €
P-268	PDK3-DP0F	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	63,86 €
P-269	PE40-60CM	u	X3. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	32,71 €
P-270	PE40-60CY	u	X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	43,33 €
P-271	PE40-60DG	u	X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	150,67 €
P-272	PE42-48RS	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	21,36 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-273	PE42-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51 €
P-274	PE42-48TN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	23,19 €
P-275	PE42-48WY	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	34,31 €
P-276	PE42-48ZO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	88,07 €
P-277	PE42-48ZP	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	68,76 €
P-278	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	50,51 €
P-279	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	39,51 €
P-280	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	51,71 €
P-281	PEC4-CS3P	u	Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i i un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4.843,36 €
P-282	PEC4-CS4Y-1	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsió i aspiració de 2210W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Dimensions aproximades de 1650x1650x860mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RITE, envolupants de panells sandwitch amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent. (ONZE MIL VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11.020,49 €
P-283	PED2-CU0O	u	Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes caracteristicas: - Bomba circuladora - gas refrigerante R-32 - Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW - Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW - Alimentación eléctrica trifásica de 400V	37.236,88 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 476 de 683

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW Se incluye servicio de grua i conexionado eléctrico de maniobra. Totalmente colocada (TRENTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-284	PED2-CU0O-1	u	Refredadora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32 (DINOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	19.943,12 €
P-285	PED2-CU14-1	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col.locada (CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	53.964,30 €
P-286	PEG6-5ZQF1	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4.933,62 €
P-287	PEG6-5ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model AASG100B o similar (TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.548,74 €
P-288	PEG6-5ZQF4	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS)	2.977,00 €
P-289	PEG6-5-1ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model TXF71F o similar (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2.349,16 €
P-290	PEG7-5ZP2-1	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col.locada (SET MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7.238,89 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-291	PEJ4-H810	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.433,62 €
P-292	PEJ8-6SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW - Capacitat calorífica aproximada 3 kW - Cabal màxim aproximat de 475 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre (VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	887,55 €
P-293	PEJ8-16SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 4 kW - Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW - Cabal màxim aproximat de 750 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre (NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	935,06 €
P-294	PEKB-6YY5	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	329,21 €
P-295	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	84,81 €
P-296	PEKJ-38KD	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	91,57 €
P-297	PEKJ-38JE-1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (SETANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	73,15 €
P-298	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	215,62 €
P-299	PEKM-48DK1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	158,49 €
P-300	PEKM-48DK-1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	182,87 €

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 477 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-301	PEKN-BHXN	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	227,64 €
P-302	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	471,76 €
P-303	PEKN-BHZH	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.324,97 €
P-304	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat (DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.569,44 €
P-305	PEKP-BSHW	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	318,15 €
P-306	PEU7-6RTW	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95° C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado (MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.888,88 €
P-307	PEU9-10QLB	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	19,20 €
P-308	PEUE-6YQ3	u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	15,92 €
P-309	PEV3-HAHR	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de lití i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.840,24 €
P-310	PF42-65G1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	96,34 €
P-311	PF42-65J3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	25,86 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-312	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	46,46 €
P-313	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,48 €
P-314	PF57-CTEO-1	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	48,04 €
P-315	PF90-HPG1	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	18,26 €
P-316	PF90-HPG3	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (VINT-I-UN EUROS)	21,00 €
P-317	PF90-HPG4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62 €
P-318	PF90-HPG5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,48 €
P-319	PF90-HPG6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,94 €
P-320	PFA5-3UXR	u	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	53,46 €
P-321	PFB6-7AHD	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	20,43 €
P-322	PFB6-HPJ9	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	27,11 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 478 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-323	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	14,45 €
P-324	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	16,28 €
P-325	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	24,72 €
P-326	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	34,83 €
P-327	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	46,23 €
P-328	PFC0-4I1D	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,34 €
P-329	PFQ0-I71P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	38,71 €
P-330	PFQ0-JB6Z	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	56,77 €
P-331	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	29,06 €
P-332	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	33,50 €
P-333	PFQ0-JKUX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	24,63 €
P-334	PFQ0-JKUX-1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	17,01 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-335	PG19-DGJ0	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	621,75 €
P-336	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	318,62 €
P-337	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	390,97 €
P-338	PG1C-DXXG	u	Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	549,54 €
P-339	PG1D-H9VV	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2.292,91 €
P-340	PG1D-H9W0	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	314,79 €
P-341	PG1M-IRS8	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	328,98 €
P-342	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,94 €
P-343	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	65,03 €
P-344	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3,16 €
P-345	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4,21 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 479 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-346	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-347	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2,15 €
P-348	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2,57 €
P-349	PG2N-EUID	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80 €
P-350	PG2N-EUII	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €
P-351	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,58 €
P-352	PG33-E4U3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P-353	PG33-E4XH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P-354	PG33-E4XI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	14,99 €
P-355	PG33-E4XJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	22,59 €
P-356	PG33-E4XK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-357	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12 €
P-358	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02 €
P-359	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	17,31 €
P-360	PG33-E723	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39 €
P-361	PG33-E728	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,64 €
P-362	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	3,33 €
P-363	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	50,14 €
P-364	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	50,81 €
P-365	PG47-ELYA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	94,08 €
P-366	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	98,36 €
P-367	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	103,44 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 480 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-368	PG47-EOHA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	43,52 €
P-369	PG47-EOHV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	90,48 €
P-370	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	109,43 €
P-371	PG47-EOHY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	224,75 €
P-372	PG4A-EOKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	912,13 €
P-373	PG4A-EOY3	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relés, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relés electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (TRES MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3.123,71 €
P-374	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	160,29 €
P-375	PG4B-DWYN	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	231,01 €
P-376	PG4B-DX5E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	268,46 €
P-377	PG4B-DX5G	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	158,17 €
P-378	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	231,01 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-379	PG4B-DX5T	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	305,55 €
P-380	PG4L-HCHP	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	265,11 €
P-381	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	199,05 €
P-382	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll (CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	504,37 €
P-383	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (SET-CENTS QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	704,01 €
P-384	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2.997,90 €
P-385	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll	1.168,38 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f0b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 481 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-386	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	541,21 €
P-387	PGC2-4HQI	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat (SETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16.876,17 €
P-388	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes (TRETZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13.952,94 €
P-389	PGH5-ZA26	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió (VINT-I-CINC MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	25.132,10 €
P-390	PGJ0-HB37	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	470,03 €
P-391	PGJ2-HAXN	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment (DEU MIL VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	10.023,78 €
P-392	PGJ5-11NXL	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciío de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes (SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6.890,40 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-393	PGK0-11O0R	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	82,26 €
P-394	PGK2-HB0D	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	305,14 €
P-395	PGK2-HB0U	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	181,31 €
P-396	PGZ1-.ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment. (VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS)	29.561,00 €
P-397	PJ117-3BQI	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	195,18 €
P-398	PJ11C-3D0A	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	430,06 €
P-399	PJ11D-3CLC	u	Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	302,24 €
P-400	PJ215-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2" (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €
P-401	PJ217-3SBY	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets (NORANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	90,95 €
P-402	PJ21D-3CS6	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2" (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	125,53 €
P-403	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques . Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	278,20 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 482 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-404	PJ43-HA1K	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	69,37 €
P-405	PJ50-AI5A	u	Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	226,07 €
P-406	PJA8-3HYK	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	286,39 €
P-407	PL20-.015	u	Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques. dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m. un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg. (CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)	50.470,00 €
P-408	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.367,37 €
P-409	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	74,40 €
P-410	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,68 €
P-411	PM16-8D39	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.556,35 €
P-412	PM20-DG4G	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	593,38 €
P-413	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	150,51 €
P-414	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	102,57 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-415	PM91-HD99	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006 (TRES MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3.390,18 €
P-416	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre paraments vertical (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13 €
P-417	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre paraments vertical (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-418	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre paraments vertical (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-419	PMS0-SS	u	Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre paraments vertical (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-420	PN37-6YCR	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	28,04 €
P-421	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	61,38 €
P-422	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	41,57 €
P-423	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	25,96 €
P-424	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	83,03 €
P-425	PN37-6YD1	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (CENT TRENTA EUROS)	130,00 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 483 de 683

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-426	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17 €
P-427	PN45-FD2Z	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	155,66 €
P-428	PNX4-4BAZ	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment (SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6.925,12 €
P-429	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P-430	PP45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €
P-431	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1.760,83 €
P-432	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (MIL CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.101,61 €
P-433	PP75-66XS	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	51,73 €
P-434	PP7A-.ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment (VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	8.837,40 €
P-435	PPD0-4RLP	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (MIL QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.040,18 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-436	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	276,09 €
P-437	PQ83-HA7S	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,model Mediclinics M09ACS-FIL/M0'ACS-I o equivalent, acabat santinat INOX MATE, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	168,22 €
P-438	PQN1-HAA8	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	363,10 €
P-439	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	110,96 €
P-440	RSM040	m²	Parquet flotant, format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre sí, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre sí amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet. Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	52,53 €
P-441	RTC015	m²	Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de juncts.	43,76 €

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 484 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 485 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

V.03 QUADRE DE PREUS II

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 486 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca	**550,00** €
			Sense descomposició	550,00000 €
P-2	0201	m2	Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de gruix,suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de gruix.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**79,94** €
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, per a cel ras	3,66000 €
	P7C45-12S0V	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	9,06713 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	3,24000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,74550 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,73000 €
	B0CC0-GTHO	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm	20,60000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,08000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B840-28CY	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	7,44000 €
			Altres conceptes	26,60217 €
P-3	0202	m2	Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250.Suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**90,17** €
			Altres conceptes	90,17000 €
P-4	03EXT	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria metàl·lica amb xapa micoperforada reforçada. Color RAL o NCS mate micro texturat a defoinir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació complerta, remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial.	**1.545,00** €
			Sense descomposició	1.545,00000 €
P-5	03EXT1	u	Fusteria exterior formada per una fulla fixa superior i dues fulles batents i marc d'acer lacat. Fusteria amb trencament de pont tèrmic, amb una trasnmitància tèrmica de 2,4w/m2K, permeabilitat a l'aire d'estanqueïtat classe IV 3m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.. Doble vidre laminat baix emissiu amb càmara d'argó vidres amb una transmitància tèrmica de 1,1 W/m2K i factor solar 0,56. Color RAL o NCS mate micro texturat a defoinir per la DF. Gamma de colors tradicionals definides a les normes del planejament. A escollir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col·locació complerta, remats perimetrals interiors oi exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial.L'industrial ha d'assegurar l'estanqueïtat a l'aire i a l'aigua es farà càrrec dels reomplerts d'aïllament nbecessari. Col·locació de juntes expansives necessàries per assegurar l'estanqueïtat.	**2.034,25** €
			Sense descomposició	2.034,25000 €
P-6	03EXT3	u	F1. Fusteria exterior seguint composició de cuarterons format existent. - Quatre fulles oscil.lobatents. - Dues fulles fixes vidre tintat fost. - Dos paraments opacs alumini.	**4.120,00** €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color RAL o NCS mate micro-texturat a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES: Característiques dels vidres: U = 1,1W/m²K Factor solar de 0,56. Transmitància del marc: U = 2,4W/m²K Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV 3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Tot segons detall del plànol de fusteria	
			Sense descomposició	4.120,00000 €
P-7	03IN10	u	F2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries.	**2.138,28** €
			Sense descomposició	2.138,28000 €
P-8	03IN11	u	F2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries.	**927,00** €
			Sense descomposició	927,00000 €
P-9	03IN12	u	P-28. Panell mòbil acústic per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i accionament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carril d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria.	**6.800,00** €
			Sense descomposició	6.800,00000 €
P-10	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular a cada fulla, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	**2.205,50** €
			Sense descomposició	2.205,50000 €
P-11	03INT2	u	EI60-4aPorta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.	**1.493,50** €
			Sense descomposició	1.493,50000 €
P-12	03INT3	U	EI60-5. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.	**1.125,04** €
			Sense descomposició	1.125,04000 €
P-13	03INT4	u	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	**1.756,67** €
			Sense descomposició	1.756,67000 €
P-14	03INT6	u	P-27 - Porta d'una fulla batent amb tarja lateral fixa (80+20x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la	**1.004,25** €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 487 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	
			Sense descomposició	1.004,25000 €
P-15	03INT7	u	P-26 - Porta d'una fulla batent (100x210). Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	**901,25 €**
			Sense descomposició	901,25000 €
P-16	03INT8	u	P-25 - Porta de vidre laminar d´un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. S'inclouen tots els accesorris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Tot segons detall de plànol de fusteria.	**1.021,76 €**
			Sense descomposició	1.021,76000 €
P-17	03INT9	u	EI60-2a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.Tot segons detall de plànol de fusteria	**2.567,79 €**
			Sense descomposició	2.567,79000 €
P-18	03REST001	u	Restauració de taula de sala de juntat de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell	**1.545,00 €**
			Sense descomposició	1.545,00000 €
P-19	03REST002	u	restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabraços, seient i respatller de cuir.	**515,00 €**
			Sense descomposició	515,00000 €
P-20	03REST003	u	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabraços.	**309,00 €**
			Sense descomposició	309,00000 €
P-21	03REST004	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte.	**2.900,00 €**
			Sense descomposició	2.900,00000 €
P-22	03REST005	u	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte.	**3.500,00 €**
			Sense descomposició	3.500,00000 €
P-23	03REST006	u	Restauració cadira amb insignia del Casino Menestral	**257,50 €**
			Sense descomposició	257,50000 €
P-24	03REST007	u	Restauració de cadira boga amb reposabraços	**824,00 €**
			Sense descomposició	824,00000 €
P-25	03REST008	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x93x86 cm. S'inclou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte.	**618,00 €**
			Sense descomposició	618,00000 €
P-26	04SER1	u	S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges.	**1.351,36 €**
			Sense descomposició	1.351,36000 €
P-27	04SER2	u	S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, suports de passamà per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. I tram de passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Tot segons detall deplànols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de	**1.483,00 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			projecte i indicacions de la DF	
			Sense descomposició	1.483,00000 €
P-28	04SER3	u	S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges.	**1.390,50 €**
			Sense descomposició	1.390,50000 €
P-29	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.	**77,25 €**
			Sense descomposició	77,25000 €
P-30	04GR001	u	Gestió de residus segons estudi emès per la direcció facultativa de l'obra	**5.900,00 €**
			Sense descomposició	5.900,00000 €
P-31	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm	**362,14 €**
			Sense descomposició	362,14000 €
P-32	E5Z2J2LB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada	**20,22 €**
	B5Z2J200	u	Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm	12,40000 €
			Altres conceptes	7,82000 €
P-33	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**375,20 €**
			Sense descomposició	375,20000 €
P-34	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**249,72 €**
	B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	62,63861 €
			Altres conceptes	187,08139 €
P-35	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**22,93 €**
	B0FA12N0	u	Totxana de 29x14x7,5 cm	6,07532 €
			Altres conceptes	16,85468 €
P-36	E7C425K4C	m2	Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**12,72 €**
	B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	1,20000 €
	B7C425K0CU	m2	Panell de llana de vidre i paper Kraft imprès segons UNE EN 13162, de conductivitat tèrmica <=0.036 W/mK, de resistència tèrmica >=1.35 m2K/W, un gruix de 50 mm i un ample de 0.60 m, ref. 2075083 de la serie URSA GLASSWOOL d'URSA	8,29500 €
			Altres conceptes	3,22500 €
P-37	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3.	**71,12 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f0b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 488 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B7D62A41	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	52,08000	€
	B0A12000	kg	Filferro acer galvanitzat	0,77250	€
			Altres conceptes	18,26750	€
P-38	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle.	**18,48**	**€**
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B0111000	M3	Aigua	0,00256	€
	B0718110	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	6,09000	€
			Altres conceptes	12,38744	€
P-39	E81131P2	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passamà i pilastres artístiques amb llumenera): - Repicat superficial manual - Reconstrucció de motllures amb escayola - Pintat amb pintura plàstica (2 colors) - Recomposició de pòrtic previ a la part baixa de l'escala amb motllures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana).	**20.928,55**	**€**
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B0111000	M3	Aigua	2,56000	€
	B0718110	kg	Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar	145,00000	€
			Altres conceptes	20.780,99000	€
P-40	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix.	**10,69**	**€**
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B0521200	kg	Guix YF	0,18900	€
			Altres conceptes	10,50100	€
P-41	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**15,27**	**€**
	B0521200	kg	Guix YF	0,16758	€
			Altres conceptes	15,10242	€
P-42	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30.	**71,58**	**€**
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B0522300	KG	Guix escaiola E-30	0,02395	€
			Altres conceptes	71,55605	€
P-43	E826123V	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola vidriada tipus gressite de forma quadrada 31.7 x 31.7, peces de 2.5x2.5 cm, preu alt, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**78,14**	**€**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B0FH4172	m2	Rajola vidriada tipus gressite de forma quadrada 31.7 x 31.7, peces de 2.5x2.5 cm, preu alt	61,60000	€
	B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,24910	€
	B05A2102	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,21420	€
			Altres conceptes	14,07670	€
P-44	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada.	**36,17**	**€**
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,77550	€
	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,43460	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,49200	€
	B8441000	m2	Placa de guix laminat per a cels rasos de 15 mm de gruix	11,57100	€
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	3,66000	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,20790	€
			Altres conceptes	16,02900	€
P-45	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada.	**83,92**	**€**
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,20790	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,77963	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,49200	€
	B0527030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,43050	€
	B84ZB0E0	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	3,66000	€
			Altres conceptes	75,34997	€
P-46	E844-A8H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució.	**124,22**	**€**
			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 489 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7CQ0-2GF1	m2	Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	8,75700 €
	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km CRITERI D'AMIDAMENT: BASTIDA TUBULAR: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.	37,69675 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,69200 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,16400 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,08000 €
	B7C93-0IWY	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,216 m2·K/W	5,33000 €
	B840-28CY	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2	7,44000 €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	8,64000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,71000 €
			Altres conceptes	42,71025 €
P-47	E865U320	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: MICRO_05_R16, Ø 5mm pas 2.7x2.7 mm Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 12 mm Acabat: Lacat, color a determinar per la DF Interiore: Ranure acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + animes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**162,00** €
			Sense descomposició	162,00000 €
P-48	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignífug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**120,00** €
			Sense descomposició	120,00000 €
P-49	E86BU010	m2	Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'acer inoxidable plegada, amb acabat brunzit, de 3 mm de gruix, col.locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**119,01** €
	B0CJUU10	m2	Plafons de xapa acer inoxidable plegada, acabat brunzit, de 3 mm de gruix.	105,60000 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,32000 €
			Altres conceptes	12,09000 €
P-50	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**7,02** €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	2,68393 €
			Altres conceptes	4,33607 €
P-51	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**7,02** €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	1,34334 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	2,13619 €
			Altres conceptes	3,54047 €
P-52	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**7,22** €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	1,34334 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	2,13619 €
			Altres conceptes	3,74047 €
P-53	E8A81CC1	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**14,52** €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	1,49550 €
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	4,25595 €
			Altres conceptes	8,76855 €
P-54	E9B4227N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Les rampes aniran abuixardades en línies trasnversals per tal de que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**343,82** €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,72000 €
	B0G1QA04	m2	Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada preu alt de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	307,50460 €
			Altres conceptes	35,59540 €
P-55	E9C11422	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + filet de llautó segons plànols.S'inclou la formació de línies trasnversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**55,09** €
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,88103 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 490 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,92600 €
	B9C11422	m2	Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens	37,28550 €
			Altres conceptes	14,99747 €
P-56	E9C14414	m2	Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	**59,62** €
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,88103 €
	B9C14413	m2	Terratzo llis de microgra, de 40x40, preu superior, per a ús interior industrial	34,17000 €
	B9CZ2121	ml	Junta de llautó de 30x4 mm	2,58000 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,92600 €
			Altres conceptes	20,06297 €
P-57	E9U152AD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	**41,22** €
	B9U152A0	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix	34,51680 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,19800 €
			Altres conceptes	6,50520 €
P-58	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**16,66** €
	B9U21AA0	M	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçaria	9,79200 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,12120 €
			Altres conceptes	6,74680 €
P-59	E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**279,42** €
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,10993 €
	B9V15200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	245,96280 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,95400 €
			Altres conceptes	32,39327 €
P-60	E9V2AA4K	m	Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un cantell polit i abrillantat, i amb tira davantera de carborúndum, de 3 cm d'ample, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**75,61** €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,11000 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,96000 €
	B9V2AB20	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat	50,02080 €
			Altres conceptes	24,51920 €
P-61	E9V2AB8K	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**94,00** €
	B9V2AB80	M	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, d´una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat	65,22900 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,95400 €
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,11000 €
			Altres conceptes	27,70700 €
P-62	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**16,64** €
			Altres conceptes	16,64000 €
P-63	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**185,20** €
	B9Z51555	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport	172,00050 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,88000 €
			Altres conceptes	12,31950 €
P-64	EAF2PE10	u	S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de ? 4 cm, soport de passamans de ? 8 mm, pletina 4 mm de gruix i ? 4cm collada a mur per ferratges.	**245,00** €
			Sense descomposició	245,00000 €
P-65	EAF2PE11	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	**266,00** €
			Sense descomposició	266,00000 €
P-66	EAF2PE12	u	S8 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6+6 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	**960,00** €
			Sense descomposició	960,00000 €
P-67	EAF2PE15	u	S11 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	**1.310,00** €
			Sense descomposició	1.310,00000 €
P-68	EAF2PE16	u	S12 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 6+6 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	**2.620,00** €
			Sense descomposició	2.620,00000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 491 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	EAF2PE17	u	S13 - Barana formada per passamà de fusta encastat a tauler de fusta, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport de tauler i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i tauler.	**8.000,00** €
			Sense descomposició	8.000,00000 €
P-70	EAF2PE18	u	S14 - Barana formada per passamà de fusta encastat a vidre incolor laminar de seguretat 10+10 mm, sòcol d´acer inox. que alhora funciona com a soport vidre i s´encasta a terra per ferratges. Tac de goma entre ferratges i vidre.	**988,00** €
			Sense descomposició	988,00000 €
P-71	EAF2PE19	u	S15 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	**512,00** €
			Sense descomposició	512,00000 €
P-72	EAF2PE20	u	S16 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soports de passama per tubs de d 2 cm cada 14 cms., pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges.	**1.312,00** €
			Sense descomposició	1.312,00000 €
P-73	EAF2PE21	u	S17 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	**560,00** €
			Sense descomposició	560,00000 €
P-74	EAF2PE22	u	S18 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, soport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges.	**308,00** €
			Sense descomposició	308,00000 €
P-75	EAF2PE29	u	S-24 - Conjunt d'estanteria i escala adossada amb rodes inferiors. Sistema articulat de guia superior amb rodaments. Segons detalls planols. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic.	**3.256,00** €
			Sense descomposició	3.256,00000 €
P-76	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm.	**260,00** €
			Sense descomposició	260,00000 €
P-77	EAF2PEP6	m	S2 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.	**75,00** €
			Sense descomposició	75,00000 €
P-78	EAF2PEP8	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, soport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges.	**260,00** €
			Sense descomposició	260,00000 €
P-79	EAF2PEP9	u	S5 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D4 cm, soport de passamans de D8 mm, pletina 4 mm de gruix i D4cm collada a mur per ferratges.	**640,00** €
			Sense descomposició	640,00000 €
P-80	EANBA1B4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora	**98,00** €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			i dues d'acabat	
			Sense descomposició	98,00000 €
P-81	EAPJA133	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**220,00** €
			Sense descomposició	220,00000 €
P-82	EAQS2233	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**960,00** €
			Sense descomposició	960,00000 €
P-83	EASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte fenòlic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d´electroimant conectat a central.	**1.092,27** €
	BASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, RF-60 d'una fulla batent per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.046,00000 €
			Altres conceptes	46,27000 €
P-84	EASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	**1.935,75** €
	BASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, RF-60 de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic	1.863,60000 €
			Altres conceptes	72,15000 €
P-85	EASA81PB	u	Porta tallafocs metàl.lica, RF-90, d'una fulla batent, per a una llum de 100x210 i tarja fixa superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**1.456,25** €
	BASA81PB	u	Porta tallafocs metàl.lica, RF-90 d'una fulla batent de 100x210 i tarja fixa superior. Llum d'obra 260x114 cm, preu alt amb tanca antipànic.	1.215,20000 €
			Altres conceptes	241,05000 €
P-86	EATA31N1	u	P-11 Porta acústica metàl.lica aïllament 43 dBA, d'una fulla batent de 80 mm de gruix total i planxa de 1,2 mm de gruix amb reblert de material fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de pressió per lleva i galze de junt de neoprè. S'inclou tots els mecanismes, accionaments i manetes d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**1.871,00** €
			Sense descomposició	1.871,00000 €
P-87	EAWSZF24	u	Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de proteccio contra incendis. Muntada i provada.	**139,69** €
	BP3FUA90	u	Font d'alimentació 24 V cc i 200 mA per a l'alimentació de pupitre microfònic del sistema d'alarma veu segons UNE-EN 54	118,01000 €
			Altres conceptes	21,68000 €
P-88	ED11NSE5	u	Xarxa d'evacuació per desaigues del bany de la zona d'escenari connectat a la xarxa d'evaquació.	**480,00** €
			Sense descomposició	480,00000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 492 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-89	ED11NSE6	u	Xarxa d'evacuació per desaigues banys de la zona d'aules (planta entressol), connectat a la xarxa d'evaquació.	**640,00** €
			Sense descomposició	640,00000 €
P-90	ED11NSE7	u	Xarxa d'evacuació per desaigues del bany de la zona de l'escola de música (planta baixa), connectat a la xarxa d'evaquació.	**1.200,00** €
			Sense descomposició	1.200,00000 €
P-91	ED15B771	m	Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**28,24** €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,63010 €
	BD1Z2000	U	Brida per a tub de PVC	0,97200 €
	BD13177B	m	Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	6,97200 €
			Altres conceptes	17,56590 €
P-92	EEK22001	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE	**6.400,00** €
			Sense descomposició	6.400,00000 €
P-93	EEK22002	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MUSICA	**4.800,00** €
			Sense descomposició	4.800,00000 €
P-94	EEK22003	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA	**4.800,00** €
			Sense descomposició	4.800,00000 €
P-95	EEK23001	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA TEATRE	**9.600,00** €
			Sense descomposició	9.600,00000 €
P-96	EEK23002	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA ESCOLA DE MUSICA	**4.800,00** €
			Sense descomposició	4.800,00000 €
P-97	EEK23003	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat - ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA	**4.800,00** €
			Sense descomposició	4.800,00000 €
P-98	EEK27K71	u	Elements de seguretat segons Modificat de l'Estudi de Seguretat	**9.600,00** €
			Sense descomposició	9.600,00000 €
P-99	EEK27K7A	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions	**6.400,00** €
			Sense descomposició	6.400,00000 €
P-100	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	**21,42** €
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	9,07000 €
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,42000 €
			Altres conceptes	11,93000 €
P-101	EG21H51J	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**5,92** €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,19000 €
	BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,59040 €
			Altres conceptes	2,13960 €
P-102	EG21H71J	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**7,14** €
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,64100 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,19000 €
			Altres conceptes	2,30900 €
P-103	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**0,98** €
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,22440 €
			Altres conceptes	0,75560 €
P-104	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**1,10** €
	BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,34680 €
			Altres conceptes	0,75320 €
P-105	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**45,07** €
	BG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	33,46000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	11,10000 €
P-106	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**45,69** €
	BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	34,06000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	11,12000 €
P-107	EG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**47,56** €
	BG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	35,88000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	11,17000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 493 de 683

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-108	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**46,30** €
	BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	30,74000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
			Altres conceptes	15,10000 €
P-109	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**117,93** €
	BG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	100,28000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,46000 €
			Altres conceptes	17,19000 €
P-110	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	**142,81** €
	BG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	128,35000 €
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,51000 €
			Altres conceptes	13,95000 €
P-111	EG61K221	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	**11,18** €
	BG61K220	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	4,08000 €
			Altres conceptes	7,10000 €
P-112	EG62B193	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment	**13,28** €
	BG62B193	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,	4,35000 €
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000 €
			Altres conceptes	8,47000 €
P-113	EG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	**11,53** €
	BG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,24000 €
			Altres conceptes	7,29000 €
P-114	EH61R339	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	**120,13** €
	BH61R83A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	109,29000 €
			Altres conceptes	10,84000 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-115	EHA1U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa	**61,81** €
	BHA1U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa	42,32000 €
	BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,54000 €
			Altres conceptes	17,95000 €
P-116	EJ3214BF	u	Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	**48,66** €
			Sense descomposició	48,66000 €
P-117	FDY010	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o similar, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	**407,38** €
	MT21VES015	m²	Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 10 mm d'espessor, unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1	161,57250 €
	MT26AAQ011	U	Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable, de 12 mm de diàmetre, femella i volandera.	13,16000 €
	MT25DFC070	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top ¨COMENZA¨, amb passamans RP-1411, format per perfil rectangular de fusta, acabat lasurat, de 28x25 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE. Inclús accessoris, peces i cargols homologats.	144,02000 €
			Altres conceptes	88,62750 €
P-118	FHN6ASTE	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equiovalent. Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs enbeinat del cable amb tubet d'acer galvanitzar de Ø10mm. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	**279,90** €
	BF22-049S	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8¨ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	6,14400 €
			Altres conceptes	273,75600 €
P-119	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481	**276,50** €
			Sense descomposició	276,50000 €
P-120	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent	**216,30** €

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 494 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Sense descomposició	216,30000	€
P-121	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc		**190,00**	**€**
				Sense descomposició	190,00000	€
P-122	IGUZZ004	u	Laser Empotrable circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/NegrE		**83,30**	**€**
				Sense descomposició	83,30000	€
P-123	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit		**45,00**	**€**
				Sense descomposició	45,00000	€
P-124	IGUZZ006	u	Aplic Reglette cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm		**145,00**	**€**
				Sense descomposició	145,00000	€
P-125	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc		**117,30**	**€**
				Sense descomposició	117,30000	€
P-126	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x130x100mm Led Warm White 3000ºK 20w 1200Lm		**165,00**	**€**
				Sense descomposició	165,00000	€
P-127	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc		**45,00**	**€**
				Sense descomposició	45,00000	€
P-128	IGUZZ010	u	Conexión en L conductor de tierra dim. x=90/a=74 - externo - Color: Blanc		**39,70**	**€**
				Sense descomposició	39,70000	€
P-129	IGUZZ011	u	Conexión oculta cableada dim. x=115 - Color: Blanco		**15,00**	**€**
				Sense descomposició	15,00000	€
P-130	IGUZZ012	u	Mordaza para fijación en el techo - Color: Indefinit		**5,90**	**€**
				Sense descomposició	5,90000	€
P-131	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc		**233,30**	**€**
				Sense descomposició	233,30000	€
P-132	IGUZZ014	u	iN60 Evo System Módul lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc		**130,80**	**€**
				Sense descomposició	130,80000	€
P-133	IGUZZ015	u	iN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre		**444,90**	**€**
				Sense descomposició	444,90000	€
P-134	IGUZZ016	u	iN60 Evo System Par de extremos de cierre para versión empotrable Frame con módulo Wall Washer - Color: Blanc		**11,50**	**€**
				Sense descomposició	11,50000	€

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P-135	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc		**343,40**	**€**
				Sense descomposició	343,40000	€
P-136	IGUZZ018	u	BeTwo Luminaria de suspensión - UP/DOWN - Ø234 - Luz general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanco/Trasparente/Negro Transparente		**641,50**	**€**
				Sense descomposició	641,50000	€
P-137	IGUZZ019	u	BeTwo Base de alimentación con cables de suspensión - Luminaria de superficie - Ø234- UP-DOWN - Luz general - DALI-2 - Color: Blanc		**259,00**	**€**
				Sense descomposició	259,00000	€
P-138	IGUZZ031	u	Walky Cuerpo óptico cuadrado Ø 90x90 mm - Óptica AL - LED Warm White - 24 Vcc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris		**154,70**	**€**
				Sense descomposició	154,70000	€
P-139	IGUZZ032	u	Base de pared - cuadrada - Color: Gris		**29,00**	**€**
				Sense descomposició	29,00000	€
P-140	IGUZZ033	u	Fuente de tensión constante IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinido		**189,00**	**€**
				Sense descomposició	189,00000	€
P-141	IGUZZ034	u	Trick Luminaria de pared/techo ø 89 mm sin transformador electrónico - Warm White - Efecto hoja de luz 180º 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris		**283,70**	**€**
				Sense descomposició	283,70000	€
P-142	IGUZZ035	u	Fuente de alimentación de corriente constante DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinido		**71,00**	**€**
				Sense descomposició	71,00000	€
P-143	IGUZZ036	u	Sistema de Gestió BLE		**1.780,87**	**€**
				Sense descomposició	1.780,87000	€
P-144	IGUZZ037	u	View Opti Linear 210x144 mm - Wall - P014.47 - cuerpo grande - warm white - DALI - óptica up light wall washer - 44.2W 3240lm - 3000K - Blanco/Negro		**169,95**	**€**
				Sense descomposició	169,95000	€
P-145	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		**235,20**	**€**
				Sense descomposició	235,20000	€
P-146	K2149341	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		**77,87**	**€**
				Sense descomposició	77,87000	€
P-147	K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		**6,26**	**€**
				Altres conceptes	6,26000	€
P-148	K2R650A5	m3	Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador especific o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics		**164,01**	**€**
				Altres conceptes	164,01000	€
P-149	K2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3		**8,38**	**€**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 495 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	8,14000 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-150	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**28,48 €**
	B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	6,84522 €
			Altres conceptes	21,63478 €
P-151	K614P11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**17,11 €**
	B0F85240	u	Supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir	4,28400 €
			Altres conceptes	12,82600 €
P-152	K7B11A0L	m2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**3,21 €**
	B7B11A00	m2	Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2	1,25400 €
			Altres conceptes	1,95600 €
P-153	K7C23471	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades sense adherir. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**16,55 €**
	B7C23470	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa	13,92300 €
			Altres conceptes	2,62700 €
P-154	K815EK22	m	Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**180,00 €**
			Sense descomposició	180,00000 €
P-155	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**7,03 €**
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	2,13619 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	1,34334 €
			Altres conceptes	3,55047 €
P-156	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**7,22 €**
	B8ZA1000	kg	Segelladora	1,34334 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	2,13619 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,74047 €
P-157	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**28,62 €**
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,81540 €
			Altres conceptes	10,80460 €
P-158	KA1R22HÑ	u	SE-1 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta.	**1.200,00 €**
			Sense descomposició	1.200,00000 €
P-159	KA1R3F10	U	P-8 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Amb pany i clau. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament.	**820,00 €**
			Sense descomposició	820,00000 €
P-160	KA1R3F12	U	P-10- Porta dues fulles batents. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**1.495,00 €**
			Sense descomposició	1.495,00000 €
P-161	KA1R3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**905,00 €**
			Sense descomposició	905,00000 €
P-162	KA1R3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**865,00 €**
			Sense descomposició	865,00000 €
P-163	KA1R3F16	U	P-14 - Porta d'una fulla batent . Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**898,00 €**
			Sense descomposició	898,00000 €
P-164	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent . Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**865,00 €**
			Sense descomposició	865,00000 €
P-165	KA1R3F18	U	P-16 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**952,00 €**
			Sense descomposició	952,00000 €
P-166	KA1R3F19	U	P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar.	**1.650,00 €**
			Sense descomposició	1.650,00000 €
P-167	KA1R3F20	U	P-18 - Porta de dues fulles batents i una fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**2.175,00 €**
			Sense descomposició	2.175,00000 €
P-168	KA1R3F21	U	P-20 - Porta de vidre laminar doble	**1.792,00 €**
			Sense descomposició	1.792,00000 €
P-169	KA1R3F22	U	Conjunt de tres portes EI60-1a - Accés teatre Conjunt de tres portes tallafoc tipus EI60-1a, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra total de 530x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, visor circular de vidre,col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta	**7.200,00 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 496 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			densitat amb tapeta ignífuga. Xamera amb molla de retor col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.	
			Sense descomposició	7.200,00000 €
P-170	KA1R3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**4.800,00 €**
			Sense descomposició	4.800,00000 €
P-171	KA1R3F25	U	P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**3.264,00 €**
			Sense descomposició	3.264,00000 €
P-172	KA1R3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**4.225,00 €**
			Sense descomposició	4.225,00000 €
P-173	KA1R3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**3.640,00 €**
			Sense descomposició	3.640,00000 €
P-174	KA1R3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrals.	**47.520,00 €**
			Sense descomposició	47.520,00000 €
P-175	KA1R3FU3	U	P-1 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**855,00 €**
			Sense descomposició	855,00000 €
P-176	KA1R3FU4	U	P-2 - Porta d'una fulla corredera i fulla fixe superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**988,00 €**
			Sense descomposició	988,00000 €
P-177	KA1R3FU6	U	P-4 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**895,00 €**
			Sense descomposició	895,00000 €
P-178	KA1R3FU7	U	P-5 - Porta d'una fulla batent i fixa superior. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**936,00 €**
			Sense descomposició	936,00000 €
P-179	KA1R3FU8	U	P-6 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**720,00 €**
			Sense descomposició	720,00000 €
P-180	KA1R3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla batent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	**760,00 €**
			Sense descomposició	760,00000 €
P-181	KAV7EK77	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90º, amb porta de pas de 85x210 inclosa; formats per palques de 85 mm amb aillament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cirerer, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclós suports i perfileria necessaria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**480,00 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	480,00000 €
P-182	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stabilo. Tipus tisora, fusta contraxapada allisonada, vernissada, color marró 200x100cm 2 unions per plataforma.	**625,00 €**
			Sense descomposició	625,00000 €
P-183	N20002	U	Escales de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada.	**651,00 €**
			Sense descomposició	651,00000 €
P-184	N20003	U	Connexió per unió de tarimes. NIVOFLEX 1017	**8,45 €**
			Sense descomposició	8,45000 €
P-185	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm.	**170,00 €**
			Sense descomposició	170,00000 €
P-186	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries)	**565,00 €**
			Sense descomposició	565,00000 €
P-187	N60001	U	Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini	**277,12 €**
			Sense descomposició	277,12000 €
P-188	N60002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	**271,18 €**
			Sense descomposició	271,18000 €
P-189	N60003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	**8,13 €**
			Sense descomposició	8,13000 €
P-190	NAUDIO01	u	Instal.lació d'audio segons pressupost detallat adjunt.	**40.217,38 €**
			Sense descomposició	40.217,38000 €
P-191	NBL020	m²	Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb làmines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.	**5,59 €**
	MT16PTD040	m²	Làmina d'escuma de polietilè reticulat, de 5 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,135 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK) i rigidesa dinàmica 90 MN/m³, Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 20 dB i una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 8 dBA, subministrada en rotllos de 1x15 m.	2,54980 €
	MT16AAA030	m	Cinta autoadhesiva per closa de juntes.	0,03000 €
			Altres conceptes	3,01020 €
P-192	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona biblioteca i arxiu Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.	**131.870,54 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 497 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Sense descomposició	131.870,54000	€
P-193	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.		**427,12**	**€**
				Sense descomposició	427,12000	€
P-194	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.		**782,64**	**€**
				Sense descomposició	782,64000	€
P-195	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.		**522,03**	**€**
				Sense descomposició	522,03000	€
P-196	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes.		**163,79**	**€**
				Sense descomposició	163,79000	€
P-197	NIL.LU001	u	Instal.lació d'il.luminació de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt.		**36.677,00**	**€**
				Sense descomposició	36.677,00000	€
P-198	NIMAGT01	u	Instal.lació d'imatge de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt.		**18.171,00**	**€**
				Sense descomposició	18.171,00000	€
P-199	NMAQUE01	u	Instal.lació de maquinària escènica i cortinatges, segons pressupost detallat adjunt.		**118.080,00**	**€**
				Sense descomposició	118.080,00000	€
P-200	NPAL0001	ut	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal.lacions, d'aigua, desaigües i electricitat; col.locació de nous revestiments i paviments. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**1.550,00**	**€**
				Sense descomposició	1.550,00000	€
P-201	NPAL0002	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**58,00**	**€**
				Sense descomposició	58,00000	€
P-202	NPAL0004	m2	Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldadada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terratzo. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.		**73,95**	**€**
				Sense descomposició	73,95000	€
P-203	NPLATRE1	m2	Plataforma d'escenari de la terrassa de Ø6,4m i 30 cm d'alçària total, format per: perímetre de paret de totxo foradat, paredons interiors de sostremort, solera d'encadellat ceràmic, capa de compresió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm i paviment d'acabat d'enrajolat ceràmic. Perímetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escenari acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta.		**165,00**	**€**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Sense descomposició	165,00000	€
P-204	NPLATRE2	m2	Jardinera de la terrassa de 55 m2 de superfície, formada per: Perímetre de totxo ceràmic de 15 cms de gruix, impermeabilització de parets perimetral i base de jardinera amb 2 làmines butíliques LBM-40 i LBM-48, làmina geotextil; aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 60 m2 de superficie, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus, Romaní, farigola, espígol. ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal.lació de programador, totalment instal.lat. Drenatges per escorrentia d'aigua de pluja.		**240,50**	**€**
				Sense descomposició	240,50000	€
P-205	NPLATRE3	ml	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmalt sintètic.Amb porta incorporada.		**240,00**	**€**
				Sense descomposició	240,00000	€
P-206	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats		**0,09**	**€**
	B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats		0,09000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-207	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.		**10,43**	**€**
				Altres conceptes	10,43000	€
P-208	P2143-4RQ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		**137,65**	**€**
				Altres conceptes	137,65000	€
P-209	P2146-JKXE	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2		**48,88**	**€**
				Altres conceptes	48,88000	€
P-210	P214O-4RN	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		**180,20**	**€**
				Altres conceptes	180,20000	€
P-211	P214P-117K	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.		**199,47**	**€**
				Altres conceptes	199,47000	€
P-212	P214T-10CX	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.		**4,59**	**€**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 498 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	4,59000	€
P-213	P214V-AKV	m2	Obertura de finestra o porta tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**43,35**	**€**
			Altres conceptes	43,35000	€
P-214	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	**4,95**	**€**
			Altres conceptes	4,95000	€
P-215	P221E-I0YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	**36,59**	**€**
			Altres conceptes	36,59000	€
P-216	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	**39,44**	**€**
			Altres conceptes	39,44000	€
P-217	P312-IBVF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	**126,10**	**€**
	B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	115,76400	€
			Altres conceptes	10,33600	€
P-218	P6145-56PT	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	**27,62**	**€**
	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,62530	€
			Altres conceptes	21,99470	€
P-219	P61A1-44BR	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipues Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**18,29**	**€**
	B0E0-083P	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	5,99760	€

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	12,29240	€
P-220	P61A1-44FA	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**20,57**	**€**
	B0E0-083P	u	Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 500x200x80 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3	6,05640	€
			Altres conceptes	14,51360	€
P-221	P653-8MX6	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**33,40**	**€**
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,49543	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,59640	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,03800	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a juints de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,74200	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,98753	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a juints de plaques de guix laminat	0,31960	€
			Altres conceptes	10,30504	€
P-222	P653-8MYM	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**39,09**	**€**
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,98753	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,59640	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,03800	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a juints de plaques de guix laminat	0,31960	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,49543	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a juints de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
	B0CC0-21OT	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	17,26280	€
			Altres conceptes	10,47424	€
P-223	P653-UCKD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**39,66**	**€**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 499 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,03800 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,87100 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,97820 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,73565 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	4,40370 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,59640 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
			Altres conceptes	10,48185 €
P-224	P654-14UIJ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Sylomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linòleum i solució acústica. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**59,43** €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	3,24000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,74550 €
	B0CC0-GTHO	m2	Placa de guix laminat de la sèrie HABITO, amb una amplària de 1.200mm, 2500mm de longitud i un gruix de 12,5mm	20,60000 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,97505 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,99086 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	4,98200 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,73000 €
			Altres conceptes	14,23139 €
P-225	P7C45-12S0	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	**8,81** €
	B7CZ2-0IRE	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	1,11000 €
	B7C93-0IWR	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	4,58850 €
			Altres conceptes	3,11150 €
P-226	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**52,33** €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	25,44255 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	3,98544 €
			Altres conceptes	22,90201 €
P-227	P7R1-H1Z2	m2	Barrera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades: làmina externa d'alumini pur més capa interna de bombolles estanques d'aire de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua.Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica del sistema: R=0,82m2K/W(incloent càmera vertical d'aire de baixa emissivitat de 20 mm). Gruix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK).Barrera de vapor i gas radó: assaig LaRuc 21243.Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1.Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	**18,59** €
	B7CQ1–	m2	Làmina d'aïllament tèrmic, acústic i contra el gas radó, multicapa que es divideix en dues capes termosellejades. Gruix total de 4mmLa primera formada per una làmina d'lumini pur i la segona per bombolles estanques de polietoilè de baixa densitat (LDPE). Inclou tot el material per a la seva correcta col·locació: 1- Air-bur CintAlu50 Cinta adhesiva d'alumini de 50mm x 50m 2- Air-bur Taco 70 Tacs roseta Plàstica de 70mm. Caixa de 250 unitats	6,43720 €
			Altres conceptes	12,15280 €
P-228	P7R1-HIZ1	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polièster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m2, de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots el accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	**19,43** €
	B712-HIW7	m2	Làmina de polietilè reforçat, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m2, de gruix mes gran a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10^-13 m2/s.	6,96960 €
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,10900 €
			Altres conceptes	12,35140 €
P-229	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**46,36** €
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,92224 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de colorCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,45900 €
	B0FG2-0GLG	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior	30,83300 €
			Altres conceptes	11,14576 €
P-230	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament Criteri d'amidament: m2 de	**30,07** €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 500 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,59640 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,65320 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,75860 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,31960 €
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,94050 €
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,57000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
			Altres conceptes	11,31570 €
P-231	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**49,95 €**
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,54400 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	11,30640 €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	9,33120 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,00220 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120 €
			Altres conceptes	21,61500 €
P-232	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**58,70 €**
	B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	46,02000 €
			Altres conceptes	12,68000 €
P-233	P873-4UBL	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals	**11,19 €**
	B8Z8-12Y8	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	2,61500 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00229 €
			Altres conceptes	8,57271 €
P-234	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	**10,83 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	1,93600 €
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,94900 €
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	4,85163 €
			Altres conceptes	3,09337 €
P-235	P89H-12OE	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat	**8,59 €**
	B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	1,13812 €
	B896-135GL	l	Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa	3,03124 €
			Altres conceptes	4,42064 €
P-236	P933	u	Formació d'esgraonat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura total de 54 cm, rematats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terratzo. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**254,89 €**
			Altres conceptes	254,89000 €
P-237	P93AC01	m2	Solera seca de doble placa de fibraguix de 12,5 mm de gruix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus iQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques. S'inclou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	**68,96 €**
			Sense descomposició	68,96000 €
P-238	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	**144,82 €**
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	113,37900 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,18800 €
			Altres conceptes	31,25300 €
P-239	P9BNOV2	u	Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraonat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**1.287,50 €**
			Sense descomposició	1.287,50000 €
P-240	P9BBNOV1	m	Reparació d'esgraonat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgraó existent de terratzo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**100,59 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 501 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,95400 €
	B9V15200	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	72,34200 €
	B05B1001	KG	Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs	0,10993 €
			Altres conceptes	27,18407 €
P-241	P9C2-H7JH	m2	Aplacat de terratzo llis de gra petit, de dimensions segons projecte, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a ús interior Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**26,10 €**
	B9C5-0GXG	m2	Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	11,80400 €
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	1,57290 €
			Altres conceptes	12,72310 €
P-242	P9D5-14QC	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**65,11 €**
	B0FG2-0GNY	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt	36,40000 €
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	5,60280 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de colorCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,28250 €
			Altres conceptes	21,82470 €
P-243	P9D6-H9CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acètic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant	**12,16 €**
	B011-05ME	m3	Aigua	0,03435 €
	B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	1,09475 €
	B010-H66M	l	Àcid acètic	2,00376 €
			Altres conceptes	9,02714 €
P-244	P9D6-H9D3	m2	Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts	**15,51 €**
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de colorCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	3,60000 €
			Altres conceptes	11,91000 €
P-245	P9F3-14GR	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2	**110,95 €**
	B9F3-0HQ9	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, per a paviment	24,12300 €
			Altres conceptes	86,82700 €
P-246	P9P88FN9	m2	Paviment vinílic homogeni amb cap intermitja d'escuma, tipus iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de	**45,82 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			diàmetre 4mm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant.	
	B9PA-GCFK	m2	Paviment vinílic multicapa acústic, format per una capa d'ús de vinil pur i una subcapa d'escuma VHD reforçada amb doble malla de fibra de vidre, fungistàtic i bacteriostàtic, grup T d'abrasió, classificat 34-42 segons EN 685, amb tractament antibrutícia Protecsol, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 3,25 mm de gruix, Taralay Fusion. Article: ref. H643 de la sèrie Acústics de l'empresa GERFLOR IBERIA SA	34,12000 €
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,10560 €
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,18755 €
			Altres conceptes	10,40685 €
P-247	P9U4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**9,54 €**
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,68000 €
	B9U2-0JCS	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària	5,31420 €
			Altres conceptes	3,54580 €
P-248	P9U4-H8J5	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols	**8,71 €**
	B9U2-H4V3	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,	4,50840 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,68000 €
			Altres conceptes	3,52160 €
P-249	P9U6-H9DW	m	Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**54,65 €**
	B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	5,78000 €
	B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	3,64000 €
			Altres conceptes	45,23000 €
P-250	PA001CM	u	Suports per a unitats exteriors	**47,97 €**
			Sense descomposició	47,97000 €
P-251	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors	**27,60 €**
			Sense descomposició	27,60000 €
P-252	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar	**30,49 €**
			Sense descomposició	30,49000 €
P-253	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE	**502,27 €**
			Sense descomposició	502,27000 €
P-254	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE	**319,40 €**
			Sense descomposició	319,40000 €
P-255	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor	**243,80 €**
			Sense descomposició	243,80000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 502 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-256	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra	**56,08** €
			Sense descomposició	56,08000 €
P-257	PAS1-5RLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6	**60,05** €
			Altres conceptes	60,05000 €
P-258	PAS1-5RLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6	**75,33** €
			Altres conceptes	75,33000 €
P-259	PAS2-5QU7	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	**561,68** €
	BAS1-0I8O	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	537,66000 €
			Altres conceptes	24,02000 €
P-260	PAS2-5QXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	**534,31** €
	BAS1-0IC6	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	511,09000 €
			Altres conceptes	23,22000 €
P-261	PAS2-5QXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada	**1.270,08** €
	BAS1-0ICD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic	1.220,84000 €
			Altres conceptes	49,24000 €
P-262	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada	**1.874,69** €
	BAS1-0IMD	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic	1.807,84000 €
			Altres conceptes	66,85000 €
P-263	PAS2-.CTF1	u	Cortina tallafocs	**2.575,00** €
			Sense descomposició	2.575,00000 €
P-264	PAW8-78P2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnética articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	**56,42** €
	BAWB-1GJ2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnética articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	44,98000 €
			Altres conceptes	11,44000 €
P-265	PC16-5NMM	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	**66,26** €
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,16240 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,74800 €
	BC1K-0WNT	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	30,34000 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	29,00960 €
P-266	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	**0,64** €
	BDG0-1C2A	m	Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,39780 €
			Altres conceptes	0,24220 €
P-267	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta	**40,97** €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26397 €
	BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	23,48000 €
			Altres conceptes	17,22603 €
P-268	PDK3-DP0F	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	**63,86** €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,27057 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,26200 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	12,54728 €
	B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,10770 €
			Altres conceptes	47,67245 €
P-269	PE40-60CM	u	X3. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	**32,71** €
	BE40-16KJ	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 125 mm de	19,40000 €
			Altres conceptes	13,31000 €
P-270	PE40-60CY	u	X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	**43,33** €
	BE40-16KV	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 250 mm de	29,71000 €
			Altres conceptes	13,62000 €
P-271	PE40-60DG	u	X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	**150,67** €
	BE40-16LD	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 600 mm de	96,86000 €
			Altres conceptes	53,81000 €
P-272	PE42-48RS	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	**21,36** €
	BE42-0O4R	m	Conducte helicoïdal circular de planxa rígida d'alumini de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm	10,38360 €
	BEW1-0OWZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,73250 €
			Altres conceptes	9,24390 €
P-273	PE42-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	**22,51** €
	BE42-0O68	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	13,80060 €
	BEW1-0OXM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	1,89090 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 503 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,81850 €
P-274	PE42-48TN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	**23,19 €**
	BEW1-0OX1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	2,12520 €
	BE42-0O6M	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	12,28080 €
			Altres conceptes	8,78400 €
P-275	PE42-48WY	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	**34,31 €**
	BEW1-0OXN	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	2,54430 €
	BE42-0O9X	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	18,47220 €
			Altres conceptes	13,29350 €
P-276	PE42-48ZO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	**88,07 €**
	BEW1-0OXV	u	Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre	4,05900 €
	BE42-0OCN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	33,92520 €
			Altres conceptes	50,08580 €
P-277	PE42-48ZP	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	**68,76 €**
	BE42-0OCO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada	36,26100 €
	BEW1-0OXP	u	Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre	4,37910 €
			Altres conceptes	28,11990 €
P-278	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras	**50,51 €**
	BE51-17XC	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125	7,84300 €
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000 €
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,69500 €
			Altres conceptes	39,71200 €
P-279	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	**39,51 €**
	BE52-0OKF	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	14,99000 €
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,34750 €
			Altres conceptes	23,17250 €
P-280	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	**51,71 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE60-34DD	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	1,86660 €
			Altres conceptes	49,84340 €
P-281	PEC4-CS3P	u	Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i i un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió	**4.843,36 €**
	BEC1-1GSI	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 3 kW de potència	2.066,88000 €
			Altres conceptes	2.776,48000 €
P-282	PEC4-CS4Y	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsió i aspiració de 2210W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Dimensions aproximades de 1650x1650x860mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RITE, envolupants de panells sandwitch amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent.	**11.020,49 €**
			Sense descomposició	11.020,49000 €
P-283	PED2-CU0O	u	Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes caracteristicas: - Bomba circuladora - gas refrigerante R-32 - Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW - Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW - Alimentación eléctrica trifásica de 400V - Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW Se incluye servicio de grua i conexionado eléctrico de maniobra. Totalmente colocada	**37.236,88 €**
	BED2-34PZ	u	Unidad exterior tipo bomba de calor para sistemas de caudal variable de refrigerante, de accionamiento eléctrico, condensación por aire, para sistema de instalación de 2 tubos, con recuperación de calor, posibilitat de funcionamiento calefacción contínua, potencia frigorífica de 88 a 93 kW y potencia calorífica de 98 a 103 kW, EER aproximado de 3.5 y COP aproximado de 3.7, potencia eléctrica aproximada absorbida en frío 25,857 kW y en calor 27,162 kW, elevada eficiencia estacional determinada según la norma UNE-EN 14825, alimentación eléctrica trifásica de 400 V, motores DC Inverter y compresores tipo hermético rotativo (scroll), de 2 módulos	35.792,66000 €
			Altres conceptes	1.444,22000 €
P-284	PED2-CU0O	u	Refredadora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32	**19.943,12 €**
			Sense descomposició	19.943,12000 €
P-285	PED2-CU14-	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col.locada	**53.964,30 €**
			Sense descomposició	53.964,30000 €
P-286	PEG6-5ZQF	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,	**4.933,62 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 504 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	
			Sense descomposició	4.933,62000 €
P-287	PEG6-5ZQF	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model AASG100B o similar	**3.548,74 €**
			Sense descomposició	3.548,74000 €
P-288	PEG6-5ZQF	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	**2.977,00 €**
			Sense descomposició	2.977,00000 €
P-289	PEG6-5-1ZQ	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model TXF71F o similar	**2.349,16 €**
			Sense descomposició	2.349,16000 €
P-290	PEG7-5ZP2-	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col.locada	**7.238,89 €**
			Sense descomposició	7.238,89000 €
P-291	PEJ4-H810	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre	**1.433,62 €**
	BEJ3-H55S	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, per a muntar superficialment al sostre	794,41000 €
			Altres conceptes	639,21000 €
P-292	PEJ8-6SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW - Capacitat calorífica aproximada 3 kW - Cabal màxim aproximat de 475 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre	**887,55 €**
	BEJ7-1C7M	u	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2.5 a 2.8 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	416,76000 €
			Altres conceptes	470,79000 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-293	PEJ8-16SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 4 kW - Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW - Cabal màxim aproximat de 750 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre	**935,06 €**
	BEJ7-1C7M	u	Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2.5 a 2.8 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V	416,76000 €
			Altres conceptes	518,30000 €
P-294	PEKB-6YY5	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre	**329,21 €**
	BEY5-1CJK	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,21000 €
	BEKB-1N4B	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació	85,35000 €
			Altres conceptes	242,65000 €
P-295	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment	**84,81 €**
	BEKL-0MKH	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	22,16000 €
			Altres conceptes	62,65000 €
P-296	PEKJ-38KD	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment	**91,57 €**
	BEKL-0MK5	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	88,33000 €
			Altres conceptes	3,24000 €
P-297	PEKJ-38JE-	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment	**73,15 €**
			Sense descomposició	73,15000 €
P-298	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**215,62 €**
	BEKM-0MHO	u	Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	50,43000 €
			Altres conceptes	165,19000 €
P-299	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**158,49 €**
			Sense descomposició	158,49000 €
P-300	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**182,87 €**
			Sense descomposició	182,87000 €
P-301	PEKN-BHX	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	**227,64 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 505 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEKN-2QVL	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	213,36000 €
			Altres conceptes	14,28000 €
P-302	PEKN-BHX	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	**471,76 €**
	BEKN-2QVM	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	268,15000 €
			Altres conceptes	203,61000 €
P-303	PEKN-BHZH	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment	**1.324,97 €**
	BEKN-2QX7	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió	1.282,02000 €
			Altres conceptes	42,95000 €
P-304	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat	**2.569,44 €**
	BEKO-1HDN	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	1.041,60000 €
			Altres conceptes	1.527,84000 €
P-305	PEKP-BSH	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada	**318,15 €**
	BEKP-2RCA	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos	169,16000 €
			Altres conceptes	148,99000 €
P-306	PEU7-6RTW	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado	**1.888,88 €**
	BEU7-1CH7	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima	1.827,96000 €
			Altres conceptes	60,92000 €
P-307	PEU9-10QL	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat	**19,20 €**
	BEU9-0SR0	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G	17,62000 €
			Altres conceptes	1,58000 €
P-308	PEUE-6YQ3	u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat	**15,92 €**
	BEUE-1CJB	u	Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	15,36000 €
			Altres conceptes	0,56000 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-309	PEV3-HAHR	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	**1.840,24 €**
	BEV3-H5WZ	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	1.767,60000 €
			Altres conceptes	72,64000 €
P-310	PF42-65G1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment	**96,34 €**
	BFW3-1AN3	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió	49,76100 €
	B0A2-1JLR	u	Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior	3,75300 €
	BF43-17Y1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312	26,30580 €
			Altres conceptes	16,52020 €
P-311	PF42-65J3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**25,86 €**
	BFW3-1AMS	u	Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió	7,08900 €
	BF43-17YZ	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312	9,79200 €
	B0A2-1JLP	u	Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior	2,10000 €
			Altres conceptes	6,87900 €
P-312	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	**46,46 €**
	BF52-34FP	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	9,27000 €
			Altres conceptes	37,19000 €
P-313	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	**58,48 €**
	BF52-34FL	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament	13,78000 €
			Altres conceptes	44,70000 €
P-314	PF57-CTEO	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	**48,04 €**
			Sense descomposició	48,04000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 506 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-315			Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	**18,26** €
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,49000 €
	BFYH-0A42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000 €
	BF90-1N7Y	m	Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,19300 €
	BFWF-09S0	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,63000 €
			Altres conceptes	14,87700 €
P-316			Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	**21,00** €
	BFYH-0A44	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
	BFWF-09RV	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,95100 €
	BF90-1N7U	m	Tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	3,03960 €
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,54000 €
			Altres conceptes	16,38940 €
P-317			Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	**23,62** €
	BF90-1N7V	m	Tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	5,43660 €
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,41000 €
	BFWF-09S1	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,19700 €
	BFYH-0A46	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,11000 €
			Altres conceptes	16,46640 €
P-318			Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	**26,48** €
	BFYH-0A4I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,18000 €
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,22400 €
	BF90-1N7Z	m	Tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	7,86420 €
	BFWF-09RW	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,66200 €
			Altres conceptes	16,54980 €
P-319			Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	**34,94** €
	BF90-1N7X	m	Tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	13,56600 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWF-09S3	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,57400 €
	BFYH-0A48	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,27000 €
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,30400 €
			Altres conceptes	18,22600 €
P-320			Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa	**53,46** €
	BFA4-095E	u	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal per a unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat	33,53000 €
			Altres conceptes	19,93000 €
P-321			Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	**20,43** €
	BFB5-1PMF	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,80460 €
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,41000 €
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
	BFWF-09S2	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,19700 €
			Altres conceptes	14,93840 €
P-322			Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	**27,11** €
	BFB5-1PML	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	12,21090 €
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,52000 €
	BFYH-0A5V	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,31000 €
	BFWF-09VE	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,80450 €
			Altres conceptes	12,26460 €
P-323			Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**14,45** €
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,84620 €
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,27300 €
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,43050 €
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat	0,13000 €
			Altres conceptes	11,77030 €
P-324			Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**16,28** €
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,53200 €
	BFC0-0AG4	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,01920 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 507 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat	0,19000 €
	BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,48300 €
			Altres conceptes	12,05580 €
P-325	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**24,72 €**
	BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,84540 €
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,64600 €
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,05000 €
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	0,28000 €
			Altres conceptes	18,89860 €
P-326	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**34,83 €**
	BFYF-0AQ2	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat	0,36000 €
	BFC0-0AFI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	6,07920 €
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,72800 €
	BFWA-0AP7	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	1,68900 €
			Altres conceptes	25,97380 €
P-327	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**46,23 €**
	B0A1-07JT	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,34320 €
	BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat	0,43000 €
	BFWA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	2,32800 €
	BFC0-0AFJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	8,00700 €
			Altres conceptes	35,12180 €
P-328	PFC0-4I1D	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**70,34 €**
	B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	1,05600 €
	BFC0-0AFY	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	19,24740 €
	BFWA-0AP9	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar	2,87700 €
	BFYF-0AQ4	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat	0,59000 €
			Altres conceptes	46,56960 €
P-329	PFQ0-I71P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	**38,71 €**
	BFY3-113YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	0,28500 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFQ0-I71Q	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	37,26060 €
			Altres conceptes	1,16440 €
P-330	PFQ0-JB6Z	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	**56,77 €**
	BFQ0-JB74	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	45,03300 €
	BFY3-113YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	0,28500 €
			Altres conceptes	11,45200 €
P-331	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	**29,06 €**
	BFY3-113YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	0,28500 €
	BFQ0-I6VM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	27,60120 €
			Altres conceptes	1,17380 €
P-332	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	**33,50 €**
	BFY3-113YN	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix	0,28500 €
	BFQ0-JB87	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	31,81380 €
			Altres conceptes	1,40120 €
P-333	PFQ0-JKUX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	**24,63 €**
	BFQ0-N0L5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000	23,39880 €
	BFY3-113YR	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19,5 mm de gruix	0,19500 €
			Altres conceptes	1,03620 €
P-334	PFQ0-JKUX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	**17,01 €**
			Sense descomposició	17,01000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 508 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-335	PG19-DGJ0	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	**621,75** €
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	15,60000 €
	BG16-0BVY	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 630 A, segons esquema Unesa número 9, inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	526,86000 €
			Altres conceptes	79,29000 €
P-336	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	**318,62** €
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,87000 €
	BG19-0C0H	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	306,25000 €
			Altres conceptes	10,50000 €
P-337	PG1B-DGQ	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment	**390,97** €
	BGW2-093L	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,87000 €
	BG19-0BZH	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	376,49000 €
			Altres conceptes	12,61000 €
P-338	PG1C-DXX	u	Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada	**549,54** €
	BG1A-087H	u	Centralització de comptadors de tres mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics	489,56000 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	29,29000 €
			Altres conceptes	30,69000 €
P-339	PG1D-H9VV	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	**2.292,91** €
	BG1B-H64N	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial	2.103,77000 €
			Altres conceptes	189,14000 €
P-340	PG1D-H9W0	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	**314,79** €
	BG1B-H64P	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial	256,68000 €
			Altres conceptes	58,11000 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-341	PG1M-IRS8	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada	**328,98** €
	BG1P-IRRT	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A	295,27000 €
			Altres conceptes	33,71000 €
P-342	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre	**62,94** €
	BGWG-M4IV	m	Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color blanc	9,35000 €
	BG23-2IYD	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma	42,90120 €
			Altres conceptes	10,68880 €
P-343	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**65,03** €
	BGY1-1OY5	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	17,32000 €
	BG2J-0BCE	m	Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm	36,47000 €
			Altres conceptes	11,24000 €
P-344	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	**3,16** €
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,95840 €
			Altres conceptes	1,20160 €
P-345	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**4,21** €
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,21300 €
			Altres conceptes	0,99700 €
P-346	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**1,81** €
	BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,88740 €
			Altres conceptes	0,92260 €
P-347	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**2,15** €
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,21380 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 509 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,93620 €
P-348	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**2,57 €**
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,62180 €
			Altres conceptes	0,94820 €
P-349	PG2N-EUID	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	**8,80 €**
	BG2Q-1KTG	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	6,98700 €
			Altres conceptes	1,81300 €
P-350	PG2N-EUII	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	**13,64 €**
	BG2Q-1KTH	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	11,67900 €
			Altres conceptes	1,96100 €
P-351	PG32-1267	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	**48,58 €**
	BG32-079C	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	14,74920 €
	BG32-078Y	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	3,04980 €
			Altres conceptes	30,78100 €
P-352	PG33-E4U3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	**7,02 €**
	BG33-G2RC	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	5,25300 €
			Altres conceptes	1,76700 €
P-353	PG33-E4XH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	**10,35 €**
	BG33-G2SQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	8,48640 €
			Altres conceptes	1,86360 €
P-354	PG33-E4XI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	**14,99 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2SS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	12,98460 €
			Altres conceptes	2,00540 €
P-355	PG33-E4XJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	**22,59 €**
	BG33-G2SR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	19,97160 €
			Altres conceptes	2,61840 €
P-356	PG33-E4XK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata	**34,00 €**
	BG33-G2SI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	31,04880 €
			Altres conceptes	2,95120 €
P-357	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**3,12 €**
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,29500 €
			Altres conceptes	0,82500 €
P-358	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**4,02 €**
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,17220 €
			Altres conceptes	0,84780 €
P-359	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**17,31 €**
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	14,85120 €
			Altres conceptes	2,45880 €
P-360	PG33-E723	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub	**12,39 €**
	BG33-G2SL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	8,84340 €
			Altres conceptes	3,54660 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 510 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-361	PG33-E728	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub	**43,64** €
	BG33-G2S4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	36,74040 €
			Altres conceptes	6,89960 €
P-362	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**3,33** €
	BG34-06T7	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums	2,49900 €
			Altres conceptes	0,83100 €
P-363	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**50,14** €
	BG49-189T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	38,38000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	11,25000 €
P-364	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**50,81** €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	39,03000 €
			Altres conceptes	11,27000 €
P-365	PG47-ELYA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**94,08** €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	80,25000 €
			Altres conceptes	13,32000 €
P-366	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**98,36** €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	84,40000 €
			Altres conceptes	13,45000 €
P-367	PG47-EM8	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**103,44** €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18S7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	89,34000 €
			Altres conceptes	13,59000 €
P-368	PG47-EOHA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**43,52** €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18R9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	31,95000 €
			Altres conceptes	11,06000 €
P-369	PG47-EOHV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**90,48** €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-18S4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	76,75000 €
			Altres conceptes	13,22000 €
P-370	PG47-EOH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**109,43** €
	BG49-18VN	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	95,15000 €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
			Altres conceptes	13,77000 €
P-371	PG47-EOHY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**224,75** €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG49-192I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	204,47000 €
			Altres conceptes	19,77000 €
P-372	PG4A-EOKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**912,13** €
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,51000 €
	BG48-199I	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	869,98000 €
			Altres conceptes	41,64000 €
P-373	PG4A-EOY3	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,	**3.123,71** €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 511 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			muntat superficialment	
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,51000 €	
	BG48-19H1	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment 2.991,56000 €	
			Altres conceptes 131,64000 €	
P-374	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**160,29 €**
	BG4L-09Y8	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 141,41000 €	
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €	
			Altres conceptes 18,42000 €	
P-375	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**231,01 €**
	BG4L-09X2	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 206,10000 €	
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €	
			Altres conceptes 24,45000 €	
P-376	PG4B-DX5E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**268,46 €**
	BG4L-09WZ	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 242,46000 €	
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €	
			Altres conceptes 25,54000 €	
P-377	PG4B-DX5G	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**158,17 €**
	BG4L-09Y5	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 139,35000 €	
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €	
			Altres conceptes 18,36000 €	
P-378	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**231,01 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €	
	BG4L-09X2	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 206,10000 €	
			Altres conceptes 24,45000 €	
P-379	PG4B-DX5T	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**305,55 €**
	BG4L-09X3	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 278,47000 €	
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,46000 €	
			Altres conceptes 26,62000 €	
P-380	PG4L-HCHP	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat	**265,11 €**
	BG4H-H4NN	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat 250,05000 €	
			Altres conceptes 15,06000 €	
P-381	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment	**199,05 €**
			Altres conceptes 199,05000 €	
P-382	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll	**504,37 €**
			Altres conceptes 504,37000 €	
P-383	PG8Z-.AUL	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball	**704,01 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 512 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	704,01000 €
P-384	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans	**2.997,90 €**
			Altres conceptes	2.997,90000 €
P-385	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll	**1.168,38 €**
			Altres conceptes	1.168,38000 €
P-386	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol	**541,21 €**
			Altres conceptes	541,21000 €
P-387	PGC2-4HQI	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat	**16.876,17 €**
	BGC2-0ZMF	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica	16.256,97000 €
	BGW6-0B1T	u	Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens	83,18000 €
			Altres conceptes	536,02000 €
P-388	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, sistema d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes	**13.952,94 €**
	BGG1-H6N6	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, sistema d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei	12.654,26000 €
			Altres conceptes	1.298,68000 €
P-389	PGH5-ZA26	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A,	**25.132,10 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió	
	BGHA-11NQ7	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió	24.083,00000 €
			Altres conceptes	1.049,10000 €
P-390	PGJ0-HB37	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat	**470,03 €**
	BGJ0-H6KK	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84	444,10000 €
			Altres conceptes	25,93000 €
P-391	PGJ2-HAXN	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment	**10.023,78 €**
	BGJ2-H6KD	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural	9.081,60000 €
			Altres conceptes	942,18000 €
P-392	PGJ5-11NX	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciío de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes	**6.890,40 €**
	BGJ5-11NW6	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciío de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució	6.496,83000 €
			Altres conceptes	393,57000 €
P-393	PGK0-11O0	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub	**82,26 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 513 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGK0-11NSU	m	Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620	58,81320 €
			Altres conceptes	23,44680 €
P-394	PGK2-HB0D	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat	**305,14 €**
	BGK1-H6NT	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV	271,78000 €
			Altres conceptes	33,36000 €
P-395	PGK2-HB0U	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat	**181,31 €**
	BGK1-H6NX	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció	159,88000 €
			Altres conceptes	21,43000 €
P-396	PGZ1-ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment.	**29.561,00 €**
			Sense descomposició	29.561,00000 €
P-397	PJ117-3BQI	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals	**195,18 €**
	BJ115-0QEJ	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	173,65000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,70050 €
			Altres conceptes	20,82950 €
P-398	PJ11C-3D0A	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	**430,06 €**
	BJ11C-0Q63	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	369,15000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,33624 €
			Altres conceptes	60,57376 €
P-399	PJ11D-3CL	u	Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals	**302,24 €**
	BJ11D-0Q9M	u	Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior	282,08000 €
			Altres conceptes	20,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-400	PJ215-3CS1	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	**29,40 €**
	BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	19,19000 €
			Altres conceptes	10,21000 €
P-401	PJ217-3SBY	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	**90,95 €**
	BJ217-0RBK	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	65,81000 €
			Altres conceptes	25,14000 €
P-402	PJ21D-3CS6	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	**125,53 €**
	BJ21E-0RPW	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2"	99,38000 €
			Altres conceptes	26,15000 €
P-403	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques . Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**278,20 €**
	BJ4Z-H68Z	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló	244,53000 €
			Altres conceptes	33,67000 €
P-404	PJ43-HA1K	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	**69,37 €**
	BJ4Z-H68D	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	60,96000 €
			Altres conceptes	8,41000 €
P-405	PJ50-AI5A	u	Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal	**226,07 €**
	BJ50-2HNM	u	Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tub de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat i per a 3 comptadors	166,34000 €
			Altres conceptes	59,73000 €
P-406	PJA8-3HYK	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat	**286,39 €**
	BJAD-0QXC	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, horitzontal o vertical, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons	232,62000 €
			Altres conceptes	53,77000 €
P-407	PL20-.015	u	Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques. dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m. un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg.	**50.470,00 €**
			Sense descomposició	50.470,00000 €
P-408	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret	**1.367,37 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 514 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BMY2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,91000 €
	BM12-0SXP	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau	1.248,28000 €
			Altres conceptes	118,18000 €
P-409	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment	**74,40 €**
	BM16-0SWT	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	59,99000 €
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,49000 €
			Altres conceptes	13,92000 €
P-410	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	**82,68 €**
	BM16-0SWX	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	68,03000 €
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,49000 €
			Altres conceptes	14,16000 €
P-411	PM16-8D39	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment	**1.556,35 €**
	BM17-203X	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12	1.499,27000 €
			Altres conceptes	57,08000 €
P-412	PM20-DG4G	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**593,38 €**
	BM20-0T26	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	501,85000 €
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,79000 €
			Altres conceptes	90,74000 €
P-413	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat	**150,51 €**
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	81,34000 €
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000 €
			Altres conceptes	68,82000 €
P-414	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat	**102,57 €**
	BM32-H6BC	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	70,92000 €

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BMY3-H5CU	u	Suport d'extintor per a anar penjat al sostre	9,07000 €
			Altres conceptes	22,58000 €
P-415	PM91-HD99	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006	**3.390,18 €**
			Altres conceptes	3.390,18000 €
P-416	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**9,13 €**
	BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	2,91000 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,98900 €
			Altres conceptes	4,23100 €
P-417	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**33,15 €**
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,98900 €
	BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	26,23000 €
			Altres conceptes	4,93100 €
P-418	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**33,15 €**
	BMS0-1K10	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	26,23000 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,98900 €
			Altres conceptes	4,93100 €
P-419	PMS0-SS	u	Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**33,15 €**
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,98900 €
	BMS0-1K1D	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	26,23000 €
			Altres conceptes	4,93100 €
P-420	PN37-6YCR	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	**28,04 €**
	BN35-1CFK	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN	18,41000 €
			Altres conceptes	9,63000 €
P-421	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	**61,38 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 515 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN35-1CFO	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN	46,12000 €
			Altres conceptes	15,26000 €
P-422	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	**41,57 €**
	BN35-1CFP	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN	33,04000 €
			Altres conceptes	8,53000 €
P-423	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	**25,96 €**
	BN35-1CFJ	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN	24,97000 €
			Altres conceptes	0,99000 €
P-424	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	**83,03 €**
	BN35-1CFM	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN	64,45000 €
			Altres conceptes	18,58000 €
P-425	PN37-6YD1	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment	**130,00 €**
	BN35-1CFS	u	Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN	126,15000 €
			Altres conceptes	3,85000 €
P-426	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**13,17 €**
	BN38-H4EQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 *, de 16 bar pressió nominal, de preu alt	4,71000 €
			Altres conceptes	8,46000 €
P-427	PN45-FD2Z	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment	**155,66 €**
	BN44-2JRP	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual	72,37000 €
			Altres conceptes	83,29000 €
P-428	PNX4-4BAZ	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment	**6.925,12 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BNX3-0TWX	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	6.576,50000 €
			Altres conceptes	348,62000 €
P-429	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal	**1,98 €**
	BP44-1A3N	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma	1,18650 €
			Altres conceptes	0,79350 €
P-430	PP45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat	**2,77 €**
	BP45-IRL3	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma	0,24000 €
			Altres conceptes	2,53000 €
P-431	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat	**1.760,83 €**
	BP72-1PVM	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1.475,59000 €
			Altres conceptes	285,24000 €
P-432	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat	**1.101,61 €**
	BP72-1PVQ	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19", de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	941,29000 €
			Altres conceptes	160,32000 €
P-433	PP75-66XS	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament	**51,73 €**
	BP79-1AFT	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19"	42,04000 €
			Altres conceptes	9,69000 €
P-434	PP7A-.ALTR	u	Elements específics a determinar en projecte executiu d'acord amb les prestacions requerides per la propietat i l'estat de la tècnica del moment	**8.837,40 €**
			Sense descomposició	8.837,40000 €
P-435	PPD0-4RLP	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos	**1.040,18 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 516 de 683

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			tots els accessoris necessaris per al muntatge	
	BPD0-12US	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	960,91000 €
			Altres conceptes	79,27000 €
P-436	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	**276,09 €**
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	100,27500 €
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	88,50000 €
	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim	42,70166 €
			Altres conceptes	44,61334 €
P-437	PQ83-HA7S	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,model Mediclinics M09ACS-FIL/M0'ACS-I o equivalent, acabat santinat INOX MATE, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació.	**168,22 €**
	BQ82-H61L	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºCCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	143,73000 €
			Altres conceptes	24,49000 €
P-438	PQN1-HAA8	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	**363,10 €**
	BQN1-H5YB	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	335,11000 €
			Altres conceptes	27,99000 €
P-439	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat	**110,96 €**
	BQZ5-J1TM	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb les fixacions mecàniques antivandàliques	93,03000 €
			Altres conceptes	17,93000 €
P-440	RSM040	m²	Parquet flotant, format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre sí, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre sí amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet. Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de	**52,53 €**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	
	MT18MVA070	l	Adhesiu, amb classe de durabilitat D3 segons UNE-EN 204.	0,17950 €
	MT18MPG010	m²	Lamel·la encadellada de 2180x200x14 mm, per parquet flotant de fusta, constituïda per tres capes encolades entre sí: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció antihumitat; una capa intermèdia formada per un tauler contraplacat, especialment tractat, de 11 mm d'espessor i una capa noble o d'ús de fusta de roure de 3 mm d'espessor, 2 llistons, acabat amb vernís setinat. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.	26,81700 €
	MT16AAA030	m	Cinta autoadhesiva per closa de juntes.	0,13200 €
	MT16PNC020	m²	Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor; proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes de 16 dB.	0,57200 €
			Altres conceptes	24,82950 €
P-441	RTC015	m²	Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de juntes. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.	**43,76 €**
	MT12PSG210	U	Penjat per a falsos sostres suspesos.	0,49500 €
	MT12PSG030	kg	Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.	0,49500 €
	MT12PSG041	m	Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).	0,09600 €
	MT12PSG081	U	Cargol autoperforant 3,5x45 mm.	0,17000 €
	MT12PSG081	U	Cargol autoperforant 3,5x25 mm.	0,09000 €
	MT12PSG010	m²	Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc.	16,63200 €
	MT12PEK020	U	Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27.	0,52900 €
	MT12PEK020	U	Connector, per a mestra 60/27.	0,12000 €
	MT12PSG040	m	Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963.	0,04800 €
	MT12PSG210	U	Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.	0,06000 €
	MT12PSG160	m	Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.	0,34400 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

SIGNATURES
1.- ALÍCIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 517 de 683

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT12PSG220	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,13800 €
	MT12PSG050	m	Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195.	2,68800 €
	MT12PSG210	U	Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos.	0,85500 €
	MT12PSG190	U	Barnilla de penjament.	0,57000 €
			Altres conceptes	20,43000 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 518 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

V.04 PRESSUPOST, RESUM DEL PRESSUPOST I ÚLTIM FULL

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 519 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

RESUM DE DIVISIÓ EN FASES I LOTS

FASE 1		**2.633.592,57 €**	
LOT 1	Arquitectura		1.534.922,13 €
LOT 2	Instal·lacions Generals		569.304,12 €
LOT 3	Estació Transformadora		152.208,04 €
LOT 4	Climatització i Ventilació		233.200,88 €
LOT 5	Ascensors		143.957,40 €
FASE 2		**2.838.727,34 €**	
LOT 1	Arquitectura		1.114.854,43 €
LOT 2	Restauració mobiliari		175.914,02 €
LOT 3	Equipament		710.046,55 €
LOT 4	Instal·lacions generals		353.609,78 €
LOT 5	Climatització i Ventilació		484.302,56 €
TOTAL		**5.472.319,91 €**	**5.472.319,91 €**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 520 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 1: ARQUITECTURA

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 521 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES CASINO MENESTRAL FIGUERENC FASE 1
FASE 1 - LOT 1
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 77)	6,26	24,050	150,55
2	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 75)	235,20	13,582	3.194,49
3	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 105)	137,65	2,750	378,54
4	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 109)	4,95	18,700	92,57
5	K2149341	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 76)	77,87	5,496	427,97
6	P214P-117K0	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 106)	199,47	2,160	430,86
7	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 104)	10,43	10,000	104,30
8	P214V-AKVV	m2	Obertura de finestra o porta tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 108)	43,35	29,548	1.280,91

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 522 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

9	P214T-10CXQ	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. CRITERI D'AMIDAMENT: ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. ENDERROC PUNTUAL: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 107)	4,59	33,482	153,68
10	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 110)	39,44	34,595	1.364,43
11	K2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 79)	11,17	68,412	764,16
12	K2R650A5	m3	Càrrega i transport manual de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans mecànics. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 78)	164,01	0,426	69,87
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.01			**8.412,33**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 36)	10,69	1.635,401	17.482,44
2	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 34)	18,48	370,357	6.844,20
3	E865U320	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls i definició: MICRO_05_R16, Ø 5mm pas 2.7x2.7 mm. Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm. Acabat: Lacat, color a determinar per la DF. Interiors: Ranurs acústiques. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral. Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge. Mides: Panells 2400x600x16 mm. Rastrells 40 mm + animes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 43)	195,00	185,131	36.100,55
4	E8A81CC1	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues	14,52	1,000	14,52

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 523 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			d'acabat, amb la superfície mat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 49)			
5	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 38)	71,58	146,320	10.473,59
6	K815EK22	m	Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix YF, acabat lliscat amb guix YF. Geometria i dimensió replantejada a obra per industrial segons mostra i aprovada per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 83)	180,00	30,000	5.400,00
7	E7D91A14	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3. Imprescindible obtenir certificat per empresa instal·ladora. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 33)	71,12	124,805	8.876,13
8	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)	36,17	496,070	17.942,85
9	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada, i revestiment interior amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 40)	83,92	160,000	13.427,20
10	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 84)	8,08	1.635,401	13.214,04
11	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 85)	10,63	780,875	8.300,70
12	E86BU010	m2	Folrat de paraments verticals amb plafons de xapa metàl·lica plegada, amb acabat pintat amb pintura bicapa, al martelé o a escollir per la DF, color a escollir per la DF, xapa de 3 mm de gruix, col.locats amb fixacions mecàniques, sobre llistons. Especejament a replantejar a obra i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 45)	119,01	106,857	12.717,05
13	P9C2-H7JH	m2	Aplacat de terratzo llis de gra petit, de dimensions segons projecte, especejament adaptat als graons i talls inclosos, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, per a ús interior. Material polit a fèbrica. Incloses totes	56,22	161,216	9.063,56

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 524 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

			les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 134)			
14	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 121)	46,36	10,382	481,31
15	E81131P2	PA	Restauració de l'escala principal (barana, sòcol, balustres, passamà i pilastres artístiques amb llumenera): - Repicat superficial manual - Reconstrucció de motllures amb escayola. - Pintat amb pintura plàstica (2 colors). - Recomposició de pòrtic previ a la part baixa de l'escala amb motllures segons estat original, amb mateix tractament superficial que la barana). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 35)	20.928,55	1,000	20.928,55
16	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 125)	58,70	10,000	587,00
17	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 124)	49,95	2,280	113,89
18	P873-4UBL	m2	Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 126)	11,19	114,645	1.282,88
19	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 127)	10,83	114,645	1.241,61
20	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	276,09	1,992	549,97
21	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	8,68	91,902	797,71

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 525 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 29/04/26

TOTAL	CAPÍTOL	01.01.02	**185.839,75**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 54)	16,66	274,720	4.576,84
2	E9C11422	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens + filet de llautó segons plànols.S'inclou la formació de línies trasnversals en zones de rampes per a que sigui antilliscant. Model i color a escollir per la DF segons mostres aportades. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 51)	55,09	584,574	32.204,18
3	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)	16,64	584,574	9.727,31
4	E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, color negre, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Formant les mateixes peces curvades que l'actual. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 55)	279,42	50,590	14.135,86
5	E9B4227N	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació, de color negre, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Les rampes aniran abuixardades en línies trasnversals per tal de que sigui antilliscant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 50)	343,82	123,594	42.494,09
6	E9V2AA4K	m	Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, amb un cantell polit i abrillantat, i amb tira davantera de carborúndum, de 3 cm d'ample, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 56)	75,61	165,700	12.528,58
7	E9U152AD	m	Sòcol de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a	41,22	56,270	2.319,45

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 526 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 53)			
8	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 86)	28,62	210,596	6.027,26
9	K7C23471	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades sense adherir. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 82)	16,55	115,522	1.911,89
10	P7R1-HIZ1	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de polietilè reforçat amb malla interna de fibra de polièster i una capa d'alumini de 0,02mm, amb acabat plàstic per les dues cares, amb armadura de feltre de polièster de 390 g/m2, de gruix igual o superior a 0,4 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 1x10-13 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, amb una resistència a la ruptura superior a 200N. S'inclouen tots el accessoris i petit material per a la seva correcta instal·lació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 120)	19,43	193,825	3.766,02
11	P9D6-H9D3	m2	Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts. Aprovació de mostra per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 137)	15,51	331,310	5.138,62
12	NPAL0002	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 99)	95,00	51,883	4.928,89
13	NPAL0004	m2	Formació de plataforma de 30 cm d'alçada de pas elevada entre rampes de sortida a la terrassa exterior de la planta coberta, realitzat amb formació de paredons de sostremort de 10 cm de gruix, solera d'encadelaat ceràmic, capa de compressió de 5 cm amb formigó i malla electrosoldadada. Acabat remolinat per rebre el paviment de terratzo. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 100)	73,95	6,950	513,95
14	P9BBNOV1	m	Reparació d'esgraonat de l'escala noble. Tall amb radial del bec de l'esgraó existent de terratzo i preparació per rebre nou bec de pedra granítica nacional, preu alt del mateix gruix que el paviment existent. Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 133)	100,59	64,670	6.505,16
15	P9BNOV2	u	Reconstrucció tercer tram de l'escala noble. Tall amb màquina elèctrica de l'element a reparar per deixar-lo alineat. Reconstrucció de l'esgraonat amb material ceràmic i acabat a punt per rebre el material d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	1.287,50	1,000	1.287,50

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 527 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Aportació de mostres i model a escollir i aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 132)			
16	K7B11A0L	m2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 81)	3,21	77,000	247,17
17	P9D6-H9CV	m2	Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 136)	12,16	331,310	4.028,73
18	P9U6-H9DW	m	Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 140)	54,65	2,850	155,75
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.03			**152.497,25**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 80)	28,48	71,768	2.043,95
2	E5Z2J2LB	m2	Solera DINTELL de placa prefabricada de formigó fins a 200 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i recolzada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 28)	20,22	3,780	76,43
3	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 29)	375,20	30,308	11.371,56
4	NPLATRE1	m2	Plataforma d'escenari de la terrassa de Ø6,4m i 30 cm d'alçària total, format per: perímetre de paret de totxo foradat, paredons interiors de sostremort, solera d'encadellat ceràmic, capa de compresió de formigó de 5 cm amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm i paviment d'acabat d'enrajolat ceràmic. Perímetre de plataforma amb dos graons continus i paral·lels a l'escenari acabat arrebossat i pintat i paviment ceràmic tipus toba similar al paviment de la coberta. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 101)	103,04	45,400	4.678,02
5	NPLATRE2	ut	Jardinera de la terrassa de 55 m2 de superfície de terra, formada per: perímetre de bloc de formigó de 20cm de gruix per rebre coronament amb trencaigues a ambdos costats a determinar per la DF, impermeabilització de parets perimetral i base de jardinera	10.571,34	1,000	10.571,34

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 528 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			amb 2 làmines butiliques LBM-40 i LBM-48, làmina geotextil; aportació de subbase de grava de 10cm, aportació i estesa de terra vegetal de 30 cm de gruix i 55 m2 de superficie, plantació d'espècies vegetals arbustives tipus, Romaní, farigola, espígol. ... Amb sistema de reg gota a gota amb instal.lació de programador, totalment instal.lat. Drenatges per escorrentia d'aigua de pluja. Col·locació de desaigues de D50mm. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF. (P - 102)			
6	NPLATRE3	ml	Tanca metàl·lica en formació de la terrassa delimitadora de l'àmbit accessible. Formada per passamà metàl·lic de 40x10 mm segons disseny, ancorada als murs. Protegida amb dues capes d'antioxidant i dues d'esmalt sintètic.Amb porta incorporada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 103)	240,00	2,800	672,00
7	P933	u	Formació d'esgraonat (3 graons 110x28x18) i plataforma d'arribada (170x198) amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat, sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura total de 54 cm, rematats superiorment amb de morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat de terratzo. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 129)	254,89	1,000	254,89
8	P653-8N5K	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les	88,01	8,178	719,75

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 529 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			plaques. Tractament de juntsCriteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 114)			
9	P84N-A82H	m	Formació de calaix de secció 44x80 cm en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras superior a 4 m. S'inclou la formació de passatubs per permetre el pas del sistema de ventilació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 123)	68,82	5,450	375,07
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.04			**30.763,01**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 06 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3FU3	U	P-1 - usteria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,70m. Fulla batent de 35 mm. de gruix, formada per parament de tauler DM massís hidròfug. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. (P - 94)	855,00	4,000	3.420,00
2	KA1R3FU4	u	P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug. Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl.lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. (P - 95)	988,00	1,000	988,00
3	KA1R3F18	U	P-16 - Porta d'una fulla batent de pas lliure 0,80m i fix superior. DM 35mm massís hidròfug. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 89)	952,00	3,000	2.856,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 530 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

4	KA1R3F19	U	P-17 - Conjunt de porta i parament de vidre laminar formada per una na porta batent de pas lliure 0,75m i una fulla fixe. Porta de vidre laminar d´un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Fulla fixe especellada amb quatre (dos inferiors i dos superior), tenint en compte junta metàl.lica entre laterals per tal d´entregar vidre perpendicular que tanca servei d´homes i dones. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 90)	3.250,00	1,000	3.250,00
5	KA1R3F24	U	P-R1- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 92)	6.000,00	1,000	6.000,00
6	KA1R3F25	U	P-R2- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 93)	4.500,00	1,000	4.500,00
7	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 12)	2.205,50	3,000	6.616,50
8	EASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,90m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 68)	2.385,24	6,000	14.311,44
9	EASA21PB	u	EI60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	1.092,27	4,000	4.369,08

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 531 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

10	EANBA1B4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)	98,00	6,000	588,00
11	EAPJA133	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària, s'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 65)	350,00	6,000	2.100,00
12	EAQS2233	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm d'alçària. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	960,00	6,000	5.760,00
13	03EXT	u	Fusteria d'acer. Xapa micro-perforada. Porta ACER doble batent i tarja superdior fixe, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent i ventilació amb xapa micro-perforada. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Xapa acer d4mm al 50% lacada després de la fabricació de la fulla. Comprovar composició amb altres fulles existents. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locació de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 4)	3.545,00	1,000	3.545,00
14	03EXT1	u	Porta ACER doble batent, seguint mateixa composició de cuarterons que porta existent. Doble batent fulla practicable de pas de porta. Pany i clau. Barra antipànic en acer INOX tipus Push. Vidre translúcid. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable mate o satinat. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació per l'ús i el pes de la porta. L'industrial ha d'assegurar estanqueitat a l'aire i a l'aigua del forat d'obra, i es farà càrrec dels reomplerts d'aillament necessari. Col.locacio de juntes expansives i segellats necessaris per assegurar l'estanqueitat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 5)	4.034,25	1,000	4.034,25

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 532 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

15	03EXT4	u	Fext 5. Modificació de fusteria exterior d'alumini existent, per formar porta de pas. Una fulla batent.Fusteria ALUMINI amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. Color el mateix de les fusteries existents contigues. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. PARÀMETRES TÈRMICS DE LES OBERTURES: Característiques dels vidres: U = 1,1W/m²K Factor solar de 0,56. Transmitància del marc: U = 2,4W/m²K Permeabilitat a l'aire = Estanqueïtat classe IV 3 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF. (P - 7)	2.529,68	1,000	2.529,68
TOTAL	CAPÍTOL	01.01.06				**64.867,95**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 07 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF2PEP6	m	S2 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 6 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors.Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 61)	75,00	6,550	491,25
2	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 60)	260,00	1,000	260,00
3	EAF2PEP9	u	S4 - Passamà format per perfils d´acer inoxidable, passamà de D4 cm, suport de passamans de D8 mm, pletina 8 mm de gruix i D4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 63)	750,00	4,000	3.000,00
4	EAF2PEP8	u	Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, soport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 62)	260,00	7,000	1.820,00
5	FDY010	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil	407,38	1,800	733,28

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 533 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 73)			
6	KA1R22HÑ	u	S13 Escala de servei per accés als aparells de climatització de la coberta. Element de serralleria per a escala metàl.lica de manteniment en acer inoxidable mate. Homologada i certificada. Escala metàl.lica per a serveis tècnics, composta per muntants de ? 50 mm com a suport de graons i com a barana, aquest aniràn collats a terra per pletines i ferratges. Graons amb tubs D40 mm separats 25 cm entre sí i soldats a tubs muntants. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta.Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 87)	2.200,00	1,000	2.200,00
7	04SER5	m	Cavalló metàl·lic, de xapa plegada d'alumini anoditzat en color natural, amb un angle d'inclinació de 10°, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm, desenvolupament 300 mm i 5 plecs, amb goteró, per a cobriment de murs; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, sobre tauler estructural contraxapat cargolat a llistons de fusta; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 23)	30,24	23,450	709,13
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.07			**9.213,66**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 08 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK27K7A	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i	6.400,00	1,000	6.400,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 534 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. Inclou si s'escau ajudes de paleteria que poden afectar els altes LOTS de l'obra. (P - 72)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.08			**6.400,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 10 SANITARIS I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ43-HA1K	u	Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques . Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 146)	69,37	11,000	763,07
2	PQ83-HA7S	u	Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Mediclinics o equivalent, acabat en acer inoxdiable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 149)	90,00	11,000	990,00
3	PC16-5NMM	m2	Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats. (P - 141)	66,26	11,000	728,86
4	PJ41-HA1S	u	Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 145)	278,20	10,000	2.782,00
5	PQ83-HA71	u	Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 148)	25,75	5,000	128,75
6	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de	61,49	12,000	737,88

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 535 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			projecte i indicacions de la DF. (P - 151)			
7	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 25)	362,14	3,000	1.086,42
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.10			**7.216,98**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 01 NUCLI CENTRAL
CAPÍTOL 20 PROTECCIÓ ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 118)	52,33	1.205,616	63.089,89
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.20			**63.089,89**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 37)	15,27	167,413	2.556,40
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)	8,08	276,666	2.235,46
3	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 48)	10,63	139,192	1.479,61
4	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	8,68	85,792	744,67
5	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral.	162,20	261,104	42.351,07

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 536 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)			
6	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)	36,17	46,770	1.691,67
7	E844104K	m2	Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls: PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernís mate. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : T24 V6 registrable Mides: Panells 1200x600x12 mm Perrfileria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 41)	129,99	110,300	14.337,90
8	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	276,09	1,270	350,63
9	E7C425K4CUFP	m2	Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 32)	12,72	31,330	398,52
10	4652AA68	m2	Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 27)	109,56	1,000	109,56
11	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 125)	58,70	14,000	821,80
12	0101	u	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)	350,00	1,000	350,00
13	E844-A8H6	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb Amortidor antivibratori d'acer, de llargària	124,22	52,500	6.521,55

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 537 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			suficient per a poder conformar l'arc i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 30 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 45 mm. S'inclou el miuntage d'una bastida per a la seva correcta execució. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 42)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.03			**73.948,84**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9C14414	m2	Paviment de terratzo llis de gra microgra de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 52)	59,62	68,374	4.076,46
2	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)	16,64	68,374	1.137,74
3	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 59)	53,47	135,500	7.245,19
4	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la	16,66	22,980	382,85

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 538 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 54)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.04			**12.842,24**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3F22	U	Separador i suport portes d'accés a teatre a base de pilars de secció rectangular, fixats mecànicament al forjat, ignifugats i amb el mateix acabat que les portes, amb revestiment de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 91)	750,00	2,000	1.500,00
2	03INT1	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 12)	2.205,50	4,000	8.822,00
3	03INT3	U	EI60-5.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 14)	1.125,04	3,000	3.375,12
4	03INT4	u	EI60-6. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt, col.locada. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 15)	1.756,67	1,000	1.756,67
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.05			**15.453,79**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 539 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQN1-HAA8	m	Escala metàl·lica recta en acer per pintar , de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPE160, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 4 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils. Dimensions, número, alçades i petjes a replantejar in situ segons definició general a les plantes. Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 150)	2.908,25	3,000	8.724,75
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.06			**8.724,75**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 02 TEATRE
CAPÍTOL 11 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22001	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE. Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. Inclou si s'escau ajudes de paleteria que poden afectar els altes LOTS de l'obra. (P - 70)	6.400,00	1,000	6.400,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.11			**6.400,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 01 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a	249,72	5,078	1.268,08

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 540 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

			l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 30)			
2	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7,5 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 31)	22,93	78,681	1.804,16
3	P6145-56PT	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 111)	27,62	79,754	2.202,81
4	P653-UCKD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 9cm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 115)	39,66	98,875	3.921,38
5	P61A1-44FA	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipus Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 113)	20,57	251,824	5.180,02
6	P61A1-44BR	m2	Paredó de tancament de 8 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x80 mm, tipues Arliblock Multicàmara o similar, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 112)	18,29	243,266	4.449,34

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 541 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

7	P654-14UIJ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres minerals format per estructura normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,sobre tacs elàstics del tipus EP500 +Sylomer d'AMC o similar, amb un gruix total de l'envà de 7 cm, muntants cada 600 mm de 50 mm d'amplària i canals de 50 mm d'amplària, 2 plaques tipus Habito HBT 13 de Placo o similar de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de fibra mineral de 40mm de gruix a la cambra. S'inclou tot el petit material i accessoris necessaris, segons detall constructiu, per a entregues amb el paviment de linòleum i solució acústica. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 116)	59,43	909,376	54.044,22
8	P7C45-12S0V	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 117)	8,81	55,778	491,40
9	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 122)	30,07	41,122	1.236,54
10	P653-8N5K	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.	88,01	49,706	4.374,63

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 542 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 114)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.03.01				**78.972,58**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 02 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)	162,20	49,893	8.092,64
2	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 36)	10,69	543,135	5.806,11
3	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)	8,08	1.341,609	10.840,20
4	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 85)	10,63	720,830	7.662,42
5	P89H-12OEZ	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament	8,59	74,305	638,28

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 543 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 128)			
6	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 34)	18,48	240,850	4.450,91
7	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 121)	46,36	155,058	7.188,49
8	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	276,09	2,380	657,09
9	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 125)	58,70	24,000	1.408,80
10	0101	u	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)	350,00	10,000	3.500,00
11	RTC015	m²	Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de juts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense	43,76	17,230	753,98

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 544 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 152)			
12	0201	m2	Cel ras multicapa acabat amb plaques Master Ecophon SQ de 600x600x40mm. Adherides a doble placa de cartró guix tipus Habito HBT o similar de 13mm de gruix,suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3, i remat perimetral de l'estança amb llana de roca de 15mm de gruix.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 2)	79,94	293,370	23.452,00
13	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 39)	36,17	205,080	7.417,74
14	0202	m2	Cel ras acústic multicapa acabat amb placa de cartró guix tipus Cleaneo de Knauf o similar 12/250.Suport de sostre Akustik Super TS60+Sylomer 50 d'AMC, estructura metàl·lica unidireccional de mestres 60/27, llana de roca de 40mm de gruix i una densitat de 20 kg/m3.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 3)	90,17	41,920	3.779,93
15	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 124)	49,95	19,126	955,34
TOTAL	CAPÍTOL		01.03.02			**86.603,93**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NPAL0002	m2	Formació de rampa de formigó, amb tall amb disc de la base actual a l'inici i final de la rampa, enderroc de base existent, estesa de nova base de formigó de 15 cm de gruix mig. Acabat remolinat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 99)	95,00	6,000	570,00
2	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3.	144,82	1,488	215,49

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 545 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 131)			
3	P7R1-H1Z2	m2	Barrera al gas radó i aïllament acústic i tèrmic multicapa tipus Air-bur Termic S o similar, format per dues capes termosellades: làmina externa d'alumini pur més capa interma de bombolles estanques d'aire de polietilè de baixa densitat (LDPE). Aquest sistema proporciona barrera contra el gas radó i vapor d'aigua.Subministrament en làmina flexible segons EN 822, d'amplada 1,20 m i llargada 50 m. Resistència tèrmica del sistema: R=0,82m2K/W(incloent càmera vertical d'aire de baixa emissivitat de 20 mm). Gruix total del sistema: 24 mm. Equivalència tèrmica: 30 mm segons EN 16863 (equivalent a llana mineral MW=0,037W/mK).Barrera de vapor i gas radó: assaig LaRuc 21243.Certificació reacció al foc EN 13501-1: Classe B s1 d0 / M1.Gram: 230 g/m2 segons EN 1602. Muntatge segons manual i instruccions del fabricant. Inclou subministrament, transport, col·locació, complements de muntatge, i neteja posterior. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 119)	18,59	371,680	6.909,53
4	E9C14414	m2	Paviment de terratzo llis de gra micrograde color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 52)	59,62	358,650	21.382,71
5	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 58)	16,64	358,650	5.967,94
6	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Model i color a escollir per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 54)	16,66	198,870	3.313,17
7	E9V2AB8K	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, tipus 2, format per una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 57)	94,00	112,650	10.589,10

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 546 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

8	P9P88FN9	m2	Paviment vinílic homogeni amb cap intermitja d'escuma, tipus iQ Eminent Acoustic de la casa Tarkett o similar color a determinar per la DF. Classificació 34-42 segons UNE-EN ISO 24011, us tipus II, aïllament contra sorolls d'impacte de 16dB, de gruix total de 3,15mm. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 138)	45,82	293,370	13.442,21
9	P93AC01	m2	Solera seca de doble placa de fibraguix de 12,5 mm de gruix tipus Fermacell o similar, amb una llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 90 Kg/m3. Per rebre acabat vinílic tipus iQ Eminent Acoustic de Tarkett o similars característiques. S'inclou tot el petit material necessari per a la correcta col·locació. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 130)	68,96	141,670	9.769,56
10	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 135)	65,11	51,370	3.344,70
11	NBL020	m²	Aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte de sòls flotants, amb làmines d'escuma de polietilè reticulat de 5 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a testa. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Tall de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 98)	5,59	251,460	1.405,66
12	P9U4-H8J5	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 139)	8,71	274,110	2.387,50
13	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)	8,08	274,110	2.214,81
TOTAL	CAPÍTOL		01.03.03			**81.512,38**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 547 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 29/04/26 Pàg.: 27

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 96)	760,00	2,000	1.520,00
2	KA1R3F10	U	P-8 - Porta d'una fulla batent de 80 cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 88)	820,00	1,000	820,00
3	EATA31N1	u	P-11 Porta acústica metàl.lica aïllament 43 dBA, una porta batent de pas lliure 1,00m. Visor certificat acústic o EI. Porta acústica d´una fulla batent de 67 mm de gruix, composta de marc y fulla metàl.lica en xapa negra pulida de 1,2 mm de gruix, replè de materials fonoabsorbents. Provista de passa-pas perimetral de neoprè sense marc inferior. Tractament superficial d´imprimació sintètica a aula i amb xapa de fusta a hall. Inclou la pintura, una capa de base i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació sobre marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Suplement de marc de fusta massissa per conformar marc complert. Porta amb pany, clau, maneta i visor. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 69)	1.871,00	16,000	29.936,00
4	03INT7	u	P-26 - Porta d'una fulla batent de DM hidròfug de 35mm, pas lliure de 100cm. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galze i enrasada amb paraments. Supkement marc massis. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta amb maneta Inclosos tots els accessoris i petit material necessari per a la seva correcta col·locació i funcionament. Inclou remats perimetrals. Replanteig a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria i indicacions de la DF. (P - 16)	901,25	4,000	3.605,00
5	KA1R3FU27	ut	P-27 Porta d'una fulla corredera de 80 cm de pas lliure de DM hidròfug de 35mm. Col·locació de marc amb armadura i reixa metàl·lica per a posterior capa de morter o enguixat segons cabat	927,00	4,000	3.708,00

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 548 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			de paret. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 97)			
6	EASA21PB	u	EI60-4. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	1.092,27	4,000	4.369,08
7	03INT2	u	EI60-4a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 13)	1.493,50	4,000	5.974,00
8	03INT9	u	EI60-2a. Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de dimensions totals de 180x210, per a un buit d'obra de 190x215 cm, preu alt, visor circular de vidre a cada batent, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn.Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 18)	2.567,79	3,000	7.703,37
9	03IN10	u	Fext 3 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons segons alçat. 9 partions fixes. Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 8)	9.717,00	1,000	9.717,00
10	03EXT3	u	Fext 4 - Fusteria exterior seguint composició de cuarterons	7.580,00	1,000	7.580,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 549 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

			segons alçat. 7 partions fixes. 1 fulla batent vertical al terç inferior (maneta a la part inferior i sentit obertura cap a EXTERIOR). 1 fulla oscil.lo-batent (sentit obertura cap a INTERIOR). Perfil base 50x50 integrat per elevar 5cm. Perfil L50 integrat per separar amb forjats. Fusteria ACER amb trencament de pont tèrmic. Vidre doble laminat baix emissiu amb càmera d'argó. FUSTERIA JANISOL ARTE 2.0 o EQUIVALENT. Color similar de les fusteries existents en Planta Baixa. Lacada al forn. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial. Composició del vidre: VIDRE 4+4.1/16 GAS ARGÓ/4+4.1 BAIX EMISSIU. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 6)			
11	03IN15	u	Fint01 - Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 11)	2.138,28	2,000	4.276,56
12	03IN11	u	Fint 2- Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma regular amb marc d'acer inoxidable. Inclou confecció de plantilles i tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Tot segons detall de plànol de fusteries. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 9)	927,00	1,000	927,00
13	03INT8	u	P-25 - Fusteria interior formada per una porta batent de pas lliure 0,80m. Porta de vidre laminar d´un batent incorporada a fulla fixe. Vidre incolor de 4+4 mm de gruix. Xarneres metàl.liques de portes batents subjectes a terra i a fulla fixe. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 17)	1.021,76	1,000	1.021,76
14	03IN12	u	P-28. Panell mòbil acústic multidireccional de 75mm de gruix per a separació d'aules segons detalls de plànol de fusteria. S'inclouen tots els ferratges i accessoris per a la seva correcta col·locació i accionament. Envans abatibles a un lateral, amb guia superior, el carril d'alumini anoditzat natural (plata) o lacat amb RAL9010 (en opció). Bastidor fabricat amb perfils d'alumini anoditzat (plata) o lacats RAL. I l'acabat del panell a definir per la DF. Tot segons detall de plànol de fusteria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 10)	6.800,00	2,000	13.600,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.03.05			**94.757,77**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 550 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 29/04/26 Pàg.: 30

CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 60)	260,00	2,200	572,00
2	FDY010	m	Sistema de barana modular GlassFit SV-1401 Top o equivalent, amb passamà de fusta de roure per pintar, format per perfil rectangular de fusta, acabat per pintar, de 40x30 mm, amb perfil de muntatge, model SV-1401, alumini anoditzat, amb dispositius de regulació Level In i sistema interior de drenatge PM-02, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del passamans segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge Superior, de fixació mitjançant ancoratge a la cara superior de la biga de vora de forjat. Els espessors dels vidres s'hauran de dimensionar i certificar per les dimensions de cada fulla i pels requeriments de càlcul segons normativa vigent. L'empresa instal.ladora ha de verificar, calcular i certifciar els elements, el muntatge i la fabricació la càrrega requerida a la normativa vigent. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superficie suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Inclou: Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 73)	407,38	43,970	17.912,50
3	04SER1	u	S6 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 10cm, pletina 8 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 19)	1.351,00	4,000	5.404,00
4	04SER2	u	S7 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de d 4 cm, suports de passamà per tubs de d 2 cm cada 14 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. I tram de passamà de d 4 cm, suport de passamans de d 8 mm, pletina 4 mm de gruix i d 4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Tot segons detall de plànols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF (P - 20)	1.783,00	3,000	5.349,00
5	04SER3	u	S9 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de D 4 cm, suports de passamà per tubs de D2 cm cada 09 cm, pletina 10 mm de gruix collada a graons per ferratges. Ferratges i	1.390,50	1,000	1.390,50

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 551 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 21)			
6	04SER4	m	S10 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø4 cm, suport de passamans de Ø8 mm, pletina 4 mm de gruix i Ø4cm collada a mur per ferratges. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 22)	77,25	36,200	2.796,45
7	PE40-60DG	u	X1. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni amb acabat negre, de 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 144)	150,67	2,000	301,34
8	PE40-60CY	u	X2. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 143)	43,33	2,000	86,66
9	PE40-60CM	u	X3. Barret de xemeneia de planxa d'acer carboni acabat negre, de 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 142)	32,71	5,000	163,55
TOTAL	CAPÍTOL		01.03.06			**33.976,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 03 ESCOLA DE MÚSICA
CAPÍTOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22002	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA ESCOLA DE MÚSICA Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. Inclou si s'escau ajudes de paleteria que poden afectar els altes LOTS de l'obra. (P - 71)	6.565,77	1,000	6.565,77
2	06VAR4	PAJ	Obertura de passos d'instal·lacions en elements estructurals de diferents dimensions. Totes les obetures es faran amb la	5.000,00	1,000	5.000,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 552 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			supervisió acceptació de la DF. Qualsevol treball d'aquesta tipologia realitzat sense l'acceptació escrita de la DF no serà certificable. (P - 0)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.03.07			**11.565,77**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR
CAPÍTOL 01 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa. En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat. Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les deciscions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 0)	9.145,00	1,000	9.145,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.01			**9.145,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR
CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	14.02.01	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 26)	12.945,08	1,000	12.945,08
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.02			**12.945,08**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 1
ZONA 04 CQ SS GR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 553 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

CAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra. (P - 24)	5.900,00	1,000	5.900,00
2	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 1396 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 74)	4.943,23	1,000	4.943,23
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.03			**10.843,23**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 554 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES CASINO MENESTRAL FIGUERENC FASE 1
FASE 1 - LOT 1
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01.01	Enderrocs	8.412,33
Capítol	01.01.02	Revestiments	185.839,75
Capítol	01.01.03	Paviments	152.497,25
Capítol	01.01.04	Tancaments	30.763,01
Capítol	01.01.06	Fusteria	64.867,95
Capítol	01.01.07	Serralleria	9.213,66
Capítol	01.01.08	Ajuts de paleteria	6.400,00
Capítol	01.01.10	Sanitaris i accessoris	7.216,98
Capítol	01.01.20	Protecció estructura	63.089,89
Zona	**01.01**	**Nucli Central**	**528.300,82**
Capítol	01.02.03	Revestiments	73.948,84
Capítol	01.02.04	Paviments	12.842,24
Capítol	01.02.05	Fusteria	15.453,79
Capítol	01.02.06	Serralleria	8.724,75
Capítol	01.02.11	Ajuts de Paleteria	6.400,00
Zona	**01.02**	**Teatre**	**117.369,62**
Capítol	01.03.01	Tancaments	78.972,58
Capítol	01.03.02	Revestiments	86.603,93
Capítol	01.03.03	Paviments	81.512,38
Capítol	01.03.05	Fusteria	94.757,77
Capítol	01.03.06	Serralleria	33.976,00
Capítol	01.03.07	Ajuts de Paleteria	11.565,77
Zona	**01.03**	**Escola de Música**	**387.388,43**
Capítol	01.04.01	CONTROL DE QUALITAT	9.145,00
Capítol	01.04.02	SEGURETAT I SALUT	12.945,08
Capítol	01.04.03	GESTIÓ DE RESIDUS	10.843,23
Zona	**01.04**	**CQ SS GR**	**32.933,31**
			1.065.992,18

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.01	Nucli Central	528.300,82
Zona	01.02	Teatre	117.369,62
Zona	01.03	Escola de Música	387.388,43
Zona	01.04	CQ SS GR	32.933,31
Obra	**01**	**Pressupost Total Fase 1**	**1.065.992,18**
			1.065.992,18

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Total Fase 1	1.065.992,18
			1.065.992,18

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 555 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES CASINO MENESTRAL FIGUERENC FASE 1
FASE 1 - LOT 1
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		1.065.992,18
13 % Despeses Generals SOBRE 1.065.992,18.....		138.578,98
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.065.992,18.....		63.959,53
Subtotal		1.268.530,69
21 % IVA SOBRE 1.268.530,69.....		266.391,44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	1.534.922,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ CINC-CENTS TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 556 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 557 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 558 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin especificament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser: - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.			

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 559 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Documentació As-Built: Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu. Els lliuraments parcials en l'obra consten de: - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. El lliurament final haurà d'incloure: - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. Tot en format paper (3 còpies) i format digital. Legalització instal·lacions: Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments (P - 18)			
2	EY03ZB09	u	Notes de classificació BREEAM: - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 19)	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 560 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 20)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 60)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.02			**3.000,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 61)	750,00	1,000	750,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 62)	750,00	1,000	750,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.03			**1.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 20 AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ50-AI5A	u	Subministre, col·locació i muntatge de bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2* de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 3 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal. (P - 156)	216,24	1,000	216,24
2	PJ117-3BQI	u	Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model gran als lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 146)	260,11	19,000	4.942,09

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 561 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	PJ11C-3D0A	u	Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 147)	410,58	11,000	4.516,38
4	PJ11D-3CLC	u	Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 148)	291,79	3,000	875,37
5	PJ217-3SBY	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 152)	99,98	19,000	1.899,62
6	PJ215-3CS1	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 151)	27,19	11,000	299,09
7	PJ218-3UCE	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta monocomandament termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´. Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 153)	356,16	2,000	712,32
8	PJ21D-3CS6	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 154)	118,62	3,000	355,86
9	PF90-HPG1	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. (P - 76)	17,73	144,000	2.553,12
10	PF90-HPG3	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 77)	20,39	50,000	1.019,50

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 562 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

11	PF90-HPG4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 78)	23,15	22,000	509,30
12	PF90-HPG5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 79)	25,83	68,000	1.756,44
13	PF90-HPG6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 80)	34,09	5,000	170,45
14	PF90-HPGH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 81)	33,62	35,000	1.176,70
15	PFB6-HPJ9	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 83)	26,60	1,000	26,60
16	PFB6-7AHD	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 82)	20,05	1,000	20,05
17	PJA8-3HYK	u	Subministre, col·locació i muntatge d'escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 157)	271,47	1,000	271,47
18	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 171)	12,79	1,000	12,79
19	PN38-HJN6	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 174)	81,90	3,000	245,70
20	PN84-DAKC	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 176)	88,07	3,000	264,21
21	PN38-HJMS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 172)	38,19	5,000	190,95
22	PN38-HJMY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 173)	30,65	8,000	245,20
23	PN38-HO2R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 175)	15,75	23,000	362,25

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 563 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

24	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 149)	122,29	1,000	122,29
25	PJ187-H7QI	u	Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de porcellana vitrificada, preu alt (P - 150)	58,99	1,000	58,99
26	PJ240-H7R1	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4 (P - 155)	174,00	1,000	174,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.20			**22.996,98**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 02 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1M-IRS8	u	Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400 A, instal·lada (P - 92)	319,40	1,000	319,40
2	PG19-DGIT	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 85)	337,06	1,000	337,06
3	PG33-E728	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (P - 117)	42,37	64,000	2.711,68
4	PG1C-.I250	u	Unitat funcional d'interruptor de tall en càrrega de 250 A per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines -Documentació (P - 88)	175,00	1,000	175,00
5	PG1C-.BARR	u	Unitat funcional d'embarrat comú per a fins a 2 conjunts de mesura TMF-10 160 A segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines -Documentació (P - 87)	200,00	1,000	200,00
6	PG1C-.UKV	u	Unitat funcional de protecció contra sobretensions per a centralització de comptadors segons normativa de l'empresa distribuïdora. Muntada i connectada. Inclou tot el necessari per a la correcte execució de la unitat d'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Energia - Eines -Documentació (P - 89)	180,00	1,000	180,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 564 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

7	PG1D-H9VV	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 91)	2.226,13	1,000	2.226,13
8	PG1D-.9W0	u	Desmuntatge i muntantge del TMF1 del bar per incorporar-lo a la centralització conjunta. Inclou tot el necessari per a la correcta eecució de l'obra. En relació no necessàriament completa: - Materials - Mà d'obra - Eines - Energia - Documentació - Tràmits - Inspeccions (P - 90)	250,00	1,000	250,00
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.02			**6.399,27**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 03 QGD GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG14-J14D	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 180 mòduls (18 mm) repartits en 5 filera de 36 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment (P - 84)	1.241,79	1,000	1.241,79
2	PG4A-EORV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 131)	1.017,48	1,000	1.017,48
3	PG4H-AJR4	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 136)	155,63	1,000	155,63
4	PG4L-HCHP	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat (P - 137)	288,39	2,000	576,78
5	PG4A-EOKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 30 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 130)	885,56	1,000	885,56
6	PG4B-DX5G	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 133)	153,56	6,000	921,36
7	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de	224,28	9,000	2.018,52

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 565 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 134)			
8	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	2,000	98,66
9	PG47-EM0U	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 122)	55,14	4,000	220,56
10	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 123)	95,49	2,000	190,98
11	PG47-EOHV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 127)	87,84	2,000	175,68
12	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 128)	106,24	5,000	531,20
13	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 105)	3,76	5,000	18,80
14	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 106)	5,39	50,000	269,50
15	PG33-E4U3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 108)	6,82	6,000	40,92
16	PG33-E4XH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 109)	10,05	0,000	0,00
17	PG33-E43Z	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 107)	11,43	193,200	2.208,28
18	PG33-E4XI	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,	14,55	258,000	3.753,90

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 566 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 110)			
19	PG33-E4XJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 111)	21,93	132,000	2.894,76
20	PG33-E4XK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en canal o safata (P - 112)	33,01	35,000	1.155,35
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.03			**18.375,71**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 04 CANALITZACIONS GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2J-4BHL	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 97)	52,45	181,000	9.493,45
2	PG2J-4BHK	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 96)	40,25	105,000	4.226,25
3	PG2J-4BH6	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 95)	35,73	100,000	3.573,00
4	PG25-MBEW	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en forats d'obra (P - 93)	20,84	400,000	8.336,00
5	PG2N-EUHN	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 100)	6,27	222,000	1.391,94
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.04			**27.020,64**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 08 IL.LUMINACIÓ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 22)	291,90	134,000	39.114,60
2	FHN6ASTE	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equivalent.	271,74	6,000	1.630,44

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 567 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 21)			
3	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 23)	228,30	12,000	2.739,60
4	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 24)	199,00	18,000	3.582,00
5	IGUZZ004	u	Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 25)	88,00	3,000	264,00
6	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 26)	43,60	3,000	130,80
7	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 27)	152,00	5,000	760,00
8	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 28)	119,70	1,000	119,70
9	IGUZZ008	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 29)	199,00	13,000	2.587,00
10	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 30)	46,40	0,000	0,00
11	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 31)	40,50	0,000	0,00
12	IGUZZ037	u	View Opti Beam Lens circular cos gran - warm white - DALI - òptica up light wall washer 34.6W 2827.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc/Negre. P014.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 58)	599,40	34,000	20.379,60
13	IGUZZ011	u	Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 32)	15,30	0,000	0,00
14	IGUZZ012	u	Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 33)	6,90	0,000	0,00
15	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	246,30	0,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 568 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			(P - 34)			
16	IGUZZ014	u	iN60 Evo System Mòdul lineal - empotrable Frame Down - per versions MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Color: Blanc. RU25.001.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 35)	133,40	22,000	2.934,80
17	IGUZZ015	u	iN60 Evo System Placa con led Warm White - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 19W 1870.4lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre. RW65.704.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 36)	465,40	22,000	10.238,80
18	IGUZZ016	u	iN60 Evo System Parell d'extrems de tancament per versió empotrable Frame amb mòdul Wall Washer - Color: Blanc. PF90.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 37)	11,70	22,000	257,40
19	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 38)	362,60	0,000	0,00
20	IGUZZ018	u	BeTwo LLuminària de suspensió - UP/DOWN - Ø234 - Lum general 70.5W 7911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Blanc/Trasparent/Negre transparent. RP04.7R7.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 39)	677,20	4,000	2.708,80
21	IGUZZ019	u	BeTwo Base de alimentació amb cables de suspensió - Lluminària de superficie - Ø234- UP-DOWN - Lum general - DALI-2 - Color: Blanc. PE06.001.0 o model equivalent. (P - 40)	264,20	4,000	1.056,80
22	IGUZZ028	u	Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent. (P - 49)	15,30	0,000	0,00
23	IGUZZ020	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent. (P - 41)	88,00	0,000	0,00
24	IGUZZ021	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent. (P - 42)	73,90	0,000	0,00
25	IGUZZ022	u	iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent. (P - 43)	346,50	0,000	0,00
26	IGUZZ023	u	iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent. (P - 44)	300,50	0,000	0,00
27	IGUZZ024	u	iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opalí Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent. (P - 45)	323,70	0,000	0,00
28	IGUZZ025	u	iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal paret/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent. (P - 46)	41,30	0,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 569 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

29	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unió de conexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF93.000.0 o model equivalent. (P - 47)	20,60	0,000	0,00
30	IGUZZ027	u	iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent. (P - 48)	15,80	0,000	0,00
31	IGUZZ029	u	iN60 Evo System Kit de conexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent. (P - 50)	47,40	0,000	0,00
32	IGUZZ030	u	Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent. (P - 51)	45,90	0,000	0,00
33	IGUZZ031	u	Walky Cos òptic quadrat Ø 90x90 mm - Òptica AL - LED Warm White - 24 Vcc 4.6W 111.3 lm - 3000K - PWM - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. EI35.715.0 o model equivalent. (P - 52)	163,30	10,000	1.633,00
34	IGUZZ032	u	Base de paret - quadrada - Color: Gris. X339.015.0 o model equivalent. (P - 53)	29,60	10,000	296,00
35	IGUZZ033	u	Font de tensió constant IP20 100W - VIN = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24 Vdc IMAX = 4,16 - DALI - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MZ15.000.0 o model equivalent. (P - 54)	181,20	2,000	362,40
36	IGUZZ034	u	Trick Lluminària de paret/sostre ø 89 mm sense transformador electrònic - Warm White - Efect full de llum 180º 4.5W 150lm - 3000K - Color: Gris. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. BU25.715.0 o model equivalent. (P - 55)	299,50	64,000	19.168,00
37	IGUZZ035	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 20W - Vin = 220 - 240 Vca 50/60 Hz - out = 250 - 700 mA - DALI-2 - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. X090.000.0 o model equivalent. (P - 56)	72,40	32,000	2.316,80
38	IGUZZ036	u	Sistema de Gestió BLE (P - 57)	1.729,00	1,000	1.729,00
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.08			**114.009,54**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 09 IL.LUMINACIÓ ESCOLA DE MÚSICA I VESTÍBUL TEATRE P1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 22)	291,90	112,000	32.692,80
2	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 23)	228,30	27,000	6.164,10
3	IGUZZ003	u	Aplic Moon Inout o equivalent diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 24)	199,00	6,000	1.194,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 570 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

4	IGUZZ004	u	Làser Empotrable o equivalent circular fix- LED - flood 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 25)	88,00	22,000	1.936,00
5	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant no dimm. IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - Color: Indefinit. MY10.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 26)	43,60	6,000	261,60
6	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 27)	152,00	7,000	1.064,00
7	IGUZZ007	u	Rail mains voltage rail standard - 3 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P291.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 28)	119,70	14,000	1.675,80
8	IGUZZ008	u	Aplic Moon Inout diàmetre 270mm Led Warm White 3000ºK 1500Lm Color: Blanc. EP281.11153 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 29)	199,00	16,000	3.184,00
9	IGUZZ009	u	Rail mains voltage rail standard - 1 m - ELE + DALI - DALI-2 - Color: Blanc. P289.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 30)	46,40	4,000	185,60
10	IGUZZ010	u	Connexió en L conductor de terra dim. x=90/a=74 - extern - Color: Blanc. MXX5.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 31)	40,50	4,000	162,00
11	IGUZZ011	u	Connexió oculta cablejada dim. x=115 - Color: Blanc. MXX2.001.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 32)	15,30	14,000	214,20
12	IGUZZ012	u	Mordassa per fixació en sostre - Color: Indefinit. MWW8.000.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 33)	6,90	50,000	345,00
13	IGUZZ013	u	Tecnica Evo cos Ø 92 mm òptica flood 19.7W 2412lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. R277.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 34)	246,30	20,000	4.926,00
14	IGUZZ017	u	Pixel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 38)	362,60	4,000	1.450,40
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.09			**55.455,50**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	10	SQ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P -	379,58	1,000	379,58

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 571 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			86)			
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 124)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 132)	155,62	8,000	1.244,96
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 119)	48,68	6,000	292,08
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	9,000	443,97
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.10			**2.461,02**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 11 ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 140)	701,84	18,000	12.633,12
2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perimetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll	1.199,71	4,000	4.798,84

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 572 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			(P - 142)			
3	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 143)	540,67	5,000	2.703,35
4	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll (P - 139)	504,90	7,000	3.534,30
5	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 141)	2.999,16	2,000	5.998,32
6	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 102)	1,76	130,000	228,80
7	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 103)	2,09	160,000	334,40
8	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 101)	4,09	30,000	122,70
9	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 113)	3,03	70,000	212,10
10	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 114)	3,91	70,000	273,70
11	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 115)	16,81	30,000	504,30
12	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de	203,98	4,000	815,92

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 573 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 138)			
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.11			**32.159,85**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 12 SQ NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 86)	379,58	1,000	379,58
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 124)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 132)	155,62	7,000	1.089,34
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 119)	48,68	6,000	292,08
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	7,000	345,31
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.12			**2.206,74**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 13 NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 143)	540,67	1,000	540,67
2	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general	504,90	4,000	2.019,60

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 574 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			- 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll (P - 139)			
3	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 141)	2.999,16	1,000	2.999,16
4	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 140)	701,84	1,000	701,84
5	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 142)	1.199,71	1,000	1.199,71
6	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 98)	63,14	55,000	3.472,70
7	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 102)	1,76	60,000	105,60
8	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 103)	2,09	60,000	125,40
9	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 101)	4,09	60,000	245,40

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 575 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

10	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 113)	3,03	60,000	181,80
11	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 114)	3,91	60,000	234,60
12	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 115)	16,81	60,000	1.008,60
13	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 138)	203,98	4,000	815,92
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.13			**13.651,00**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	50	SQ COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG47-ELV5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 120)	300,60	0,000	0,00
2	PG4B-DX5I	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 134)	224,28	4,000	897,12
3	PG4B-DX5T	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 135)	296,65	1,000	296,65
4	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 132)	155,62	13,000	2.023,06
5	PG47-EOHY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat	218,20	1,000	218,20

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 576 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			en perfil DIN (P - 129)			
6	PG47-EOHW	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 128)	106,24	1,000	106,24
7	PG47-ENWV	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 126)	101,50	2,000	203,00
8	PG47-ENTB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 125)	91,34	1,000	91,34
9	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 121)	49,33	13,000	641,29
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.50			**4.476,90**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 60 GRUP ELECTROGEN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGC2-4HQI	u	Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 30 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat (P - 144)	16.384,63	1,000	16.384,63
2	PG33-E723	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma, col·locat en tub (P - 116)	12,02	100,000	1.202,00
3	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 145)	51,81	1,000	51,81
TOTAL	TITOL 4		01.71.40.60			**17.638,44**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 01 PART COMUNA
TITOL 4 (1) 10 ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDK3-DP0F	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 73)	62,00	1,000	62,00
2	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 72)	39,78	1,000	39,78

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 577 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 99)	3,07	40,000	122,80
TOTAL	TITOL 4 (1)		01.71.50.01.10			**224,58**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1
TITOL 3	50	TIC
TITOL 4	01	PART COMUNA
TITOL 4 (1)	20	RITU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPD0-4RLP	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (P - 182)	1.009,88	1,000	1.009,88
2	EG482125	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 12)	154,57	1,000	154,57
3	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 11)	114,49	1,000	114,49
4	EG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 9)	46,18	1,000	46,18
5	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 10)	44,95	1,000	44,95
6	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 7)	43,76	1,000	43,76
7	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 8)	44,36	2,000	88,72
8	EG21H71J	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 4)	6,93	3,000	20,79
9	EG21H51J	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència	5,75	3,000	17,25

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 578 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 3)			
10	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 2)	20,80	2,000	41,60
11	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 5)	0,95	6,000	5,70
12	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 6)	1,07	6,000	6,42
13	EG61K221	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment (P - 13)	11,36	3,000	34,08
14	EG62B193	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment (P - 14)	12,89	1,000	12,89
15	EG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 15)	11,20	2,000	22,40
16	EHA1U100	u	Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer perfilat i suspesa (P - 17)	60,01	1,000	60,01
17	EH61R339	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 16)	116,63	1,000	116,63
TOTAL	TITOL 4 (1)		01.71.50.01.20			**1.840,32**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 01 PART COMUNA
TITOL 4 (1) 30 DISPERSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 104)	2,49	110,000	273,90
2	PP45-668P	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma, instal·lat (P - 178)	2,69	451,000	1.213,19
3	PP75-66XS	u	Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 24 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19*, fixada mecànicament (P - 181)	55,43	1,000	55,43
TOTAL	TITOL 4 (1)		01.71.50.01.30			**1.542,52**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 579 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 11 ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 179)	1.892,53	1,000	1.892,53
2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 177)	1,92	900,000	1.728,00
3	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 94)	62,27	57,000	3.549,39
TOTAL	TITOL 4		01.71.50.11			**7.169,92**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 13 NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassis rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 180)	1.186,25	1,000	1.186,25
2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 177)	1,92	400,000	768,00
TOTAL	TITOL 4		01.71.50.13			**1.954,25**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 70 PCI PASSIVA
TITOL 4 10 PORTES I CORTINES EI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAS2-5QXP	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 66)	517,64	0,000	0,00
2	PAS2-5QU7	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 65)	544,21	0,000	0,00
3	PAS2-5QXU	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 67)	1.199,86	0,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 580 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

4	PAS2-5R7W	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (P - 69)	1.818,33	0,000	0,00
5	PAS2-5QXW	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P - 68)	1.231,33	0,000	0,00
6	PAS1-5RLB	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (P - 63)	58,30	0,000	0,00
7	PAS1-5RLD	u	Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 (P - 64)	73,14	0,000	0,00
8	PAW8-78P2	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 71)	54,77	27,000	1.478,79
9	EAWSZF24	u	Font d'alimentació 24 V/ 200 mA amb caixa per a elements de sistemes de proteccio contra incendis. Muntada i provada. (P - 1)	135,63	17,000	2.305,71
10	PAS2-.CTF1	u	Cortina tallafocs. Segons documentació gràfica del projecte. Mides a replantejar a obra per l'industrial i implantació a aprover per la DF. Color i model a aprovar per la DF. La cortina haurà de disposar de la documentació justificativa del sistema de les cortines tèxtils sense irrigar amb funció compartimentadores instal·lades, segons ITC-SP-115 i totes les normatives d'obligat compliment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 70)	3.000,00	4,000	12.000,00
TOTAL	TITOL 4		01.71.70.10			**15.784,50**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 70 PCI PASSIVA
TITOL 4 30 EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 168)	32,18	7,000	225,26
2	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 169)	32,18	12,000	386,16
3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 165)	99,58	8,000	796,64
4	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat (P - 164)	146,13	4,000	584,52
5	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 167)	8,86	11,000	97,46
6	PMS0-SS	u	Rètol senyalització sense sortida, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	32,18	3,000	96,54

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 581 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			(P - 170)			
TOTAL	TITOL 4		01.71.70.30			**2.186,58**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 72 PCI ACTIVA
TITOL 4 10 DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (P - 158)	1.327,55	1,000	1.327,55
2	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 160)	89,23	0,000	0,00
3	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 161)	80,27	40,000	3.210,80
4	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 159)	72,23	5,000	361,15
5	PM16-8D39	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment (P - 162)	1.511,02	2,000	3.022,04
6	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 118)	3,23	784,000	2.532,32
TOTAL	TITOL 4		01.71.72.10			**10.453,86**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 72 PCI ACTIVA
TITOL 4 20 BIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PF42-65G1	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 74)	93,53	140,000	13.094,20
2	PF42-65J3	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 75)	25,10	66,000	1.656,60
3	PM20-DG4G	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada lacada color blanc o a escollir per la DF, per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional	576,10	11,000	6.337,10

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 582 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Model a aprovar per la DF. (P - 163)			
TOTAL	TITOL 4		01.71.72.20			**21.087,90**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 85 PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM91-HD99	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006 (P - 166)	3.291,44	1,000	3.291,44
TOTAL	TITOL 3		01.71.85			**3.291,44**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1
TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleteria a justificar (P - 59)	8.490,08	1,000	8.490,08
TOTAL	TITOL 3		01.71.90			**8.490,08**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 583 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.71.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.71.02	Seguretat i Salut	3.000,00
Titol 3	01.71.03	Gestió de residus i control de qualitat	1.500,00
Titol 3	01.71.20	Aigua	22.996,98
Titol 3	01.71.40	BT	293.854,61
Titol 3	01.71.50	TIC	12.731,59
Titol 3	01.71.70	PCI passiva	17.971,08
Titol 3	01.71.72	PCI activa	31.541,76
Titol 3	01.71.85	Parallamps	3.291,44
Titol 3	01.71.90	Ajudes de paleteria	8.490,08
Capítol	**01.71**	**Fase 1**	**395.377,54**
			395.377,54

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.71	Fase 1	395.377,54
Obra	**01**	**Pressupost CASINO**	**395.377,54**
			395.377,54

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	395.377,54
			395.377,54

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 584 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		395.377,54
13 % Despeses generals SOBRE 395.377,54.....		51.399,08
6 % Benefici industrial SOBRE 395.377,54.....		23.722,65
Subtotal		470.499,27
21 % IVA SOBRE 470.499,27.....		98.804,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	569.304,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 585 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 3: ESTACIÓ TRANSFORMADORA

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 586 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la	0,00	1,000	0,00

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 587 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

DF, per poder valorar el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin especificament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc.
- Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides.
- Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials.
- En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells.
- Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu.

Control de qualitat:

Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:
- Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers)
- Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment
- Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor)
En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.
S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.
La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.

Gestió de residus

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 588 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Documentació As-Built: Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu. Els lliuraments parcials en l'obra consten de: - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. El lliurament final haurà d'incloure: - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. Tot en format paper (3 còpies) i format digital. Legalització instal·lacions: Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments (P - 1)			
2	EY03ZB09	u	Notes de classificació BREEAM: - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2)	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 589 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 3)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 11)	3.000,00	0,500	1.500,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.02			**1.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 12)	750,00	0,500	375,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 13)	750,00	0,500	375,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.03			**750,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 10 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-JKXE	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 4)	48,49	30,000	1.454,70
2	P221E-I0YG	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2	38,73	42,000	1.626,66

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 590 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			1 m3 (P - 5)			
TOTAL	TITOL 4		01.71.79.10			**3.081,36**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 20 LINIA MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUID	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 15)	8,55	60,000	513,00
2	PG2N-EUII	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 16)	13,24	120,000	1.588,80
3	P312-IBVF	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 6)	122,42	30,600	3.746,05
4	PGK2-HB0D	u	Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat (P - 24)	329,95	6,000	1.979,70
5	PGK0-11O0R	m	Circuit trifàsic simple amb cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RH5Z1-OL, de 240 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de cinta d'alumini, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE 211620, col·locat en tub (P - 23)	87,15	60,000	5.229,00
6	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 17)	47,16	30,000	1.414,80
7	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 14)	0,62	120,000	74,40
TOTAL	TITOL 4		01.71.79.20			**14.545,75**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 30 TRAFO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGG1-HAB1	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base d'oli mineral, potència 400	15.177,27	1,000	15.177,27

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 591 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

			kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes (P - 18)			
2	PGH5-ZA26	u	Cel·la compacta prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb 2 cel·les de línia i 1 cel·la de protecció amb fusibles, per a transformadors de 1000 kVA de potència com a màxim, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 400 A, intensitat de curta durada admissible 16 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements de connexió (P - 19)	27.401,79	1,000	27.401,79
3	PGJ0-HB37	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (P - 20)	511,41	1,000	511,41
4	PGJ5-11NXL	u	Quadre de baixa tensió del tipus companyia subministradora per a centre de transformació de maniobra interior, tensió assignada 440 V, intensitat assignada 1600 A, protecció en capçalera mitjançant interruptor-seccionador d'accionament manual, per a 4 sortides estàndar equipades cadascuna amb una base portafusibles tripolar vertical seccionable en càrrega (BTVC) amb fus.ganiv.NH2 de 400 A com a màxim, amb mòdul de protecciio de serveis auxiliars del centre de transformació, mòdul d'entrada auxiliar des de grup electrògen i embarrat de distribució, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes (P - 22)	6.689,71	1,000	6.689,71
5	PGJ2-HAXN	u	Edifici prefabricat per a centre de transformació de superfície de formigó armat (estructura monobloc), de tipus compacte, maniobra interior, tensió assignada de la aparamenta de mitja tensió fins a 36 kV, per allotjar 1 transformador de 1250 kVA de potència com a màxim, amb 1 porta per a la entrada del transformador i 1 porta per al pas de vianants, amb enllumenat interior i amb ventilació natural, col·locat superficialment (P - 21)	10.884,34	1,000	10.884,34
6	PGK2-HB0U	u	Connector endollable amb colze de 400 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 150 a 240 mm2 de secció, muntat (P - 25)	195,86	3,000	587,58
TOTAL	TITOL 4		01.71.79.30			**61.252,10**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	71	FASE 1 CT
TITOL 3	79	CT
TITOL 4	40	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 592 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (P - 7)	140,80	30,000	4.224,00
2	P9F3-14GRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 8)	107,73	30,000	3.231,90
TOTAL	TITOL 4		01.71.79.40			**7.455,90**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 79 CT
TITOL 4 50 PAGAMENT ESTUDI COMPANYIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA012M	u	Pagament de les condicions tècnico econòmiques amb referència de sol·licitud 0000987863 - que caldrà actualitzar en data d'execució de les obres. (P - 9)	12.622,26	1,000	12.622,26
TOTAL	TITOL 4		01.71.79.50			**12.622,26**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 CT
TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	u	Ajudes de paleteria a justificar per a la implantació dels sistems de climatització i ventilació (P - 10)	4.500,00	1,000	4.500,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.90			**4.500,00**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 593 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Estació transformadora FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.71.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.71.02	Seguretat i Salut	1.500,00
Titol 3	01.71.03	Gestió de residus i control de qualitat	750,00
Titol 3	01.71.79	CT	98.957,37
Titol 3	01.71.90	Ajudes de paleteria	4.500,00
Capítol	**01.71**	**Fase 1 CT**	**105.707,37**
			105.707,37

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.71	Fase 1 CT	105.707,37
Obra	**01**	**Pressupost CASINO**	**105.707,37**
			105.707,37

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	105.707,37
			105.707,37

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 594 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Estació transformadora FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		105.707,37
13 % Despeses generals SOBRE 105.707,37.....		13.741,96
6 % Benefici industrial SOBRE 105.707,37.....		6.342,44
	Subtotal	125.791,77
21 % IVA SOBRE 125.791,77.....		26.416,27
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	152.208,04

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 595 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 4: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 596 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TITOL 3	01	ESCOLA DE MÚSICA
TITOL 4	01	CLIMATITZACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PED2-CU0O-1	u	Refredadora amb bomba de calor, aire-aigua, refrigerant R32 (P - 19)	19.362,25	1,000	19.362,25
2	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar (P - 6)	29,60	6,000	177,60
3	PEJ8-6SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 2,72 kW - Capacitat calorífica aproximada 3 kW - Cabal màxim aproximat de 475 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre (P - 22)	821,47	24,000	19.715,28
4	PEJ8-16SGJ	u	Fan-coil tipus terra, marca CIAT model MAJOR LINE 302N CV 1 2T G o similar, amb les següents característiques: - Capacitat frigorífica aproximada 4 kW - Capacitat calorífica aproximada 6,75 kW - Cabal màxim aproximat de 750 m3/h - Dimensions aproximades de 610x1000x250 mm (alt x ample x fons) Inclou vàlvula 2 vies i termòstat encastat incorporat en el fancoil model V30 amb potenciòmetre (P - 23)	863,43	7,000	6.044,01
5	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 39)	49,59	10,000	495,90
6	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 38)	37,29	145,000	5.407,05
7	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 37)	26,54	150,000	3.981,00
8	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 36)	17,42	60,000	1.045,20
9	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 35)	15,61	205,000	3.200,05
10	PFQ0-I71P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 40)	37,59	10,000	375,90
11	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 42)	32,58	145,000	4.724,10
12	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 41)	28,26	150,000	4.239,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 597 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

13	PFQ0-JKUX-1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 44)	16,51	205,000	3.384,55
14	PFQ0-JKUX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 10000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 43)	23,96	60,000	1.437,60
15	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra (P - 10)	54,45	23,000	1.252,35
16	PEV3-HAHR	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 31)	1.789,26	1,000	1.789,26
17	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 7)	487,64	1,000	487,64
18	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 8)	310,10	1,000	310,10
19	PN37-6YCY	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 48)	82,86	2,000	165,72
20	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 47)	41,38	4,000	165,52
21	PN37-6YCS	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 46)	61,46	4,000	245,84
22	PN37-6YCR	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 45)	28,45	46,000	1.308,70
23	PEU9-10QLB	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 29)	18,78	2,000	37,56
24	PEUE-6YQ3	u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 30)	15,47	2,000	30,94
TOTAL	TITOL 4		01.01.01.01			**79.383,12**

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	01	FASE I
TITOL 3	01	ESCOLA DE MÚSICA

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 598 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

TITOL 4 02 VENTILACIÓ ESCOLA DE MÚSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEC4-CS3P	u	Recuperador de calor marca TECNA RCE 1200-EC o similar, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1200 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 274 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i i un a la impulsió de classe F-8, amb bateria elèctrica, boques de 180 mm de diàmetre, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 18)	4.464,00	4,000	17.856,00
2	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors (P - 5)	26,80	4,000	107,20
3	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor (P - 9)	236,70	8,000	1.893,60
4	PA007CM	u	Connexió a desguàs dels fancoils de terra (P - 10)	54,45	4,000	217,80
5	PE42-48TN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 17)	21,78	255,000	5.553,90
6	PE42-48RS	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 15)	19,96	180,000	3.592,80
7	PE42-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 16)	21,30	165,000	3.514,50
8	PEKN-BHXN	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 26)	220,32	44,000	9.694,08
9	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 24)	76,90	44,000	3.383,60
10	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 27)	440,85	16,000	7.053,60
TOTAL	TITOL 4		01.01.01.02			**52.867,08**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 02 NUCLI CENTRAL + PB
TITOL 4 01 CLIMATITZACIÓ NUCLI CENTRAL + PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEG7-5ZP2-1	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 20 a 24 kW, potència calorífica nominal de 20 a 24 kW, amb un EER aproximat de 3 a 5 i un COP aproximat de 3 a 5, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, de preu superior, col.locada (P - 21)	7.028,05	1,000	7.028,05
2	PEG6-5ZQF4	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5	2.890,29	2,000	5.780,58

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 599 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

			(A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (P - 20)			
3	PA001CM	u	Suports per a unitats exteriors (P - 4)	46,57	5,000	232,85
4	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors (P - 5)	26,80	2,000	53,60
5	PEKP-BSHW	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada (P - 28)	295,76	7,000	2.070,32
6	PEKM-48DK1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 25)	153,87	2,000	307,74
7	PFA5-3UXR	u	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa (P - 34)	54,46	6,000	326,76
8	PF57-CTEO-1	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 33)	46,64	30,000	1.399,20
9	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 32)	50,10	70,000	3.507,00
TOTAL	TITOL 4		01.01.02.01			**20.706,10**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 03 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleteria a justificar per a la implantació dels sistemes de climatització i ventilació (P - 11)	4.500,00	1,000	4.500,00
TOTAL	TITOL 3		01.01.03			**4.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 12)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL	TITOL 3		01.01.04			**3.000,00**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 600 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

TITOL 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 13)	750,00	1,000	750,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 14)	750,00	1,000	750,00
TOTAL	TITOL 3		01.01.05			**1.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 01 FASE I
TITOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 601 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser: - Classificació i acopi dels residus.			

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 602 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. Documentació As-Built: Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu. Els lliuraments parcials en l'obra consten de: - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. El lliurament final haurà d'incloure: - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. Tot en format paper (3 còpies) i format digital. Legalització instal·lacions: Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments (P - 1)		
2	EY03ZB09	u	Notes de classificació BREEAM: - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 603 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

			(reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2)			
3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 3)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.01.06			**0,00**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 604 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.01.01	Escola de Música	132.250,20
Titol 3	01.01.02	Nucli central + PB	20.706,10
Titol 3	01.01.03	Ajudes de paleteria	4.500,00
Titol 3	01.01.04	Seguretat i Salut	3.000,00
Titol 3	01.01.05	Gestió de residus i control de qualitat	1.500,00
Titol 3	01.01.06	Treballs previs	0,00
Capítol	**01.01**	**FASE I**	**161.956,30**
			161.956,30

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	FASE I	161.956,30
Obra	**01**	**Pressupost 24ED024OT - CLIMA**	**161.956,30**
			161.956,30

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 24ED024OT - CLIMA	161.956,30
			161.956,30

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 605 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		161.956,30
13 % Despeses Generals SOBRE 161.956,30.....		21.054,32
6 % Benefici Industrial SOBRE 161.956,30.....		9.717,38
Subtotal		192.728,00
21 % IVA SOBRE 192.728,00.....		40.472,88
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	233.200,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 606 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 1 - LOT 5: ASCENSORS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 607 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Ascensors FASE I. Rehabilitació CASINO MENESTRAL FIGUERENC

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 01 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	PAJ	Ajudes de paleteria a justificar. (P - 4)	9.000,00	0,500	4.500,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.01			**4.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 5)	3.000,00	0,500	1.500,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.02			**1.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 6)	750,00	0,500	375,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 7)	750,00	0,500	375,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.03			**750,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió.	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 608 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin especificament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.			

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 609 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser: - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. Documentació As-Built: Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu. Els lliuraments parcials en l'obra consten de: - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. El lliurament final haurà d'incloure: - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons.			

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 610 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Tot en format paper (3 còpies) i format digital. Legalització instal·lacions: Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments (P - 1)			
2	EY03ZB09	u	Notes de classificació BREEAM: - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2)	0,00	1,000	0,00
3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 3)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.71.06			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 80 ASCENSORS
TITOL 4 10 NUCLI CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PL20-6TTI	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 6 parades (recorregut	44.227,36	1,000	44.227,36

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 611 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 (P - 9)			
TOTAL	TITOL 4		01.71.80.10			**44.227,36**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 71 FASE 1 ASCENSORS
TITOL 3 80 ASCENSORS
TITOL 4 20 ESCOLA DE MÚSICA I SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PL20-.015	u	Ascensor hidràulic, v > 0,15 m/s, portes automàtiques. dimensions útils de cabina 2,5 x 1,4 m. un sol embarcament. Càrrega útil 2500 kg. (P - 8)	49.000,00	1,000	49.000,00
TOTAL	TITOL 4		01.71.80.20			**49.000,00**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 612 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Ascensors FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.71.01	Ajudes de paleteria	4.500,00
Titol 3	01.71.02	Seguretat i Salut	1.500,00
Titol 3	01.71.03	Gestió de residus i control de qualitat	750,00
Titol 3	01.71.06	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.71.80	Ascensors	93.227,36
Capítol	**01.71**	**Fase 1 Ascensors**	**99.977,36**
			99.977,36

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.71	Fase 1 Ascensors	99.977,36
Obra	**01**	**Pressupost CASINO**	**99.977,36**
			99.977,36

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	99.977,36
			99.977,36

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 613 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Ascensors FASE I. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		99.977,36
13 % Despeses generals SOBRE 99.977,36.....		12.997,06
6 % Benefici industrial SOBRE 99.977,36.....		5.998,64
	Subtotal	118.973,06
21 % IVA SOBRE 118.973,06.....		24.984,34
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	143.957,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 614 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 1: ARQUITECTURA

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 615 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES CASINO MENESTRAL FIGUERENC FASE 2
FASE 2 - LOT 1
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 01 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E44AU001	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a encavallades formades per peça composta, galvanitzat, en perfils laminats serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra. Conjunt pintat amb dues capes de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic. (P - 11)	4,95	11.383,069	56.346,19
2	E9S1U020	m2	Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, sobre estructura de perfils T i L, amb platines portants de 25x2 mm i suports de sustentació a l'encavallada amb barres perfil T 60x60 c/150cm i a cada costat de passera, en peces de 1000x500 mm, col.locat (P - 30)	146,73	50,512	7.411,63
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.01			**63.757,82**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 02 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 13)	249,72	108,361	27.059,91
2	P6145-56PT	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 58)	27,62	115,676	3.194,97
3	P932	u	Formació d'esglaonat i grades amb tauler ceràmic buit encadellat de 80x25x3,5 cm amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor, acabat remolinat,	182,43	1,000	182,43

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 616 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			sobre envans alleugerits de maó ceràmic buit de 29x14x9 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, disposats cada 80 cm i amb d'altura mitja 37 cm, rematats superiorment amb morter de ciment, industrial, M-5 per rebre l'acabat tipus Terratzol. L'esglaonat tindrà una amplada de 150 cm i es dividirà en 4 graons de 18,50cm d'alçada, les grades tindran una amplada mitja (en el punt mig) de 160cm i tindrem dues alçades de 37cm. Tot segons detall de projecte. Esglaonat completament acabat a falta de l'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 68)			
4	P653-8N5K	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (EF-90) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació i fixació de les canals. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Muntatge de la placa interior. Col·locació, sobre els muntants, dels perfils de fixació. Col·locació de reforços locals. Aplicació de segellador sobre el perímetre de l'estructura. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de juncts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 62)	88,01	130,370	11.473,86
5	E652GB8A	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 14)	105,44	40,000	4.217,60

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 617 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

6	P6182-44X0	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: PARET O PAREDÓ: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 59)	33,56	14,737	494,57
7	P6125-7BJX	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de Maó calat R-10 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 57)	37,76	117,095	4.421,51
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.02			**51.044,85**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 618 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 18)	15,27	835,022	12.750,79
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 27)	8,08	875,022	7.070,18
3	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 28)	10,63	70,692	751,46
4	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 63)	52,33	86,423	4.522,52
5	E8941BA0	m2	Pintat estructura de fusta, a l'esmalt sintètic ignifug, amb una capa segelladora i dues d'acabat - RF90. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 26)	27,50	797,850	21.940,88
6	E825133H	m	Revestiment de pilars vistos amb planxa d'acer inoxidable AISI 304 de 1.25 mm de gruix, format per dues peces desmuntables, amb diàmetre total 300 mm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 20)	88,00	33,180	2.919,84
7	E865U321	m2	Revestiment de parets amb panells acústics microperforats MICRO segons detalls: PAP 015, Ø 5mm pas 16X16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 15 mm Acabat: lacat. Interior: Ranures acústiques Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : Ranura 10x4 mm pel muntatge Mides: Panells 2400x600x16 mm Rastrells 40 mm + ànimes + llana mineral. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 25)	120,00	291,551	34.986,12
8	E844104K	m2	Cel ras de panells acústics perforats PAP segons detalls: PAP015 Ø 5mm pas 16x16 mm Material Base: MDF ignifug Bs2-d0 12 mm Acabat: Rexapat cirerer ramejat en vernis mate. Vel acústic: Adherit a la cara posterior mes llana mineral Mecanització de cantells : T24 V6 registrable Mides: Panells 1200x600x12 mm	129,99	48,584	6.315,43

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 619 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Perrfileria T24. Alçada mitja suspensió del suport 4.30 m Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 23)			
9	E7C425K4CUFP	m2	Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W amb tul negre col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 15)	12,72	931,265	11.845,69
10	4652AA68	m2	Aïllament al foc d'element estructural lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 10)	109,56	101,360	11.105,00
11	0101	PA	Tapat de forats per a pas d'instal·lacions o similar de D75mm o superior en tancaments de cartró guix amb llana de roca. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 1)	550,00	1,000	550,00
12	E81131P1	m2	Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, deixat de regle. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 16)	18,48	25,810	476,97
13	P822-3NQZ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)	46,36	26,100	1.210,00
14	RTC053	m²	Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D112.es Silentboard KNAUF o similar (12,5+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes amb amortidors antivibració de cautxú, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat DFR / UNE-EN 520 - 625 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals semiarrodonides afinades, Silentboard BV KNAUF o similar. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva KNAUF o similar, perfils en U 30/25/3000 mm, KNAUF o similar, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H KNAUF o similar, cinta microperforada de paper KNAUF o similar i accessoris de muntatge.	63,49	19,130	1.214,56

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 620 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 81)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.03				**117.659,44**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 33)	53,47	135,500	7.245,19
2	P9U4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 70)	9,54	70,196	669,67
3	E865NOV1	m2	Paviment de fusta tipusw OSB 3/22mm, multicapa, amb capa d'acabat de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0; sobre rastrells de fusta de 50x50mm cada 50cm, col·locats sobre base Akustik+Sylomer 40 Floor Mount o similar, i llana de roca de 30mm de gruix i densitat alta 90kg/m3, en tot el perímetre de la sala s'hi col·locarà llana de roca de 15 mm de gruix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 24)	174,76	620,000	108.351,20
4	E9C14414	m2	Paviment de terratzo llis de gra micrograa de color negre, de 40x40 cm, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix o col·locat amb col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1, per a ús interior intens., amb junta de filet de llautó. Inclou el nivellament i replanteig previ de la base del paviment per a la seva correcta col·locació i seguint instruccions del fabricant. Inclou la col·locació de la vorada, prèvia aprovació per la DF i les juntes de dilatació de PVC model SCHULTER-DILEX-MOP de PVC o equivalent, segons especificacions del fabricant i les fitxes tècniques. Disposició geomètrica de les juntes s'ha d'aprovar per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. El paviment ha de complir amb totes les exigències de la normativa existent i les prescripcions del fabricant. (P - 29)	59,62	53,080	3.164,63

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 621 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

5	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 32)	16,64	53,080	883,25
6	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 31)	16,66	12,420	206,92
7	P9D5-14QCH	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C3 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Model Living ceramics BHAS 30x60cm R11 C3. Preu alt Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 69)	65,11	8,770	571,01
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.04			**121.091,87**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	03INT3	U	EI60-5.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 0,80m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 3)	1.125,04	4,000	4.500,16
2	EASA21PB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 1,00m. Fulla amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes i pany. Ferratges i accessoris inclosos. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 37)	1.092,27	1,000	1.092,27
3	03INT2	u	EI60-4aPorta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 110x210 cm, preu alt, visor circular de vidre, barra antipànic, col.locada. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta+tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic. Marc	1.493,50	1,000	1.493,50

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 622 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			de DM d'alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 2)			
4	KA1R3FU9	U	P-7 - Porta d'una fulla batent de 80cm de pas lliure, de DM hidròfug. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 54)	1.200,00	1,000	1.200,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.05			**8.285,93**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAF2PE26	m	S11 - Barana metàl.lica formada per tubs rodons travessers de D 4 cm soldats a perfils montants 4x3 cm. de gruix cada 1,02 m. aproximadament. Aquests collats a passera. Ferratrges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Replanteig de mides i col·locació complerta. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 34)	180,00	135,810	24.445,80
2	EAF2PEP5	m	S-1 - Barana formada per perfils d´acer inoxidable, passamà de Ø 4 cm, suport de passamans amb planxa de 30x8 mm collat a terra per pletina i ferratges, peces travesseres amb planxa de 30x8 mm cada 160 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 35)	260,00	2,200	572,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.06			**25.017,80**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 10 ACCESSORIS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ43-HA1K	u	Subministre i col·locació de dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques . Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 74)	69,37	7,000	485,59
2	PQ83-HA7S	u	Subministre i col·locació d'eixugamans per a tovallons de paper, Mediclinics o equivalent, acabat en acer inoxdiable acabat satinat. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 77)	90,00	7,000	630,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 623 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	PC16-5NMM	m2	Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament de dimensions segons documentació gràfica del projecte i replanteig a obra i aprovació per part de la DF. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Adaptador per inclinació en els lavabos adaptats. (P - 72)	66,26	7,000	463,82
4	PJ41-HA1S	u	Subministre i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat satinat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 73)	278,20	6,000	1.669,20
5	PQ83-HA71	u	Subministre i col·locació de portarotlles de paper de wc d'acer inoxidable satinat col·locat sobre parament vertical. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 76)	25,75	5,000	128,75
6	PQZ5-J1TL	u	Penjador de roba antivandàlic d'acer inoxidable amb tub de D25 mm, 30 mm de llargària, acabat amb planxa circular de D40 mm i cantells roms, col·locat soldat a pletines embegudes al prefabricat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 78)	61,49	8,000	491,92
7	08.01	u	Suministre i col·locació de canviador nadons horitzontal, marca lindamer o equivalent de 90x51x10 cm. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 8)	362,14	1,000	362,14
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.10			**4.231,42**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 02 ZONA TEATRE
CAPÍTOL 11 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22001	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA TEATRE Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. (P - 39)	6.400,00	1,000	6.400,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.11			**6.400,00**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 624 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 01 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E815EL33	m	Formació de motllura de secció mixta, rectangular i curvilínia, amb escaiola E-30, acabat lliscat amb escaiola E-30. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 19)	71,58	45,010	3.221,82
2	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, s'inclou la formació d'arestes, racons i reglades de sòcol amb guix. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 17)	10,69	1.434,369	15.333,40
3	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)	8,08	1.434,369	11.589,70
4	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 45)	10,63	757,730	8.054,67
5	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix collat amb estructura d'acer galvanitzat nivelladora de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 21)	36,17	563,790	20.392,28
6	E844103A	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat fonoabsorvent de 20 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora antivibració de barra roscada. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 22)	83,92	194,180	16.295,59
7	RTC015	m²	Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+27+27, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 800 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta	43,76	22,250	973,66

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 625 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			microperforada de paper i accessoris de muntatge. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. I totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. (P - 80)			
8	P84N-167J4	m2	Formació de franja (tabica) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	49,95	12,611	629,92
9	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	58,70	33,000	1.937,10
10	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 75)	276,09	2,550	704,03
11	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 65)	30,07	111,439	3.350,97

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 626 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

TOTAL	CAPÍTOL	01.04.01	**82.483,14**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 31)	16,66	2.265,160	37.737,57
2	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 32)	16,64	1.488,550	24.769,47
3	RSM040	m²	Parquet flotant, format per lamel·les encadellades de 2180x200x14 mm, constituïdes per tres capes col·locades transversalment, premsades i encolades entre sí, estant la capa vista, cridada capa noble o d'ús, constituïda per un mosaic de plaquetes de fusta de roure, de 3 mm d'espessor, acabat amb vernís setinat, emboetades entre si amb adhesiu, amb classe de durabilitat D3. Tot el conjunt instal·lat en sistema flotant sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. Inclús motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge per al parquet. Inclou: Col·locació de la base de polietilè. Col·locació i retall de la primera filada per una cantonada de l'habitació. Col·locació i retall de les següents filades. Unió de les taules mitjançant encolat. Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per les juntes. Col·locació i retall de l'última filada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 79)	52,53	755,540	39.688,52
4	P9U4-4ZAY	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 70)	9,54	1.098,880	10.483,32
5	P9U6-H9DW	m	Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 71)	54,65	13,110	716,46
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.03				**113.395,34**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 627 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 42)	28,48	16,350	465,65
2	K614P11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 43)	17,11	169,950	2.907,84
3	E612TRAK	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 13)	249,72	35,921	8.970,19
4	KAV7EK77	m2	Murs mòbils acústics per compartimentació d'espais, amb nivell d'insonorització de 53 dB, sense guies inferiors, bloqueig de panells amb gir de 90º, amb porta de pas de 85x210 inclosa; formats per palques de 85 mm amb aillament acústic interior, acabat amb xapat de fusta de cirerer, de la casa TST o similar; totalment muntat pel seu funcionament inclós suports i perfileria necessaria. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 55)	480,00	72,600	34.848,00
5	NPAL0001	ut	Adequació de bany per adaptar-lo al nou codi d'accessibilitat. Inclou enderroc d'envans i revestiments de parets, formació de nous envans, modificació de les instal.lacions, d'aigua, desaigües i electricitat; col.locació de nous revestiments i paviments. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 56)	1.550,00	3,000	4.650,00
6	E612GER1	m3	Paret tancament maó calat 29x14x10 cm, col.locat amb morter de ciment. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 12)	375,20	20,926	7.851,44
7	P653-8MX6	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 60)	33,40	188,093	6.282,31
8	P653-8MYM	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04803 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 61)	39,09	28,759	1.124,19
9	P83EC-95JP	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura	30,07	177,208	5.328,64

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 628 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 65)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.04				**72.428,26**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 05 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3F14	U	P-12 - Porta d'una fulla batent i fulla fixe superior, de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 46)	1.200,00	6,000	7.200,00
2	KA1R3F15	U	P-13 - Porta d'una fulla batent de 80 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb pany i clau i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 47)	1.200,00	4,000	4.800,00
3	KA1R3F17	U	P-15 - Porta d'una fulla batent , de 70 de pas de DM massís hidròfug de 35mm. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a definir per la DF. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 48)	1.200,00	3,000	3.600,00
4	KA1R3FU4	U	P-2 - Fusteria interior formada per una porta corredera de pas lliure 0,80m amb tarja superior fixe. DM 35mm massís hidròfug.	988,00	2,000	1.976,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 629 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

			Col.locació de marc amb armadura i reixa metàl.lica per a posterior capa de morter o enguixat, segons acabat de paret. Inclou la pintura a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL O NCS a definir per la DF. Col.locació marc de fusta massisa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Porta amb condemna amb obertura exterior i maneta. Ferratges i accessoris inclosos en acer inoxidable satinat o mate. Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. (P - 52)			
5	KA1R3F20	U	P-18 - Porta de dues fulles batentsn de 90cm de pas lliure i una fixa superior de 35 mm de gruix massissa.Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remtas perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 49)	2.175,00	1,000	2.175,00
6	KA1R3FU7	U	P-5 - Porta d'una fulla batent de 100cm de pas lliure i fixa superior.De DM hidròfug de 35mm de gruix. Col·locació sobre marc de fusta massissa amb formació de galzes i enrasada amb paraments. Pintat a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color RAL o NCS a escollir per la DF.Porta amb pany, clau i maneta. Ferratges, accessoris i manetes inclosos en acer inoxidable Inclou la seva fabricació i col·locació complerta. Inclou remtas perimetrals. Replanteig de mides a obra per l'industrials i aprovació de la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 53)	936,00	5,000	4.680,00
7	KA1R3F27	U	P-R4- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 50)	4.225,00	4,000	16.900,00
8	KA1R3F28	U	P-R5- Restauració de porta-vidriera existent. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 51)	3.640,00	2,000	7.280,00
9	EAQS2299	U	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, per un buit d'obra de 45x100cm i una alçada de 260cm. S'inclou tots els ferratges d'acer inoxidable. Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 36)	1.236,00	1,000	1.236,00
10	03INT5	u	EI60-7.Porta tallafocs de fusta, EI-60, d'una fulla batent de pas lliure 100m amb tarja superior fixe. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera	2.575,00	1,000	2.575,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 630 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 4)			
11	EASA22SB	u	Porta tallafocs de fusta, EI-60, de dues fulles batents de pas lliure 0,90m. Fulles amb revestiment per ambdues cares de xapa de fusta + tauler compacte felònic de 3 mm. de gruix, interior injectat amb poliuretà d´alta densitat i poder tèrmic.Marc de DM d´alta densitat amb tapeta ignífuga. Xarnera amb molla de retorn. Tancament automàtic d'electroimant conectat a central. Porta amb manetes, pany, barra antipànic sistema push i visor. Ferratges i accessoris inclosos.Inclou la seva fabricació i col.locació complerta. Inclou remats perimetrals interiors i exteriors. Replanteig de mides a obra per l'industrial i aprovació per la DF. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 38)	2.385,24	1,000	2.385,24
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.05			**54.807,24**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 07 AJUTS DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK22003	u	Ajuts de paleteria a tots els industrials i subministradors, per trasllat interior, passos, formació de rases i col·locacions ZONA BIBLIOTECA I SALA ATENEA Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. (P - 40)	5.286,59	1,000	5.286,59
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.07			**5.286,59**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 05 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
CAPÍTOL 01 BARRERA ACÚSTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	06VAR1	m2	Barrera acústica d'entre 0,9 i 1,2m d'alçada, prevista per suportar fins a 320kg/m2 de sobrecàrrega màxima deguda a l'acció del vent, realitzada amb panells tipus sandvitx encadellats, formats per ànima de Llana de roca de 80 mm de gruix i recobriment exterior a base de xapes metàl·liques de 0,5mm de gruix, acabat lacat color a determinar per la DF, formats per cara exterior de	269,11	47,670	12.828,47

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 631 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			xapa microgrecada ànima de llana de roca de densitat mitjana 120kg/m3 i cara interior de capa nervada amb perforacions. S'inclou perfil perimetral i estructura de suport, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. Inclou col·locació de ´´book´´ amb visera superior inclinada a 45º. Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 6)			
2	06VAR2	m2	Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 300x600x15 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.Incloses totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 7)	82,67	36,000	2.976,12
TOTAL	CAPÍTOL		01.05.01			**15.804,59**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 01 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. Control de qualitat segons estudi de control qualitat emès per la direcció d'execució de l'obra, previ a l'inici de les obres, i per les necessitats que esdevinguin durant l'obra a petició de la Direcció Facultativa. En el projecte d'adequació dels interiors caldrà puntualment realitzar diferents perforacions i retalls pels passos d'instal·lacions i la compleció del fossat de l'ascensor. Per a poder executar aquestes puntuals actuacions d'obra derivades necessàriament de la implantació de les instal·lacions el contractista, d'acord amb els protocols proporcionats que indicarà en cada punt la Direcció facultativa i sota la supervisió i validació d'aquesta, haurà de realitzar cales prèvies, presa de dades, justificació de càlcul, planimetria de replanteig i posada en obra de les solucions constructives, i assajos de control de qualitat i certificats de càlcul i d'execució. Aquesta partida del pressupost donarà cobertura a les despeses de la constructora per encarregar els treballs necessaris a tècnic superior competent especialista en estructures i, si s'escau, a laboratori homologat. Inclou servei assessorament tècnic a nivell estructural per tal de poder realitzar les perforacions i modificacions estructurals per a passos d'instal·lacions o altres. Totes les deciscions hauran d'estar validades per la DF. S'inclouen càlculs, visites i tot el que sigui necessari per una correcta presa de decisions. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 0)	10.000,00	1,000	10.000,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.01			**10.000,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	14.02.01	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut.	12.945,08	1,000	12.945,08

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 632 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de la obra. (P - 9)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.02			**12.945,08**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL FASE 2
ZONA 06 CQ SS GR
CAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida alçada de Gestió de residus segons Estudi de Gestió de Residus generals de l'obra. Inclou la gestió en cas necessari de zones comunes i que afectin els altes LOTS de l'obra. (P - 5)	5.900,00	1,000	5.900,00
2	HYL020	U	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superficie construïda mitja de 1067 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 41)	3.718,87	1,000	3.718,87
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.03			**9.618,87**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 633 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.02.01	Estructura	63.757,82
Capítol	01.02.02	Tancaments	51.044,85
Capítol	01.02.03	Revestiments	117.659,44
Capítol	01.02.04	Paviments	121.091,87
Capítol	01.02.05	Fusteria	8.285,93
Capítol	01.02.06	Serralleria	25.017,80
Capítol	01.02.10	Accessoris i sanitaris	4.231,42
Capítol	01.02.11	Ajuts de Paleteria	6.400,00
Zona	**01.02**	**Zona Teatre**	**397.489,13**
Capítol	01.04.01	Revestiments	82.483,14
Capítol	01.04.03	Paviments	113.395,34
Capítol	01.04.04	Tancaments	72.428,26
Capítol	01.04.05	Fusteria	54.807,24
Capítol	01.04.07	Ajuts de Paleteria	5.286,59
Zona	**01.04**	**Biblioteca i Atenea**	**328.400,57**
Capítol	01.05.01	Barrera acústica	15.804,59
Zona	**01.05**	**Actuacions complementàries**	**15.804,59**
Capítol	01.06.01	CONTROL DE QUALITAT	10.000,00
Capítol	01.06.02	SEGURETAT I SALUT	12.945,08
Capítol	01.06.03	GESTIÓ DE RESIDUS	9.618,87
Zona	**01.06**	**CQ SS GR**	**32.563,95**
			774.258,24

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.02	Zona Teatre	397.489,13
Zona	01.04	Biblioteca i Atenea	328.400,57
Zona	01.05	Actuacions complementàries	15.804,59
Zona	01.06	CQ SS GR	32.563,95
Obra	**01**	**Pressupost Total Fase 2**	**774.258,24**
			774.258,24

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Total Fase 2	774.258,24
			774.258,24

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 634 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		774.258,24
13 % Despeses Generals SOBRE 774.258,24.....		100.653,57
6 % Benefici Industrial SOBRE 774.258,24.....		46.455,49
Subtotal		921.367,30
21 % IVA SOBRE 921.367,30.....		193.487,13
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	1.114.854,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ CENT CATORZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 635 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 2: RESTAURACIÓ DE MOBILIARI

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 636 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC
REHABILITACIÓ FUSTERIA - LOT 2
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 01 MOBILIARI A RESTAURAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KA1R3FU2	U	Restauració del mobiliari de la biblioteca, adaptant-lo a les noves parets perimetrals. (P - 11)	97.520,00	1,000	97.520,00
2	03REST001	u	Restauració de taula de sala de juntat de dimensions 350x131x83,5. Estat de conservació mig. Fusta i pell (P - 1)	1.545,00	1,000	1.545,00
3	03REST002	u	restauració de cadira presidencial alçada total de 158 cm i 58 cm d'amplada amb recolzabraços, seient i respatller de cuir. (P - 2)	515,00	1,000	515,00
4	03REST003	u	Restauració de cadira de junta de fusta i cuir. Alçada total de 123 cm i 58 cm d'amplada. Amb recolzabraços. (P - 3)	309,00	9,000	2.781,00
5	03REST004	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 420x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte. (P - 4)	2.900,00	1,000	2.900,00
6	03REST005	u	Restauració de taula de biblioteca amb lluminàries encastades de dimensions totals 710x140x86 cm. S'inclou tractament cointra el carcoma o qualsevol altre insecte. (P - 5)	3.500,00	1,000	3.500,00
7	03REST006	u	Restauració cadira amb insignia del Casino Menestral (P - 6)	257,50	20,000	5.150,00
8	03REST007	u	Restauració de cadira boga amb reposabraços (P - 7)	824,00	1,000	824,00
9	03REST008	u	Restauració de taula de biblioteca de dimensions totals 160x93x86 cm. S'inclou tractament contra el carcoma o qualsevol altre insecte. (P - 8)	618,00	1,000	618,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.01			**115.353,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK23003	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. (P - 10)	1.200,00	1,000	1.200,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.10			**1.200,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus. (P - 9)	618,00	1,000	618,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.11			**618,00**

OBRA 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ
ZONA 04 BIBLIOTECA I ATENEA
CAPÍTOL 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 637 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF. (P - 0)	5.000,00	1,000	5.000,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.12			**5.000,00**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 638 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC
REHABILITACIÓ FUSTERIA - LOT 2
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.04.01	Mobiliari a restaurar	115.353,00
Capítol	01.04.10	Seguretat i Salut	1.200,00
Capítol	01.04.11	Gestió de residus	618,00
Capítol	01.04.12	Control de Qualitat	5.000,00
Zona	**01.04**	**Biblioteca i Atenea**	**122.171,00**
			122.171,00

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.04	Biblioteca i Atenea	122.171,00
Obra	**01**	**Pressupost Restauració**	**122.171,00**
			122.171,00

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Restauració	122.171,00
			122.171,00

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 639 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		122.171,00
13 % Despeses Generals SOBRE 122.171,00.....		15.882,23
6 % Benefici Industrial SOBRE 122.171,00.....		7.330,26
Subtotal		145.383,49
21 % IVA SOBRE 145.383,49.....		30.530,53
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	175.914,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT SETANTA-CINC MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 640 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 3: EQUIPAMENT ESCÈNIC DE LA SALA DEL TEATRE I GENERAL

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 641 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC
MOBIULIARI - LOT3
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 01 ESCENARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	N20001	U	Plataformes de la marca Nivoflex el model Stabilo. Tipus tisora, fusta contraxapada allisonada, vernissada, color marró 200x100cm 2 unions per plataforma. (P - 3)	625,00	78,000	48.750,00
2	N20002	U	Escales de 3 esglaons per escenari de 80 cm d'alçada. (P - 4)	651,00	2,000	1.302,00
3	N20003	U	Connexió per unió de tarimes. NIVOFLEX 1017 (P - 5)	8,45	76,000	642,20
4	N20004	U	Barana Telescòpica per escales per una alçada d'escenari entre 80-100cm. (P - 6)	170,00	2,000	340,00
5	N20005	U	Carros de transport 200x100cm amb maneta i 4 rodes. (2 giratòries) (P - 7)	565,00	4,000	2.260,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.01			**53.294,20**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 02 SEIENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	N60001	U	Cadires amb braç, tapissades, estructura d'alumini (P - 8)	277,12	208,000	57.640,96
2	N60002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 9)	271,18	10,000	2.711,80
3	N60003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 10)	8,13	182,000	1.479,66
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.02			**61.832,42**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 03 AUDIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NAUDIO01	u	Instal.lació d'audio segons pressupost detallat adjunt. (P - 11)	40.217,38	1,000	40.217,38
2	NAUDIO02	u	Subministrament, disseny, instal·lació i posada en marxa d'un sistema perimetral de bucle magnètic (cablejat de coure esmaltat Ø1-1,5 mm, traçat en vuit si cal per evitar interferències), amplificador d'àudio dedicat (potència 50-100 W segons absortció del local), connexió a sistema de megafonia existent, calibratge amb mesurador de camp, formació bàsica al personal i certificat de conformitat. Inclou materials (cables, connectadors, caixa de control), mà d'obra i estudis previs de camp magnètic.	5.665,00	1,000	5.665,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 642 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			(P - 12)			
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.03			**45.882,38**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 04 IL.LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NIL.LU001	u	Instal.lació d'il.luminació de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt. (P - 18)	36.677,00	1,000	36.677,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.04			**36.677,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 05 IMATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NIMAGT01	u	Instal.lació d'imatge de la zona del teatre., segons pressupost detallat adjunt. (P - 19)	18.171,00	1,000	18.171,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.05			**18.171,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 08 EQUIPAMENTS TEATRE
SUBCAPÍTOL 06 MAQUINÀRIA ESCÈNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NMAQUE01	u	Instal.lació de maqunària escènica i cortinatges, segons pressupost detallat adjunt. (P - 20)	118.080,00	1,000	118.080,00
TOTAL	SUBCAPÍTOL		01.06.08.06			**118.080,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 09 MOBILIARI GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NEQ0001	U	Prestatgeries i taules zona biblioteca i arxiu Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 13)	131.870,54	1,000	131.870,54
2	NEQ0002	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 14)	427,12	27,000	11.532,24
3	NEQ0003	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 15)	782,64	8,000	6.261,12

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 643 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

4	NEQ0004	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 16)	522,03	2,000	1.044,06
5	NEQ0005	U	Instal·lació de tots els component, material instal·lació, programació hores operaris, transports i dietes. (P - 17)	163,79	16,000	2.620,64
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.09			**153.328,60**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEK23003	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra. (P - 2)	2.500,00	1,000	2.500,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.10			**2.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04GR001	PA	Partida Alçada en concepte de Gestió de residus. (P - 1)	1.800,00	1,000	1.800,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.11			**1.800,00**

OBRA 01 PRESSUPOST TOTAL
ZONA 06 EQUIPAMENT
CAPÍTOL 12 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	05CQ1	PAJ	Partida alçada a justificar. En concepte d'elaboració de memòries tècniques d'actuació, assaigs, proves o altres a realitzar, no previstes en els partides corresponents. Aprovació per la DF. (P - 0)	1.556,52	1,000	1.556,52
TOTAL	CAPÍTOL		01.06.12			**1.556,52**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 644 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC
MOBIULIARI - LOT3
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.06.08	Equipaments Teatre	333.937,00
Capítol	01.06.09	Mobiliari General	153.328,60
Capítol	01.06.10	Seguretat i Salut	2.500,00
Capítol	01.06.11	Gestió de residus	1.800,00
Capítol	01.06.12	Control de Qualitat	1.556,52
Zona	**01.06**	**Equipament**	**493.122,12**
			493.122,12

NIVELL 2: ZONA			Import
Zona	01.06	Equipament	493.122,12
Obra	**01**	**Pressupost Total**	**493.122,12**
			493.122,12

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Total	493.122,12
			493.122,12

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 645 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PROJECTE ACTUALITZAT DE REHABILITACIÓ INTERIOR I DIVISIÓ EN FASES DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC
MOBIULIARI - LOT3
SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE FIGUERES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		493.122,12
13 % Despeses Generals SOBRE 493.122,12.....		64.105,88
6 % Benefici Industrial SOBRE 493.122,12.....		29.587,33
	Subtotal	586.815,33
21 % IVA SOBRE 586.815,33.....		123.231,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	710.046,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SET-CENTS DEU MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 646 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 4: INSTAL·LACIONS GENERALS

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 647 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 648 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

DF, per poder valorar el resultat final.
- Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin especificament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost.
- Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc.
- Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc.
- Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides.
- Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials.
- En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells.
- Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu.

Control de qualitat:

Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte.
S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar:
- Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers)
- Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment
- Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor)
En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat.
S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin.
La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra.

Gestió de residus

Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser:
- Classificació i acopi dels residus.
- Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra.
- Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu.
- Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida.
- Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 649 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			Documentació As-Built: Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu. Els lliuraments parcials en l'obra consten de: - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. El lliurament final haurà d'incloure: - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. Tot en format paper (3 còpies) i format digital. Legalització instal·lacions: Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments (P - 1)			
2	EY03ZB09	u	Notes de classificació BREEAM: - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les minves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2)	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 650 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 3)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.74.01			**0,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 02 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	PA	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 24)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL	TITOL 3		01.74.02			**3.000,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 03 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	u	Partida alçada a justificar de gestió de residus generats arrel de la implantació dels sistemes de climatització i ventilació (P - 25)	750,00	1,000	750,00
2	PA011CM	u	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 26)	750,00	1,000	750,00
TOTAL	TITOL 3		01.74.03			**1.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 20 AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ117-3BQI	u	Subministre, col·locació i muntatge de lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, model gran als lavabos adaptats, model gamma Duravit D-neo o equivalent, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals o bé col·locat sobre encimera segons el cas definit a la DG i a validar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 62)	187,30	9,000	1.685,70
2	PJ11C-3D0A	u	Subministre, col·locació i muntatge d'inodor de porcellana esmaltada, model gamma Duravit D-Neo o equivalent, de sortida vertical o horitzontal, amb seient i tapa amb sistema de caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el	410,58	7,000	2.874,06

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 651 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			paviment o encastat a paret i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 63)			
3	PJ11D-3CLC	u	Subministre, col·locació i muntatge d'urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, model de la gamma Duravit D-neo o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 64)	291,79	1,000	291,79
4	PJ217-3SBY	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets. Model a aprovar per la DF. Model homologat per lavabos adaptats en els casos que correspongui. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 66)	85,05	9,000	765,45
5	PJ215-3CS1	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 65)	27,19	7,000	190,33
6	PJ21D-3CS6	u	Subministre, col·locació i muntatge d'aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1/2*. Model a aprovar per la DF. Inclou la part proporcional de lampisteria i ajudes necessàries. Inclòs totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 67)	118,62	1,000	118,62
7	PF90-HPG1	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 27)	17,73	138,000	2.446,74
8	PF90-HPG3	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 28)	20,39	5,000	101,95
9	PF90-HPG4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 29)	23,15	5,000	115,75
10	PF90-HPG5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 30)	25,83	117,000	3.022,11
11	PF90-HPG6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de	34,09	5,000	170,45

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 652 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 31)			
12	PF90-HPGH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 32)	33,62	50,000	1.681,00
13	PFB6-HPJ9	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 34)	26,60	5,000	133,00
14	PFB6-7AHD	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 33)	20,05	5,000	100,25
15	PJA8-3HYK	u	Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del, amb una classe d'eficiència energètica segons, col·locat sobre paviment amb fixacions i connectat (P - 68)	271,47	5,000	1.357,35
16	PN38-HE1A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 78)	12,79	5,000	63,95
17	PN38-HO2R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 81)	15,75	19,000	299,25
18	PN38-HJMS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 79)	38,19	3,000	114,57
19	PN38-HJMY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´, de 20 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 80)	30,65	11,000	337,15
TOTAL	TITOL 3		01.74.20			**15.869,47**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 08 IL.LUMINACIÓ BIBLIOTECA I ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ001	u	Easy Space Ø 212 - 3000K - CRI80 - UGR<19 - DALI 20.7W 2536.5lm - 3000K - DALI-2 - Color: Negre Transparent. R481.783.0 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 5)	291,90	262,000	76.477,80
2	IGUZZ002	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - DALI 17W 1911lm - 3000K - CRI 90 - DALI-2 - Color: Negre Transparent. QV88.783.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 6)	228,30	16,000	3.652,80
3	IGUZZ004	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. (P - 7)	88,00	15,000	1.320,00
4	IGUZZ005	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent. (P - 8)	43,60	14,000	610,40

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 653 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

5	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 9)	152,00	15,000	2.280,00
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.08			**84.341,00**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 09 IL.LUMINACIÓ TEATRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	IGUZZ004	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium - Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P318.747.0 o model equivalent. (P - 7)	88,00	1,000	88,00
2	IGUZZ008	u	Aplic Box 220x85x103mm Led Warm White 3000ºK 20w 1230Lm. EP275.12123 o equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 10)	175,00	9,000	1.575,00
3	IGUZZ006	u	Aplic Reglette o equivalent cilíndric difusor prismàtic. L:635mm diàm 50mm Led Warm White 3000ºK 15w 2600Lm. EP4064.063.01 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 9)	152,00	1,000	152,00
4	IGUZZ017	u	Píxel Plus empotrable de led orientable extraible - alimentació DALI inclosa 15W 1649.2lm - 3000K - DALI-2 - Color: Blanc. MU46.701.0 o model equivalent. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 11)	362,60	3,000	1.087,80
5	IGUZZ020	u	Làser Empotrable circular fix- LED - medium Super Comfort 6.8W 648lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanc/Negre. P321.747.0 o model equivalent. Inclòs mitjants d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 12)	92,20	20,000	1.844,00
6	IGUZZ021	u	Font d'alimentació de corrent constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59 - DALI-2 - Color: Indefinit. MY08.000.0 o model equivalent. (P - 13)	73,90	16,000	1.182,40
7	IGUZZ022	u	iN60 Evo System Mòdul lineal Minimal Up/Down - Superfície o suspensió - per apantallament òpal o MPO - L = 3576 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU23.001.0 o model equivalent. (P - 14)	346,50	9,000	3.118,50
8	IGUZZ023	u	iN60 Evo System Placa amb led Warm White - Up/Down - General Light LO - DALI - L = 1196 - DALI-2 - Color: Blanc Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RV21.701.0 o model equivalent. (P - 15)	300,50	27,000	8.113,50
9	IGUZZ024	u	iN60 Evo System Apantallament flexible òpal L = 14,5 m - Color: Opalí Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. RU47.038.0 o model equivalent. (P - 16)	323,70	3,000	971,10
10	IGUZZ025	u	iN60 Evo System Par d'extrems de tancament per versió Minimal paret/suspensió amb apantallament òpal i MPO - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF86.001.0 o model equivalent. (P - 17)	41,30	3,000	123,90
11	IGUZZ026	u	iN60 Evo System Unió de conexió per files contínues - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada.	20,60	6,000	123,60

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 654 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

			PF93.000.0 o model equivalent. (P - 18)			
12	IGUZZ027	u	iN60 Evo System Kit de dilatació inicial per files contínues de fins 3600 mm a 10800 mm - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF96.001.0 o model equivalent. (P - 19)	15,80	3,000	47,40
13	IGUZZ028	u	Cable de suspensió - L=2000 - Color: Indefinit. MW67.000.0 o model equivalent. (P - 20)	15,30	9,000	137,70
14	IGUZZ029	u	iN60 Evo System Kit de conexió elèctrica per alimentació. - Color: Indefinit. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. PF98.000.0 O model equivalent. (P - 21)	47,40	3,000	142,20
15	IGUZZ030	u	Base de alimentació amb cables de suspensió - L=1500 - per versió DALI - Color: Blanc. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. MWM2.001.0 o model equivalent. (P - 22)	45,90	3,000	137,70
16	FHN6ASTE	u	Lluminària suspesa Led ASTEROIDE Ø40 LED de NEMOLIGHT o equiovalent. Mides: Ø400 mm Potència (W): 23W Tensió d'alimentació: 220-240V CCT: 3000K Inclòs enbeinat del cable amb tubet d'acer galvanitzar de Ø10mm. Inclòs mitjats d'elevació. Instal·lada i comprovada. (P - 4)	271,74	8,000	2.173,92
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.09			**21.018,72**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	20	SQ DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 36)	309,34	1,000	309,34
2	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 53)	95,49	1,000	95,49
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	5,000	778,10
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	4,000	194,72
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	5,000	246,65

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 655 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

TOTAL	TITOL 4	01.74.40.20	**1.624,30**

OBRA	01	PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL	74	FASE 2
TITOL 3	40	BT
TITOL 4	21	DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	6,000	4.211,04
2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 60)	1.199,71	1,000	1.199,71
3	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 61)	540,67	1,000	540,67
4	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	20,000	1.262,80
5	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	30,000	52,80
6	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa	2,09	60,000	125,40

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 656 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)			
7	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 41)	4,09	30,000	122,70
8	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	3,03	50,000	151,50
9	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)	3,91	80,000	312,80
10	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)	16,81	30,000	504,30
11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 56)	203,98	4,000	815,92
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.21			**9.299,64**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 24 SALA ERNEST LLUCH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	2,000	311,24
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	1,000	48,68

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 657 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	3,000	147,99
6	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	40,000	2.525,60
7	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.24			**6.190,68**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 25 AULA I LAVABOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	2,000	311,24
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	1,000	48,68
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	3,000	147,99
6	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 60)	1.199,71	1,000	1.199,71
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals	63,14	40,000	2.525,60

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 658 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			amb elements de suport (P - 40)			
8	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.25			**7.390,39**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 26 SALA ATENEA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	2,000	311,24
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	1,000	48,68
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	3,000	147,99
6	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	52,000	3.283,28
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.26			**6.948,36**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 27 SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQ1	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 35)	103,74	1,000	103,74
2	PG47-ELXH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	54,27	1,000	54,27
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador	155,62	2,000	311,24

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 659 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)			
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	1,000	48,68
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	3,000	147,99
6	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
7	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	40,000	2.525,60
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.27			**6.190,68**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 32 SQ SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 37)	379,58	1,000	379,58
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	7,000	1.089,34
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	6,000	292,08
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	9,000	443,97
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.32			**2.305,40**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 660 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

TITOL 4 33 SALA D'ACTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	2,000	1.403,68
2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 60)	1.199,71	1,000	1.199,71
3	PG8Z-ESC1	u	Equipament de tram d'escala. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 1 caixes de mecanismes per a endolls - 75 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades (una per enllumenat i una per endolls) - 1 endoll (P - 57)	504,90	2,000	1.009,80
4	PG8Z-.EG1	u	Equipament BT espais grans (P - 59)	2.999,16	1,000	2.999,16
5	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	70,000	4.419,80
6	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	30,000	52,80
7	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)	2,09	60,000	125,40

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 661 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

8	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 41)	4,09	40,000	163,60
9	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	3,03	60,000	181,80
10	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)	3,91	30,000	117,30
11	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)	16,81	40,000	672,40
12	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 56)	203,98	4,000	815,92
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.33			**13.161,37**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 35 CABINA DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQL	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 36)	309,34	1,000	309,34
2	PG47-EM5C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 53)	95,49	1,000	95,49
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	5,000	778,10
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	3,000	146,04
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons	49,33	5,000	246,65

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 662 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)			
6	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	1,000	701,84
7	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 61)	540,67	1,000	540,67
8	PG2J-4BH6	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 39)	35,73	15,000	535,95
9	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	15,000	26,40
10	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)	2,09	15,000	31,35
11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 56)	203,98	4,000	815,92
12	PG35-HIKY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 49)	1,14	45,000	51,30
13	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 48)	1,42	90,000	127,80

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 663 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

TOTAL	TITOL 4	01.74.40.35	**4.406,85**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 40 SQ SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1B-DGQT	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 37)	379,58	1,000	379,58
2	PG47-EM8W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)	100,43	1,000	100,43
3	PG4B-DWYE	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	155,62	6,000	933,72
4	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	48,68	5,000	243,40
5	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	49,33	7,000	345,31
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.40			**2.002,44**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 40 BT
TITOL 4 41 PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG8Z-.AULA	u	Equipament BT d'aula o despatx o petit espai assimilable. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 30 m de tub D20 mm per a endolls 15 m endolls blancs + 15 m endolls vermells - 15 m de tub D20 mm per a cables UTP - 17 m de tub D16 mm per enllumenat. 5 m de caixa a interruptor + 10 m de caixa a punts de llum + 2 m a llum emergència - 1 caixa de mecanismes per a l'interruptor del llum - 1 interruptor - 51 m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 30 m (2 x 15) cable UTP per a les preses RJ45 - 1 llum d'emergència 70 lm - 1 caixa de mecanismes per punt de treball (P - 58)	701,84	6,000	4.211,04
2	PG8Z-.LVB1	u	Equipament BT lavabo. - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general	1.199,71	1,000	1.199,71

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 664 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			- 30 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 4 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 4 caixes de mecanismes per a endolls d'eixugamans + 1 endoll general - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 90 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 4 llums d'emergència 70 lm - 4 caixes de derivació encastades (una per espai: Homes, dones, accessible, vestíbul) - 1 endoll (P - 60)			
3	PG8Z-.PAS1	u	Equipament BT de passos, passadissos i entrades - 1 caixa on fer les derivacions de la línia general - 25 m de tub D20 mm per a endolls. 20 m de perímetre + 2 baixades de 2,5 m - 25 m de tub D16 mm per enllumenat. - 2 caixes de mecanismes per a endolls generals - 75m de cable 1,5 mm² (3 x m tub D16) - 75 m de cable 2,5 mm² (3 x m tub D20) - 2 llums d'emergència 70 lm - 2 caixes de derivació encastades - 1 endol (P - 61)	540,67	1,000	540,67
4	PG2J-4BTR	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 40)	63,14	20,000	1.262,80
5	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 42)	1,76	30,000	52,80
6	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 43)	2,09	60,000	125,40
7	PG2N-EUHP	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 41)	4,09	30,000	122,70
8	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	3,03	50,000	151,50
9	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)	3,91	80,000	312,80
10	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)	16,81	30,000	504,30

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 665 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

11	PG60-79KW	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment (P - 56)	203,98	4,000	815,92
TOTAL	TITOL 4		01.74.40.41			**9.299,64**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 12 SALA REUNIONS PB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AZO	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 4 unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10´´, de 300 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 85)	452,62	1,000	452,62
2	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	140,000	268,80
TOTAL	TITOL 4		01.74.50.12			**721,42**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 23 DESPATXOS ENTRESOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 84)	1.186,25	1,000	1.186,25
2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 38)	62,27	20,000	1.245,40
3	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	330,000	633,60
TOTAL	TITOL 4		01.74.50.23			**3.065,25**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 31 PLANTA PIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 666 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

1	PP71-7AYX	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 84)	1.186,25	4,000	4.745,00
2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 38)	62,27	242,000	15.069,34
3	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	1.370,000	2.630,40
TOTAL	TITOL 4		01.74.50.31			**22.444,74**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 50 TIC
TITOL 4 41 PLANTA SOTACOBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19*, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 83)	1.892,53	1,000	1.892,53
2	PG25-MFZ4	m	Canal aïllant sense halògens segons la norma, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma, en sostre (P - 38)	62,27	20,000	1.245,40
3	PP44-6658	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 82)	1,92	630,000	1.209,60
TOTAL	TITOL 4		01.74.50.41			**4.347,53**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 70 PCI PASSIVA
TITOL 4 30 EXTINTORS I SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z2N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 76)	32,18	1,000	32,18
2	PMS0-6Z2O	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 77)	32,18	20,000	643,60

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 667 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 75)	99,58	5,000	497,90
4	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari encastat (P - 74)	146,13	1,000	146,13
TOTAL	TITOL 4		01.74.70.30			**1.319,81**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 72 PCI ACTIVA
TITOL 4 10 DETECCIÓ I ALARMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM11-3845	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (P - 69)	1.327,55	0,000	0,00
2	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 71)	89,23	0,000	0,00
3	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 72)	80,27	40,000	3.210,80
4	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 70)	72,23	5,000	361,15
5	PM16-8D39	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment (P - 73)	1.511,02	2,000	3.022,04
6	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 47)	3,23	1.104,000	3.565,92
TOTAL	TITOL 4		01.74.72.10			**10.159,91**

OBRA 01 PRESSUPOST CASINO
CAPÍTOL 74 FASE 2
TITOL 3 90 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	u	Ajudes de paleteria a justificar per a la implantació dels sistems de climatització i ventilació (P - 23)	8.971,81	1,000	8.971,81
TOTAL	TITOL 3		01.74.90			**8.971,81**

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 668 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE II. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.74.01	Treballs previs	0,00
Titol 3	01.74.02	Seguretat i Salut	3.000,00
Titol 3	01.74.03	Gestió de residus i control de qualitat	1.500,00
Titol 3	01.74.20	Aigua	15.869,47
Titol 3	01.74.40	BT	174.179,47
Titol 3	01.74.50	TIC	30.578,94
Titol 3	01.74.70	PCI passiva	1.319,81
Titol 3	01.74.72	PCI activa	10.159,91
Titol 3	01.74.90	Ajudes de paleteria	8.971,81
Capítol	**01.74**	**Fase 2**	**245.579,41**
			245.579,41

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.74	Fase 2	245.579,41
Obra	**01**	**Pressupost CASINO**	**245.579,41**
			245.579,41

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CASINO	245.579,41
			245.579,41

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 669 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

25ED005OT Instal·lacions generals FASE II. Rehabilització CASINO MENESTRAL FIGUERENC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		245.579,41
13 % Despeses generals SOBRE 245.579,41.....		31.925,32
6 % Benefici Industrial SOBRE 245.579,41.....		14.734,76
Subtotal		292.239,49
21 % IVA SOBRE 292.239,49.....		61.370,29
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	353.609,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 670 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

FASE 2 - LOT 5: INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 671 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 01 AUDITORI
TITOL 4 01 CLIMATITZACIÓ + VENTILACIÓ AUDITORI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PED2-CU14-1	u	Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant R454B, d'accionament elèctric, condensació per aire, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 150 a 154 kW i potència calorífica de 158 a 163 kW, SEER aproximat de 5 i COP aproximat de 3.5, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 51 kW i en calor 48 kW, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 4 mòduls, Recuperació activa de calor, amb filtres G4+G7, col.locada (P - 24)	52.392,52	1,000	52.392,52
2	PEKB-6YY5	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre (P - 30)	298,55	10,000	2.985,50
3	PEKO-AFLU	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat (P - 38)	2.363,23	2,000	4.726,46
4	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 4)	0,09	21.000,000	1.890,00
5	PEKM-48DK	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 34)	194,97	1,000	194,97
6	PEKM-48DK-1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 35)	177,54	6,000	1.065,24
7	PEKP-BSHW	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada (P - 39)	295,76	3,000	887,28
8	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 20)	36,37	420,000	15.275,40
9	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment (P - 21)	45,83	420,000	19.248,60
TOTAL	TITOL 4		01.02.01.01			**98.665,97**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 672 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

OBRA	01	PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL	02	FASE II
TITOL 3	02	ZONA SOCIETAT
TITOL 4	01	CLIMATITZACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PED2-CU0O	u	Enfriadora con bomba de calor marca DAIKIN modelo EWYT090CZP-A2 o equivalente, Equipo aire-agua con las siguientes caracteristicas: - Bomba circuladora - gas refrigerante R-32 - Capacidad frigorífica aproximada de 88,8 kW - Capacidad calorífica aproximada de 85,3 kW - Alimentación eléctrica trifásica de 400V - Consumo eléctrico aproximado de 31,1 kW Se incluye servicio de grua i conexionado eléctrico de maniobra. Totalmente colocada (P - 23)	36.152,31	1,000	36.152,31
2	PEU7-6RTW	u	Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de aluminio, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado (P - 40)	1.833,33	1,000	1.833,33
3	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar (P - 7)	29,60	8,000	236,80
4	PEJ4-H810	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 8,4 kW de potència frigorífica màxima i 9,7 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre (P - 29)	1.337,84	23,000	30.770,32
5	PEG6-5ZQF1	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (P - 25)	4.789,92	5,000	23.949,60
6	PEG6-5ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada Marca DAIKIN model AASG100B o similar (P - 26)	3.445,38	1,000	3.445,38
7	PEG6-5-1ZQF3	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada	2.280,74	4,000	9.122,96

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 673 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

			Marca DAIKIN model TXF71F o similar (P - 28)			
8	PEG6-5ZQF4	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal de 6 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 7.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada (P - 27)	2.890,29	3,000	8.670,87
9	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 47)	26,54	75,000	1.990,50
10	PFC0-4I1D	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 50)	74,49	65,000	4.841,85
11	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 49)	49,59	45,000	2.231,55
12	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 48)	37,29	70,000	2.610,30
13	PFQ0-JB6Z	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 52)	56,48	65,000	3.671,20
14	PFQ0-I71P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 51)	37,59	45,000	1.691,55
15	PFQ0-JB7X	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc CL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 54)	32,58	70,000	2.280,60
16	PFQ0-JB7S	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 53)	28,26	75,000	2.119,50
17	PA001CM	u	Suports per a unitats exteriors (P - 5)	46,57	12,000	558,84
18	PA002CM	u	Suports per a unitats interiors (P - 6)	26,80	24,000	643,20
19	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 19)	45,58	70,000	3.190,60
20	PFA5-3UXR	u	Maniguet de connexió de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal, amb unions elàstiques amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa (P - 46)	54,46	23,000	1.252,58
21	PF57-CTF3	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de	62,76	175,000	10.983,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 674 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 45)			
22	PF57-CTER	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 44)	50,10	100,000	5.010,00
23	PA004CM	u	Sistema d'emplenat de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 8)	487,64	1,000	487,64
24	PA005CM	u	Sistema de buidatge de la instal·lació de climatització. Inclou valvuleria i desconnectador. Segons RITE (P - 9)	310,10	1,000	310,10
25	PEV3-HAHR	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 85,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 125 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 43)	1.789,26	1,000	1.789,26
26	PN45-FD2Z	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment (P - 58)	162,10	2,000	324,20
27	PN37-6YD1	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 2 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 57)	126,22	2,000	252,44
28	PN37-6YCW	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 55)	41,38	2,000	82,76
29	PN37-6YCX	u	Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 56)	25,24	24,000	605,76
30	PEU9-10QLB	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 41)	18,78	2,000	37,56
31	PEUE-6YQ3	u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 42)	15,47	2,000	30,94
TOTAL	TITOL 4		01.02.02.01			**161.177,50**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 02 ZONA SOCIETAT
TITOL 4 02 VENTILACIÓ ZONA SOCIETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEC4-CS4Y-1	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230V, de 6.700 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb dos motors a impulsió i aspiració de 2210W cada un, amb tres filtres d'aspiració F7+F7+F8, col·locat fixat mecànicament a una paret vertical o al sostre i connectat a les xarxes de servei,	10.699,50	1,000	10.699,50

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 675 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

Data: 30/04/26

			d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Dimensions aproximades de 1650x1650x860mm i pes aproximat entre 350 i 400 kg, amb boques de 450mm i doble filtració F7+F8 per compliment del RITE, envolupants de panells sandwitch amb aïllament de 25 mm de llana mineral o material equivalent. (P - 22)			
2	PA003CM	u	Amortidors metàl·lics marca MITSA mod AM-150-R o similar (P - 7)	29,60	4,000	118,40
3	PA006CM	u	Embocadures per al recuperador de calor (P - 10)	236,70	2,000	473,40
4	PE42-48ZP	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 18)	64,40	25,000	1.610,00
5	PE42-48ZO	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 17)	81,21	15,000	1.218,15
6	PE42-48WY	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 16)	32,20	15,000	483,00
7	PE42-48TN	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 15)	21,78	15,000	326,70
8	PE53-4UFM	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 19)	45,58	530,000	24.157,40
9	PEKJ-38KD	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P - 32)	88,85	12,000	1.066,20
10	PEKJ-38JE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 31)	76,90	22,000	1.691,80
11	PEKJ-38JE-1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 33)	71,02	2,000	142,04
12	PEKN-BHZH	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 37)	1.285,98	4,000	5.143,92
13	PEKN-BHXQ	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 36)	440,85	36,000	15.870,60
TOTAL	TITOL 4		01.02.02.02			**63.001,11**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 03 AJUDES DE PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA008CM	u	Ajudes de paleteria a justificar. (P - 11)	4.500,00	1,000	4.500,00

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145
Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 676 de 683
SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST

TOTAL	TITOL 3	01.02.03	**4.500,00**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA009CM	u	Partida alçada en concepte de seguretat i salut. Inclou tots els elements necessàris durant l'obra. Inclou els capítols descrits en l'Estudi de Seguretat i Salut. Inclou l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l'obra aprovat per el CSS de l'obra. (P - 12)	3.000,00	2,000	6.000,00
TOTAL	TITOL 3	01.02.04				**6.000,00**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 05 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA010CM	PA	Partida alçada de gestió de residus. (P - 13)	750,00	2,000	1.500,00
2	PA011CM	PAJ	Partida alçada a justificar de control de qualitat en fase d'obres. (P - 14)	750,00	2,000	1.500,00
TOTAL	TITOL 3	01.02.05				**3.000,00**

OBRA 01 PRESSUPOST 24ED024OT - CLIMA
CAPÍTOL 02 FASE II
TITOL 3 06 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY03ZB00	u	En totes les partides d'aquest pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: Conceptes generals - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació d'aquest servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificacions o parcel·les veïnes. - Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - S'han d'incloure tots els mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de la partida. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres.. - Totes les ajudes per a tots els oficis consisteixen en: o Descàrrega del mateix camió. o Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. Instal·lació de mitjans d'elevació, grues, bastides, carretó elevador, plataforma elevadora... o Obertura, tancament de regates; obertura de forats en murs i forjats per a pas de les instal·lacions, tancament dels forats previstos en l'estructura per al pas de les instal·lacions una	0,00	1,000	0,00

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 677 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			vegada utilitzats per a tal ús, bancades d'obra civil, rematades d'impermeabilització, elements d'ancoratge. o Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini o Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes i transport fins abocador legalitzat, així com taxes necessàries. - Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots hi els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, et ... - Muntatge i desmuntatge de caseta d'obra i el seu cost mensual durant els mesos que durin els treballs. La neteja i reposició del material de la caseta, els consums d'aigua, llum, línia de dades i telèfon a càrrec del contractista. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. - Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc... i posterior desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1: 1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament en el projecte ni en l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Fins i tot els replantejaments d'obra i ajudes de topografia necessàries per a l'execució de les partides. - Els mesuraments de les partides es correspon a les dimensions geomètriques i s'han de considerar en el preu unitari les minves dels materials. - En cas d'incongruència entre els diferents documents (especificacions tècniques de materials, dels acabats, dels detalls constructius, etc ..) que formen el projecte executiu prevaldrà el de major qualitat dels indicats entre ells. - Tot segons el que indica el Plec de condicions tècniques i particulars del projecte executiu. Control de qualitat: Totes les feines de control de qualitat que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. S'haurà de lliurar, com a mínim 1 setmana abans de la seva instal·lació en obra, per a cada producte a instal·lar: - Fitxa tècnica del fabricador actualitzada i individualitzada (no catàlegs sencers) - Marcat CE en tots aquells productes que ho requereixin segons la llista publicada pels ministeris de Indústria i Foment - Certificat per organisme independent que acrediti la fabricació		

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 678 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			del material d'acord a les normes aplicables (ej: Aenor) En cas contrari, la Direcció facultativa es reserva el dret a detenir el muntatge del producte en qüestió o a ordenar la seva retirada, sense repercussió econòmica ni de termini per a la Propietat. S'haurà de lliurar a l'inici de l'obra el Pla de Control de Qualitat per part dels contractistes principals, d'acord a la seva norma de aseguramento de la qualitat segons ISO 9001, en el qual es reflectirà tant l'execució com les proves i engegades dels equips i elements que s'instal·lin. La DF es reserva el dret a sol·licitar qualsevol assaig o prova addicional a favor del correcte control de qualitat en recepció o execució d'obra. Gestió de residus Totes les feines de gestió de residus que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte tal i com poden ser: - Classificació i acopi dels residus. - Retirada de restes, retalls, embalatges, runes o qualsevol altre residu que es produeixi en l'execució de qualsevol partida d'obra. - Càrrega, transport i disposició controlada d'aquests residus a centre de reciclatge o centre especial, depenent de les propietats del residu. - Protecció de qualsevol element que pugui ser fet malmés durant lexecució de qualsevol partida. - Neteja de la zona d'actuació i recorreguts necessaris per a l'execució de la partida i neteja final tant de la zona com de l'obra, una vegada finalitzats els treballs. Documentació As-Built: Totes les feines relacionades amb la documentació final de les obres que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides d'aquest projecte. Inclou lliuraments parcials durant l'obra, lliurament final per a revisió de la D.F. i la propietat, i lliurament definitiu. Els lliuraments parcials en l'obra consten de: - Certificats de qualitat, documentació tècnica, plans de taller, càlculs, etc. No es permetrà la instal·lació de cap material sense la validació per escrit de la D.F., que haurà de rebre aquesta documentació amb temps previ suficient per a poder validar-la. - Plans d'avanç. Se certificarà exclusivament tot aquell material que vingui representat en els plans as-built lliurats mensualment. Aquests plans hauran de lliurar-se en paper i en format DWG. El lliurament final haurà d'incloure: - Memòria escrita i càlculs, - Documentació de materials: Certificats de qualitat, documentació tècnica i manuals (de manipulació, transport, instal·lació, operació i manteniment). - Documentació de proves i assajos: Tant les realitzades per l'instal·lador com les realitzades pel fabricant, subministrador o entitat independent. - Documentació gràfica: Plànols As-Built en formats DWG i BIM, croquis d'obra, plans de replanteig, etc. - Llistat de contactes d'empreses subministradores, instal·ladores i mantenidores, amb nom i telèfons. Tot en format paper (3 còpies) i format digital. Legalització instal·lacions: Totes les feines relacionades amb la legalització d'isntal·lacions que no s'especifiquin amb alguna partida dintre del pressupost es repercutiran a cadascun dels preus unitaris de les partides			

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat
ÒRGAN
Serveis Urbans
REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 679 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

			d'aquest projecte. Inclou tota la documentació que sigui necessari presentar i totes les gestions que calgui fer amb les institucions i companyies de subministraments (P - 1)			
2	EY03ZB09	u	Notes de classificació BREEAM: - Tot el procés ha de ser emplenat i documentat segons requeriments de certificació BREEAM ES. - El material utilitzat tindrà Declaracions Ambientals de Producte (DAP), que han de cobrir com a mínim el 80% dels productes de la categoria. - El material ha estat inclòs en l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per mesurar l'impacte ambiental del cicle de vida dels elements de l'edifici. - El material complirà els nivells, i els límits, normes i assajos del fabricant indicats a les taules del Manual BREEAM (habitatge i nova construcció). - El material ha de tenir un aprovisionament responsable (reciclatge, etc.), mitjançant certificat, d'almenys el 80% dels materials que conformen aquest element. - Material amb SGA (Sistema de Gestió Ambiental, tipus ISO 14.001 i / o ISO 14.006) en el procés de fabricació, i en els processos de la cadena de subministrament i de producció. - Es determinarà el percentatge mínim d'elements secundaris i / o reciclats, fins on ho permeti la normativa d'execució i / o fabricació de cada un dels elements. - Les mínves seran seleccionades i gestionades per a la seva reutilització. (P - 2)	0,00	1,000	0,00
3	EY03ZB10	u	Notes de garantia i posada en marxa: Es realitzarà la posada en marxa de totes les instal·lacions i es realitzaran tant proves parcials com finals per verificar que funcionin correctament. Quan hi hagi equips situats en sales externes a la nau de taller, s'instal·laran provisionalment per poder provar la instal·lació en el seu conjunt i després de verificar el correcte funcionament de la instal·lació es guardaran en un lloc segur, fins que sigui possible la seva instal·lació definitiva a la ubicació final. El període de garantia de la instal·lació començarà quan tots els seus elements estiguin instal·lats i funcionant en la seva posició definitiva. (P - 3)	0,00	1,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.02.06			**0,00**

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 680 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 3: TITOL 3			Import
Titol 3	01.02.01	Auditori	98.665,97
Titol 3	01.02.02	Zona societat	224.178,61
Titol 3	01.02.03	Ajudes de paleteria	4.500,00
Titol 3	01.02.04	Seguretat i Salut	6.000,00
Titol 3	01.02.05	Gestió de residus i control de qualitat	3.000,00
Titol 3	01.02.06	Treballs previs	0,00
Capítol	**01.02**	**FASE II**	**336.344,58**
			336.344,58

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.02	FASE II	336.344,58
Obra	**01**	**Pressupost 24ED024OT - CLIMA**	**336.344,58**
			336.344,58

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 24ED024OT - CLIMA	336.344,58
			336.344,58

EUR

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

DOCUMENT
Document annexat

ÒRGAN
Serveis Urbans

REFERÈNCIA
GSUR2025000145

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 681 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		336.344,58
13 % Despeses Generals SOBRE 336.344,58.....		43.724,80
6 % Benefici Industrial SOBRE 336.344,58.....		20.180,67
Subtotal		400.250,05
21 % IVA SOBRE 400.250,05.....		84.052,51
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	484.302,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 682 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador

Codi Segur de Verificació:
f5892418-5772-4742-b939-d4ede0f6b6cd
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5318845
Data d'impressió: 24/08/2026 08:26:27
Pàgina 683 de 683

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 19/05/2026 11:02

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el “Document 4. Amidaments i pressupost” del projecte denominat “Projecte actualitzat de rehabilitació interior i divisió en fases del Casino Menestral Figuerenc”, va ésser aprovat definitivament per Junta de Govern Local, el dia 13 de maig del 2026. En dono fe.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador