Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
contractacions@santpau.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UNA PAELLA BASCULANT AUTOMÀTICA DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

EXPEDIENT.- FGS-2026-59

1- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa d'una paella basculant automàtica i el desmuntatge dels equips existents. El subministrament es realitzarà d'acord amb els requeriments establerts tant en aquest Plec de condicions tècniques com al Plec de clàusules Administratives, dels quals es derivaran els drets, i obligacions de les parts contractants, tenint ambdós caràcter contractual.

2- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS

PAELLA BASCULANT AUTOMÀTICA

- Dimensions exteriors: 2000x905x930 mm. Es permetrà una variabilitat de +/- 5% d'acord amb l'espai disponible per la paella basculant.
- Potencia gas: 33.540 Kcal / h.
- Capacitat: 210 litres
- Potencia elèctrica: 0,40 Kw. a 230 v
- Escalfament directe
- Cuba de cocció amb acabat antiadherent amb microesferes ceràmiques
- Fons de la cuba amb acabat en Compound
- Entrada d'aigua en el tanc a través d'aixeta.
- Termoregulador i temporitzador electrònics incorporats.
- Potes d'acer inoxidable amb altura regulable.
- Tapa d'acer inoxidable amb ressorts d'equilibri i manetes d'acer inoxidable.
- Estructura portant en acer inoxidable.
- Aïllament tèrmic germanitzat per panells de fibra ceràmica d'alta densitat 96/128 kg/mc.
- Revestiment exterior d'acer inoxidable AISI 304 finament setinat.
- Inclinació automàtica amb accionament hidràulic en l'eix davanter i bloqueig automàtic en caso de fallida del sistema

- Tub flexible amb dutxa incorporada en l'equip

3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament dels articles objecte de la present licitació es farà a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Per tant, l'adjudicatari haurà d'efectuar els treballs de transport i muntatge a partir de la data que determini l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el termini no superior a 2 mesos des de la formalització del contracte.

Els productes subministrats han de ser lliurats correctament, han de ser nous, estar en perfectes condicions d'ús i han de complir amb tota la normativa nacional i europea exigida en el seu àmbit d'aplicació.

L'equipament es subministrarà amb tots els accessoris necessaris per a un correcte funcionament, instal·lant-se en les dependències definitives i encarregant-se l'adjudicatari de la retirada dels embalatges.

En el cas que els productes subministrats no compleixin amb les mides indicades o les característiques tècniques indicades al plec es retornarà el producte a l'empresa adjudicatària. Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir les possibles despeses que se'n derivin, així com informar del nou termini de lliurament per subministrar els equips.

4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els terminis previstos en aquest document i en la seva oferta, així com lliurar els béns objecte del contracte en temps i llocs fixats en el contracte. Així mateix, serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària el transport dels equips en l'horari fora d'hores de servei a cuina i d'acord amb el que estableixin els responsables de la FGS. Igualment, l'adjudicatari haurà d'encarregar-se del desmuntatge dels equips existents i de l'adaptació de les instal·lacions als nous equips.

- **CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA:**

La instal·lació del sistema ha d'incloure:

- Instal·lació i posada a punt de tots els sistemes oferts.

- Interconnexió de tots els elements que formen l'equip i adaptació de les instal·lacions a les necessitats derivades dels nous equips.
- Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.
- Les interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric de l'equip i el propi equip anirà a càrrec del proveïdor.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip d'acord amb les directrius de la direcció de manteniment i obres del centre.

L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l'equip, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

Finalment, també serà responsabilitat de l'adjudicatari el desmuntatge i la retirada dels equips existents així com la disposició dels mateixos a la deixalleria.

- **Pla de Formació:**

El contractista haurà de prestar la corresponent formació al personal de la FGS. En aquest sentit presentarà i consensuarà amb la FGS un Pla de Formació amb l'objectiu d'oferir accions formatives inicials pel personal al respecte del funcionament i ús del mòdul de manera que s'optimitzi el seu rendiment i s'aconsegueixi una eficiència òptima que millori la qualitat assistencial.

- **Documentació tècnica:**

Adjunt a l'oferta tècnica els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques. Concretament, la descripció del producte, codi del fabricant, codi del distribuïdor, marca comercial i característiques del equipament a subministrar.

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
contractacions@santpau.cat

Documentació tècnica complementària: Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 2 manuals d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent-hi les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.

- 2 manuals d'instruccions de manteniment que ha de contenir les instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions, Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent-hi la relació d'avaries més usuals i la seva solució.

- **Normativa obligatòria:**

Tots els components dels sistemes hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament.

- **Recanvis en cas d'incidència**

Si durant el transcurs del contracte i/o en el període de garantia, es detecten errors de fabricació o els productes subministrats que no compleixin els requisits tècnics, així com es detecten incidències en la funcionalitat de l'equip, l'empresa adjudicatària haurà de reposar els equip en qüestió sense cost associat per la FGS.

- **Garantia**

El termini de garantia de l'equip ofert serà mínim d'un (1) any.

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
contractacions@santpau.cat

Signat electrònicament a Barcelona.

Rubèn Moragues i Pastor
Director de Serveis Generals
Responsable del contracte.

NOTA 1**: El present* document *es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones competents**.

***NOTA 2:** Amb la **signatura** del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau*