Ajuntament de Cabrera de Mar

Expedient 2026/1490

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, RETIRADA, CONSERVACIÓ I EMMAGATZEMATGE DELS ELEMENTS D'ABALISAMENT, MOBILIARI I EQUIPAMENTS SUFICIENTS PER SATISFER L'ACTIVITAT DEL BANY I DE VIGILÀNCIA DELS BANYISTES A LES PLATGES I LITORAL DEL MUNICIPI DE CABRERA DE MAR DURANT LA TEMPORADA DE BANY.

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 2

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I TREBALLS A REALITZAR PER A L'ABALISAMENT 3

Abalisament de banda litoral 3

Abalisament dels canals nàutics 3

Línies de vida 3

3. MATERIAL NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 3

Característiques del material utilitzat 4

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 4

5. CALENDARI DELS TREBALLS 5

6. SUPERVISIÓ 6

6.1. Treballs d'urgència 6

6.2. Plataforma de comunicació 7

6.3. Tipus d'elements, característiques del servei i treballs a realitzar per al mobiliari de platja 7

6.4. Instal·lació, manteniment setmanal durant la temporada de bany i retirada al final de la temporada de les passarel·les de formigó 8

6.5. Instal·lació, revisió, neteja i manteniment setmanal durant la temporada de bany de la cabina sanitària 8

7. CONSIDERACIONS ESPECIALS 8

ANNEX 1: Fitxes de control i seguiment del servei d'iinstal·lació, manteniment, retirada, conservació i dels elements de l'abalisament a les platges i litoral del municipi de Cabrera de Mar 10

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (a partir d'ara PPT) és establir les prescripcions tècniques que han de regir la contractació del **servei d'instal·lació, manteniment, retirada, conservació i emmagatzematge dels elements d'abalisament, mobiliari i equipaments suficients per satisfer l'activitat del bany i de vigilància dels banyistes a les platges i litoral del municipi de Cabrera de Mar durant la temporada de bany, amb les degudes condicions de senyalització i seguretat, i amb mesures de contractació pública sostenible.**

Des de l'Ajuntament de Cabrera de Mar s'assumeix la necessitat de protegir i garantir la seguretat de les zones de bany de les seves platges i de les persones que en fan ús, mitjançant una delimitació física temporal d'aquests àmbits que separi les zones de lliure circulació d'embarcacions de les zones exclusives per al bany de les persones. També, s'assumeix la necessitat de proporcionar els elements de mobiliari i equipaments suficients per satisfer l'activitat del bany i de vigilància dels banyistes.

La **durada del contracte** serà per a la temporada d'estiu de 2027 i 2028, prorrogable, anualment, per les temporades d'estiu 2029 i 2030, previ acord de l'òrgan de contractació.

La instal·lació de l'abalisament de delimitació de les zones de banyistes té l'objectiu d'augmentar i garantir la seguretat dels usuaris de les platges i cales del nostre municipi, i ordenar mitjançant els canals d'entrada i sortida el trànsit d'embarcacions i l'activitat dels serveis de temporada.

En quant a la instal·lació del mobiliari de platja, l'empresa adjudicatària haurà d'instal·lar, mantenir i retirar els elements referits al capítol corresponent. Altres equipaments seran aportats per l'Ajuntament i seran col·locats per l'empresa adjudicatària en els emplaçaments referits en els plànols aportats en el corresponent **Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges** del municipi de Cabrera de Mar.

L'empresa que resulti adjudicatària del **contracte haurà de ser autoritzada prèviament per la Capitania Marítima de Barcelona** per a la realització de treballs d'instal·lació de sistemes d'abalisament de zones de banyistes.

L'empresa adjudicatària, d'acord amb el paràgraf anterior, **haurà de sol·licitar a la Capitania Marítima de Barcelona l'autorització específica** per a la realització dels treballs concrets descrits en aquest plec en el litoral del nostre municipi, i presentar-la formalment a l'Ajuntament abans del dia establert d'inici dels treballs.

Els treballs es realitzaran d'acord amb la resolució de la Capitania Marítima de Barcelona, de 11 de juny de 2012, publicat en el *BOPB de data 21/06/2012, pel que es modifiquen les normes de seguretat marítima i delimitació d'àrees permeses a la navegació a les aigües costaneres de l'àmbit de la província de Barcelona*.

El sistema d'abalisament haurà d'estar sempre instal·lat d'acord amb les normatives i instruccions descrits en el paràgraf anterior, i l'empresa contractista haurà d'adequar anualment, i d'acord amb aquestes, els materials i procediments operatius dins del període del contracte.

Les platges objectes d'aquesta licitació són les següents:

- Platja dels Vinyals
- Platja de Cabrera: Sector Platja del Molí

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I TREBALLS A REALITZAR PER A L'ABALISAMENT

La correcta ordenació de l'ús de les platges del nostre terme municipal requereix un sistema d'abalisament que delimiti la banda litoral, les zones reservades per banys i els canals de pas per a embarcacions.

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Abalisament de banda litoral

El sistema d'instal·lació de totes les boies s'ha d'efectuar amb tots els elements adients necessaris (amarratge, amarratge de baix impacte, cadenes, boies submergides, caps, grillets, etc.) per a la seva correcta instal·lació, i especialment els mecanismes per a preservar les comunitats naturals del fons marí, i el llast suficient per a que les boies es mantinguin en posició correcta.
Aquesta zona cal senyalitzar-la mitjançant una línia de boies de polietilè, de forma esfèrica, de **color groc** i de **60 cm de diàmetre**. Les boies s'instal·laran de forma paral·lela a la platja i a una distància de 200 metres. La distància entre boies serà d'entre 150 a 200 metres, en funció de les dimensions de la platja i dels canals nàutics a instal·lar. Els sistemes d'abalisament s'han d'ajustar al Pla d'usos serveis de temporada de les platges de Cabrera de Mar.

Abalisament dels canals nàutics

S'instal·laran els canals nàutics per tal de delimitar la zona d'entrada i sortida d'embarcacions pel mig de la banda litoral, i donar pas a les embarcacions que surtin i entrin a les platges amb total seguretat. Els canals nàutics estaran formats per dues línies de boies perpendiculars a la costa fins a 200 metres. Les boies dels canals nàutics del costat de babord seran de forma **cilíndrico-còniques de 40 centímetres de diàmetre** i de **color groc**. Per la banda d'estribord, aquestes boies seran de forma **bicòniques de 40 centímetres de diàmetre** i de **color groc**.
Les boies utilitzaran com a mecanisme d'ancoratge, un bloc de formigó de com a mínim 150 kg.
Situació del canals nàutic: **1 canal** de 25 m d'amplada a la Platja dels Vinyals, davant del mòdul de socorrisme.

Línies de vida

Com a mesura addicional de seguretat, adreçada als banyistes, s'instal·laran **dues cordes** (línies de vida) per tal de facilitar l'entrada i sortida de l'aigua a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda. La línia de vida és un sistema de cordes i boies que es col·loca a la mar, perpendicular a la línia de platja, on poden subjectar-se les persones amb dificultat per a entrar i moure's en l'aigua o PMR amb certa autonomia. És ideal per a les persones grans en les platges del Maresme atès la topografia tan vertical que hi ha en la franja dels 10 metres d'entrada a l'aigua.
A l'inici de cada temporada, a partir de la primera reunió amb l'Ajuntament, s'indicarà a l'adjudicatari els punts d'instal·lació de les línies de vida, els quals es determinaran i seran consensuats en funció de la ubicació dels equips de salvament a les platges.

3. MATERIAL NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

MATERIAL	MIDA	COLOR	UNITATS
Boia esfèrica	60 cm	Groc	6 uts
Boia bicònica	80 cm	Verd	1 ut
Boia cilíndrica	80 cm	Vermell	1 ut
Boia bicònica	40 cm	Groc	5 uts
Boia cilíndrica	40 cm	Groc	5 uts
Ancoratges 150 kg			10 uts
Ancoratges 300 kg			10 uts
Cadena d'acer galvanitzat	8 mm		68 mts
Cadena d'acer galvanitzat	10 mm		56 mts
Grillets d'acer galvanitzat	10 mm		24 uts
Grillets d'acer galvanitzat	12 mm		16 uts
Línies de vida polipropilé	16 mm	Blanc	90 mts
Boiarins esfèrics	20 cm	Groc	16 uts

NOTA: aquestes quantitats són aproximades

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Característiques del material utilitzat

- Tot el material necessari per realitzar i mantenir l'abalisament durant tot el contracte (trens de fondeig, cadenes, grillets, morts, boies, etc.) anirà a càrrec de l'adjudicatari. Tot aquest material que faci servir l'adjudicatari, continuarà essent propietat seva en finalitzar el contracte. El material serà aportat per l'empresa contractista així com la seva reposició en cas de malmetre'n algun element de la senyalització.
- El material utilitzat per l'adjudicatari haurà de ser el reglamentari i haurà d'estar en un estat òptim de color, forma i flotabilitat, de manera que realitzi la seva funció, i al mateix temps ofereixi una bona imatge.
- L'adjudicatari disposarà de com a mínim un 20% de material en estoc del total instal·lat per donar una resposta immediata en casos d'emergència

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

- El servei inclou la recollida dels antics elements d'abalisament de que disposa l'Ajuntament de Cabrera de Mar, i retirada, si és el cas, dels possibles elements submergits instal·lats i no retirats per les empreses que han prestat el servei els darrers anys (blocs de formigó i cadenes).

- Caldrà la realització d'una valoració de les característiques del fons marí (tipus d'elements que el composen, profunditat, etc.). El fondeig de les boies garantirà que no es pugui alterar la posició de la boia, ni desprendre el fons, ni serà susceptible de provocar danys als banyistes. L'informe de la valoració del fons marí serà lliurat a l'Ajuntament juntament amb les fitxes de control i seguiment.

- La instal·lació l'hauran de dur a terme submarinistes que, en base a les mesures realitzades, els plànols realitzats i l'informe de valoració del fons marí, fondejaran tots els elements en els llocs determinats. Un cop fondejat cada element de l'abalisament, els submarinistes baixaran a comprovar que els ancoratges i les cadenes treballen correctament.

- **L'empresa haurà de disposar de l'autorització anual per a treballs subaquàtics professionals de la Generalitat de Catalunya**. Les embarcacions hauran d'acreditar-se en llista 5ª per a treballs marítims i disposar de tots els permisos en vigor. La instal·lació del sistema d'abalisament serà realitzada per **submarinistes professionals** i per **embarcacions autoritzades** per Capitania Marítima.

- Aquests submarinistes hauran de tenir la titulació exigida per la normativa vigent per a realitzar treballs subaquàtics a fondàries de fins a 30 metres, certificats de cursos de primers auxilis i oxigen, l'últim dels quals caldrà acreditar que s'ha realitzat en els últims 2 anys, d'acord amb la normativa d'activitats subaquàtiques vigent.

- Un cop finalitzada la instal·lació de tot l'abalisament, caldrà presentar, en el termini màxim de deu dies hàbils, fotografies en superfície de tot l'abalisament i les coordenades de cada boia en UTM (sistema ETRS89). Aquest llistat haurà de ser facilitat a l'Ajuntament a través de les fitxes de control i seguiment incloses a l'ANNEX 1 d'aquest plec. Aquestes dades serviran per poder acreditar que les boies s'han instal·lat a les distàncies adequades de la costa, i entre elles.

- Addicionalment, caldrà presentar informe dels sistemes d'ancoratge utilitzats, que hauran de complir en tot moment el protocol de bones pràctiques en la instal·lació de sistemes de fondeig en relació a la praderia de posidònia que hi ha al fons marí d'aquesta platja.

- Com a mínim, l'empresa adjudicatària ha de fer de forma ordinària una **revisió cada 15 dies**, i realitzarà el manteniment a través de l'equip de submarinistes professionals; comprovant i corregint la posició de les diferents boies si s'escau, comprovant els elements d'ancoratge i reparant o substituint els elements malmesos o desgastats.

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

- El contractista haurà d'informar al Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, i amb la major brevetat possible, de qualsevol incidència relacionada amb la prestació del servei. En tot cas, haurà de realitzar una revisió sempre després de cada temporal, o sempre que ho requereixin els responsables tècnics municipals del contracte.

- Hi haurà d'haver un servei d'emergències per poder **reparar qualsevol anomalia** de forma immediata.

- Un cop acabada la temporada es procedirà a la retirada de tots els elements d'abalisament, a la neteja de tots els elements amb aigua dolça a pressió i a l'emmagatzematge en instal·lacions adequades. L'adjudicatari haurà d'acreditar la correcta gestió dels residus generats en l'execució de tots els treballs del servei, presentant el contracte vigent amb una empresa autoritzada. També, els documents que demostrin l'ús dels productes presentats a la seva proposta.

5. CALENDARI DELS TREBALLS

- D'acord amb el Pla de distribució d'Usos i Serveis de temporada de les platges aprovat pel període dels anys 2027 a 2031, i d'acord amb les diferents tasques a realitzar. El sistema d'abalisament haurà de ser instal·lat entre **el 15 de maig al 30 de maig**, i es retirarà per a la seva neteja i conservació, entre **el 30 de setembre i el 15 d'octubre** de cada any.

- Abans de l'inici dels treballs d'abalisament, l'adjudicatari es reunirà amb els Serveis Tècnics de Medi Ambient per organitzar els treballs d'instal·lació, determinar la data d'inici d'aquests treballs, i haurà de presentar una còpia de totes les autoritzacions necessàries per poder fer els treballs d'abalisament.

- La instal·lació dels abalisaments es realitzarà en l'ordre que s'acordi per part dels serveis tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament, segons les necessitats observades, i tenint en compte la concurrència de les platges i les necessitats del moment.

- La instal·lació de cada ancoratge s'haurà de referenciar mitjançant sistema UTM (sistema ETRS89), per tal de disposar d'un llistat actualitzat de la localització de cada punt d'ancoratge.

- La data límit per tenir instal·lat tot l'abalisament (zones de bany, canals i línies de vida) serà l'1 de juny i la data d'inici s'acordarà amb els Serveis Tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament. Els tècnics del Servei de Medi Ambient es reserven el dret de modificar la data límit per tenir instal·lat tot l'abalisament. En aquest cas, caldrà comunicar-ho amb prou antelació a l'adjudicatari.

- La instal·lació també es pot veure endarrerida per períodes llargs de mal estat del mar o causes de força major degudament justificades. En el cas que, per algun motiu, s'hagi de posposar la instal·lació de l'abalisament més enllà de l'1 de juny, l'Ajuntament, com a mínim amb 15 dies naturals d'antelació, comunicarà a l'adjudicatari la nova data límit per tenir instal·lat tot l'abalisament

6. SUPERVISIÓ

Tots els treballs seran supervisats per el/la responsable de platges o la persona designada a aquest fi. Caldrà que l'empresa adjudicatària informi a l'Ajuntament de totes aquelles actuacions que tingui previst realitzar relatives a l'execució del contracte.

L'empresa adjudicatària lliurarà un informe de les actuacions realitzades a les platges que serà presentat al responsable tècnic en el format i la periodicitat que aquest hagi establert, fi i efecte de complir amb el sistema de control de qualitat establert per l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar als serveis tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament un número de telèfon que estarà operatiu en tot moment i disponible per al Servei de Medi Ambient, Protecció Civil i Policia Municipal per tal de comunicar qualsevol incidència que sorgeixi en l'abalisament.
Com a mínim, durant la prestació del servei, es realitzaran tres reunions entre els Serveis Tècnics municipals i el responsable del servei de l'empresa adjudicatària per tal de fer el seguiment del contracte:

- Una reunió abans de l'inici dels treballs d'abalisament
- Una reunió a mitja temporada

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

- Una reunió després de retirar l'abalisament

Un cop l'empresa hagi procedit a la retirada de tots els elements per al servei de la temporada de bany (passarel·les, mòdul de salvament i socorrisme i cabina sanitària) elaborarà un informe que posi de manifest l'estat de conservació en què es troba la totalitat del material. De l'esmentat informe es donarà trasllat al/a responsable tècnic/a.

6.1. Treballs d'urgència

L'empresa adjudicatària haurà de resoldre en **menys de 24 hores** qualsevol tipus d'incident ordinari relacionat amb el material i l'abalisament. Els casos urgents hauran de ser solucionats en menys de **12 hores**.
Es consideren casos urgents tots aquells que fan referència a les línies de vida o que posen en risc la seguretat dels usuaris de la platja.

6.2. Plataforma de comunicació

L'empresa adjudicatària ha d'establir un sistema o plataforma de comunicació i informació amb l'Ajuntament, que permeti la gestió integral del servei de forma telemàtica i a través de connexió a internet. Aquesta plataforma haurà de tenir, entre d'altres, les següents característiques i aplicacions:

- Integració d'un Sistema d'Informació Geogràfica (GIS).
- Georeferenciació de tota la informació del servei: localització dels biòtops (si n'hi ha), localització de les boies, localització de les cordades, etc.
- Compatibilitat amb altres programaris GIS o de dibuix assistit per ordinador.
- Control d'equips, maquinària i personal.
- Gestió del manteniment preventiu i correctiu dels elements d'abalisament, de les embarcacions, dels vehicles i de la base logística.
- Gestió d'incidències.
- Control d'execució de tasques.
- Generació d'informes sol·licitats en el marc del present plec tècnic.
- Accés municipal permanent i en temps real a tota la informació del servei i de les aplicacions de la plataforma.
- Les empreses licitadores han de descriure en les seves ofertes quina plataforma informàtica empraran per al servei.

6.3. Tipus d'elements, característiques del servei i treballs a realitzar per al mobiliari de platja

A continuació es descriu el material necessari de mobiliari de platja, així com les característiques del servei que cal proporcionar.

- Passarel·les de formigó o pedra artificial

Les passarel·les seran de formigó o pedra artificial i tindran unes dimensions unitàries de 150 x 25 x 6cm, amb un pes de 47 kg i textura antilliscant podent-se requerir els metres lineals que l'Ajuntament consideri. Es tracta de dos trams de passera. Quantitat: 160 unitats.

- Cabines sanitàries

Les cabines sanitàries de platja seran adaptades per a persones amb diversitat funcional. El mòdul té unes dimensions aproximades de 1,8 x 2m. Quantitat: 1 unitat de mòdul.

- Mòduls de salvament

Mòdul de salvament de dimensions aproximades 2,40x8,40m i recolzat sobre una estructura que servirà com a recolzament sobre la sorra. Quantitat: 1 unitat.

- Zona preparada per a persones amb mobilitat reduïda (PMR)

Estructura que servirà per a generar una zona d'estada per a persones amb mobilitat reduïda. També es disposarà d'una zona d'ombra. La superfície aproximada és de 2,35 x 8,40m. Quantitat: 1 unitat.

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

6.4. Instal·lació, manteniment setmanal durant la temporada de bany i retirada al final de la temporada de les passarel·les de formigó

- La instal·lació de les passarel·les es realitzarà a primers de juny. Abans de Setmana Santa, s'instal·larà una part de la passarel·la que va des del Pg. Marítim fins als grups d'aigua.
- Després de la instal·lació de les passarel·les es procedirà a realitzar un **servei de manteniment** de totes elles, revisant si estan enterrades, correctament anivellades o trencades i reparant-les sempre en cas de trobar qualsevol anomalia. En cas de prògrogues, l'empresa adjudicatària haurà de seguir donant el mateix servei de manteniment efectuat durant el període de contracte.
- Es tindrà especial cura en que els serveis d'accessibilitat no superin el **2% de desnivell**, i en qualsevol cas es procurarà que no hi hagin esglaons.
- A la fi de la temporada de banys es retiraran totes les passarel·les en ordre invers al del muntatge, arribant en una primera actuació fins a la zona de dutxes, i fins al passeig marítim en una segona, que es realitzarà els dies que decideixi l'Ajuntament.

6.5. Instal·lació, revisió, neteja i manteniment setmanal durant la temporada de bany de la cabina sanitària

- Prèviament a la instal·lació de la cabina sanitària serà necessari revisar i preparar el terreny on s'instal·laran.
- Durant la instal·lació es comprovarà el correcte funcionament dels equips i l'absència de fuites i es deixaran en perfecte estat de funcionament per la temporada de bany.
- Un cop instal·lada la cabina es realitzarà el manteniment periòdic des del **15 de maig fins al 30 de setembre**. El servei de manteniment inclourà la neteja dels sanitaris i la comprovació del bon funcionament dels equips instal·lats. La neteja consisteix en la neteja exterior i interior de la cabina, i es realitzarà el buidat, neteja, desinfecció i reposició de paper higiènic i líquids necessaris per al funcionament. Si és necessari, es canviaran els elements malmesos sense càrrec (excepte per actes vandàlics).
- El contractista disposarà d'un servei d'emergències les 24 hores, per possibles avaries. El temps de reacció als avisos no podrà superar a les 24 hores.
- La freqüència de la **neteja de les cabines** serà com a mínim la que s'indica en la següent taula:

Freqüència de neteja	Període
3 neteges setmanals	Del 15 de maig al 30 de juny
Neteja diària	De l'1 de juliol al 31 d'agost
3 neteges setmanals	De l'1 de setembre al 30 de setembre

7. CONSIDERACIONS ESPECIALS

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb l'Ajuntament de Cabrera de Mar, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'imparcialitat i d'integritat, d'objectivitat i de transparència. En particular, s'obliga a:
  - Facilitar a l'Ajuntament de Cabrera de Mar la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb la normativa vigent.
  - Comunicar a l'Ajuntament de Cabrera de Mar les possibles situacions de conflicte d'interessos o d'altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l'interès públic.
    Per conflicte d'interessos s'entén qualsevol situació en la que el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.

- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i Salut en el treball.
- Mantenir i guardar silenci sobre el contingut del contracte adjudicat.
- Assumir les despeses de qualsevol mena, inclosos els impostos en general, que s'originin tant pel caràcter empresarial de l'activitat com per la naturalesa del subministrament contractat.
- Respondre civil i penalment dels danys causats a tercers en el funcionament normal o anormal de la prestació del contracte.
- Adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials suficients.
- Efectuar les prestacions pròpies del subministrament en la forma prevista en el plec i en l'oferta de l'adjudicatari, d'acord amb les instruccions que li dicti l'Ajuntament d'acord amb les seves facultats i les que en puguin resultar de la legislació vigent sobre, el subministrament objecte de licitació.
- Lliurar el material al lloc específic on i tal com indiqui l'Ajuntament.
- El contractista serà responsable, durant l'execució del contracte, de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar amb motiu de la realització del subministrament com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu, o d'una organització deficient dels treballs precisos.
- El contractista haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament d'acord amb la legislació vigent.

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació	https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

ANNEX 1: Fitxes de control i seguiment del servei d'instal·lació, manteniment, retirada, conservació i dels elements de l'abalisament a les platges i litoral del municipi de Cabrera de Mar

S'adjunten tres models de fitxes de control i seguiment dels serveis de subministrament, instal·lació, manteniment, retirada, conservació i dels elements de l'abalisament:

- Control superficial abalisament zones de bany
- Control superficial abalisament dels canals de lliure accés
- Control superficial línies de vida

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació	https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
Cabrera de Mar

ABALISAMENT DE LES ZONES DE BANY.

CONTROL SUPERFICIAL.

ANY:

NOM DE LA PLATJA:	

Data inici instal·lació abalisament:		Data inici retirada abalisament:	
Data final instal·lació abalisament:		Data finalització retirada abalisament:	

			Data de control i Estat						
Núm. boia	Coordenades GPS								
BL_1									
BL_2									
BL3									
BL4									
BL_5									
BL6									

Ajuntament de
Cabrera de Mar

C	Correcte	Observacions:
E	Enfonsada	
D	Desapareguda	
S	Solta	
R	Reposada	

ABALISAMENT DEL CANAL DE LLIURE ACCÉS
CONTROL SUPERFICIAL.
ANY:

NOM DE LA PLATJA:	
CANAL:	

Data inici instal·lació abalisament:		Data inici retirada abalisament:	
Data final instal·lació abalisament:		Data finalització retirada abalisament:	

			Data de control i Estat						
Núm. boia	Coordenades GPS								
1CBR									
2CBR									
3CBR									
4CBR									
5CBR									
1CER									
2CER									
3CER									
4CER									
5CER									
CAPÇ. BR									
CAPÇ.ER									

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de
Cabrera de Mar

Signatura:							

C	Correcte	Observacions:
E	Enfonsada	
D	Desapareguda	
S	Solta	
R	Reposada	

ABALISAMENT DE LES LÍNIES DE VIDA

ANY: CONTROL SUPERFICIAL.

Data inici instal·lació abalisament:		Data inici retirada abalisament:	
Data final instal·lació abalisament:		Data finalització retirada abalisament:	

		Data de control i Estat						
Línia de vida	Platja							
Línia AN-2	Platja Vinyals							
Línia AN-3	Platja Cabrera							

Signatura:							

C	Correcte	Observacions:
E	Enfonsada	
D	Desapareguda	
S	Solta	
R	Reposada	

Cabrera de Mar, signat electrònicament al peu del document, a la data que hi figura.

Signatura 1 de 1
JAUME TOLRÀ PASCUAL
16/10/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: 72ea6c8e3d344c3daf17a11edc6fd2ed001
Url de validació: https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=004
Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original