Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga

# Ajuntament de Bagà

**Núm. Expedient:** 2026/1793
**Títol:** CONTRACTE D'OBRES MILLORA DE PAVIMENTS I ACTUACIÓ DOTACIONAL AL CARRER DEL RAVAL DEL MUNICIPI DE BAGÀ
**UT: Contractació**

## MEMORIA D'ALCALDIA I ELS SERVEIS TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT

### A) Antecedents , situació i propietat títol de l'immoble on s'ubiquen les obres.

El nucli de Bagà està situat a la conca alta del riu Llobregat, al marge esquerre aigües avall del riu Bastareny poc menys de dos quilometres abans de l'aiguabarreig d'aquest afluent amb el curs del Llobregat. Antigament l'accés a Bagà era final de carretera, excepció feta pel que fa a l'accés cap al campament de Riugreixa (seguint el curs de l'afluent del Bastareny, el riu de Greixa) i l'accés cap al municipi de Gisclareny seguint aigües amunt el curs del riu Bastareny.

La construcció del Túnel del Cadí l'any (inaugurat l'any 1984) i el nou traçat de l'antiga carretera de titularitat autonòmica C-1411 des d'Abrera fins a Bellver de Cerdanya va suposar la connectivitat del nucli de Bagà amb una via projectada com a artèria principal de rellevància europea que hauria de connectar l'àrea metropolitana de Barcelona amb la part central de França passant pel Túnel de Puimorens cap a la vall de l'Ariege i fins a la ciutat Tolouse.

Fins aquell moments l'accés al nucli de Bagà des de Guardiola de Berguedà era una carretera estreta amb arbrat a cada banda, de la que tan sols en va subsistir el tram comprès entre l'accés a Bagà sud fins a les primeres cases del nucli, considerant-se l'inici pròpiament del carrer Raval des de l'hotel la Pineda, i fins aquest punt era la carretera de Guardiola de Berguedà.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga



En aquesta nova situació es va propiciar la construcció de l'accés a Bagà des de l'entrada sud per la via d'accés al Túnel del Cadí, des de l'antiga C-1411 (ara C-16 amb origen als Túnels de Vallvidrera i fins la seva connexió amb la N-260 entre Bellver de Cerdanya i l'estret d'Isòvol) amb un carril de desacceleració entre els dos sentits de la via C-16, una rotonda a l'inici de l'accés i un desdoblament en dos sentits d'aquest accés separats per una zona per a vianants enmig dels carrils corresponents a cada sentit. L'actuació es va portar a terme aproximadament l'any 2000, i va suposar la pèrdua d'almenys els arbres d'un costat de l'antiga carretera que unia el nucli de Bagà amb Guardiola de Berguedà.

Des d'aquella data els paviments existents a la zona de vianants ha sofert una degradació progressiva, s'ha constatat l'obsolescència de les xarxes de serveis soterrades i la manca d'un itinerari de vianants continu i accessible que garanteixi la seguretat vial en aquest accés principal al municipi, circumstàncies que es fixen com a la necessitat de l'actuació que es proposarà amb el contracte.

La finca on s'ha de portar a terme les obres, figura degudament inventariada a l'inventari de béns d'aquest Ajuntament amb el número 274 , bé "Carrer Raval", amb una longitud de 891 metres lineals, amb una classificació amb clau 120102 "carrers i places", amb una naturalesa de domini públic-ús públic.

**B) Antecedents del projecte.**

En aquest estat de coses, aquest Ajuntament va contactar amb els arquitectes Antoni Macià Roger, col·legiat: 84378 i Nil Carreras del Peso, col·legiat: 86223-, ambdós del COAC , a fi i efecte d'avaluar la situació i fer una proposta de solució. Un cop acotades les actuacions a portar a terme i fixades les possibilitats de finançament per a l'obra projectada, es va atorgar

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga

## Ajuntament de Bagà

contracte de serveis amb els esmentats professionals. Tot això segons consta en l'expedient de contacte menor de serveis núm. 2026/290.

Mitjançant el registre d'entrada 2026/3216 de data 25/08/2026, els arquitectes esmentats van fer entrega del document del "PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA MILLORA DE PAVIMENTS I ACTUACIÓ DOTACIONAL AL CARRER DEL RAVAL DEL MUNICIPI DE BAGÀ".

Previs els tràmits oportuns, el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 14 de setembre de 2026, entre d'altres va adoptar els acords següents:

"(...) ***PRIMER.*** *Aprovar inicialment el PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER A LA MILLORA DE PAVIMENTS I ACTUACIÓ DOTACIONAL AL CARRER RAVAL, redactat pels arquitectes Macià Roger (Col·legiat COAC 84378) i Nil Carreras del Peso (Col·legiat COAC 86223-1), amb un valor estimat del contracte (VEC) de 566.425,38€ (exclòs l'IVA) i un pressupost base de licitació de 685.374,71€ (IVA inclòs).*

***SEGON.*** *Sotmetre el projecte d'obres ordinàries a informació pública i audiència als interessats per termini de* ***trenta dies*** *mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Trobant-se així mateix a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.baga.cat.*

*Durant el període d'informació pública, quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents.*

***TERCER.*** *Si durant el termini d'informació pública no es presenta cap reclamació ni al·legació, l'aprovació inicial del projecte esdevindrà DEFINITIVA, sense necessitat d'adoptar-se cap nou acord, deixant constància a l'expedient mitjançant certificació de secretaria* (...)".

El projecte ha estat objecte del tràmit d'informació publica, segons anunci publicat en el BOP 23/09/2026, havent finalitzat el termini d'exposició al públic el passat dia 5/11/2026, sense que s'hagin presentat reclamacions, per quin motiu el projecte va esdevenir definitiu.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga

## Ajuntament de Bagà

Prenent en consideració la capacitat de despesa de l'Ajuntament de Bagà, i el els objectius del projecte, les intervencions previstes en el projecte, a grans trets, comprendria:

- Substitució de paviments i voreres des de la rotonda d'accés sud del poble des de la C-16 fins a intersecció Avd. Salarich.
- Substitució de totes les instal·lacions de serveis públics tals com enllumenat, regs automàtics, fonts públiques, etc. al mateix àmbit.
- Encaix amb el medi natural de l'entorn i la imatge harmonitzada de l'entrada sud de Bagà, amb la substitució de part de l'enjardinat i arbrat al mateix àmbit.
- Actuació dotacional de l'àmbit i supressió de barreres arquitectòniques.

El pressupost d'execució material de la fase 1 és de 475.987,72€, la base imposable és de 566.425,38€ i l'IVA 118.949,33€, el total amb IVA inclòs és de 685.374,71€.

### C) Descripció de la situació actual.

#### a. Situació actual

En l'estat actual, el carrer del Raval presenta un perfil transversal marcadament interurbà deslligat de la morfologia de plataforma única del nucli històric de Bagà. Els principals elements distintius de la situació prèvia són:

- **Pavimentació i Ferms:** El ferm asfàltic destinat al trànsit rodat presenta patologies estructurals severes (pells de cocodril, sots, pèrdua d'àrid i deformacions per assentaments del terreny) provocades pel trànsit continu de vehicles de recollida de residus i autocars que accedeixen a l'àrea reservada.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga



- **Accessibilitat Universal:** L'itinerari de vianants és pràcticament inexistent o discontinu. Les voreres actuals no compleixen amb l'amplada lliure mínima ni disposen de guals adaptats segons els paràmetres del Decret 209/2023 (Codi d'Accessibilitat de Catalunya). La transició entre els espais d'aparcament, l'àrea d'autocaravanes i el vial no disposa de franges tàctils encaminadores ni d'advertència, generant un espai públic insegur i altamente segregat.

- **Entorn i Patrimoni**: Tot i tractar-se d'un accés directe al municipi, la qualitat paisatgística de la urbanització actual està fortament degradada. Els materials de vora i acabat no guarden coherència cromàtica ni material amb les solucions de pedra natural i acabats respectuosos propis del teixit històric de Bagà.

- **Drenatge i Sostenibilitat**: La recollida d'aigües pluvials és deficitària, recolzant-se sobre cunetes de terra o formigó mal dimensionades que aboquen directament als marges permeables sense cap criteri de filtració o laminació, afavorint l'erosió dels talussos adjacents.

L'obra pretén solucionar, o començar a fer-ho en aquella part on no s'hi faci cap actuació, totes les mancances exposades.

### b. Marc normatiu

El marc normatiu d'aquesta necessitat a cobrir es troba dins l'àmbit de les competències municipals "pròpies" establertes a l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concret els apartats: 2.a) urbanisme, d) infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga

## Ajuntament de Bagà

En els mateixos termes l'article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

### 2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte consisteix en l' execució de les obres contingudes en el "**PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA MILLORA DE PAVIMENTS I ACTUACIÓ DOTACIONAL AL CARRER DEL RAVAL DEL MUNICIPI DE BAGÀ"** , que té la consideració d'obra municipal ordinària (art. 234 del DLeg. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya), classificant les mateixes com a obres de conservació i manteniment (art. 35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

### 3. Anàlisi Tècnica

#### a. Consideracions tècniques i requeriments

Segons el Real Decret 773/2015, de 28 d' agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, es modifica l' art. 46 del Reglament suprimint l'exigibilitat de la classificació en els contractes d'obres i serveis, circumstància que passa a ser condició suficient i mitjà d' acreditació de la solvència de l'empresari, alternatiu als determinats en l' anunci de licitació i en els plecs de cada contracte per l'òrgan de contractació, o en el seu defecte en els establerts en l' art. 11 del Reglament

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A8652309 1B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga

# Ajuntament de Bagà

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò establert a l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

| | |
|---|---|
| Tipus especial | Consideracions de tipus ambiental:<br>- Reciclatge de productes.<br>- Gestió més sostenible de l'aigua.<br><br>Consideracions de tipus social:<br>- Promoure l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral.<br>- Eliminar desigualtats entre l'home i la dona.<br>- Combatre l'atur.<br>- Afavorir la formació en el lloc de treball. |

## 4. Anàlisi Econòmica

### a. Valor Estimat

El **Valor Estimat del Contracte (VEC)**, ascendeix a la quantia de 566.425,38 euros (IVA exclòs).

El **Pressupost base de Licitació (PBL)** dels lots en el temps de durada del contracte és el següent:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga

## Ajuntament de Bagà

| | |
|---|---|
| **PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL** | 475.987,72 € |
| 13% Despeses generals sobre 475.987,72€ | 61.878,40 € |
| 6% Benefici industrial sobre 475.987,72 € | 28.559,26 € |
| **SUMA** | 566.425,38 € |
| IVA 21% sobre 566.425,38€ | 118.949,33 € |
| **TOTAL** | **685.374,71** € |

### b. Viabilitat

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries, si escau:

| ***Anualitat*** | ***Aplicació pressupostària*** | ***Import €*** |
|---|---|---|
| 2026 | 2026.1532.61920 | 303.523,50€ |

Tot i així, dita partida ha de ser incrementada amb l'import de 398.586,88€, procedent de dos expedients en tràmit del PUOSC segons consta a l'expedient de tramitació del PUOSC núm. 2025/526.

Tot i que el contracte és previst que el contracte sigui abonat en el seu moment amb càrrec a l'aplicació pressupostària a dalt indicada del pressupost municipal, en la que encara no hi figura crèdit suficient, complirà amb els requisits d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquesta possibilitat de tramitar l'expedient de contractació supeditada a la futura existència de consignació pressupostària ve donada pel que preveu la Disposició Addicional 3tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga



*"(…) Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales.*

*1. Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en esta Ley, con las especialidades que se recogen en la disposición adicional anterior y en la presente.*

*2.* ***Se podrán tramitar anticipadamente los contratos*** *cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada,* ***sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos*** *que han de financiar el contrato correspondiente (…)".*

## 5. Anàlisi del Procediment

### a. Justificació del procediment

La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat, tal i com estableix l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en el qual tot empresari/a interessat/da podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en els termes següents:

**A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en la forma següent:**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga



**a.- Preu.**

Es puntuarà la baixa en el preu de l'adjudicació fins a un màxim de **10 punts** d'acord amb la fórmula següent:

Punts: Millor preu x 10
Preu

**b.- Augment del termini de garantia de l'obra.**

Es proposa adjudicar 5 punt per cada any de garantia addicional que es proposi, fins a un màxim de **15 punts**.

**c.- Reducció del termini d'execució de l'obra.**

Es proposa adjudicar 5 punt per cada setmana de reducció del termini d'execució proposat al projecte, fins a un màxim de **40 punts**.

**d.- Experiència acreditada en obres de similars característiques.**

Ateses les especials característiques de l'obra, on la duració dels materials, infraestructures soterrades i acabats de tots tipus és molt rellevant als efectes d'evitar despeses futures de manteniment, es considera fonamental acreditar experiència en l'execució d'obres similars a les que són objecte del present contracte.

Perquè una obra realitzada obtingui la condició d'obra similar, caldrà que compleixi amb tots i cadascun dels següents requisits:

a) Que tingui unes característiques similars a l'obra que es proposa adjudicar en el present contracte.
b) Que s'hagi realitzat en els últims 10 anys (des de 1/01/2016 fins

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga



l'1/01/2026).

c) Que l'import de l'obra (IVA inclòs), superi els 600.000€.
d) S'ha de presentar documentació acreditativa de l'actuació realitzada on hi consti: el nom de l'element o immoble sobre el que s'han realitzat actuacions de rehabilitació o similars , el grau, de protecció de l'immoble, la data de finalització de l'obra, l'import de la mateixa. Cas que la documentació presentada es consideri insuficient o incomplerta, no serà valorada.

Aquesta experiència es considera un valor afegit que cal valorar en la present licitació, a raó d'un (1) punt per obra acreditada, amb un màxim de 5 punts.

Puntuació de experiència acreditada en obres similars: **5 punts**.

**e.- Millores en l'obra.**

- Col·locació de panot lateral enfront passeig des del pont del Roser fins a Cal Batista.
  Puntuació de la millora proposada: **15 punts**.

- Completar la totalitat de la llargada de la part del C/ Raval afectada per les obres amb el banc/jardinera que ja és previst per a alguns trams en el projecte.
  Puntuació de la millora proposada: **15 punts**.

**b. Qualificació del contracte**

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga



Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

**c. Anàlisi d'execució per lots**

No procedeix la divisió en lots de l'objecte del contracte, atès que l'execució de les obres que comprèn la memòria valorada no són susceptibles de realització o per aprofitament separat i constitueixen una unitat funcional.

**d. Durada**

Es preveu un termini d'execució de les obres de 8 mesos , per la qual cosa la durada del contracte serà la mateixa.

## 6. Conclusions

**Primera.-** La present memòria té per objecte justificar la necessitat de procedir a la licitació de les obres incloses en el **PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PER LA MILLORA DE PAVIMENTS I ACTUACIÓ DOTACIONAL AL CARRER DEL RAVAL DEL MUNICIPI DE BAGÀ.**

**Segona.-** Es justifiquen la descripció de l'actuació, objecte del contracte i l'anàlisi econòmica, destacant la viabilitat de l'actuació.

**Tercera.-** Es compleix l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d'aquesta actuació, tota vegada està prevista la incorporació de crèdit suficient en el pressupost de la corporació del 2026, que compleix el requisit de capacitat de finançament en termes pressupostaris del SEC-10.

**Quarta.-** El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 42802034 UTNS2-6O1GY-0YKL2 4FBBACD2F4F5EDD86A6CC9F1A86523091B0A5DF9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=baga

## Ajuntament de Bagà

Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

**Cinquena.-** La forma d'adjudicació del contracte és la del procediment obert simplificat, per raó de la relació qualitat-preu, en els termes de l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), indicant-se els criteris quantificables automàticament.

La present **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA** es redacta a l'empara de l'article 116, en relació amb el 35 i 99, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

**DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER**

L'Alcalde accidental,
(Decret 2026/632 de data 26/10/2026)

Francisco Maldonado Cara

L'ARQUITECTE TÈCNIC FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT

Josep Valiellas Casals