PRESSUPOST

MILLORA 1

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES			
P221E-AWE4	m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),min	36,000	18,03	649,08
	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador, amb carrega i transport dins de l'obra, amb dúmper per a transports			
P2255-DPIX	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,sorres reciclat mixt,gfin	36,000	38,95	1.402,20
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible			
PG2N-EUGF	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,28J,450N,canal.sot.	150,000	3,09	463,50
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
FG3809021P	m Piqueta connexió a terra 14,6mm Cu	15,000	36,76	551,40
	Piqueta de connexió a terra d'ace, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre. Inclou grapa i cable de connexió			
FDK256F3T	u Pericó 38x38x55cm, amb tapa	5,000	232,21	1.161,05
	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra, amb tapa de fundició			
	TOTAL CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES			4.227,23

PRESSUPOST

MILLORA 1

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 01.04 GESTIO DE RESIDUS			
PPAUXGESTIO	pa Gestió de Resiuds	1,000	500,00	500,00
	Gestió de Residus, segons estudi de gestió corresponent.			
	TOTAL CAPITOL 01.04 GESTIO DE RESIDUS.....			500,00
	TOTAL.....			4.727,23

RESUM DE PRESSUPOST

MILLORA 1

CAPITOL	RESUM	EUROS
01.01	MOVIMENT DE TERRES.....	4.227,23
01.04	GESTIO DE RESIDUS.....	500,00
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	4.727,23
	13,00% Despeses Generals..... 614,54	
	6,00% Benefici industrial..... 283,63	
	SUMA DE D.G. i B.I.	898,17
	SUMA	5.625,40
	21,00% I.V.A.....	1.181,33
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	6.806,73
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	6.806,73

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SIS MIL VUIT-CENTS SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS