PRESSUPOST

MILLORA 2

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 01.03 ENLLUMENAT			
PG33-K6D8	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub	150,000	9,61	1.441,50
	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.			
PG2O-6SXU	u Conversió sot. aeria tub rígid acer inox.,DN=40mm 4m	5,000	72,08	360,40
	Conversió de xarxa soterrada a aerea amb tub rígid d'acer inoxidable 4m, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió estanca i muntat superficialment			
FG38090216	m Cable terra Cu groc-verd 0,6/1 kV RV-K,1x16mm2,dins entubat	150,000	3,76	564,00
	Subministrament i col·locació de conductor de coure color groc-verd de 1x16mm² per connexió de terra, a rasa entubat			
00.02.10	ut Subminstre de lluminària TERRA Midi LED 12 W	33,000	250,00	8.250,00
	Subministrament i instal·lació de lluminària LED d'enllumenat públic encastada al paviment, model TERRA MIDI LED de Schréder–Socelec, versió de marcatge asimètric, de 12 W de potència, o equivalent, amb emissió lateral dirigida sobre el paviment. Cos d'alumini, marc d'acer inoxidable i coberta de balisament amb sortida de llum asimètrica, de 270 mm de diàmetre i 288 mm d'alçada total, amb grau de protecció IP68 i resistència als impactes IK10. Alimentació a 220–240 V, amb equip electrònic incorporat i temperatura de color segons l'estudi lumínic del projecte. Inclou caixa i kit d'encastament, elements de fixació i anivellament, preparació de la base de suport amb drenatge, connexions estanques, cablejat fins a la caixa de derivació, petit material i accessoris. Totalment instal·lada, orientada, connectada a la xarxa d'enllumenat públic i provada, amb ajust de la distribució lluminosa i comprovació del funcionament.			
	TOTAL CAPITOL 01.03 ENLLUMENAT.....			10.615,90
	TOTAL.....			10.615,90

RESUM DE PRESSUPOST

MILLORA 2

CAPITOL	RESUM	EUROS
01.03	ENLLUMENAT.....	10.615,90
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	10.615,90
	13,00% Despeses Generals..... 1.380,07	
	6,00% Benefici industrial..... 636,95	
	SUMA DE D.G. i B.I.	2.017,02
	SUMA	12.632,92
	21,00% I.V.A.....	2.652,91
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	15.285,83
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	15.285,83

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUINZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS