Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 1 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Núm Expedient: X2026052560 / COBS2026000115

Plec tecnic serveis carpa modificat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFERENTS SERVEIS A LA CARPA INSTAL·LADA AL GUÍXOLS ARENA DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

OCTUBRE 2026

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 2 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ÍNDEX

1. OBJECTE 3

2. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE 3

2.1 DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 3

2.2 NECESSITAT DEL CONTRACTE 3

2.3 UBICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I/O MUNTATGE 4

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE CADA LOT 5

4. INICI DE LES PRESTACIONS I DURADA DEL CONTRACTE 6

5. CONDICIONS TÈCNIQUES 10

6. GARANTIA DELS EQUIPS SUBMINISTRATS I ELS TREBALLS REALITZATS 154

7. NORMATIVES 154

8. PRESSUPOST 155

QUADRE RESUM DE LOTS 22

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 3 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

1. OBJECTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és establir les condicions que han de regir en el subministrament i instal·lació de diversos serveis destinats a dotar la carpa ubicada al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols, de les condicions necessàries per a portar a terme esdeveniments amb presència de públic durant tres períodes diferents compresos entre el 14 de Desembre de 2026 i el 23 de Maig de 2027.

Aquests períodes són:

a. el període comprès entre el 14 de Desembre de 2026 i el 6 de Gener de 2027, ambdós inclosos.
b. el període comprès entre el 24 de Gener de 2027 i el 5 de Febrer de 2027, ambdós inclosos.
c. el període comprès entre el 15 d'Abril de 2027 i el 23 de Maig de 2027, ambdós inclosos.

Aquest contracte s'articula en LOTS independents, que podran ser adjudicats separadament.

2. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE

2.1 Descripció del subministrament

El contracte es divideix en els següents lots:

- Lot 1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.
- Lot 2: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.
- Lot 3: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 10 cabines de WC químics individuals.
- Lot 4: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.
- Lot 5: Subministrament i col·locació , en règim de lloguer, de 20 metres lineals de tanca antiavalots.
- Lot 6: Subministrament de gasoil per a equips de calefacció

2.2 Necessitat del contracte

La necessitat del present contracte rau en garantir que la carpa instal·lada al Guíxols Arena compleixi amb les condicions tècniques, de seguretat, higiene i confort exigibles per a la celebració d'actes amb assistència de públic.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 4 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

2.3 Ubicació del subministrament i/o muntatge

Els equips i instal·lacions objecte del contracte s'ubicaran a l'interior i a l'entorn immediat de la carpa municipal del Guíxols Arena, situada a Sant Feliu de Guíxols.



Emplaçament Carpa *Espai Guíxols arena*

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 5 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS



Ubicació Carpa Av Catalunya S/N

Coordenades UTM ETRS89: Ús 31N X: 501.835m Y: 4.626.980m.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE CADA LOT

Lot 1. Muntatge i desmuntatge d'escenari modular

- Escenari modular amb estructura metàl·lica homologada amb elements LAYHER.

- Superfície aproximada de 140 m².

- Alçada de plataforma: 1.5 m, amb baranes de protecció posteriors i laterals.

- S'hauran de col·locar baranes de protecció als dos laterals, a la part del darrere i a la rampa.

- Escales d'accés amb passamans.

- Rampa lateral d'accés, de 2 metres d'amplada.

- *CPV: 45223800-4 — Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades.*

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 6 de 24

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Lot 2. Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric

- Potència mínima: 100 kVA.

- Nivell sonor reduït (màxim 65 dB a 7 metres).

- Quadre de connexió homologat amb diferencials i magneto tèrmics.

- Quadre de distribució trifàsic 2x63 A + 2X32A + 3 Schuko

- Tomes tipus Power-lock PowerSafe

- Tomes tipus CETAC 400 V CETAC 63A/CETAC 16A

- Tomes monofàsiques 230v CETAC 16A, SCHUKO

- Cable unifilar 5x50mm Powerlock

- Per el període 15 a 18 d'Abril, seran necessaris 6 sub-quadres

- Generador amb un mínim de 500 litres de capacitat de gasoil

- Dipòsit auxiliar de 1000 l de gasoil ple de gasoil .

- *CPV: 31121000-0 — Grups electrògens.*

Lot 3. Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de WC químics individuals

- 10 cabines de WC químics independents, amb ventilació i sistema autònom.

- Dotades de dispensadors de paper i gel desinfectant.

- *CPV: 24955000-3 — Lavabo Químic.*

Lot 4. Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

Lavabos:

- Lavabo blanc amb **3 portes** de mides aproximades 6,00 x 2,50 metres, amb quartet neteja. **Dones:** 2 WC, rentamans, mirall i sabonera. **Homes:** 1 WC, 2 urinaris, rentamans. mirall i sabonera. **Adaptat:** amb normativa doble entrada, amb 1 WC, 2 barres-agafadors, rentamans, mirall i sabonera.
- Lavabos de 9 llocs mes quartet de neteja. Mòdul amb dues portes separades. **Homes:** 4 urinaris i 1 wc. **Dones:** 4 WC. Mides aproximades 6,00 x 2,50 metres. Estan inclosos rentamans, mirall i sabonera. Llum incorporada.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 7 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Camerinos:

- Mòdul camerino de mides aproximades 6mx2.50m, amb dues finestres d'1.5 metres corredisses. Miralls i penjadors. Aire condicionat.
- Mòdul aïllat blanc de mides aproximades 6mx2.50m amb 5 porticons , 4 florescents i endolls (mínim4).
- Mòdul camerino per ús de taquilles, amb quatre finestres , taulell i aire condicionat. Mides aproximades de 3.5mx2.5m.

- CPV: 44211100-3 — Edificis prefabricats modulars.

Lot 5. Subministrament i col·locació, en règim de lloguer, de 20 metres lineals de tanca antiavalots

- Tanca metàl·lica tipus antiavalots, auto estable i modular.

- Longitud mínima: 20 metres lineals.

- CPV: 34928200-0 — Tanques.

Lot 6. Subministrament de gasoil per a equips de calefacció

- El combustible serà gasoil tipus B i haurà de complir les especificacions tècniques i normatives vigents que li siguin aplicables.

- CPV: 09135100-5 –Petroli per a calefacció

4. INICI DE LES PRESTACIONS I DURADA DEL CONTRACTE

Hi haurà tres períodes de funcionament. Segons el període pot haver serveis que NO siguin necessaris. A continuació es descriuen els dies de servei de cada Lot.

Així doncs, els tres períodes d'activitat que determina el contracte són:

a. Període ***Nadal***
b. Període ***Carnaval***
c. Període ***Gent Gran***

A- PERIODE NADAL del 14 de Desembre de 2026 al 6 de Gener de 2027, ambdós inclosos.

- <u>Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.</u>

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 8 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

L'escenari haurà d'estar muntat el 14 de Desembre de 2026 . La seva retirada serà a partir del dia 23 de Maig de 2027.

- Lot 2: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

S'ha d'instal·lar i provar el dia 14 de Desembre de 2026. Desmuntatge a partir del dia 6 de Gener de 2027.

- Lot 3: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 10 cabines de WC químics individuals.

Estaran instal·lades i preparades per al seu ús el dia 19 de desembre de 2026. Es podran retirar a partir del dia 6 de Gener de 2027. S'han d'incloure 4 neteges, a concretar, en aquest període.

- Lot 4: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

El subministrament i instal·lació dels 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar i 1 mòdul de camerino s'haurà de portar a terme el dia 14 de Desembre de 2026. El mòdul de taquilla NO serà necessari fins al segon període (s'haurà d'instal·lar el 24 de gener de 2027), tot i que l'adjudicatari el podrà subministrar conjuntament durant el primer període sense cost addicional per a l'Ajuntament.

- Lot 5: Subministrament i col·locació, en règim de lloguer, de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

La tanca s'haurà de subministrar i instal·lar el dia 30 de Desembre de 2026. Es podrà retirar a partir del dia 6 de Gener de 2027.

- Lot 6: Subministrament de gasoil per a equips de calefacció

Primer període: del 15 de desembre de 2026 al 6 de gener de 2027.

Les dates i les quantitats de cada lliurament seran comunicades amb dos dies d'antelació per l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària.

La distribució dels litres entre els períodes serà orientativa. L'Ajuntament no estarà obligat a consumir la totalitat de la quantitat prevista.

Els lliuraments es realitzaran al punt de descàrrega indicat per l'Ajuntament a les instal·lacions del Guíxols Arena.

L'empresa adjudicatària assumirà el transport, la descàrrega i els mitjans necessaris per efectuar el subministrament en condicions adequades de seguretat.

Cada lliurament haurà d'anar acompanyat d'un albarà amb la data, la quantitat subministrada i el preu unitari aplicat.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 9 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

B- ***PERIODE CARNAVAL*** del 24 de Gener de 2027 al 5 de Febrer de 2027.

- Lot 2: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

S'ha d'instal·lar i provar el dia 29 de Gener de 2027. Desmuntatge a partir del dia 6 de Febrer de 2027.

- Lot 3: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 10 cabines de WC químics individuals.

Estaran instal·lades i preparades per al seu ús el dia 29 de Gener de 2027. S'hauran de programar 3 neteges durant el període. Es podran retirar a partir del dia 6 de Febrer de 2027.

- Lot 4: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

El subministrament i instal·lació del mòdul de taquilla haurà d'estar entregat i instal·lat el dia 24 de Gener de 2027. Es podrà retirar el mòdul de la taquilla a partir del dia 6 de Febrer de 2027.

- Lot 5: Subministrament i col·locació, en règim de lloguer, de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

La tanca s'haurà de subministrar i instal·lar el dia 29 de Gener de 2027. Es podrà retirar el dia 6 de Febrer de 2027.

- Lot 6: Subministrament de gasoil per a equips de calefacció

Segon període: del 24 de gener de 2027 al 5 de febrer de 2027.

Les dates i les quantitats de cada lliurament seran comunicades amb dos dies d'antelació per l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària.

La distribució dels litres entre els períodes serà orientativa. L'Ajuntament no estarà obligat a consumir la totalitat de la quantitat prevista.

Els lliuraments es realitzaran al punt de descàrrega indicat per l'Ajuntament a les instal·lacions del Guíxols Arena.

L'empresa adjudicatària assumirà el transport, la descàrrega i els mitjans necessaris per efectuar el subministrament en condicions adequades de seguretat.

Cada lliurament haurà d'anar acompanyat d'un albarà amb la data, la quantitat subministrada i el preu unitari aplicat.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 10 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

C- PERIODE GENT GRAN del 15 d'Abril al 23 de Maig de 2027

- Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.

L'escenari s'haurà de desmuntar el dia 23 de Maig de 2027, i deixar en les mateixes condicions que el dia de l'entrega del material per al muntatge.

- Lot 2: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

S'ha d'instal·lar i provar el dia 15 d'Abril de 2027. S'haurà de retirar el dia 19 d'Abril de 2027.

- Lot 3: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 10 cabines de WC químics individuals.

Estaran instal·lades i preparades per al seu ús el dia 15 d'Abril de 2027. Es podran retirar a partir del dia 3 de Maig de 2027. S'hauran programar 2 neteges en aquest període.

- Lot 4: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

Es podran retirar els mòduls a partir del dia 3 de Maig de 2027.

- Lot 6: Subministrament de gasoil per a equips de calefacció

Tercer període: del 15 d'abril de 2027 al 2 de maig de 2027.

Les dates i les quantitats de cada lliurament seran comunicades amb dos dies d'antelació per l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària.

La distribució dels litres entre els períodes serà orientativa. L'Ajuntament no estarà obligat a consumir la totalitat de la quantitat prevista.

Els lliuraments es realitzaran al punt de descàrrega indicat per l'Ajuntament a les instal·lacions del Guíxols Arena.

L'empresa adjudicatària assumirà el transport, la descàrrega i els mitjans necessaris per efectuar el subministrament en condicions adequades de seguretat.

Cada lliurament haurà d'anar acompanyat d'un albarà amb la data, la quantitat subministrada i el preu unitari aplicat.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 11 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

5. CONDICIONS TÈCNIQUES

- Lot 1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.

El subministrament del material va a càrrec de l'ajuntament. Aquest traslladarà al lloc del muntatge tot el material necessari. Per al desmuntatge l'empresa adjudicatària deixarà el material en les mateixes condicions en que varen ser portats per els serveis municipals en el moment del muntatge. La coordinació dels treballs de subministrament, instal·lació i recollida es durà a terme amb el responsable del contracte.

Tots els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge , inclosos tant els treballs auxiliars com les operacions d'instal·lació pròpiament dites, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de seguretat i salut que serà aprovat per un tècnic municipal.

Descripció de les feines:

Muntatge d'escenari d' aproximadament 140 m2 amb rampa lateral.

- Lot 2: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

Subministrament de grup electrògen d'un mínim de 100 kVA. Inclou:

Els dipòsits destinats a subministrar el combustible als grups electrògens seran com a mínim de 1000 l, homologats per contenir hidrocarburs i complint amb la normativa vigent.

Tant el generador com el dipòsit de 1000l han de venir plens de gasoil. L'Ajuntament els retornarà en el mateix estat, és a dir, plens de gasoil.

Aquests estaran ubicats a l'exterior i han de ser aptes per aquesta funció. Inclourà les mànegues necessàries per donar servei al grup electrogen, i els treballs de instal·lació estaran inclosos.

També disposaran d'un dispositiu de lectura per conèixer els litres restants.

Els dipòsits disposaran d'un sistema de buidatge per a recuperar el gasoil sobrant.

El subministrament del material es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ, al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 12 de 24

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Tots els treballs necessaris per al muntatge dels equips, inclosos tant els treballs auxiliars com les operacions d'instal·lació pròpiament dites, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte abans de la posta en marxa dels equips.

El subministrament de generador amb dipòsit inclòs inclourà els equips d'extinció necessaris per l'extinció de focs de la categoria corresponent.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Lot 3: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 10 cabines de WC químics individuals.

10ut Cabina Sanitària, amb recirculació, amb servei de buidat i neteja.
El subministrament de les 10 cabines sanitàries, amb recirculació i amb servei de buidat i neteja, es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.
Tots els treballs necessaris per al muntatge dels equips, inclosos tant els treballs auxiliars com les operacions d'instal·lació pròpiament dites, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte un cop finalitzats els treballs.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 13 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Lot 4: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

El subministrament del material es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ, al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

Les connexions al clavegueram municipal, a la xarxa elèctrica i a la xarxa d'aigua potable seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte un cop finalitzats els treballs.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Lot 5: Subministrament i col·locació, en règim de lloguer, de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

El subministrament del material es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ, al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

Tots els treballs necessaris per al subministrament i instal·lació de les tanques seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Resistència mecànica i estabilitat garantida per ús en grans esdeveniments.

Instal·lació i retirada incloses.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte un cop finalitzats els treballs.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 14 de 24

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Lot 6: Subministrament de gasoil per a equips de calefacció

L'objecte d'aquest lot és el subministrament de gasoil tipus B destinat als equips de calefacció municipals instal·lats a la carpa del Guíxols Arena, per garantir-ne el funcionament durant els períodes d'activitat previstos.

El subministrament es realitzarà mitjançant lliuraments successius a requeriment de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, fins a un màxim de **5.000 litres.**

La distribució dels litres entre els períodes serà orientativa. L'Ajuntament no estarà obligat a consumir la totalitat de la quantitat prevista.

El combustible serà gasoil tipus B i haurà de complir les especificacions tècniques i normatives vigents que li siguin aplicables.

Els lliuraments es realitzaran al punt de descàrrega indicat per l'Ajuntament a les instal·lacions del Guíxols Arena.

L'empresa adjudicatària assumirà el transport, la descàrrega i els mitjans necessaris per efectuar el subministrament en condicions adequades de seguretat.

Cada lliurament haurà d'anar acompanyat d'un albarà amb la data, la quantitat subministrada i el preu unitari aplicat.

El preu unitari serà variable i es determinarà a partir del preu públic de referència del gasoil tipus B publicat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), mitjançant la seva estadística de productes petrolífers.

La font de consulta serà:

https://www.cnmc.es/estadistica/estadistica-de-productos-petroliferos

S'utilitzarà el preu mitjà nacional de venda al públic del gasoil B corresponent al dilluns de la setmana en què es realitzi cada lliurament, segons la sèrie estadística publicada per la CNMC.

El preu aplicable al subministrament es calcularà mitjançant la fórmula següent:

P = R × (1 – D/100)

On:

- **P:** preu unitari final per litre, en euros.
- **R:** preu de referència del gasoil B publicat per la CNMC, corresponent al dilluns de la setmana del lliurament, expressat en euros per litre i amb els impostos inclosos.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 15 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

• **D:** és el percentatge de descompte ofert per l'empresa adjudicatària, que es mantindrà invariable durant tota la vigència del contracte.

El descompte ofert s'aplicarà sobre el preu de referència i inclourà els costos de transport, descàrrega, comercialització i gestió, així com el benefici empresarial.

Si el preu corresponent al dilluns de la setmana del lliurament no estigués disponible en el moment de facturar, s'utilitzarà l'últim valor publicat corresponent a un dilluns anterior, amb constància del valor aplicat.

6. GARANTIA DELS EQUIPS SUBMINISTRATS I ELS TREBALLS REALITZATS

Els adjudicataris seran responsables del correcte funcionament dels equips i instal·lacions. Els materials i equips hauran de complir la normativa tècnica i disposar de marcatge CE.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

La intervenció tècnica s'haurà d'iniciar en un termini màxim de 12 hores des de la comunicació de la incidència, i la reparació o substitució s'haurà d'efectuar sense cap cost addicional per a l'Ajuntament i procurant minimitzar qualsevol interrupció del servei.

El preu ofert per part de les empreses licitadores es garantirà durant la vigència del contracte.

7. NORMATIVES

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) – Reial decret 842/2002, de 2 d'agost.

Norma UNE-EN 60034 i UNE-EN 12601 per a requisits de seguretat i disseny de generadors.

Norma UNE-EN 12285: requisits de dipòsits metàl·lics de gasoil.

Compliment de normativa d'habitabilitat, seguretat i accessibilitat

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 16 de 24

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Reglament d'Emmagatzematge de Productes Petrolífers - Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol.

Reial decret 298/2021, de 27 d'abril, de modificació de diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Llei 22/2011 de Residus i Sòls Contaminats: gestió de possibles vessaments de gasoil i residus.

Normativa de seguretat en espectacles públics i activitats recreatives. Normativa municipal aplicable.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 17 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

8. PRESSUPOST

Les empreses adjudicatàries faran una certificació de les feines realitzades després de cada període i entraran per registre la factura corresponent.

- Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Muntatge i desmuntatge d'escenari modular

Montatge Escenari modular 140 m2 aproximats a 1.5 metres alçada, amb baranes de protecció, escala d'accès i rampa lateral	775,00 €	
Desmontatge Escenari modular 140 m2 aproximats a 1.5 metres alçada, amb baranes de protecció, escala d'accès i rampa lateral	775,00 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	1.550,00 €	
Subtotal	1.550,00 €	
13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 1.550,00	201,50 €	
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.550,00	93,00 €	
		1.844,50 €
21 % IVA sobre 1.844,50 €.....	387,35 €	
**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	**2.231,85 €**	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Lot 2: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament i instal·lació d'un generador elèctric

Subministrament i manteniment d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit auxiliar de 1000 litres ple, transport d'anada i tornada, servei tècnic per el muntatge i desmuntatge dels equips, complements (Cable unifilar 5x50 mm Powerlock, Quadre distribució trifàsic 2x63 A + 2x32A+3 schuko, i per les activitats del període 3 seran necessaris 6 sub-quadres) inclosos, pels peíodes següents inclòs.

Periode 1 NADAL	3.800,00 €	
Periode 2 CARNAVAL	2.700,00 €	
Periode 3 GENT GRAN	3.250,00 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	9.750,00 €	
Subtotal	9.750,00 €	
13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 9.750,00	1.267,50 €	
6 % Benefici Industrial SOBRE 9.750,00	585,00 €	
		11.602,50 €
21 % IVA sobre 11.602,50	2.436,53 €	
**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	**14.039,03 €**	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(CATORZE-MIL TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Lot 3: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 10 cabines de WC químics individuals.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

WC químics individuals

Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 cabines de WC químics individuals amb servei de buidat i neteja inclosos segons períodes (període 1: 4 buidats i neteja, període 2: 3 buidats i neteja, període 3: 2 buidats i neteja), a confirmar dates

Periode 1 NADAL	1.950,00 €	
Periode 2 CARNAVAL	1.700,00 €	
Periode 3 GENT GRAN	1.425,00 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	5.075,00 €	
Subtotal	5.075,00 €	
13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 5.075,00	659,75 €	
6 % Benefici Industrial SOBRE 5.075,00	304,50 €	
		6.039,25 €
21 % IVA sobre 6.039,25 €	1.268,24 €	
**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	**7.307,49 €**	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(SET-MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 20 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Lot 4: Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

Lavabo blanc amb 3 portes de mides aproximades 6,00 x 2,50 metres, amb quartet neteja. Dones: 2 WC, rentamans, mirall i sabonera. Homes: 1 WC, 2 urinaris, rentamans. mirall i sabonera. Adaptat: amb normativa doble entrada, amb 1 WC, 2 barres-agafadors, rentamans, mirall i sabonera	1.225,00 €	
Lavabos de 9 llocs mes quartet de neteja. Mòdul amb dues portes separades. Homes: 4 urinaris i 1 wc. Dones: 4 WC. Mides aproximades 6,00 x 2,50 metres. Estan inclosos rentamans, mirall i sabonera. Llum incorporada.	1.730,00 €	
Mòdul camerino de mides aproximades 6mx2.50m, amb dues finestres d'1.5 metres corredisses. Miralls i penjadors. Aire condicionat.	820,00 €	
Mòdul bar aïllat blanc de mides aproximades 6mx2.50m amb 5 porticons , 4 florescents i endolls (mínim4).	795,00 €	
Mòdul camerino per ús de taquilles, amb quatre finestres , taulell i aire condicionat. Mides aproximades de 3.5mx2.5m.	425,00 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	4.995,00 €	
Subtotal	4.995,00 €	
13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 4.995,00	649,35 €	
6 % Benefici Industrial 4.995,00	299,70 €	
		5.944,05 €
21 % IVA sobre 5.944,05 €	1.248,25 €	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	**7.192,30 €**	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(SET-MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 21 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Lot 5: Subministrament i col·locació, en règim de lloguer, de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament i col·locació de 20 metres lineals de tanca antiavalots, amb servei tècnic per el muntatge i desmuntatge dels equips inclosos, pels peíodes següents

Periode 1 NADAL	1.455,00 €	
Periode 2 CARNAVAL	1.455,00 €	
Periode 3 GENT GRAN (No es requereix aquest servei)	0,00 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	2.910,00 €	
Subtotal	2.910,00 €	
13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 2.910,00	378,30 €	
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.9100,00	174,60 €	
		3.462,90 €
21 % IVA sobre 3.462,90 €	727,21 €	
**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	**4.190,11 €**	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(QUATRE-MIL CENT NORANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 22 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Lot 6: Subministrament de gasoil per a equips de calefacció

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament de gasoil

Els licitadors indicaran el percentatge de descompte que ofereixen sobre el preu de referència de la CNMC, expressat amb dos decimals.
El percentatge ofert es mantindrà fix durant tota la vigència del contracte.

L'adjudicació es realitzarà d'acord amb els criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars.

La facturació es realitzarà pels litres efectivament subministrats i acceptats per l'Ajuntament, pel preu resultant calculat de la forma establerta en les condicions tècniques.

Cada factura haurà d'anar acompanyada de l'albarà corresponent i de la informació que permeti comprovar el preu de referència aplicat i el descompte ofert.

La quantitat màxima prevista és de 5.000 litres de gasoil tipus B.

El pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte es determinaran a l'expedient d'acord amb la previsió de consum, els preus de mercat i la normativa de contractació pública aplicable.

El pressupost base de licitació s'ha calculat així:

Preu de venda al públic mes alt de la província de Girona dels últims 6 mesos, es pot consultar a: https://www.cnmc.es/estadistica/estadistica-de-productos-petroliferos, en aquest cas entre l'1 d'Abril de 2026 i el 30 de Setembre de 2026 el preu mes alt va ser el del mes de setembre amb un valor de 1.755 € iva inclòs

Subministrament de gasoil tipus B destinat als equips de calefacció municipals instal·lats a la carpa del Guíxols Arena, per garantir-ne el funcionament durant els períodes d'activitat previstos. El subministrament es realitzarà mitjançant lliuraments successius a requeriment de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, fins a un màxim de 5.000 litres.
(es facturaran els litres efectivament subministrats)
L'Ajuntament no estarà obligat a consumir la totalitat dels litres previstos.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 23 de 24

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Periode 1 NADAL	3000	1,48 €	4.440,00 €
Periode 2 CARNAVAL	1000	1,48 €	1.480,00 €
Periode 3 GENT GRAN	1000	1,48 €	1.480,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL			7.400,00 €
		Subtotal	7.400,00 €
13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 7.400,00			962,00 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 7.400,00			444,00 €
			8.806,00 €
21 % IVA sobre 8.806,00 €			1.849,26 €
**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE			**10.655,26 €**

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(DEU-MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
10f5af84-5b37-4232-ada8-58f738c14a42
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5066097
Data d'impressió: 17/11/2026 08:49:00
Pàgina 24 de 24

SIGNATURES
1.- Victor Domenech Barrenetxe (TCAT), 12/11/2026 13:50

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Resum pressupost per Contracte

Quadre resum de lots

LOT	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (€ IVA inclòs)
1	Muntatge i desmuntatge d'escenari modular	2.231,85 €
2	Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs	14.039,03 €
3	Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 10 WC químics individuals	7.307,49 €
4	Subministrament, instal·lació i manteniment, en règim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla	7.192,30 €
5	Subministrament i col·locació, en règim de lloguer, de 20 ml de tanca antiavalots	4.190,11 €
6	Subministrament de gasoil per a equips de calefacció	10.655,26 €
	Total Pressupost estimat per contracte	**45.616,04 €**

Sant Feliu de Guíxols, 12 de novembre de 2026

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp